



Akt nr:

P-F2a-LS25/57

AU\$P-F2a-LS25/57

25

Syltebacka dikningsföretag 1957

i Brålanda socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Syltebacka dikningsföretag 1957

i Brålanda socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Gunn Persén
lantbruksingenjör.

Stcken innehåller 61 skrinn och paginerade
sidor

Starkill för 4 blad rihingar

2.
Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående
bättre torrläggning av ägor till-
hörande Baggebol, Syltebacka och
Smörtvet i Brålanda socken, Älvs-
borgs län.

Den 27 sept. 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos
lantbrukaren Erik Fast, Baggebol, Brålanda för att jämlikt nedan om-
nämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse
om sammanträdet, som den 5 sept. avsänts till vederbörande pastors-
ämbete hade söndagen den 11 sept. blivit i laga ordning anslagen i
Brålanda församling samt lördagen den 10 sept., allt år 1955, varit
införd i Elfsborgs Läns Annonssblad, varjämte underrättelse om förrätt-
ningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ ut-
sänts till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstades:

av sökandena till förrättningen:

Bertil Persson	Baggebol
Karl Wilhelmsson	Syltebacka
Erik Fast	Baggebol
Selma Andersson sonen Arne Andersson	Baggebol genom
Axel Anderssons stbh. Axel Larsson en. fullmakt	Syltebacka genom
Bil. n:r	

av övriga sakägare:

Lars Larsson	Syltebacka
Johannes Andersson	"
Johan Nordkvist	Vässby
Viktor Lundgren	Smörtvet
Anders Larsson	"

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen Anders Lundberg, Östebyn och Götrik Johansson, Åttersrud.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar fram-

ställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord samt att avloppen om möjligt skulle läggas igen med betongrör.
2. yrkade Johannes Andersson att diket om möjligt lägges igen med rör på hans mark samt att avloppet så förläggas, att vattnet i dricks-vattenbrunn och vattningsställe icke försämrass eller minskas. Vidare yrkade Johannes Andersson att om diket inte lägges igen med rör en ordentlig ~~trumma~~ anordnas för hans utfartsväg.
3. yrkade ett flertal markägare att om inte Johan Nordkvist förenar sig med sökandena för att få utlopp för ytvattnet från Nordkvists marker diket mellan Nordkvists och Wilhelmssons marker upprentas så att ytvattnet avledes ordentligt.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

Johan Rödén
lantbruksingenjör.

Anders Lundberg
Gösta Johansson

biträdande godemän.

Den 7 maj 1957 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Erik Fast, Baggebol, Brålanda, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 13 april avsänts till vederbörande pastorsämbete, hade söndagen den 21 april varit i laga ordning anslagenⁱ Brålanda församling varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad tisdagen den 16 april, allt 1957. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Erik Fast, Baggebol
 Bertil Persson "
 Selma Andersson " genom sonen Arne Andersson
 Karl Wilhelmsson Syltebacka
 Axel Anderssons stbh " genom Axel Larsson
 Nils Andersson "

Övriga sakägare:

Viktor Lundgren, Smörtvet
 Anders Larsson "
 Johan Nordkvist Syltebacka
 Lars Larsson "
 Johannes Andersson "
 Vägsamf. Syltebacka-Vässby genom ordf. Lars Larsson

§ 8

Upplästes protokollet §§ 1-7, vilket godkändes

§ 9

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om för-

6.
hållandet mellan företaget och de allmänna vägarna hade till-
ställts vägförvaltningen i länet samt att vägförvaltningen hade
avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades
till protokollet såsom Bil.nr. 6 och 7.

§ 10

Meddelade förrättnings-mannen att Nils Andersson, Syltebacka
genom särskild skrivelse hade förenat sig med sökandena för
torrläggning av honom tillhöriga marker nordost om landsvägen.
Skrivelsen upplästes och fogades till protokollet såsom Bil.
nr 1.

§ 11

Yrkade Karl Wilhelmsson med instämmande från Axel Larsson
att ersättning skulle utgå för förlorad skörd och flyttning av
stängsel i samband med arbetets utförande.

§ 12

Förrättnings-mannen redogjorde därefter för det upprättade
förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar
och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar
och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil.Litt	A
Kostnadsförslag	" "	B
Kostnadsfördelningslängd	" "	C
Arbetsbeskrivning	" "	D
Översiktskarta	" "	E

§ 13

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskute-
rade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående sy-
neförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av
statsunderstöd till företagets utförande lämnades av förrätt-
ningsmannen.

§ 14

Sedan synemännen hade överlagt om lagstadgat utlåtande an-
gående företaget upplästes detta. Bil Litt. F

§ 15

Till styrelse för företaget utsågs:

Bertil Persson, Baggebol,	<u>Brålanda</u> :	ordförande
Arne Andersson	"	"
Erik Fast	"	"

§ 16

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Lars Larsson, Syltebacka Brålanda

Nils Andersson, " " med Axel Larsson, Källeberg
Brålanda såsom ersättare.

§ 17

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag att vara aktförvarare att om så erfordras för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande, att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 18

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 19

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 155:-, till godemännen kronor 93:- samt för annonser kronor 50:- eller tillhopa kronor 298:-

§ 20

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad. Dagens protokoll upplästes och godkändes utan anmärkning.

Anders Lundberg
Gösta Johansson
Bittädnande godemän

Brålanda den 7 maj 1957

Jonas Källén
Lantbruksingenjör

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg

Ink. 28 APR 1953

M. 9 53.

den 24 MRS. 1953

Dnr. 24.684.

43-120

län.

Till Länsstyrelsen i Älfsborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mgx} tillhörig mark inom

Brålanda

socken(-nar) av Älfsborgs

län.

Förrättningen avser C:a 1.200 m dikning. Areal som skall torrläggas c:a 80 har. Dikningsföretaget korsas av allmän väg.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Brålanda

Meddelanden om förrättningen ställas till

Handlande Erik Fast, Baggebol,

Brålanda tel. 117

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Baggebol

den 16 mars

19 53

Sökandes namn:

Fastighet:

Beril A. Persson för fastigheten

Barth Wilhelmsson » »

Erik Fast » »

Selma Andersson

Carl Andersson +

Baggebol

Syltebeck 1/8 m

Baggebol ar 1:1 19

Baggebol 1/32 m

Syltebeck 1/2 m

9.
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg.

Vänersborg den 22 april 19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hans Djurberg
/Hans Djurberg/

Gunnar Bergström
/Gunnar Bergström/

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 28 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson

Carl Wellander
Carl Wellander

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet

IIIM 24 55.

R e s o l u t i o n .

Stämpel. E.o. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg,
förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Väners-
borg, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansli-
et den 9 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Åke Paulsson

Rätt avskrivet betygas:

B. Kallberg *M. Larsson*

Utdrag

ID 620/55.

Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 12 st.
förordnanden överföras på e.o. lantbruksingenjör John Rödén, Väners-
borg, nämligen:

Förrättning

Förordnande utfärdat den

Baggebol

Brålanda socken

28/4 1953

Vänersborg den 4 augusti 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

11.
Förestående förslag till ändring av tidigare beslut om förordnande av förrättningsman för planläggning av torrlägningsföretag tillstyrkes.

Vänersborg den 8 augusti 1955.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget befygas:

B. Kallén dt. Länning

Förening

Med de jordägare, som den 16 mars 1953 ansökt om laga synförrättning jämlikt vattenlagens bestämmelser för terrälläggning av vatten-skadade marker tillhörande Baggehol, Seylsbacka och Snöskvet i Brälanda socken Ålvsborgs län, vilja underkända härmed göra gemensam sak och beffa i den bemärkelse, som anges i 10 kap. 58 § vatten lagen.

Brälanda den 30 mars 1952

Mils Lundberg

Förestående förening har
prövats och befunnits lämplig.

Johan Dröen

Anders Lundberg

Gösta Johansson

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning av marker tillhörande Baggebol, Syltebacka och Smörtvet i Brålanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos Bröderna Fast, Baggebol, Brålanda tisdagen den 27 september 1955 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 september 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den ~~.....~~ ^{sept.} ~~.....~~ 1955, betygas:

Erik D. Sällé
kommunister.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning av marker tillhörande Baggebol, Syltebacka och Smörtvet i Brålanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos Bröderna Fast, Baggebol, Brålanda, tisdagen den 27 september 1955 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 september 1955

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älfsborgs
Läns Annonsblad den 10 september 1955 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsånts angående sammanträde för bättre torrläggning av marker tillhörande Baggebol, Syltebacka och Smörtvet i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos Bröderna Fast, Baggebol, Brålanda, tisdagen den 27 sept. 1955, kl. 9.30.

Herr Karl Fast	Baggebol	Brålanda
" Erik Fast	"	"
" Bertil Persson	"	"
Fru Selma Andersson	"	"
Herr Albin Karlsson	"	"
" Lars Larsson	Syltebacka	"
" Johannes Andersson	"	"
" Karl Wilhelmsson	"	"
Axel Anderssons stbh.	"	"
Fröken Ellen Andersson	"	"
" Hilda Andersson	"	"
Fru Agda Larsson	Källeberg	"
Herr Johan Nordkvist	Syltebacka	"
" Viktor Lundgren	Smörtvet	"
" Anders Larsson	"	"
Vägförvaltningen		Vänersborg

Vänersborg den 5 september 1955.

På tjänstens vägnar:

Janne Rönne
lantbruksingenjör.

Fulmakt för Axel Larsson
att föra underknuades Talan
vid Sammanträdet hos Bröderna
Fostt angående Torrläggning av
marker Tillhörande Fyrttebecho och
Smörtvet.

Ellen Andersson
Hilda Andersson
Agda Larsson

Bevittnas av.

Albert Larsson

Ellen Larsson

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

Ang. Syltebacka dikningsföretag 1957 i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta att rubr. företag berör allmänna vägen nr 1156 Brålanda k:a - L:a Uleberg på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. Den befintliga vägtrumman å sträckan 15+73 - 15+79 är utförd som stentrumma på rustbädd och med dimensionerna 0.5 x 0.5 m.

För torrläggning av ovanför trumman belägna åkermarker erfordras en sänkning av trumman på c:a 0.5 m såsom lämpligt utförande föreslås en rörtrumma av minst 300 mm vägrör, som anslutes till en 600 mm ytvattenbrunn på nedströmssidan.


Avloppets utformning på ömse sidor om landsvägen visas å bifogat ritningsutdrag.

Då slutsammanträde kommer att hållas inom kort, vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum snarast möjligt.


Vänersborg den 5 april 1957.

Janne Rönkä
lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till
Syltebacka dikningsföretag
i Brälunda socken av Älvsborgs län.




Trumma ö allmän väg vid
p. 15+73-15+79



Trumma ö allmän väg
Bräns
D=600

X Fjerp +11.49
Kors i trappsten



Längdskala 1:4000
Höjd " 1:100

Vänersborg den mars 1957
Johan Rönner
Lantbruksingeniör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonton 18 29 15

Datum

9.4.57

19.
Bil. n:r 7.

~~LANTBRUKSNÄMNDEN~~
~~LANTBRUKSNÄMNDEN, VÄNERSBORG~~
den 10 APR. 1957
Dnr.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns
norra område
Vänersborg

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

2918-43/57

IT/ME

Ärende

Ang. Syltebacka dikningsföretag 1957 i Brålanda socken

I anledning av Eder skrivelse den 5 dennes i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att utföra omläggning av vägtrumma å sekt. 15 + 73 - 15 + 79 å länsväg nr 1156 Brålanda k:a - L. Uleberg, så snart avloppet från trumman utförts.

Trumman utföres av betongrör $\varnothing$ 300 mm.

Tidpunkten för arbetets utförande bör i god tid meddelas vägmästare E. Hellqvist, Brålanda, telefon Brålanda 11.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:


Ingvar Torbjörnson

Bil. n:r 8.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Baggebol, Syltebacka, Ulfsbol, Smörtvet och Vässby i Brålanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Fast, Baggebol, Brålanda, tisdagen den 7 maj 1957 kl. 10.00.

Företaget berör allmänna vägen Brålanda k:a - L:a Uleberg. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 13 april 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling, söndagen den 21 april 1957, betygas:

Erik D. Sören
Komminister.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Baggebol, Syltebacka, Ulfsbol, Smörtvet och Vässby i Brålanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Fast, Baggebol, Brålanda, tisdagen den 7 maj 1957 kl. 10.00.

Företaget berör allmänna vägen Brålanda k:a—L:a Uleberg. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 13 april 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad den 16 april 1957 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Syltebacka, Baggebol, Smörtvet, Ulfsbol och Vässby i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Erik Fast, Baggebol, Brålanda, tisdagen den 7 maj 1957 kl. 10.00.

Erik Fast,	Baggebol,	Brålanda
Karl Fast,	"	"
Karl Wilhelmsson,	Syltebacka,	"
Bertil Persson,	Baggebol,	"
Selma Andersson,	"	"
Viktor Lundgren,	Smörtvet,	"
Axel Anderssons stbh.	Syltebacka,	"
Nils Andersson,	"	"
Anders Larsson,	Smörtvet,	"
Johan Nordkvist,	Syltebacka,	"
Lars Larsson,	"	"
Johannes Andersson,	"	"
Ellen Andersson,	"	"
Hilda Andersson,	"	"
Agda Larsson,	Källeberg,	"

Vägförvaltningen,


Vänersborg

Vägsamfälligheten Syltebacka-Vässby

c/o Karl Wilhelmsson

Syltebacka, Brålanda

Vänersborg den 17 april 1957.


lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Syltebacka 1⁵</u>							
Karl Wilhelmsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	1	0.39		1500	2100	600	234
" " "	2	0.20		"	"	"	120
" " "	3	0.18		1800	2200	400	72
" " "	4	0.26		"	"	"	104
" " "	5	0.31		"	"	"	124
" " "	6	0.36		2100	"	100	36
" " "	7	0.94		"	"	"	94
" " "	8	0.50		1200	2100	900	450
" " "	9	0.23		2000	"	100	23
" " "	10	0.24		1400	"	700	168
" " "	11	0.60		1800	2200	400	240
" " "	12	1.04		"	"	"	416
" " "	13	0.84		"	"	"	336
" " "	14	1.22		"	"	"	488
" " "	15	1.14		"	"	"	456
" " "	16	1.06		"	"	"	424
" " "	17	1.08		"	"	"	432
" " "	18	1.21		1500	"	700	847
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt åker, mullrik lättlera	19	1.10		1300	2200	900	990
" " "	20	1.03		"	"	"	927
" " "	21	1.48		"	"	"	1332
" " "	22	0.48		"	"	"	432
" " "	23	1.27		"	"	"	1143
" " "	24	0.81		"	"	"	729
" " "	25	1.82		1500	"	700	1274
A:summa							11891
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
4+50-6+50,7+50-14+18,							
20-20+78,15-15+73							
B:summa							4560
T:summa		19,79					16451
<u>Baggebol 1¹² Ulfsbol 1⁹</u>							
Bertil A. Persson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	26	1.87		2100	2200	100	187
" " "	27	0.90		1500	"	700	630
" " "	28	0.72		2000	"	200	144
" " "	29	0.67		"	"	200	134
" " "	30	0.55		"	"	"	110
" " "	31	0.98		1500	"	700	686
" " "	32	0.73		1300	"	900	657
" " "	33	0.52		"	"	"	468
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera	34	0.42		1300	2200	900	378
A:summa		7.36					3394
<u>Baggebol av 1⁹</u>							
Karl och Erik Fast							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	35	0.77		1100	2200	1100	847
" " "	36	0.43		"	"	"	473
" " "	37	0.80		"	"	"	880
" " "	38	0.79		"	"	"	869
" " "	39	0.65		1200	"	1000	650
A:summa		3.44					3719
<u>Baggebol av 1⁴</u>							
Selma Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	40	0.77		1200	2200	1000	770
" " "	41	0.46		2100	"	100	46
" " "	42	0.64		"	"	"	64
" " "	43	0.61		1200	"	1000	610
" " "	44	0.49		"	"	"	490
A:summa							1980
B. Brukningsbåtnad							
16-17+25	B:summa						120
T:summa		2.97					2100

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ulfsbol av l¹²</u>							
Viktor Lundgren							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	45	0.59		1200	2200	1000	590
" " "	46	0.53		"	"	"	530
" " "	47	0.20		1300	"	900	180
" " "	48	0.44		2100	"	100	44
" " "	49	0.45		"	"	"	45
A:summa		2.21					1389
<u>Ulfsbol l¹⁴</u>							
Viktor Lundgren							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	50	0.40		1300	2200	900	360
" " "	51	0.46		"	"	"	414
" " "	52	0.49		"	"	"	441
" " "	53	0.38		"	"	"	342
A:summa		1.73					1557
<u>Ulfsbol av l¹³</u>							
Viktor Lundgren							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	54	0.28		1300	2200	900	252
<u>Syltebacka av l⁸</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Axel Anderssons sterbh.							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	55	0.71		1400	2200	800	568
" " "	56	0.66		"	"	"	528
" " "	57	0.73		"	"	"	584
" " "	58	0.77		"	"	"	616
" " "	59	0.63		1300	"	900	567
" " "	60	0.55		"	"	"	495
" " "	61	0.41		1200	"	1000	410
" " "	62	0.94		1300	"	900	846
" " "	63	0.79		"	"	"	711
" " "	64	0.96		1400	"	800	768
" " "	65	0.32		"	"	"	256
" " "	66	0.60		1300	"	900	540
" " "	67	0.45		"	"	"	405
A:summa							7294
B. Brukningsbåtnad							
45+56-47+82,16-17+25							
B:summa							800
T:summa		8,52					8094
Syltebacka 1 ¹⁰							
Nils Andersson							
A. Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mullrik lättlera	68	0.43		1300	2200	900	387
<u>Smörtvet av 1³</u>							
Anders Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	69	0.40		2100	2200	100	40
" " "	70	1.04		1600	"	600	624
" " "	71	1.10		1400	"	800	880
" " "	72	1.16		1300	"	900	1044
A:summa		3.70					2588
<u>Smörtvet av 1¹⁴</u>							
Axel Anderssons sterbh.							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	73	1.01		1300	2200	900	909
" " "	74	0.94		"	"	"	846
" " "	75	0.79		1200	"	1000	790
" " "	76	0.73		"	"	"	730
" " "	77	1.02		"	"	"	1020
A:summa							4295
B. Brukningsbåtnad							
45+56-47+82							680
B:summa							
T:summa		4.49					4975
<u>Vässby 1²¹</u>							
Johan Nordkvist							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	78	0.81		1200	2200	1000	810
" " "	79	0.95	—	"	"	"	950
" " "	80	0.79	—	"	"	"	790
" " "	81	0.56		"	"	"	560
A:summa		3.11					3110
<u>S a m m a n d r a g</u>							
Syltebacka 1 ⁵							
Karl Wilhelmsson	1-25	19,79					16451
Baggebol 1 ¹² , Ulfbol 1 ⁹							
Bertil A. Persson	26-34	7,36					3394
Baggebol av 1 ⁹							
Karl och Erik Fast	35-39	3,44					3719
Baggebol av 1 ⁴							
Selma Andersson	40-44	2,97					2100
Ulfbol av 1 ¹²							
Viktor Lundgren	45-49	2,21					1389
Ulfbol av 1 ¹⁴							
Densamme	50-53	1,73					1557
Ulfbol av 1 ³							
Densamme	54	0,28					252
Syltebacka av 1 ⁸							
Axel Anderssons sterbh.	55-67	8,52					8094
Syltebacka 1 ¹⁰							
Nils Andersson	68	0,43					387
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Smörtvet av 1 ³							
Anders Larsson	69-72	3.70					2588
Smörtvet av 1 ¹⁴	73-77	4.49					4975
Axel Anderssons sterbh.							
Vässby 1 ²¹							
Johan Nordkvist	78-81	3.11					3110
Summa		58.03					48016

Brålanda den 7 maj 1957.

Jean Rönne
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Anders Lundberg
Gösta Jakobson

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
1+90-2+50	60	Schaktning av lera	90	2.50	225.00	
		för arbetsledn. oförutsett m.m.			22.00	
		jordersättn.			63.00	310
2+50-3+63	113	lantbruksrör D=400	109	10:-	1090.00	
		vägrör D=400	4	18.50	74.00	
		grävn.,läggn.återfylln.	109	5.50	599.50	
		" " "	4	10:-	40.00	
		för arbetsledn. m.m.			181.50	
		utloppsskydd U-1			25.00	
2+99,3+63		brunn B-2 D=900	2	160:-	320.00	2330
3+63-7+18	355	lantbruksrör D=400	355	10:-	3550.00	
		grävn.,återfylln.lägg.	355	5.50	1952.50	
		för arbetsledn. m.m.			557.50	
5+32,6+94		brunn B-3 D=900	2	115:-	230.00	
6+50		brunn B-2 D=900			210.00	6500
7+18-7+22	4	vägrör D=400 arbete och material bekostas av vägsam- fälligheten				
	<u>532</u>					
		<u>Summa</u>				9140
		<u>Sträckan B - C</u>				
7+22-8+36	114	lantbruksrör D=400	114	10:-	1140.00	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
		grävn.,läggn.,återfylln.	114	5.50	627.00	
		för arbetsledn. m.m.			178.00	
7+22,8+36		brunn B-2 D=900	2	210:-	420.00	
7+50		brunn B-3 D=900			115.00	2480
	114	Summa				2480
		<u>Sträckan C - D</u>				
8+36-11+65	329	lantbruksrör D=400	329 ^v	10:-	3290.00	
		grävn.,läggn.återfylln.	329	4.80	1579.20	
		för arbetsledn. m.m.			490.80	
10+55,11+65		brunn B-2 D=900	2	210:-	420.00	5780
	329	Summa				5780
		<u>Sträckan D - E</u>				
11+65-13+25	160	lantbruksrör D=400	160 ^v	10:-	1600.00	
		grävn.,läggn.återfylln.	160	4:-	640.00	
		för arbetsledn. m.m.			230.00	
13+25		brunn B-2 D=900			210.00	2680
	160	Summa				2680
		<u>Sträckan E - F</u>				
13+25-14+18	93	lantbruksrör D=250	93 ^v	4.50	418.50	
		grävn.,läggn.återfylln.	93	2.50	232.50	
		för arbetsledn. m.m.			69.00	
14+18		brunn B-1 D=600			120.00	840
	93	Summa				840

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan F - G</u>				
14+18=50-51+82	182	lantbruksrör D=300	182 ^v	6.20	1128.40	
		Grävn., lägn., återfylln.	182	2.90	527.80	
		för oförutsedda fall m.m.			163.80	
51+82		brunn B-1 D=600			<u>120.00</u>	1940
51+82=44+44						
-45+56	112	lantbruksrör D=300	112 ^v	6.20	694.40	
		grävn., lägn., återfylln.	112	2.90	324.80	
		för arbetsledn. m.m.			100.80	
45+56		brunn B-1 D=600			<u>120.00</u>	1240
	<u>294</u>	<u>Summa</u>				3180
		<u>Sträckan G - H</u>				
45+56-48+43	287	lantbruksrör D=250	287 ^v	4.50	1291.50	
		grävn., lägn., återfylln.	287	2.50	717.50	
		för arbetsledn. m.m.			201.00	
47+82, 48+43		brunn B-1 D=600	2	120:-	<u>240.00</u>	2450
	<u>287</u>	<u>Summa</u>				2450
		<u>Avloppet B - B¹</u>				
60-60+10	10	lantbruksrör D=150	10 ^v	2.50	25.00	
		grävn., lägn., återfylln.	10	2.80	28.00	
		för arbetsledn. m.m.			12.00	
60+10		brunn B-1 D=400			<u>75.00</u>	140
	<u>10</u>	<u>Summa</u>				140

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet D - D¹</u>				
20-21+58	158	lantbruksrör D=200	151	3.30	498.30	
		vägrör D=300	7	10.60	74.20	
		grävn., lägn., återfylln.	78	2.50	195.00	
		" " "	73	3.80	277.40	
		" " "	7	15.00	105.00	
		för arbetsledn. m.m.			120.10	
20+78, 21+51, 21+58		brunn B-1 D=600	3	120:-	360.00	1630
	<u>158</u>	<u>Summa</u>				<u>1630</u>
		<u>Avloppet E - E¹</u>				
15-15+73	73	lantbruksrör D=300	73	6.20	452.60	
		grävn., lägn., återfylln.	73	3.40	248.20	
15+73-15+79	6	avlopp genom allmänna vägen jänte brunn nedströms vägen bekostas av vägförvaltningen i länet				
15+79-16	17	lantbruksrör D=300	17	6.20	105.40	
	4	vägrör D=300	4	10.60	42.40	
		grävn., lägn., återfylln.	17	3.40	57.80	
		upptagn. av bef. trumma			20.00	
		för arbetsledn. m.m.			93.60	
15+79, 16		brunn B-1 D=600	2	120:-	<u>240.00</u>	1260
16-17+25	125	lantbruksrör D=200	125	3.30	412.50	
		grävn., lägn., återfylln.	125	2.40	300.00	
		för arbetsledn. m.m.			72.50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
17+25		trpt				
		brunn B-1 D=500			95.00	880
	225	Summa				2140
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H</u>				
		Sträckan A-B			9140	
		" B-C			2480	
		" C-D			5780	
		" D-E			2680	
		" E-F			840	
		" F-G			3180	
		" G-H			2450	26550
		Avloppet B - B ¹				140
		" D - D ¹				1630
		" E - E ¹				2140
		Summa				30460


Brålanda den 7 maj 1957.


Jane Eriksson
lantbruksingenjör.

Bilaga


Typritning B-1

BRUNN







Sektion A-A




Sektion B-B



Mått i mm





Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Brålanda socken</u>						
<u>Syltebacka 1⁵</u>						
1 Karl Wilhelmsson	S					
Avd. 1 ägofig. 1-25		16451		10525.20	34,554	
<u>Baggebol 1¹²</u>						
<u>Ulfsbol 1⁹</u>						
2 Bertil Persson	S					
Avd. 1 ägofig. 26,32-34		1690	1081.25			
" 2 " 27-31		1704	<u>830.00</u>	1911.25	6,275	
<u>Baggebol av 1⁹</u>						
3 Karl och Erik Fast	S					
Avd. 1 ägofig. 35-39		3719		2379.38	7,811	
<u>Baggebol av 1⁴</u>						
4 Selma Andersson	S					
Avd. 1 ägofig. 40-44		2100		1343.56	4,411	
<u>Ulfsbol av 1¹²</u>						
5 Viktor Lundgren						
Avd. 1 ägofig. 45-49		1389		888.67	2,918	
<u>Ulfsbol 1¹⁴</u>						
5 Viktor Lundgren						
Avd. 1 ägofig. 50-53		1557		996.15	3,270	
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
<u>Ulfbol av 1³</u>						
5 Viktor Lundgren						
Avd. 1 ägofig. 54.		252		1887 161,23	0,529	
<u>Syltebacka av 1⁸</u>				2045		
6 Axel Anderssons sterbh.	S					
Avd. 1 ägofig. 55-67		8094		5178.47	17,001	
<u>Syltebacka 1¹⁰</u>						
7 Nils Andersson	S					
Avd. 1 ägofig. 68		387		247.60	0,813	
<u>Smörtvet av 1³</u>						
8 Anders Larsson						
Avd. 1 ägofig. 69-72		2588		1655.78	5,436	
<u>Smörtvet av 1¹⁴</u>						
6 Axel Anderssons sterbh.	S					
Avd. 1 ägofig. 73-77		4975		3182.96	10,450	
<u>Vässby 1²¹</u>						
9 Johan Nordkvist						
Avd. 1 ägofig. 78-81		3110		1989.75	6,532	
Summa		48016		30460.00	100.000	

Brålanda den 7 maj 1957.

Anders Lundberg.
Gösta JohanssonJens Pröden
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Syltebacka dikningsföretag 1957 upprättat åren 1956 - 1957 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvatt-
nets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om väg-
bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i
fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den

• sammanfaller med rågångslinjen,

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet ^{bör} lämpligen ~~till~~ledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½"-3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att det vid återfyllningen kvarlämnas en ytvattenränna, som är erforderlig för tegdikesvattnets avrinnande tills täckdikning sker,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,

47.
att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Brålanda den 7 maj 1957.

Jonas Rindén
lantbruksingenjör.

Anders Linnalberg.

Gösta Lohman

biträdande godemän.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Syltebacka, Baggebol, Ulfsbol, Smörtvet och Vässby i Brålanda socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande sex brukningsenheter inom Syltebacka, Baggebol, Ulfsbol och Smörtvet i Brålanda socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,8 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmännens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 5 april 1957. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 9 april 1957 , vari med-

delas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 6 och 7.

Även enskilda vägen Baggebol-Vässby beröres av företaget.

Hinder mot företaget på grund av dessa allmänna intressen synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Syltebacka dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H, B-B¹, D-D¹, E-E¹. Härvid tillses att avloppet å str. 3-3+50 så anordnas att vattenytan icke sänkes i bef. brunn och damm. Beträffande yrkande i sammanträdesprotokollet § 5 angående rensning av gränsdiket mellan Syltebacka l⁵ och Vässby l²⁰, l²¹ anser synemännen att sådan rensning ej är erforderlig med hänsyn till förslagets utformning. Underhållet av ovannämnda gränsdike bör ske enligt de grunder som hittills varit gällande. Allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande

översiktskarta Bil. Litt. E inritats med en heldragen blå linje avvattnats genom den sk. Rökilaån till Dalbergsån, tillhör alltså nederbördsområde 130 Dalbergsån 1. Huvudån. Hela nederbördsområdet uppgår till 107 ha. Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,0 l/s ha från åker. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2+16	107		214	22	2,0			0.3	1:1,5	0.55	0.10	
2+50	74		148	15	2,0			0.3	"	0.38		
3+63	72		144		4,0	400	144					
7+22	63		126		3,2	"	130					
8+36	55		110		2,3	"	110					
11+65	47		94		1,6	"	94					
13+25	35		70		1,0	"	74					
14+18	19		38		3,2	250	38					
51+82	15		30		1,0	300	34					
45+56	14		28		1,0	"	34					
48+43	7		14		1,0	250	21					
21+58	4		8		1,5	200	13					
16	15		30		1,0	300	34					
17+25	5		10		1,0	200	11					
60+10	4		8		3,0	150	9					

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företags utförande medger samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även

uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 41.856:- kronor och bruksningsbåtnaden till 6.160:- kronor eller tillhopa 48.016:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt nedan angivna grunder; nämligen till ägarna av Syltebacka 1¹¹ och Syltebacka 1⁶ till förande. ett sammanlagt belopp av 63:- kronor att fördelas efter företagets ut-
 2. Ersättning med 6 öre pr m² skall även utgå om växande stråsådesgröda förstöres i samband med arbetets utförande, och skall denna ersättning utgå ur posten oförutsett i kostnadsförslaget.
- Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 63:-. För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 30.460:-, varvid 1957 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för

för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avdelning	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
I	A-B	1-13, $\frac{1}{2}$ 25, 26	9140	4481	2,040	
II	B-C-D	14-20, 23, 24 $\frac{1}{2}$ 25	8260	8713	0,948	
III	D-E	21, 22	2680	2404	1,115	
IV	E-F	62-64	840	2695	0,312	
V	F-G-H	65-81	5630	12941	0,435	
VI	B-B ¹	27-31	140	1704	0,082	
VII	D-D ¹	32-39	1630	5532	0,295	
VIII	E-E ¹ -E ²	40-61	2140	9546	0,224	
Hela företaget			30460	48016		

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad, som framgår av efterföljande

Tabell 3.

1.	2.	3.	4.
I+VI	9280	6185	1,500
III+VIII	4820	11950	0,403
II+VII	9890	14245	0,694
III+IV+VIII	5660	14645	0,386
II+III+IV+VII+VIII	15550	28890	0,538
I+II+III+IV+VI+VII+VIII	24830	35075	0,708
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	30460	48016	0,634

Egna kostnader för i samfälligheten ingående avdelning VI(B-B¹)

har beräknats till 830:- kr, vilket med en båtnad av 1704:- kr ger relativa kostnaden 0,487, varför kostnaderna för denna avdelning begränsas till ovan angivna belopp.

För övriga avdelningar återstår:

30460 - 830 = 29630 i kostnad samt

48016 - 1704 = 46312 i båtnad vilket ger relativa kostnaden 0,640.

Den slutliga avdelningsbildningen blir således enligt nedanstående

Tabell 4.

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
I+II+III+IV+V+VII+VIII	1	29630	46312	0,640
VI	2	830	1704	0,487

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Vägförvaltningen i länet åligger såväl att ombesörja och bekosta sänkningen och underhållet av den vägtrumma genom allmän väg, vilken beröres av företaget, som att anordna en samlingsbrunn nedströms vägen.

57

- Det åligger vidare delägarna i enskilda vägen Syltebacka-Vässby att bekosta omläggningen av trumman vid 7+18-7+22.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samman grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företags utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företags utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att vägförvaltningen i god tid underrättas om dikningsarbetets i gångsättande. Se vägförvaltningens skrivelse, Bil. nr 7.

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. D och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag pååkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter gräv-
ningsarbetets utförande,

att det åligger styrelse att ombesörja ordentlig rensning och övrigt
underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att
företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårflo-
den,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på
vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden
upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna
att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrin-
ningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att
den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda
de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur,
underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande ska-
da,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna
till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt
sammanträde skall där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts,
antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka
före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras
i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna
som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till be-

stämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med kronor 72:- då båtnaden uppgår till 48,016:- Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Brålanda den 7 maj 1957.

Jonas Dröeu
lantbruksingenjör.

Anders Linnalberg

Gösta Schenck

biträdande godemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär
inte anförts önn överstämde utlåtande; bekräftar
Västerbygdens vattendomstols kassli den
2 augusti 1957.



I Ljävskan:
Per Erik Ljävskan

Stämpel Två kronor.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Syltebacka dikningsföretag 1957			
Socken Brålanda	Län Älvsborg		
Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~ — ~~Ende intressent~~ Lantbrukare Bertil Persson, Baggebol, Brålanda			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 13 aug. 1957	Bidrag till utförandet, kr 12370:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 10 juli 1958	Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson		

Vid besiktningen konstaterades att företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 10 juli 1958.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Dahlgren
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tangström
Lantbruksnämnden, Vänersborg.