



Akt nr:

P-F2a-LS27/57

AU\$P-F2a-LS27/57

27

Dalens dikningsföretag 1957

i Ödskölts socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Dalens dikningsföretag 1957

i Ödskölds socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Joan Dörin
lantbruksingenjör.

Akten innehåller 43 skrivna och paginerade sidor.

Till förslaget hör 2 blad ritningar.

2.
Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning för bättre torrläggning och
brukning av ägor tillhörande
Dalen, Nolängen och Nacken i
Ödskölts socken, Älvsborgs län.

Den 16 oktober 1956 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos lantbrukaren Olov Andersson, Dalen, Ödskölt för att jämlikt ne-
dan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungö-
relse om sammanträdet, som den 24 september avsänts till vederbörande
pastorsämbete hade söndagen den 30 september blivit i laga ordning
anslagen i Ödskölts församling samt lördagen den 29 september, allt
år 1956, varit införd i Tidningen Bohuslänningen, varjämte underrät-
telse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap.
8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Olov Andersson, Dalen

Övriga sakägare:

Haakon Onstad, Munkedal
genom Lars Olof Olsson enl. fullmakt Bil. nr 5.

Ivan Anderssons stbh
genom sterbhusdelägaren Algot Andersson enligt
fullmakt Bil. nr 6.

Arrendator Clas Ingman

Meddelade samtliga sakägare att förrättningen kunde handläggas
utan biträde av gode män.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot förrättningsmannen, som själv ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

- 1) yrkade sökanden, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas hans i företaget ingående åkerjord, samt att bäcken skulle rätas enligt på marken angiven sträckning.
- 2) yrkade samtliga sakägare att frågan om dämmningsrätten närmare skulle utredas i samband med förrättningen.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att han nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

Gunn Eriksson
lantbruksingenjör.

Den 14 maj 1957 inställde sig förrättningsmannen åter hos lantbrukaren Olov Andersson, Dalen, Ödskölt för att vidare handlägga syneförrättningen.

Till sammanträdet hade samtliga delägare kommit tillstädes nämligen:

Olov Andersson, Dalen

Algot Andersson, Nacken Bil. n:r 7.

Lars Olov Olsson, Bäckefors
för Haakon Onstad enligt fullmakt Bil. nr 8.

Clas Ingman, Uleviken

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades

till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
Kostnadsförslag	" " " B
Kostnadsfördelningslängd	" " " C
Arbetsbeskrivning	" " " D
Översiktskarta	" " " E

§ 10.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen. Till protokollet skulle antecknas att dämningen i Ivägsjön verkställdes i enlighet med vattendomstolens dom.

§ 11.

Skriftlig förening om kostnadernas fördelning i enlighet med upprättad kostnadsfördelningslängd upprättades och vitsordades av förrättningsmannen, Bil. Litt. F.

§ 12.

Lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes, Bil. Litt. G.

§ 13.

Till styresman för företaget utsågs:
Lantbr. Olov Andersson, Dalen, Ödskölt

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

6.
Skogvakatäre Lars Olov Andersson, Bäckefors

Lantbr. Algot Andersson, Nacken, Ödskölt

med Clas Ingman som revisorsuppleant.

§ 15.

Åt styresmannen lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till
företagets utförande,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget
samt utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 16.

Styresmannen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som han finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 17.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 140:- och för annonser kronor 33:- eller tillhopa kronor 173:-.

§ 18.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad. Dagens protokoll upplästes och godkändes.

Ödskölt den 14 maj 1957.

John Erik
lantbruksingenjör.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

Bil. n:r 1.

IIIM 15 54.

R e s o l u t i o n .



Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 1 juli 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Birger Carle
Birger Carle.

L.-A. Lenander
L.-A. Lenander.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

bruksnämnden, Vänersborg

den 9 FEB. 1954

Dnr. 26.10. 10-73



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom oss

Bäckefors

socken(-nar)

Älvsborgs

län.

Förrättningen avser rättning av sträng och rättning och grävning av bäck.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Ungefärlig areal som är vattensynt ca: 2.5 ha
Avloppens längd ca: 500 m.

Närmaste järnvägsstation

Ödsköld

Meddelanden om förrättningen ställas till

Olov Andersson

Lantbrukare. adr. Dalen, Box 80, Ödsköld.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. Uleviken 38

Dalen, Ödsköld

den

6/2

19

54

Sökandes namn:

Fastighet:

Olov Andersson

för fastigheten

Dalen 1:1

Olov Andersson - namnteckning

» »

Lilldalen 1:1

» »

10291

kl. 10

JK.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn: *Munkedals Ab.*

Fastighet:

Haakon Onstad
Mr. K. G. Yngman

ägare av fastigheten *Uleriken (Nolängen)*

» » »
» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Landskansliet i Vänersborg
Ink. - 1 JUL 1954
III. M. 18. 54

Vänersborg den 19 juni 19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hans Djurberg
/Hans Djurberg/

J. Edwardson
/J. Edwardson/

Avskrift.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs län

Landskansliet

IIIM 45 56

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Hegethorn verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:

B. Kalkbren
Vänersborg.

Amika Proendahl.
Vänersborg.

Utdrag.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 10 sep. 1956.

IIIM 45 56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

På förekommen anledning anhålles att bifogade sju förordnanden överföres
 på lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfär- dat den
-------	------------------------------	--------	--------------------------------

III M.15.54	Dalen	Bäckefors	1.7. 1954
-------------	-------	-----------	-----------

Vänersborg den 7 september 1956.

G. Hegethorn.

Ovanstående framställning tillstyrkes

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Kalkbren
 Vänersborg.

Anita Anundahl.
 Vänersborg.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Dalen, Nolängen och Nacken i Ödskölts socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olov Andersson, Dalen, Ödskölt, tisdagen den 16 okt. 1956 kl. 11.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 24 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Ödskölts församling söndagen den 30 september 1956, betygas:



Engelberg
Km

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Dalen, Nolängen och Nacken i Ödskölts socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olov Andersson, Dalen, Ödskölt, tisdagen den 16 okt. 1956 kl. 11.00.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 24 september 1956.

På tjänstens vägnar:

JOHN RÖDÉN
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidningen Bohusläningen den 29 september 1956 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Dalen, Nolängen och Nacken i Ödskölts socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Olov Andersson, Dalen, Ödskölt, tisdagen den 16 oktober 1956 kl. 11.00.

Herr Olov Andersson,	Dalen Box 80,	Ödskölt
" Clas Ingman,	Nolängen,	"
Ivan Anderssons stbh.	Nacken,	"
Herr Algot Andersson,	"	"
Direktör Haakon Onstad,		Munkedal

Vänersborg den 28 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Erik
lantbruksingenjör.

Fullmakt

för skogvaktare Lars-Olof Olsson, Bäckefors, att vid sammanträde den 16 okt. 1956 för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Dalen, Nolängen och Nacken i Ödskölts socken av Älvsborgs län, min talan föra och rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Munkedal den 13 oktober 1956.

Haakon Onstad

Haakon Onstad

Devittnas:

Zimmerman

Uller Bark

Fullmakt för Algot Andersson Nacken Ödskölt att vid sammanträden med Ulevikens vägsamfällighet och vid sammanträden rörande en ev. torrläggning av marker tillhörande Dalen, Molängen och Nacken i Ödskölts socken, föra den talan och utöva den rösträtt som tillfaller Ivan Anderssons sterbhus.

Nacken Ödskölt den 13-10 1956.

Anna Andersson
Anna Andersson

Olga Ljunggren
Olga Ljunggren

Anders Andersson
Anders Andersson

Allan Andersson
Allan Andersson

Sterbhusdelägarnas egenhändiga namnteckningar bevittnas

Olov Andersson

Dalen Ödskölt

FULLMAKT

för Algot Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Uleviken, Dalen och Nacken
i Ödskölts sock en av Älvsborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ödskölt den 19 maj 1957

Anna Andersson
Olga Ljunggren

Anders Andersson
Klean Andersson

Bevittnas:

Georg Ljunggren

Bildgaard Thorsen

FULLMAKT

förskogsvaktare L.O. Olsson, Bäckefors eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Uleviken, Dalen och Nacken
i Ödskölts socken av Älvsborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Munkedal den 11. maj 1957

Haakon Oustad

Gen. Summar medman
ent. fullmakt

Bevittnas:

Per O. J. L.

Skottar

FULLMAKT

för direktör Gunnar Sundman, Munkedal, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid alla tillfällen, jag på grund av sjukdom, vistelse på annan ort eller av annat hinder icke själv kan tillvarataga mina intressen, utföra min talan och bevaka min rätt inför alla domstolar och övriga myndigheter, inför skiljemän, å bolagsstämmor eller andra sammanträden eller vad helst min rätt eljest kan vara ifråga, med ombudet jämväl medgiven rätt att mottaga stämning, utse skiljemän, ingå förlikning, antaga ackord eller teckna mitt namn under köpehandlingar, inteckningsreverser, skuldförbindelser och andra handlingar, ävensom att uppbära och kvittera mig tillkommande penningar och andra värdeföremål.

Direktör Sundman eller av honom förordnat ombud bemyndigas jämväl att under ovan angivna förutsättningar föra talan för mig och utöva min rösträtt såsom styrelseledamot i aktiebolag eller andra bolag och föreningar samt att teckna firma i mitt ställe för vederbörande aktiebolag, bolag eller föreningar, i den mån jag är berättigad att överlåta sådan firmateckningsrätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Munkedal den 2 november 1950

Gunnar Sundman

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Bertil Jansson

G. Sundman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Uleviken 1⁵</u>							
<u>Haakon Onstad</u>							
Br. Clas Ingman							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, molättlera	1	0,22		2070	2300	230	51
	2	0,28		1380		920	258
	3	0,22		1150		1150	253
odlingsmark, lerig mo	4	0,04		1350	1800	450	18
åker, molättlera	5	0,08		920	2300	1380	110
	6	0,16		1725		575	92
odlingsmark, lerig mo	7	0,03		810	1800	990	30
åker, lerig mo	8	0,04		1100	2000	900	36
odlingsmark, lerig mo	9	0,04		630	1800	1170	47
	10	0,06		540		1260	76
	11	0,08					101
åker, molättlera	12	0,09		1840	2300	460	41
odlingsmark, lerig mo	13	0,02		540	1800	1260	25
	14	0,13					164
	15	0,10					126
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, molättlera	16	0,13		1680	2400	720	94
odlingsmark, lerig mo	17	0,08		540	1800	1260	101
	18	0,01					13
åker, molättlera	19	0,26		1320	2400	1080	281
odlingsmark, lerig mo	20	0,06		450	1500	1050	63
åker, molättlera, ingen förbättring	21						
åker, molättlera	22	0,07		1800	2400	600	42
odlingsmark, lerig mo	23	0,09		450	1500	1050	95
odlingsmark, gravmo	24	0,22		715	1300	585	129
A-summa		2,50					2246
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofig. 4-5, 7-11, 13-15, 17-18, 20, 23-24		1,08				500	540
Ägofig. 1-3, 6, 12, 16, 19, 22		1,42				200	284
B-summa							824
Totalsumma		2,50					3070
<u>Nacken 1²</u>							
<u>Ivan Anderssons dödsbo</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Br. Algot Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
odlingsmark, lerig mo	25	0,05		560	1600	1040	52
åker, molättlera	26	0,16		1725	2300	575	92
odlingsmark, lerig mo	27	0,08		480	1600	1120	90
	28	0,08					89
åker, molättlera	29	0,10		1610	2300	690	69
	30	0,06		1840		460	28
A-summa		0,53					420
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofig. 25, 27-28		0,21				500	105
" 26, 29-30		0,32				200	64
B-summa							169
Totalsumma		0,53					589
<u>Dalen 1¹</u>							
<u>Olov Andersson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
odlingsmark, lerig mo	31	0,06		880	1600	720	43
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, molättlera, ingen förbättring	32						
odlingsmark, lerig mo	33	0,13		540	1800	1260	164
	34	0,04		720		1080	43
åker, molättlera	35	0,09		1200	2400	1200	108
odlingsmark, lerig mo	36	0,01		540	1800	1260	13
	37	0,01					13
	38	0,06		810		990	59
åker, molättlera	39	0,12		1680	2400	720	86
	40	0,29		2280		120	35
	41	0,07		1840	2300	460	32
odlingsmark, lerig mo	42	0,02		810	1800	990	20
åker, molättlera, mo	43	0,03		600	2000	1400	42
odlingsmark, lerig mo	44	0,01		810	1800	990	10
åker, molättlera	45	0,05		2280	2400	120	6
odlingsmark, lerig mo	46	0,03		1350	1800	450	14
	47	0,20		1170		630	126
	48	0,32		1282	1710 ^{x)} ~~1800~~	428	137
A-summa		1,54					951
Trpt							

x) Reducerat värde för otillräcklig torrläggning


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Ägofig. 34-38, 41-48		0,94				1000	940
" 31-33, 39-40		0,60				500	300
B-summa							1240
<u>Totalsumma</u>		1,54					2191
<u>Sammandrag</u>							
<u>Uleviken 1⁵</u>							
<u>Haakon Onstad</u>							
Br. Clas Ingman	1-24	2,50					3070
<u>Nacken 1²</u>							
<u>Ivan Anderssons dödsbo</u>	25-30	0,53					589
Br. Algot Andersson							
<u>Dalen 1¹</u>							
<u>Olov Andersson</u>	31-48	1,54					2191
<u>Totalsumma</u>		4,57					5850
A-summa							3617
B-summa							2233

Ante
Joh. Dröber
Lantbruksingenjör.

John D. Swan
Lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Uleviken 1⁵</u>						
Haakon Onstad						
Br. Clas Ingman		3070		3000	50,000	
<u>Nacken 1²</u>						
Ivan Anderssons dödsbo						
Br. Algot Andersson		589		600	10,000	
<u>Dalen 1¹</u>						
Olov Andersson	S	2191		2400	40,000	
Summa		5850		6000	100,000	

Ödskölt den 14 maj 1957.


Lantbruksingenjör.

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Dalens dikningsföretag 1957 upprättat år 1957 i samband med laga syneförrättning enligt vattenlagen.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst . var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga .

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om väg-
bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i
fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förläggas, att den
sammanfaller med rågångslinjen,

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med

med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Ödskölt den 14 maj 1957.

John Röden
lantbruksingenjör.

Bil. Litt. E.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

F ö r e n i n g

ingången mellan sakägarna i Dalens dikningsföretag 1957 i Ödskölts socken, Älvsborgs län.

Emellan undertecknade har denna dag träffats nedanstående överenskommelse.

1. Förbinda vi oss, Haakon Onstad, Ivan Anderssons dödsbo och Olof Andersson, att utföra dikningen av oss tillhöriga vattenskadade marker i full överensstämmelse med det förslag, som upprättats av den förordnade förrättningsmannen Lantbruksingenjör John Rödén och som lagts till grund för förrättningen.
2. Likaledes förbinda vi oss att för all framtid underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.
3. Grunden för deltagande i kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll blir den av förrättningsmannen framräknade deltagningsskyldigheten grundad på båtnadsberäkningar, varvid Haakon Onstad såsom ägare till Uleviken l⁵ svarar för 50,0 %, Ivan Anderssons dödsbo såsom ägare till Nacken l² svarar för 10,0 % och Olof Andersson såsom ägare till Dalen l¹ svarar för 40,0 %. Efter samma grunder skall förrättningskostnader och andra gemensamma kostnader fördelas.
4. För mark, som åtgår för jordupplag, skall ingen ersättning utgå.
5. Arbetena skola vara fullt färdiga till avsyning före utgången av år 1962.
6. Till styresman och aktförvarare utses lantbrukaren Olof Andersson, Dalen, Ödskölt och befullmäktigas han
att om så erfordras ingå till vederbörande myndighet med ansökan om största möjliga bidrag till företagets utförande,
att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget,

att uppbära och utkvittera det statbidrag, som kan komma att beviljas samt

att i full överensstämmelse med syneförrättningens bestämmelser vidtaga alla erforderliga åtgärder för företagets rationella utförande.

Sålunda överenskommet försäkras.

Ödskölt den 14 maj

1957.

Algot Andersson

Olof Andersson

Algot Anderssons och Olof Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Jan Erik
Vänersborg

Olof Andersson
Ödskölt.

Ödskölt

~~Munkedal~~ den 14 maj

1957.

Haakon Amelid
gen. hus. anf. Amelid int. fallmakt.

Lars Olov Olssons

~~Haakon Onstads~~ egenhändiga namnteckning bevittna:

Jan Erik
Vänersborg

Olof Andersson
Ödskölt.

Förestående förening har av undertecknad prövats och befunnits lämplig.

Jan Erik

Utlåtande angående bättre torrläggning

och bättre brukning av ägor tillhörande

Uleviken, Nacken och Dalen i Ödskölts soc-

ken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får förrättningsmannen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 3 brukningsenheter inom Uleviken, Nacken och Dalen i Ödskölts socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 0,7 km. avlopp i öppet utförande. Förrättningsmannen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har

synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Förrättningsmannen anser att företaget lämpligen bör benämnas Dalens dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser förrättningsmannen att företaget bör givas följande omfattning:

Avloppet A - B i öppet utförande med rätning av gränsen mellan å ena sidan Uleviken och å andra sidan Dalen och Nacken i enlighet med på marken gjorda stakningar, allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions-, och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. E inritats med en heldragen blå linje avvattnas i Ivägsjö genom Stenebyälven till Vänern till-

hör alltså nederbördsområde 131 sekt. 7 Stenebyälven. Hela nederbördsområdet uppgår till 1280 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbörd förhållanden uppskattats till 1,5 l/s ha från åker, 1,0 l/s ha från och mossar. skogsmark. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	1/s	1/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
6+93	230	618	963	143	4,65			0,50	1:1,5	0,80	0,20	
4+90	610	665	1580	237	1,00			1,00	"	1,00	0,40	
0+00	615	665	1585	238	1,00			1,00	"	1,00	0,40	

Mom. 5.

Markvärdering och båtgradsuppskattning. För bedömning av företags

ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har förrättningsmannen i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § approximativt uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden.

Vid markvärderingen har förrättningsmannen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 3617:- kronor och brukningsbåtnaden till 2233:- kronor eller tillhoppa 5850:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter anser förrättningsmannen att några ersättningar icke skall utgå vid arbetets utförande eller framtida underhåll.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 6000:-, varvid 1956 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. Genom approximativ båtnadsuppskattning har förrättningsmannen konstaterat, att båtnaden är ungefär lika stor på

ömse sidor om avloppet, varför kostnaderna skall fördelas så att markerna på högra sidan (betraktat i strömriktningen) betalar 50 % och markerna på vänstra sidan likaledes betalar 50 %. Fördelning av kostnaden på högra sidan mellan Dalen 1¹ och Nacken 1² skall ske i förhållande till båtnaden, varvid Dalen 1¹ betalar 40 % och Nacken 1² 10 %.

Skriftlig förening mellan delägarna har upprättats i enlighet med ovan angivna grunder, Bil. Litt. F.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökanden solidriskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgas

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar

ombesörjes av styresman, som av delägarna utses;

att det skall åligga styresmannen att föra noggranna räkenskaper

över inkomster och utgifter, samt att utdebitera och uppbära

för företaget erforderliga medel;

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till där-
för skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestäm-
melserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som
finnas införda, dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. D, och dels
på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fix-
punkterna ej må vid laga ansvar rubbas;

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter gräv-
ningsarbetets utförande;

att det åligger styresmannen att ombesörja ordentlig rensning och öv-
rigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras;

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på
vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden
upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda
de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur;
underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande ska-

da;

att det åligger styresmannen, att när så erfordras kalla intressenter-
na till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dy-
likt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda be-
stämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en
vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet
kungöras i såväl kyrkan i den församling, där samfälligheten är
belägen som ock minst i en av ortens tidningar; i övrigt hänvisas
till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95

§ skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet
icke utgå vid detta företag, då båtnaden uppgår till endast 5850:-
kronor.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas

härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbor-
dat senast den 31 december 1962. För avgörande om företaget må anses

fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.


Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftäggande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Ödskölt den 14 maj 1957.



Lantbruksingenjör.

Livitt här fröb diarium utvisar, som
beträffar icke uppförs över ovanstående utlä-
lande; betygar Västernorr i Västernorrbygdens
vårdhundets handsk och 2 augusti 1957.

I tjänsten
Birgit Svensson



Häufigt två kronor.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Dalens dikningsföretag 1957

Socken

Ödskölds

Län

Älvsborg

~~Ordf. i styrelsen~~ — Förtroendeman — ~~Ende intressent~~

Lantbrukare Olof Andersson, Dalen, Ödskölt

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

13 aug. 1957

1020:-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

31 dec. 1962

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

3 november 1958

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Företagets verkliga kostnader uppgår till 4500:- kr mot beräknade 6400:- kr. Till företagets utförande beviljat bidrag föreslås reducerat med 300:- kr till 720:- kr.

Vänersborg den 3 december 1958.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Dahlgren

B. Tangström

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Lantbruksnämnden, Vänersborg.