



Akt nr:

**P-F2a-LS28/57**

\*AU\$P-F2a-LS28/57\*

28

Torps dikningsföretag 1957

i Dals Eds socken,

Älvsborgs län.

1.  
H a n d l i n g a r


tillhörande

Torps dikningsföretag 1957

i Dals Eds socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

  
lantbruksingenjör.

Akten innehåller 59 skrivna och paginerade sidor.

Till förslaget hör 3 blad ritningar.

2.

Protokoll hållet vid syneförrättning för  
bättre torrläggning och brukning av ägor  
tillhörande Torp Västra och Östra i Dals  
Eds socken, Älvsborgs län.

Den 16 oktober 1956 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör  
hos lantbrukaren Per Lundgren, Torp, Ed för att jämlikt nedan omnämnda  
förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sam-  
manträdet, som den 24 september avsänts till vederbörande pastorsäm-  
bete hade söndagen den 30 september blivit i laga ordning anslagen i  
Dals Eds församling samt lördagen den 29 september, allt år 1956,  
varit införd i Tidningen Bohuslänningen, varjämte underrättelse om  
förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40  
§§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Per Lundgren     | Torp Västra |
| John Johansson   | " Östra     |
| Hilding Svensson | " Västra    |

Övriga sakägare:

|               |      |
|---------------|------|
| Johan Engdahl | Torp |
|---------------|------|

Statens Järnvägar  
genom ingenjör Erik Cajnell

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda  
kallelser skiftesgodemännen

3,  
John Nilsson

Torp

Ed

J.A. Viklund

Ödebyn

Hökedalen

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. nr 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden: 

- 1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.
- 2) sökandena yrkade vidare att, där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat, de öppna avloppen skulle läggas igen med

rör.

- 3) meddelade Hilding Svensson och Per Lundgren att de icke yrkade att järnvägen skulle sänka järnvägstrumman, men yrkade å andra sidan att järnvägen skulle bestrida den ev. merkostnad, som skulle komma att uppstå genom det minskade fallet. Häremot hade järnvägen inget att erinra.
- 4) yrkade Hilding Svensson och Per Lundgren att järnvägen utför och bekostar en tillfredsställande rörtrumma för utfartsvägen vid 20+61. Järnvägen hade inget att erinra häremot.
- 5) yrkade samtliga delägare på ersättning för intrång genom jordvallar.

#### § 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

#### § 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras. Sist upplästes protokollet, vilket godkändes.

Dag som ovan

*Jan Eriksson*  
lantbruksingenjör.

*J. A. Wiklund*

biträdande godemän.

*Per Lundgren*

Den 14 maj 1957 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Per Lundgren, Torp, Dals Ed. för att vidare handlägga syneför-

rättningen. Kungörelse om sammanträdet hade avsänts till vederbörande pastorsämbete den 17 april och hade densamma varit anslagen i DalsEds församling söndagen den 21 april varjämte annons om sammanträdet hade varit införd i tidningen Bohuslänningen lördagen den 20 april, allt år 1957. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till alla berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Per Lundgren, Torp

John Johansson "

Hilding Svensson "

Övriga sakägare:

Johan Engdahl, Torp

Statens Järn-vägar genom överbanmästaren C.E. Bergman enligt fullmakt  
Bil. nr.

§ 8

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållandet mellan företaget och Statens Järnvägar hade tillställts Statens Järnvägar, II distriktet, samt att vederbörande myndighet hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till handlingarna såsom Bil. nr. 5 och 6.

§ 9

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande kartor och ritningar. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Värderingslängd          | såsom Bil. Litt A |
| Jordersättningslängd     | " " " B           |
| Kostnadsförslag          | " " " C           |
| Kostnadsfördelningslängd | " " " D           |
| Arbetsbeskrivning        | " " " E           |

§ 10

Sedan synemännen hade överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt. G

§ 11

Till styrelse för företaget utsågs:

Ordförande: Per Lundgren, Torp, Ed

John Johansson " "

Hilding Svensson " "

§ 12

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Johan Engdahl, Torp, Ed

John Nilsson " "

§ 13

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag att vara aktförvarare, att om så erfordras för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande, att med vederbörande myndigheter avsluta kontakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 14

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess att statsmedel bli tillgängliga.

§ 15

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna: för hantlangning kronor 104 :-, till godemännen kronor 89 :- samt för annonser kronor 69 :- eller tillhopa kronor 262 :-

§ 16

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser för erhållande av statsbidrag till företagets utförande.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelande för-  
rättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens  
ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad. Dagens protokoll upp-  
lästes och godkändes utan anmärkning.

Ed den 14 maj 1957

*John P. Rönne*  
lantbruksingenjör

*J. Wiklund*

biträdande godemän

*Gahrn Nilsson*

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

den 11 AUG. 1955  
Dnr. 74.630...  
19-87

Landskansliet i Vänersborg  
Int. 15 SEP 1955  
M 32 55  
län.

Till Länsstyrelsen i

Mosborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ~~my~~ tillhörig mark inom

Sals-Eds

socken(-nar) av

Mosborgs

län.

Förrättningen avser

Samtliga här angivna gårdar är svårt  
vattensjuka, och är i stort behov av utloppsdike.  
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Gårdarna innehåller ca. 52 hekt. som  
spett årligen  
Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Huvudg. Per Lundgren

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Torp, Ed.

Torp, Ed

den

19

54

Sökandes namn:

Fastighet:

John Johansson för fastigheten  
Per Lundgren » »  
Hilary Svensson » »

Torp Oä  
Torp V.ä 19  
Torp O.ä 124 115



K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Torp Västra och Östra i Dals-Eds socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Per Lundgren, Torp, Ed, tisdagen den 16 oktober 1956 kl. 14.00.

Järnvägslinjen Bäckefors - Dals-Ed beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 24 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Dals-Eds församling söndagen den 30 september 1956, betygas:

*J. Bäckman*  
*suppleant*

## Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Torp Västra och Östra i Dals-Eds socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Per Lundgren, Torp, Ed, tisdagen den 16 oktober 1956 kl. 14.00.

Järnvägslinjen Bäckefors — Dals-Ed beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 24 september 1956.

På tjänstens vägnar:

**JOHN RÖDÉN**

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidningen Bohusläningen  
den 29 september 1956 intygas ex officio:

*John Rödén*

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Torp Västra och Östra i Dals-Eds socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Per Lundgren, Torp, Ed, tisdagen den 16 oktober 1956 kl. 14.00.

|                                  |                 |           |
|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Per Lundgren,                    | Torp,           | Ed        |
| Joh. Johansson,                  | "               | "         |
| Hilding Svensson,                | "               | "         |
| Hilma Karlsson,                  | Prostgatan 5 B, | Lidköping |
| Johan Engdal,                    | Torp            | Ed        |
| Statens Järnvägar II distriktet, |                 | Göteborg  |
| 1:e reparatör Johan Emanuelsson, |                 | Ed        |

Vänersborg den 28 september 1956.

På tjänstens vägnar:

  
lantbruksingenjör.

Till

Statens Järnvägar,

II distriktet,

G ö t e b o r g.

Ang. Torps dikningsföretag 1957 i Dals Eds socken, Älvsborgs län.

Jämlikt vattenlagens bestämmelser får jag härmed underrätta att rubr. företag berör järnvägslinjen Dals Ed - Mellerud på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar.

I ärendet får jag meddela följande. Vid sammanträde med berörda sakägare den 16 oktober 1956 representerades S.J. av ingenjör Erik Cajnell. Järnvägstrumman, som i företagets längdmätning är belägen mellan 6+58 och 6+72 ligger för högt för att ovanför trumman belägen åkermark skall kunna dräneras till erforderligt djup. Markägarna, som icke har yrkat på trummans fördjupning, yrkar att merkostnader på grund av försämrat fall m.m. skall bestridas av järnvägens ägare. Vidare yrkar markägarna att järnvägens ägare bestrider kostnaden för genomgrävning av överfartsvägen vid B<sup>1</sup> (20+61 - 20+70).

Merkostnaderna på grund av försämrade lutningsförhållanden för rörledning har beräknats till 400:- kr och övriga merkostnader vid järnvägstrumman - ett rörutlopp och en intagsbrunn - har beräknats till 140:- kr. Kostnaden för genomgrävning av överfartsvägen vid B<sup>1</sup> har beräknats till 150:- kr.

Enär befintlig järnvägstrumma icke medgiver full torrläggning av ägofigurerna 20 och 21 - tillhoppa 0,31 ha - (se bifogad ritning) upp-

står för dessa ägofigurer en värdeminskning, som har beräknats till 240:- kr.


I stället för sänkning av järnvägstrumman föreslår jag därför att Statens Järnvägar dels till företaget betalar 540:- kr och dels till ägaren av Torp V:a 1<sup>14</sup> betalar 240:- kr. Det bör vidare vara Statens Järnvägar obetaget att överlämna arbetet med genomgrävningen av överfartsvägen vid B<sup>1</sup> till företaget mot erläggande av den beräknade kostnaden 150:-.

Slutligen åligger det Statens Järnvägar att ombesörja och bekosta en tillfredsställande rensning av järnvägstrumman.

Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom kort anhålles om föreskrivet yttrande snarast möjligt.

Vänersborg den 26 februari 1957.

I tjänsten:








  
lantbruksingenjör.

Gr: 3131

$$Urp = k$$

P-F2a-LS28/57

F 16a: 3



Längdskala 1:4000  
Höjd o. sektionsskala 1:100

TORPS DIKNINGSFÖRETAG 1957

Dals Eds

SOCKEN(NAR) AV Älvsborgs LÄN

AR(EN) 1956-57 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGSM. AV

John Dals Eds  
(NAMN)  
Lantbruksingenjör  
(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-  
SÄMSENS ARKIV

P-F2a-LS28/57

16.  
Göteborg den 14.3.1957.

Bil. n:r 6.



Telefon

Anknytning

Lantbruksingenjören i Älvsborgs läns  
norra distrikt,  
Kungsgatan 17,  
VÄNERSBORG.

Eder referens

Edert brev

SJ referens

SJ diarietäckning

Dnr 61691 sgr 325

Tingvalla - Ed. Torps dikningsföretag 1957.

I anslutning till Eder skrivelse den 26.2.1957 meddelas, att det synes vara fördelaktigast för statens järnvägar att erlægga de av lantbruksingenjören föreslagna kostnaderna med sammanlagt 930.- kronor i stället för att sänka den befintliga järnvägstrumman.

*Per Swartling*

/Per Swartling/

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Torp Västra i Dals Eds socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Per Lundgren, Torp, Ed, tisdagen den 14 maj 1957 kl. 9.00.

Företaget berör järnvägslinjen Tingvalla - Ed.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller amans rätt att bevaka.

Vänersborg den 17 april 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Dals Eds församling söndagen den 21/4

1957, betygas:

*J. Bäckman*  
kyrkoherde

### Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Torp Västra i Dals Eds socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukare Per Lundgren, Torp, Ed, tisdagen den 14 maj 1957 kl. 9.00.

Företaget berör järnvägslinjen Tingvalla—Ed.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 17 april 1957.

På tjänstens vägnar:

**JOHN RÖDEN**

lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen i Tidningen Bohuslänningen den 20 april 1957 intygas ex officio:

*John Röden*

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Torp Västra i Dals Eds socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Per Lundgren, Torp, Ed, tisdagen den 14 maj 1957 kl. 9.00.

|                                                 |                    |          |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------|
| John Johansson,                                 | Torp Västra,       | Ed       |
| Hilma Karolina Karlsson<br>c/o Karin Holmqvist, | S:a Esplanaden 15, | Lund     |
| John Engdahl,                                   | Torp Västra,       | Ed       |
| Hilding Svensson,                               | " "                | "        |
| Per Lundgren,                                   | " "                | "        |
| Statens Järnvägar II distriktet,                |                    | Göteborg |
| 1:e reparatör Johan Emanuelsson,                |                    | Ed       |

Vänersborg den 29 april 1957.

På tjänstens vägnar:

  
lantbruksingenjör.

FULLMAKT för ombud vid  
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas överbanmästaren C E Bergman

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark  
Enligt uppgift i kallelsen  
tillhörande Torp Västra i Dals Eds socken av Älvsborgs län.

~~xx~~ .....  
t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars  
författningssamling, särtryck nr 3).

Göteborg den 7 maj 1957



( B Danielson )  
Baningenjör,  
föreståndare för 33 bansektionen

Telefon: 175500 - 1760

På en gång närvarande vittnen:

P. EricsonA Gärdsfors




## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Torp 4<sup>1</sup></u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| John Anders Emanuel Jo-<br>hansson    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, molättlera, lerig mo            | 1                    | 0.20                 |                 | 1100           | 2200            | 1100            | 220                   |
| " " " "                               | 2                    | 0.59                 |                 | 1760           | "               | 440             | 260                   |
| " " " "                               | 3                    | 0.40                 |                 | 990            | "               | 1210            | 484                   |
| " " " "                               | 4                    | 0.30                 |                 | 2090           | "               | 110             | 33                    |
| A: summa                              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 997                   |
| B. Brukningsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Str. 2+06-2+92 B: summa               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 516                   |
| T: summa                              |                      | 1.49                 |                 |                |                 |                 | 1513                  |
| <u>Torp Västra 1<sup>12</sup></u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Hilma Karolina Karlsson               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Br. Johan Engdahl                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| odlingsmark, molättlera,<br>lerig mo  | 5                    |                      | 0.16            | 1800           | 2000            | 200             | 32                    |
| åker, molättlera, lerig mo            | 6                    | 0.19                 |                 | 1000           | "               | 1000            | 190                   |
| " " " "                               | 7                    | 0.20                 |                 | 1500           | "               | 500             | 100                   |
| " " " "                               | 8                    | 0.38                 |                 | 1980           | 2200            | 220             | 84                    |
| " " " "                               | 9                    | 0.43                 |                 | 990            | "               | 1210            | 520                   |
| " " " "                               | 10                   | 0.35                 |                 | "              | "               | "               | 424                   |
| " " " "                               | 11                   | 0.22                 |                 | 1540           | "               | 660             | 145                   |
| trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, molättlera, lerig mo            | 12                   | 0.25                 |                 | 1760           | 2200            | 440             | 110                   |
| " " " "                               | 13                   | 0.18                 |                 | 900            | 2000            | 1100            | 198                   |
| " " " "                               | 14                   | 0.39                 |                 | 1500           | "               | 500             | 195                   |
| " " " "                               | 15                   | 0.46                 |                 | 1000           | "               | 1000            | 460                   |
| " " " "                               | 16                   | 0.44                 |                 | 660            | 2200            | 1540            | 678                   |
| A: summa                              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3136                  |
| B. Brukningsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Str. 5+00-5+77                        | B: summa             |                      |                 |                |                 |                 | 385                   |
| T: summa                              |                      | 3,49                 | 0,16            |                |                 |                 | 3521                  |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>15</sup>    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gustav Hilding Svensson               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, molättlera                      | 17                   | 0.27                 |                 | 1260           | 2100            | 840             | 227                   |
| " "                                   | 18                   | 0.29                 |                 | 1320           | 2200            | 880             | 255                   |
| A: summa                              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 482                   |
| B. Brukningsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Str. 5+82-6+36                        | B: summa             |                      |                 |                |                 |                 | 324                   |
| T: summa                              |                      | 0.56                 |                 |                |                 |                 | 806                   |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>14</sup>    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gustaf Hilding Svensson               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                          | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                      | Båtnad          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor      | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| åker, molättlera                                                                               | 19                   | 0.24                 |                 | 1870           | 2200                 | 330             | 79                    |
| " "                                                                                            | 20                   | 0.06                 |                 | 595            | <del>2200</del> 1320 | 725             | 44                    |
| " "                                                                                            | 21                   | 0.17                 |                 | 440            | <del>2200</del> 1100 | 660             | 112                   |
| " "                                                                                            | 22                   | 0.14                 |                 | 1870           | 2200                 | 330             | 46                    |
| " "                                                                                            | 23                   | 0.39                 |                 | 1540           | "                    | 660             | 257                   |
| " "                                                                                            | 24                   | 0.12                 |                 | 990            | "                    | 1210            | 145                   |
| A:summa                                                                                        |                      |                      |                 |                |                      |                 | 683                   |
| B. Brukningsbåtnad                                                                             |                      |                      |                 |                |                      |                 |                       |
| Str. 6+36-6+58                                                                                 |                      |                      |                 |                |                      |                 | 44                    |
| " 6+72-6+85                                                                                    |                      |                      |                 |                |                      |                 | 26                    |
| " 6+85-7+27                                                                                    |                      |                      |                 |                |                      |                 | 63                    |
| B:summa                                                                                        |                      |                      |                 |                |                      |                 | 133                   |
| T:summa                                                                                        |                      | 1,12                 |                 |                |                      |                 | 816                   |
| x) röd siffra anger att värdet är reducerat för otillräcklig torrläggning från kr 2.200 pr ha. |                      |                      |                 |                |                      |                 |                       |
| Torp Västra 1 <sup>9</sup>                                                                     |                      |                      |                 |                |                      |                 |                       |
| Per Lundgren                                                                                   |                      |                      |                 |                |                      |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                                                                             |                      |                      |                 |                |                      |                 |                       |
| åker, molättlera, lerig mo                                                                     | 25                   | 0.38                 |                 | 1650           | 2200                 | 550             | 209                   |
| " " " "                                                                                        | 26                   | 0.44                 |                 | 990            | "                    | 1210            | 532                   |
| " " " "                                                                                        | 27                   | 0.19                 |                 | 1760           | "                    | 440             | 84                    |
| " " " "                                                                                        | 28                   | 0.23                 |                 | 1100           | "                    | 1100            | 253                   |
| " " lerig mo                                                                                   | 29                   | 0.33                 |                 | 1210           | "                    | 990             | 327                   |
| " " " "                                                                                        | 30                   | 0.15                 |                 | 880            | "                    | 1320            | 198                   |
| trpt                                                                                           |                      |                      |                 |                |                      |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                   | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar   | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| trpt                                  |                      |                      |                   |                |                 |                 |                       |
| odlingsmark, molättlera,<br>lerig mo  | 31                   |                      | 0.14              | 1800           | 2000            | 200             | 28                    |
| åker, molättlera, lerig mo            | 32                   | 0.17                 |                   | 1540           | 2200            | 660             | 112                   |
| " " " "                               | 33                   |                      | ingen förbättring |                |                 |                 |                       |
| " " " "                               | 34                   | 0,17                 |                   | 2090           | 2200            | 110             | 19                    |
| " " " "                               | 35                   | 0,20                 |                   | 1210           | "               | 990             | 198                   |
| " " " "                               | 36                   | 0,10                 |                   | 1980           | "               | 220             | 22                    |
| " " " "                               | 37                   | 0,32                 |                   | 1540           | "               | 660             | 211                   |
| " " " "                               | 38                   |                      | ingen förbättring |                |                 |                 |                       |
| " " " "                               | 39                   | 0,30                 |                   | 1760           | 2200            | 440             | 132                   |
| " " " "                               | 40                   | 0,12                 |                   | "              | "               | "               | 53                    |
| " " " "                               | 41                   | 0,06                 |                   | "              | "               | "               | 26                    |
| A:summa                               |                      |                      |                   |                |                 |                 | 2404                  |
| B. Brukningsbåtnad                    |                      |                      |                   |                |                 |                 |                       |
| Str. 7+41-8+22                        |                      |                      |                   |                |                 |                 | 486                   |
| " 8+22-10+56                          |                      |                      |                   |                |                 |                 | 1170                  |
| " 10+56-11+79                         |                      |                      |                   |                |                 |                 | 738                   |
| B:summa                               |                      |                      |                   |                |                 |                 | 2394                  |
| T:summa                               |                      | 3,16                 | 0,14              |                |                 |                 | 4798                  |
| <u>S a m m a n d r a g</u>            |                      |                      |                   |                |                 |                 |                       |
| <u>Torp 4<sup>1</sup></u>             |                      |                      |                   |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                      | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                            |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| John Anders Emanuel Johansson                                                                              | 1-4                  | 1,49                 |                 |                |                 |                 | 1513                  |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>12</sup>                                                                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Hilma Karolina Karlsson                                                                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Br. Johan Engdahl                                                                                          | 5-16                 | 3,49                 | 0,16            |                |                 |                 | 3521                  |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>15</sup>                                                                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gustav Hilding Svensson                                                                                    | 17-18                | 0,56                 |                 |                |                 |                 | 806                   |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>14</sup>                                                                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Densamme                                                                                                   | 19-24                | 1,12                 |                 |                |                 |                 | 816                   |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>9</sup>                                                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Per Lundgren                                                                                               | 25-41                | 3,16                 | 0,14            |                |                 |                 | 4798                  |
| Summa                                                                                                      |                      | 9,82                 | 0,30            |                |                 |                 | 11454                 |
| A:summa                                                                                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 7702                  |
| B:summa                                                                                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3752                  |
| Ed den 14 maj 1957.                                                                                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <br>lantbruksingenjör. |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <br>biträdande godemän. |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
|                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare m. m.                                       | Avlopp      |            |        | Upplag      |            |                      | Summa<br>ersättning<br>kronor |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                 | Areal<br>m² | Ersättning |        | massa<br>m³ | per<br>lm³ | Ersättning<br>kronor |                               |
|                                                                 |             | öre/m²     | kronor |             |            |                      |                               |
| Torp 4 <sup>1</sup>                                             |             |            |        |             |            |                      |                               |
| John Anders Emanuel Johansson                                   |             |            |        |             |            |                      |                               |
| Str. 1+15-2+00                                                  |             |            |        | 160         | 0,50       |                      | 80                            |
|                                                                 |             |            |        |             |            | Summa                | 80                            |
| Ed den 14 maj 1957.                                             |             |            |        |             |            |                      |                               |
| <div>John Anders Emanuel Johansson<br/>lantbruksingenjör.</div> |             |            |        |             |            |                      |                               |
| <div>J. Wiklund<br/>biträdande godemän.</div>                   |             |            |        |             |            |                      |                               |

| Läge      | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                        | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa  |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|
|           |            |                                                                               |       |               | kronor  | kronor |
|           |            | <u>Sträckan A - 2+92</u>                                                      |       |               |         |        |
| 1+15-2+00 | 85         | Grävning av öppet dike i lera med bottenbredd 0,50 m sl. 1:1,5 m <sup>3</sup> | 160   | 2.50          | 400     |        |
|           |            | Ersättn. för intrång genom jordupplag enligt ersättningslängd Bil. Litt. B.   |       |               | 80      |        |
| 2+00-2+92 | 92         | Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m                                              | 92    | 5,50          | 506     |        |
|           |            | Grävn., lägn. o. återfylln. m                                                 | 92    | 3,80          | 350     |        |
| 1+37      |            | Upptagn. av ägobro                                                            |       |               | 20      |        |
| 2+06      |            | " " stentrumma                                                                |       |               | 30      |        |
| 2+00      |            | Utloppsskydd enl. typr. U-1                                                   |       |               | 20      |        |
| 2+06      |            | Brunn enl. typr. B-8 D=400                                                    |       |               | 85      |        |
| 2+92      |            | " " " B-6 D=600                                                               |       |               | 120     |        |
|           |            | För arbetsledn. etc. tillägges                                                |       |               | 169     | 1780   |
|           | 177        |                                                                               |       |               |         |        |
|           |            | <u>Sträckan 2+92-3+50</u>                                                     |       |               |         |        |
| 2+92-3+50 | 58         | Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m                                              | 58    | 4.00          | 232     |        |
|           |            | Grävn., lägn. o. återfylln. m                                                 | 58    | 2.50          | 145     |        |
|           |            | Justering av flödesränna m                                                    | 58    | 1.00          | 58      |        |
| 2+92      |            | Upptagning av stentrumma                                                      |       |               | 30      |        |
|           |            | För arbetsledn. etc. tillägges                                                |       |               | 55      | 520    |
|           | 58         | trpt                                                                          |       |               |         |        |


| Läge      | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                    | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa  |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|
|           |            |                                                                                           |       |               | kronor  | kronor |
|           |            | trpt                                                                                      |       |               |         |        |
|           |            | <u>Sträckan 3+50-5+00</u>                                                                 |       |               |         |        |
| 3+50-5+00 | 150        | Lantbruksrör D=250 inkl.<br>frakt m                                                       | 150   | 4.00          | 600     |        |
|           |            | Grävn.,läggn. o. återfylln. m                                                             | 150   | 3.60          | 540     |        |
|           |            | Justering av flödesränna m                                                                | 150   | 1.00          | 150     |        |
| 3+50-3+60 |            | Sprängning av berg lm                                                                     | 10    | 12.00         | 120     |        |
|           |            | " " stenar m <sup>3</sup>                                                                 | 1     | 40.00         | 40      |        |
|           |            | Grus för underlag "                                                                       | 0.50  | 20.00         | 10      |        |
| 3+89      |            | Ombyggnad av vägtrumma D=450<br>enl. typr. R-1 vägbredd 4 m<br>befintliga vägrör användes |       |               | 160     |        |
| 3+60      |            | Brunn enl. typr. B-3 D=500<br>(1,00)                                                      |       |               | 40      |        |
| 3+89      |            | " " " B-4 D=500<br>(1,00)                                                                 |       |               | 50      |        |
| 5+00      |            | " " " B-6 D=600<br>(2,00)                                                                 |       |               | 120     |        |
|           |            | För arbets-ledn. etc. till-<br>lägges                                                     |       |               | 200     | 2030   |
|           | 150        |                                                                                           |       |               |         |        |
|           |            | <u>Sträckan 5+00-5+82</u>                                                                 |       |               |         |        |
| 5+00-5+82 | 82         | Lantbruksrör D=300 inkl.<br>frakt m                                                       | 82    | 5.50          | 451     |        |
|           |            | Grävn.,läggn. o. återfylln. m                                                             | 82    | 3.80          | 312     |        |
| 5+82      |            | Upptagn. av ägobro                                                                        |       |               | 20      |        |
|           |            | trpt                                                                                      |       |               |         |        |

| Läge      | Längd<br>m | Arbete, material o. d.                                                      | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa  |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|
|           |            |                                                                             |       |               | kronor  | kronor |
|           |            | trpt                                                                        |       |               |         |        |
| 5+25      |            | Brunn enl. typr. B-3 D=600<br>(0,60)                                        |       |               | 55      |        |
| 5+82      |            | " " " B-1 D=600<br>(1,80)                                                   |       |               | 120     |        |
|           |            | För arbetsledn. etc. till-<br>lägges                                        |       |               | 102     | 1060   |
|           | 82         |                                                                             |       |               |         |        |
|           |            | <u>Sträckan 5+82-B</u>                                                      |       |               |         |        |
| 5+82-6+58 | 76         | Lantbruksrör D=300 inkl.<br>frakt m                                         | 76    | 5.50          | 418     |        |
|           |            | Grävn.,läggn. o. återfylln.<br>m                                            | 76    | 3.50          | 266     |        |
| 6+07      |            | Upptagning av ägobro                                                        |       |               | 20      |        |
| 6+36      |            | flyttning av el.kabel ut-<br>föres o. bekostas av Troll-<br>hätte kraftverk |       |               |         |        |
| 6+58      |            | Intag enl. typr. I-2 D=600                                                  |       |               | 110     |        |
|           |            | För arbetsledn. etc. till-<br>lägges                                        |       |               | 86      | 900    |
|           | 76         |                                                                             |       |               |         |        |
|           |            | <u>Sträckan B-8+22</u>                                                      |       |               |         |        |
| 6+58-6+72 | 14         | Rensning av järnvägstrumma<br>utföres och bekostas av<br>Statens järnvägar  |       |               |         |        |
| 6+72-8+22 | 150        | Lantbruksrör D=300 inkl.<br>frakt m                                         | 150   | 5.50          | 825     |        |
|           |            | trpt                                                                        |       |               |         |        |


| Läge       | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                  | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa  |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|
|            |            |                                         |       |               | kronor  | kronor |
|            |            | trpt                                    |       |               |         |        |
| 6+72-7+37  |            | Grävn.,läggn. o. återfylln.<br>m        | 65    | 2.90          | 189     |        |
| 7+37-8+22  |            | " " " " "                               | 85    | 3.80          | 323     |        |
| 7+31       |            | Upptagning av stentrumma                |       |               | 15      |        |
| 7+48       |            | " " ägobro                              |       |               | 10      |        |
| 8+22       |            | " " stentrumma                          |       |               | 20      |        |
| 6+72       |            | Utloppsskydd enl. typr. U-1             |       |               | 20      |        |
| 7+37,8+22  |            | Brunn enl. typr. B-1 D=600<br>(1,80) st | 2     | 120:-         | 240     |        |
|            |            | För arbetsledn. etc. till-<br>lägges    |       |               | 178     | 1820   |
|            | 164        |                                         |       |               |         |        |
|            |            | <u>Sträckan 8+22-8+72</u>               |       |               |         |        |
| 8+22-8+72  | 50         | Lantbruksrör D=200 inkl.<br>frakt m     | 50    | 3.00          | 150     |        |
|            |            | Grävn.,läggn. o. återfylln.<br>m        | 50    | 2.90          | 145     |        |
| 8+64       |            | Upptagning av stentrumma                |       |               | 20      |        |
| 8+72       |            | Brunn enl. typr. B-3 D=400<br>(1,0)     |       |               | 30      |        |
|            |            | För arbetsledn. etc. till-<br>lägges    |       |               | 35      | 380    |
|            | 50         |                                         |       |               |         |        |
|            |            | <u>Sträckan 8+72-C</u>                  |       |               |         |        |
| 8+72-10+56 | 184        | Lantbruksrör D=200 inkl.<br>frakt m     | 184   | 3.00          | 552     |        |
|            |            | trpt                                    |       |               |         |        |


| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                         | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa  |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|--------|
|             |            |                                                                                |       |               | kronor  | kronor |
|             |            | trpt                                                                           |       |               |         |        |
| 10+56-11+79 | 123        | Lantbruksrör D=150 inkl.<br>frakt m                                            | 123   | 2.30          | 283     |        |
| 8+72-9+72   |            | Grävn.,läggn. o. återfylln.<br>m                                               | 100   | 2.90          | 290     |        |
| 9+72-10+56  |            | " " " " "                                                                      | 84    | 3.20          | 269     |        |
| 10+56-11+79 |            | " " " " "                                                                      | 123   | 2.30          | 283     |        |
| 10+00-10+56 |            | Underlag av trä inkl. ar-<br>bete m                                            | 56    | 3.00          | 168     |        |
| 10+22       |            | Brunn enl. typr. B-3 D=400<br>(1,0)                                            |       |               | 30      |        |
| 10+56       |            | " " " B-1 D=400<br>(2,0)                                                       |       |               | 75      |        |
| 11+79       |            | Intag enl. typr. I-2 D=600<br>(1,80)                                           |       |               | 110     |        |
|             |            | För arbetsledn. etc. till-<br>lägges                                           |       |               | 220     | 2280   |
|             | 307        |                                                                                |       |               |         |        |
|             | 1064       | A-B-C tillhopa                                                                 |       |               |         | 10770  |
|             |            | <u>Avloppet B-B<sup>1</sup></u>                                                |       |               |         |        |
| 20+00-20+61 | 61         | Lantbruksrör D=100 inkl.<br>frakt m                                            | 61    | 1.80          | 110     |        |
|             |            | Grävn.,läggn. o. återfylln.<br>m                                               | 61    | 1.90          | 116     |        |
| 20+61-20+70 | 9          | Ledningen genom överfarts-<br>vägen Kr. 150:- bekostas av<br>Statens järnvägar |       |               |         |        |
| 20+70       |            | Brunn enl. typr. B-1 D=400<br>(2,0)                                            |       |               | 75      |        |
|             |            | trpt                                                                           |       |               |         |        |

lantbruksingenjör.




Mått i mm








## Sektion A-A




## Sektion B-B




Mått i mm




Mått i mm



## Sektion A-A




## Sektion B-B



Lös betongplatta eller i-gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Bult  $\frac{1}{2}$ " x 80

## Sektion C-C



Mått i mm

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                  | Sök. o. llist. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                           |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                         | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Torp 4</u> <sup>1</sup>                |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Johan Anders Emanuel Jo-<br>hansson       | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. I ägofig. 1-4                        |                    | 1513             |                                                             | 1672                                                  | 15,063                                                |                                                                |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>12</sup>        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Hilma Karolina Karlsson                   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Br. John Engdahl                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. I ägofig. $\frac{1}{2}$ 5            |                    | 16               | 18                                                          |                                                       |                                                       |                                                                |
| " II " $\frac{1}{2}$ 5,6, $\frac{1}{2}$ 7 |                    | 3120             | 2640                                                        |                                                       |                                                       |                                                                |
| " III " $\frac{1}{2}$ 7,8-16              |                    | 385              | <u>379</u>                                                  | 3037                                                  | 27,360                                                |                                                                |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>15</sup>        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gustav Hilding Svensson                   | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. III ägofig. 17-18                    |                    | 806              |                                                             | 792                                                   | 7,135                                                 |                                                                |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>14</sup>        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gustav Hilding Svensson                   | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. III ägofig. 19-24                    |                    | 816              |                                                             | 802                                                   | 7,225                                                 |                                                                |
| <u>Torp Västra 1</u> <sup>9</sup>         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Per Lundgren                              | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. III ägofig. 25-27,<br>29-41          |                    | 4545             | 4467                                                        |                                                       |                                                       |                                                                |
| " IV " 28                                 |                    | 253              | 330                                                         | 4797                                                  | 43,217                                                |                                                                |
| <u>Summa</u>                              |                    | 11454            | 11100                                                       | 11100                                                 | 100,000                                               |                                                                |
| Ed den 14 maj 1957.                       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |



A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Torps dikningsföretag 1957 i Dals Eds socken,

Älvsborgs län upprättat år 1956 - 1957.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna diken.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-  
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och  
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-

vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares  
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om vägba-  
na genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i full-  
gott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen  
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den  
sammanfaller med rågångslinjen,

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½"-3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i

det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen i fråga,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

### 3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Ed den 14 maj 1957.


*Joan D. R. R.*  
lantbruksingenjör.

*J. Wiklund*

biträdande godemän.

*Johannes*

## Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Torp i Dals Eds socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 4 brukningsenheter inom Torp i Dals Eds socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,3 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Statens Järnvägar beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till Statens Järnvägar II distriktet i Göteborg daterad den 26/2 1957. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har Statens Järnvägar avgivit yttrande i ärendet daterat den 14/3 1957, vari meddelas att Statens Järnvägar granskat

47.  
planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 6 och 7.

Hinder mot företaget på grund av dessa allmänna intressen synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Torps dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Avloppet A-B-C med ombyggnad av vägtrumma vid 3+89, rensning av järnvägstrumma vid 6+72 och flyttning av el.kabel

" B-B<sup>1</sup>

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom Vångsjö - Grannsjö - Ivägsjö vid Stenebyälven till Väneren tillhör alltså nederbördsområde 131 sekt. 7. Hela nederbördsområdet uppgår till 63 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,0 l/s ha från åker, 1,25 l/s ha från

skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställtts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1

| Avlopp<br>läge | NO      |          | NHQ | NMQ | I    | D   | K   | B  | Sl  | T   | t   | Anm.             |
|----------------|---------|----------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------------------|
|                | å<br>ha | sk<br>ha | l/s | l/s | o/oo | mm  | l/s | m  |     | m   | m   |                  |
| 1.             | 2.      | 3.       | 4.  | 5.  | 6.   | 7.  | 8.  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.              |
| 11+79          | 0.50    | 15,0     | 20  |     | 15   | 150 | 21  |    |     |     |     |                  |
| 11+50          | 0.50    | 15,0     | 20  |     | 15   | 150 | 21  |    |     |     |     |                  |
| 10+56          | 3.50    | 17,0     | 28  |     | 11,5 | 200 | 38  |    |     |     |     |                  |
| 9+72           | 3.50    | 17,0     | 28  |     | 26,0 | 200 | 60  |    |     |     |     |                  |
| 8+72           | 5,0     | 17,0     | 31  |     | 8,0  | 200 | 32  |    |     |     |     |                  |
| 8+22           | 7,0     | 18,5     | 38  |     | 2,5  | 300 | 53  |    |     |     |     |                  |
| 7+37           | 10,0    | 18,5     | 44  |     | 2,0  | 300 | 47  |    |     |     |     |                  |
| 6+72           | 17,0    | 19,0     | 58  |     |      |     |     |    |     |     |     |                  |
| 20+70          | 2,0     | -        | 4   |     | 17,0 | 100 | 7   |    |     |     |     |                  |
| 6+58           | 20,0    | 19,0     | 64  |     | 3,0  | 375 | 105 |    |     |     |     |                  |
| 5+82           | 21,5    | "        | 67  |     | 3,0  | 375 | 105 |    |     |     |     |                  |
| 5+00           | 28,0    | "        | 80  |     | 2,01 | 250 | 30  |    |     |     |     | flödes-<br>ränna |
| 3+89           | 31,5    | "        | 87  |     | 2,01 | 250 | 30  |    |     |     |     | "                |
| 2+92           | 33,0    | "        | 90  |     | 8,5  | 300 | 98  |    |     |     |     |                  |
| 2+06           | 36,5    | "        | 97  |     | 8,5  | 300 | 98  |    |     |     |     |                  |

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalnings-skyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn <sup>tage</sup>n till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrläggningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad)

även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 7.702:- kronor och brukningsbåtnaden till 3.752:- kronor eller tillhopa 11.454:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B.
2. Statens Järnvägar skall till ägare av Torp Västra 1<sup>14</sup> för otillfredsställande torrläggning å fig. 20 o. 21 i ersättning utgiva Kr. 240:-. Vidare skall Statens Järnvägar ersätta merkostnaden för försvårad torrläggning av området uppströms järnvägen. Denna merkostnad har beräknats till 540:- , vilken summa skall betalas till företaget. Det är Statens Järnvägar obetaget att i stället för ombyggnad av trumma genom ägoväg vid B<sup>1</sup> till företaget utgiva härför beräknad kostnad 150:- kronor.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 11.100:-, varvid 1956 års priser lagts till grund för beräkningarna, Bil. Litt. C.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

| Avd.           | Sträcka     | Omfattning<br>ägofig.                                 | Kostnad<br>kr | Båtnad<br>kr | Relativ<br>kostnad | Anmärkning. |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|
| 1              | 1+15-2+92   | 1-4, $\frac{1}{2}$ 5                                  | 1780          | 1529         | 1,164              |             |
| 2              | 2+92-3+50   | $\frac{1}{2}$ 5, 6, $\frac{1}{2}$ 7                   | 520           | 256          | 2,031              |             |
| 3              | 3+50-5+00   | $\frac{1}{2}$ 7, 8-16                                 | 2030          | 2864         | 0,709              |             |
| 4              | 5+00-6+58   | 17-19                                                 | 1960          | 1314         | 1,492              |             |
| 5              | 20+00-20+70 | 28                                                    | 330           | 253          | 1,304              |             |
| 6              | 6+58-8+22   | 20-24,<br>3/4(25-26)<br>27, 29, $\frac{1}{2}$ (30-31) | 1820          | 2258         | 0,806              |             |
| 7              | 8+22-8+72   | 1/4(25-26)<br>$\frac{1}{2}$ (30-31)32                 | 380           | 661          | 0,575              |             |
| 8              | 8+72-11+79  | 33-41                                                 | 2280          | 2319         | 0,983              |             |
| Hela företaget |             |                                                       | 11100         | 11454        | 0,969              |             |

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt följande

Tabell 3

| Avd. | kostnad för erh. av fall | Anmärkning                |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | -                        |                           |
| 2    | 90                       | Rensning 2+50-2+92        |
| 3    | 520                      | hela kostnaden för avd. 3 |
| 4    | 2440                     | " " " " 2+3               |
| 5    | -                        |                           |
| 6    | 1150                     |                           |
| 7    | 1630                     |                           |
| 8    | 130                      |                           |

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig, framgår av följande

Tabell 4

| Avd. | Kostnad<br>Kr | Båtnad<br>Kr | Relativ kostnad | Anmärkning |
|------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| 1    | 1780          | 1529         | 1,164           |            |
| 2    | 610           | 256          | 2,383           |            |
| 3    | 2550          | 2864         | 0,852           |            |
| 4    | 4400          | 1314         | 3,349           |            |
| 5    | 330           | 253          | 1,304           |            |
| 6    | 2970          | 2258         | 1,315           |            |
| 7    | 2010          | 661          | 3,041           |            |
| 8    | 2410          | 2319         | 1,039           |            |

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad enligt följande

Tabell 5  
(sammandrag)

| Avdelning         | Kostnad<br>kr | Båtnad<br>kr | Relativ kostnad | Anm. |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 1+2               | 2300          | 1785         | 1,289           |      |
| 1+2+3             | 4330          | 4649         | 0,931           |      |
| 1+2+3+4           | 6290          | 5963         | 1,055           |      |
| 1+2+3+4+5         | 6620          | 6216         | 1,065           |      |
| 1+2+3+4+6         | 8110          | 8221         | 0,986           |      |
| 1+2+3+4+6+7       | 8490          | 8882         | 0,956           |      |
| 1+2+3+4+6+7<br>+8 | 10770         | 11201        | 0,962           |      |
| 2+3               | 2640          | 3120         | 0,846           |      |
| 2+3+4+6           | 6420          | 6692         | 0,959           |      |
| 2+3+4+5+6         | 6750          | 6945         | 0,972           |      |
| 2+3+4+6+7         | 6800          | 7353         | 0,925           |      |
| 2+3+4+5+6+7       | 7130          | 7606         | 0,937           |      |
| 2+3+4+6+7+8       | 9080          | 9672         | 0,939           |      |
| 2+3+4+5+6+7<br>+8 | 9410          | 9925         | 0,948           |      |
| 3+4+6+7           | 6710          | 7097         | 0,945           |      |
| 3+4+5+6+7         | 7040          | 7350         | 0,958           |      |
| 3+4+6+7+8         | 8990          | 9416         | 0,955           |      |
| 3+4+5+6+7+8       | 9320          | 9669         | 0,964           |      |

Utredningen visar att avdelningarna 2+3 erhåller den billigaste dikningen om de utföras gemensamt. Därefter blir avdelning 1 en av-

delning för sig med en kostnad 1.690:- kr och en båtnad av 1.529:- kr, vilket ger relativa kostnaden 1,105.

Fortsatt utredning ger vid handen att avdelningarna 4+6+7+8 diskas billigast utan avd. 5:s deltagande.

Slutresultatet framgår av följande

Tabell 6

| Avdelningar | Slutlig Avd. | Kostnad<br>kr | Båtnad<br>kr | Relativ kostnad |
|-------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1           | I            | 1690          | 1529         | 1,105           |
| 2+3         | II           | 2640          | 3120         | 0,846           |
| 4+6+7+8     | III          | 6440          | 6552         | 0,983           |
| 5           | IV           | <u>330</u>    | <u>253</u>   | 1,304           |
|             | Summa        | <u>11100</u>  | <u>11454</u> |                 |

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Statens Järnvägar åligger att ombesörja rensning och underhåll av den järnvägstrumma, som beröres av företaget. Vidare åligger det Statens Järnvägar att utföra och bekosta ledningen genom överfartsvägar vid

20+61-20+70. Se mom. 6. Trollhättans kraftverk åligger att utföra och bekosta sänkningen av den el. kabel, som beröres av företaget vid 6+36.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidriskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

#### Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter

grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att - företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårflo-

den,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda - de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet icke

utgå vid detta företag, då båtnaden uppgår till endast 11.454:- kr.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Ed den 14 maj 1957.

*Joan Erik*  
lantbruksingenjör.

*Joan Erik*

*John Eriksson*

Switt här frö diarium utisar,  
hava besörj ike anförts öre fröstände  
ullalande; byggar Vänersborg i Väster-  
bygdens vattudomstols kassli den 2  
augusti 1957.

I tjänsten:  
Per Stenlund.



Hälsat Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Torps dikningsföretag 1957 i Dals Eds socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

| Datum                                                                               |     | U t g i f t s p o s t                                     | Verifikation | Bekommet<br>förskott |     | Utbetalat av            |     |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----|-------------------------|-----|--------------|-----|
| År och<br>månad                                                                     | Dag |                                                           |              | kronor               | öre | förrättnings-<br>mannen |     | intressenter |     |
|                                                                                     |     |                                                           |              |                      |     | kronor                  | öre | kronor       | öre |
|                                                                                     |     | Hantlangning                                              |              |                      |     |                         |     | 104          | -   |
|                                                                                     |     | Godemänsersättningar                                      |              |                      |     |                         |     | 89           | -   |
|                                                                                     |     | Annonser                                                  |              |                      |     |                         |     | 69           | -   |
|                                                                                     |     | Ersättning till statsverket enl.<br>SFS 482:1952 nr 51132 |              |                      |     |                         |     | 437          | -   |
|                                                                                     |     | Div.                                                      |              |                      |     |                         |     | 11           | -   |
|                                                                                     |     |                                                           |              | Summa kronor         |     |                         |     | 710          | -   |
| <div>Ed den 14 maj 1957.</div> <div><i>John Drölen</i><br/>lantbruksingenjör.</div> |     |                                                           |              |                      |     |                         |     |              |     |

Ed den 14 maj 1957.

*John D. Jön*  
Lantbruksingenjör.

vskrift.

## RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Torps dikningsföretag 1957

Socken

Dals Ed

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Per Lundgren, V:a Torp, Ed

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

13 aug. 1957

4720:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes  
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

4 augusti 1959

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Verkliga kostnaden uppgår till den beräknade.

Till företagets utförande beviljat bidrag tillstyrkes till utbetalning.

Tillstyrkes att till nedanstående fastigheter den 23 juni 1959 beviljat lånegaranti ställes till förfogande.

|                                       |                  |           |
|---------------------------------------|------------------|-----------|
| Torp Östra 4 <sup>1</sup>             | John Johansson   | 1000:- kr |
| " Västra 1 <sup>9</sup>               | Per Lundgren     | 3000:- kr |
| " " 1 <sup>14</sup> , 1 <sup>15</sup> | Hilding Svensson | 1000:- kr |

Vänerns borg den 6 augusti 1959.

Ingemar Carlson

Rätt avksrivet intyga:

*B. Karlsson*

*B. Jönsson*

Lantbruksnämnden, Vänersborg. Lantbruksnämnden, Vänersborg.