



Akt nr:

P-F2a-LS29 / 57

AU\$P-F2a-LS29/57

29

Kleven-Hultets dikningsföretag

1957

i Grinstads och Bolstads socknar,

Älvsborgs län.

Handlingar


tillhörande

Kleven-Hultets dikningsföretag 1957

i Grinstads och Bolstads socknar,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Akten innehåller 90 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 4 blad ritningar.

2.
Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående
bättre torrläggning och brukning
av ägor tillhörande Kleven, Eke-
bro, Slottsbacken, Ödetorp, Hul-
tet och Jakobsbyn i Bolstads och
Grinstads socknar, Älvsborgs län.

Den 25 okt. 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos
lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals-Grinstad för att jämlikt
nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kun-
görrelse om sammanträdet, som den 3 okt. avsänts till vederbörande pas-
torsämbeten hade söndagen den 9 okt. blivit i laga ordning anslagen i
Grinstads och Bolstads församlingar samt lördagen den 8 okt., allt år
1955, varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad varjämte underrättelse
om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och
40 §§ utsänts till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

av sökandena till förrättningen:

Robert Göransson	Kleven
Karl Sjöberg	Slottsbacken
Erik Johansson	Ödetorp
Fredrik Svensson	"
Torsten Skoglar	Hultet

av övriga sakägare:

Gunnar Johansson Kleven
för egen del och för Smyrna församlingen enl. fullmakt Bil. n:r

Petter Sköld Kleven

Gunnar Larsson Ekebro

Gustaf Claesson Jakobsbyn

Gustaf Persson "

John Svensson "

Erik Eriksson "

Hagen-Österbyns dikningsföretag gen. ordf. i delföretag nr 2 Karl
Andersson Hede Hagen

Anders Magnusson Karlsfält

Vägförvaltningen genom vägmästare G. Andersson enl. fullmakt
Bil. n:r

På grund av särskilda kallelser inställde sig skiftesgodemännen
Johannes Herlogsson, Tillhagen och Lars Hjalmarsson, Söbyn.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättnings-
mannen. Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej
heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sak-
ägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för de förberedande under-

4/

sökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord samt att avloppen om möjligt igenlägges med betongrör.
2. yrkade samtliga på ordentliga rörtrummor där nu befintliga broposter måste raseras vid nu ifrågasatt dikning.
3. yrkade Gustav Persson att få förena sig med sökandena för att få nöjaktig torrläggning av sina marker nordväst om landsvägen Jakobsbyn - Grinstad k:a.
4. Gunnar Johansson och Anders Magnusson befarade att den nu ifrågasatta dikningen skulle komma att medföra översvämningar på deras marker, som ligger nedströms nu ifrågasatt företag.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

Jean Pöster
lantbruksingenjör.

Paul Härmann *Johannes Herlitz*
biträdande godemän.

Den 3 juni 1957 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals Grinstad för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 13 maj avsänts till vederbörande pastorsämbeten hade söndagen den 19 maj varit anslagen i Grinstads och Bolstads församlingar varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad torsdagen den 16 maj, allt år 1957. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Robert Göransson,	Kleven
Karl Sjöberg	Slottsbacken
Helmer Eriksson	Ödetorp för egen del och såsom ombud för Bertil och Paul Eriksson
Fredrik Svensson	"
Gustav Persson	Jakobsbyn
Torsten Skoglar	Hultet

Övriga sakägare:

Gunnar Johansson	Kleven för egen del och såsom ombud för Smyrnaförsamlingen
Gustaf Claesson	Jakobsbyn
Alfred Svensson	"
Anders Magnusson	Karlfält
Petter Sköld	Kleven såsom ombud för Ferdinand Olsson
Erik Eriksson	Jakobsbyn

Hagen Östebyns dikningsföretag genom Karl Andersson.

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållandet mellan företaget och de allmänna vägarna hade tillställts vägförvaltningen i länet samt att vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. n:r 8 och 9.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och

7.
kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A.
Jordersättningslängd	" " " B
Kostnadsförslag	" " " C
Kostnadsfördelningslängd	" " " D
Arbetsbeskrivning	" " " E
Översiktskarta	" " " F

§ 11.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 12

Sedan synemännen hade överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil Litt. G.

§ 13

Till styrelse för företaget utsågs:

Torsten Skoglar, Hultet, Dals-Grinstad ordförande;

Helmer Eriksson, Ödetorp "

Robert Göransson, Kleven "

§ 14

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Fredrik Svensson, Ödetorp, Dals-Grinstad

Karl Sjöberg, Slottsbacken " med

Gustav Persson, Jakobsbyn " såsom ersättare.

§ 15

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag:

2.
att vara aktförvare, att om så blir erforderligt ansöka om största möjliga statsbidrag till företagets utförande, att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 16

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning som styrelsen själv finner lämplig, upptaga de lån som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 17

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 400:-, till godemännen kronor 116:- samt för annonser kronor 48:- eller tillhopa 564:- kronor.

§ 18

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Protokollet upplästes och godkändes utan anmärkning.

Dals-Grinstad den 3 juni 1957

Jonas Eriksson
lantbruksingenjör

David J. alman *Johannes Helander*
biträdande godemän.

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 13 JAN 1953
IM-1-1953

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg

den 3 - OKT. 1952

Dnr. ... 2d. 528.

län. 41-179

Till Länsstyrelsen i *Husby*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom *Belutals och*

Grinstads socken(-nar) av *Husby* län.

Förrättningen avser *Dikning ca 3 km.*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste Järnvägsstation *Mellerud*

Meddelanden om förrättningen ställas till

Robert Göransson

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Sten - 1 - 840**Sten*

den 1 oktober 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Robert Göransson

för fastigheten

*Sten 1:10**Carl Götz*

» »

*Stadsbuden Klavara**Erik J. Johansson*

» »

*Ödetorp Söder 1:3:27:25**Medrik Svensson**Ödetorp 1:2**Torsten Skogler**Kultet*

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

P. Sköld

Fastighet:

Kleven

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Väners borg

den 22 december

19 52

På Lantbruksnämndens vägnar:

Sam. Quincy. ~~James B. Smith~~

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbrukningsjören C. Hagethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna anstiftan anförda föresättning.

Denna resolution överlämnades till förrättningsmannen, som blir över enottagandet hit insända bevis. Vänerborg i landshofvet den 13 januari 1953.

PA 2402740000 vigner:

Chr. Fehleisen

Big Carlo
Nigger Carlo

11.
Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 24 55.

R e s o l u t i o n .

Stämpel.

E.o. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 9 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Åke Paulsson

Rätt avskrivet betygas:

Arvid Brendahl.

H. Löwenberg

Utdrag ur

ID 620/55.

Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 12 st. förordnanden överföras på e.o. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning

Förordnande utfärdat den

Kleven

Bolstads och Grinstads socknar

13/1 1953

Vänersborg den 4 augusti 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Förestående förslag till ändring av tidigare beslut om förordnande av förrättningsman för planläggning av torrlägningsföretag tillstyrkes.

Vänersborg den 8 augusti 1955.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

Amika Amundahl.

dt. Lönnberg

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Kleven, Ekebro, Slottsbacken, Ödetorp, Hultet och Jakobsbyn i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals Grinstad, tisdagen den 25 oktober 1955 kl. 14.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 3 oktober 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Grinstads församling söndagen den

9 okt. 1955, betygas:

*Grinstads församling
Kommisarie*

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Kleven, Ekebro, Slottsbacken, Ödetorp, Hultet och Jakobsbyn i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals Grinstad, tisdagen den 25 oktober 1955 kl. 14.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller ammans rätt att bevaka.

Vänersborg den 3 oktober 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Bolstads församling söndagen den ..?....
..... 1955, betygas:

Göran V. Jansson
kyrkoherde

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Kleven, Ekebro, Slottsbacken, Ödetorp, Hultet och Jakobsbyn i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lanbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals Grinstad, tisdagen den 25 oktober 1955 kl. 14.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 3 oktober 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs
Läns Annonsblad den 8 oktober 1955 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av marker tillhörande Kleven, Ekebro, Slottsbacken, Ödetorp, Hultet och Jakobsbyn i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals Grinstad, tisdagen den 25 oktober 1955, kl. 14.00.

Gunnar Johansson	Kleven	Dals Grinstad
Smyrna församlingen		
gm. Pastor Uno Magnusson	Kleven	"
Petter Sköld	"	"
Robert Göransson	"	"
Jonas Karlsson	Ekebro	"
Gunnar Larsson	"	"
Karl Sjöberg	Slottsbacken	"
Erik Johansson	Ödetorp	"
Fredrik Svensson	"	"
Torsten Skoglar	Hultet	"
Gustaf Classon		Erikstad
Gustaf Persson	Jakobsbyn	Dals Grinstad
Johan Svensson	"	"
Erik och Åke Eriksson	"	"
Styrelsen för Hagen-Östebyns dikningsföretag		
i Bolstads socken		
c/o Karl Andersson	Hede Hagen	"
Vägförvaltningen		Vänersborg

Vänersborg den 3 oktober 1955.

I tjänsten:

John Eriksson
lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

Fullmakt för Gunnar Johansson, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Kleven, Ekebro, Slottsbacken, Ödetorp, Hultet och Jakobsbyn föra Smyrnaförsamlingens talan och teckna församlingens namn enligt församlingsbeslut den 16 oktober 1955.

Bolstad den 23 oktober 1955

Smyrnaförsamlingen

.....*B. Uno Magnusson*.....

B. Uno Magnusson

Föreståndare.

Ovanstående namnteckning bevittnas:

.....*Esöta Oloson*.....

.....*Eugen Hermansson*.....

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Dnr .7276-43/55
✓

F u l l m a k t.

Vägmästaren i vägmästarområde P. 13, G. Andersson, Brålanda,
, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för hand-
läggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende
företag för torrläggning av mark tillhörande Kleven, Ekebro, Slotts-
backen, Ödetorp, Hultet och Jakobsbyn i Bolstads och Grinstads socknar

utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens ta-
lan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den .15 oktober..... 19.55..

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Lars Ljung
.....
Carl Lind
.....

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Bil. n:r 8.

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Till Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Betr. Kleven Hultets dikningsföretag 1957 i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta att rubr. företag berör allmänna vägen n:r 1169 Grinstad Stommen - Jakobsbyn på sätt närslutna utdrag av förslagsritningarna närmare utvisar.

Trumma vid pkt P.

Den befintliga trumman är utförd, som rörtrumma med 300 mm. diameter och med ett höjdläge +15,95. För torrläggning av ovanför trumman belägna åkermarker erfordras, att trumman sänkes med c:a 70 cm. eller till höjden +15,24. Nuvarande dimension D = 300 är tillräcklig att avbörda framrinnande vattenmängd.

Trumma vid pkt S.

Befintlig rörtrumma med 150 mm. diameter sänktes år 1956 med c:a 70 cm. och erhöill ett bottenläge +16,32. Trumman borde sänkas ytterligare 12 cm. till höjden +16,20, men med hänsyn till att berörda markområde är ytterst begränsat torde nuvarande trummas höjdläge kunna accepteras.

Trumma vid pkt N.

Vägen ligger här på vattendelaren och någon trumma har vid under-

20.
sökningen ej kunnat påträffas. Uppgifter har dock lämnats av ortsbefolkningen, att det tidigare har funnits en trumma på ifrågavarande plats, men att densamma försvunnit i ock med vägens breddning.

För att bereda möjlighet för den markägare, som äger mark på båda sidor om vägen, till avlopp åt ett håll, har förslaget utformats så, att en trumma genom allmänna vägen skall anordnas vid pkt N. Denna bör givas en minsta dimension av $D = 300 \text{ mm.}$ och en bottenhöjd av +16,80.

Med hänsyn till förhandenvarande omständigheter får jag föreslå, att kostnaderna för trumman ifråga fördelas, så att vägförvaltningen bekostar och utför arbetet under det att dikningsföretaget svarar för rör och erforderliga brunnar.


Avloppens utformning på båda sidor om vägen framgår av bifogat ritningsutdrag.

Härav framgår även att ledningen P - S utmed vägen lagts på sådant avstånd från denna, att slänt 1:3 från vägkant till rörbotten erhålles.


Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden, vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum snarast möjligt.

Vänersborg den 2 maj 1957.

I tjänsten.


Lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till
Kleven-Hultets dikningsföretag 1957
i Bolstads och Grinstads socknar, Ålvsborgs län.



sänkt år 1956

Vänersborg den 2/5 -57
Jonas Klevén
Lantbruksingeniör.

Längdskala 1:4000
Höjd " 1:100

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonton 18 29 15

Datum
14.5.57

22.
Bil. n:r 9.

Lantbruksnämnden, Vänersborg
den 17 MAJ 1957
Dnr: 00000000000000000000

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns
norra område
Vänersborg

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

3729-43/57

IT/BG

Ärende

Betr. Kleven - Hultets dikningsföretag 1957 i Bolstads och
Grinstads socknar.

I anledning av Eder skrivelse den 2 dennes i rubr. ärende får
vägförvaltningen anföra följande.

Dikningsföretaget berör länsväg nr 1169 Grinstad - Stommen -
Jakobsbyn.

Vid pkt. P utför vägförvaltningen ny vägtrumma $\emptyset$ 300 med bot-
ten å höjden + 15,24.

Vid pkt. N utför vägförvaltningen ny vägtrumma $\emptyset$ 300 med er-
forderliga brunnar under villkor, att erforderliga rör och
brunnar tillhandahållas av dikningsföretaget. Rör och brun-
nar skola vara av godkänd kvalitet.

Ledningen P - S utmed vägen skall förläggas på sådant avstånd
från vägen att, som Ni föreslagit, möjlighet föreligger att
utlägga slänt 1:3 från vägkant till rörbotten.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN^{bg}


Ingvar Torbjörnson

Bil. n:r 10.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kleven Slottsbacken, Ödetorp, Jakobsbyn och Hultet i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals-Grinstad, måndagen den 3 juni 1957,
kl. 10.00.

Företaget berör allmänna vägen Grinstads kyrka - Jakobsbyn.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 13 maj 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Bolstads församling söndagen den

19. maj . . 1957, betygas:

Henry Eriksson
O. mstr

Bil. n:r 11.K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kleven Slottsbacken, Ödetorp, Jakobsbyn och Hultet i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals-Grinstad, måndagen den 3 juni 1957,
kl. 10.00.

Företaget berör allmänna vägen Grinstads kyrka - Jakobsbyn.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 13 maj 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Grinstads församling söndagen den . . .
19 maj . 1957, betygas:

John Rödén
Lantbruksingenjör

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kleven, Slottsbacken, Ödetorp, Jakobsbyn och Hultet i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals-Grinstad, måndagen den 3 juni 1957, kl. 10.00.

Företaget berör allmänna vägen Grinstads kyrka—Jakobsbyn.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 13 maj 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns
Annonssblad den 16 maj 1957 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Kleven, Slottsbacken, Ödetorp, Jakobsbyn och Hultet i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Robert Göransson, Kleven, Dals Grinstad, måndagen den 3 juni 1957 kl. 10.00.

Gunnar Johansson,	Kleven,	Dals Grinstad
Smyrna församlingen,	"	"
Gustav Ferdinand Olsson,	"	"
✓ Robert Göransson,	"	"
Jonas Karlsson,	Ekebro,	"
Gunnar Larsson,	"	"
✓ Karl Sjöberg,	Slottsbacken,	"
✓ Bröderna Eriksson,	Ödetorp,	"
Erik Johanssons dödsbo,	"	"
✓ Fredrik Svensson,	"	"
Torsten Skoglar,	Hultet,	"
Gustaf Claesson,		Erikstad
✓ Gustav Persson,	Jakobsbyn,	Dals Grinstad
Alfred Svensson,	"	"
Erik och Åke Eriksson,	"	"

Styrelsen för Hogen-Österbyns dikningsföretag
c/o Karl Andersson,

Hogen,


Dals Grinstad

Vägförvaltningen,

Vänersborg

Vänersborg den 20 maj 1957.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
Bolstads socken							
<u>Kleven 1⁹</u>							
Gustaf Ferdinand Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera/mo	1	0,50		1900	2000	100	50
" " "	2	1,06		"	"	"	106
" " "	3	0,30		"	"	"	30
" " "	4	0,46		"	"	"	46
" mjällättlera	5	0,64		2100	2200	"	64
" "	6	0,85		1800	"	400	340
" molättlera	7	0,46		1900	2000	100	46
A:summa							682
B. Brukningsbåtnad							
131 x 5 B:summa							660
T:summa		4,27					1342
<u>Kleven 1¹⁰</u>							
Robert Göransson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	8	0,50		1800	2200	400	200
" " "	9	0,31		"	"	"	124
" " "	10	0,83		1200	"	1000	830
" molättlera/mo	11	1,06		1100	2000	900	954
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, molättlera/mo	12	1,16		1100	2000	900	1044
" mjällättlera	13	0,42		1600	2200	600	252
" "	14	0,66		"	"	"	396
A:summa							3800
B. Brukningsbåtnad 241 x 5 B:summa							1210
T:summa		4,94					5010
<u>Kleven 1^{ll}</u>							
Karl Sjöberg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	15	0,64		1400	2200	800	512
" molättlera	16	0,69		1000	2000	1000	690
" "	17	0,70		900	"	1100	770
" mjällättlera	18	0,63		1400	2200	800	504
" "	19	0,67		"	"	"	536
" molättlera	20	0,75		900	2000	1100	825
" "	21	0,60		"	"	"	660
" " /mo	22	0,48		"	"	"	528
" mjällättlera	23	0,51		1400	2200	800	408
" "	24	0,80		"	"	"	640
" "	25	0,08		1800	"	400	32
A:summa							6105
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
243 x 5 B:summa							1220
T:summa		6,55					7325
<u>Slottsbacken Nya 1</u> ¹							
Karl Sjöberg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	26	0,68		2100	2200	100	68
" "	27	0,66		"	"	"	66
" "	28	1,09		1500	"	700	763
" "	29	0,97		1400	"	800	776
" " /mo	30	0,63		900	2000	1100	693
" " "	31	0,92		1000	"	1000	920
" "	32	0,49		600	"	1400	686
" "	33	1,52		600	1900	1300	1976
" "	34	1,23		"	1800	1200	1476
" "	35	0,85		900	1900	1000	850
" "	36	0,75		1000	"	900	675
" "	37	0,71		1400	"	500	355
" "	38	0,53		1600	"	300	159
" "	39	0,47		"	"	"	141
" "	40	0,42		1800	2200	400	168
" "	41	0,51		"	"	"	204
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, molättlera	42	förbättras	ej				
" "	43	"	"				
A:summa		12,43					9976
<u>S a m m a n d r a g av Samfällighet I</u>							
Kleven 1 ⁹ , Gustaf Ferdinand Olsson	1-7	4,27					1342
" 1 ¹⁰ , Robert Göransson	8-14	4,94					5010
" 1 ¹¹ , Karl Sjöberg	15-25	6,55					7325
Slottsbacken Nya 1 ¹ , Dsme	26-43	12,43					9976
Summa		28,19					23653
<u>Samfällighet II</u>							
Grinstads socken							
<u>Ödetorp Södre 2³</u>							
Bröderna Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	44	förbättras	ej				
" "	45	"	"				
" "	46	0,56		2100	2200	100	56
" "	47	0,80		"	"	"	80
" molättlera	48	0,09		1400	2000	600	54
" "	49	1,01		1300	"	700	707
A:summa		2,46					897

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ödetorp Södre 2⁴</u>							
Bröderna Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	50	0,63		1300	2000	700	441
" "	51	1,27		1400	"	600	762
" "	52	1,10		1500	"	500	550
" "	53	0,56		1400	"	600	336
" "	54	0,78		1200	"	800	624
" "	55	0,94		1500	"	500	470
A:summa		5,28					3183
<u>Ödetorp Södre 2⁵</u>							
Bröderna Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	56	0,61		1300	2200	900	549
" "	57	0,93		"	"	"	837
" "	58	0,21		1200	2000	800	168
" "	59	0,46		1900	"	100	46
" "	60	0,51		"	"	"	51
" mjällättlera	61	0,40		1600	2200	600	240
" "	62	0,41		1500	"	700	287
" "	63	0,76		"	"	"	532
" molättlera	64	förbättras ej					
" "	65		"	"			
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, molättlera trpt	66		förbättras ej				
" "	67		"	"			
" "	68		"	"			
" "	69		"	"			
" "	70		"	"			
" "	71		"	"			
" lerig mo	72		"	"			
" " "	73		"	"			
" " "	74		"	"			
" " "	75		"	"			
" molättlera	76	1,00		2000	2100	100	100
" "	77	1,07		"	"	"	107
" "	78	0,64		"	"	"	64
" "	79	0,80		1300	2200	900	720
" "	80	0,60		"	"	"	540
" lerig mo	81	0,73		1200	2000	800	584
A: summa							4825
B. Brukningsbåtnad							
15+14-16+65							760
T: summa		9,13					5585
Ödetorp Norre av 1 ²							
Fredrik Svensson							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, molättlera	82	1,26		900	2000	1100	1386
" "	83	0,92		1000	"	1000	920
" lerig mo	84	0,52		1700	1800	100	52
" " "	85	0,24		"	"	"	24
" molättlera	86	0,58		1500	2100	600	348
" "	87	0,79		1200	"	900	711
" "	88	0,78		"	"	"	702
" "	89	0,69		"	"	"	621
" "	90	0,46		1200	"	"	414
" "	91	0,50		"	"	"	450
" "	92	0,40		1900	"	200	80
" "	93	0,55		"	"	"	110
" "	94	0,41		"	"	"	82
" "	95	0,44		"	2100	"	88
" "	96	0,63		1400	2000	600	378
" "	97	0,70		"	"	"	420
" "	98	0,61		"	"	"	366
" "	99	0,70		"	"	"	420
" "	100	0,85		1900	"	100	85
" "	101	1,40		1700	"	300	420
" "	102	0,59		"	"	"	177
" "	103	0,95		1400	"	600	570
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, molättlera	104	0,63		1400	2000	600	378
" "	105	0,62		"	"	"	372
" "	106	0,52		"	"	"	312
" "	107	0,87		1700	"	300	261
" "	108	0,52		"	"	"	156
" "	109	0,41		1800	"	200	82
" "	110	0,36		1500	2200	700	252
A:summa							10637
B. Brukningsbåtnad							
21+19-24+39,26+90-28+81, 29-29+62,35-36+13							
B:summa							3320
T:summa		18,90					13957
<u>Hultet 1⁴</u>							
Torsten Skoglar							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	111	0,06		1300	2000	700	42
<u>Hultet 1³</u>							
Torsten Skoglar							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	112	0,24		900	2000	1100	264
" "	113	0,11		"	"	"	121
A:summa		0,35					385
<u>Hultet 1⁶</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Torsten Skoglar							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	114	0,22		1300	2000	700	154
" "	115	0,22		1400	"	600	132
A: summa		0,44					286
<u>Hultet 1⁵</u>							
Torsten Skoglar							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	116	0,19		1400	2000	600	114
" "	117	0,32		1900	"	100	32
" "	118	0,49		900	"	1100	539
" "	119	0,71		1000	"	1000	710
" "	120	0,41		1100	"	900	369
" "	121	0,50		1300	"	700	350
" "	122	0,50		"	"	"	350
" "	123	0,49		1500	"	500	245
" "	124	0,49		1800	"	200	98
" "	125	0,57		"	"	"	114
" "	126	0,37		1900	"	100	37
A: summa							2958
B. Brukningsbåtnad							
29+62-30+61,30+61-32+38							
82-83+65							
B: summa							750
T: summa		5,04					3708

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jakobsbyn 1²⁰</u>							
Erik och Åke Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	127	0,30		1900	2000	100	30
" "	128	0,28		1800	"	200	56
A: summa		0,58					86
<u>Jakobsbyn av 1¹⁹</u>							
Erik och Åke Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	129	0,34		1400	2000	600	204
" "	130	0,17		"	"	"	102
A: summa		0,51					306
<u>Jakobsbyn av 1¹⁸</u>							
Erik och Åke Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	131	0,38		1400	2000	600	228
<u>Jakobsbyn av 1¹²</u>							
Alfred Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	132	0,45		1400	2000	600	270
A: summa							270
B. Brukningsbåtnad							
82+83-83+65							90
T: summa		0,45					360

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jakobsbyn 1³⁰</u>							
Gustaf Classon							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	133	0,49		1400	2000	600	294
" "	134	0,38		"	"	"	228
" "	135	0,48		1500	"	500	240
A:summa							762
B. Brukningsbåtnad							
30+61-31+38,82-82+83							
B:summa							170
T:summa		1,35					932
<u>Jakobsbyn av 1⁹</u>							
äg. Gustaf Persson							
br. Gustaf Classon							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	136	0,14		1500	2000	500	70
A:summa							70
B. Brukningsbåtnad							
31+38-31+56							
B:summa							20
T:summa		0,14					90
<u>Jakobsbyn av 1⁹</u>							
Gustaf Persson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	137	0,50		1500	2000	500	250
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, molättlera	138	0,53		1500	2000	500	265
" "	139	0,67		1400	"	600	402
" "	140	0,74		"	"	"	444
A:summa							1361
B. Brukningsbåtnad							
31+56-32+38	B:summa						90
T:summa		2,44					1451
<u>S a m m a n d r a g av Samfällighet II</u>							
Ödetorp Södre 2 ³ Bröderna Eriksson	44-49	2,46					897
Ödetorp Södre 2 ⁴ Dsma	50-55	5,28					3183
Ödetorp Södre 2 ⁵ Dsma	56-81	9,13					5585
Ödetorp Norre av 1 ² Fredrik Svensson	82-110	18,90					13957
Hultet 1 ⁴ , Torsten Skoglar	111	0,06					42
" 1 ³ , Dsme	112-113	0,35					385
" 1 ⁶ , Dsme	114-115	0,44					286
" 1 ⁵ , Dsme	116-126	5,04					3708
Jakobsbyn 1 ²⁰ Erik o. Åke Eriksson	127-128	0,58					86
Jakobsbyn av 1 ¹⁹ Dsma	129-130	0,51					306
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Jakobsbyn av 1 ¹⁸ Erik o. Åke Eriksson	131	0,38					228
Jakobsbyn av 1 ¹² Alfred Svensson	132	0,45					360
Jakobsbyn 1 ³⁰ Gustaf Classon	133-135	1,35					932
Jakobsbyn av 1 ⁹ äg. Gustaf Persson br. Gustaf Classon	136	0,14					90
Jakobsbyn av 1 ⁹ Gustaf Persson	137-140	2,44					1451
Summa		47,51					31496
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Hultet 1⁵</u>							
Torsten Skoglar							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	141	0,75		900	2000	1100	825
" "	142	0,11		"	"	"	121
" "	143	0,62		1500	"	500	310
" "	144	0,18		900	1900	1000	180
A:Summa		1,66					1436
<u>Hultet 1⁶</u>							
Torsten Skoglar							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, molättlera	145	0,21		900	1900	1000	210
" "	146	0,60		1800	2000	200	120
A:summa		0,81					330
<u>Hultet 1³</u>							
Torsten Skoglar							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	147	0,68		1400	1900	500	340
" "	148	0,73		900	"	1000	730
" "	149	0,80		1200	"	700	560
A:summa		2,21					1630
<u>Hultet 1⁴</u>							
Torsten Skoglar							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	150	0,87		900	1900	1000	870
" "	151	1,11		800	"	1100	1221
" "	152	0,51		1000	"	900	459
" "	153	0,05		900	"	1000	50
A:summa		2,54					2600
<u>S a m m a n d r a g a v S a m f ä l l i g h e t I I I</u>							
Hultet 1 ⁵ , Torsten Skoglar	141-144	1,66					1436
" 1 ⁶ , Dsme	145-146	0,81					330
" 1 ³ , Dsme	147-149	2,21					1630
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Hultet 1 ⁴ , Torsten Skoglar	150-153	2,54					2600
Summa		7,22					5996
S a m m a n d r a g a v s a m m a n d r a g .							
Samfällighet I		28,19					23653
" II		47,51					31496
" III		7,22					5996
Summa		82.92					61145
Dals Grinstad den 3 juni 1957.							
<i>John Ström</i> lantbruksingenjör.							
<i>Paus O. J. Almqvist</i> biträdande godemän.							
<i>Johannes Heilögren</i>							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m ³	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Kleven 1⁷</u> , Gunnar Johansson							
0-2+86				630	70	441	
<u>D:o 1⁷</u> , Densamme							
<u>Nygården 1¹⁴</u> , Smyrna församl.			Se utlåtandet Mom. 6				
2+86-3+25				140	70	98	539
Summa							539
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Ödetorp Södre 2⁵</u> , Bröderna							
Eriksson, 13+86-15+14, 66+90-67+88				130	70	91	
				130	70	91	182
<u>Slottsbacken Nya 1¹</u>							
Karl Sjöberg			Se utlåtandet Mom 6				
<u>Ödetorp Södre 2⁵</u>							
Bröderna Eriksson, 65-66+90				90	70	63	63
<u>Grinstad socken</u>							
Trpt							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m ³	kronor	kronor
Trpt							
<u>Ödetorp Södre 2⁵</u>							
Bröderna Eriksson			Se utlåtagdet				
			Mom. 6				
<u>Ödetorp Norre av 1²</u>							
Fredrik Svensson, 70-70+74				30	70	21	21
<u>Ödetorp Norre av 1²</u>							
Fredrik Svensson, 70+74-74+8				130	70	91	91
Summa							357

Dals-Grinstad den 3 juni 1957.

Jean Petri
Lantbruksingenjör.

Lars Hjalmarsson

Johannes Heidegren

biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet I</u>				
		<u>Avloppet A- B- C</u>				
		<u>Sträckan A-B</u>				
0-2+86	286	Schaktn. av lera m ³	630	2:50	1575:-	
		För arbetsledn., oförutsedda fall m.m.			164:-	
2+82		Ny trumma D=800 se spec. kostn.förslag, typritn. R-1			1010:-	
0+50-0+80		Släntförstärkn. gn uppläg- gande av jordvall o. torv- sättn. i kröken			100:-	
		Jordersättn. enl. Bil. Litt. B			441:-	3290:-
2+86-3+25	39	Schaktn. av lera	140	2:50	350:-	
		För arbetsledn. m.m.			42:-	
		Jordersättn. enl. Bil. Litt. B			98:-	490:-
3+25-4+44=50	119	Schaktn. av lera m. rötter	430	3:50	1505:-	
		För arbetsledn. m.m.			155:-	
4+40		Ny trumma D=800 se spec. kostn.förslag, typritn. R-1			1010:-	
		Ersättn. för för tidig av- verkning			200:-	2870:-
	444	<u>Summa</u>				6650:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan B-C</u>				
50-51+59	159	Lantbruksrör D=400	159	10:-	1590:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	159	8:60	1367:40	
		För arbetsledn. m.m.			297:60	
51+59		Brunn B-2, D=900			210:-	
		Utloppsskydd U-1			25:-	3490:-
51+59-52+90	131	Lantbruksrör D=400	131	10:-	1310:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	131	5:-	655:-	
		För arbetsledn. m.m.			195:-	
52+90		Brunn B-2, D=900			210:-	2370:-
52+90-53+94	104	Lantbruksrör D=400	104	10:-	1040:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	104	5:-	520:-	
		För arbetsledn. m.m.			160:-	
53+94		Brunn B-2, D=900			210:-	1930:-
53+94-55+31	137	Lantbruksrör D=400	137	10:-	1370:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	137	5:-	685:-	
		För arbetsledn. m.m.			205:-	
55+31		Brunn B-2, D=900			210:-	2470:-
55+31-56+43	112	Lantbruksrör D=400	112	10:-	1120:-	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Grävn., lägg., återfylln.	112	5:-	560:-	
		För arbetsledn.			190:-	
56+43		Brunn B-2, D=900			210:-	2080:-
56+43-57+74	131	Lantbruksrör D=300	131	6:20	812:20	
		Grävn., lägg., återfylln.	131	3:80	497:80	
		För arbetsledn. m.m.			135:-	
57+74		Brunn B-1, D=600			155:-	1600:-
	774	Summa				13940:-
		<u>Avloppet C-D</u>				
60-61+30	130	Lantbruksrör D=200	130	3:30	429:-	
61+30-61+40	10	Muffrör D=225	10	5:50	55:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	140	4:40	616:-	
61+30-61+40		Tätn. av fogar m. cementbruk			20:-	
		För arbetsledn. m.m.			115:-	
61+40		Brunn B-1, D=500			95:-	
61+30		" B-3, D=500			40:-	1370:-
	140	Summa				1370:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
4+44-12+50	806	<u>Avloppet B-D-D¹</u>				
		Rensn. o. röjn.	156	1:-	156:-	
		" " "	650	1:50	975:-	
		För arbetsledn. m.m.			109:-	1240:-
		Summa				1240:-
<u>Sammandrag av Samfällighet I</u>						
		<u>Avloppet A-B-C</u>				
	444	Sträckan A-B			6650:-	
	774	" B-C			13940:-	20590:-
	140	<u>Avloppet C-D</u>				1370:-
	806	" <u>B-D-D¹</u> , Flödesränna				1240:-
	2164	Summa				23200:-
<u>Samfällighet II</u>						
		<u>Avloppet E-F-G-G¹-H-J-K-L-M-N</u>				
		<u>Sträckan E-F-G</u>				
13+86-15+14	128	Schaktn. av lera m. rötter	130	3:-	390:-	
		För arbetsledn. m.m.			39:-	
		Jordersättningar enl. Bil. Litt. B			91:-	520:-
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
15+14-16+65	151	Lantbruksrör D=300	151 ^v	6:20	936:20	
		Grävn., lägg., återfylln.	151	2:40	362:40	
		Upptagn. av bef. trumma.			30:-	
		För arbetsledn. m.m.			131:40	
15+14		Utloppsskydd U-1			20:-	
15+20		Brunn B-1, D=600			120:-	
16+65		" B-4, D=600			80:-	1680:-
	279	Summa				2200:-
		<u>Sträckan E-E¹-G, Flödesränna</u>				
65=13+86- 67+88=16+65	288	Schaktn. av lera	220	2:75	605:-	
		För oförutsedda fall m.m.			61:-	
		Jordersättningar enl. Bil. Litt. B			154:-	820:-
	288	Summa				820:-
		<u>Sträckan G-G¹-H</u>				
16+65-19+25	260	Lantbruksrör D=300	260 ^v	6:20	1612:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	260	2:60	676:-	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Upptagn. av bef. bro			30:-	
		Justering av flödesränna	260	0:50	130:-	
		För arbetsledn. m.m.			242:-	
17+78, 19+25		Brunn B-4, D=600	2	80:-	160:-	
17+50, 19+21		Ny trumma D=500, se spec. kostn.förslag, typritn. R-1	2	490:-	980:-	3830:-
19+25-21+19	194	Lantbruksrör D=300	194	6:20	1202:80	
		Grävn., lägg., återfylln.	194	3:50	679:-	
		Justering av flödesränna	194	0:50	97:-	
		För arbetsledn. m.m.			201:20	
21+19		Brunn B-4, D=600			80:-	2260:-
	454	Summa				6090:-
		<u>Sträckan H-J</u>				
21+19-24+37	318	Lantbruksrör D=250	318	4:50	1431:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	318	2:50	795:-	
		För oförutsedda fall m.m.			214:-	
23+8		Brunn B-1, D=600		80:-	80:-	
24+37		Brunn B-4, D=600		80:-	80:-	2600:-
	318	Summa				2600:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
70=21+19- 74+8=24+37	408	<u>Sträckan H-H¹-H²-J, Flödesränna</u>				
		Rensn., schaktn. o. röjn lm.	408	1:30	530:40	
		För oförutsedda fall m.m.			57:60	
		Jordersättningar enl. Bil. Litt. B			112:-	700:-
	408	Summa				700:-
24+37-25+25 25+25 25+21	88	<u>Sträckan J-K</u>				
		Lantbruksrör D=250	88 ^v	4:50	396:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	88	2:50	220:-	
		Justering av flödesränna	88	0:50	44:-	
		För oförutsedda fall m.m.			70:-	
		Brunn B-4, D=600			80:-	
	88	Ny trumma D=400, se spec. kostnadsförslag, typritn. R-1			340:-	1150:-
	88	Summa				1150:-
25+25-26+90	119	<u>Sträckan K-L</u>				
		Lantbruksrör D=250	119 ^v	4:50	535:50	
		Grävn., lägg., återfylln.	119	4:20	499:80	
		För arbetsledn. m.m.			109:70	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
26+90		Brunn B-6, D=900			185:-	1330:-
	119	Summa				1330:-
		<u>Sträckan K-K¹-L, Flödesränna</u>				
25+25-26+90	165	Rensn.	165	1:-	165:-	
		För arbetsledn. m.m.			15:-	180:-
	165	Summa				180:-
		<u>Sträckan L-M</u>				
26+90-29	148	Lantbruksrör D=400	148	10:-	1480:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	148	6:30	932:40	
		För arbetsledn. m.m.			247:60	
29		Brunn B-2, D=900			210:-	2870:-
29-30+61	161	Lantbruksrör D=300	161	6:20	998:20	
		Grävn., lägg., återfylln.	161	3:80	611:80	
		Upptagn. av bef. trumma			30:-	
		För arbetsledn. m.m.			200:-	
29+62, 30+61		Brunn B-1, D=600	2	155:-	310:-	2150:-
	309	Summa				5020:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan M-N</u>				
30+61-31+56	95	Lantbruksrör D=250	95 ^v	4:50	427:50	
		Grävn., lägg., återfylln.	95	3:70	351:50	
		För arbetsledn. m.m.			76:-	
31+56		Brunn B-1, D=600			<u>155:-</u>	1010:-
31+56-32+38	82	Lantbruksrör D=200	82 ^v	3:30	270:60	
		Grävn. lägg., återfylln.	82	2:90	237:80	
		För arbetsledn. m.m.			56:60	
32+38		Brunn B-1, D=600			<u>155:-</u>	720:-
32+38-32+45	7	Vägrör D=300	7	10:60	74:20	
32+45		Brunn B-1, D=600			155:-	
		Frakt			10:80	
		Arbetet bekostas av vägför- valtningen i länet				<u>240:-</u>
	<u>184</u>	<u>Summa</u>				<u>1970:-</u>
		<u>Avloppet L-L¹</u>				
85-86+45	145	Lantbruksrör D=150	145 ^v	2:50	362:50	
		Grävn., lägg., återfylln.	145	3:30	478:50	
		För arbetsledn. m.m.			84:-	
		Trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
86+45		Brunn B-1, D=400			75:-	1000:-
	145	Summa				1000:-
		<u>Avloppet M-M¹</u>				
82-82+83	83	Lantbruksrör D=250	83 ^v	4:50	373:50	
		Grävn., lägg., återfylln.	83	2:70	224:10	
		För arbetsledn. m.m.			62:40	
82+83		Brunn B-1, D=600			120:-	780:-
82+83-83+65	82	Lantbruksrör D=200	82 ^v	3:30	270:60	
		Grävn., lägg., återfylln.	82	2:60	213:20	
		För arbetsledn. m.m.			51:20	
83+65		Brunn B-1, D=500			95:-	630:-
	165	Summa				1410:-
		<u>Sammandrag av Samfällighet II</u>				
		<u>Avloppet E-F-G-H-J-K-L-M-N</u>				
	279	Sträckan E-F-G			2200:-	
	288	" E-E ¹ -G, Flödesränna			820:-	
	454	" G-H			6090:-	
	318	" H-J			2600:-	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
	408	Sträckan H-H ¹ -H ² -J, Flödesränna			700:-	
	88	" J-K			1150:-	
	119	" K-L			1330:-	
	165	" K-K ¹ -L, Flödesränna			180:-	
	309	" L-M			5020:-	
	184	" M-N			1970:-	22060:-
	145	<u>Avloppet L-L¹</u>				1000:-
	165	<u>" M-M¹</u>				1410:-
	<u>2922</u>	<u>Summa</u>				<u>24470:-</u>
		<u>Samfällighet III</u>				
		<u>Avloppet O-P-R</u>				
		<u>Sträckan O-P</u>				
37 - 41	400	Schaktn. av lera m. rötter	510	3:50	1785:-	
41-41+54	54	Lantbruksrör D=200	54	3:30	178:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	54	3:30	178:20	
		Tätn. av fogarna	54	0:90	48:60	
		Justering av flödesränna	54	1:-	54:-	
		För arbetsledn. m.m.			211:-	
		Utloppsskydd			15:-	
		Brunn B-6, D=500			160:-	2630:-
	<u>454</u>	<u>Summa</u>				<u>2630:-</u>
		<u>Sträckan P-R</u>				
41+54-41+63	9	Omlägn. av trumma D=300				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		genom allmänna vägen bekostas av vägförvaltningen i länet				
41+63-41+78	15	Schaktn. av lera m. rötter	70	3:-	210:-	
		För arbetsledn. m.m.			20:-	230:-
	24	Summa				230:-
		<u>Avloppet P- S</u>				
41+54-42+64	76	Muffrör D=225	76 ^v	5:50	418:-	
		Grävn., lägg., återfylln.	76	5:-	380:-	
		För arbetsledn. m.m.			87:-	
42+64		Brunn B-1, D=500			95:-	980:-
42+64-44+95	231	Lantbruksrör, D=150	231 ^v	2:50	577:50	
		Grävn., lägg., återfylln.	231	4:50	1039:50	
		Upptagn. av bef. trumma	3	25:-	75:-	
		För arbetsledn. m.m.			168:-	
44+82		Brunn B-3, D=400			40:-	
44+95		" B-1, D=400			75:-	
44+95-45+3	8	Trumma å allmänna vägen ingen åtgärd				
45+3		Brunn B-1, D=400			75:-	2050:-
	315	Summa				3030:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag av Samfällighet III</u>				
		<u>Avloppet O-P-R</u>				
	454	Sträckan O-P			2630:-	
	24	" P-R			230:-	2860:-
	315	<u>Avloppet P-S</u>				3030:-
	793	Summa				5890:-
		<u>Sammandrag av Sammandrag</u>				176
		Samfällighet I				23200:-
		" II				24470:-
		" III				5890:-
		Summa				53560:-
		<u>Kostnad för trummor vid pkt 2+82, 4+40</u>				
		Vägrör D=800	9	68:-	612:-	
		Rustbädd			40:-	
		Läggning			140:-	
		Jordfyllning			50:-	
		Torvmur			50:-	
		Upptagning av bef. trumma			25:-	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		För arbetsledn. m.m.			93:-	1010:-
		<u>Kostnad för trummor vid pkt 17+50, 19+21</u>				
		Vägrör D=500	7	35:-	245:-	
		Lägg.			100:-	
		Jordfylln.			50:-	
		Torvmur			50:-	
		För arbetsledn. m.m.			45:-	490:-
		<u>Kostnad för trumma vid pkt 25+21</u>				
		Vägrör D=400	7	18:25	127:75	
		Lägg.			75:-	
		Jordfylln.			50:-	
		Torvmur			50:-	
		För arbetsledn. m.m.			37:25	340:-
		Dals-Grinstad den 3 juni 1957.				
		 Lantbruksingenjör.				

Bilaga

Typritning B-1


BRUNN




Bilaga

Typritning B-2


BRUNN





Sektion A-A




Sektion B-B




Mått i mm



Mått i mm






Skala 1:50

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Bolstads socken</u>						
<u>Kleven 1⁹</u>						
1 Ferdinand Gustaf Olsson						
ägofig. 1-7		1342		1316:30	5,674	
<u>D:o 1¹⁰</u>						
2 Robert Göransson	S					
ägofig. 8-14		5010		4914:05	21,181	
<u>D:o 1¹¹</u>						
3 Karl Sjöberg	S					
ägofig. 15-25		7325		7184:71	30,969	
<u>Slottsbacken Nya 1¹</u>						
3 Densamme	S					
ägofig. 26-43		9976		9784:94	42,176	
Summa		23653		23200:-	100,000	43316
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Grinstads socken</u>						
<u>Ödetorp Södre 2³</u>						
Trpt						
				1048		
				24278		

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
				fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
	1	2	3	4	5	6	7
	Trpt						
4	Bröderna Eriksson avd. 1, ägofig. 44-49 <u>Ödetorp Södre 2⁴</u>	S	897		655:23	2,678	
4	Desamma avd. 1, ägofig. 50-55 <u>D:o 2⁵</u>	S	3183		2325:09	9,502	
4	Bröderna Eriksson avd. 1, ägofig. 56-81 <u>Ödetorp Norre av 1²</u>	S	5585		4079:68	16,672	28812
5	Fredrik Svensson avd. 2, ägofig. 82-110 <u>Hultet 1⁴</u>	S	13957		10861:81	44,388	
6	Torsten Skoglar avd. 2, ägofig. 111 <u>D:o 1³</u>	S	42		32:69	0,134	
6	Densamme avd. 2, ägofig. 112-113 Trpt	S	385		299:62	1,224	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Hultet 1⁶</u>						
6 Torsten Skoglar	S					
avd. 2, ägofig. 114-115		286		222:57	0,909	
<u>D:o 1⁵</u>						
6 Densamme	S					
avd. 2, ägofig. 116-126		3358	2613:31			
avd. 3		180	164:55			
avd. 4		170	145:45	2923:31	11,947	
<u>Jakobsbyn 1²⁰</u>						
7 Erik och Åke Eriksson						
avd. 4, ägofig. 127-128		86		73:58	0,301	
<u>D:o av 1¹⁹</u>						
7 Densamma						
avd. 4, ägofig. 129-130		306		261:81	1,070	
<u>D:o av 1¹⁸</u>						
14 Desamma						
avd. 4, ägofig. 131		228		195:07	0,797	
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Jakobsbyn av 1¹²</u>						
8 Alfred Svensson						
avd. 4, ägofig. 132		360		308:01	1,259	
<u>D:o 1³⁰</u>						
9 Gustaf Classon						
avd. 3, ägofig. av 134, 135		434	396:74			
" 4, " 133, av 134		498	426:08	822:82	3,362	
<u>D:o av 1⁹</u>						
äg. Gustaf Persson						
9 br. Gustaf Classon						
avd. 3, ägofig. 136		90		82:27	0,336	
<u>D:o av 1⁹</u>						
10 Gustaf Persson	S					
avd. 3, ägofig. 137-140		1451		1326:44	5,421	
Summa		31496		24470:-	100,000	45,687
<u>Samfällighet III</u>				<u>1108</u> 25576		
<u>Grinstads socken</u>						
Trpt						

70.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Hultet 1⁵</u>						
6 Torsten Skoglar	S					
ägofig. 141-144		1436		1410:61	23,949	
<u>D:o 1⁶</u>						
6 Densamme	S					
ägofig. 145-146		330		324:17	5,504	
<u>D:o 1³</u>						
6 Densamme	S					
ägofig. 147-149		1630		1601:18	27,185	
<u>D:o 1⁴</u>						
6 Densamme	S					
ägofig. 150-153		2600		2554:04	43,362	
Summa		5996		5890:-	100,000	10,997
				366 6156		
Dals-Grinstad den 3 juni 1957.						2420:-
Jonn Dröin Lantbruksingenjör.						
Lars J. alman biträdande godemän.						
Johannes Herlitzson						

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Kleven-Hultets dikningsföretag 1957 upprättat år 1957 i samband med laga syn enligt vattenlagen.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna diken och flödesrännor.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

- att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,
- att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,
- att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,
- att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i

det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

att en tillfredsställande ytvattenränna kvarlämnas över det gamla diket.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning,

att övriga diken, som vid arbetets utförande igenfyllts eller på annat sätt raserats, skall rensas och iordningställas,
att arbetsplatsen iordningställes efter arbetets utförande.

Dals Grinstad den 3 juni 1957.


Joan Rörin
lantbruksingenjör.

Paus Galmann

Johannes Herlitzman

bitr. godemän

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Kleven, Slottsbacken Nya, Ödetorp, Hultet och Jakobsbyn i Bolstads och Grinstads socknar, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 10 brukningsenheter inom Kleven, Slottsbacken Nya, Ödetorp Södre, Ödetorp Norre, Hultet och Jakobsbyn i Bolstads och Grinstads socknar.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 5,9 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 2 maj

77.
1957. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 14 maj 1957, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 8 och 9. Hinder mot företaget på grund härav synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Kleven-Hultets dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

På grund av rådande lutningsförhållanden har företaget uppdelats i tre helt skilda samfälligheter, nämligen samfällighet I, samfällighet II och samfällighet III.

Följande arbeten har bestämt till utförande:

Inom samfällighet I.

Avloppet A-B-C och C-D jämte flödesränna B-D-D¹

Inom samfällighet II

Avloppet E-F-G-H-J-K-L-M-N jämte flödesränna E-E¹-G och H-H¹-H²-J.
Avloppen L-L¹ och M-M¹.

Inom samfällighet III

Avloppet O-P-R och P-S

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions-

och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Yrkanden, som icke finnes upptaget i detta utlåtande, har icke föranlett någon synemännens åtgärd.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hit-hörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom Dalbergsån till Vänern tillhör alltså nederbördsområde 130 Dalbergsån 1. Huvudån. Hela nederbördsområdet uppgår till 229 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 1,5 l/s ha från åker. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rör-dimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2+86	229		344	35	0,5			0,5	1:1,5	0,68	0,23	
4+44=50	219		329	33	"			"	"	0,66	0,23	
51+59	65		98		1,5	400	90	5 cm uppdämning				Komb.
52+90	52		78		1,0	400	73	3 cm		"		"
53+94	45		68		1,0	400	73					"
55+31	36		54		1,0	400	73					"
56+43	29		44		1,0	400	73					"
57+74	21		32		1,0	300	34					"
60-61+40	6		9		1,0	200	10,5					
15+18	125		188	19	1,0			0,5	1:1,5	0,45	0,15	
16+65	119		179	18	2,0	300	48					Komb.
19+25	109		164	17	1,6	300	43					"
21+19	94		141	14	1,2	300	37					"
23	85		128	13	2,5	250	33					"
25+25	77		116	12	2,5	250	33					"
26+90	75		113		3,4	400	135					
29	56		84		2,5	400	117					
29+62	52		78		5,5	300	79					
30+61	42		63		3,5	300	63					
31+56	12		18		1,0	250	21					
32+50	6		9		1,0	200	11,5					
32+83	18		27		2,0	250	30					
33+65	14		21		3,0	200	20					
36+13	1,5		2,5		1,0	150	5,3					
41+60	16		24		0,5			0,3	1:1,5			
41+54	16		24		1,0	200						Komb.
42+64	7		10,5		1,0	200	11,5					

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade kostnader i samband med underhåll eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hit-hörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 52.855:- kronor och brukningsbåtnaden till 8.290:- kronor eller tillhopa 61.145:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B. På de sträckor, där avloppet utgör rågång mellan olika brukningsenheter skall fördelningen av ersättningarna verkställas efter företagets utförande.

Föreskrivna ersättningar skola utgå med följande belopp

Samf. I kronor 539:-

" II " 357:-

tillhopa 896:-

2. Ersättning för förtidig avverkning inom Samf. I skall utgå till ägaren av Kleven 1⁷ med 200:- kronor.
3. Skadas växande stråsädesgröda vid utförandet skall ers. utgå efter 10 Sammanlagt skall ersättning utgå med kronor 1096:-. öre pr m².

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 53.560:- varvid 1957 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. Företaget har som nämnts uppdelats i tre helt skilda samfälligheter.

Samf. I

Kostnad 23.200:-, Båtnad 23.653:-, Relativ kostnad 0,981.

Samf. III

Kostnad 5.890:-, Båtnad 5.996:-, Relativ kostnad 0,982. Någon anledning till uppdelning av dessa samfälligheter i avdelningar föreligger icke. Kostnaderna för samfälligheternas utförande och framtida underhåll skall fördelas efter värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procentiska fördelningstal, som i överensstämmelse härmed har uträknats och införts i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D.

Samf. II

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
I	E-F-G-G ¹ -H-J-K-L	44-99, 105, 107, $\frac{1}{2}$ 108, $\frac{1}{2}$ 109	15070	19589	0,769	
II	L-M	100-104, 106, $\frac{1}{2}$ 108, $\frac{1}{2}$ 109, 110, 118-126	5020	6795	0,739	
III	M-N	$\frac{1}{2}$ 134, 135- 140	1970	2155	0,914	
IV	L-L ¹	111-117	1000	1309	0,764	
V	M-M ¹	127-133, $\frac{1}{2}$ 134	1410	1648	0,856	
Hela samf.			24470	31496		

Egna kostnaden för vissa i samfälligheten ingående sträckor har med tillägg för ernående av tillräckligt fall beräknats enl. nedanstående

Tabell 3.

Avd	Kostnad	Båtnad	Rel. kostn.
E - G ¹ inkl. rensn. str. G ¹ -H	7060	9665	0,730
K - L " fallkostn. å str. H - K	3200	1703	1,879
29+62-M " fallkostnad	4300	2812	1,529
M - M ¹	760	890	0,854

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad, som framgår av efterföljande

Tabell 4.

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
I+II	20090	26384	0,761
I+II+IV	21090	27693	0,762

Utredningen visar att avdelningarna I+II+IV erhåller den billigaste torrläggningen om de utföras utan annans deltagande. Relativa egna kostnaden för den i avdelningskombinationen I+II+IV ingående sträckan E-G¹ har enl. tabell 3 beräknats till 0,730, varför kostnaden för denna sträcka begränsas till 7060:- kronor.

För resten av kombinationen återstår (21090-7060) = 14030:- kronor i kostnad och (27693-9665)=18028:- kronor i båtnad, vilket ger relativa kostnaden 0,778.

Återstående avdelningar III och V bildar var för sig slutliga avdelningar med relativa kostnaden 0,914 resp. 0,856.

Den slutliga avdelningsbildningen blir således enligt nedanstående.

Tabell 5.

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
E - G ¹	1	7060	9665	0,730
G-L +II+IV	2	14030	18028	0,778
III	3	1970	2155	0,914
V	4	1410	1648	0,856

Med ledning av ovanstående utredning för Samfällighet II har

kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dess procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Vägförvaltningen i länet åligger att såväl ombesörja och bekosta sänkning som underhållet av de vägtrummor genom allmän väg, som beröres av företaget. Dock skall materialet till trumma vid N tillhandahållas av företaget.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan samfälligheterna efter värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procenttal som införts i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D. Inom samfälligheterna skall alla gemensamma kostnader därefter fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheter-

na - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet icke utgå vid detta företag, då beloppet för de tre samf. var för sig understiger 50:- kronor.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 dec. 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap.

85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Dals Grinstad den 3 juni 1957.

Jens Dittin
lantbruksingenjör.

Pastor Gjalman *L. Mannes Herbergsson*
biträdande godemän.



*Sörst här för diarium utvisar, hava besvär icke anförts över
det vid ovan angivna syneförrättning avgivna utlåtandet; begäran
Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kammare den 5 augusti 1957*

*I tjänsten:
Pålit. Lantbruk.*

Plåmål Två kronor

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Kleven Hultets dikningsföretag 1957

Socken

Grinstad och Bolstad

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Torsten Skoglar, Hultet, Dals Grinstad

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 13 aug. 1957	Bidrag till utförandet, kr 22380:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 7 oktober 1959	Besiktning verkställd av 1:ste assistent Ingemar Carlson		

Vid besiktningen konstaterades att Samf.III utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför densamma har godkänts.

Verkliga kostnaden har uppgått till 4750:- kr mot beräknade 6156:- kr. Till samfällighetens utförande beviljat bidrag föreslås sänkt från 2460:- kr till 1900:- kr. Beloppet har utbetalats enligt rapport den 24 maj 1958.

Till fastigheten Hultet 1³⁻⁶, äg. Torsten Skoglar beviljad lånegaranti 4200:- kr har tidigare tillstyrkts till utbetalning.

Avsyningsrapport rörande Samf. I och II insänd den 14 juni 1958.

Vänersborg den 9 oktober 1959.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Hultén

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tingsström

Lantbruksnämnden, Vänersborg.