



Akt nr:

P-F2a-LS30/57

AU\$P-F2a-LS30/57

30

LANTBRUKSSTYRELSEN	
23 AUG. 1957	
DIARIENr	327
SAK Nr	

3 <u>Höga dikningsföretag 1957</u> i Västra Tunhems socken 30 och Trollhättans stad, <u>Älvsborgs län.</u> 7 rif.

1.

H a n d l i n g a r


tillhörande

Höga dikningsföretag 1957

i Västra Tunhems socken och Trollhättans stad,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör

Boken innehåller 83 skisser och
paginerade sidor.

Till förslaget hör 4 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförrättning för
bättre torrläggning och brukning av ägor
tillhörande Höga, Forstena, Ön med Fem-
tungen i V:a Tunhems socken samt stads-
ägorna 37+52, 39+66, 40+67, 42 A, 45, 47,
50+61, 51, 53, 57, 60 och 1292 inom Troll-
hättans stad, Älvsborgs län.

Den 10 december 1956 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem för att jäm-
likt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning.
Kungörelse om sammanträdet, som den 17 november avsänts till veder-
börande pastorsämbeten hade söndagen den 25 november blivit i laga
ordning anslagen i Trollhättans och V:a Tunhems församlingar samt
torsdagen den 22 november, allt år 1956, varit införd i Tidningen
Trollhättan och Älvsborgs Läns Annonsblad varjämte underrättelse om
förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40
§§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Karl Bengtsson	Bollsången
Dage Aronsson	Fridala
Hugo Levin	Höga

Övriga sakägare:

Johan Skoog	Ön
-------------	----

Ruth Björkman	Höga	för egen del och för systrarna Agnes, Tora och Hildegard Björk- man enl. fullmakt Bil. nr
Ingeborg Karlsson	Höga	
Karl August Anderssons dödsbo	Koppegården	genom Birger Andersson enl. fullmakt Bil. nr 8
Bror Eriksson	Malöga	för egen del och farbrodern Erik
Trollhättans stad		genom avdelningsingenjören Osborn Wedlin enl. full- makt Bil. nr 9
Svensk Aero-plan AB		genom förman Gustav Vestlund enl. fullmakt Bil. nr 10
Bertil Sjöberg	Kroken	för faderna Viktor Sjöberg
Trollhätte kanalverk		genom kanaldirektör Karl L. Thorsson enl. fullmakt Bil. nr 11 samt kamrer B. Sell- man
Eric Malcolm	Älvstad	
Trollhätte kraftverk		genom byråingenjör Axel Schnürer

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda
kallelser skiftesgodemännen

K.G. Olsson,	Härstad Sjögården,	V:a Tunhem och
Arvid Jansson,	Fågeltorp,	Lilleskog

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättning-

mannen, Bil. nr 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder. Förrättningsmannen meddelade att syneförrättning för torrläggning av ifrågavarande marker påbörjades 1927 men förrättningen återkallades 1934 innan densamma hade avslutats.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

- 1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.
- 2) sökandena yrkade vidare att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med

rör.

- 3) yrkade systerarna Björkman och Ingeborg Karlsson att få förena sig med sökandena för att få sina marker torrlagda. Skriftlig förening härom upprättades Bil. nr 1.
- 4) yrkade Trollhätte kanalverk att avloppet skulle läggas i stadsgränsen om merkostnader härigenom icke skulle komma att bli för stora.
- 5) Trollhätte kanalverk yrkade att sedermera och inom den tid vattenlagens 7 kap. 57 § föreskriver få inkomma med ersättningsyrkanden om vattenförhållandena så förändras genom nu ifrågasatt torrläggning att avbördningen genom Stallbackaån ökar.
- 6) yrkade Trollhätte kanalverk att nu ifrågasatt dikning icke måtte fördyra stängselkostnaderna för stadsägan 37+52.
- 7) meddelade förrättningsmannen att Trollhätte kanalverk och Trollhätte kraftverk hade att före den 15 feb. 1957 inkomma med erinran rörande företaget. Kopia av kartan och vissa upplysningar om nederbördsområdets hydrologiska förhållanden skulle tillställas Trollhätte kanalverk.
- 8) yrkade Trollhätte kanalverk och Trollhätte kraftverk att avskrift av dagens protokoll skulle tillställas dem.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade för-
rättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning
kungöras. Protokollet upplästes och godkändes utan anmärkning.

Dag som ovan.

Jan Erik
lantbruksingenjör.

Alf Olsson

David Jansson

biträdande godemän.

Den 16 april 1957 inställde sig synemännen åter hos lantbru-
karen Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem för att vidare hand-
lägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den
26 mars avsänts till vederbörande pastorsämbeten hade söndagen
den 31 mars varit anslagen i V:a Tunhems och Trollhättans för-
samlingar, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfs-
bogs Läns Annonsblad och Tidningen Trollhättan lördagen den 30
mars, allt år 1957. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap.
8 och 40 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till
berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Karl Bengtsson,	Bollsången,
Dage Aronsson	Fridala
Hugo Levin	Höga
Ingeborg Karlsson	"
Ruth Björkman	"

Övriga sakägare:

Johan Skog Ön, genom Hugo Levin enligt fullmakt Bil. nr.17
 Karl Anderssons dödsbo genom Birger Andersson
 Bror Eriksson Malöga
 Trollhättans stads fastighetskontor , Trollhättan
 genom ingenjör Osborn Wedlin enligt fullmakt Bil. nr. 18
 Erik Malcolm Älvstad
 Viktor Sjöberg Kroken, genom sonen Bertil Sjöberg
 Trollhätte Kraftverk genom ingenjör Axel Schnürer
 Trollhätte Kanalverk genom kanaldirektör Karl Thorsson och kamrer
 B. Sellman
 Höga Bollsängens vägsamfällighet genom Hugo Levin
 Svenska Aeroplan A.-B genom Gustav Westlund

§ 8

Meddelade förrättningsmannen att Trollhätte kanalverk och Trollhätte kraftverk i skrivelse av den 10 dec 1956 hade meddelat att de icke hade något att erinra mot företaget. Bil. nr. 12

§ 9

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil.Litt	A
Jordersättningslängd	" " "	B
Kostnadsförslag	" " "	C
Kostnadsfördelningslängd	" " "	D
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " "	E
Översiktskarta	" " "	F

§ 10

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskutera-

de det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 11

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt G

§ 12

Till styrelse för företaget utsågs:

Kanaldirektör Karl Thorsson, Trollhätte Kanalverk, Trollhättan, ordförande.

Hugo Levin, Höga, V:a Tunhem,

Dag Aronsson, Fridala, V:a Tunhem,

§ 13

Till styrelsesuppleanter utsågs:

Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem

Gustav Westlund, SAAB, Trollhättan

§ 14

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Birger Andersson, Koppegården, V:a Tunhem

Bror Eriksson, Malöga, Trollhättan

§ 15

Åt styrelsens ordförande direktör Thorsson lämnades i uppdrag, att vara aktförvarare, att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 16

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen själv finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.


§ 17


Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 80:-, till godemännen kronor 122:- och för annonser kronor 100:- eller tillhopakronor 302:-


§ 18

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.
Sist förklarades förrättningen avslutad.

V:a Tunhem den 16 april 1957


lantbruksingenjör


biträdande godemän



Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Lantbruksnämnden, Vänersborg

den 31 AUG. 1954

Dnr. *Ad. 512.*

47-13



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mark} tillhörig mark inom ^{oss} Västra Tunhems ^{stad} Trollhättans ^{socken} (stad) av Älvsborgs län län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning av åkerjord. Fältarbetet till företaget avslutat vid laga syneförrättning 1928. Förrättningen återkallades innan den avslutades.
Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Karl Bengtsson, Bollsången, V. Tunhem. Tel. ⁰⁵²⁰ Trollhättan 21071.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

V. Tunhem den 28 aug 1954.

Hugo Levin *Dag Aronson*
Karl Bengtsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Höga 1¹⁰, 1¹¹

" 1⁹

" 1⁸

Förstena 1³

Förstena Måns o Nederg. 3¹, 4¹

Malöga Mellangård 3⁸

Malöga Kassaregård

Elfsta

Öhn med Fentungan 1²

Hugo Levin

Syskonen Björkman

Ingeborg Karlsson

Dage Aronsson.

Karl Bengtsson

Saab

Trolhätte kanalverk

"

"

Johan Skog.

Lantbruksnämnden

~~Torrläggningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt

Älvsborgs läns norra del. G. Hegethorn, Vänersborg.

Vänersborg den 22 september 1954.

Lantbruksnämndens

På ~~Torrläggningsnämndens~~ vägnar:

Otto Niklasson
/Otto Niklasson/

J. Edwardson
J. Edwardson

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i omstående ansökning omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 11 oktober 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson

Birger Carle
Birger Carle

12.
Avskrift.

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län
Landskansliet
IIIM 45 56

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Hegethorn verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.


På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:


Vänersborg.


Vänersborg.

Förening

Med de jordägare, som den 28 aug. 1954
 anställt om förordnande för förrättningsman
 att handlägga nyne förrättning för avlägg-
 ning av marker tillhörande Bollsången
 Höga och Forstena i V:a Tumlens socken
 Slusborgs län, vilja under tecknade göra
 purrensam sak och göra vi detta i den
 bemärkelse, som avses i vaktenslagen
 10 kap. 58 §.

V:a Tumlens den 10 dec 1956

Ruth Björkman

Tageborg Karlsson

Förstämde förening vittoradas

Jonas Dröen

H.G. Olsson

Arvid Jansson

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken, stadsägorna 37+52, 39+66, 40+67, 42 A, 45, 47, 50+61, 51, 53, 57, 60 och 1292 inom Trollhättans stad, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem, måndagen den 10 dec. 1956 kl. 10.00. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 17 november 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Trollhättans församling söndagen den 25 november 1956, betygas:

Lennart Eriksson
Kyrkostyrelse

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken, stadsägorna 37+52, 39+66, 40+67, 42 A, 45, 47, 50+61, 51, 53, 57, 60 och 1292 inom Trollhättans stad, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem, måndagen den 10 dec. 1956 kl. 10.00. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.


Vänersborg den 17 november 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i V:a Tunhems församling söndagen den 25 november 1956, betygas:



khde

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken, stadsägorna 37+52, 39+66, 40+67, 42 A, 45, 47, 50+61, 51, 53, 57, 60 och 1292 inom Trollhättans stad, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollängen, V:a Tunhem, måndagen den 10 dec. 1956 kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg d. 17 november 1956

På tjänstens vägnar:

JOHN RÖDÉN

lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidningen Trollhättan
den 22 november 1956 intygas ex officio:



Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken, stadsägorna 37+52, 39+66, 40+67, 42 A, 45, 47, 50+61, 51, 53, 57, 60 och 1292 inom Trollhättans stad, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem, måndagen den 10 dec. 1956 kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.


Vänersborg den 17 nov. 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs

Läns Annonsblad den 22 november 1956 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken, stadsägorna 37+52, 39+66, 40+67, 42 A, 45, 47, 50+61, 51, 53, 57, 60 och 1292 inom Trollhättans stad, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem, måndagen den 10 december 1956 kl. 10.00.

Karl Bengtsson,	Bollsången,	V:a Tunhem
Dage Aronsson,	Fridala	"
Hugo Levin,	Höga	"
Johan Skog,	Ön	"
Ingeborg Karlsson,	Höga	"
Agnes Signe M. Björkman	"	"
Tora Gertrud Björkman	"	"
Ruth Hildur I. Björkman	"	"
Ellen Hildegard Björkman	"	"
Karl August Anderssons dödsbo c/o Birger Andersson,	Koppegården	"
Bror och Erik Eriksson,	Malöga,	Trollhättan
Trollhättans stads fastighetsförvaltning,		"
Karl Eric Malcolm,	Älvstad	"
Svenska Areoplan AB		"

Viktor Sjöberg,

Kroken,

V:a Tunhem

Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg

Trollhätte Kanalverk,

Trollhättan

Eric Malcolm,

Älvstad,


"

Trollhätte kraftverk

"

Vänersborg den 21 november 1956.

På tjänstens vägnar:


 Johan Eriksson
lantbruksingenjör.

Fullmakt för Ruth Björkman att föra vår talan vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande bl.a vår gemensamma egendom Höga 19 i V.tunhems socken, vilken hålles hos lantbrukaren Karl Bengtsson Bollsången, V.Tunhem, V. Tunhem. den 10/12 1956.

Höga, V. Tunhem d.9/12 1956.

Agnes Björkman
Hildegund Björkman

Tora Björkman

Bevitnas:

Ringer, Rikard, och Rikard Andersson.

Fullmakt,--

för min broder Lantbrukaren Birger Andersson Koppegården Västra Tunhem att å ett eller flera sammanträden för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande stäg. 57 Malöga Nordgården inom Trollhättan stad ägare Carl Aug Anderssons sterbh. med fl. gårdar.

De laga åtgärder, som vidtages av ombudet på grund av denna fullmakt godkännes.

Koppegården Västra Tunhem den 8 dec. 1956.

Ester Andersson.

Ester Andersson Koppegården Västra Tunhem egenhändiga namnteckning bevittna.

Luth Björkman

Löfg V. Tunhem

Tora Björkman

Hoğa V. Tunhem

Utdrag av protokoll vid sammanträde
med Drättselkammaren i Trollhättan den
5 april 1956.

§ 248. Drättselkammaren hade under § 30 i protokollet för den 3 januari 1956 utsett byggnadschefen Torsten Sörqvist med avdelningsingenjören Ola Ölmedal som suppleant att såsom ombud för Trollhättans stad föra dess talan och utöva dess röst rätt under år 1956 vid sammanträden med delägarna i dikningssamfälligheten för torrläggning av mark tillhörande Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungen inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene inom Gårdhems socken.

Med bifall till en av Ölmedal gjord ansökan om befrielse från det honom meddelade uppdraget beslöt kammaren enhälligt att i Ölmedals ställe utse avdelningsingenjören Osborn Wedlin som suppleant.

Som ovan


G. Berggren

/Bertil Rydnert

Justerat den 9 april 1956:

Gunnar Johansson

Rätt utdraget, betygar:



Dikningsföretaget Stavered

Fullmakt

för förman Gustav Westlund, att föra vår talan vid sammaträde den 10/12 1956 för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande stadsägorna 42 A, 45 och 47 i Trollhättans stad.

Trollhättan den 7/12 1956
SVENSKA AEROPLAN AKTIEBOLAGET

Frank Holm

Avskrift.

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN

EF/GB

Inkom till
Frollhätte Kanalverk
den 6 JUL. 1953

F u l l m a k t.

Kungl. Vattenfallsstyrelsen befullmäktigar härmed kanal-
direktören Karl L. Thorsson eller den, han vid ett eller flera
tillfällen i sitt ställe förordnar, att för Vattenfallsstyrelsen
såsom förvaltare av Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheter
i Älvsborgs, Göteborgs och Bohus samt Värmlands län utöva rösträtt
å kommunalstämmor samt att för fastigheterna föra talan vid väg-
förrättningar, mättingsförrättningar och sammanträden av liknande
art, godkännande Vattenfallsstyrelsen vad ombudet å Vattenfalls-
styrelsens vägnar lagligen gör och låter.

Stockholm den 4 juli 1953.

I. Bergström

(I. Bergström)

Chef för Kungl. Vattenfallsstyrelsens
juridiska byrå.

Vidimeras:

Antecknaren. J. Hultberg

STATENS VATTENFALLSVERK
TROLLHÄTTE KANALVERK

POSTADRESS: TROLLHÄTTAN
TELEGRAMADRESS: KANALVERKET
TELEFON: Huvudkontoret 126 20
Kanalkontoret ... 100 38, 100 39
POSTGIROKONTO: 7164

Datum 15 februari 1957

26.
Bil. 12.

Lantbruksingenjören John Rödén
Lantbruksnämnden

Vänersborg

Vår beteckning

66/43 BN

Eder beteckning

Eder meddelande

Brevskrivare

Thorsson

Höga dikningsföretag i V:a Tunhems socken

Härmed får vi meddela, att Trollhätte kanalverk och Trollhätte kraftverk icke inkommer med sådan erinran rörande rubr. företags in-
verkan på vattenföringen i Stallbackaån, varom omförmäles i § 5 punkt 7
i protokoll hållet vid syneförrättningen den 10 dec. 1956.

Högaktningsfullt

STATENS VATTENFALLSVERK
Trollhätte Kanalverk

(Karl Thorsson)

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken samt stadsägorna 37+52, 51, 57, 60, 40+67, 39+66, 50+61, 1292, 47, 42 A och 45 i Trollhättans stad, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos Lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem, tisdagen den 16 april 1957 kl. 9.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 mars 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i

V. Tunhems
~~Trollhättans~~

församling

söndagen den 31 mars

1957, betygas:



Knuten Nustedt,
24

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken samt stadsägorna 37+52, 51, 57, 60, 40+67, 39+66, 50+61, 1292, 47, 42 A och 45 i Trollhättans stad, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos Lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollsången, V:a Tunhem, tisdagen den 16 april 1957 kl. 9.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 mars 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i

Trollhättans
~~V:a Tunhems~~

församling

söndagen den 31 mars

1957, betygas:

L. Rödén
p. l.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken samt stadsägorna 37+52, 51, 57, 60, 40+67, 39+66, 50+61, 1292, 47, 42 A och 45 i Trollhättans stad, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollängen, V:a Tunhem, tisdagen den 16 april 1957 kl. 9.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 mars 1957

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 30 mars 1957 intygas ex officio:

John Rödén

Kungörelse

Syneförrättning angående
läggning av marker tillhörande
Höga, Forstena, Ön med Fem-
tungen i V:a Tunhems socken
samt stadsägorna 37+52, 51, 57,
30, 40+67, 39+66, 50+61, 1292,
17, 42 A och 45 i Trollhättans
stad, Älvsborgs län, handlägges
änyo vid sammanträde hos lant-
brukaren Karl Bengtsson, Boll-
ängen, V:a Tunhem, tisdagen den
16 april 1957 kl. 9.00.

Val av styrelse för företaget
kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla
de, som därvid ha egen eller an-
nans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 mars 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidningen Trollhättan
den 30 mars 1957 intygas ex officio:

John Rödén

Fullmakt

får hem. äg. Håge Ivar, Håge V. Tenhem
att vid det Föl den 16 april 1957 utlysta
sammanträdet med delägarna i Håge
Forsena, Örn med Fentungen dikunings-
förelag i V. Tenhems socken ^{att} fås min
falan och min rättsätt utöva.

Ombudets lagliga åtgärder godkänns.

Örn, V. Tenhem den 15 april 1957

Johan Skoog.

Att hem. äg. Johan Skoog, här ovan
egenhändigt underskrift sitt namn
intyggar:

Örnbeving Eric Levin
Håge, V. Tenhem

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Drätselkammaren i Trollhättan den 3 januari 1957.

§ 23. Att såsom ombud för Trollhättans stad föra dess talan och utöva dess rösträtt under år 1957 vid sammanträden med delägarna i dikningssamfälligheten för torrläggning av mark tillhörande Stavered, Hedeäng och Ön med Femtungan inom Trollhättans stad samt Halvordstorp och Kåtene inom Gärdhems socken utsågs enhälligt avdelningsingenjören Osborn Wedlin, Margaretvägen 54 med byggnadschefen Torsten Sörqvist, Spannmålsgratan 8, som suppleant.

Som ovan

G. Berggren

/Bertil Rydnert


Justerat den 8 januari 1957:

Hilding Johansson

Kungörelse om justeringen har anslagits å stadens anslagstavla den 8 januari 1957, betygar:

Bertil Rydnert

Rätt utdraget, betygar:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken samt stadsägarna 37+52, 39+66, 40+67, 42 A, 45, 47, 50+61, 51, 57, 60, 1292 i Trollhättans stad, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Karl Bengtsson, Bollsängen, V:a Tunhem, tisdagen den 16 april 1957 kl. 9.00.

Karl Bengtsson,	Bollsängen,	V:a Tunhem
Dage Aronsson,	Fridala	"
Hugo Levin,	Höga	"
Ingeborg Karlsson,	"	"
Agnes Signe Björkman,	"	"
Tora Gertrud Björkman,	"	"
Ruth Hildur Björkman,	"	"
Ellen Hildegard Björkman,	"	"
Johan Skog,	Ön	"
Länsstyrelsen i Älvsborgs län,		Vänerns borg
Karl August Anderssons dödsbo, Koppegården,		V:a Tunhem
Birger Andersson,	"	"
Bror Eriksson,	Malöga,	Trollhättan

Erik Algot Erikssons dödsbo,	Malöga,	Trollhättan
Trollhättans stads fastighetsförvaltning,		"
Svenska Areo-plan AB		"
Eric Malcolm,	Älvstad,	"
Viktor Sjöberg,	Kroken,	V:a Tunhem
Karl Eric Malcolm,	Älvstad,	Trollhättan
Trollhätte Kraftverk,		"
Trollhätte Kanalverk,		"
Höga Bollsångens vägsamfällighet,		
c/o Hugo Levin	Höga,	V:a Tunhem

Vänersborg den 29 mars 1957.

I tjänsten:

Gunn Eriksson
lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
V:a Tunhems socken							
Ön med Femtungen 1 ²							
Johan Skog							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark, mullrik mellanlera	1		0.30	1300	1400	100	30
" " " "	2		0.40	"	"	100	40
" " " "	3		0.14	1200	"	200	28
" " " "	4		0.14	"	"	200	28
Odlingsmark	5		0.60	"	"	200	120
Åker	6	0.72		1120	1540 ^x ~~2800~~	420	302
"	7	0.72		"	1400 ~~2800~~	280	202
"	8	0.67		"	1540 ~~2800~~	420	281
"	9	0.45		"	1540 ~~2800~~	420	189
"	10	0.88		"	1540 ~~2800~~	420	370
"	11	0.30		1400	2520 ~~2800~~	1120	336
"	12	0.34		1120	1540 ~~2800~~	420	143
A: summa		4.08	1.58				2069
Trollhättans stad							
Stadsäga 37+52							
Kungl. Maj:t o. Kronan							
Br. Eric Malcolm							
A. Alstringsbåtnad							
x) röda siffror anger att figuren ej erhåller full torrläggning.							

VENSKT INOM KRAVET

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mullrik mellanlera	30	0.25		1350	3000	1650	412
" " "	31	0.32		1500	3000	1500	480
" " "	32	0.43		1200	3000	1800	774
" " "	33	0.67		1350	"	1650	1106
" " "	34	0.36		1650	"	1350	486
" " "	35	0.50		1350	"	1650	825
" " "	36	0.38		"	"	1650	627
A:summa		2.91					4710
<u>Stadsäga 57</u>							
Karl August Anderssons döds- bo							
Br. Birger Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	37	0.52		1260	2800	1540	801
" " "	38	0.45		"	"	1540	693
A:summa		0.97					1494
<u>Stadsäga 60</u>							
Bror Karl Eriksson och Erik Algot Erikssons döds- bo							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	39	0.29		1540	2800	1260	365
" " "	40	0.25		1260	"	1540	385
A:summa		0.54					750

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäga 40+67</u>		.					
Kungl. Maj:t o. Kronan		.					
Br. Eric Malcolm		.					
A. Alstringsbåtnad		.					
Åker, mullrik mellanlera	41	0.22		1400	2800	1400	308
" " "	42	0.25		"	"	1400	350
A:summa		0.47					658
<u>Stadsäga 37+52</u>		.					
Kungl. Maj:t o. Kronan							
Br. Eric Malcolm							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	43	0.30		1260	2800	1540	462
" " "	44	0.20		"	"	1540	308
A:summa		0.50					770
<u>Stadsäga 39+66</u>		.					
Kungl. Maj:t o. Kronan							
Br. Eric Malcolm							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	45	0.09		1260	2800	1540	139
" " "	46	0.20		1400	"	1400	280
A:summa		0.29					419
<u>Stadsäga 50+61</u>		.					
Kungl. Maj:t o. Kronan							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Br. Eric Malcolm		.					.
A. Alstringsbåtnad		.					.
Åker, mullrik mellanlera	47	0.11		1260	2800	1540	169
" " "	48	0.10		1540	"	1260	126
" " "	49	0.40		"	"	1260	504
<u>A:summa</u>		0.61					799
<u>Stadsäga 37+52</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan		.					.
Br. Eric Malcolm		.					.
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	50	0.35		1260	2800	1540	539
<u>A:summa</u>		0.35					539
<u>Stadsäga 1292</u>							
Trollhättans stad		.					.
Br. Karl Eric Malcolm		.					.
A. Alstringsbåtnad		.					.
Åker, mullrik mellanlera	51	0.39		1680	2800	1120	437
" " "	52	0.40		1540	"	1260	504
<u>A:summa</u>		0.79					941
<u>Stadsäga 47</u>							
Svenska Areoplan AB		.					.
Br. Viktor Sjöberg		.					.
A. Alstringsbåtnad							

V:a Tunhems socken

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Forstena Mångs. 3 ¹ , Nederg. 4 ¹ (Bollsängen)							
Karl Olof Bengtsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	64	0.25		1950	2600	650	162
" " "	65	0.44		1300	"	1300	572
" " "	66	0.68		1650	3000	1350	918
" " "	67	0.45		1500	"	1500	675
" " "	68	0.42		"	"	1500	630
" " "	69	0.65		"	"	1500	975
" " "	70	0.68		1800	"	1200	816
" " "	71	0.64		2400	"	600	384
" " "	72	0.65		2100	"	900	585
" " "	73	0.65		"	"	900	585
" " "	74	0.50		1800	"	1200	600
" " "	75	0.45		2700	"	300	135
" " "	76	0.48		2400	"	600	288
" " "	77	0.35		1650	"	1350	473
" " "	78	ingen förbättring					
" " "	79	"	"	"	"	"	"
" " "	80	"	"	"	"	"	"
" " "	81	"	"	"	"	"	"
" " "	82	"	"	"	"	"	"
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Åker, mullrik mellanlera	83	ingen förbättring					
" " "	84	"	"				
A:summa		7.29					7798
B. Brukningsbåtnad							
Str. 12+70-13+72=102 m à							
14.00							
B:summa							1428
T:summa							9226
<u>Forstena 1³</u> (Fridala)							
Dage Benjamin Aronsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	85	ingen förbättring					
" " "	86	"	"				
" " "	87	0.58		2700	3000	300	174
" " "	88	0.58		2400	"	600	348
" " "	89	0.58		2550	"	750	435
" " "	90	0.40		1500	"	1500	600
" " "	91	0.42		1170	2600	1430	601
" " "	92	1.00		1400	2800	1400	1400
" " "	93	0.58		1680	2800	1120	650
" " "	94	0.83		1260	2800	1540	1278
" " "	95	0.30		1170	2600	1430	429
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Åker, mullrik mellanlera	96	0.55		1350	3000	1650	907
" " "	97	0.65		2100	"	900	585
" " "	98	0.63		2850	"	150	95
" " "	99	0.61		2700	"	300	183
" " "	100	0.56		2850	"	150	84
" " "	101	.	ingen förbättring				
" " "	102	.	"	"			
A:summa		.					7769
B. Brukningsbåtnad		.					
Str. 13+77-15+33=156 m à							
" 14.00							2184
" 15+33-15+74= 41 m à							
" 1.50							61
" 40+00-41+38=138 m à							
" 1.50							207
" 50+00-50+79= 79 m à							
" 1.50		.					119
B:summa		.					2571
T:summa		8.27					10340
Höga 1 ¹¹		.					
Hugo Levin o.h.h. Selma		.					
A. Alstringsbåtnad		.					
Åker, mullrik mellanlera	103	.	ingen förbättring				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mullrik mellanlera	104		ingen	förbättring			
" " "	105	.	"	"			
" " "	106	..	"	"			
" " "	107	0.63		2250	3000	750	473
" " "	108	0.58		1650	"	1350	783
" " "	109	0.36		1200	"	1800	648
" " "	110	0.33		"	"	1800	594
" " "	111	0.55		1350	"	1650	908
" " "	112	0.60		1800	"	1200	720
" " "	113	0.60		2700	3000	300	180
" " "	114		ingen	förbättring			
" " "	115		"	"	"		
" " "	116		"	"	"		
" " "	117		"	"	"		
" " "	118		"	"	"		
" " "	119	0.66		2700	3000	300	198
" " "	120	0.70		2400	"	600	420
" " "	121	0.65		2250	"	750	487
" " "	122	0.37		1200	"	1800	666
" " "	123	0.17		1500	"	1500	255
" " "	124	0.31		2100	"	900	279
" " "	125	0.40		2400	"	600	240
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Åker, mullrik mellanlera	126	0.48		2700	3000	300	144
" " "	127		ingen förbättring				
" " "	128		"	"			
A: summa							6995
B. Brukningsbåtnad							
Str. 15+33-18+50=317 m à 1.50							476
" 50+00-50+79= 79 m à 1.50							118
B: summa							594
T: summa		7.39					7589
<u>Höga 1⁸</u>							
Ingeborg Charlotta Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	129		ingen förbättring				
" " "	130		"	"			
" " "	131	0.37		2850	3000	150	55
" " "	132	0.52		"	"	150	78
" " "	133	0.79		2250	"	750	593
" " "	134	0.43		2700	"	300	129
" " "	135	0.48		2250	"	750	360
" " "	136	0.37		2100	"	900	333
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Åker, mullrik mellanlera	137	0.47		2100	3000	900	423
" " "	138	0.45		"	"	900	405
" " "	139	0.59		"	"	900	531
" " "	140	0.64		"	"	900	576
" " "	141	0.63		2250	"	750	472
" " "	142	0.57		1500	"	1500	855
" " "	143	0.60		1650	"	1350	810
" " "	144	0.45		1350	"	1650	743
" " "	145	0.45		"	"	1650	742
" " "	146	0.40		1500	"	1500	600
" " "	147	0.43		"	"	1500	645
" " "	148	0.52		1650	"	1350	702
" " "	149	0.50		2250	"	750	375
" " "	150	0.54		2400	"	600	324
A: summa							9751
B. Brukningsbåtnad							
Str. 15+74-18+50=276 m à 1.50							414
" 18+50-19+50=100 m à 5.00							500
" 19+50-20+00=50 m à 1.50							75
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Str. 40+00-43+64=364 m à							
1.50							546
B:summa							1535
T:summa		10.25					11286
Höga 1 ⁹							
Sysk. Björkman							
Br. Hugo Levin							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, mullrik mellanlera	151	0.60		1500	3000	1500	900
" " "	152	0.60		1800	"	1200	720
" " "	153	0.65		2250	"	750	487
" " "	154	0.55		1650	"	1350	743
" " "	155	0.45		1500	"	1500	675
" " "	156	0.50		2550	"	450	225
" " "	157	0.42		2400	"	600	252
" " "	158	0.53		2550	"	450	238
" " "	159	0.50		1650	"	1350	675
" " "	160	0.48		1350	"	1650	792
" " "	161	0.50		2100	"	900	450
" " "	162	0.75		2250	"	750	563
" " "	163	0.55		2400	"	600	330
" " "	164	0.65		2550	"	450	293
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Åker, mullrik mellanlera	165	0.55		2100	3000	900	495
" " "	166	0.60		1800	"	1200	720
" " "	167	0.63		2250	"	750	472
" " "	168	0.55		2100	"	900	495
" " "	169	0.57		2550	"	450	256
" " "	170	0.65		"	"	450	293
" " "	171	0.75		2700	"	300	225
" " "	172	0.70		2850	"	150	105
" " "	173	ingen förbättring					
" " "	174		"	"	"		
A:summa							10404
B. Brukningsbåtnad							
Str. 19+50-20+00=50m à							
1.00							50
" 41+38-43+64=226m à							
1.50							339
B:summa							389
T:summa		12.73					10793
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Ön med Femtungen 1²</u>							
Johan Skog	1-12	4.08	1.58				2069
<u>Stadsäga 37+52</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan	13-29,						
br. Eric Malcolm	43-44,	5.14	4.94				4514
trpt	50						

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
<u>Stadsäga 51</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan	30-36	2.91					4710
Br. Eric Malcolm							.
<u>Stadsäga 57</u>							
Karl August Anderssons döds- bo							.
Br. Birger Andersson	37-38	0.97					1494
<u>Stadsäga 60</u>							
Bror Karl Eriksson o. Erik Algot Erikssons dödsbo	39-40	0.54					750
<u>Stadsäga 40+67</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan	41-42	0.47					658
Br. Eric Malcolm							
<u>Stadsäga 39+66</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan	45-46	0.29					419
Br. Eric Malcolm							
<u>Stadsäga 50+61</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan	47-49	0.61					799
Br. Eric Malcolm							.
<u>Stadsäga 1292</u>							
Trollhättans stad	51-52	0.79					941
Br. Karl Eric Malcolm							
<u>Stadsäga 47</u>							
Svenska Areoplan AB	53-54	0.51					707
Br. Viktor Sjöberg							
trpt							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		massa	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³		kronor	
<u>Stadsäga 37+52 och Ön med Fem-</u> <u>tungen 1²</u> gemensamt att fördelas efter arbetets utförande, se utlå- tande Mom. 6 str. 0+00 - 4+57 str. 4+57 - 6+50 <u>Stadsäga 37+52</u> str. 6+50 - 7+27 <u>Forstena Mångs. 3¹, Nederg. 4¹</u> <u>och stadsäga 51</u> gemensamt att fördelas (se ovan) str. 7+58 - 8+80 <u>Forstena Mångs. 3¹, Nederg. 4¹</u> <u>och stadsäga 57</u> gemensamt att fördelas (se ovan) str. 8+80 - 9 +33 <u>Forstena Mångs. 3¹, Nederg. 4¹</u> <u>och stadsäga 60</u> gemensamt att fördelas (se ovan) str. 9+33 - 9+66 <u>Forstena Mångs. 3¹, Nederg. 4¹</u> <u>och stadsäga 40+67</u>							
				1180	0.50	590	
				590	0.60	<u>354</u>	944
				295	0.60		177
				498	0.60		299
				237	0.60		142
				135	0.60		81
trpt							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag		Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		massa	Ersättning	
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	kronor	
trpt						
gemensamt att fördelas(se ovan)						
str. 9+66-9+93				108	0.60	65
<u>Forstena Mångs. 3¹,Nederg. 4¹</u>						
<u>och stadsäga 37+52</u>						
gemensamt att fördelas(se ovan)						
str. 9+93-10+26				135	0.60	81
<u>Forstena Mångs. 3¹,Nederg. 4¹</u>						
<u>och stadsäga 39+66</u>						
gemensamt att fördelas(se ovan)						
str. 10+26-10+41				62	0.60	37
<u>Forstena Mångs. 3¹,Nederg. 4¹</u>						
<u>och stadsäga 50+61</u>						
gemensamt att fördelas(se ovan)						
str. 10+41-10+50				35	0.60	21
<u>Forstena Mångs. 3¹,Nederg. 4¹</u>						
<u>och stadsäga 37+52</u>						
gemensamt att fördelas(se ovan)						
str. 10+50-11+00				210	0.60	126
<u>Forstena Mångs. 3¹,Nederg. 4¹</u>						
<u>och stadsäga 1292</u>						
gemensamt att fördelas(se ovan)						
str. 11+00-11+50				210	0.60	126
trpt						

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		massa	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³		kronor	kronor
trpt							
<u>Forstena Mångs. 3¹, Nederg. 4¹ och</u>							
<u>stadsäga 4⁷</u>							
gemensamt att fördelas (se ovan)							
str. 11+50-11+87				160	0.60		96
<u>Forstena Mångs. 3¹, Nederg. 4¹</u>							
<u>och stadsäga 45</u>							
gemensamt att fördelas (se ovan)							
str. 11+87-12+70				370	0.60		222
Summa				4225			2417
V:a Tunhem den 16 april 1957. <i>Jonas Eriksson</i> lantbruksingenjör. <i>N. G. Olsson</i> <i>Arvid Jansson</i> biträdande godemän.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A - B</u>				
0+00-4+57	457	Grävning av öppet dike i lera, bottenbredd 0,50 m, sl.1. 1:1,5 m ³	1180	2.10	2478	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. ersättn.längd. Bil. Litt. B			590	
		Ersättn. för stängsel m	457	1.00	457	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			375	3900
		<u>Sträckan B - 12+70</u>				
4+57-12+70	813	Grävn. av öppet dike i lera, bottenbr. 0,50 m, sl.1. 1:1,5 m ³	3140	2.10	6594	
7+31		Sänkning och förlängning av bef. vägtrumma, 4 m vägbredd D 750			300	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. ersättnings- längd. Bil. Litt. B.			1827	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			879	9600
7+50		Sänkn. av trumma för enskilda vägen vid p. 7+50 utföres och bekostas av vägsamfälligheten				
		<u>Sträckan 12+70 - 13+72</u>				
12+70-13+72	102	Lantbruksrör D 500 inkl. frakt m	102	14.30	1459	
		trpt				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
		Grävn.,läggn. o. återfylln.				
		m	102	6.00	612	
12+70		Utloppsskydd enl. typr. U-1			35	
13+72		Brunn enl. typr. B-8 D=400 (2,0)			85	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			229	2420
		<u>Sträckan 13+72 - 15+33=C.</u>				
13+72-15+33	161	Lantbruksrör D=450 inkl. frakt				
		m	161	10,40	1674	
		Grävn.,läggn. o. återfylln."	161	5.25	845	
13+77		Upptagn. av ägotrumma			50	
13+77		Brunn enl. typr. B-3 D=1000			115	
14+62		Brunn enl. typr. B-8 Komb. med B-3 D=400			40	
15+33		Brunn enl. typr. B-2 D=1000 (1,80)			160	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			296	3180
		<u>Sträckan C - D</u>				
15+33-15+74	41	Lantbruksrör D=400 inkl. frakt				
		m	41	8.90	365	
		Grävn.,läggn. o. återfylln."	41	4.00	164	
15+74		Brunn enl. typr. B-1 D=800 (1,80)			150	
		För arbetsledn. etc. tillägges			81	760
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan D - D¹</u>				
15+74-20+00	426	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	426	5.50	2343	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	426	3.50	1491	
19+26		Upptagn. av ägotrumma			50	
17+12, 18+50, 19+50, 20+00		Brunn enl. typr. B-1 D=600 (1,80) st	4	120.00	480	
18+36		" " " B-3 D=600 (0,6)			55	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			451	4870
		<u>Avloppet C - C¹</u>				
50+00-50+79	79	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	79	4.00	316	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	79	3.10	245	
50+79		Brunn enl. typr. B-1 D=500 (2,0)			95	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			94	750
		<u>Avloppet D - D²</u>				
40+00-42+29	229	Lantbruksrör D=200 inkl. frakt m	229	3.00	687	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	229	2.70	618	
42+29-43+64	135	Lantbruksrör D=150 inkl. frakt m	135	2.30	310	
		trpt				


V:a Tunhem den 16 april 1957.


Janne Rönne
lantbruksingenjör.

Bilaga


Typritning B-1

BRUNN






Sektion A-A



Sektion B-B





Mått i mm

Bilaga


Typritning B-8

BRUNN





Skala 1:50



Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ön med Femtungen 1²</u>						
✓ Johan Skog						
ägofig. 1 - 12		2069		822	2,944	
<u>Stadsäga 37+52</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan						
br. Eric Malcolm						
ägofig. 13-29,43-44,50		4514		1794	6,423	
<u>Stadsäga 51</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan						
Br. Eric Malcolm						
ägofig. 30 - 36		4710		1872	6,702	
<u>Stadsäga 57</u>						
✓ Karl August Anderssons						
dödsbo						
br. Birger Andersson						
ägofig. 37 - 38		1494		594	2,126	
<u>Stadsäga 60</u>						
3 Bror Karl Eriksson och						
Erik Algot Erikssons döds- bo						
ägofig. 39 - 40		750		298	1,067	
<u>Stadsäga 40+67</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan						
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
br. Eric Malcolm						
ägofig. 41 - 42		658		261	0,936	
<u>Stadsäga 39+66</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan						
br. Eric Malcolm						
ägofig. 45 - 46		419		166	0,596	
<u>Stadsäga 50+61</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan						
br. Eric Malcolm						
ägofig. 47 - 49		799		318	1,137	
<u>Stadsäga 1292</u>						
Trollhättans stad						
br. Karl Eric Malcolm						
ägofig. 51 - 52		941		374	1,339	
<u>Stadsäga 47</u>						
Svenska Areoplan AB						
br. Viktor Sjöberg						
ägofig. 53 - 54		707		281	1,006	
<u>Stadsäga 42 A</u>						
Svenska Areoplan AB						
br. Viktor Sjöberg						
trpt						

66.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
ägofig. 55		168		67	- 0,239.	
<u>Stadsäga 45</u>						
Svenska Areoplan AB						
br. Viktor Sjöberg						
ägofig. 56 - 63		3818		1517	5,432	
<u>Forstena Månsgr. 3¹, Ned-</u>						
<u>erg. 4¹</u>						
4 Karl Olof Bengtsson	S					
ägofig. 64 - 84		9226		3667	13,127	
<u>Forstena 1³</u>						
5 Dage Benjamin Aronsson	S					
ägofig. 85 - 102		10340		4109	14,712	
<u>Höga 1¹¹</u>						
6 Hugo Levin o.h.h. Selma	S					
ägofig. 103 - 128		7589		3016	10,798	
<u>Höga 1⁸</u>						
7 Ingeborg Charlotta Karlsson	S					
ägofig. 129 - 150		11286		4485	16,058	
<u>Höga 1⁹</u>						
8 Sysk. Björkman	S					
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
ägofig. 151 - 174		10793		4289	15,358	
Summa		70281		27930	100,000	

V:a Tunhem den 16 april 1957.

Jean R. Tu
lantbruksingenjör.

H. G. Olsson.
biträdande godemän.

Arvid Jansson

Arbets- och fixpunktsbeskrivning rörande Höga dikningsföretag
1957 i V:a Tunhems socken och Trollhättans stad, Älvsborgs län, upp-
rättad vid laga syneförrättning åren 1956-57.

A. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m,
att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,
att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets
ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,
att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden samt
att lösjord eller lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,
att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förläggas, att den
sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med av-
seende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade en-
ligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till
torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),
att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens
inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt, ex.vis. i mossjord eller mycket lös lera rören lägges på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-7 eller vid mindre ledningar genom ett filter av grovt grus,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i diketsslänten eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna diketets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett - betongrör,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg hjälppunkter blivit utsatta.

B. Fixpunktbeskrivning.

Fixp. 1, järnrör i Δ	på berg, 75 m NV om påle 1+00	= + 8.15 m
" 2, kors i berg, 15 m	SV om påle 7+50	= + 7,50 m
" 3, " " elstolpens N östra fotfäste, 68 m NV	om påle 14+00,	= + 7,96 m
" 4, kors i sten, 465 m	SO om påle 20+00	= +10,17 "

V:a Tunhem den 16 april 1957.

Jonas Rönne
lantbruksingenjör.

H. G. Olsson

biträdande godemän.

Arvid Jansson



Skala 1:100000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Höga, Forstena, Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken samt stadsägorna 37+52, 51, 57, 60, 40+67, 39+66, 50+61, 1292, 42 A, 45 och 47 i Trollhättans stad, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 11 brukningsenheter inom Höga, Forstena och Ön med Femtungen i V:a Tunhems socken och stadsägorna 37+52, 51, 57, 60, 40+67, 39+66, 50+61, 1292, 42 A, 45 och 47 i Trollhättans stad.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 2.5 km avlopp i såväl öppet som täckt utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Höga dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A - B - C - D - D¹ med ombyggnad av 2 st. vägtrummor.

C - C¹

D - D²

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografiks utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktkarta Bil. Litt. F. inritats med en heldragen blå linje avvattnats genom Stallbackaån till Göta älv tillhör alltså nederbördsområde 108 sekt. 2. Hela nederbördsområdet uppgår till 98 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2.0 l/s ha från åker, 1.5 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

x) vattenståndet kan bli beroende av vattenståndet i Stallbackaan.

. . . Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande. Blivande värde efter torrläggning har reducerats för vissa ägofigurer närmast Stallbackaån på grund av ofullständig torrläggning.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika

höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 63.764:- kronor och brukningsbåtnaden till 6.517:- kronor eller tillhopa 70.281:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning med 2.417:- kronor skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B. Där avloppet går i rågång mellan olika brukningsenheter skall fördelningen verkställas efter arbetets utförande så att vederbörlig hänsyn kan tagas till massornas placering. Fördelning skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter
2. Ersättning för stängsel å sträckan 0+00-4+57 skall utgå till ägaren av stadsäga 37+52 med 228 kr och till ägaren för Ön med Fentungen 1² med 229 kr.
- Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 2.874:-.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall under förutsättning att skador icke onödigtvis tillfogas sak-

ägare, ytterligare ersättningar icke utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 27.930:- varvid 1956 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostn.	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	0+00-12+70	1-63, $\frac{1}{2}$ 67, 68-69, 72-82	13500	25655	0.526	
2	12+70-15+33	64-66, $\frac{1}{2}$ 67, 70-71, 83-84, 85-102	5600	14571	0.383	
3	C - D	109	760	770	0.987	
4	C - C ¹	103-108, 111-121, 124-128	750	5069	0.148	
5	D - D ¹	110, 122, 123, 129- 144, $\frac{1}{2}$ 145-146, 147-150, 163-174	4870	15733	0.310	
6	D - D ²	$\frac{1}{2}$ 145-146, 151-162	2450	8483	0.289	

trpt

4.

5.

6.

Hela företaget 27930 70281 0.397

På grund av att minimi-lutningar använts för hela huvudavloppet, erfordras för varje avdelning av detsamma att hela nedanförliggande sträcka måste upptagas.

Kostnaderna (s.k. fallkostnad) härför framgår av efterföljande

Tabell 3.

Avdelning	Fallkostnad kr	Anm.
1	-	.
2	13500	(Kostnad för avd. 1)
3	16910	(avd. 1 + avd. 2 som öppet)
4	16910	" " "
5	17270	" " " + avd. 3 som öppet
6	17270	" " " " "

Om dessa avdelningar tänkes utförda som särskilda samfälligheter erhålles följande

Tabell 4.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	13500	25655	0.526	
2	19100	14571	1.311	
3	17670	770	22.948	
4	17660	5069	3.484	
5	22140	15733	1.407	
6	19720	8483	2.325	

Fortsatt utredning ger vid handen att, om de olika avdelningarna kombineras med varandra, erhålles den billigaste torrläggningen om samtliga avdelningar sammanslås till en avdelning med relativa kostnaden 0.397.

- Kostnaderna för företagets utförande såväl som för det framtida underhållet skall därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procentiska fördelningstal, som i överensstämmelse härmed är uträknade och införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D.

Det åligger Höga-Bollsängen-Malöga vägsamfällighet att såväl utföra som bekosta ombyggnaden av vägtrumman vid 7+50.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombe-

sörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt

bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som
finnas införda dels under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. E och
dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fix-
punkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter gräv-
ningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt
underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att
företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på
vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden
upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna
att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrin-
ningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den
icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de
öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, un-
derlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna
till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sam-
manträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, an-
tingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före

eller minst 14 dagar före sammanträdet, sammanträdet kungöres i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med 106:- kronor då den uppskattade båtnaden uppgår till 70.281:-.

Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och

skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

V:a Tunhem den 16 april 1957.

Jan Erik
lantbruksingenjör.

H. G. Olsson

biträdande godemän.

Arvid Jansson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna synreföräktning; telygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 26 juni 1957.

I tjänsten:

J. Aronson.



Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Höga dikningsföretag 1957 i V:a Tunhems socken och Trollhättans stad,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Älvsborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						80	-
		Godemän						122	-
		Annonser						100	-
		Ersättning till statsverket enl. SFS 482:1952 räkning nr 51122						1255	-
		Vattendomstolsavgift						106	-
		Div.						7	-
		<u>Summa</u>						1670	-
V:a Tunhem den 16 april 1957. <i>Janne D. Linder</i> lantbruksingenjör.									

V:a Tunhem den 16 april 1957.

Janne D. L. L.
lantbruksingenjör.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Höga dikningsföretag 1957

Söcken

V:a Tunhem

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Kanaldir. Karl Thorsson, Trollhätte Kanalverk, Trollhättan

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

25 juni 1957

8110:-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

23 sept. 1957

Besiktning verkställd av

Lantbruksingenjör J. Rödén

Vid besiktningen konstaterades att företaget utförts i huvudsaklig överensstämmelse med det upprättade förslaget. Trumman vid 7+31 har dock förlagts i direkt anslutning till trumma för enskilda vägen vid 7+50. Berörda markägare har skriftligen godtagit denna ändring, varför jag godkänt företagets utförande. De verkliga kostnaderna har uppgått till 25.500, varför det beviljade bidraget skall reduceras med kronor 1.120 till 6990 kronor och fördelas enligt nedanstående

Hela företaget utom Höga l ⁹ och de fastigheter, som äges av Kungl. Maj:t Sv. Aeroplan AB och Trollhättans stad	Kostnad	%	Bidrag kronor
	15.512	40	6.205
Höga l ⁹	3.916	20	785
Fastigheter, som äges av Kungl. Maj:t, Sv. Aeroplan AB och Troll- hättans stad	6.072	-	-
	25.500		6.990

Vänersborg den 25 sept. 1957

J. Rödén

lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga: