



Akt nr:

P-F2a-LS35/57

AU\$P-F2a-LS35/57

35

Bodane dikningsföretag 1957

i Gestads och Bolstads socknar,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r


tillhörande

Bodane dikningsföretag 1957

i Gestads och Bolstads socknar,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Akten innehåller 63 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående bättre
torrläggning och brukning av ägor till-
hörande N:a Bodane, Åker, Simonstorp,
S:a Hagen, Bröttorp, Markustorp, Höks-
torp och Balltorp i Gestads och Bolstads
socknar, Älvsborgs län.

Den 13 september 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos lantbrukaren Axel Johansson, N:a Bodane, Uleberg, för att jämlikt
nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kun-
görrelse om sammanträdet, som den 19 aug. avsänts till vederbörande
pastorsämbete hade söndagen den 21 aug. blivit i laga ordning ansla-
gen i Gestads församling samt lördagen den 27 aug., allt år 1955,
varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad, varjämte underrättelse om
förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40
§§ utsänts till kända sakägare. På grund härav hade följande personer
kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Axel Johansson,	N:a Bodane
-----------------	------------

av övriga sakägare:

Ivan Berg,	S:a Hagen
Verner Johansson,	Åker
Henning Andersson,	Simonstorp
Hjalmar Jacobsson,	Bröttorp

Johan Larsson,	Balltorp
Gustav Eriksson,	Åker
Gösta Karlsson,	Höketorp
Viktor Jacobsson,	Markustorp
Efraim Jacobssons stbh., genom Allan Jacobsson	N:a Bodane

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen Götrik Johansson, Åttersrud, Brålanda och Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. nr 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framfördes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökande blivit verkställda, samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna fram-

ställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökanden att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle kunna beredas hans i företaget ingående åkerjord samt att avloppen om möjligt igenlägges med rör.
2. yrkade samtliga på ersättning för intrång genom jordvallar.
3. yrkade Allan Jacobsson, Henning Andersson, Verner Johansson och Ivan Berg att få förena sig med sökanden och att företaget gives sådan utformning att deras marker erhåller nöjaktig torrläggning. Skriftlig förening härom upprättades, Bil. nr 1.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan:

Jean Erik
lantbruksingenjör.

Anders Lundberg

Gösta Johansson

biträdande godemän.

Den 3 sept. 1957 inställde sig synemännen hos lantbrukaren

Allan Jacobsson, N:a Bodane, Uleberg, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 16 aug. avsänts till vederbörande pastorsämbeten hade söndagen den 18 aug. resp. 1 sept.) varit anslagen i Gestads och Bolstads församlingar varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad lördagen den 17 aug., allt år 1957. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Erik Adolfsson, Svarvaretorp

Allan Jacobsson N:a Bodane

Henning Andersson, Simonstorp

Ivan Berg, S:a Hagen

Verner Johansson, Åker

Gertrud Jacobsson, N:a Bodane

Övriga sakägare:

Hjalmer Johansson, Bröttorp

Johan Larsson, Balltorp

Augusta Anderssons sterbh. Höketorp, genom Gösta Carlsson

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A			
Jordersättningslängd	"	"	"	B
Kostnadsförslag	"	"	"	C
Kostnadsfördelningslängd	"	"	"	D
Arbetsbeskrivning	"	"	"	E
Översiktskarta	"	"	"	F

§ 10.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 11

Sedan synemännen hade överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt G.

§ 12

Till styrelse för företaget utsågs:

Ordförande Lantbrukare Allan Jacobsson, N:a Bodane, Uleberg
Lantbrukare
Erik Adolfsson, Svarvaretorp,
Lantbrukare Ivan Berg, S:a Hagen, Lillebyn.

§ 13

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvalt-

ning utsågs:

Lantbrukare Henning Andersson, Simonstorp, Uleberg
lantbrukare Verner Johansson, Åker "
med lantbrukare Gösta Carlsson, Höketorp, Uleberg som ersättare.

§ 14

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag att vara aktförvarare
att för företagets räkning ansöka om största möjliga statsunder-
stöd till företagets utförande, att med vederbörande myndighe-
ter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera stats-
medel i mån ~~av~~ av utanordning.

§ 15

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning,
som styrelsen själv prövar lämplig, upptaga de lån, som erford-
ras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igång-
sättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 16

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hant-
langning kronor 270:-, till godemännen kronor 104:- och för annon-
ser kronor 36:- eller tillhopa kronor 410:-

§ 17

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade för-
rättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens
ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad. Dagens protokoll upplästes
och godkändes utan anmärkning.

Uleberg den 3 sept. 1957

Jens Erik
lantbruksingenjör

Biträdande godemän

Anders Lundberg

Gösta Johansson

Bil. n:r 1.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den - 6 OKT. 1952
Dnr. 34.530..
42-5

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 13 JAN 1953
II. M. - 5 - 1953.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Gestads och Bolstads socken(nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser upptagande av c:a 5 km långt avlopp för torrläggning av c:a 100 hektar åker

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brålanda

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Axel Johansson

Norra Bodane pr Uleberg.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

N. Bodane den 16 september 1952.

Sökandes namn:

Fastighet:

Åxel Johansson

för fastigheten

Norra Bodane 1²

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg

den 22 december

19 52

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hans Gierberg + *Chr. Fahlcrantz*

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld för rättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i lantkansliet den 13 januari 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz

Birger Carle
Birger Carle

Avskrift.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs Län

Landskansliet

IIIM 24 55.

R e s o l u t i o n .

Stämpel.

E.o. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg,
förordnas att i stället för lantbruksingenjören G.
Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrätt-
ningar. Vänersborg i landskansliet den 9 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Åke Paulsson

Rätt avskrivet betygas:

B. Kalkbrenner

H. Larsson

Utdrag ur

ID 620/55.

Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 12
st. förordnanden överföras på e.o. lantbruksingenjör John Rödén,
Vänersborg, nämligen:

Förrättning

Förordnandet utfärdat den

Norra Bodane

Gestads och Bolstads
socknar

13/1 1953

Vänersborg den 4 augusti 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Förestående förslag till ändring av tidigare beslut om förordnande

11.
av förrättningsman för planläggning av torrlägningsföretag tillstyr-
kes.

Vänersborg den 8 augusti 1955.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kalkfen

M. Lavinberg

Förening

Med den markägare i Norra
Bodauc som den 16 september 1952
ansökt om förordnande för behörig
förrättningsman att verkställa synför-
rättning för farrläggning av mark
inom Norra Bodauc i Gestads socken
Älvsborgs län, vilja undertecknade
göra gemensam sak och göra vi
detta i den bemärkelse som av-
ses i vaktenskaps 10 kap. 58 §.

Uleberg den 13 sept. 1955

Gertrud Jacobson, Allan Jacobson
Herman Andersson, Ivan Berg
Verner Johansson

Förordnande förening har prövats
och har befunnits lämplig

Gen Riden

Anders Lundberg.

Gertrud Jacobson

Bil. n:r 2.K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande N:a Bodane, Åker, Simonstorp, S:a Hagen, Bröttorp, Markustorp, Hökstorp och Balltorp i Gestads socken, Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Axel Johansson, N:a Bodane, Uleberg, tisdagen den 13 september 1955 kl. 14.00. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 augusti 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den
 21 aug. 1955, betygas:

Henrik Eriksson
Kommisarie



Kungörelse


Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande N:a Bodane, Aker, Simonstorp, S:a Hagen, Bröttorp, Markustorp, Högstorp och Balltorp i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Axel Johansson, N:a Bodane, Uleberg, tisdagen den 13 september 1955 kl. 14.00. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 augusti 1955.

På tjänstens vägnar:

JOHN RÖDÉN
lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs
Läns Annonsblad den 27 augusti 1955 intygas ex officio:



F Ö R T E C K N I N G


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av marker tillhörande N:a Bodane, Åker, Simonstorp, S:a Hagen, Bröttorp, Markustorp, Höketorp och Balltorp i Gestads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Axel Johansson, N:a Bodane, Uleberg tisdagen den 13 september 1955, kl. 14.00.

Lantbr.	Axel Johansson,	N:a Bodane,	<u>Uleberg</u>
	Efraim Jacobssons stbh.	"	"
Fru	Gertrud Jacobsson	"	"
Lantbr.	Allan Jacobsson	"	"
Herr	Bertil Jacobsson	Brinkebergskulle,	<u>Vänernborg</u>
Fru	Margareta Ritvall	Kopparkullen 2	<u>V:a Tunhem</u>
Lantbr.	Ivan Berg	S:a Hagen	<u>Lillebyn</u>
"	Verner Johansson	Åker	"
"	Henning Andersson	Simonstorp	<u>Uleberg</u>
"	Hjalmar Jacobsson	Bröttorp	"
"	Viktor och Frans Jacobsson,	Markustorp	"
Fru	Augusta Anderssons stbh.	Höketorp	"
Herr	Gösta Karlsson	"	"
"	Henrik Karlsson	"	"
Fr.	Valborg Karlsson	"	"
Fr.	Helga Karlsson	"	"
Lantbr.	Johan Larsson	Balltorp	"

Vänernborg den 19 augusti 1955.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

Bil. n:r 5.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Åker,
S:a Hagen, Bröttorp, Simonstorp, Balltorp, Norra Bodane, Markustorp,
Klämstorp och Höketorp i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs
län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Allan Jacobsson
Norra Bodane, Uleberg, tisdagen den 3 sept. 1957 kl. 11.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.
Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans
rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 augusti 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling, söndagen
den 18 augusti 1957, betygas:

Henry Eriksson
Kommitté

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Åker,
S:a Hagen, Bröttorp, Simonstorp, Balltorp, Norra Bodane, Markustorp,
Klämstorp och Höketorp i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs
län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Allan Jacobsson
Norra Bodane, Uleberg, tisdagen den 3 sept. 1957 kl. 11.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.
Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans
rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 augusti 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Bolstads församling, söndagen
den 18 sept. 1957, betygas:

Bils Ruderman
pastoratsadj.



Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Aker, S:a Hagen, Bröttorp, Simonstorp, Balltorp, Norra Bodane, Markustorp, Klämstorp och Höketorp i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Allan Jacobsson, Norra Bodane, Uleberg, tisdagen den 3 sept. 1957 kl. 11.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 augusti 1957

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonssblad den 17 augusti 1957 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelser i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Åker, S:a Hagen, Bröttorp, Simonstorp, Balltorp, Norra Bodane, Markustorp, Klämstorp och Höketorp i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Allan Jacobsson, Norra Bodane, Uleberg, tisdagen den 3 september 1957 kl. 11.00.

Ivan Berg,	S:a Hagen,	Lillebyn
Verner Johansson,	Åker,	"
Henning Andersson,	Simonstorp,	Uleberg
Hjalmar Jacobsson,	Bröttorp,	"
Gertrud Jacobsson,	N:a Bodane,	"
Allan Jacobsson,	"	"
Sven Erik Adolfsson,	Svaravaretorp,	"
Johan Larsson,	Balltorp,	"
Augusta Anderssons sterbh.,	Höketorp,	"
Balltorp - Bröttorps vägsamfällighet		
c/o Hjalmar Jacobsson,	Bröttorp,	"
Bröttorp S:a Hagens vägsamfällighet		
c/o Ivan Berg,	S:a Hagen,	Lillebyn

Vänersborg den 16 augusti 1957.

På tjänstens vägnar:

Jan Pettersson
lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bolstads socken</u>							
Åker 1 ¹³							
Ivan Berg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	1	0,13		1600	2100	500	65
" "	2	0,20		1500		600	120
" "	3	0,16		1900		200	32
" "	4	0,15		"		"	30
" "	5	0,21		1400		700	147
" "	6	0,20		"		"	140
" "	7	0,09		1900		200	18
A: summa		1,14					552
<u>Hagen Södre 2¹⁶</u>							
Ivan Berg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	8	0,04		1900	2100	200	8
" "	9	0,24		1400		700	168
" "	10	0,17		1900		200	34
" "	11	0,26		1300		800	208
" "	12	0,08		1700	1800	100	8
A: summa		0,79					426
<u>Åker 1²</u>							
Verner Johansson							
A. Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mellanlera	13	0,21		1300	2000	700	147
" "	14	0,52		"	2100	800	416
" "	15	0,39		1900		200	78
" "	16	0,31		"		"	62
" "	17	0,14		"		"	28
" "	18	0,16		"		"	32
" "	19	0,27		1500		600	162
" "	20	0,26		"		"	156
" "	21	0,21		1400		700	147
" "	22	0,16		"		"	112
" "	23	0,13		1900		200	26
" "	24	0,47		1500		600	282
" "	25	0,34		1900		200	68
A: summa		3,57					1716
Gestads socken							
Bröttorp 1 ⁹							
Henning Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	26	0,13		2000	2200	200	26
" "	27	0,21		1300		900	189
" "	28	0,17		1200		1000	170
" "	29	0,65		1300		900	585
" "	30	0,21		2000		200	42
A: summa		1,37					1012

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Simonstorp 1</u> ¹⁴							
Henning Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	31	0,14		2000	2200	200	28
" "	32	0,88		1200		1000	880
" "	33	0,57		"		"	570
" "	34	0,22		2000		200	44
" "	35	0,54		1200		1000	540
" "	36	0,37		"		"	370
" "	37	0,47		"		"	470
" "	38	0,13		2000		200	26
" "	39	0,38		"		"	76
" "	40	0,40		1200		1000	400
" "	41	0,38		"		"	380
" "	42	0,39		2000		200	78
" "	43	0,48		1300		900	432
" "	44	0,26		"		"	234
A: summa		5,61					4528
<u>Balltorp 1</u> ⁸							
Johan Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	45	0,02		2000	2200	200	4
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mellanlera	46	0,06		1300	2200	900	54
" "	47	0,15		"		"	135
" "	48	0,05		2000		200	10
A: summa		0,28					203
<u>Bröttorp 1⁸</u>							
Hjalmar Jacobsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	49	0,15		2000	2200	200	30
" "	50	0,73		1200		1000	730
" "	51	0,35		"		"	350
" "	52	0,11		2000		"	22
" "	53	0,47		1200		1000	470
" "	54	0,59		"		"	590
" "	55	0,13		2000		200	26
" "	56	0,10		"		"	20
" "	57	0,13		"		"	26
" "	58	0,37		1200		1000	370
" "	59	0,44		"		"	440
" "	60	0,30		"		"	300
" "	61	0,39		"		"	390
A: summa		4,26					3764
<u>Bodane Norre av 1⁶</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Hjalmar Jacobsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	62	0,13		1500	2200	700	91
" "	63	0,27		1200		1000	270
" "	64	0,40		"		"	400
" "	65	0,54		"		"	540
" "	66	0,07		1400		800	56
" "	67	0,19		"		"	152
" "	68	0,55		1000		1200	660
" "	69	0,69		"		1200	828
" "	70	0,03		2000		200	6
A: summa		2,87					3003
Bodane Norre av 1 ⁷							
Efraim Jacobssons stbh							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	71	0,20		1900	2200	300	60
" "	72	0,35		"		"	105
" "	73	0,66		1000		1200	792
" "	74	0,69		"		"	828
" "	75	0,36		"		"	432
" "	76	0,50		"		"	600
" "	77	0,24		1400		800	192
A: summa		3,00					3009

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bodane Norre 1⁵</u>							
Efraim Jacobssons stbh							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	78	0,17		1400	2200	800	136
" "	79	0,35		1000		1200	420
" "	80	0,35		"		"	420
" "	81	0,64		"		"	768
" "	82	0,63		"		"	756
" "	83	0,53		1900		300	159
A: summa		2,67					2659
<u>Bodane Norre 1²</u>							
Sven Erik Oskar Adolfsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	84	0,19		2000	2200	200	38
" "	85	0,66		1000		1200	792
" "	86	0,43		"		"	516
" "	87	0,36		"		"	432
" "	88	0,44		"		"	528
" "	89	0,96		"		"	1152
" "	90	0,59		"		"	708
" "	91	0,49		1200		1000	490
" "	92	0,29		"		"	290
" "	93	0,48		"		"	480
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mellanlera	94	0,45		1100	2000	900	405
" "	95	0,45		1200	2200	1000	450
" "	96	0,53		"		"	530
" "	97	0,83		"		"	830
" "	98	0,15		1700	1900	200	30
" "	99		förbättras ej				
" "	100		"		"		
" "	101	0,07		1400	1600	200	14
" "	102	0,05		1000		600	30
A: summa							7715
B. Bruknings- båtnad 25-26 100x6	B: summa						600
T: summa		7,42					8315
<u>Markustorp av 1⁵</u>							
Sven Erik Oskar Adolfsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	103	0,22		2000	2200	200	44
" "	104	0,36		1300		900	324
" "	105	0,40		"		"	360
" "	106	0,48		2000		200	96
" "	107	0,52		"		"	104
" "	108	0,58		1800		400	232
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							.
åker, mellanlera	109	0,38		1800	2200	400	152
" "	110	0,11		1200		1000	110
" "	111	0,38		"		"	380
" "	112	0,27		"		"	270
" "	113	0,35		"		"	350
" "	114	0,18		1800		400	72
" "	115	0,39		"		"	156
" "	116	0,39		2000		200	78
" "	117	0,15		1800		400	60
" "	118	0,52		1600	2000	"	208
A: summa							2996
B. Brukningsbåtnad							
26-28+23 223 x 6							
B: summa							1340
T: summa		5.68					4336
Avgår båtnad för avdrags- dike							346
Återstående båtnad							3990
Markustorp 1 ⁶							
Viktor o. Frans Jacobsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	119	0,44		1000	2100	1100	484
" "	120	0,25		1900		200	50
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, mellanlera	121	0,21		1900	2100	200	42
" "	122	0,17		1100		1000	170
" "	123	0,17		"		"	170
" "	124	0,17		1000		1100	187
" "	125	0,12		1900		200	24
" "	126	0,08		"		"	16
A: summa		1,61					1143
Avgår båtnad för avdragsdike							1143
Återstående båtnad							-
<u>Markustorp 1⁴</u>							
Viktor o. Frans Jacobsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	127	0,05		1900	2100	200	10
" "	128	0,08		1400		700	56
" "	129	0,26		"		"	182
" "	130	0,39		1900		200	78
" "	131	0,26		1500		600	156
" "	132	0,11		1900		200	22
" "	133	0,12		1500		600	72
" "	134	0,53		1900		200	106
" "	135	0,38		"		"	76
" "	136	0,22		1500		600	132
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, mellanlera	137	0,37		1900	2100	200	74
A:summa		2,77					964
Avgår båtnad för avdragsdike							964
Återstående båtnad							-
<u>Klämstorp av 1²</u>							
Sven Erik Oskar Adolfsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	138	0,28		1500	2000	500	140
" "	139	0,38		"	"	"	190
" "	140	0,33		1600	2100	500	165
" "	141	0,42		"	"	"	210
A:summa							705
B. Brukningsbåtnad							
28+86-30+75							1130
B:summa							
T:summa		1,41					1835
<u>Höketorp av 1¹</u>							
Augusta Anderssons stbh							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	142	0,25		2000	2200	200	50
" "	143	0,37		1400		800	296
" "	144	0,69		2000		200	138
A:summa		1,31					484

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Bolstads socken</u>							
Åker 1 ¹³ , Ivan Berg	1-7	1,14					552
Hagen Södre 2 ¹⁶ , Dsme	8-12	0,79					426
Åker 1 ² , Verner Johansson	13-25	3,57					1716
<u>Gestads socken</u>							
Bröttorp 1 ⁹ ,Hemming Andersson	26-30	1,37					1012
Simonstorp 1 ¹⁴ ,Dsme	31-44	5,61					4528
Balltorp 1 ⁸ ,Johan Larsson	45-48	0,28					203
Bröttorp 1 ⁸ ,Hjalmar Jacobsson	49-61	4,26					3764
Bodane Norre av 1 ⁶ ,Dsme	62-70	2,87					3003
" " " 1 ⁷ , Efraim Jacobssons stbh	71-77	3,00					3009
Bodane Norre 1 ⁵ , Dsme	78-83	2,67					2659
" " 1 ² , Sven Erik Oskar Adolfsson	84-102	7,42					8315
Markustorp av 1 ⁵ ,Dsme	103-118	5,68					3990
" 1 ⁶ , Viktor o. Frans Jacobsson	119-126						-
Markustorp 1 ⁴ , Dsma	127-137						-
Klämstorp av 1 ² , Sven Erik Oskar Adolfsson	138-141	1,41					1835
Höketorp av 1 ¹ , Augusta Anderssons stbh	142-144	1,31					484
<u>Summa</u>		41,38					35496

Gottlieb Jakobson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor		kronor		
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Ekarebol 3⁸</u>							
Ivan Berg	0+50-1+20			35	200	70.00	
				30	60	18.00	88.00
<u>Hagen Södre 2¹⁶</u>							
Ivan Berg	1+20-1+88			170	60	102.00	
	4+73-5+62			300	60	180.00	282.00
<u>Åker 1¹³</u>							
Ivan Berg	1+88-3+83			640	60	384.00	384.00
<u>Åker 1²</u>							
Verner Johansson	3+83-4+73			300	60	180.00	
	5+62-7+34			660	60	396.00	576.00
<u>Gestads socken</u>							
<u>Bröttorp 1⁹</u>							
Henning Andersson	7+34-8+33			350	60		210.00
<u>Simonstorp 1¹⁴</u>							
Henning Andersson	8+33-11+33			950	60		570.00
<u>Balltorp 1⁸</u>							
Johan Larsson	11+33-11+53			70	60		42.00
<u>Bröttorp 1⁸</u>							
Hjalmar Jacobsson	11+53-13+69			760	60		456.00
<u>Bodane Norre av 1⁶</u>							
Hjalmar Jacobsson	13+69-15+28			570	60		342.00
trpt							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>				
		<u>Sträckan A-B (öppen)</u>				
0+50-1+20	70	Schaktn. av lera m ³	30	2.40	72.00	
		Sprängn. av berg "	35	35.00	1225.00	
		för arbetsledn., oförutsedda fall m.m.			125.00	
0+87		Bef. trumma omlägges. Arbetet bekostas av vägsamfälligheten jordersättn. enl. Bil. Litt. B			88.00	1510
1+20-3+83	263	schaktn. av lera m ³	810	2.40	1944.00	
		Rätning str 2+00-3+83 extra massor m ³	50	2.40	120.00	
		för arbetsledn. m.m.			200.00	
		jordersättn.			486.00	
3+7		ny trumma D=800 se spec. kostnadsförslag typritn. R-1			990.00	3740
3+83-4+73	90	schaktn. av lera m ³	300	2.40	720.00	
		rätning str 3+83-4+73 extra massor m ³	60	2.40	144.00	
		för arbetsledn. m.m.			70.00	
		jordersättn.			206.00	1140
4+73-5+62	89	schaktn. av lera m ³	300	2.40	720.00	
		för arbetsledn. m.m.			70.00	
		jordersättn.			180.00	970
5+62-7+34	172	schaktn. av lera m ³	660	2.40	1584.00	
		för arbetsledn. m.m.			160.00	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
		jordersättn.			396.00	
6+82		ny trumma D=800 se spec. kostnadsförslag typritn.R-1			990.00	3130
7+34-11+53	419	schaktn. av lera m ³	1370	2.40	3288.00	
		för arbetsledn. m.m.			330.00	
		jordersättn.			822.00	
8+7		ny trumma D=800 se spec. kostnadsförslag typritn.R-1			990.00	5430
11+53-15+28	375	schaktn. av lera m ³	1330	2.40	3192.00	
		för arbetsledn. m.m.			315.00	
		jordersättn.			798.00	
14+50		ny trumma D=800 se spec. kostnadsförslag typritn.R-1			990.00	
11+48		~~sänkning av befintlig rör-~~ ~~D=800~~ Ny trumma för enskild vägbefä- kostas av vägsamfälligheten				5295
15+28-17+65	237	schaktn. av lera m ³	750	2.40	1800.00	
		för arbetsledn. m.m.			175.00	
		jordersättn.			450.00	
17+60		ny trumma D=600 se spec. kostnadsförslag typritn.R-1			650.00	3075
		Ersättningar för vattnings- ställen se utlåtande mom. 7				500
	1715	Summa				24790
		Sträckan B - C (kombinerad)				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
17+65-20+71	306	Lantbruksrör D=300 lm	306	6.20	1897.20	
		grävn.,läggn.,återfylln. "	306	3.00	918.00	
		justering av flödesränna "	306	0.75	229.50	
		för arbetsledn. m.m.			305.30	
18+67		ny trumma D=500 se spec. kostnadsförslag typritn. R-1			500.00	
18+70,19+40, 20+71		brunn B-4 D=600 st	3	80.00	240.00	4090
	306	Summa				4090
		<u>Sträckan C - D</u> Icke föreskriven till utförande				
20+71-21+80	109	lantbruksrör D=250 lm	109	4.50	490.50	
		grävn.,läggn.,återfylln."	109	2.30	250.70	
		justering av flödesränna"	109	0.75	81.75	
		för arbetsledn. m.m.			87.05	
21+80		brunn B-4 D=600			80.00	990
	109	Summa				990
		<u>Sträckan D - E</u> Icke föreskriven till utförande				
21+80-23+24	144	lantbruksrör D=250 lm	144	4.50	648.00	
		grävn.,läggn.,återfylln. "	144	2.60	374.40	
		sprängn. av berg m ³	4	40.00	160.00	
		justering av flödesränna lm	144	0.75	108.00	
		för arbetsledn. m.m.			129.60	
23+21		ny trumma D=400 se spec. kostnadsförslag typritn.R-1			390.00	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
23+24		trpt brunn B-4 D=600			80.00	1890
	144	Summa				1890
		<u>Avloppet C - C¹ - C²</u> <u>Sträckan C - C¹ (heltäckt)</u>				
25-26	100	lantbruksrör D=300 1m	100 ^v	6.20	620.00	
		grävn., lägg., återfylln. "	100	3.20	320.00	
		för arbetsledn. m.m.			95.00	
26		brunn B-3 D=600			55.00	1090
26-28+23	223	lantbruksrör D=250 1m	223 ^v	4.50	1003.50	
		grävn., lägg., återfylln. "	106	4.00	424.00	
		" " " "	117	3.10	362.70	
		för arbetsledn. m.m.			179.80	
27+6, 28+23		brunn B-1 D=600	2	120.00	240.00	2210
	323	Summa				3300
		<u>Sträckan C¹ - C² (heltäckt)</u>				
28+23-28+86	63	lantbruksrör D=200 1m	63	3.30	207.90	
		grävn., lägg., återfylln. "	63	2.60	163.80	
		för arbetsledn. m.m.			43.30	
28+86		brunn B-1 D=500			95.00	510
28+86-30+75	189	lantbruksrör D=150 1m	189	2.50	472.50	
		grävn., lägg., återfylln. "	189	2.00	378.00	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+75		trpt				
		för arbetsledn. m.m.			84.50	
		intag I-2 D=500			105.00	1040
	252	Summa				1550
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		<u>Avloppet A - B - C - D - E</u>				
	1715	Sträckan A - B			24790	
	306	" B - C			4090	
		C - D (utföres ej)			(990)	
		D - E " "			(1890)	28880
		<u>Avloppet C - C¹ - C²</u>				
	323	Sträckan C - C ¹			3300	
	252	" C ¹ - C ²			1550	4850
	2596	Summa				33730
		Trumma vid 3+7, 6+82, 8+7, 11+48, 14+50				
		(4,5 m körbanebredd)				
		betongrör D=800	8	68.00	544.00	
		rustbädd			70.00	
		läggning			160.00	
		jordfyllning			50.00	
		torvmurar			50.00	
		upptagning av bef. bro			25.00	
		för arbetsledning m.m.			91.00	990
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
		Trumma vid 17+60 (4,5 m körbanebredd)				
		betongrör D=600	8	41.00	328.00	
		läggning			150.00	
		jordfyllning			50.00	
		torvmurar			50.00	
		upptagning av bef. bro			15.00	
		för arbetsledning m.m.			<u>57.00</u>	650
		Trumma vid 18+67				
		betongrör D=500	6	35.00	210.00	
		läggning			140.00	
		jordfyllning			40.00	
		torvmurar			50.00	
		upptagn. av bef. bro			15.00	
		för arbetsledning m.m.			<u>45.00</u>	500
		Trumma vid 23+21 utföres ej				
		betongrör D=400	6	19.00	114.00	
		läggning			130.00	
		jordfyllning			40.00	
		torvmurar			50.00	
		upptagning av bef. bro			15.00	
		för arbetsledning m.m.			<u>41.00</u>	390


Uleberg den 3 september 1957.

John Rön
lantbruksingenjör.


Bilaga

Typritning B-1


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B





Mått i mm

Bilaga


Typritning B-4

BRUNN




Mått i mm


Sektion A-A



Sektion B-B



Sektion C-C




Mått i mm

Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma



Skala 1:50

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bolstads socken</u>						
<u>Åker 1¹³</u>						
Ivan Berg	S					
ägofig. 1 - 7		552		524.54	1.555	
<u>Hagen Södre 2¹⁶</u>						
Ivan Berg	S					
ägofig. 8 - 12		426		404.81	1.200	
<u>Åker 1²</u>						
Verner Johansson	S					
ägofig. 13 - 25		1716		1630.63	4.834	
<u>Gestads socken</u>						
<u>Bröttorp 1⁹</u>						
Henning Andersson	S					
ägofig. 26 - 30		1012		961.65	2.851	
<u>Simonstorp 1¹⁴</u>						
Henning Andersson	S					
ägofig. 31 - 44		4528		4302.72	12.756	—
<u>Balltorp 1⁸</u>						
Johan Larsson						
ägofig. 45 - 48		203		192.90	0.572	
<u>Bröttorp 1⁸</u>						
Hjalmar Jacobsson						
ägofig. 49 - 61		3764		3576.73	10.604	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
<u>Bodane Norre av 1⁶</u>						
Hjalmar Jacobsson						
ägofig. 62 - 70		3003		2853.59	8.460	
<u>Bodane Norre av 1⁷</u>						
Efraim Jacobssons stbh.	S					
ägofig. 71 - 77		3009		2859.30	8.477	
<u>Bodane Norre 1⁵</u>						
Efraim Jacobssons stbh	S					
ägofig. 78 - 83		2659		2526.71	7.491	
<u>Bodane Norre 1²</u>						
Sven Erik Oskar Adolfsson	S					
ägofig. 84 - 102		8315		7901.31	23.425	
<u>Markustorp av 1⁵</u>						
Sven Erik Oskar Adolfsson	S					
ägofig. 103 - 118		3990		3791.49	11.241	
<u>Klämstorp av 1²</u>						
Sven Erik Oskar Adolfsson	S					
ägofig. 138 - 141		1835		1743.70	5.170	
<u>Höketorp av 1¹</u>						
Augusta Anderssons stbh						
ägofig. 142 - 144		484		459.92	1.364	
Summa		35496		33730.00	100.000	

Uleberg den 3 september 1957.

Johan Erik Oskar Adolfsson
lantbruksingenjör.Gösta Johansson
biträdande godeman.

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Bodane dikningsföretag 1957 upprättat åren 1955 - 1957 i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord. Om väg-
bana användes härtill eller genomgräves skall densamma snarast
möjligt återställas i fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förlägges, att den
sammanfaller med rågångslinjen,

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt - ex.vis. i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras

- i det öppna dikets botten och slänter,
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör samt att om vederbörande markägare så påfordrar skall första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord, den slutliga igenfyllningen skall ske i samråd med vederbörande markägare.

3. Beträffande samtliga diken.

- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta,
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,
- att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,
- att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning,
- att arbetsplatsen iordningställes efter arbetets utförande, varvid


kontakt skall tagas med vederbörande markägare.

Uleberg den 3 sept. 1957.

Janne Pihl
lantbruksingenjör.

Anders Lundberg.
biträdande godemän.

Gösta Johansson

Bil. Litt. F.Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Åker, Hagen Södre, Simonstorp, Balltorp, Bröttorp, Bodane Norre, Markustorp, Höketorp och Kläms-
torp i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborg
län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 8 brukningsenheter inom Åker, Hagen Södre, Simonstorp, Balltorp, Bröttorp, Bodane Norre, Markustorp Höketorp och Klämstorp i Bolstads och Gestads socknar.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 2,6 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Några allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Trummor för enskild väg vid p. 0+ 84 och 11+48 har utförts efter den 1 jan. 1921, varför erforderlig sänkning och framtida underhåll skall åvila vägsamfälligheterna.

Mom. 4.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Bodane dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A - B - C

" C - C¹ - C², med ägovägstrummor vid p. 3+7, 6+82, 8+7, 14+50, 17+60 och 18+67 jämte ny trumma för enskild väg vid 11+48 och sänkning av trumma för enskild väg vid 0+87 allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje av vatten genom en mindre bäck direkt till Väneren tillhör alltså nederbördsområde 108/130 mellan Göta älv och Dalbergsån. Hela nederbördsområdet uppgår till 285 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2 l/s ha från åker, 1 l/s ha från skogs-

mark. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkstälts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	166	119	451	45	0.5			0.5	1:1,5	0.75	0.27	
3+83	138	107	383	38	"			"	"	0.71	0.25	
5+62	135	105	375	38	"			"	"	0.71	0.25	
7+34	131	101	363	36	"			"	"	0.70	0.24	
11+33	123	91	337	34	1.0			"	"	0.57	0.21	
15+28	106	89	301	30	1.0			"	"	0.55	0.19	
17+65	93	80	266	27	0.6			"	"	0.58	0.20	
19+40	89	78	256	26	2.8	300	56					Komb.
20+71	73	73	219	22	3.2	"	60					"
21+80	50	50	150	15	4.0	250	42					"
23+24	50	50	150	15	3.0	250	36					"
26	20	18	58		4.0	300	68					
27+6	17	18	52		6.0	250	52					
28+23	10	18	38		8.5	250	60					
28+86	5	18	28		12,0	200	39					
30+75	-	18	18		13,0	150	19					

Mom. 6.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel ~~i de olika fastigheternas andel~~ i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovan nämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp ^{med rör} medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hit-hörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstrings-båtnaden uppgår till 32.426:- kronor och brukningsbåtnaden till 3.070:- kronor eller tillhopa 35.496:- kronor.

Mom. 7.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finnas angivna i Jordersättningslängden Bil. Litt. B med 3.400:- kronor.
2. Ersättning för anordnande av vattningsställen skall utgå med ett hundra kronor vardera till ägarna av S:a Hagen 2¹⁶, Åker 1², Bröttorp 1⁹, Bröttorp 1⁸, Norra Bodane 1⁵ eller tillhopa 500:- kronor.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 3.900:-.

För företaget i övrigt-såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 8.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 33.730:-, varvid 1957 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 9.Kostnadsfördelning.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varjes kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller. Härvid är att märka att de dikessträckor, som ej skall utföras (s.k. avdragsdiken), dock medtagits vid utredningen.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
I	A-B-C	1-100, 108-115	28880	30265	0.954	
II	C-D-E	116-137	2880	2453	1.174	
III	C - C ¹	101-107, 141-144	3300	3606	0.915	
IV	C ¹ -C ²	138, 139, 140	1550	1625	0.954	

Hela
samf.

36610 37949

Egna kostnaden för vissa i samfälligheten ingående avdelningar har med tillägg för ernående av tillräckligt fall beräknats enl. nedanstående

Tabell 3.

Avd.	Kostn.	Båtn.	Rel. egen kostnad
27+6-C	600	484	1.240
21-D-E	1730	2107	0.821

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger

en relativ kostnad som framgår av efterföljande

Tabell 4.

Avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
I+III	32180	33871	0.950
I+III+IV	33730	35496	0.9502

Utredningen visar att avdelningarna I+III+IV erhåller den billigaste torrläggningen om de utföras utan annans deltagande. Kostnaderna i dessa avdelningar skall därför jämkas i enlighet härmed.

Vad angår avdelning II har densamma ansetts ej böra komma till utförande, då, sedan avdrag gjorts för fallkostnaden, relativa kostnader för kvarvarande av avdelningen bero-ende markområde uppgår till 3.32. Berörda markägare har inget att erinra mot att avloppet C-D-E uteslutes.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas, dock skall underhållet för trummorna ej pågå för företaget (Se mom. 10).

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombe-

sörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

- att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

- att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vatten-

avrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62. - 65 §§.

Mom. 11.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden 35.496:- eller med kronor 53:-.

Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 12.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat

senast den 31 dec. 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 13.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 13 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Uleberg den 3 september 1957.

Jan Rodin
lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Anders Lundberg

Gösta Johansson
Särskilt Läs från diarium utvisar,

-hava besvär icke anfärs över denna synföreläggning; telygar
Vänersborg i Västerbyggs rättsdomstols kansli den 4 november
1957.

I tjänsten:
J. Kronska.



Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Bodane dikningsföretag 1957, Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						270	-
		Ersättningar till godemännen						104	-
		Annonser						36	-
		Vattendomstolsavgift						53	-
		Ersättning till statsverket enl. SFS 482:1952 räkning nr 51145						1159	-
		Div.						8	-
		<u>Summa</u>						1630	-
Uleberg den 3 sept. 1957. <i>John D. Öst</i> lantbruksingenjör.									

Uleberg den 3 sept. 1957.

Joan D. Uleberg
lantbruksingenjör.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Bodane dikningsföretag 1957

Söcken
GestadLän
ÄlvsborgOrdf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~ — ~~Ende intressent~~

Lantbrukare Allan Jacobsson, N:a Bodane, Uleberg

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 14 november 1958	Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson		

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 22 november 1958.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Dahlgren

B. Tangstam

Lantbruksnämnden, Vänersborg. Lantbruksnämnden, Vänersborg.