



Akt nr:

P-F2a-LS36/57

AU\$P-F2a-LS36/57

36

Mo Östergårdens dikningsföretag

1957

i Södra Härene socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r


tillhörande

Mo Östergårdens dikningsföretag 1957

i Södra Härene socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Akten innehåller 61 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

2.

Protokoll hållet vid syneförrättning
för bättre torrläggning och brukning
av ägor tillhörande Mo Östergården,
Fötene Ledsgården och Fötene Afsegår-
den i Södra Härene socken, Älvsborgs
län.

Den 3 oktober 1956 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos lantbrukaren Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum för att jäm-
likt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrätt-
ning. Kungörelse om sammanträdet, som den 10 september avsänts till
vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 16 september blivit i
laga ordning anslagen i S:a Härene församling samt lördagen den 15
september, allt år 1956, varit införd i Älvsborgs Läns Tidning,
varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i
vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare och
myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit till stades:

Sökande till förrättningen:

Erik Karlsson, Mo Östergården

Herbert Andersson " "

Övriga sakägare:

Erik Aronsson, Fötene Ledsgården

Samuel Hermansson " Afsegården

Gunnar Johansson " "

Sven Johansson genom fadern Frans Johansson

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen

Verner Andersson, Klåvnasten, Vårgårda

Ivan Karlsson, Galstad Ödeg. "

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

- 1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.

- 4.
- 2) sökandena yrkade vidare att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med rör.
 - 3) yrkade Samuel Hermansson, Sven Johansson, Gunnar Johansson och Erik Aronsson att bli befriade från deltagningsskyldighet, då marken utgöres av obrukade mossmarker.


§ 6.


Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade för rättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras. Protokollet upplästes och godkändes.

Dag som ovan:


lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

Den 6 dec. inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Erik Karlsson, Mo Österg., Fåglum för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 12 nov. avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 17 nov. varit anslagen i S:a Härene församling varjämte annons om sammanträdet varit införd Elfsborgs Läns Tidning torsdagen den 14 nov., allt år 1957. Jämlikt

föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Erik Karlsson Mo Östergården

Övriga sakägare:

Erik Aronsson, Fötene Ledsgården

Frans Johansson, " Afsegården

Gunnar Johansson " "

Samuel Hermansson " "

Hanna Bister, Mo Östergården

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
Jordersättningslängd	" " " B
Kostnadsförslag	" " " C

Kostnadsfördelningslängd	Såsom Bil. Litt. D
Arbetsbeskrivning	" " " E
Översiktskarta	" " " F

§ 9.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättnings innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 10

Sedan synemännen hade överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt. G

§ 11

Till styrelse för företaget utsågs:

Lantbr. Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum ordförande;

" Herbert Andersson Mo Östergården, Vårgårda.

§ 12

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Lantbr. Gunnar Johansson, Afsegården, Vårgårda

" Samuel Hermansson, " "

§ 13

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget, samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 14

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets

7.

igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 15

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna: för hantlangning kronor 100:-, till godemännen kronor 108:- samt för annonser kronor 45:- eller tillhopa 253:- kronor.


§ 16


Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.


Sist förklarades förrättningen avslutad.

Dagens protokoll upplästes och godkändes..

Fåglum den 6 dec. 1957


lantbruksingenjör


Biträdande godemän



Nr. 18 pag. 530
19 48.

Ink. till Lant. ED
bruksnämnden, Vänersborg

den 30 AUG 1948

Dnr. 322

Älvsb. l. norra hush.-skp. ink.

Bil. n:r 18.
1948 N:r. 882

Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 10 SEP 1948

Dnr. 599



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

S:a Härene socken(-~~namn~~) av Älvsborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Fördjupning av avlopp å c:a 1.200 meter samt planering för täckdikning av c:a 30 ha åker.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vårgårda

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Erik Karlsson, Mo Östergård, Fåglum.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Mo Östergård, Fåglum

den 28/8 1948

Erik Karlsson

Per
Carl

Andersson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Mo Östergård

Erik Karlsson

Mo Östergård

Fröken Selma Bister

Mo Östergård

Karl Andersson

Lantbruksnämnden

~~Förläggingsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Jordbrukskonsulent Hans Djurberg, Hushållningssällskapet, Vänersborg.

Vänersborg den 4 oktober 1948.

Lantbruksnämndens
På ~~Förläggingsnämndens~~ vägnar:

[Signature]

[Signature]

Resolution.

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 5 oktober 1948

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
Inge Fröberg.

[Signature]
Svante Gustafsson.

Avskrift.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs län.

Landskansliet.

IIIM 44 56.R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Djurberg verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:

C. Karlsson
Vänersborg.

Brita Brändahl
Vänersborg.

11.
Utdrag.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 10 sep. 1956.

IIIM44 56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

På förekommen anledning anhålles härmed vördsamt att bifogade
tolv förordnanden enligt nedanstående förteckning överföres på lant-
bruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Förrättningen avser	Socken	Förordnandet
	torrläggning av		utfärdat den
	mark inom		

18/1948

Mo Östergård

Södra Härene

5.10. 1948

Vänersborg den 7 sept. 1956.

Hans Djurberg.

Ovanstående framställning tillstyrkes:

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Kallgren
Vänersborg.

Arvid Amundahl
Vänersborg.

Bil. n:r 2.K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Mo Östergården, Fötene Ledsgården och Fötene Afsegården i Södra Härene socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum, onsdagen den 3 oktober 1956 kl. 13.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller ammans rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i S:a Härene församling söndagen den 16/9
1956, betygas:

Paul. Lagerist

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Mo Östergården, Fötene Ledsgården och Fötene Afsegården i Södra Härene socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum, onsdagen den 3 oktober 1956 kl. 13.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns

Tidning den 15 september 1956 intygas ex officio:

John Rödén


F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Mo Östergården, Fötene Ledsgården och Fötene Afsegården, Södra Härene socken, Älvsborgs län.
Till sammanträde hos lantbrukaren Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum, onsdagen den 3 oktober 1956 kl. 13.00.

Johannes Bisters stbh.	Mo Östergården	Fåglum
Erik Karlsson	"	"
Herbert Andersson	"	"
Erik Aronsson	Fötene Ledsgården	"
Samuel Hermansson	" Afsegården	"
Gunnar Johansson	" "	"
Frans Johansson	" "	"

Vänersborg den 14 september 1956.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mo Östergården, Fötene Ledsgården, Afsegården och Östergården i Södra Härene socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum, fredagen den 6 dec. 1957 kl. 11.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 12 november 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i S:a Härene församling, söndagen den

17/11

1957, betygas:

Pastorsämbetet i S. Härene d. 17/11/1957

Lars Dahlström

Pastor. adj. Lars Dahlström
VÄRGÅRDA

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Mo Östergården, Fötene Ledsgården, Afsegården och Östergården i Södra Härene socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum, fredagen den 6 dec. 1957 kl. 11.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 12 november 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Tidning den 14 november 1957 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Mo Östergården, Fötene Ledsgården, Afsegården och Östergården i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum, fredagen den 6 dec. 1957 kl. 11.00.

Erik Karlsson,	Mo Östergården,	Fåglum
Herbert Andersson	" "	"
Erik Folke Aronsson,	Fötene Ledsgården	"
Selma Bisters dödsbo,	Mo Östergården	"
Frans och Sven Ivan Johansson,	Fötene Afsegården	"
Eric, Gunnar och Mattias Johansson,	Fötene Afsegården	"
Samuel Hermansson	" "	"
Eddy Johansson	" Östergården,	Vårgårda
Signhild Johansson	" "	"
Oskar Fridolf Larsson	" "	"

Vänersborg den 16 november 1957.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samf. I</u>							
<u>Mo Östergården 2⁴</u>							
äg. Erik Karlsson o.h.h. Gertrud							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	1	0,18		1710	1800	90	16
" " "	2	0,14		"	"	90	13
" " "	3	0,18		"	"	90	16
" " "	4	0,24		1350	"	450	108
" " "	5	0,12		1620	"	180	22
" " "	6	0,14		1440	"	360	50
" " "	7	ingen förbättring					
" " "	8		"	"			
" " "	9	0,12		630	1800	1170	140
" " "	10	0,11		810	"	990	109
" " "	11	0,31		1620	"	180	56
" " "	12	0,19		810	"	990	188
" " "	13	0,05		720	"	1080	54
Tomt " "	14	0,14		2100	3000	900	126
åker " "	15	0,15		990	1800	810	122
" " "	16	0,10		1260	"	540	54
" " "	17	0,12		1530	"	270	32
<u>A: summa</u>		2,29					1106

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Str. 24+60-25+46= 86 m à 12.00							1032
" 25+64-25+90= 26 m à 3.00							78
" 25+96-26+26= 30 m à 6.00							180
B:summa							1290
T:summa							2396
<u>Samf. II</u>							
<u>Mo Östergården 2⁴</u>							
äg. Erik Karlsson o.h.h. Gertrud							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lerig mo	18		ingen förbättring				
" " "	19	0,14		1260	1800	540	76
" " "	20	0,13		1080	"	720	94
" " "	21	0,08		1530	"	270	22
" " "	22	0,11		1440	"	360	40
" " "	23	0,36		1710	"	90	32
" " "	24	0,21		1620	"	180	38
" " "	25		ingen förbättring				
" " "	26	0,08		1710	1800	90	7
" " "	27	0,10		"	"	90	9
åker, moig lättlera	28	0,08		950	1900	950	76
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, moig lättlera	29	0,46		665	1900	1235	568
" lerig mo	30	0,22		1260	1800	540	119
" " "	31	0,23		"	"	540	124
" " "	32	0,46		1710	"	90	41
" moig lättlera	33	0,31		1140	1900	760	236
" " "	34	0,22		"	"	760	167
" " "	35	0,15		1425	"	475	71
A:summa		3,34					1720
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Str. 9+04-11+27=223 à 10:-							2230
" 11+32-12+36=104 à 10:-							1040
B:summa							3270
T:summa							4990
<u>Fötene Ledsgården 2¹</u>							
äg. Erik Folke Aronsson							
br. ~~Selma~~ Bisters dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera	36	0,06	-	540	1800	1260	76
A:summa		0,06					76
<u>Mo Östergården 2³</u>							
äg. ~~Selma~~ Bisters dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, torvmylla, gyttjelera	49	0,19		765	1700	935	178
odlingsmark, torvmylla	50		0,13	700	1400	700	91
A:summa		0,19	0,13				269
<u>Mo Östergården 2²</u>							
äg. Herbert Andersson o.h.h. Elsie							
A. Alstringsbåtnad							
åker, torvmylla, gyttje- lera	51	0,15		950	1900	950	143
" " "	52	0,14		1330	"	570	80
odlingsmark, moig lättlera	53		0,30	1620	1800	180	54
åker, " "	54	0,10		1350	"	450	45
" " "	55	0,05		720	"	1080	54
" " "	56	0,16		1080	"	720	115
" " "	57	0,13		1440	"	360	47
A:summa		0,73	0,30				538
<u>Fötene Afsegården 3²</u>							
äg. Frans och Sven Ivan Johansson							
br. Herbert Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	58	0,09		640	1600	960	86
A:summa		0,09					86
<u>Fötene Afsegården 3⁴</u>							
äg. Eric Gunnar Mattias Johansson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
br. Herbert Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	59	0,05		560	1600	1040	52
A:summa		0,05					52
<u>Fötene av 7¹</u>							
äg. Samuel Hermansson							
br. Herbert Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	60	0,05		640	1600	960	48
A:summa		0,05					48
<u>Fötene av 7¹</u>							
äg. Samuel Hermansson							
br. ~~Selma~~ Bisters dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	61	0,07		880	1600	720	50
A:summa		0,07					50
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Mo Östergården 2⁴</u>							
äg. Erik Karlsson o.h.h. Gertrud	1-17	2,29					2396
A:summa							1106
B:summa							1290
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Mo Östergården 2⁴</u>							
äg. Erik Karlsson o.h.h. Gertrud	18-35	3,34					4990
<u>Fötene Ledsgården 2¹</u>							
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
äg. Erik Folke Aronsson							
br. Selma Bisters dödsbo	36	0,06					76
<u>Mo Östergården 2³</u>							
Selma Bisters dödsbo	37-48	1,94					2264
<u>Mo Östergården 2³</u>							
Selma Bisters dödsbo	49-50	0,19	0,13				269
br. Herbert Andersson							
<u>Mo Östergården 2²</u>							
äg. Herbert Andersson							
o.h.h. Elsie Andersson	51-57	0,73	0,30				538
<u>Fötene Afsegården 3²</u>							
äg. Frans och Sven Ivan Johansson							
br. Herbert Andersson	58	0,09					86
<u>Fötene Afsegården 3⁴</u>							
äg. Eric Gunnar Mattias Johansson							
br. Herbert Andersson	59	0,05					52
<u>Fötene av 7¹</u>							
äg. Samuel Hermansson							
br. Herbert Andersson	60	0,05					48
<u>Fötene av 7¹</u>							
äg. Samuel Hermansson							
br. Selma Bisters dödsbo	61	0,07	0,43				50
<u>Summa</u>							8373

bi trädande godemän.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag		Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning	ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	III ³	öre/III ³	kronor
<u>Samf. I</u>						
<u>Mo Östergården 2³</u>						
Sträckan 20+00-22+93				185	0.50	93
<u>Mo Östergården 2⁴</u>						
Sträckan 22+93-23+50				70	0.50	35
Summa				255		128
<u>Samf. II</u>						
<u>Mo Östergården 2³ och Mo Öster-</u>						
<u>gården 2⁴ gemensamt att förde-</u>						
<u>las, se utlåtande mom. 6</u>						
Sträckan 0+00-0+50				10	0.50	5
<u>Mo Östergården 2³ och Fötene</u>						
<u>Östergården 1⁵ gemensamt</u>						
att fördelas (se ovan)						
Sträckan 0+50-0+75				25	0.50	12
<u>Mo Östergården 2³ och Fötene</u>						
<u>Östergården 1² gemensamt att</u>						
<u>fördelas (se ovan)</u>						
Sträckan 0+75-1+10				40	0.50	20
<u>Mo Östergården 2³ och Fötene</u>						
<u>Östergården 1³ gemensamt att</u>						
<u>fördelas (se ovan)</u>						
Sträckan 1+10-2+32				227	0.50	114
<u>Mo Östergården 2³</u>						
Sträckan 2+32-5+20				728	0.50	364
" 15+00-16+42				335	0.60	201
Summa						716

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
S a m m a n d r a g.							
Samf. I							128
" II							716
						Summa kronor	844

Fåglum den 6 december 1957.

John Petri
lantbruksingenjör.

Verner Anderson
biträdande godemän.

Joan Karlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet I</u>				
		<u>Sträckan B - 24+60</u>				
20+00-20+50	50	Ingén årgärd				
20+50-23+50	300	Grävning av öppet dike i mobl. lera o. torvjord, bottenbr. 0,30 m, sl. 1:1,5 m ³	255	2.00	510	
20+96		Rensning av vägtrumma			5	
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. ersättnings- längd Bil. litt. B m ³	255	0.50	128	
23+50-24+60	110	Lantbruksrör D=150, inkl. frakt m	110 ^v	2.20	242	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	110	2.10	231	
23+50		Utloppsskydd enl. typr. U-1			15	
24+60		Brunn enl. typr. B-4 D=400			40	
23+50-24+60		Justering av flödesränna m	110	1.00	110	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			119	1400
	460					
		<u>Sträckan 24+60 - B¹</u>				
24+60-26+26	166	Lantbruksrör D=150 inkl. frakt m	166 ^v	2.30	382	
24+60-25+90		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	130	3.50	455	
25+90-25+96		" " " " "	6	5.00	30	
25+96-26+26		" " " " "	30	2.50	75	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
25+46, 25+90, 25+96, 26+26		trpt Brunn enl. typr. B-1, D=400 st	4	75.00	300	
		För arbetsledning etc. till- lägges			128	1370
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfällighet I</u>				
	460	Sträckan B - 24+60				1400
	166	" 24+6 - B ¹				1370
	626	Summa				2770
		<u>Samfällighet II</u>				
		<u>Sträckan A - B - C.</u>				
0+00-3+06	306	Grävning av öppet dike i lera o. torvjord med bottenbr. 0,30 m och sl.l. 1:1,5 m ³	390	2.00	780	
3+06-5+20	214	d:o "	640	2.00	1280	
0+96		Ersättning för försvårad överkörsl			100	
3+82		d:o			150	
0+96; 3+82		Upptagning av ägotrummor st	2	40.00	80	
		Ersättning för intrång ge- nom jordupplag enl. jord- ersättningslängd Bil.litt.B m ³	1030	0.50	515	
		För arbetsledning etc. till- lägges			295	3200
	520					
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		<u>Sträckan C - 7+94</u>				
5+20-6+48	128	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	128 ^v	4.00	512	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	128	3.00	384	
5+20		Utloppsskydd enl. typr. U-1			15	
6+48		Upptagning av stentrumma			40	
6+48		Brunn enl. typr. B-6 D=500			100	
6+48-7+94	146	Lantbruksrör D=150 inkl. frakt m	146 ^v	2.30	336	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	146	2.30	336	
		Justering av flödesränna "	146	1.50	219	
6+78		Brunn enl. typr. B-4 D=400			40	
7+94		" " " B-6 D=400			80	
		etc. För arbetsledning tillägges			208	2270
	274					
		<u>Avloppet 7+94 - D</u>				
		<u>Sträckan 7+94 - 11+26</u>				
7+94-9+04	110	Lantbruksrör D=200 inkl. frakt m	110 ^v	3.00	330	
9+04-10+68	164	Lantbruksrör D=150 inkl. frakt m	164 ^v	2.30	377	
10+68-11+26	58	Lantbruksrör D=100 inkl. frakt m	58	1.80	104	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
7+94-8+10		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	16	4.00	64	
8+10-9+04		" " " " "	94	2.40	226	
9+04-10+68		" " " " "	164	2.30	377	
10+68-11+26		" " " " "	58	2.10	122	
7+99		Upptagning av ägotrumma			30	
7+99; 8+10; 9+04)	}	Brunn enl. typr. B-1 D=400				
9+64; 10+68		st	5	75.00	375	
		För arbetsledning etc. till- lägges			205	2210
	332					
		<u>Sträckan 11+26 - D</u>				
11+26-12+36	110	Lantbruksrör D=100 inkl. frakt m	110	1.80	198	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	110	2.10	231	
11+32		Upptagning av vägtrumma			30	
11+32; 12+36		Brunn enl. typr. B-1 D=400 st	2	75.00	150	
		För arbetsledning etc. tillägges			61	670
	110					
		<u>Avloppet C - C¹</u>				
15+00-15+60	60	Grävning av öppet dike i lera med bottenbr. 0,30 m sl.1. 1:1,5 m ³	110	2.00	220	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Ersättning för intrång ge- nom jordupplag enl. jord- ersättningslängd Bil. litt. B m ³	110	0.60	66	
		För arbetsledning etc. tillägges			34	320
15+60-16+56	96	Grävning av öppet dike enl. ovan	225	2.00	450	
		Ersättning enl. ovan m ³	225	0.60	135	
		För arbetsledning etc. till- lägges			65	650
	<u>156</u>	<u>Summa</u>				<u>970</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfällighet II</u>				
	520	Avloppet A - B - C				3200
	274	" C - 7+94				2270
	332	" 7+94-11+26				2210
	110	" 11+26 - D				670
	156	" C - C ¹				<u>970</u>
	<u>1392</u>	<u>Summa</u>				<u>9320</u>
		<u>S l u t s a m m a n d r a g</u>				
	626	Samf. I				2770
	<u>1392</u>	" II				<u>9320</u>
	<u>2018</u>	<u>Summa</u>				<u>12090</u>


v.g.v.



lantbruksi ngenjör.

Bilaga


Typritning B-1

BRUNN






Mått i mm




Bilaga

Typritning B-8

BRUNN





Mått i mm


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Under- hålls kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samf. I</u>						
<u>Mo Östergården 2⁴</u>						
Erik Karlsson o.h.h. Gertrud	S					
Ägofig. 1 - 17		2396		2770		100.00
Samfällighet I andel i gemensamma kostnader = 22,249						
<u>Samf. II</u>						
<u>Mo Östergården 2⁴</u>						
Erik Karlsson o.h.h. Gertrud	S					
Ägofig. 18 - 35		4990		5845		59.596
<u>Fötene Ledsgården 2¹</u>						
äg. Erik Folke Aronsson br. Selma Bisters dödsbo						
ägofig. 36		76		76		0.908
<u>Mo Östergården 2³</u>						
Selma Bisters dödsbo						
ägofig. 37 - 48		2264		2264		27.040
<u>Mo Östergården 2³</u>						
äg. Selma Bisters dödsbo br. Herbert Andersson						
ägofig. 49-50		269		269		3.213
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Under- hålls kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
<u>Mo Östergården 2²</u>						
Herbert Andersson o.h.h. Elsie	S					
ägofig. 51 - 57		538		630		6.425
<u>Fötene Afsegården 3²</u>						
äg. Frans o. Sven Ivan Johansson						
br. Herbert Andersson						
ägofig. 58		86		86		1.027
<u>Fötene Afsegården 3⁴</u>						
äg. Eric Gunnar Mattias Johansson						
br. Herbert Andersson						
ägofig. 59		52		52		0.621
<u>Fötene av 7¹</u>						
äg. Samuel Hermansson						
br. Herbert Andersson						
ägofig. 60		48		48		0.573
<u>Fötene av 7¹</u>						
äg. Samuel Hermansson						
br. ~~Selma~~ Bisters dödsbo						
ägofig. 61		50		50		0.597
<u>Summa för samf. II</u>		8373		9320		100.00

42.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighets II andel i gemensamma kostnader = 77,751						
Fåglum den 6 december 1957.						
 lantbruksingenjör.						
 						
biträdande godemän.						

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Mo Östergårdens dikningsföretag 1957 upprättat åren 1956 - 1957 i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om väg-
bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i
fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förläggas, att den

sammanfaller med rågångslinjen,

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att den slutliga återfyllningen av jord i rörgravarna göres i samråd med vederb. markägare så att ytvattnets avrinnande icke försvåras,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord.

3. Beträffande samtliga diken


att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning,
att området efter arbetets utförande iordningsställes på ett till-
fredsställande sätt.

Fåglum den 6 december 1957.


lantbruksingenjör.


biträdande godemän.



Översiktskarta.



Skala 1:50000.

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Mo Östergården, Fötene Ledsgården och Fötene Afsegården i Södra Härene socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.Mom. 1

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 7 brukningsenheter inom Mo Östergården, Fötene Ledsgården och Fötene Afsegården i Södra Härene socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 2,0 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Inga allmänna intressen beröras av företaget.

Mom. 3

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Mo Östergårdens dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

På grund av rådande lutningsförhållanden har företaget uppdelats i 2 helt skilda samfälligheter, nämligen Samfällighet I och Samfällighet II.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Samfällighet I

Avloppet B - B¹

Samfällighet II

Avloppet A - B - C - D

" C - C¹

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattas genom Dänningeån till Nossan tillhör alltså nederbördsområde 143 - Nossan. Hela nederbördsområdet uppgår till 115 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,0 l/s ha från åker, 1,5 l/s ha från skogs-

mark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställtts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
12+36	1,0		2,0		14,0	75	3,1					
11+32	1,5	1,0	4,5		14,0	100	6,5					
10+68	2,0	1,0	5,5		3,0	125	5,6					
9+64	3,0	1,0	7,5		3,0	150	9,0					
9+04	4,0	5,0	16,0		3,0	200	20,0					
8+04	5,0	7,0	21,0		3,0	200	20,0					
7+94	6,0	8,0	24,0	6,0	1,0	150	5,5	0,30	1:1,0			Flödes- ränna
6+48	7,0	13,0	34,0		2,7	250	34,0					
5+20	24,0	46,0	118,0		1,0			0,3	1:1,5	0,43	0,20	
0+00	42,0	73,0	193,0					0,30	"	0,50	0,25	
26+26	1,5	3,0	8,0		5,0	150	12,0					
25+46	2,5	3,0	10,0		8,3	150	15,0					
24+60	3,5	7,5	18,0		1,0	150	5	0,30	1:1,0			Flödes- ränna
16+56	17,0	33,0	84,0					0,3	1:1,5	0,4	0,15	

Mom. 5

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hit-hörande värdringslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 5225:- kronor och brukningsbåtnaden till 5544:- kronor eller tillhopa 10769:- kronor.

Mom. 6

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder - och till de fastigheter, som finnas angivna i Jordersättningslängden Bil. Litt. B med tillhopa 844:- kronor. Där avloppet går i rågång mellan två brukningsenheter, skall ersättningen fördelas efter arbetets utförande enär jordmassorna kan komma att uppläggas endast på en sida av avloppet. Fördelningen skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.
2. Ersättning för försvårad överkörsel till ägaren av Mo Östergården ²³ vid 0+96 med 100:- kr och vid 3+98 med 150:- kr eller tillhopa 250:- kr.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 1094:-. För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 12.090:-, varvid 1957 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8

Kostnadsfördelning. Företaget har som ovan nämnts uppdelats i 2 helt skilda samfälligheter.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfällighet II har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	A-B-C	44-46	3200	308	10.390	
2	C-C ¹	1/4 47, 48-61	970	1113	0.872	
3	C-7+94	39-43, 3/4 47	2270	1610	1.410	
4	7+94- 11+26	23-38	2210	4060	0.544	
5	11+26-D	18-22	670	1282	0.523	
	Hela samf. II		9320	8373	1.113101	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader

enligt följande

Tabell 3

Avdelning	Kostnad för erh. av fall Kr	Anm.
2	3200	
3	3200	
4	4000	
5	800	

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av följande

Tabell 4

Avd.	Kostn. kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	3200	308	10.390	
2	4170	1323		
3	5470	1610	3.398	
4	6210	4060	1.530	
5	1470	1282	1147	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger ~~en~~ relativa kostnader, som i sammandrag framgår av följande

Tabell 5

Avd.	Kostn. kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.

1.	2.	3.	4.	5.
3+4	7680	5670	1.354	
2+3+4	8650	6783	1.275	
1+2+3+4	8650	7091	1.220	
4+5	6880	5342	1.288	
3+4+5	8350	6952	1.201	
1+3+4+5	8350	7260	1.150	
1+2+3+4+5	9320	8373	1.113	
1+3+4	7680	5978	1.285	

Utredningen visar att samtliga avdelningar erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås till en avdelning med relativa kostnaden 1.113101.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark.

På grund härav har kostnaderna fördelats med hänsyn till att icke sökandes kostnadsandel skall begränsas till båtnaden. Sökandena skall därefter i proportion till sin båtnad svara för resterande kostnader.

Andelsbeloppen har införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, men de häremot svarande procenttalen har dock icke uträknats, då dessa blir beroende på förhållande mellan de verkliga och

beräkande kostnaderna. Den slutliga fördelningen skall utföras enligt ovan angivna regler.

Vid fördelning av de framtida underhållskostnaderna skall däremot ingen begränsning enligt VL 7:27 ske, varför dessa kostnader skall fördelas i direkt proportion till båtnaden. De med anledning härav framräknade procenttalen finnes införda i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden.

Om de verkliga kostnaderna för arbete och material skulle bli mindre eller lika med den beräknade båtnaden skall procenttalen i kolumn 7 tillämpas även vid anläggningskostnadernas fördelning.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan samfälligheterna efter värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procenttal, som angivits för varje samfällighet i kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D. Inom samfälligheterna skall alla gemensamma kostnader därefter fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna utan begränsning enligt VL 7:27 d.v.s. fördelningen skall ske enligt samma grunder, som gäller för underhållskostnadernas fördelning.

Mom. 9

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes

av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över in-

komster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anord-

nas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att

skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenter-

na till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till

dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda

bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst

en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet

kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna

äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt

hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 §

skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet

utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskatta-

de båtnaden, men då avgiften för de båda samfälligheterna var för

sig understiger 50:- kr, skall vattendomstolsavgift icke erläggas

vid detta företag.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed

medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat

senast den 31 december 1966. För avgörande om företaget må anses

fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.


Mom. 12

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 13

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Fåglum den 6 december 1957.


lantbruksingenjör.


biträdande godemän.



Särilt här fröt diarium utvisar,

hava besvär icke anförts över denna synföreläggning;
betygar Vänersborg i Västertygens rättensdomstols kammer
den 17 mars 1958.

J. Ljörnsten.

J. Aronson.



Stämpel två kronor.


Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sidant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Mo Östergårdens dikningsföretag 1957 i S:a Härene socken,

Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						100	-
		Godemansersättningar						108	-
		Annonser						45	-
		Ersättning till statsverket enl. SFS 482:1952 räkning nr 51307						430	-
		Stämpelavgifter m.m.						17	-
						Summa		700	-
Fåglum den 6 december 1957.  lantbruksingenjör.									

Fåglum den 6 december 1957.

John Petri
lantbruksingenjör.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Mo Östergårdens dikningsföretag 1957			
Söcken S:a Härene		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Erik Karlsson, Mo Östergården, Fåglum			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 21 maj 1958	Bidrag till utförandet, kr 4980:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 9 september 1958		Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget, med nedan angivna ändringar, utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Samf. I. Enligt förslaget skulle sträckan 23+50-24+60 utföras som kombinerat system med rörledning D=100 mm och flödesränna. Vid utförandet har detta ersatts med heltäckt ledning av 250 mm dimension.

Samf. II. Sträckan 6+48-7+94 skulle enl. förslaget utföras som kombinerat system med rördimension D=150 mm och flödesränna. Sträckan i fråga har utförts som heltäckt ledning av 250 mm dimension. Ledningens sträckning har därvid ändrats så att rak sträckning erhållits mellan avvägningarna 6+48 och 8+4. Mellan avvägningarna 6+48-6+78 har en ledning av D=100 mm med brunn vid 6+78 anordnats.

Ändringarna har ^{med} grön färgbeteckning införts å hithörande ritningar.

Företaget har med angivna ändringar godkänts.

Vänersborg den 10 september 1958.

Ingemar Carlson

Rätt avskrivet intyga:

B. Thallgren
Lantbruksnämnden, Vänersborg.
Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10 000

B. Tengström
Lantbruksnämnden, Vänersborg.