



Akt nr:

P-F2a-LS38/57

AU\$P-F2a-LS38/57

38

Brasmeruds dikningsföretag 1957

Frändefors socken,

Älvsborgs län.

Handlingar


tillhörande

Brasmeruds dikningsföretag 1957

i Frändefors socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Akten innehåller 53 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 1 blad ritningar.

2.
Protokoll vid synförrättning an-
gående förläggning av åkerjord till-
hörande Brasmerud, Bäveriken och
Takan i Frändefors socken av Åkersborgs
län.

Den 16 november 1949 insände sig underkunnad
jordbrukskonsulent hos lantbrukare Oskar
Larsson, Brasmerud, för att jämlikt nedan näm-
nda förordnande verkställa ifrågakvarande för-
rättning.

Kungörelse om förrättningen, som den
22 oktober 1949 utsänts till vederbörande pastors-
ämbete, hade söndagen 30 oktober anslagits
till ordning i Frändefors församling samt
fredagen den 28 oktober varit införd som
annons i Åkersborgs länss annonsblad, varjämte
underättelse om förrättningen utsänts jäm-
likt föreskrift i väntelagen 10 kap. 8 och 40
§§ till kända sakägare, bil. 2, 3, 4, 5.

På grund härav hade följande personer
kommit tillstädes:

lantbr. Oskar Larsson, Brasmerud, genom Olof
Larsson, enligt fullmakt, bil. 6.

Vägförvaltningen genom vägmästar B. Helsingvist,
enligt fullmakt, bil. 7.

lantbr. Gunnar Andersson, Brasmerud

"- Skjalmar Pettersson, Långabo,

"- Verner Viberg, Långabo,

"- Gunnar Edgren, Årmerud,

"- Gerda Johansson, Brasmerud.

Som biträden förrättningen insat

ej skulle genomföras.

Abdul Karlsson och Gerda Johansson förklarade
sig eventuellt villiga att fräva sig med födan-
de. Bostad skulle lämnas senare.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes, bil. 1.

§ 2.

Lantbrukarna Albert Karlsson och Gustaf Karlsson, Takan, närställda sig.

§ 3.

Med synemännen anfördes ingen järsanmärkning, och synemännen själva visste sig ej stå i jävsförhållande till sakägare i friclaget. Biträdande synemännen hade avlagt friskskivorna p.d.

§ 4.

Sökanden lantbrukaren Nilsen Haglund närställdes sig.

§ 5.

Med friclaget anfördes intet laga hinder.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för den förberedande undersökning, som i samråd med sökandena blivit verkställd, samt framlade för granskning därvid uppräpnade förslagsidningarna.

§ 7.

Sedan sakägarna läst del av förslaget, hauställdes följande yrkanden:

Sökandena yrkade, att friclaget skulle

granskas av nämnden för Johan Andersson, vicepresident, och J. P. Hansson, Berg.

Förättningsmännen meddelade, att
 synmännen omedelbart skulle påbörja erforder-
 liga undersökningar och förhörningar.

§ 9.

Förättningsmännen meddelade, att nytt
 sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som var
 Hans. Dierberg.

Johan Andersson J. R. Humm

Den 17 dec. 1957 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Oskar Larsson, Brasmerud, Vänersborg för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 25 nov. avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 1 dec. varit anslagen i Frändefors församling, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad **torsdagen den 28 nov.**, allt år 1957. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade under rättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Oskar Larsson	Brasmerud
Anton Haglund	"
Albert Karlsson	Takan

Övriga sakägare

Henning Johanssons sterbhus genom Gerda Johansson

Meddelades att förordnadet överförts från Djurberg genom resolution av den 11 sept. 1956. Resolutionen upplästes och fogades till protokollet Bil. nr 1. Såsom ny godeman hade tillkallats Harry Kärrmarck, Kärserud, Frändefors.

Mot de nya synemännen anfördes inget jäv.

§ 10.

Upplästes protokollet §§ 1 - 9, vilket godkändes.

§ 11.

Meddelade förrättningsmannen, att två av sökandena, Einar Karlsson och Anton Haglund, vid överläggningar den 11 nov. 1957 begärt att inget arbete skulle utföras för torrläggning av deras marker. Vidare meddelades att synemännen låtit verkställa en mot penningvärdeförsämringen svarande uppräknig av jordvärdena.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A			
Jordersättningslängd	"	"	"	B
Kostnadsförslag	"	"	"	C
Kostnadsfördelningslängd	"	"	"	D
Arbetsbeskrivning	"	"	"	E
Översiktskarta	"	"	"	F

§ 13.

Härefter lämnades ordet fritt varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 14.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt. G.

7.

§ 15

Till styrelse för företaget utsågs:

Lantbrukaren Olof Larsson, Brasmerud, Vänersborg såsom ordförande;
" Anton Haglund " "

§ 16

Till revisor att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Lantbrukaren Gustav Johansson, Brasmerud, Vänersborg

§ 17

Att styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget, samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 18

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 19

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna: till godemännen kronor 88:--, för annonser kronor 40:--, eller tillhopa kronor 128:--

§ 20

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande. Sist förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Vänersborg den 17 dec. 1957

Sampson

biträdande godemän

J. P. Hansen
lantbruksingenjör

J. P. Hansen

16
D 19 47

Ink. till Torrläggnings-
nämnden inom Älvsborgs
l. n. hushållningssällskaps
område den 10/5 1947.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknade.. få.. härmed vördsamt anhålla
om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marken tillhörande *Hamnman*
..... *Brasmerud Hamnman Fisker*
..... i *Frändepus* socker
av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdik-
ning.

Av företaget väntas även följande fastigheter
bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
<i>Brasmerud 117 118</i>	<i>Oskar Karlsson</i>
<i>Brasmerud 122</i>	<i>Gunnar Andersson</i>
<i>Brasmerud 145/1472 mts</i>	<i>Thure Johansson Sten</i>
<i>Hamnman 1/16 1/32 mts</i>	<i>Bröderne Olofsson</i>
<i>Hamnman 1/16 mts</i>	<i>Karl Karlsson</i>
<i>Hamnman 1/12 mts</i>	<i>Gustaf Berg</i>

Meddelande angående förrättningen torde ställas till
..... *Oskar Karlsson*
adress *Brasmerud* pr. *Vanersborg*
telefon *Brasmerud 16*

Brasmerud den 8/5 1947.
Oskar Karlsson
Anton Haglund

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:
Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vanersborg.
Vanersborg den 9 juni 1947.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Faust
Carl Faust

Resolution.


Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet his insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 11 juni 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz.

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson.



Avskrift.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs län.

Landskansliet

IIIM 44 56.

R e s o l u t i o n .


Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Djurberg verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.


På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:


Vänersborg.


Vänersborg.

Utdrag.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 10 sep. 1956.

IIIM 44 56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

På förekommen anledning anhålles härmed vördsamt att bifogade
tolv förordnanden enligt nedanstående förteckning överföres på lant-
bruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Förrättningen avser	Socken	Förordnandet ut-
	torrläggning av		färdat den
	mark inom		

16/1947	Brasmerud	Frändefors	11.6. 1947
---------	-----------	------------	------------

Vänersborg den 7 sept. 1956.

Hans Djurberg.

Ovanstående framställning tillstyrkes:

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Kallhorn
Vänersborg.

Annika Rönndahl.
Vänersborg.

F Ö R E N I N G.

Med sökandena till Brasmeruds dikningsföretag 1950 i Frändefors socken av Älvsborgs län, önskar undertecknad förena sig och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap. 58 § samt med det yrkandet, att mina marker förses med erforderligt avlopp för dräneringsbehov.

Vänersborg den 23 februari 1950

Albert Karlsson
.....

Förestående förening vitsordas:

Jean Pölen
.....
Samuel Palmgren *G. P. Gunnar*

K U N G Ö R E L S E .

✓ För torrläggning av åkerjord tillhörande Gåseviken 1⁶, Takan 1³,
1⁴, 1⁵, Brasmerud 1³, 1⁴, 1¹⁰, 1¹², 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁷, 1¹⁸, 1²², 1²³, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁰,
1²⁶, 1²⁹, 1³⁰, 1³¹, 1³² samt Älmerud 1² i Frändefors socken av Älvs-
borgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas
vid sammanträde hos lantbrukare Oskar Larsson, Brasmerud, onsdagen den
16 november 1949 klockan 13.00.

Av företaget kommer jämväl allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt
att bevaka.

Vänersborg den 22 okt 1949.

Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning
i Frändefors församling
den 30/10 1949
Erik D. Söder
Kyrkostyrelsen v. Pastor Komministrar Kyrkostyrelsen

Kungörelse

För torrläggning av åkerjord tillhörande Gåseviken 1⁶, Takan 1³, 1⁴, 1⁵, Brasmerud 1³, 1⁴, 1¹⁰, 1¹², 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁷, 1¹⁸: 1²², 1²³, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁶, 1²⁹, 1³⁰, 1³¹, 1³² samt Almerud 1² i Frändefors socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Oskar Larsson, Brasmerud, onsdagen den 16 november 1949 klockan 13.00.

Av företaget kommer jämväl allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 okt. 1949.

HANS DJURBERG.
Jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 29 oktober 1949 intygas ex officio:

John Dörlein

TUMBA 1957

F ö r t e c k n i n g

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka under rättelse avsänts angående

sammanträde hos lantbrukare Oskar Larsson, Brasmerud, Frändefors,
ons-dagen den 16 november 1949, klockan 13.00 :

lantbr. Gunnar Andersson, Brasmerud, Vänersborg,

" Gunnar Edgren, Älmerud, "

" Anton Haglund, Brasmerud, "

" Henning Johanssons stbh, Brasmerud, Vänersborg,

" Albert Karlsson, Takan, Vänersborg,

" Gottfr. Karlsson, " "

" Oskar Larsson, Brasmerud, "

" Hj. Pettersson, " "

" Verner Viberg, Långebo, "

Vägförvaltningen, Vänersborg,

skiftesgodeman Johan Andersson, Flicksäter, Frändefors,

" J. P. Hansson, Berg, Frändefors.

Vänersborg den 25 okt 1949.

Carl Sjöberg.

FULLMAKT

för Olof Hasson Brasmereud eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Brasmereud m. fl. hemman. 2
i Frändefors socken av Skoborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brasmereud den 15/11 1949

Olof Hasson

Bevittnas:

G. A. Gustafsson

Vincent Gustafsson

bil. 7. 17.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I
ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 6105-43/49..

F u l l m a k t.

Vägmästaren i vägmästarområde P.13, E. Hellqvist


, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för hand-
läggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende
företag för torrläggning av mark till Gåseviken 1⁶, Takan 1³, 1⁴, 1⁵,
Brasmerud 1³, 1⁴, 1¹⁰, 1¹², 1¹³, 1¹⁴, 1¹⁷, 1¹⁸, 1²², 1²³, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁰, 1²⁶, 1²⁹, 1³⁰, 1³¹,
1³² samt Älmerud 1² i Frändefors socken


utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens ta-
lan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 27 oktober..... 19.49..

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN


L.A. Wallmark


A. Mattson

Bil. n:r 8.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande
Brasmerud i Frändefors socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid
sammanträde hos lantbrukaren Oskar Larsson, Brasmerud, Vänersborg,
tisdagen den 17 dec. 1957 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.
Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans
rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 november 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den
1 dec. 1957, betygas:

David Näs
Kyrkostyrman.

Bil. n:r 9.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Brasmerud i Frändefors socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Larsson, Brasmerud, Vänersborg, tisdagen den 17 dec. 1957 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 nov. 1957

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 28 november 1957 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Brasmerud i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Oskar Larsson, Brasmerud, Vänersborg, tisdagen den 17 dec. 1957 kl. 10.00.

Oskar Larsson,	Brasmerud,	Vänersborg
Anton Haglund	"	"
Henning Johanssons sterbhus	"	"

Vänersborg den 25 november 1957.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brasmerud 1</u> ²⁵ Henning Johanssons stbh A. Alstringsbåtnad åker, molättlera, lera	1	ingen förbättring					
<u>Brasmerud 1</u> ²⁰ Oskar Larsson o.h.h. Olga A. Alstringsbåtnad åker, molättlera, lera	2	0,27		585	1950	1365	369
" " "	3	1,39		1365	"	585	813
" " "	4	0,53		1875	"	75	41
" " "	5	0,67		1260	"	690	462
" " "	6-10	ingen förbättring					
A: summa							1685
B. Brukningsbåtnad str. 12+48-14+30=182 m à 7.00 B: summa							1274
T: summa		2.86					2959
<u>Brasmerud 1</u> ²⁹ Anton Haglund A. Alstringsbåtnad åker, molättlera, lera	11	0,10		1755	1950	195	20
<u>Brasmerud 1</u> ³¹ Anton Haglund							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera, lera	12	0,51		1365	1950	585	299
<u>Brasmerud 1</u> ³²							
Anton Haglund							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera, lera	13	0,32		1260	1950	690	221
" " "	14	0,24		1650	"	300	72
A:summa		0,56					293
<u>Brasmerud 1</u> ¹⁴							
Henning Johanssons stbh							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera, lera	15	0,03	-	1170	1950	780	24
" " "	16	0,16		"	"	"	125
A:summa							149
Avgår båtnad för egen dikning str. 14+30-15+30							73
T:summa		0,19					76
<u>Brasmerud 1</u> ¹³							
Henning Johanssons stbh							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera, lera	17	0,32		885	1950	1065	341
" " "	18	0,03		1485	"	465	13
" " "	19	0,16		1560	"	390	63
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
A:summa							417
Avgår båtnad för egen dikning str. 14+30-15+30							203
T:summa		0,51					214
<u>Brasmerud 1</u> ¹²							
Henning Johanssons stbh							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera, lera	20	0,11		885	1950	1065	117
" " "	21	0,16		1170	"	780	125
" " "	22	1,28		885	"	1065	1364
" " "	23	0,03		1560	"	390	12
" " "	24	0,13		390	"	1560	203
" " "	25	0,22		1080	"	870	192
" " "	26	0,08		1650	"	300	24
" " "	27	ingen förbättring					
A:summa							2037
Avgår båtnad för egen dik- ning str. 14+30-15+30							994
T:summa		2,01					1043
<u>Brasmerud 1</u> ²⁹							
Anton Haglund							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera, lera	28	0,11		480	1950	1470	162
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, molättlera, lera	29	0,15		690	1950	1260	189
" " "	30	0,16		1485	"	465	75
" " "	31	0,19		390	"	1560	297
A:summa							723
Avgår båtnad för egen dik- ning å str. 15+30-D							723
T:summa		0,61					0
<u>Brasmerud 1³⁰</u>							
Anton Haglund							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera, lera	32	0,32		585	1950	1365	437
" " "	33	0,13		1485	"	465	60
" " "	34	0,22		780	"	1170	258
" " "	35	0,02		1365	"	585	12
" " "	36	0,09		780	"	1170	105
A:summa							872
Avgår båtnad för egen dik- ning å str. 15+30-D							872
T:summa		0,78					0
<u>Brasmerud 1²³</u>							
Anton Haglund med D.O.V. Fransdotter 14/29							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, molättlera, lera	37	0,04		1365	1950	585	24
" " "	38	0,32		390	"	1560	500
" " "	39	0,71		585	"	1365	969
" " "	40	0,14		1650	"	300	42
" " "	41	0,32		1170	"	780	249
" " "	42	0,63		390	"	1560	982
" " "	43	0,13		885	"	1065	138
" " "	44	0,11		585	"	1365	150
" - " "	45	0,16	-	585	"	"	219
" " "	46	ingen förbättring					
A:summa							3273
Avgår båtnad för egen dik- ning å str. 15+30-D							3273
T:summa		2,56					0
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Brasmerud 1²⁰</u>							
Oskar Larsson o.h.h. Olga	2-10	2,86					2959
<u>Brasmerud 1²⁹</u>							
Anton Haglund	11,28- 31	0,10					20
<u>Brasmerud 1³¹</u>							
Anton Haglund	12	0,51					299
<u>Brasmerud 1³²</u>							
Anton Haglund	13-14	0,56					293
trpt							

Haus Künner hi

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	kr/m ³	kronor	kronor
<u>Brasmerud 1</u> ²⁵							
Henning Johanssons stbh							
sträckan A - B				425	0.50	213	213
						<u>Summa</u>	<u>213</u>

Värnsborg den 17 december 1957.

John Drölin
lantbruksingenjör.

Lauz Kämmen *J. P. Harniss*
biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A - B</u>				
11+11-12+48	137	Grävning av öppet avlopp, lerå m ³	425	2.10	893	
		Ersättning för intrång ge- nom jordupplag enl. jorder- sättningslängd, bil. litt. B m ³	425	0.50	213	
		Sprängning av berg m ³	2	40,0	80	
11+46		Ny vägtrumma enl. typr. R-1 D=600 med 4,0 m körbana			280	
		För arbetsledn. m.m. till- lägges			164	1630
		<u>Sträckan B - C</u>				
12+48-14+30	182	Lantbruksrör D=400 (375) inkl. frakt m	182	8.90	1620	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	182	5.90	1074	
12+96		Upptagning av stentrumma			30	
12+48		Utloppsskydd enl. typr. U-1			25	
13+20		Brunn enl. typr. B-1 D=800			150	
13+90		" " " B-3 D=800			75	
14+30		Intag enl. typr. I-2 D=800			180	
		För arbetsledn. m.m. till- lägges			316	3470
	<u>319</u>	<u>Summa</u>				<u>5100</u>
		<u>Sträckan C - 15+30</u> (ej föreslagen till utförande)				
14+30-15+30	100	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	100	4,00	400	

trpt

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	100	4.80	480	
		Brunn enl. typr. B-4 D=500			70	
		Justering av flödesränna m	100	2.00	200	
		För arbetsledn. m.m. till- lägges			120	1270
		<u>Sträckan 15+30 - 17+00</u> (ej föreslagen till utförande)				
15+30-17+00	170	Grävning av öppet dike, lera m ³	650	2.10	1365	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag m ³	650	0.60	390	
17+00		Ny vägtrumma enligt typr. R-1 D=600			280	
		För arbetsledn. m.m. till- lägges			205	2240
		<u>Sträckan 17+00 - D</u> (ej föreslagen till utförande)				
17+00-19+20	220	Grävning av öppet dike, lera m ³	940	2.10	1974	
		Ersättning för intrång genom jordupplag m ³	940	0.60	564	
		För arbetsledn. m.m. till- lägges			252	2790
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
137		Sträckan A - B			1630	
182	319	" B - C			3470	5100
100		" C - 15+30 (ej föreslagen till utförande)			1270	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
170		trpt Sträckan 15+30-17+00 (ej föreslagen till utförande)			2240	
<u>220</u>	<u>490</u>	" 17+00 - D "	"	"	<u>2790</u>	<u>6300</u>
	<u>809</u>	Summa				<u>11400</u>


Vänersborg den 17 december 1957.

John L. Linn
lantbruksingenjör.


Bilaga

Typritning B-1


BRUNN



Sektion A-A




Sektion B-B




Mått i mm


Sektion A-A



Sektion B-B



Sektion C-C




M tt i mm

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP




Mått i mm

Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma




Skala 1:50

Bilaga

Typritning B-8

BRUNN



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Under- hålls- kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Brasmerud 1</u> ²⁰						
Oskar Larsson o.h.h. Olga	S					
ägofig. 2 - 10		2959		3122		60,338
<u>Brasmerud 1</u> ²⁹						
Anton Haglund	S					
ägofig. 11,28 - 31		20		21		0,408
<u>Brasmerud 1</u> ³¹						
Anton Haglund	S					
ägofig. 12		299		315		6,097
<u>Brasmerud 1</u> ³²						
Anton Haglund	S					
ägofig. 13 - 14		293		309		5,975
<u>Brasmerud 1</u> ¹⁴						
Henning Johanssons stbh						
ägofig. 15 - 16		76		76		1,550
<u>Brasmerud 1</u> ¹³						
Henning Johanssons stbh						
ägofig. 17 - 19		214		214		4,364
<u>Brasmerud 1</u> ¹²						
Henning Johanssons stbh						
ägofig. 20 - 27		1043		1043		21,268
<u>Summa</u>		4904		5100		100,000

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Vänersborg den 17 december 1957. <i>John Döhl</i> lantbruksingenjör. <i>Leif Kärmarck</i> <i>J. P. Gunnar</i> biträdande godemän.						

Arbetsbeskrivning

tillhörande förslag till Brasmeruds dikningsföretag 1957 i Frändefors socken, Älvsborgs län upprättat år 1957 i samband med laga syneför-
rättning enligt vattenlagen.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst
var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppet avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i
görligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntande öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om väg-
bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i
fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förläggas, att den

sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta,
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,
- att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,
- att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Vänersborg den 17 december 1957.


Janne Dittus
lantbruksingenjör.

Harry Rönnerberg

biträdande godemän.

J. P. Gunnarsson

Översiktskarta.



Skala: 1:50000

Nederbördsområde vid B = 67,3 ha.

Utlåtande angående bättre torrläggning och
bättre brukning av ägor tillhörande Brasmerud
i Frändefors socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om
denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta
företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning
och bättre brukning av ägor tillhörande 3 brukningsenheter inom
Brasmerud i Frändefors socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 0,3 km avlopp i
såväl öppet som täckt utförande. Synemännen anser att företaget är
att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har
synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Några allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör
benämnas Brasmeruds dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 7 och överlägg-

44.
ningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A - B som öppet dike med ny trumma vid 11+46

" B - C som täckt ledning

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattas genom en bäck till Ö. Hästefjorden tillhör alltså nederbördsområde 130 sekt. 2 - Frändeforsån. Hela nederbördsområdet uppgår till 67 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 1,75 l/s ha från åker, 0,75 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
19+20	27,0	18,0	61,0		0,5			0,50	1:1,5			
15+30	33,5	20,5	74,0		2,05	250	30	0,30	1:1,0			flödes- ränna
14+30	36,0	20,5	78,0		2,05	375/ 400	80					
13+90	36,5	20,5	79,0		2,05	15" el. 16"	87					
13+20	44,0	20,5	92,0		2,05	"	87					
12+48	44,0	23,0	94,0		1,00			0,50	1:1,5	0,33	0,10	

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett viss nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika

höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hit-hörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstrings-båtnaden uppgår till 3.630:- kronor och brukningsbåtnaden till 1.274:- kronor eller tillhopa 4.904:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden Bil. Litt. B.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 213:-.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 5.100:-, varvid 1957 års priser lagts till grund för beräkningarna, Bil. Litt. C.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. Någon anledning till uppdelning av företaget i

avdelningar, varom stadgas i vattenlagen 7 kap. 24 § har här icke ansetts föreligga.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark.

På grund härav har kostnaderna fördelats med hänsyn till att icke sökandes kostnadsandel skall begränsas till båtnaden. Sökandena skall därefter i proportion till sin båtnad svara för resterande kostnader.

Andelsbeloppen har införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, men de häremot svarande procenttalen har dock icke uträknats, då dessa blir beroende på förhållande mellan de verkliga och beräknade kostnaderna. Den slutliga fördelningen skall utföras enligt ovan angivna regler.

Vid fördelning av de framtida underhållskostnaderna skall däremot ingen begränsning enl. V.L. 7:27 ske, varför dessa kostnader skall fördelas i direkt proportion till båtnaden. De med anledning härav framräknade procenttalen finnes införda i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden.

Om de verkliga kostnaderna för arbete och material skulle bli mindre eller lika med den beräknade båtnaden, skall procenttalen i kolumn 7 tillämpas även vid anläggningskostnadernas fördelning.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skall förrättnings-

kostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas efter värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procenttal, som angivits i kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D.

För fastigheterna Brasmerud 1¹², 1¹³ och 1¹⁴, vilka utgöra en brukningsenhet samt Brasmerud 1²³ och 1³⁰, vilka också utgöra en brukningsenhet, har avdrag för egen dikning fram till det föreslagna diket gjorts i värderingslängden. Härvid har ansetts skäligt att den förstnämnda brukningsenheten svarar för dikningen å sträckan 14+30 - 15+30 (B - C) och att den sistnämnda brukningsenheten svarar för dikningen å sträckan 15+30 - 19+20 (C - D).

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. D och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma; att de ej hindra vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 §

skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden, men då avgiften understiger 50:- kr, skall vattendomstolsavgift icke erläggas vid detta företag.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 §

äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den

ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Vänersborg den 17 december 1957.

John P. Sten
lantbruksingenjör.

Hans Kämmer

biträdande godemän.

J. P. Svensson

Särilt här fört diarium utrisar, hava besvär icke anförts
öfr denna synesförrättning; belygar Vänersborg i Västerbyggs
vattensmörels kansli den 17 mars 1958.

I Hälsan:
J. Svensson



Stämpel två kronor.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Brasmeruds dikningsföretag 1957

Söcken
FrändeforsLän.
ÄlvsborgOrdf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ — ~~Ende intressen~~

Lantbrukaren Olof Larsson, Brasmerud, Vänersborg

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
26 juni 1958	2200:—		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31 dec. 1966			
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
9 november 1959	1:ste ass. Ingemar Carlson		


Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts. Företagets varkliga kostnad uppgår till 5200:— kronor mot beräknade 5520:— kronor. Det till företagets utförande beviljade bidraget föreslås sänkt med 120:— kr till 2080:— kronor, som tillstyrkes till utbetalning.

Vänersborg den 10 november 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:



Lantbruksnämnden, Vänersborg.



Lantbruksnämnden, Vänersborg.