



Akt nr:

P-F2a-LS41/57

AU\$P-F2a-LS41/57

41

Skallsjö dikningsföretag 1957

i Skallsjö socken,

Älvsborgs län.

1

H a n d l i n g a r


tillhörande

Skallsjö dikningsföretag 1957

i Skallsjö socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Akten innehåller 45 skrivna och paginerade sidor.

Till förslaget hör 1 blad ritningar.

2.

Protokoll hållet vid syneförrättning för
bättre torrläggning och brukning av ägor
tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö
Ekeberg i Skallsjö socken, Älvsborgs län.

Den 19 oktober 1956 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos Fru Karin Peders, Skallsjö.Stommen, Floda för att jämlikt nedan
omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse
om sammanträdet, som den 26 september avsänts till vederbörande pastors
ämbete hade söndagen den 30 september blivit i laga ordning anslagen
i Skallsjö församling samt tisdagen den 2 oktober, allt år 1956, varit
införd i Älvsborgs Läns Tidning, varjämte underrättelse om förrätt-
ningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ ut-
sänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstades:

Sökande till förrättningen:

Fru Karin Peders, Skallsjö

Axel Augustsson-Andersson, "

Övriga sakägare:

Beda Vidberg, "

Alice Olausson "

för egen ^{del} och för brodern Olof

Ingvar Eriksson

genom Landsfiskal K.O. Rehn enligt fullmakt Bil. nr 5

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda
kallelser skiftesgodemännen

Karl Hansson,	Ryggebol,	Stenkullen
Karl Johansson,	Fågelns,	Floda

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

- 1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.
- 2) yrkade Beda Vidberg ersättning om växande gröda förstöres i samband med arbetets utförande.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan:

John Rödén
(John Rödén)

lantbruksingenjör.

K. H. Johansson
(K. H. Johansson)

Karl R. Hansson
(Karl R. Hansson)

biträdande godemän.

Den 18 juni 1957 inställde sig synemännen åter hos fru Karin Peders, Skallsjö, Floda för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 25 maj avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 2 juni varit anslagen i Skallsjö församling, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Tidning den 28 maj, allt år 1957. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstades:

Sökande till förrättningen:

Karin Peders, Skallsjö Stommen

Börje Peders

Axel Augustsson-Andersson

Övriga sakägare:

Knut Rodin, Skallsjö Ekeberg

Valdemar Svensson, " "

Beda Vidberg, " Stommen

Ingvar Eriksson, " "

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes

§ 9.

Meddelade Valdemar Svensson, ägare till Skallsjö Ekeberg l⁴⁰, att marken på västra sidan av diket mitt för hans tomt ägdes av Konrad Jonassons sterbhus och att sterbhuset icke hade kallats till sammanträdet.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade att ingen hade upplyst om detta förhållande under synegången. Förrättningsmannen meddelade vidare att sammanträdet skulle ajourneras en halv timme för att synemännen närmare skulle utreda förhållandet.

§ 11.

Efter verkställd undersökning genom besök hos Jonassons sterbhus fortsattes det ajournerade sammanträdet. Förrättningsmannen meddelade att synemännen efter studium av befintliga lantmäterikartor hade konstaterat att hr Svenssons påstående var riktigt. Fru Anna Jonasson, maka till framlidne Konrad Jonasson, infann sig till sammanträdet såsom representant för sterbhuset, som var ägare till Skallsjö Ekeberg l⁵⁰.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade att ägofigurerna 4 och 5 å förrättningskartan på grund av ovan angivna förhållanden tillhörde Skallsjö Ekeberg 1⁵⁰ och utgjorde dessa ägofigurer totalt den del av Skallsjö Ekeberg 1⁵⁰, som berördes av företaget.

§ 13.

Meddelade förrättningsmannen att erforderliga ändringar hade verkställts i de till förslaget hörande längderna.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde därefter mera detaljerat för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
Jordersättningslängd	" " " B
Kostnadsförslag	" " " C
Kostnadsfördelningslängd	" " " D
Arbetsbeskrivning	" " " E
Översiktskarta	" " " F

§ 15.

Yrkade hr Svensson, med instämmande från hr Rodin, ersättning om växande träd och andra växter kommer att förstöras vid arbetets utförande. Både hr Svensson och hr Rodin ansågo sina marker redan nu vara fullt torrlagda och att deras fastigheter icke besväras av nu-

7.
varande vattenstånd i diket.

§ 16.

Härefter lämnades ordet fritt varvid de närvarande diskuterade det
Vissa upplysningar
upprättade förslaget, angående syneförrättningens innebörd samt möjlig-
heter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 17.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget
upplästes detta, Bil. Litt. G.

§ 18.

Till styrelse för företaget utsågs:

Fru Karin Peders, Skallsjö Stommen, Floda , ordförande

Axel Augustsson-Andersson, Skallsjö Stommen, Floda

Knut Rodin, Box 19, Stenkullen

§ 19.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning ut-
sågs:

Landsfiskal K.O. Rehn, Lerum

Valdemar Svensson, Kommendörsg. 19, Göteborg V.

§ 20.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare,

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till före-
tagets utförande,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

8

§ 21.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 22.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 75:- och till godemännen kronor 91:- samt för annonser kronor 45:- eller tillhopa kronor 211:-.

§ 23.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad. Dagens protokoll upplästes och godkändes.

Floda den 18 juni 1957.

Joan Rönén
lantbruksingenjör.

K. H. Johansson

biträdande godemän.

Karl R. Hansson

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



Till

Länsstyrelsen i *Älvsborgs* län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~^{oss} tillhörig mark inom

Skauvjo socken(-nar) av *Älvsborgs*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *brudande av avlopp*

för dränning av åkerjord. utlopp till bägge

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

c:a 700 m².

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Floda*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till *Fin Karin*

Peters, Skauvjo Värmländ, Floda

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Floda den *6/11* 19 *48.*
Karin Peters *Andersson*

10.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten H. Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 9 maj 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg
Inge Fröberg.

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson.

Lantbruksnämnden

~~Förordningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Jordbrukskonsulent H. Djurberg.

Vänersborg den 6 maj 1949.

På ~~Förordningsnämndens~~ vägnar:
Lantbruksnämndens

[Signature]

J. S. Sjöstrand

//

Avskrift.

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län.
Landskansliet

IIIM 44 56.

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Djurberg verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:

B. Kallén
Vänersborg.

Arvid Årvid Dahl.
Vänersborg.

12.
Utdrag.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 10 sep. 1956.

IIIM 44 56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

På förekommen anledning anhålles härmed vördsamt att bifogade tolv förordnanden enligt nedanstående förteckning överföres på lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Förrättningen avser	Socken	Förordnandet utfärdat den
	torrläggning av		
	mark inom		
3/1949	Ekeberg	Skallsjö	9.5. 1949

Vänersborg den 7 sept. 1956.

Hans Djurberg.

Ovanstående framställning tillstyrkes:

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Falken
Vänersborg.

Anita Prendahl.
Vänersborg.

Bil. n:r 2.K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos fru Karin Peders, Skallsjö Stommen, Floda, fredagen den 19 oktober 1956 kl. 10.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Skallsjö församling söndagen den 30 september 1956, betygas:

Holger Jönquist
Konst.



Kungörelse


Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos fru Karin Peders, Skallsjö Stommen, Floda, fredagen den 19 oktober 1956 kl. 10.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 september 1956.

På tjänstens vägnar:
JOHN RÖDEN
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Tidning den 2 oktober 1956 intygas ex officio:



9961 VÄNNE

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos fru Karin Peders, Skallsjö Stommen, Floda, fredagen den 19 oktober 1956 kl. 10.30.

Beda Vidberg,	Skallsjö Stommen,	Floda
Valdemar Svensson,	" Ekeberg,	"
Knut Rodin,	" "	"
Greta Jansson,	" "	"
✓ Axel Andersson,	" "	"
Olof Olausson,	Ryggebol Bergsgården,	"
✓ Karin Peders,	Skallsjö Stommen,	"
Ingvar Eriksson,	Landsfiskalskontoret,	Lerum

Vänersborg den 1 oktober 1956.

På tjänstens vägnar:


Gunn Rodin
lantbruksingenjör.

Bil. n:r 5.F u l l m a k t

för Landsfiskalen K.-O. Rehn, Lerum, att vid i omstående meddelande
omförmäلت sammanträde föra den talan, vartill jag i egenskap av äga-
re av fastigheten Skallsjö Stommen 2:3 i Skallsjö kommun kan vara be-
rättigad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lerum den 18/10 1956.



I. Ericsson
Landsfiskalsassistent

Bevittnas:

Karl-Olof Lundberg

Olona Herma-Lundberg

Meddelande.

Sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö socken av Älvsborgs län kommer att hållas hos fru Karin Peders, Skallsjö Stommen, Floda fredagen den 19 oktober 1956 kl. 10.30, då sakägare ha att själva eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma för utförande av sinitalan, vilket jag jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 40 § härmed får underrätta.

Vänernsberg den 1 oktober 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rüdén

lantbruksingenjör.

Del. 0521-12080

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos fru Karin Peders, Skallsjö Stommen, Floda, tisdagen den 18 juni 1957 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 maj 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Skallsjö församling söndagen den 2 juni 1957, betygas: *Stolgu djärvt
hemm.*

Bil. n:r 7.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos fru Karin Peders, Skallsjö Stommen, Floda, tisdagen den 18 juni 1957 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 maj 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Tidning den 28 maj 1957 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos fru Karin Peders, Skallsjö, Floda, tisdagen den 18 juni 1957 kl. 10.00.

Herr Knut Rodin,	Skallsjö Ekeberg,	Floda
" Valdemar Svensson,	" "	"
Fru Greta Jansson,	Selmedalsv. 223,	Hägersten
Herr Axel Andersson-Augustsson,	Skallsjö Ekeberg,	Floda
" Ingvar Eriksson,	Landsfiskalskontoret,	Lerum
Fru Karin Peders,	Skallsjö Ekeberg,	Floda
Fru Beda Vidberg,	Skallsjö Stommen,	"

Vänersborg den 4 juni 1957.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skallsjö Ekeberg 1</u> ⁴¹							
Knut Rodin							
A. Alstringsbåtnad							
Tomt, molättlera	1	0,11		2100	3500	1400	154
A:summa		0,11					154
<u>Skallsjö Ekeberg 1</u> ⁴⁰							
Valdemar Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
Tomt, molättlera	2	0,06		1750	3500	1750	105
" "	3	0,14		2625	"	875	123
A:summa		0,20					228
<u>Skallsjö Ekeberg 1</u> ⁵⁰							
Konrad Jonassons sterbhus							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	4	0,05		1800	2400	600	30
" "	5	0,07		1440	"	960	67
A:summa		0,12					97
<u>Skallsjö Ekeberg 1</u> ⁵							
Greta Jansson							
åker o. trädgård, moättlera	6	0,13		1680	2400	720	94
åker, molättlera	7	0,16		1200	"	1200	192
" gyttje, molättlera	8	0,22		"	"	"	264
" " "	9	0,15		1320	"	1080	162
A:summa		0,66					712

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skallsjö Ekeberg 1³⁶</u>							
Axel Andersson-Augustsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	10	0,23		1210	2200	990	228
" mullrik gyttjelera, molättlera	11	0,26		990	"	1210	315
" gyttjelera	12	0,36		1080	2400	1320	475
A:summa		0,85					1018
<u>Skallsjö Stommen 2³</u>							
Ingvar Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, gyttjelera	13	0,15		1000	2000	1000	150
" "	14	0,25		"	"	"	250
" "	15	0,12		"	"	"	120
A:summa		0,52					520
<u>Skallsjö Ekeberg 1¹¹</u>							
Karin Peders							
A. Alstringsbåtnad							
åker, gyttjelera	16	0,08		1080	1800	720	58
A:summa		0,08					58
<u>Skallsjö Ekeberg 1¹⁰</u>							
Karin Peders							
A. Alstringsbåtnad							

22.
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, gyttjelera	17	0,05		1760	2200	440	22
" "	18	0,09		2340	2600	260	23
A:summa		0,14					45
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁹</u>							
Karin Peders							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik mjällättlera,	19	0,09		2080	2600	520	47
moig lera							
" " " " "	20	0,10		1950	"	650	65
A:summa		0,19					112
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁸</u>							
Karin Peders							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik mjällätt- lera, molättlera	21	0,19		1800	2400	600	114
" " " "	22	0,13		1080	"	1320	172
" " " "	23	ingen förbättring					
A:summa		0,32					286
<u>S a m m a n d r a g</u>							
Skallsjö Ekeberg 1 ⁴¹							
Knut Rodin	1	0,11					154
Skallsjö Ekeberg 1 ⁴⁰	2-3	0,20					228
Valdemar Svensson							
Skallsjö Ekeberg 1 ⁵⁰							
Konrad Jonassons sterhus	4-5	0,12					97
trpt							

K. H. Johansson Karl R. Hansson
biträdande godemän.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	m ³	kronor	kronor
<u>Skallsjö Stommen 2²</u>							
Beda Vidberg							
Sträckan 0+24-1+34				85	0.50		42
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁵⁰ och Skallsjö Ekeberg 1⁴⁰</u> gemensamt att fördelas .. se utlåtagandet mom. 6							
Sträckan 1+34-1+92				105	0.50		53
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁵⁰ och Skallsjö Ekeberg 1⁴¹</u> gemensamt att att fördelas (se ovan)							
Sträckan 1+92-2+16				55	0.60		33
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁴¹ och Skallsjö Ekeberg 1⁵</u> gemensamt att fördelas (se ovan)							
Sträckan 2+16-2+22				15	0.60		9
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁵</u>							
Greta Jansson							
Sträckan 2+22-3+30				300	0.60		180
<u>Skallsjö Ekeberg 1³⁶ och Skallsjö Ekeberg 1⁸</u> gemensamt att fördelas (se ovan)							
Sträckan 3+30-4+48				295	0.60		177
<u>Skallsjö Ekeberg 1³⁶ och Skallsjö Ekeberg 1⁹</u> gemensamt att fördelas (se ovan)							
trpt							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	m ³	kronor	kronor
trpt							
Sträckan 4+48-4+98				120	0.60		72
<u>Skallsjö Stommen 2³ och Skall-</u> <u>sjö Ekeberg 1⁹ gemensamt att</u> fördelas (se ovan)							
Sträckan 4+98-5+30				80	0.60		48
<u>Skallsjö Stommen 2³ och Skall-</u> <u>sjö Ekeberg 1¹⁰ gemensamt att</u> fördelas (se ovan)							
Sträckan 5+30-5+66				105	0.60		63
				Summa	1160	-	677

Floda den 18 juni 1957.

Jean Erik
lantbruksingenjör.

W. H. Johansson
biträdande godemän.

Karl R. Hansson

Floda den 18 juni 1957.

Joan Erik
lantbruksingenjör.

W. H. Johansson

biträdande godemän.

Karl R. Hansson


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A-1+92</u>				
0+24-1+92	168	Grävning av öppet dike i lera, bottenbr. 0,30 m, sl.1. 1:1,5 m ³	190	2.50	475	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. ersättningslängd Bil. Litt. B m	190	0.50	95	
		För arbetsledn. etc. tillägges m			60	630
		<u>Sträckan 1+92-3+30</u>				
1+92-3+30	138	Grävning av öppet dike i lera med bottenbr. 0,30 m, sl.1. 1:1,5 m ³	370	2.10	777	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enligt ersättningslängd Bil. Litt. B m ³	370	0.60	222	
		För arbetsledn. etc. tillägges			101	1100
		<u>Sträckan 3+30-B</u>				
3+30-5+66	236	Grävning av öppet dike i lera med bottenbr. 0,30 m sl.1. 1:1,5 m ³	600	2.10	1260	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. jordersättningslängd Bil. Litt. B m ³	600	0.60	360	
3+30-3+35		Upptagn. av stentrumma			50	
		Ny vägtrumma enl. typr. R-1 D=600, med 4,0 m körbana (8 m vägrör)			380	
		För arbetsledn. etc. tillägges			220	2270

lantbruksingenjör.

Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma



Skala 1:50

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Under- hålls kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁴¹</u>					Se ut- låtan- det Mom. 8	
Knut Rodin						
Ägofig. 1		154		154		4,768
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁴⁰</u>						
Valdemar Svensson						
Ägofig. 2-3		228		228		7,059
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁵⁰</u>						
Konrad Jonassons sterbhus						
Ägofig. 4-5		97		97		3,003
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁵</u>						
Greta Jansson						
Ägofig. 6 - 9		712		712		22,043
<u>Skallsjö Ekeberg 1³⁶</u>						
Axel Andersson-Augustsson S						
Ägofig. 10 - 12		1018		1534		31,518
<u>Skallsjö Stommen 2³</u>						
Ingvar Eriksson						
Ägofig. 13 - 15		520		520		16,099
<u>Skallsjö Ekeberg 1¹¹</u>						
Karin Peders S						
Ägofig. 16		58		87		1,796
<u>Skallsjö Ekeberg 1¹⁰</u>						
Karin Peders S						
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Under- hålls kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Ägofig. 17 - 18		45		68		1,393
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁹</u>						
Karin Peders	S					
Ägofig. 19 - 20		112		169		3,467
<u>Skallsjö Ekeberg 1⁸</u>						
Karin Peders	S					
Ägofig. 21 - 23		286		431		8,854
<u>Summa</u>		<u>3230</u>		<u>4000</u>		<u>100,00</u>

Floda den 18 juni 1957.

Jan Petrus
lantbruksingenjör.

N. H. Johansson

Karl R. Hansson

biträdande godemän.

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Skallsjö dikningsföretag 1957 upprättat år 1957 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets
ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om väg-
bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i
fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den
sammanfaller med rågångslinjen.


Floda den 18 juni 1957.

Jon Dönn
lantbruksingenjör.

H. H. J. J. J. J.
biträdande godemän.

Karl R. Hanson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

50 000

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och
bättre brukning av ägor tillhörande Skallsjö
Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö
socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om
denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta
företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning
och bättre brukning av ägor tillhörande 6¹⁰² **fastigheter** inom
Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg i Skallsjö socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 0,5 km avlopp i
öppet utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till
dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har
synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör
benämnas Skallsjö dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överlägg-
ningar med sydkanderna samt efter företagna utredningar av olika al-

alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Avloppet A - B

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions-, och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattas genom Säveån till Göta älv tillhör alltså nederbördsområde 108 sekt. 6. Hela nederbördsområdet uppgår till 123 ha. Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,00 l/s ha från åker, 1,5 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
0+12- 3+35	60	63	215		2,0 ^{x)}			0,3	1:1,5	0,45		
3+35- B	55	60	200		5,0			0,3	"	0,37		
x) på grund av jordart och vattnets slamhalt har bottenlutningen föreslagits något större än normal minimilutning.												

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår av att alstrings-

båtnaden uppgår till 3230:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B. Där avloppet går i rågång mellan två brukningsenheter skall ersättningen fördelas efter arbetets utförande, enär jordmassorna kan komma att uppläggas endast på en sida av avloppet.

Vid arbetets utförande skall noga tillses att växande gröda skadas så litet som möjligt. Om växande stråsädesgröda härvid skadas, skall ersättning utgå efter ett pris av 5 öre pr kvm. Uppskattning av skadan skall verkställas av två ojäviga personer. Om växande prydnadsträd skadas vid arbetets utförande eller måste undanskaffas skall ersättning utgå med tjugofem (25:-) kronor pr träd.

Sammanlagt skall nu beräknade ersättningar utgå med kronor 677:-. För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå. För oförutsedd skada hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 4000:- varvid 1956 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom företaget har detsamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika av-

delningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	A-1+92	$\frac{1}{2}1, 2-4, \frac{1}{2}5$	630	368	1,712	
2	1+92-3+30	$\frac{1}{2}1, \frac{1}{2}5, 6-9$	1100	823	1,337	
3	3+30-B	10-23	2270	2039	1,113	
Hela företaget			4000	3230	1,238	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt nedanstående

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad för erh. av fall Kr	Anm.
2	630	(avd. 1 kostnad)
3	440	130 m ³ vid 0,5 o/oo

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av följande

Tabell 4.

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	630	368	1,712	
2	1730	823	2,102	
3	2710	2039	1,335	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad enligt följande

Tabell 5.

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2	1730	1191	1.453	
2+3	4000	2862	1.398	
1+2+3	4000	3230	1.238	

Utredningen visar att alla avdelningarna erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås till en avdelning med relativtalet 1,238.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark.

Med anledning av ovan anförda har kostnaderna fördelats på sådant sätt att icke sökandes kostnadsandel har begränsats till båtnaden varefter

sökandena i proportion till sin båtnad skall svara för resterande kostnader. På grund härav har inga procenttal uträknats utan torde dessa tal beräknas efter arbetets utförande och enligt ovan angivna grunder.

Vid underhållskostnadernas fördelning skall däremot ingen begränsning enligt vattenlagen 7:27 ske, varför dessa kostnader skall fördelas i proportion till båtnaden. De med anledning härav framräknade procenttalen finnes införda i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden.

Skulle de verkliga kostnaderna bli lägre eller lika med den beräknade båtnaden skall procenttalen i kolumn 7 även användas vid fördelning av de verkliga kostnaderna för företagets utförande.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, an-

tingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden, men då avgiften understiger 50:- kr, skall vattendomstolsavgift icke erläggas vid detta företag.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla på-

stående och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Floda den 18 juni 1957.

Gösta Dödsén
lantbruksingenjör.

K. H. Johansson
biträdande godemän. *Karl R. Hansson*

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Skallsjö dikningsföretag 1957

Socken

Skallsjö

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Fru Karin Peders, Skallsjö Stommen, Floda

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

31 okt. 1958

1120:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31 dec. 1966

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

25 september 1958

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 13 november 1958.

Ingemar Carlson

Rätt avskrivet intyga:



Lantbruksnämnden, Vänersborg.



Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Dom B 3/1958.

D O M

Tillstädeskomna motparter: Karin Peders, Skallsjö
Stommen, Floda, och Axel Andersson-Augustsson, Skallsjö
Ekeberg, Floda.

Efter ansökan av Karin Peders och Andersson-Augustsson och efter vederbörligt förordnande har lantbruksingenjören John Rödén med biträde av gode män hållit syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av ägor, tillhörande Skallsjö Stommen och Skallsjö Ekeberg.

avgift.

Genom utlåtande den 18 juni 1957 har medgivande lämnats till närmare beskrivet företag, vilket hänförts till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen, samt erhållit benämningen "Skallsjö dikningsföretag 1957". Företaget omfattar 10 fastigheter, nämligen Skallsjö Ekeberg 1⁴¹, tillhörande Knut Rodin, Skallsjö Ekeberg 1⁴⁰, tillhörande klaganden, Skallsjö Ekeberg 1⁵⁰, tillhörande Konrad Jonassons dödsbo, Skallsjö Ekeberg 1⁵, tillhörande Greta Jansson, Skallsjö Ekeberg 1³⁶, tillhörande Andersson-Augustsson, Skallsjö Stommen 2³, tillhörande Ingvar Eriksson, samt Skallsjö Ekeberg 1¹¹, 1¹⁰, 1⁹ och 1⁸, tillhörande Karin Peders. De fastigheter, som tillhöra sökandena till förrättningen, jämte Skallsjö Stommen 2³ ligga längst uppströms inom företagsområdet, och klagandens fastighet är belägen längst nedströms på höger sida av avloppet, såvitt angår de fastigheter, som ansetts få båtnad av företaget. Företaget omfattar en avloppssträcka (A-B) av ungefär 550 m. Avloppet utmynnar sedermera i Säveån.

Klagandens fastighet ha synemännen ansett få en båtnad av företaget om 228 kr - utgörande alstringsbåtnad för tomt-

mark, bestående av molättlera - och fastigheten har i kostnadsfördelningslängden till det överklagade utlåtagandet påförts en delaktighet i företagets underhåll av 7,059 %.

Enär kostnaden för företaget beräknats överstiga den sammanlagda båtnaden av företaget - kostnaden 4.000 kr och båtnaden 3.230 kr - samt jämlikt bestämmelserna i 7 kap.

27 § vattenlagen delägare, som ej sökt företaget, icke skall vidkännas större andel i anläggningskostnaden än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark, ha synemännen icke uträknat några procenttal för delaktigheten i sagda kostnad. Dessa tal skola enligt synemännens uttalande beräknas efter arbetets utförande, dock att, därest den verkliga anläggningskostnaden skulle bli lägre eller lika med den beräknade båtnaden, de angivna procenttalen för delaktigheten i underhållskostnaden skulle användas jämväl för fördelningen av den verkliga kostnaden för företagets utförande.

I fråga om ersättningar till följd av företaget stadgas under mom. 6 i utlåtagandet - förutom beträffande ersättning för jordupplag, skada på stråsädesgröda och oförutsedd

skada - följande: "Om växande prydnadsträd skadas vid arbetets utförande eller måste undanskaffas, skall ersättning utgå med 25 kr per träd."

I de över utlåtandet anförda besvären, som inkommit till vattendomstolen den 14 augusti 1957, har klaganden i huvudsak anført och yrkat: Hans ifrågavarande villafastighet hade ingen som helst nytta av företaget. Tvärtom komme flera på hans mark växande träd att skatta åt förgängelsen och fastigheten att få minskat skönhetsvärde, om dikningsarbetena utfördes. Dikets vattenyta stode 1 m under markytan på hans fastighet, vars jordmån vore förstklassig och ej alls vattensjuk. Under sådana förhållanden skulle klaganden ej åläggas att betala något för verkställandet av företaget. Han yrkade upphävande av de beslut, som synemännen fattat i det överklagade utlåtandet. - Därest företaget skulle komma till stånd, yrkades ersättning för därav uppkommande skada och för minskat skönhetsvärde på fastigheten.

Karin Peders och hennes medpart ha påyrkat klagandens deltagande i kostnaderna för företaget i enlighet med det överklagade utlåtandet. Beträffande frågan om skador och

minskat skönhetsvärde på klagandens fastighet ha samma parter anført: I diket på fastigheten stode en del björkar, som vid företagets verkställande komme att gå förlorade. Vidare befunne sig en del björkar så nära dikeskanten, att desamma vid dikets släntning kunde komma att skatta åt förgängelsen. Somliga av de senare träden vore emellertid underminerade, då marken intill diket på sina ställen bildade överhäng. Genom tjällossningen komme dessa träd att så småningom utan vidare rasa ned i diket. Klaganden hade så gott om björkar på sin tomt, att borttagandet av ovan nämnda träd icke kunde minska skönhetsvärdet på fastigheten. Den vunne istället därpå, då klagandens markområde vid dessa träds försvinnande finge mera sol. Karin Peders och medpart hemställde därför, att vattendomstolen måtte lämna klagandens yrkande om ersättning utan bifall.

Klaganden har vidhållit, att han icke finge någon båt-nad genom företaget samt i övrigt genmält: Om Karin Peders och medpart ordentligt rensade upp bäcken - det vore en bäck och ej ett dike - ovanför klagandens tomt, erfordrades ingen annan åtgärd för att sagda parter sedan flera

år tillbaka obrukade inägor skulle bli synnerligen lämpliga för jordbruk. Klaganden ville ha kvar sina björkar, som vore vackra och som skyddade klagandens fruktträd för de västliga stormarna. De flesta björkarna hade klaganden planterat och inget av dessa träd hade under de femton år, som klaganden ägt tomten, strukit med vid tjällossningen. Klaganden yrkade sålunda, i första hand, att företaget icke måtte tillåtas. Under hänvisning till bestämmelsen i det överklagade utlåtandet fordrade klaganden, därest företaget skulle komma till stånd, en ersättning av 25 kr för varje björk, som ginge förlorad. För de alträd, som kunde komma att borttagas till följd av företaget, yrkades ingen ersättning. Ersättningen för förlorat skönhetsvärde kunde icke preciseras, förrän företaget blivit genomfört.

Karin Peders och hennes medpart ha förmenat, att någon ersättning i varje fall icke skulle utgå för de björkar, som stode i nuvarande dikesslânt, då redan under nuvarande förhållanden diket måste ha tillfredsställande slânt. Samma parter ha på förekommen anledning vidare medgivit, att de klaganden tillhöriga björkar, som till följd av företaget

måste undanskaffas, finge behållas av klaganden.

Klaganden har fordrat gottgörelse för vad klaganden kunde förpliktats utgiva för domstolskostnader och lösen av vattendomstolens dom i målet.

Klagandens motparter ha icke begärt någon ersättning för rättegångskostnader.

D O M S K Ä L.

Vad angår klagandens förstahandsyrkande finner vattendomstolen sådana omständigheter icke föreligga, att laga hinder möter mot företagets utförande. Vattendomstolen vill dock med hänsyn till vad i målet framkommit tillägga, att, därest överenskommelse om jordersättning kan träffas med ägaren till den mitt emot klagandens fastighet belägna fastigheten Skallsjö Ekeberg l⁵⁰, dikesbreddningen må ske på dikets vänstra sida på den sträcka, där avloppet framrinner utmed klagandens fastighet.

Vidkommande härefter frågan, huruvida och i vad mån båtnad uppstår för klagandens fastighet, finner vattendomstolen icke skäl göra ändring i synemännens utlåtande därutinnan.

Då Karin Peders och hennes medpart icke anfört besvär över synemännens utlåtande, upptager vattendomstolen icke till prövning nämnda parters efter besvärstidens utgång framställda yrkande om att ersättning icke skulle utgå för de träd, som växa i dikesslänten utmed klagandens fastighet.

Vattendomstolen anser slutligen, att den ersättning om 25 kr, som skall utgå för varje klaganden tillhörig björk, som skadas eller måste undanskaffas vid företagets utförande, skäligen bör inbegripa jämväl gottgörelse för eventuell minskning i skönhetsvärdet på fastigheten.

Klaganden har att genast till vattendomstolens kansli inbetala 116 kr 15 öre, varav 59 kr 70 öre utgöra kostnader för de två kungörelserna i målet samt 56 kr 45 öre utgöra kostnader för vattendomstolens syn på platsen. Med hänsyn till utgången av målet finner vattendomstolen, att dessa kostnader - liksom lösen för denna dom - böra stanna på klaganden.

D O M S L U T .

Vattendomstolen, som ej upptager till prövning av Karin Peders och Andersson-Augustsson framställt yrkande om att de

träd ej skulle ersättas, som växa i dikesslätten utmed klagandens fastighet Skallsjö Ekeberg 1⁴⁰ och som skulle komma att skadas eller undanskaffas vid ett utförande av företaget, gör ej ändring i synemännens utlåtande med anledning av de utav klaganden anförda besvären. Vattendomstolen förklarar emellertid, dels att, därest överenskommelse kan träffas med ägaren till fastigheten Skallsjö Ekeberg 1⁵⁰ om jordersättning, den föreskrivna dikesbreddningen må utföras på dikets vänstra sida på avloppssträckan utmed klagandens fastighet, dels ock att de klaganden tillhöriga björkar, som till följd av företaget måste undanskaffas, må behållas av klaganden.

Klaganden har att genast till vattendomstolens kansli inbetala 116 kr 15 öre i domstolskostnader. Det belopp, som sålunda och i lösen för denna dom erlagts av klaganden, skall slutligt stanna på denne.

Talan mot denna dom etc. - - - - - akten sid. 22.

lindb.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Emot förestående dom har anmält vad icke fullföljts

inom föreskriven tid, varför domen numera vunnit laga kraft;
betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den
3 juni 1958.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson