



Akt nr:

P-F2a-LS42/58

AU\$P-F2a-LS42/58

42

Ålstads dikningsföretag 1958

Rommele socken,

Älvsborgs län.

1.
H a n d l i n g a r


tillhörande

Ålstads dikningsföretag 1958

i Rommele socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Akten innehåller 56 skrivna, paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

2.

Protokoll hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående bättre
torrläggning av ägor tillhörande Ål-
stad i Rommele socken, Älvsborgs län.

Den 13 okt. 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad, Sjuntorp för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 19 sept. avsänts till vederbörande pastors- ämbete hade söndagen den 25 sept. blivit i laga ordning anslagen i Rommele församling samt lördagen den 24 sept., allt år 1955, varit in- förd i Älvsborgs Läns Annonsblad varjämte underrättelse om förrätt- ningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

av sökandena till förrättningen:

Knut Andersson	Ålstad
Fritz Olsson	"
Hilde Magnusson	"
Olov Andersson	"
Arvid Johansson	"
Sven L-son Mark	Kalltorp
Halvar E-son Mark	Sjuntorp genom
Henrik Johansson enl. fullmakt Bil. n:r 5	

Sven Fredriksson Ålstad

Erik Olsson "

Artur Karlsson "

av övriga sakägare:

Boställsnämnden i Rommele pastorat genom
Johan Johansson Myckleby
enligt fullmakt Bil. n:r 6

Gunnar Andersson Ålstad

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen Johan Albert Johansson, Sörbyn, Sjuntorp och Viktor Pettersson, Frälsetorpet, Rommele, Upphärad.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synmännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till

4.

granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord samt att avloppen om möjligt skulle läggas igen med betongrör.
2. Meddelades att torvmossen icke använts på många år och samtliga önskade att mossen försåldes till de närliggande markägarna.
3. Yrkade samtliga på ersättning för intrång på grund av jordupplag, om diket gräves öppet.


§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.


lantbruksingenjör.

Den 24 feb. 1958 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad, Sjuntorp för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 1 feb avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 9 feb varit anslagen i Rommele församling, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad torsdagen den 6 feb allt år 1958. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Erik Olsson, Ålstad

Fritz Olsson, " genom Erik Olsson

Folke ~~Mårtensson~~ Ålstad genom Elsa ~~Mårtensson~~

Knut Andersson, Ålstad

Sven Mark, Kalltorp för egen del och för Halvar Mark

Arvid Johansson, Ålstad genom sonen Astro Johansson

Olof Andersson, "

Athur Karlsson "

Sven Fredriksson "

Övriga sakägare:

Rommele pastorat och boställsnämnd genom Johan Johansson enligt fullmakt Bil nr 12 och 13

Gunnar Andersson, Ålstad

Vägförvaltningen i Älvsborgs län genom vägmästaren Tage Svensson enligt fullmakt Bil nr 14

Övriga sakägare:

Såsom nya godemän inställde sig skiftesgodemännen Otto Niklasson Råda Sjuntorp och Arthur Olsson, Björndalen, Sjuntorp. Mot dessa nya godemän anfördes icke något jäv. Niklasson och Olsson meddelade att de icke hade något att invända mot de vid första sammanträdet gjorda värderingarna.

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållandet mellan företaget och de allmänna vägarna hade tillställts vägförvaltningen i länet samt att vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. n:r 7 och 8.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A.
~~Gränsskildningslängd~~	" " " .
Kostnadsförslag	" " " B.
Kostnadsfördelningslängd	" " " C.
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " D.
Översiktskarta	" " " E.

§ 11.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

2

§ 12

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt.F.

§ 13

Till styrelse för företaget utsågs:

Lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad, Sjuntorp, ordförande;

" Olof Andersson " "

" Astor Johansson " "

§ 14

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Lantbrukaren Gunnar Andersson, Ålstad, Sjuntorp

" Arthur Karlsson " " med lantbrukaren

Erik Olsson, Ålstad Sjuntorp såsom ersättare

§ 15

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag att vara aktförvarare, att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 16

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande.


§ 17

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna till gode männen kronor 95:- och för annonser kronor 50 :- eller tillhopa kronor 145:-

§ 18

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande. Sistå förklarades förrättningen avslutad. Dagens protokoll upplästes och godkändes.

Sjuntorp den 24 feb. 1958


Lantbruksingenjör

*O. G. Fikstam**Acton Olson*

Biträdande godemän

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1954

Avskrift.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs län

—
Landskansliet
—

IIIM 35 55.

R e s o l u t i o n .

E. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 21 september 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:

B. Kallsten

dt. Lönnberg

Utdrag.

Till Länsstyrelsen,

Vänersborg.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 5 st. förordnanden överföras på e. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning.

Förordnandet utfärdad den

Ålstad Rommele socken

11/10 1954

Vänersborg den 16 september 1955.

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Förestående framställning tillstyrkes:

Vänersborg den 19 sept. 1955.

På lantbruksnämnden:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Kalkofen

dt. Länning

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom *Ronnele*

socken ~~(-nen)~~ av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *ett dike av cir 1 km längd*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Uppströmad

Meddelanden om förrättningen ställes till

lantbr. Knut Andersson,

Ålsted Lund, Skaraborg

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ålsted 40242

Ålsted

den *7 juli* 19*54*

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Knut Andersson</i>	för fastigheten	<i>Ålsted Norrgården 1:4</i>
<i>Sven Hansson</i>	» »	<i>» Amundsgård</i>
<i>Johan Larsson</i>	» »	<i>Ålsted Födergård 5/3</i>
<i>Å. Johansson</i>		<i>Ålsted Födergård 5:3</i>
<i>Olof Andersson</i>		<i>Ålsted Födergård 5:2</i>
<i>Hilde Magnusson</i>		<i>Ålsted Norrgård 1:3</i>
<i>Johan Jonasson</i>		<i>Ålsted Berg</i>
<i>Peter Karlsson</i>		<i>Ålsted Berg</i>
<i>Hakon E. om Mart. / g. Rönneberg</i>		<i>Ålsted Amundsgård</i>
<i>Jon Fredriksson</i>		<i>Ålsted Nörd. 1:2</i>
<i>Eric Olsson</i>		<i>Ålsted Nörd. 1:3</i>
<i>Peter Olsson</i>		<i>Ålsted 1:5</i>
<i>Andersson Stubb.</i>		<i>Ålsted Amundsgård 5:1</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs

läns norra del. G. Hegethorn, Vänersborg.

Vänersborg den 22 september 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Otto Niklasson

~~Otto Niklasson~~

J. Edwardson
J. Edwardson

Edwardson

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i omstående ansökning omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen.

Vänersborg i landskansliet den 11 oktober 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson

Birger Carle
Birger Carle

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Ålstad i Rommele socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad, Sjuntorp, torsdagen den 13 oktober 1955 kl. 14.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 september 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Rommele församling söndagen den

25/9... 1955, betygar:

Knut Andersson
Knut

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Alstad i Rommele socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Knut Andersson, Alstad, Sjöntorp, torsdagen den 13 oktober 1955 kl. 14.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 sept. 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns
Annonsblad den 24 september 1955 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Ålstad i Rommele socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad, Sjuntorp,
torsdagen den 13 oktober 1955 kl. 14.00.

Lantbr. Knut Andersson	Ålstad	<u>Sjuntorp.</u>
" Fritz Olsson	"	"
" Hilda Magnusson	"	"
" Olov Andersson	"	"
" Arvid Johansson	"	"
" Sven Mark	Kalltorp	Upphärad
Bror Larssons stbh.	"	"
Hr Johan Larsson	"	"
Disp. Halvar Mark		Sjuntorp
Lantbr. Sven Fredriksson	Ålstad	"
" Erik Olsson	"	"
" Johan Jonasson	"	"
" Arthur Karlsson	"	"
Boställsnämnden i Rommele Pastorat		
c/o Johan Johansson	Nyckleby	Upphärad
Länsstyrelsen i Älvsborgs län		Vänersborg
Arrendator Gunnar och Anders Andersson, Ålstad ✓		Sjuntorp
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg

Vänersborg den 19 september 1955.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.



SJUNTORP DEN

POST- & TELEGRAMADRESS:
SJUNTORP

GODSADRESS:

~~UPPHÄRAD~~

TROLLHÄTTAN

RIKSTELEFONER:

~~GÖTEBORG 17 41 04~~

TROLLHÄTTAN 40200

GÖTEBORG 10 41 04

Vår ref.

Fullmakt.

Herr Henrik Johansson, Lunneberg, Sjuntorp, äger härmed fullmakt att såsom mitt ombud deltaga i sammanträde för handläggning av synförrättning för bättre tårlläggning och brukning av marker tillhörande Ålstad i Rommele socken av Älvsborgs län.

Sjuntorp den 29 sept. 1955.

Helmer C. Mark

Bevittnas:

E. Skörm

William Boma

Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie kyrkostämma med Rommele pastorats församlingar i Rommele folkskolesal den 24 maj 1955. Stämman hade i författningsenlig ordning blivit kungjord.

§ 1.

Till justeringsmän att justera detta protokoll valdes Hrr Johan Olsson och Olof Gladh.

§ 5.

Stämman valde boställsstyrelsens ordförande, Herr Johan Johansson, Nyckleby, Upphärad, att intill utgången av innevarande år bevaka pastoratets rätt och föra dess talan vid under året förekommande lantmäteriförrättningar, vägdelningar, ekonomiska besiktningar samt övriga förrättningar, som röra pastoratet.

Till ersättare för honom valdes ledamoten i boställsstyrelsen Herr Johan Olsson, Kalvhed, Upphärad.

Ombud eller dennes ersättare äger uppbära ett arvode av tjugo kronor för varje förrättningsdag, då han varit närvarande vid förrättningen.

Som ovan.

L.B. Hermansson
Pastoratskyrkostämmans ordförande.

Justerat:

Olof Gladh

Johan Olsson

Kungörelse om justering anslagen i laga ordning i pastoratets kyrkor den 29 maj 1955. Eric Hernqvist

Rätt utdraget betygar:

L.B. Hermansson
Pastoratskyrkostämmans ordf.

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län
V ä n e r s b o r g.

Ang. Ålstads dikningsföretag 1958 i Rommele socken, Älvsborgs län.


Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta, att rubr. företag berör allmänna vägen nr 1009: Råda - Skrehall på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. Den befintliga vägtrumman å sträckan 13+57 - 13+62 är utförd av sten med dimensionerna 0,80 x 1,50 m.


För torrläggning av ovanför trumman belägen åker erfordras en sänkning av vägtrumman på c:a 0,70 m.

Avloppets utformning på ömse sidor om landsvägen framgår av bifogat ritningsutdrag, som visar att avloppet skall utföras med rör för dräneringsvattnet och en öppen ränna för flödesvattnet. Vägtrumman bör därvid utformas med ett rör i botten och en trumma i flödesrännan. Då slutsammanträde i Bredet kommer att hållas inom den närmaste tiden vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum, snarast möjligt.

Vänersborg den 6 februari 1958.

I tjänsten:


lantbruksingenjör.



FÖRSLAG TILL *Ålstads dikningsföretag 1958*

SOCKEN(-NAR). Älvsborgs

SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VÄRDEBESKRIVNINGEN

John D. Lee

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokontonummer 18 29 15

Ålstad

Datum

11.2.58

20.
Bil. n:r 8.

Lantbruksingeniör
John Rödén
Kungsgatan 17
Vänernsberg

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

1098 -43/58

EH/RP

Ärende

Ang. Ålstads dikningsföretag 1958 i Rommele socken, Älvsborgs län.

I anledning av Eder skrivelse den 6 dennes får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att omlägga vägtrumman vid 13 + 57 - 13 + 62 Ålstad i väg nr 1009 Råda - Skrehall i enlighet med Edert förslag.

Därest företaget kommer till stånd böra intressenterna i god tid meddela vägmästare T. Svensson, Älvängen, tel. Kungälv 0303/46129 när avloppet från trumman beräknas bli färdigställt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:

Einar Henningsson
Einar Henningsson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ålstad Bryngelsg., Asmundsg., Uggleg., Berget, Nordg., Söderg. och Norreg. allt inom Ålstads by i Rommele socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad Sjuntorp, måndagen den 24 feb. 1958 kl. 11.00.

Företaget berör allmänna vägen Skrehall-Råda (nr 1009).
Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.
Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 1 februari 1958.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Rommele församling, söndagen den 9/2
1958, betygas:

Lina Bengtsson
Wynne



Kungörelse

Syreförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Alstad Bryngelsg., Asmundsg., Uggleg., Berget, Nordg., Söderg. och Norreg., allt inom Alstads by i Rommele socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Knut Andersson, Alstad, Sjuntorp, måndagen den 24 febr. 1958 kl. 11.00.

Företaget berör allmänna vägen Skrehall—Råda (nr 1009).

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 1 febr. 1958.

På tjänstens vägnar:
John Rödén
lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs

Läns Annonssblad den 6 februari 1958 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Ålstad Bryngelsg., Asmundsgården, Södergården och Norregården allt inom Ålstads by i Rommele socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad, Sjuntorp, måndagen den 24 februari 1958 kl. 11.00.

Erik Adolf Olsson	Ålstad	Sjuntorp
Fritz Olsson	"	"
Folke Mårtensson	"	"
Knut Arnold Andersson	"	"
Länsstyrelsen i Älvsborgs län		Vänersborg
Gunnar och Anders Andersson	Ålstad	Sjuntorp
Sven Mark	Kalltorp	Upphärad
Arvid Johansson	Ålstad	Sjuntorp
Ottelia Larsson	"	"
Johan Larsson	"	"
Olof Andersson	"	"
Arthur S. Karlsson	"	"
Johan Alfred Jonassons dödsbo	"	"
Halvar Mark	Sjuntorp AB	Sjuntorp
Sven Arvid Fredriksson	Ålstad	"

Vägförvaltningen i Älvsborgs län Vänersborg
Boställsnämnden i Rommele pastorat Upphärad

Vänersborg den 8 februari 1958.

John Sjöström
lantbruksingenjör.

Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostämman med Rommele pastorats församlingar i Kommunhuset, Sjuntorp, måndagen den 30/12 1957.

Stämman hade i författningsenlig ordning blivit kungjord.

§ 1.

Till justeringsmän att justera detta protokoll valdes Hrr Oskar Wahlgren, Blackstorp, och Johan Johansson, Nyckleby.

§ 3.

Företogs val av ett ombud samt en suppleant för denne att under år 1958, då det rör löneboställena, bevaka pastoratets rätt och föra dess talan vid förekommande ekonomiska besiktningar, gränsbestämningar, andra lantmåteriförrättningar och övriga angelägenheter, vari pastoratets rätt beröres.

Till ombud valdes Lantbr. Johan Johansson, Nyckleby, Upphärad, med Lantbr. Johan Olsson, Kalvhed, Upphärad, som suppleant.

Som ovan.

L.B. Hermansson

Pastoratskyrkostämmans ordf.

Justerat:

Oskar Wahlgren

Johan Johansson

Kungörelse om justering anslagen i laga ordning i Rommele Pastorats församlingars kyrkor den 5 januari 1958. Eric Hernqvist.

Rätt utdraget betygar:

L. B. Hermansson

Pastoratskyrkostämmans ordf.

DEN 11 FEB. 1958

D.Nr. 481/55

Meddelande.

Landskontoret i Vänersborg

Ink. 10 FEB. 1958

X. S. 2 58

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagen avseende torrläggning av marker tillhörande Ålstad Bryngelsg., Asmundsg., Uggleg., Berget, Nordg., Söderg. och Norreg. allt inom Ålstads by i Rommele socken av Älvsborgs län kommer nytt sammanträde att hållas hos lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad, Sjuntorp, måndagen den 24 februari 1958 kl. 11.00, då vederbörande sakägare hava själva eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma för utförande av sin talan, varom jag får, jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen, härmed underrätta.

Vid sammanträdet kommer att förrättas val av styrelse för företaget.

Företaget berör allmänna vägen Skrehall - Råda (nr 1009). Bifogad blankett torde ifyllas och medföras till sammanträdet.

Vänersborg den 8 februari 1958.

för Eklestastikt löne-
boställe Ålstads Bryngelsg.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

3¹
2

Överlämnas till Stiftsnämnden i Göteborgs stift.

Vänersborg i landskontoret den 10 februari 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Bredin

Överlämnas till kyrkoherde Eric Hernqvist, Upphärad, under hänvisning till tidigare förordnande i ärendet av den 3 oktober 1955. Detta förordnande överläts av Eder å hemmansägaren Johan Johansson. Göteborg, i domkapitlets kansli, den 11 februari 1958.

I tjänsten:

Överläts på hem. äg. Johan Johansson
Upphärad.
Rommele, d. 12/2 - 58.
Eric Hernqvist

Frídaug Wilde

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokonton 18 29 15

1109-96/58

Fullmakt


Vägmästare Tage Svensson, Älvängen, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker tillhörande Ålstad Bryngelsg., Uggleg., Berget, Nordg., Söderg. och Norreg. allt inom Ålstads by i Rommele socken av Älvsborgs län utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Nytt sammanträde har utsatts att hållas hos lantbrukaren Knut Andersson, Ålstad, Sjuntorp, måndagen den 24 februari 1958 kl. 11.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 12 februari 1958

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN



Bertil Forssell



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ålstad Bryngelsg. 3¹</u> (Ecklesiastikt lönebostäl- le) äg. Rommele pastorat arr. G. och A. Andersson							
åker, mobl. mellanlera	1	0,38		2040	2400	360	137
betesmark, torvmylla	2		0,21	540	1800	1260	265
åker, mobl. mellanlera	3	0,15		1760	2200	440	66
<u>Alstringsbåtnadssumma</u>		0,53	0,21				468
<u>Ålstad Asmundsg. 4³</u> äg. Sven Mark							
åker, mobl. mellanlera	4	0,17		2040	2400	360	61
betesmark, torvmylla	5		1,03	570	1900	1330	1370
torvmosse, odl. bar	6	ingen förbättring					
<u>A:summa</u>		0,17	1,03				1431
<u>Ålstad Uggleg. 6², 6³</u> äg. Sven Mark							
torvmosse	7	ingen förbättring					
<u>Ålstad Berget 2³</u> äg. Arthur Karlsson o.h.h. Astrid Elisabeth							
torvmosse (lövträdbeväxt)	8	ingen förbättring					
<u>Ålstad Berget 2²</u> äg. Johan Alfred Jonassons dödsbo							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
torvmosse(löv o. barrträd) <u>Ålstad Asmundsg. 4⁴</u> äg. Sven Mark	15		ingen förbättring				
torvmosse(löv. o. barrträd) <u>Ålstad Bryngelsg. 3¹</u> (Ecklesiastikt löneboställe) arr. G. o. A. Andersson	16		ingen förbättring				
torvmosse(löv. o. barrträd)	17		ingen förbättring				
" "	18		ingen förbättring				
<u>Ålstad Söderg. 5²</u> äg. Olof Andersson							
torvmosse(löv. o. barrträd)	19		ingen förbättring				
åker, torvmylla	20	0,38		730	2100	1370	521
" mobil.mellanlera	21	0,26		1680	2400	720	187
A:summa		0,64					708
<u>Ålstad Södergården 5³</u> äg. Arvid Johansson							
åker, mobil.mellanlera	22	0,15		2280	2400	120	18
" torvmylla	23	0,53		1200	2000	800	424
bete "	24		0,33	900	1800	900	297
A:summa		0,68	0,33				739
<u>Ålstad Norreg. 1⁴</u> äg. Knut Arnold Andersson o.h.h. Ellen Sofia							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt Ålstad Norreg. 1 ³ äg. Folke Mårtensson	12,29- 31	2,12					1452
Ålstad 15 ¹ äg. Fritz Olsson o.h.h.	13						-
" Nordg. 13 ³ äg. Erik Adolf Olsson o.h.h.	14						-
Ålstad Nordg. 13 ² Sven Arvid Fredriksson o.h.h.	15						-
Ålstad Asmundsg. 4 ⁴ äg. Sven Mark	16						-
Ålstad Söderg. 5 ² äg. Olof Andersson	19-21	0,64					708
Ålstad Söderg. 5 ³ äg. Arvid Johansson	22-24	0,68	0,33				739
Ålstad Norreg. 1 ⁴ äg. Knut Anders Andersson o.h.h.	25-28	1,95					1627
Summa		6,09	1,57				6425
Sjuntorp den 24 februari 1958.							
 lantbruksingenjör.							
 							
biträdande godemän.							


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A - B</u>				
9+80-10+05	25	Grävn. av öppet dike i mo- bl. lera m. sten, bottenbr. 0,50 m. Sl.l. 1:1,5 m ³	20	3:70	74	
		Plansprängning av berg m ²	12	15:-	180	
10+05-13+57	352	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	352	5:-	1760	
10+05-11+50		Grävn., lägg. o. åter- fylln. m	145	3:60	522	
11+50-13+00		" " " " "	150	5:30	795	
13+00-13+57		" " " " "	57	6:25	356	
10+05		Utlopp U-2			40	
11+06		Brunn B-3 D=600			55	
11+52-11+57		Omlägg. av vägtrumma				
		Befintliga vägrör D=900 an- vändes			100	
13+57-13+62	5	Avloppet genom allmän väg samt vägtrumma R-1 D=800 utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet				
13+62-14+90	128	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m.	128	5:-	640	
		Grävn., lägg. o. åter- fylln. m.	128	6:-	768	
13+75, 14+90		Brunn B-4 D=600 st.	2	80:-	160	
		Trpt				
						5450:-

Bilaga


Typritning B-3

BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm



Mått i mm

Sektion A-A.



Tärvsättning.


Stensättning med stenar av en mansbårdas storlek.

Risgrind av kantställda plattjärn, minst 25x4, 1/2 50, järnen svetsas fast i båda ändarna vid vinkeljärn.


Risgrinden göres fyrkantig med mått enl. nedan:

Brunnsdiam.	L.	B.
1200	1450	1400
1000	1300	1250
900	1200	1100
800 (750)	1100	1000


1.



Sektion B-B



2.




Brunnsringarna utföres enl. Normalbestämmelser för rör och rördelar av betong.

Alla mått i mm.


Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma



Skala 1:50



Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ålstad Bryngelsg. 3¹</u> (Ecklesiatikt löneboställe) äg. Rommele pastorat br. G. och A. Andersson ägofig. 1 - 3		468		468		7.284
<u>Ålstad Asmundsg. 4³</u> äg. Sven Mark ägofig. 4 - 5	S	1431		3203		22,272
<u>Ålstad Norreg. 1³</u> äg. Folke Mårtensson ägofig. 29 - 31	S	1452		3250		22,599
<u>Ålstad Söderg. 5²</u> äg. Olof Andersson ägofig. 20 - 21	S	708		1584		11,020
<u>Ålstad Söderg. 5³</u> äg. Arvid Johansson ägofig. 22 - 24	S	739		1654		11,502
<u>Ålstad Norreg. 1⁴</u> äg. Knut A. Andersson ägofig. 25 - 28	S	1627		3641		25,323
<u>Summa</u>		6425		13800		100.00
						v.g.v.

biträdande godemän.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning tillhörande förslag till Ålstads dikningsföretag 1958 upprättat åren 1956 - 1958.

A. Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om vägbana
genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott
skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den
sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2 1/2"-3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om ~~så~~ ~~erfordras~~ vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning,

att området efter arbetets utförande iordningställas på ett tillfredsställande sätt.

B. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. 1 basen av $\triangle$ i berg, 23 m öster om påle 10+50 = + 6,00 m

Fixp. 2 " " " " " 98 m väster " " 18+00 = + 8,85 m


Sjuntorp den 24 februari 1958.

John Pihl
lantbruksingenjör.

Otto Pihlman

Artur Ahren

biträdande godemän.

Bil. Litt. E.Översiktskarta.Skala 1:100.000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och
bättre brukning av ägor tillhörande Ålstad,
Rommele socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 6 brukningsenheter inom Ålstad i Rommele socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,0 km avlopp i såväl öppet som kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 6 feb. 1958. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 11 feb. 1958, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr. 7 och 8.

Hinder mot företaget på grund av dessa allmänna intressen synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Ålstads dikningsföretag 1958.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A - B som öppet och kombinerat utförande med ombyggnad av 2 st. vägtrummor allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. E inritats med en heldragen blå linje avvattats genom en bäck till Göta älv tillhör alltså nederbördsområde 108 sekt. 2. Hela nederbördsområdet uppgår till 76 ha. Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,0 l/s ha från åker, 2,0 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkstälts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = slänthlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
19+59	39		80		1,5	250	25	0.50	1:1,0	0,30		Flödes- ränna
17+90	40		80		1,0	250	21	"	"	0,30		"
16+10	68		136		1,0	250	21	"	"	0,55		"
14+90	70		140		1,0	300	34	"	"	0,45		"
13+75	76		152		1,0	300	34	"	"	0,60		"
10+5	80		160		1,0			"	1:1,5	0,75	0,25	

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömanden av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att båtnaden

uppgår till 6.425:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. Vid företagets utförande och framtida underhåll skall inga ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 13.800, varvid 1957 års priser lagts till grund för beräkningarna. Bil. Litt. B.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. Någon anledning till uppdelning av företaget i avdelningar, varom stadgas i vattenlagen 7 kap. 24 § har här icke ansetts föreligga.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark.

Med anledning av ovan anförda har kostnaderna fördelats med hänsyn till att icke sökandes kostnadsandel har begränsats till båtnaden. Sökandena skall därefter i proportion till båtnaden svara för resterande kostnader. Andelsbeloppen har införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C, men de häremot svarande procenttalen har dock icke uträknats, då dessa blir beroende på förhållande mellan de verkliga och beräknade kostnaderna. Den slutliga fördelningen skall utföras enligt ovan angivna regler.

Vid underhållskostnadernas fördelning skall däremot ingen begränsning enligt V.L. 7:27 ske, varför dessa kostnader skall fördelas i proportion till båtnaden. De med anledning härav framräknade procenttalen finnas införda i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden. Om de verkliga kostnaderna för arbete och material skulle bli mindre eller lika med den beräknade båtnaden skall procenttalen i kolumn 7 tillämpas även vid anläggningskostnadernas fördelning.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som underhållskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. D

och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningens utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vatten-

lagen 7, kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden. Då beloppet understiger 50:- kronor, skall vattendomstolsavgift ickeerläggas för detta företag.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1968. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställig-

het i den ordning, som för laga kraftäggande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Sjuntorp den 24 februari 1958.

John Persson
lantbruksingenjör.

Offo Jiklarsson *Peter Olsson*
biträdande godemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts öfver denna Syreföräktning; bekräftar Vänersborg i Västervygdens vattendomsstols kansli den 28 maj 1958.

T. Sjånsten:
T. Persson.




Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Ålstads dikningsföretag 1958 i Rommele socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Godemäns arvoden m.m.						95	-
		Annonser						50	-
		Ersättning till statsverket enl.							
		S.F.S. 482:1952 räkning n:r 51320						394	-
		Diverse						11	-
		Summa kronor						550	-
		Sjuntorp den 24 febr. 1958.							
		 Lantbruksingenjör.							