



Akt nr:

P-F2a-LS47/56

AU$P-F2a-LS47/56

47

B & B II 4/1956

Blekslättens dikningsföretag 1956

Frändefors socken,

Älvsborgs län.

+ 4 skrivningar

H a n d l i n g a r

tillhörande

Blekslättens dikningsföretag 1956

i Frändefors socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

John Dåhlin

lantbruksingenjör.

Akten innehåller 57 skrivna, paginerade sidor
Härtill kör 5 blad räkningar

Protokoll hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Blekslätten, Flicksäter, Grundsbo, Svenningstakan och Skogen i Frändefors socken, Älvsborgs län.

- Den 22 september 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör i Flicksäters bygdegård, Frändefors för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 1 september avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 4 september blivit i laga ordning anslagen i Frändefors församling samt tisdagen den 6 september, allt år 1955, varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare. På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Karl Hermansson	Blekslätten
Johan Andersson	Flicksäter

av övriga sakägare:

Sven Johansson	Grundsbo
Joel Olsson	"
Samuel Olsson	Svenningstakan

Dagny Andersson	Blekslätten
Gustaf Andersson	"
Anders Fransson	Flicksäter
Gerda Larsson	"
Johan Aronsson	Svenningstakan
Hjalmar Enström	Stuveryd

På grund av särskilda kallelser inställde sig skiftesgodemännen J.P. Hansson, Berg, Frändefors och Harry Kärrmark, Kärserud, Frändefors.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen. Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar fram-

ställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord.
2. yrkade Anders Fransson, Flicksäter att diket på hans mark från landsvägen och nedåt upprensades så att flodvattnet icke går över hans marker.
3. yrkade Gerda Larsson, Flicksäter, att diket upprensas även på hennes mark.
4. yrkade Anders Fransson, Flickäster, att en rörtrumma skulle anordnas på hans mark.
5. yrkade Johan Aronsson, Svenningstakan, att få bli helt befriad från delaktighet i företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

John Pålsson

lantbruksingenjör.

J. P. Hansson

Lars Hansson

biträdande godemän.

Den 16 maj 1956 inställde sig synemännen åter i Flicksäters bygdegård, Flicksäter, Frändefors för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 25 april avsänts till vederbörande pastorsämbeten hade söndagen den 29 april varit anslagen i Frändefors församling varjämte annons om sammanträdet varit införd i Älfsborgs Läns Annonsblad lördagen den 28 april, allt år 1956. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Karl Hermansson, Blekslätten

Övriga sakägare:

Sven Johansson,	Grunsbo
Joel Olsson	"
Johan Aronsson	"
Samuel Olsson	"
Dagny Andersson genom Fredrik Fritz enl. fullmakt Bil. nr 8	Blekslätten
Gerda Larsson	Flicksäter
Anders Fransson	"

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade försla-

get och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom	Bil.	Litt.	A
Jordersättningslängd	"	"	"	B
Kostnadsförslag	"	"	"	C
Kostnadsfördelningslängd	"	"	"	D
Arbets- och fixpunktbeskrivning	"	"	"	E
Översiktskarta	"	"	"	F

§ 10.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 11.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta, Bil. Litt. G.

§ 12.

Till styrelse för företaget utsågs:

Johan V. Andersson, Flicksäter, Frändefors, ordf.

Karl Hermansson, Blekslätten, "

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Fredrik Fritz, Blekslätten, Frändefors

Anders Fransson, Flicksäter, Frändefors.

§ 14.

Till aktförvarare utsågs Karl Hermansson, Blekslätten.

§ 15.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 16.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 17.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 162:- och till godemännen kronor 80:- samt för lokalhyra och annonser 74:- eller tillhopa kronor 316:-.

§ 18.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

8

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Frändefors den 16 maj 1956.

John Dirkin

lantbruksingenjör.

J. P. Hansson

Harry Karlsson

biträdande godemän.

Ink. till Lantbruksnämnden, Vänersborg
den - 5 JUN. 1953
Dnr. ID 1110.
45-128

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i Vänersborg
26 JUN

M 27 53

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom

Frändefors socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning för torrläggning av vattensjuka marker

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

lantbrukaren Karl Hermansson, Blekslätten pr Frändefors.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. Anulvsbäcken 12.

Blekslätten den 4/6 1953

Sökandes namn:		Fastighet:
Karl Hermansson	för fastigheten	Blekslätten.
Johan Andersson	» »	Flickisäter
	» »	

Lantbruksstyrelsen 3029, febr. 49., 10.000.

Vänd !

10

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Sven Johansson	ägare av fastigheten	Grundsbo
Joel Olsson	» » »	Grundsbo
Samuel Olsson	» » »	Svenningstorpet
Gustav Lyrdict		Blekslätten
E J Andersson	Sterbhus	Blekslätten
Hilmer Anderssons	Sterbhus	Flicksäter

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg den 24 juni 19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hans Djurberg / J. Svardson

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 26 juni 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson. Chr. Fahlcrantz.

Iduns fr., Esselte, Sthlm 49 916213

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN
I
Älvsborgs län
Landskansliet
IIIM 24 55.

R e s o l u t i o n.

E.o. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 9 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Åke Paulsson

Rätt avskrivet betygas:

Anita Brundahl. A. Lönnberg

Utdrag.

ID 620/55.

Till Länsstyrelsen, V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 12 st. förordnanden överföras på e.o. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning	Förordnande utfärdat den
Blekslätten i Frändefors socken	26/6 1953

Vänersborg den 4 augusti 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

12

Förestående förslag till ändring av tidigare beslut om förordnande av förrättningsman för planläggning av torrläggningsföretag tillstyrkes.

Vänersborg den 8 augusti 1955.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Utdraget bestyrkes:

Anita Brundahl A. Lönnberg

Bil. n:r 2.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Blekslätten, Flicksäter, Grundsbo, Svenningstakan och Skogen i Frändefors socken Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Flicksäters bygdegård, Frändefors, torsdagen den 22 sept. 1955 kl 9.00.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 1 sept. 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den 4... sept. 1955, betygas

David Nöjd.
Kyrkoherde.

Bil. n:r 3.

Kungörelse

Sedan undertecknad av **länsstyrelsen** förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Blekslätten, Flicksäter, Grundsbo, Svenningstakan och Skogen i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i **Flicksäters bygdegård, Frändefors socken, torsdagen den 22 sept. 1955 kl. 9.00.**

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 1 sept. 1955

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad den 6 september 1955 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. n:r 4.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av marker tillhörande Blekslätten, Flicksäter, Grundsbo, Svenningstakan och Skogen i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde i Flicksäters bygdegård, Frändefors, torsdagen den 22 sept. 1955 kl. 9.00.

Karl Hermansson	Blekslätten	Frändefors
Johan Andersson	Flicksäter	"
Sven Johansson	Grundsbo	"
Joel Olsson	"	"
Samuel Olsson	Svenningstakan	"
Dagny Andersson	Blekslätten	"
Gustav Andersson	"	"
Anders Fransson	Flicksäter	"
Gerda Larsson	"	"
Johan Aronsson	Svenningstakan	"
Helma Vagner	Skogen	"
Hjalmar Enström	Stuveryd	"
Vägförvaltningen		Vänersborg

Vänersborg den 5 september 1955.

I tjänsten:

lantbruksingenjör.

Bil. n:r 5.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Blekslättem, Grunsbo, Hästefjord, Flicksäter och Svenningstakan i Frändefors socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Flicksäters Bygdegård, Flicksäter, Frändefors, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 12,00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 april 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den 29/4 1956, betygas:

David Nöjd
Kyrkoherde.

Bil. n:r 6.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Blekslätten, Grunsbo, Hästefjord, Flicksäter och Svenningstakan i Frändefors socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i **Flicksäters Bygdegård, Flicksäter, Frändefors, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 12.00.**

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 april 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad den 28 april 1956 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. n:r 7.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Blekslätten, Flicksäter, Grunsbo, Hästefjord och Svenningstakan, Frändefors socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde i Flicksäters Bygdegård, Flicksäter, Frändefors, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 12.00.

Anders Fransson	Flicksäter	Frändefors
Sven Johansson	Grunsbo	"
Joel Olsson	"	"
Johan Aronsson	Svenningstakan	"
Samuel Olsson	"	"
Karl Hermansson	Blekslätten	"
Johan V. Andersson	Flicksäter	"
Gustav Andersson	Blekslätten	"
Dagny Andersson	"	"
Gerda Larsson	Flicksäter	"

Vänersborg den 30 april 1956.

På tjänstens vägnar:

Jan Rönn

lantbruksingenjör.

Bil. n:r 8.

Fullmakt.

För Fredrik Fritz att vid sammanträdet i Flicksätens byggdegård d. 16-5-1956, gällande äldesmångsföretag å Blekstäcken m. fl. föra min talan och bevaka min rätt, ombudets lagliga åtgärder godkännes

Blekstäcken d. 16-5-1956

Dagny Andersson.

Bevittnas.

Hilma Wagner

Bevittnas.

Anna Josefsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Frändefors socken							
Hästefjord 2[54] se även fig. 10							
Anders Fransson o.h.h. Karin							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	1	0,17		1800	1800	-	-
" " "	2	0,45		1710	1800	90	41
" " "	3	0,58		1710	1800	90	52
" moig lättlera	4	0,03		1320	2200	880	26
" mobl. gyttjelera	5	0,47		1320	2000	680	320
A:summa		1,70					439
Flicksäter s:a 1[10]							
Anders Fransson o.h.h. Karin							
A. Alstringsbåtnad							
åker, torrbl. gyttjelera	6	0,48		1100	2200	1100	528
" moig lättlera (förbättras ej)	7	(o,13)				-	-
" moig lättlera	8	0,22		1725	2300	575	127
" mellanlera	9	0,30		2040	2400	360	108
A:summa		1,00					763
Hästefjord 2[54] se även fig.1-5							
Anders Fransson o.h.h. Karin							
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	10	0,11		2280	2400	120	13
A:summa		0,11					13
Hästefjord 2[25]							
Sven Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	11	0,16				100	16
A:summa		0,16					16
Grunsbo 1[20]							
Sven Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	12	1,74				100	174
" " "	13	0,63		1890	2100	210	132
" " "	14	0,71		1785	2100	315	224
A:summa		3,08					530
Grunsbo 1[21]							
Joel Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	15	0,51		1540	2200	660	337
" " "	16	0,34		990	2200	1210	411
" " "	17	0,55		1210	2200	990	545
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
åker, moig lättlera	18	0,31		990	2200	1210	375
A:summa		1,71					1668
Svennungstakan 1⁴							
Johan Aronsson o.h.h. Anna Sofia							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera (ingen förbättring)	19	1,43					
" " "	20	1,28					
A:summa		(2,71)					
Svennungstakan 1⁵							
Karl Samuel Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	21	0,30		2090	2200	110	33
" " "	22	0,65		1870	2200	330	215
" " "	23	1,54		1100	2200	1100	1694
" " "	24	1,12		1210	2200	990	1109
" " "	25	0,26		2200	2200	-	-
A:summa		3,87					3051
Blekslätten 1⁸							
Karl Samuel Olsson							
A. Alstringsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
åker, moig lättlera	26	0,38		2090	2200	110	42
" " "	27	0,85		990	2200	1210	1029
" " "	28	0,33		660	2200	1540	508
" " "	29	0,50		660	2200	1540	770
A:summa		2,06					2349
Blekslätten 1⁷							
Karl Fridolf Härder Hermansson o.h.h. Margit Olga Emilia							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	30	0,33		690	2300	1610	531
" "	31	0,58		690	2300	1610	934
" mobl. lättlera	32	0,48		660	2200	1540	739
" " "	33	0,63		660	2300	1610	1014
" moig lättlera	34	1,50		1470	2100	630	945
" mellanlera	35	1,32		1080	2400	1320	1742
" "	36	0,20		720	2400	1680	336
" "	37	0,49		720	2400	1680	823
" "	38	0,40		720	2400	1680	672
" moig lättlera	39	0,42		660	2200	1540	647
" " "	40	1,58		1870	2200	330	521
" " "	41	0,43		770	2200	1430	615
" " "	42	0,69		770	2200	1430	987
" " "	43	0,55		880	2200	1320	726

trpt

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
åker, moig lättlera	44	0,66		880	2200	1320	871
" " "	45	0,56		1260	2100	840	470
" mellanlera	46	0,32		690	2300	1610	515
" "	47	0,32		1265	2300	1035	331
" moig lättlera	48	0,37		990	2200	1210	448
" " "	49	0,51		2090	2200	110	56
" " "	50	0,62		2090	2200	110	68
A:summa		12,96					13991
B. Brukningsbåtnad							
80+27-80+54							270
61+99-64+34							1175
B:summa							1445
T:summa							15436
Blekslätten 1 10							
Karl Fridolf Härder Hermansson o.h.h. Margit Olga Emilia							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	51	0,52			2200	-	-
" " "	52	0,83		1870	2200	330	274
A:summa		1,35					274
Hästefjord 2 55							
Johan Verner Andersson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
o.h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	53	0,69				100	69
A:summa		0,69					69
Flicksäter N:a 2⁶							
Johan Verner Andersson o.h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera, mellanlera	54	1,27				100	127
A:summa		1,27					127
Blekslätten 1⁹							
Gustav Valfrid Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	55	0,20		1500	2000	500	100
" " "	56	0,19		1900	2000	100	19
" " "	57	0,42		1900	2000	100	42
" " "	58	0,61		1100	2000	900	549
" " "	59	0,42		990	2200	1210	508
" " "	60	0,31		990	2200	1210	375
" " "	61	0,32		1760	2200	440	141
A:summa		2,47					1734
Blekslätten 1²							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Dagny Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	62	1,14		990	2200	1210	1379
" " "	63	0,98		1800	2000	200	196
" " "	64	0,40		1400	2000	600	240
" " "	65	0,66		990	2200	1210	799
" " "	66	0,84		880	2200	1320	1109
" " "	67	0,44		990	2200	1210	532
" " "	68	0,27		880	2200	1320	356
" " "	69	0,38		1540	2200	660	251
" " "	70	0,22		880	2200	1320	290
" " "	71	0,29		1995	2100	105	30
" " "	72	0,28		1785	2100	315	88
" " "	73	0,28		1995	2100	105	29
" " "	74	1,09		1260	2100	840	916
" " "	75	0,18		1470	2100	630	113
" " "	76	0,48		945	2100	1155	554
" " "	77	0,32		945	2100	1155	370
" " "	78	0,84		945	2100	1155	970
" " "	79	0,58		840	2100	1260	731
" " "	80	0,85		945	2100	1155	982
" " "	81	0,50		1050	2100	1050	525
A:summa		11,02					10460

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
S a m m a n d r a g							
Frändefors socken							
Hästefjord 2 54							
Anders Fransson o.h.h. Karin	1-5,10	1,81					452
Flicksäter S:a 1 10							
Anders Fransson o.h.h. Karin	6-9	1,00					763
Hästefjord 2 25							
Sven Johansson	11	0,16					16
Grunsbo 1 20	12-14	3,08					530
Densamme							
Grunsbo 1 21							
Joel Olsson	15-18	1,71					1668
Svennungstakan 1 4							
Johan Aronsson o.h.h. Anna Sofia	19-20	(2,71)					
Svennungstakan 1 5							
Karl Samuel Olsson	21-25	3,87					3051
Blekslätten 1 8							
Karl Samuel Olsson	26-29						2349
Blekslätten 1 7							
Karl F.H. Hermansson o.h.h. Margit O.E.	30-50	12,96					15436
Blekslätten 1 10							
Karl F.H. Hermansson o. h.h. Margit O.E.	51-52	1,35					274
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Hästefjord 2:55							
Johan V. Andersson o.h.h. Anna	53	0,69					69
Flicksäter Norra 2:6							
Desamma	54	1,27					127
Blekslätten 1:9							
Gustav Valfrid Andersson	55-61	2,47					1734
Blekslätten 1:2							
Dagny Andersson	62-81	11,02					10460
Summa		43,45					36929
A:summa							35484
B:summa							1445

Frändefors den 16 maj 1956.

John Dåder

lantbruksingenjör.

J. P. Hansson

Lars Hammarsk

biträdande godemän.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor		öre/m³	kronor	kronor
Frändefors socken							
Flicksäter Södra 1:18							
Gerda Larsson							
Str 50+60-51+50				190	70	133	133
Hästefjord 2:54							
Anders Fransson							
Str 51+50-52+50				150	70	105	105
Flicksäter Södra 1:10							
Anders Fransson							
Str 52+50-53+80				200	70	140	140
Hästefjord 2:25 och Hästefjord 2:54							
gemensamt att fördelas efter arbetets utförande, se utlåtandet mom. 6							
Str 53+80-54+44				40	70	28	28
Hästefjord 2:25 och Hästefjord 2:55							
gemensamt att fördelas (se ovan)							
Str 54+52-54+82				50	70	35	35
Hästefjord 2:55 och Grunsbo 1:20							
gemensamt att fördelas (se ovan)							
Str 54+82-55+62				30	70	21	
				125	80	100	121
Grunsbo 1:20 och Blekslätten 1:10							
gemensamt att fördelas (se ovan)							
		trpt					

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor		öre/m³	kronor	kronor
	trpt						
Str 55+62-56+35				270	80	216	216
Grunsbo 1:20 och Blekslätten 1:7 gemensamt att fördelas (se ovan)							
Str 56+35-58+00				605	80	484	484
Grunsbo 1:21 och Blekslätten 1:7 gemensamt att fördelas (se ovan)							
Str 58+00-58+85				390	100	390	390
Summa				2050			1652

Frändefors den 16 maj 1956.

John Ribéen

lantbruksingenjör.

J. P. Hansson

Lars Hämmark

biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet A - B - C - D				
		Sträckan A - B				
50+60-54+44	384	Schaktning av lera och slam m^3	580	2.50	1450	
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. jordersättningslängden Bil. Litt. B.			406	
52+16-52+22		Ersättning för försvårad överkörsel			200	
		För arbetsledning etc. tillägges			204	2260
		Sträckan B - C				
54+44-54+52	8	Ingen åtgärd				
54+52-58+85	433	Schaktning av lera och slam m^3	1470	2.50	3675	
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. jordersättningslängden Bil. Litt. B.			1246	
		För arbetsledning etc. tillägges			499	5420
		Sträckan C - D				
58+85-60+76	191	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D= 300 mm m	191	6.20	1184	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	191	5.20	993	
58+85-60+76		Iordningställande av flödesränna m	191	2.00	382	
59+40		Brunn enl. typr. B-4, D= 600 mm (1,8m) trpt			100	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
60+76		Intag enl. typr. I-1(0,8 x 0,8m)			300	
58+85		Utloppsskydd enl. typr. U-1 D= 300			20	
		För arbetsledning etc. tillägges			301	3280
	1016	Summa				10960
		Avloppet D - E				
60+76-61+43	67	Inköp,inkl. frakt,av lantbruksrör D= 300 mm m	67	6.20	415	
60+76-61+00		Grävning,läggning o. återfyllning m	24	6.40	154	
61+00-61+43		Grävning,läggning o. återfyllning m	43	4.80	206	
61+43		Brunn enl. typr. B-1,D= 600 mm (2,4)			155	
61+43-61+99	56	Inköp,inkl. frakt,av lantbruksrör 250 mm m	56	4.50	252	
61+43-61+93		Grävning,läggning o. återfyllning m	50	5.00	250	
61+93-61+99		Grävning,läggning o. återfyllning m	6	6.00	36	
61+99		Brunn enl. typr. B-1, D= 500 mm (2m)			95	
61+99-64+36	237	Inköp,inkl.frakt,av lantbruksrör D= 200 mm m	237	3.30	782	
		Grävning,läggning o. återfyllning m	237	2.90	687	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
63+00,64+36		Brunn enl. typr. B-1,D= 400 mm (2m) st	2	75.00	150	
62+95-63+00		Upptagning av ägotrumma			10	
		För arbetsledning etc. tillägges			318	3510
	360	Summa				3510
		Avloppet C - C^1				
		Sträckan C= 80+00-80+60				
80+00-80+60	60	Inköp,inkl. frakt,av lantbruksrör D= 300 mm m	60	6.20	372	
80+00-80+27		Grävning,läggning o. återfyllning m	27	6.40	173	
80+27-80+54		" " " " " "	27	3.50	95	
80+54-80+60		" " " " " "	6	7.00	42	
80+54-80+60		Upptagning av stentrumma			40	
80+60		Brunn enl. typr. B-1,D= 600 mm(2,4m)			155	
80+00		Utloppsskydd enl. typr. U-1 D= 300			20	
		För arbetsledning etc. tillägges			63	960
		Sträckan 80+60-83+56(=C^1)				
80+60-83+56	296	Inköp,inkl.frakt,av lantbruksrör D= 300 mm m	296	6.20	1835	
		Grävning,läggning o. återfyllning m	296	4.50	1332	
		trpt				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
82+00, 83+56		Brunn enl. typr.B-1, D=600 mm (1,8) st	2	120:-	240	
		För arbetsledning etc. tillägges			343	3750
	356	Summa				4710
		S a m m a n d r a g				
	1016	Avloppet A - B - C - D				10960
	356	" C - C^1				4710
	360	" D - E				3510
	1732	Summa				19180

Frändefors den 16 maj 1956.


John Pråhn

lantbruksingenjör.

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086. 55 mars


Statens Reproduktionsanstalt 1955
1376 L

Bilaga

Typritning I-1

INTAG

Sektion A-A




Torvsättning

Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Risgrind av kantställda plattjärn, minst 25×4, c/c 50. Upphängd på två krokar av rundstång Φ 12

Vid lös mark placeras intaget på rustbädd av 2 ½" plank eller utföres intaget med utkragad bottenplatta

Sektion B-B



Betong: blandning 105 liter fingrus och 95 liter singel pr säck cement om 50 kg (Btg III Std K 250)

Mått a: se profilritning


Mått i mm

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3092. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning B-4

BRUNN



Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3089. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Hästefjord 2[54]						
Anders Fransson o.h.h. Karin	S	2				
Avd. 1 ägofig. 1-5,10		452	497	497	2,591	
Flicksäter 1[10]						
Desamma	S	2				
Avd. 1 ägofig. 6-9		763	839	839	4,374	
Hästefjord 2[25]						
Sven Johansson						
Avd. 1 ägofig. 11		16	17	17	0,089	
Grunsbo 1[20]						
Sven Johansson						
Avd. 1 ägofig. 12		174	191			
Avd. 2-5 ägofig. 13-14		356	176	367	1,913	
Grunsbo 1[21]						
Joel Olsson						
Avd. 2-6 ägofig. 15-18		1668	822	822	4,286	
Svennungstakan 1[5]						
Karl Samuel Olsson						
Avd. 2-5 ägofig. 21-25		3051	1504	1504	7,842	
Blekslätten 1[8]						
Karl Samuel Olsson						
Avd. 2-5 ägofig. 26-29		2349	1158	1158	6,038	

trpt

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Blekslätten 1:7						
Karl F.H. Hermansson o. h.h. Margit O.E.	S					
Avd. 2-5 ägofig. 30-50		15436	7611	7611	39,682	
Blekslätten 1:10						
Desamma	S					
Avd. 2-5 ägofig. 51-52		274	136	136	0,709	
Hästefjorden 2:55						
Johan V. Andersson o.h.h. Anna	S					
Avd. 1 ägofig. 53		69	76	76	0,396	
Flicksäter 2:6						
Desamma	S					
Avd. 1 ägofig. 54		127	140	140	0,730	
Blekslätten 1:9						
Gustav Valfrid Andersson						
Avd. 2-5 ägofig. 55-61		1734	855	855	4,458	
Blekslätten 1:2						
Dagny Andersson						
Avd. 2-5 ägofig. 62-81		10460	5158	5158	26,892	
Summa		36929		19180	100,000	

Frändefors den 16 maj 1956.

John Dåhlin
lantbruksingenjör.

J. P. Hansson
Hans Hansson
biträdande godemän.

Bil. Litt. E.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Blekslättens dikningsföretag 1956 i Frändefors socken, Älvsborgs län upprättad vid laga syneförrättning år 1955-56.

A. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att lösjord eller lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrläggningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt, ex.vis. i mossjord eller mycket lös lera rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-7 eller vid mindre ledningar genom ett filter av grovt grus eller singel,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslänten eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg hjälppunkter blivit utsatta.

B. Fixpunktbeskrivning.

Fixp. nr 1 toppen av rör i vägdike, 10 m väst om påle 54+52 = +65,04 m

" " 2 ring i berg, 53 m söder om påle 82+00 = + 68,30 m


Frändefors den 16 maj 1956.

lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Bil. Litt. F.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Hästefjord, Flicksäter, Grunsbo, Blekslätten och Svennungstakan i Frändefors socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 14 brukningsenheter inom Blekslätten, Grunsbo, Svennungstakan, Flicksäter och Hästefjord i Frändefors socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,7 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör

benämnas Blekslättens dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A - B - C - D öppet och kombinerat

" D - E helt täckt

" C - C^1 " "

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattnats genom Hästefjorden via Frändeforsån till Dalbergsån tillhör alltså nederbördsområde 130 Dalbergså sektion 2. Hela nederbördsområdet uppgår till 175 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 1,75 - 2,0 l/s ha från åker, 1,0 - 1,25 ha från skogsmark. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avloppläge	NO åha	NO skha	NHQ l/s	NMQ l/s	I °/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
64+36	3,0	0,5	7,0		1,5	200	14					
63+00	6,0	1,0	14,0		1,5	200	14					
61+99	9,0	3,0	22,0		1,5	250	26					
61+43	14,0	6,0	33,0		1,5	300	42					
60+76	72,0	26,0	162,0		1,5	300	42					x
83+56	13,0	7,0	32,0		1,5	300	42					
82+00	15,0	7,0	36,0		1,5	300	42					
80+60	16,0	7,0	38,0		2,0	300	48					
58+85	110,0	44,0	253,0		1,0			0,40	1:1,5	0,40	0,20	
55+62	122,0	45,0	276,0		1,0			0,40	1:1,5	0,40	0,20	
54+52	129,0	46,0	290,0	45	5,5			0,40	1:1,5	0,40	0,20	

x Flödesränna
Bbr. 0,3
Sl. 1:1,0

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrläggningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad)

även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 35.484:- kronor och brukningsbåtnaden till 1.445:- kronor eller tillhopa 36.929:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B, med sammanlagt 1652:- kronor. Där öppet avlopp går i rågång mellan två brukningsenheter skall ersättningarna fördelas efter arbetets utförande, enär jordmassorna kan komma att uppläggas på endast en sida.

2. Ersättning för försvårad överkörsel vid 52+16 med 200:- kronor till ägaren av Flicksäter 1^{10}.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 1852:-.

För företaget i övrigt-såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor

19.180:- varvid 1955 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	A-B	1-12,53-54	2260	1601	1,412	
2	B-C	13-16,47-52	5420	2281	2,376	
3	C-C[1]	42-45,55-67, 75-81	4710	13558	0,347	
4	C-D	17-25,29-31 46	3280	6721	0,488	
5	D-E	26-28,32-41, 68-74	3510	12768	0,275	
		Summa	19180	36929	0,5194	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt följande

Tabell 3.

Avd.	Kostnad för erh. av fall	Anm.
1.	2.	3.

1.	2.	3.
2	500	
3	5420	
4	5420	
5	6340	

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av efterföljande

Tabell 4.

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	2260	1601	1,412	
2	5920	2281	2,595	
3	10130	13558	0,747	
4	8700	6721	1,294	
5	9850	12768	0,771	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som i sammandrag framgår av eftefföljande

Tabell 5.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.

1.	2.	3.	4.	5.
1+2	7680	3882	1,978	
1+2+3	12390	17440	0,768	
1+2+3+4	15670	24161	0,649	
1+2+3+4+5	19180	36929	0,519	
2+3+4	13910	22560	0,616	
2+3+4+5	17420	35328	0,493	
3+4+5	16920	33047	0,512	
1+2+4+5	14470	23471	0,617	

Utredningen visar att avdelningarna 2-5 erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås till en avdelning med en kostnad av 17.420:- kr, en båtnad av 35.328:- kr och en relativ kostnad av 0,493. Avdelning 1 bildar således egen avdelning med en kostnad av 1760:- kr och en båtnad av 1601:- kr, vilket ger en relativ kostnad av 1,099.

Tabell 6.

Avdelningar	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad
2 - 5	17420	35328	0,493
1	1760	1601	1,099
Summa	19180	36929	

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdel-

ningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetes utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. E. och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetes utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka

före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar; i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med 56:- kronor då båtnaden uppgår till 36.929:- kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftägande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Frändefors den 16 maj 1956.

Lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Blekslättens dikningsföretag 1956 i Frändefors socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1955		Hantlangning						162	-
		Annonser och lokalhyra						74	-
		Godemän						80	-
		Ersättning till statsverket enl. SFS 482:1952 räkning nr 51045						1045	-
		Vattendomstolsavgift						56	-
		Div.						13	-
		Summa kronor						1430	-

Frändefors den 16 maj 1956.

John Dahlin

lantbruksingenjör.





Akt nr:

P-F2a-LS47/56

AU$P-F2a-LS47/56

47 II

Handlingar tillhörande

Blekslättens dikningsföretag 1956

i Frändefors socken, Älvsborgs län, upprättade år 1958 vid syneförrättning enl. vattenlagen, sedan ärendet av vattendomstolen återförvisats till förnyad handläggning.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Blekslättens dikningsföretag 1956

i Frändefors socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör.

Akten innehåller 46 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 5 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Blekslätten m.fl. i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Den 14 november 1958, klockan 9.30 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Karl Hermansson, Blekslätten, Frändefors för att jämlikt länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad och anslagits i Frändefors församling, varjämte uppgivna sakägare erhållit meddelandenenligt bifogad förteckning, bil. 2 - 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig

Godemän:

Lantbr. Harry Kärrmarck, Kärserud, Frändefors och

" Helge Jansson, Snixås, Frändefors.

Intressenter:

Anders Fransson,	Flicksäter,	Frändefors
Sven Johansson,	Grundsbo	"
Joel Olsson,	"	"
Samuel Olsson,	Svennungstakan	"
Karl Hermansson,	Blekslätten	"
Johan V. Andersson,	Flicksäter,	"
Dagny Andersson,	Blekslätten	"

§ 1.

Sedan besvär mot Blekslättens dikningsföretag 1956 i Frändefors socken, Älvsborgs län anförts, hade Västerbygdens Vattendomstol återförvisat ärendet för förnyad handläggning. Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och upplåste därtill hörande längder.

§ 4.

Vissa delägare ansåg, att rörledningen å sträckan C - D skulle ersättas av helt öppet dike, emedan jorden på rörledningen skulle spolas bort. Förrättningsmannen ansåg sig icke kunna ta upp denna fråga, emedan den inte upptagits i vattendomstolen.

§ 5.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 6.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Blekslätten, Frändefors den 14 nov. 1958.

Knut Wallgren

Lantbruksingenjör

Sam Karlsson

Helge Jansson

Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 34 58.

Bil. 1.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed skall det av länsstyrelsen den 9 augusti 1955 för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandet att handlägga syneförrättning beträffande Blekslätten m.fl. fastigheter i Frändefors socken upphöra att gälla. Vänersborg i landskansliet den 8 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Ture Sandelin

Per Hydén

Ink. till Lantbruksnämnden,
Vänersborg den 6 sep 1958
Dnr Id 712

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g.

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 8 SEP 1958
III M 34 58

Då jag övergått till annan verksamhet får jag härmed anhålla att nedan angivna syneförrättning överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg. Syneförrättningen ifråga avslutades den 16 maj 1956 och har efter överklagande av vattendomstolen återförvisats till förrättningsmannen enligt dom den 25 juni 1957.

Dnr	Namn	socken	Förordnande den
III M 24.55	Blekslätten	Frändefors	9.8. 1955

Stockholm den 26 aug 1958

John Dahlén

Förrättningsmannen:
Vänersborg den 6/9-58
För kopiabudskapen den:
Kurt Dahlgren

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Blekslätten, Flicksäter, Grundsbo, Svenningstakan och Skogen i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Hermansson, Blekslätten, Frändefors, fredagen den 14 november 1958 kl. 9.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 oktober 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den 26 okt. 1958, betygas:

David Nöjd
kyrkoherde.

7.

Bil. 3.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Blekslätten, Flicksäter, Grundsbo, Svenningstakan och Skogen i Frändefors socken, Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos **lantbrukaren Karl Hermansson, Blekslätten, Frändefors, fredagen den 14 november 1958 kl. 9.30.**

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 nov. 1958

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 25 oktober 1958, intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

Bil. 4.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Blekslätten, Flicksäter, Grundsbo, Svenningstakan och Skogen, Frändefors socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos Lantbrukaren Karl Hermansson, Blekslätten, Frändefors, fredagen den 14 november 1958 kl. 9.30.

Anders Fransson	Flicksäter	Frändefors
Sven Johansson	Grundsbo	"
Joel Olsson	"	"
Johan Aronsson	Svenningstakan	"
Samuel Olsson	"	"
Karl Hermansson	Blekslätten	"
Johan V. Andersson	Flicksäter	"
Gustav Andersson	Blekslätten	"
Dagny Andersson	"	"
Gerda Larsson	Flicksäter	"

Vänersborg den 20 oktober 1958.

På tjänstens vägnar:

Lantbruksingenjör.

Bil. Litt. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Frändefors socken							
Hästefjord 2[54] se även fig. 10							
Anders Fransson o. h.h. Karin							
Se synehandlingar A-summa	1-5	1,70					439
Flicksäter S:a 1[10]							
Desamma							
Se synehandlingar A-summa	6-9	1,00					763
Hästefjord 2[54] se även fig. 1-5							
Desamma							
Se synehandlingar A-summa	10	0,11					13
D:o 2[25]							
Sven Johansson							
Se synehandlingar A-summa	11	0,16					16
Grunsbo 1[20]							
Densamme							
Se synehandlingar A-summa	12-14	3,08					530
D:o 1[21] Joel Olsson							
Se synehandlingar A-summa	15-18	1,71					1668

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Svennungstakan 1^{4}							
Johan Aronsson o. h.h.							
Anna Sofia							
Se synehandlingar A-summa	19-20	(2,71)					-
D:o 1^{5}							
Karl Samuel Olsson							
Se synehandlingar A-summa	21-25	3,87					3051
Blekslätten 1^{8}							
Densamme							
Se synehandlingar A-summa	26-29	2,06					2349
D:o 1^{7}							
Karl Fridolf Härder Hermans-							
son o. h.h. Margit Olga							
Emilia							
A. Alstringsbåtnad							
Se synehandlingar A-summa	30-50	12,96					13991
B. Brukningsbåtnad							
61+99-63+00							505
63+00-64+36							476
B-summa							981
T-summa							14972
D:o 1^{10}							
Desamma							
Se synehandlingar A-summa	51-52	1,35					274

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hästefjord 2^{55}							
Johan Verner Andersson							
o. h.h. Anna							
Se synehandlingar A-summa	53	0,69					69
Flicksäter N:a 2^{6}							
Desamma							
Se synehandlingar A-summa	54	1,27					127
Blekslätten 1^{9}							
Gustav Valfrid Andersson							
Se synehandlingar A-summa	55-61	2,47					1734
D:o 1^{2}							
Dagny Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, moig lättlera	62	1,14		990	2200	1210	1379
" " "	63	0,98		1800	2000	200	196
" " "	64	0,40		1400	"	600	240
" " "	65	0,66		990	2200	1210	799
" " "	66	0,84		880	"	1320	1109
" " "	67	0,44		990	"	1210	532
" " "	68	0,27		880	"	1320	356
" " "	69	0,38		1540	"	660	251
" " "	70	0,22		880	"	1320	290
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, moig lättlera	71	0,29		1995	2100	105	30
" " "	72	0,28		1785	"	315	88
" " "	73	0,28		1995	"	105	29
A-summa		6,18					5299
Sammandrag							
Frändefors socken							
Hästefjord 2[54]							
Anders Fransson o. h.h.							
Karin	1-5, 10	1,81					452
Flicksäter S:a 1[10]							
Desamma	6-9	1,00					763
Hästefjord 2[25]							
Sven Johansson	11	0,16					16
Grunsbo 1[20]							
Densamme	12-14	3,08					530
D:o 1[21]							
Joel Olsson	15-18	1,71					1668
Svennungstakan 1[4]							
Johan Aronsson o. h.h.							
Anna Sofia	19-20	(2,71)					-
D:o 1[5]							
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt							
Karl Samuel Olsson	21-25	3,87					3051
Blekslätten 1[8]							
Densamme	26-29	2,06					2349
D:o 1[7]							
Karl F. H. Hermansson o.							
h.h. Margit O. E.	30-50	12,96					14972
D:o 1[10]							
Desamma	51-52	1,35					274
Hästefjord 2[55]							
Johan V. Andersson o. h.h.							
Anna	53	0,69					69
Flicksäter N:a 2[6]							
Desamma	54	1,27					127
Blekslätten 1[9]							
Gustav Valfrid Andersson	55-61	2,47					1734
D:o 1[2]							
Dagny Andersson	62-73	6,18					5299
T-summa		38,61					31304
A-summa							30323
B-summa							981

Blekslätten, Frändefors den 14 november 1958

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2095:56

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag massa			Summa ersättning
	Areal	Ersättning			Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	ö./m³	kronor	kronor
Frändefors socken							
Flicksäter Södra 1:18							
Gerda Larsson							
Str. 50+60-51+50				190	70		133
Hästefjord 2:54							
Anders Fransson o. h.h. Karin							
Str. 51+50-52+50				150	70		105
Flicksäter Södra 1:10							
Anders Fransson o. h.h. Karin							
Str. 52+50-53+80				200	70		140
Hästefjord 2:25 och Hästefjord 2:54							
Gemensamt att fördelas efter arbetets utförande, se utlåtandet mom. 6							
Str. 53+80-54+44				40	70		28
Hästefjord 2:25 och Hästefjord 2:55							
Gemensamt ... (se ovan)							
Str. 54+52-54+82				50	70		35
Hästefjord 2:55 och Grunsbo 1:20							
Gemensamt ... (se ovan)							

Trpt

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		massa	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	ö./m³	kronor	kronor
Trpt							
Str. 54+82-55+62				30	70	21	
				125	80	100	121
Grunsbo 1:20 och Blekslätten 1:10							
Gemensamt ... (se ovan)							
Str. 55+62-56+35				270	80		216
D:o 1:20 och D:o 1:7							
Gemensamt ... (se ovan)							
Str. 56+35-58+00				605	80		484
D:o 1:21 och D:o 1:7							
Gemensamt ... (se ovan)							
Str. 58+00-58+85				390	100		390
Blekslätten 1:7							
Karl F. H. Hermansson o. h.h. Margit O. E.							
Str. 80+00-80+60				37	70		26
Blekslätten 1:7 och Blekslätten 1:9							
Gemensamt ... (se ovan)							
Str. 80+60-83+56				145	70	...	102
D:o 1:7 och D:o 1:2							
Gemensamt ... (se ovan)							
Str. 83+56-84+93				128	70	...	90
Summa				2360			1870

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor

Blekslätten, Frändefors den 14 november 1958.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godeman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet A - B - C - D				
		Sträckan A - B				
50+60-54+44	384	Schaktning av lera och slam m³	580	2.50	1450	
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. jordersättningslängden Bil.Litt.B.			406	
52+16-52+22		Ersättning för försvårad överkörsel			200	
		För arbetsledning etc. tillägges			204	2260
		Sträckan B - C				
54+44-54+52	8	Ingen åtgärd				
54+52-58+85	433	Schaktning av lera och slam m³	1470	2.50	3675	
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. jordersättningslängden Bil.Litt.B.			1246	
		För arbetsledning etc. tillägges			499	5420
		Sträckan C - D				
58+85-60+76	191	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D=300 mm m	191	6.20	1184	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	191	5.20	993	
58+85-60+76		Iordningställande av flödesränna m	191	2.00	382	
59+40		Brunn enl. typr. B-4, D=600 mm (1,8 m) trpt			100	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
60+76		Brunn B-6 D=900; Utloppsrör D=500; extra intagsrör D=500			240	
58+85		Utloppsskydd U-13			60	
		För arbetsledning etc. tillägges			301	3280
	1016	Summa				10960
		Avloppet D - D^1				
60+76-61+43	67	Lantbruksrör D=250,inkl. frakt m	67	4.50	302	
60+76-61+00		Grävning,läggning o. återfyllning m	24	5.75	138	
61+00-61+43		" " " " "	43	4.00	172	
61+43		Brunn B-1 D=500			95	
61+43-61+99	56	Lantbruksrör D=225,inkl. frakt m	56	3.90	218	
61+43-61+93		Grävning,läggning o. återfyllning m	50	4.75	238	
61+93-61+99		" " " " "	6	5.50	33	
61+99		Brunn B-1 D=500			95	
61+99-63+00	101	Lantbruksrör D=150,inkl. frakt m	101	2.50	253	
		Grävning,läggning o. återfyllning m	101	2.90	293	
62+95-63+00		Upptagning av ägotrumma			10	
63+00		Brunn B-1 D=400			75	
		För arbetsledning etc. till lägges			198	2120
	224	Summa				2120

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet C - C^1 - E				
		Sträckan C - 80+60.				
80+00-80+60	60	Lantbruksrör D=300, inkl. frakt, m	60	6.20	372	
80+00-80+27		Grävning, läggning o. återfyllning m	27	4.20	113	
		Justering av flödesränna m^3	37	2.50	93	
80+27-80+54		Grävning, läggning o. återfyllning m	27	5.25	142	
80+54-80+60		" " " " "	6	7.00	42	
80+27-80+54		Justering av flödesränna m	33	1.50	50	
80+00		Utloppsskydd U-14			60	
80+60		Brunn B-1 D=600			155	
80+00-80+60		Ersättning för intrång genom jordupplag, enligt jordersättningslängd			26	
		För arbetsledning etc. tillägges			107	1160
		Sträckan 80+60 - C^1				
80+60-82+00	140	Lantbruksrör D=300, inkl. frakt m	140	6.20	868	
80+60-81+00		Grävning, läggning o. återfyllning m	40	6.00	240	
81+00-82+00		Grävning, läggning o. återfyllning m	100	4.20	420	
82+00		Brunn B-4 D=600			80	
82+00-83+56	156	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	156	4.50	702	

trpt

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Grävning, läggning o. återfyllning m	156	4.00	624	
83+56		Brunn B-4 med intagsrör, D=500			55	
80+60-83+56		Justering av flödesränna m	296	2.00	592	
		Ersättning för intrång genom jordupplag enligt jordersättningslängd			102	
		För arbetsledning etc. tillägges			377	4060
		Sträckan C^1 - E				
83+56-84+18	62	Lantbruksrör D=150 inkl. frakt m	62	2.50	155	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	62	2.75	171	
84+18		Brunn B-4 D=400			40	
84+18-84+93	75	Lantbruksrör D=125, inkl. frakt m	75	2.20	165	
84+18-84+42		Grävning, läggning o. återfyllning m	24	3.50	84	
84+42-84+93		" " " " "	51	2.55	130	
84+93		Brunn B-1 D=400			75	
83+56-84+93		Justering av flödesränna m	128	2.50	320	
		Ersättning för intrång genom jordupplag enligt jordersättnings längd			90	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För arbetsledning etc. till-				
	___	lägges			130	1360
	493	Summa				6580
		S a m m a n d r a g				
	1016	Avloppet A - B - C - D				10960
	493	" C - C^1 - E				6580
	224	" D - D^1				2120
	1733	Summa				19660

Blekslätten, Frändefors den 14 november 1958.


Lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.

Statens Reproduktionsanstalt 1957

Bilaga

Typritning B-4

BRUNN



Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3089. 55 mars

Statens Reproduktionsanstalt 1955

Bilaga

Typritning U-13


Utlopp



Bilaga

Typritning U-14

Utlopp



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Frändefors socken						
Hästefjord 2^{54}						
Anders Fransson o. h.h.						
Karin	S					
Avd. I, ägofig. 1-5, 10		452		497	2,528	
Flicksäter S:a 1^{10}						
Desamma	S					
Avd. I, ägofig. 6-9		763		839	4,267	
Hästefjord 2^{25}						
Sven Johansson						
Avd. I, ägofig. 11		16		17	0,086	
Grunsbo 1^{20}						
Densamme						
Avd. I, ägofig. 12		174	191			
" II " 13-14		356	214	405	2,060	
D:o 1^{21}						
Joel Olsson						
Avd. II, ägofig. 15-18		1668		1005	5,111	
Svennungstakan 1^{5}						
Karl Samuel Olsson						
Avd. II, ägofig. 21-25		3051		1840	9,359	
Trpt						

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428953

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Blekslätten 1^{8}						
Densamme						
Avd. II, ägofig. 26-29		2349		1416	7,202	
D:o 1^{7}						
Karl F. H. Hermansson o. h.h.						
Margit O. E.	S					
Avd. II, ägofig. 30-50		14972		9023	45,899	
D:o 1^{10}						
Desamma	S					
Avd. II, ägofig, 51-52		274		165	0,839	
Hästefjord 2^{55}						
Johan V. Andersson o. h.h.						
Anna	S					
Avd. I, ägofig. 53		69		76	0,386	
Flicksäter N:a 2^{6}						
Desamma	S					
Avd. I, ägofig. 54		127		140	0,712	
Blekslätten 1^{9}						
Gustav Valfrid Andersson						
Avd. II, ägofig. 55-61		1734		1045	5,315	
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Blekslätten I 2						
Dagny Andersson						
Avd. II, ägofig. 62-73		5299		3192	16,236	
Summa		31304		19660	100,000	

Blekslätten, Frändefors den 14 nov. 1958.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Bil. Litt. E.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Blekslättens dikningsföretag 1956 i Frändefors socken, Älvsborgs län upprättad vid laga syneförrättning år 1955-56.

A. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsluntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att lösjord eller lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrläggningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje.

att genom avvägning flukter utsättas göre grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt, ex.vis. i mossjord eller mycket lös lera rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-7 eller vid mindre ledningar genom ett filter av grovt grus eller singel,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslänten eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen

att rörläggning utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg hjälppunkter blivit utsatta.

B. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. nr 1 toppen av rör i vägdike, 10 m väst om påle 54+52 =+65,04 m

" " 2 ring i berg, 53 m söder om påle 82+00 = + 68,30 m.

Blekslätten, Frändefors den 14 november 1958.

Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör.

Georg. Tännander Helge Jansson

Biträdande godemän.

Bil. F.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Hästefjord, Flicksäter, Grunsbo, Blekslätten och Svennungstakan i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Sedan Blekslättens dikningsföretag 1956 avslutats har Västerbygdens Vattendomstol meddelat dom, vari vissa ändringar föreskrivits och förrättningen återförvisats till förnyad handläggning. Synemännen får därför med beaktande av vattendomstolens utslag avgiva följande utlåtande, vilket icke blott omfattar vederbörliga ändringar, utan för överskådlighetens skull omfattar jämväl övriga partier av 1956 års utlåtande.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande 14 brukningsenheter inom Blekslätten, Grunsbo, Svennungstakan, Flicksäter och Hästefjord i Frändefors socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,7 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har sy-

nemännen kunnat.utröna att sådant här föreligger.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Blekslättens dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt med hänsyn tagen till av vattendomstolen meddelad dom anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A - B - C - D öppet och kombinerat.

" D - D^1 helt täckt.

" C - C^1 - E kombinerat

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje, avvattnas genom Hästefjorden via Frändeforsån till Dalbergsån och tillhör alltså nederbördsområde 130 Dalbergså sekt. 2. Hela nederbördsområdet uppgår till 170 ha. Normal högvattenföring har med hänsyn till topgrafi och nederbördsförhållanden uppskattats till 1,75 - 2,0 l/s ha från åker, 1,0 - 1,5 l/s ha från skogsmark och mossar. Förutom vatten från ovan nämnda areal tillkommer emellertid vid större flöden även vatten från en bäck vid Blekslätten. När vattenståndet är högt rinner en del av bäckens vatten in över markerna å Blekslätten 1^2 och avrinner till detta företags diken. Hänsyn härtill har tagits genom att dikessträckan C - C^1 - E före-

slagits såsom rörledning kombinerad med flödesränna. Rörledningen har dimensionerats för att avbörda normalt förekommande flöden inom det vanliga nederbördsområdet. Avsikten med detta är, att, därest nämnda bäck blir uppgrävd till dess vanliga utlopp i Hakerudsån samtidigt som ån blir fördjupad, flödesrännan å sträckan C - C^1 - E kan igenfyllas. Att bortleda översvämningsvattnet på annat håll skulle jämväl vara till avsevärd båtnad för Hästefjordens invallningsföretag till vilket detta företag avvattnas.

Synemännen finner därför skäligt bestämma, att flödesrännan å sträckan C - C^1 - E endast behöver bibehållas intill dess översvämningsvattnet från bäcken lagligen bortletts åt annat håll. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1

Avloppläge	NO å ha	NO sk ha	NHQ l/s	25% av NHQ l/s	I o/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
63+00	3.0	0.5	7.0		2.0	150	7.5					
61+99	6.0	2.5	15.8		1.5	225	19.0					
61+43	11.0	5.5	27.0		1.5	250	26.0					1.5 cm uppd.
60+76	69.0	25.5	160.0	40	1.5	300	42.0	0.3	1:1,0	0.60	-	Flödesr.
84+93	2.0	-	4.0 x)		2.0	125	4,50	,30	"	-	-	"
84+20	3.0	-	6.0 x)		2.0	150	7.5	"	"	-	-	"
83+56	11,2	6.5	29.0 x)		2.4	250	32.5	"	"	-	-	"
82+00	13.2	6.5	33.0 x)		1.5	300	42.0	"	"	-	-	
80+60	14.2	6.5	34.4 x)		1.5		42.0	"	"	-	-	
58+85	105.2	43.5	249.0 x)	62	1.0			0.40	1:1,5	0.60	0.30	
55+62	117.2	44.5	272.0 x)	68	1.0			"	"	"	"	
54+52	124.2	45.5	287.0 x)	72	5.5			"	"	"	0.25	

x) Dessutom tillkommer översvämningsvatten enligt ovan.

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §. uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom. företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å. ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Berοende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrläggningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts. ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 30.323:-.kronor och brukningsbåtnaden till 981:- kronor eller tillhopa 31.304:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden Bil. Litt. B med sammanlagt 1.870:- kronor. Där öppet avlopp går i rågång mellan två brukningsenheter skall ersättningarna fördelas efter arbetets utförande enär jordmassorna kan komma att uppläggas på endast en sida.
2. Ersättning för försvårad överkörsel vid 52+16 med 200:- kronor till ägaren av Flicksäter 1^{10}.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 2.070:-.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 19.660:- varvid 1955 års priser lagts till grund för beräkningarna, Bil. Litt. C.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anmärkn.
1	A - B	1-12,53-54	2260	1601	1.412	
2	B - C	13-16,47-52	5420	2281	2.376	
3	C-C^1-E	42-45,55-73	6580	10563	0.623	
4	C - D	17-25,29-31 46	3280	6721	0.488	
5	D - D^1	26-28,32-41	2120	10138	0.209	
		Summa	19660	31304	0.6364	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt följande

Tabell 3.

Avd.	Kostnad för erhållande av fall kr	Anmärkn.
2	500	
3	5420	
4	5420	
5	6340	

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av efterföljande

Tabell 4.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anmärkn.
1	2260	1601	1.412	
2	5920	2281	2.595	
3	12000	10563	1.136	
4	8700	6721	1.294	
5	8460	10138	0.834	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad, som i sammandrag framgår av

Tabell 5.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anmärkn.
1+2	7680	3882	1.978	
1+2+3	14260	14445	0.987	
1+2+3+4	17540	21166	0.829	
1+2+3+4+5	19660	31304	0.628	
2+3+4	15780	19565	0.807	
2+3+4+5	17900	29703	0.603	
3+4+5	17400	27422	0.635	
1+2+4+5	13080	20741	0.631	
2+3	12500	12844	0.973	
2+4	9200	9002	1.022	
4+5	10820	16859	0.642	
2+4+5	11320	19140	0.591	
1+2+4	10960	10603	1.034	

Utredningen visar att avdelning 2+4+5 erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås till en avdelning med kostnaden 11.320:- kr och en båtnad av 19.140:- kr och en relativ kostnad av 0.591. Avdelning 2+3+4+5 erhåller emellertid en relativ kostnad = 0,603. Eftersom skillnaden är oväsentlig bör dessa sistnämnda avdelningar sammanslås, varvid, emedan avdelning 1 måste bilda egen avdelning, erhålles:

Tabell 6.

Avdeln.	Slutlig avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anmärkn.
1	I	1760	1601	1.099	
2+3+4+5	II	17900	29703	0,603	

Beräknas delaktigheten för fastigheterna Svennungstakan 1^5 och Blekslätten 1^8 med ledning härav, erhålles tillhopa 3.256:- kr. Av vattendomstolens utredning framgår, att delaktigheten emellertid inte bör överstiga kostnaderna för egen dikning, som då överslagsvis beräknats till 3.000:- kr. En noggrannare beräkning utvisar att dikningskostnaderna för dessa fastigheters egen dikning skulle uppgått till 3.290:- kronor. (Schaktmassan uppgår till 877 m³ i stället för av vattendomstolen överslagsvis beräknade 800 m³). Anledning att jämka andelen för fastigheterna ifråga finns alltså inte.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för var-

je fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindrar vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna

äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet icke utgå för detta företag.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den

ordning, som för laga kraftägande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tiden talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Blekslätten, Frändefors den 14 november 1958.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.



Såvitt här förekommer utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; tillgår Vänersborg i Västra Sysslens nämndemans kansli den 31 januari 1959.

I fullmakt:

J. Ronsson.

Stämpel Två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnader

	Kronor
Annonskostnader	26:40
Godemän	67:-
Summa	93:40

Blekslätten, Frändefors den 14 nov. 1958.

Lantbruksingenjör.

Diarie nr

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Blekslättens dikningsföretag 1956

Socken	Län
Frändefors	Älvsborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Endelintressent~~

Lantbrukare Johan V. Andersson, Flicksäter, Frändefors

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
23 juni 1959	8380:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31 dec. 1965			
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Besiktning verkställd den		**Besiktning verkställd av**	
23 september 1959		1:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Verkliga kostnaden har uppgått till 17300:- kronor mot beräknade 21184:- kr, varför det till företagets utförande beviljade bidraget föreslås sänkt med 1540:- kr till 6840:- kr. Bidraget tillstyrkes till utbetalning.

Av till Blekslätten 1^{7}, 1^{10} äg. Karl Hermansson beviljad lånegaranti har tidigare tillstyrkts 1000:- kr till utbetalning. Nu tillstyrkes att återstående belopp 4000:- kr ställes till förfogande.

Vänersborg den 24 september 1959.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intygas:

B. Kallgren

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Trygström

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658

B. & U.M. 4/1956. Dom B 10/1957.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål rörande Blekslättens dikningsföretag 1956 i Frändefors socken, Älvsborgs län; meddelad i Vänersborg den 25 juni 1957.

Klagande:

Lantbrukarna Samuel Olsson i Svennungstakan och Dagny Andersson i Blekslätten, Frändefors.

Sökande till företaget:

Lantbrukarna Karl Hermansson i Blekslätten och Johan Andersson i Flicksäter, Frändefors.

Andra tillstädeskomna delägare:

Anders Fransson i Flicksäter samt Sven Johansson och Joel Olsson i Grunsbo, Frändefors.

Efter ansökan av Karl Hermansson i Blekslätten och Johan Andersson i Flicksäter har lantbruksingenjören John Rödén förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs Läns Norra Område.

torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Blekslätten, Flicksäter, Grunsbo och Svennungstakan i Frändefors socken. Rödén har, biträdd av gode män, påbörjat syneförrättningen den 22 september 1955 och avslutat densamma den 16 maj 1956. Enligt det sistnämnda dag meddelade utlåtandet avser företaget att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor, tillhörande följande fastigheter nämligen Hästefjord 2^{54} och Flicksäter 1^{10}, ägare Anders Fransson och hans hustru Karin Fransson, Hästefjord 2^{25} och Grunsbo 1^{20}, ägare Sven Johansson, Grunsbo 1^{21}, ägare Joel Olsson, Svennungstakan 1^{5} och Blekslätten 1^{8}, ägare Karl Samuel Olsson, Blekslätten 1^{7} och 1^{10}, ägare Karl Hermansson och hans hustru Margit Hermansson, Hästefjord 2^{55} och Flicksäter 2^{6}, ägare Johan V. Andersson och hans hustru Anna Andersson, Blekslätten 1^{9}, ägare Gustav Valfrid Andersson, samt Blekslätten 1^{2}, ägare Dagny Andersson. För torrläggningens genomförande hava synemännen föreskrivit utförandet av huvudavloppet A-B-C-D, öppet på sträckan A-C och täckt, kombinerat med flödesränna, på sträckan C-D, samt de täckta sidodikena C-C^{1} och D-E. Båtnaden av företaget hava synemännen uppskattat till 36929 kronor och kostnaderna för dess utförande hava beräknats till 19180 kronor.

Företaget är uppdelat i två avdelningar, betecknade 1 samt 2-5, för vilken senare den s.k. relativa kostnaden angivits till 0,493.

Över utlåtandet hava Samuel Olsson och Dagny Andersson den 14 juli 1956 var för sig anfört besvär med yrkanden om begränsning av delaktigheten för deras fastigheter i företaget.

Karl Hermansson har bestritt bifall till klagandens talan och yrkat fastställelse av utlåtandet.

Domskäl. Vattendomstolen behandlar först Dagny Anderssons talan och antecknar därvid, att hon icke är sökande till företaget, att hennes fastighet Blekslätten 1:2 ingår i företaget med ägofigurerna 62-81 inom avdelning 2-5, att båtnad för dessa ägofigurer uppskattats till 10460 kronor och att fastighetens andel i kostnaderna beräknats till 5158 kronor eller 26,892 procent av kostnaderna för hela företaget.

Dagny Anderssons yrkanden gå ut på att de öster om hennes utfartsväg belägna ägofigurerna 74-81 icke skola ingå i företaget, enär dessa kunna avdikas till en bäck norr om

den berörda marken, att diket C-C^1 skall utföras såsom öppet dike och att fastigheten skall befrias från delaktighet i diket D-E.

Vad först angår Dagny Anderssons talan beträffande ägofigurerna 74-81 vill vattendomstolen framhålla, att hon, om hon varit sökande till företaget och velat torrlägga denna mark västerut såsom i synemännens utlåtande förutsatts, haft möjlighet att få företaget utsträckt att omfatta förlängning av dikena C-C^1 och D-E fram till och genom utfartsvägen. Med de av synemännen använda beräkningsmetoderna för alstringsbåtnaden synes en sådan utsträckning av företaget icke hava medfört nämnvärd ökning av hennes procentuella andel i företagets kostnad, bortsett från en viss ökning genom brukningsbåtnad, om hon påyrkat dikning över sin mark i form av täckt ledning. Den omständigheten, att hon icke är sökande till företaget och ej heller kunnat göra ett sådant yrkande om företagets utsträckning utan att förlora sin ställning såsom icke-sökande, bör ej föranleda att hon kommer i sämre ställning beträffande sin delaktighet i kostnaderna för företaget. Den beräknade båtnaden för ägofigurerna 74-81 uppkommer ej, om

icke de nämnda dikesförlängningarna utföras. Då dessa arbeten icke ingå i företaget, borde den beräknade båtnaden hava reducerats och fastighetens delaktighet jämkats med hänsyn härtill samt jämväl med hänsyn till den för avdelning 2-5 gynnsamma relativa kostnaden.

Nu har emellertid Dagny Andersson yrkat i första hand, att ägofigurerna 74-81 skola helt utgå ur företaget, då hon avser att för framtiden avdika dem till den bäck, som framrinner norr om dem och utgör ett biflöde till Hakerudsälven. Hon har redan verkställt arbeten härför genom att upprensa bäcken i dess lopp över hennes mark samt rågångsdiket mellan Blekslätten 1^2 och angränsande fastighet inom hemmanet Högen. Enligt planritningen ligger marken inom berörda ägofigurer lägst på höjden + 67,00 meter (ägofiguren 78). Ur teknisk synpunkt kan området dikas lika väl norrut som västerut. Då marken norr om ägofigurerna 74, 76 och 77 dikas norrut och markägaren bör hava viss valfrihet beträffande planläggningen av sina detaljdikningsåtgärder, bör klagandens yrkande i denna del bifallas, detta så mycket mera som i målet upplysts att marken öster om utfartsvägen översvämmas vid höga

vattenstånd i bäcken och dessa översvämningar icke avhjälpas enbart genom utförandet av det ifrågavarande dikningsföretaget. Visserligen blir det nödvändigt att fördjupa bäcken genom ett torrläggningsföretag om klagandens mark skall kunna brukas rationellt. Den omständigheten att det ena torrläggningsföretaget utföres tidigare än det andra bör icke inskränka Dagny Anderssons frihet att avgöra åt vilket håll marken bör avdikas.

En förutsättning för att en ändring av utlåtandet i denna del får ske bör vara, att vattnet från området öster om utfartsvägen icke avledes västerut utöver den avrinning vid stora flöden, som enligt uppgift sker genom de befintliga vägtrummorna, vilka alltså icke få ändras, eller över den ungefär i markhöjd liggande vägbanken.

Vid bifall till Dagny Anderssons talan i denna del minskas båtnaden för hennes fastighet med 5161 kronor. Fastighetens kvarstående båtnad blir 5299 kronor och företagets båtnad 31768 kronor. Kostnaderna för företaget ändras icke, om ej dimensionerna för rörledningarna minskas.

Dagny Anderssons yrkande att diket C-C^1 skall utföras

såsom öppet synes hänföra sig till hennes förmodanden, att det täckta diket icke förslår för flödena och att det blir dyrare än ett öppet.

Enligt utlåtandet mom. 4 tabell 1 är nederbördsområdet vid C^1 ($= 83^{+56}$) 20,0 hektar. Normal högvattenföring beräknas till 32,0 liter i sekunden och den föreslagna rörledningen beräknas hava en kapacitet av 42 liter i sekunden.

Såsom ovan nämnts översvämmas markerna öster om utfartsvägen vid stora flöden i bäcken, varvid flödesvattnet söker sig genom eller över vägen västerut. Undersökningar pågå för ett ifrågasatt torrläggningsföretag vid Hakerudsälven med Rödén som förrättningsman. Enligt av denne lämnade uppgifter skulle vid bäckens inflöde i Hakerudsälven medelvattenytan ligga på höjden + 65,80 meter och den normala högvattenytan på + 66,60 meter. Uppgift saknas om den högsta högvattenytans läge men sannolikt ligger det betydligt över sistnämnda höjd. Vid nordöstra gränsen för Blekslätten 1^2 ligger enligt uppgift av Rödén bäckens botten före den av Dagny Andersson verkställda rensningen på höjden + 66,20 meter. Vid höga vattenföringar i bäcken torde därför vattnet, såsom av vid huvudförhandlingen lämnade uppgifter framgått, söka sig

över hennes mark ned till diket C-C^1. Sker så, kan Dagny Anderssons mark väster om utfartsvägen lida men, om diket C-C^1 igenlägges med rör enligt utlåtandet istället för att utföras som öppet, och till följd härav minskas den beräknade båtnaden för denna mark. Härom erfordras ytterligare utredning.

Beträffande kostnaden för diket så går detta på sträckan 80^{+60}-C^1 i rågången mellan fastigheter med olika ägare. Någon särskild anledning att ur brukningssynpunkt igenlägga detta dike finnes därför ej. Frågan om skillnaden i kostnad för täckt och öppet dike fordrar emellertid ytterligare utredning.

Vad slutligen angår Dagny Anderssons yrkande att befrias från delaktighet i diket D-E konstaterade vattendomstolen vid synegången, att hon vidtagit viss dikning för att avleda vatten från området norr och öster om E till C^1. Om den nyss antydda utredningen ger vid handen, att diket C-C^1 bör ändras till öppet, kan det vara ekonomiskt att leda vattnet från E i öppet rågångsdike till C. Då kan rörledningen minskas och sträckan 63^{+00}-E kan såsom enskilt detaljdike för Blekslätten 1^7 utgå ur det gemensamma företaget.

Dagny Anderssons talan bör på det sätt bifallas, att fig.

74-81 avkopplas från företaget. Som följd härav bör omräkning av vissa rördimensioner (för C-C^1 och D-E) företagas, vilken omräkning lämpligen verkställes av förrättningsmannen. Förrättningen bör därför återförvisas till synemännen. Vid den nya handläggningen bör också omprövas frågan om diket C-C^1 skall bibehållas såsom täckt eller helt eller delvis göras öppet eller täckt med flödesränna. Vidare bör jämväl undersökas, om icke sträckan 63^{+00}-E bör ersättas av ett öppet dike i rågången mellan E och C^1.

En följd av den nu företagna inskränkningen av företaget blir att den i utlåtandet upptagna domstolsavgiften icke skall utgå.

Samuel Olssons talan. Vad angår Samuel Olssons talan antecknar vattendomstolen att han icke är sökande till företaget, att hans fastigheter Svennungstakan 1^5 och Blekslätten 1^8 ingå i företaget med ägofigurerna 21-24, resp. 26-29 inom avdelning 2-5, att båtnaden uppskattats till för fig. 21-24 3051 kronor och för fig. 26-29 2349 kronor och att andelen i kostnaderna beräknats till för Svennungstakan 1^5 1504 kronor eller 7,842 procent av kostnaderna för hela företaget och för Blekslät-

ten 1[8] till 1158 kronor eller 6,038 procent.

Olsson har begärt nedsättning av sin delaktighet i företaget med hänsyn till bestämmelsen i 7 kap. 26 § vattenlagen under påstående att han kunde torrlägga sin mark till erforderligt djup billigare själv.

Enligt en vid huvudförhandlingen ingiven utredning skulle torrläggningen av Olssons mark kunna ske om avloppet nedströms D uppgrävdes och fördjupades på en sträcka av cirka 325 meter med bottenläget vid D på höjden + 65,38 meter och med en bottenbredd i diket av 0,40 meter, släntlutningen 1:1,5 och bottenlutningen 1:1000.

Vattendomstolen finner att en tillfredsställande torrläggning av Olssons mark kan vinnas med den i Olssons utredning ifrågasatta dikningen. Huruvida sådan jämkning av delaktigheten för Olssons fastigheter, som föreskrives i det åberopade lagrummet, må föreskrivas, beror på hur kostnaderna för denna dikning förhålla sig till de av synemännen beräknade kostnaderna. Vattendomstolen har överslagsvis uppskattat kostnaden för dikningen enligt utredningen till omkring 3000 kronor, fördelade sålunda: för grävning (cirka 800 kubikmeter à 2:50) 2000 kronor,

för arbetsledning och oförutsett (10 procent av nämnda belopp 200 kronor samt för jordersättningar 800 kronor. Synemännen hava beräknat kostnaderna för Olssons fastigheter till 2662 kronor, vilka kostnader emellertid komma att stiga något, eftersom delaktighetsprocenten för dessa fastigheter genom uteslutningen ur företaget av ägofigurerna 74-81 kommer att öka. Denna ökning torde dock, såvitt vattendomstolen kan bedöma, icke bliva så stor, att kostnaderna komma att överstiga 3000 kronor.

Vid detta förhållande synes med nu föreliggande förslag till torrläggning Olssons talan icke böra föranleda jämkning av delaktigheten för hans fastigheter. Om emellertid återförvisningen skulle resultera i en mera väsentlig omläggning av företaget med därav följande ökad delaktighetsprocent för dessa fastigheter, bör Olsson inför synemännen yrka att hänsyn tages till stadgandet i 7 kap. 26 § vattenlagen.

Rättegångskostnader

Envar av klagandena har till vattendomstolen inbetalat 75 kronor såsom förskott till domstolens kostnader enligt 11 kap. 97 § vattenlagen. Dessa kostnader uppgå till 75 kronor 40 öre, som skola fördelas med hälften på vardera klaganden.

Klagandena hava yrkat att få sina kostnader ersatta av sökandena till företaget. Med den utgång målet får, bör Dagny Anderssons kostnader ersättas men Olsson själv svara för sina. Till kostnaderna hör också klagandenas utlägg för ett gemensamt exemplar av denna dom, vilket skall stämpelbeläggas för 85 kronor. Även hälften av detta belopp skall ersättas av sökandena.

Domslut

Vattendomstolen lämnar den av Samuel Olsson i målet förda talan utan bifall. Domslut

Dagny Anderssons talan bifalles på så sätt att vattendomstolen föreskriver att ägofigurerna 74-81 icke skola ingå i dikningsföretaget.

För utredning av frågan, huruvida denna ändring av företagets utsträckning bör föranleda ändrade rördimensioner, återförvisar vattendomstolen - med undanröjande av utlåtandet - förrättningen till Rödén, som har att utan anmälan av part skyndsamt återupptaga förrättningen till ny handläggning.

Därvid skola synemännen undersöka huruvida med beaktande av de synpunkter, som vattendomstolen upptagit i domskälen, diket $C\text{-}C^1$ helt eller delvis bör göras öppet eller täckt och

då eventuellt kombinerat med flödesränna, ävensom om dikessträckan 63^{+00}-E bör utgå ur företaget och ett öppet rågångsdike mellan Blekslätten 1^{2} och 1^{7} leda vattnet från E till C^{1}.

Vid den nya handläggningen skola synemännen även i övrigt beakta de i domskälen givna anvisningarna.

Det åligger sökandena till företaget att solidariskt ersätta Dagny Andersson kostnaderna för hennes besvärstalan med åttio kronor 20 öre.

Därest företaget kommer till utförande, skola dessa kostnader påföras företaget och fördelas mellan delägarna på sätt som om förrättningskostnad är stadgat.

Fullföljdshänvisning, se aktsida 31.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Såvitt här fört diarium utvisar har vad emot denna dom icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juli 1957.

I tjänsten:

B.Solnestam.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den 9 juli 1957 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den 23 juli 1957 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.