



Akt nr:

P-F2a-LS48/58

AU\$P-F2a-LS48/58

48

Adolfsborgs dikningsföretag 1958

Gestads socken,

Älvsborgs län.

Handlingar

tillhörande

Adolfsborgs dikningsföretag 1958

i Gestads socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 53 skrivna och paginerade sidor.

Till akten hör 3 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförrättning
för bättre torrläggning och brukning
av ägor tillhörande Balltorp och
Simonstorp i Gestads socken Älvsborgs
län.

Den 19 november 1957 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sonja Larsson Adolfsberg, Uleberg för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 28 oktober avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 3 november blivit i laga ordning anslagen i Gestads församling samt fredagen den 1 november, allt år 1957, varit infört i Älvsborgs Läns Annonsblad, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökanden till förrättningen:

Sonja Larsson	Adolfsberg
---------------	------------

Övriga sakägare:

Viktor Berg	Simonstorp
-------------	------------

Fritz Fredriksson	"
-------------------	---

Harry Pettersson	Balltorp
------------------	----------

Helge Pettersson	"
------------------	---

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda

kallelser skiftesgodemännen Anders Lundberg Österbyn Brålanda,

David Larsson, Rågtvet Uleberg.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordandet för förrättningsmannen, Bil. N:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökanden blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

- 1) yrkade sökanden, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas hennes i företaget ingående åkerjord.
- 2) sökanden yrkade vidare att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med rör.

3) yrkade Viktor Berg få förena sig med sökanden. Skriftlig förening upprättades härom Bil.nr 1.

4) yrkade Harry Pettersson ersättning för intrång genom jordvallar.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras. Upplästes protokollet vilket godkändes,

Dag som ovan.

lantbruksingenjör

Jan Pettersson
Biträdande godemän.

David Larsson

Anders Lundberg

Den 24 november 1958 klockan 9.30 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbr. Sonja Larsson, Adolfsborg, Uleberg för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet hade införts i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad och anslagits i Gestads församling, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bil.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Godemän:

Lantbr. Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda

" David Larsson, Rågtvet, Uleberg

Intressenter:

Lantbr. Erik Harry Pettersson, Balltorp, Uleberg

" Sonja Larsson, Balltorp, Uleberg

" Viktor Berg, Simonstorp, Uleberg

" Fritz A. Fredriksson, Simonstorp, Uleberg

§ 8.

Det för den nye förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes. Ingen jävsanmärkning framställdes.

§ 9.

Det upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbr. Sonja Larsson, Adolfsborg, Uleberg, tel. Uleberg 71. Viktor Berg skulle även ingå i styrelsen.

Ordföranden fick i uppdrag

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av beviljat statsunderstöd kunna erfordras,


att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd,

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.


§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Adolfsborg, Uleberg den 24 november 1958.


Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.





LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.

Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Kalkbren
Vänersborg

H. Länsvärd
Vänersborg

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
-------	------------------------------	--------	------------------------------

III M. 44. 56	Alsberg, Bröttorp	Gestad	11. 9. 1956
---------------	-------------------	--------	-------------

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kalkbren
Vänersborg

dt. Länsvärd
Vänersborg

Avskrift.

LÄNSSTYRELSENS
I
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet
IIIM 44 56.

R e s o l u t i o n .

Stämpel.

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas
att i stället för Djurberg verkställa ifrågavarande förrättningar.
Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Carl Wellander

Avskriften bestyrkes:

B. Kalkbom

M. Larsson

Utdrag

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning anhålles härmed vördsamt att bifogade tolv
förordnanden enligt nedanstående förteckning överföres på lantbruks-
ingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Förrättningen avser	Socken	Förordnandet ut-
	torrläggning av		färdat den
	mark inom		

18/1947	Alsborg	Gestad	8.8. 1947
---------	---------	--------	-----------

Vänersborgs den 7 sept. 1956.

Hans Djurberg

Ovanstående framställning tillstyrkes:

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström

Utdraget bestyrkes:

B. Kalkbom

H. Löwenberg

Ink. till Torrlägnings-
nämnden inom Älvsborgs
l. n. hushållningssällskaps
område den 30/7 1947

No. 18 pag. 625
RD 19 47.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom
Brötåsa socken(-nar) av Älvsborg

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser beredande av avlopp

från diänering

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brötåsa

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till R. Quarnström,
Älvsborg, Ullevägen, Ullevägen 71.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Älvsborg, Ullevägen den 18/7 1947

R. Quarnström
R. Quarnström

~~Företagets återlämnade brev d. 20/7 1947~~

Ny ägare.

Brötåsa 17

Ballåsa 124

} äg. Sonja Larsson.
härifrån. 12-13

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

1/16 mtl Bistrop 17

R. Ovan Lön

1/2 mtl Baulrop 124

- 1 -

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg

Vänersborg

den 5 aug.

19 47

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Carl Faust

R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i förestående ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 augu 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Balltorp och Simonstorp i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Sonja Larsson, Adolfsberg, Uleberg, tisdagen den 19 nov. 1957 kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 28 oktober 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den 3 nov.

1957, betygas:

Henry Eriksson
Kyrkoherde.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Balltorp och Simonstorp i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Sonja Larsson, Adolfsberg, Uleberg, tisdagen den 19 nov. 1957 kl. 10.00.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 28 oktober 1957

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 1 nov. 1957, intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Balltorp och Simonstorp i Gestads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Sonja Larsson, Adolfsberg, Uleberg, tisdagen den 19 nov. 1957 kl. 10.00.

Sonja Larsson,	Adolfsberg,	Uleberg
Viktor Berg,	Simonstorp,	"
Fritz Fredriksson,	"	"
Harry Pettersson,	Balltorp,	"
Helge Pettersson,	"	"

Vänersborg den 29 oktober 1957.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

Förening.

Underbecknad anhåller härmed
att få förena sig med sällskapet till
den förrättning för tarrläggning av
mark tillhörande Balltorp och
Brötterps i Gestads socken Åhusbergs
län, vilken ansökan ingavs den
15/7 1947, och gör jag detta i den be-
märkelse, som avses i vattenlagen
10 kap 58 §.

Ulleberg den 19 nov 1957

Viktor Berg

Förestående förening vitsades.

Johan Petter
~~Anders~~ Anders Lundberg

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Balltorp, Bröttorp och Simons-
torp i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Sonja Larsson, Adolfsborg, Uleberg, måndagen den 24 november 1958 kl. 9.30.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 3 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den

9 nov. 1958, betygas:

Helge Sjögren
Komm.

Bil. 7.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Balltorp, Bröttorp och Simonstorp i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Sonja Larsson, Adolfsborg, Uleberg, måndagen den 24 november 1958 kl. 9.30.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 3 november 1958

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 8 nov. 1958, intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Balltorp, Bröttorp och Simonstorp i Gestads socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 24 november 1958 kl. 9.30.

Lantbrukare Erik Harry Pettersson, Balltorp, Uleberg


" Sonja Larsson, Balltorp, Uleberg

" Viktor Berg, Simonstorp, Uleberg

" Fritz A. Fredriksson, Simonstorp, Uleberg

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 7 november 1958, intygas.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Simonstorp 2¹</u>							
äg. Viktor Berg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	1	0,06		600	2000	1400	84
" "	2	0,07		800	"	1200	84
" "	3	0,06		1800	"	200	12
" "	4	0,04		800	"	1200	48
" "	5	0,06		800	"	1200	72
" "	6	0,09		900	"	1100	99
" "	7	0,05		800	"	1200	60
" "	8	0,08		1400	"	600	48
" "	9	0,15		1800	"	200	30
" "	10	0,12		1400	"	600	72
" "	11	0,05		1600	"	400	20
" "	12	0,08		1600	"	400	32
" "	13	<u>0,11</u>		1100	"	900	<u>99</u>
A: summa							760
B. Brukningsbåtnad							
Str. 0+15-1+46=131 m à 6.00							786
" 1+48-0+78=30 m à 3.00							90
" 11+10-11+85=75 m à 3.00							<u>225</u>
B: summa							<u>1101</u>
T: summa		1,02					1861

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Balltorp 1</u> ²⁴							
äg. Sonja Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	14	0,24		800	2000	1200	288
" "	15	0,16		1200	"	800	128
" "	16	0,21		1000	"	1000	210
" "	17	0,26		855	1900	1045	272
" mjällättlera	18	0,28		540	1800	1260	353
" "	19	0,20		540	"	1260	252
" "	20	0,05		630	"	1170	58
" "	21	0,05		540	"	1260	63
" "	22	0,11		540	"	1260	139
" mellanlera	23	0,27		855	1900	1045	282
" "	24	0,26		1000	2000	1000	260
" "	25	0,31		900	"	1100	341
" "	26	0,20		800	"	1200	240
" mullrik mjällättlera	27	0,18		900	"	1100	198
" " "	28	0,10		800	"	1200	120
" " lerig mo	29	0,12		1000	"	1000	120
" "	30	0,06		1000	"	1000	60
åker, mellanlera	56	0,47		1600	"	400	188
" "	57	0,24		1000	"	1000	240
A:summa							3812
B. Brukningsbåtnad							
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Str. 1+78-3+15=137 m à 6,00							822
" 3+15-4+09=94m à 3.00							282
" 4+09-4+39=30m à 4.00							120
" 4+39-5+18=79 m à 3.00							237
" 13+00-14+40=140 m à 5.00							700
" 14+40-15+68=128 m à 2.00							256
" 11+85-12+58=73 m à 5.00							365
B:summa							2782
T:summa		3.77					6594
<u>Bröttorp 1</u> ⁷							
äg. Sonja Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	31	0,11		720	1800	1080	119
" "	32	0,04		800	2000	1200	48
" "	33	0,14		700	"	1300	182
" "	34	0,23		800	"	1200	276
" "	35	0,13		720	1800	1080	140
" "	36	0,23		765	1700	935	215
" "	37	0,16		720	1600	880	141
" "	38	0,07		960	"	640	45
" "	39	0,21		935	1700	765	161
" "	40	0,11		810	1800	990	109
" "	41	0,19		900	2000	1100	209
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mjällättlera	42	0,38		1000	2000	1000	380
" "	43	0,15		900	"	1100	165
" "	44	0,10		900	"	1100	110
" "	45	0,18		800	"	1200	216
" "	46	0,19		720	1800	1080	205
" "	47	0,19		720	"	1080	205
" "	48	0,13		720	"	1080	140
" lerig mo	49	0,13		800	1600	800	104
" mjällättlera	50	0,43		800	2000	1200	516
" "	51	0,15		810	1800	990	149
" lerig mo	52	0,13		810	"	990	129
" "	53	0,18		1170	"	630	113
" "	54	0,12		560	1400	840	101
" "	55	0,08		420	1400	980	78
A:summa							4256
Str. 30+00-30+68=66 m à 3.00							198
" 5+18-6+00=30 m à 3.00							90
" 6+00-6+56= 56 m à 5.00							280
" 6+61-7+15= 43 m à 3.00							129
" 7+15-7+65= 50 m à 5.00							250
" 7+65-8+20=55 m à 3.00							165
B:summa							1112
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
T:summa		4.16					5368
Simonstorp 1 ¹⁰							
äg. Fritz A. Fredriksson							
A. Alstringsbåtnad							
gammal åker, mellanlera	58	0,63		840	1400	560	353
" " "	59	0,58		1190	"	210	122
A:summa		1,21					475
S a m m a n d r a g							
Simonstorp 2 ¹							
äg. Viktor Berg	1-13	1,02					1861
Balltorp 1 ²⁴							
äg. Sonja Larsson	14-30, 56-57	3,77					6594
Bröttorp 1 ⁷							
äg. Sonja Larsson	31-55	4,16					5368
Simonstorp 1 ¹⁰							
äg. Fritz A. Fredriksson	58-59	1,21					475
Summa		10,16					14298
A:summa							9303
B:summa							4995
Adolfsborg, Uleberg den 24 nov. 1958.							
Lantbruksingenjör.							
Biträdande godemän.							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			U p p l a g			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		m ³	per m ³ kronor	
<u>Balltorp 1²³</u>							
Sträckan 0+15-0+00; 20+00-21+12				140	0.50		70
				<u>Summa</u>			70
Adolfsborg, Uleberg den 24 nov. 1958. <i>Sven Hallgren</i> Lantbruksingenjör. <i>David Larsson</i> <i>Rudolf Lundberg</i> Biträdande godemän.							

Avlopp		
Areal	Ersättning	
m ²	öre/m ²	kronor

U p p l a g		
Antal	Ersättning	
m ³	per m ³	kronor

Summa ersättning	
kronor	

Balltorp 1²³

Sträckan 0+15-0+00;20+00-21+12

140	0.50
-----	------

70

Summa

70

Adolfsborg, Uleberg den 24 nov. 1958.

Lantbruksingenjör.

David Lansing

Anders Lundberg.

Biträdande godemän.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avlopp A - B</u>				
21+12-21+80	68	Grävn. av öppet avlopp i lera, bottenbr. 0.50 m sl.l. 1:1,5 m	68	2.00	136	
20+00-21+12, 0+00-0+15	127	d:o m ³	140	2.50	350	
20+60		Upptagn. av ägotrumma			5	
		Ersättn. för försvårad överkörsl			50	
		Ersättn. för intrång av jordupplag enl. jordersättningslängd Bil.litt. B			70	
		För arbetsledn. etc. tillägges			69	680
		<u>Avlopp B - C</u>				
		<u>Sträckan B=0+15-1+00</u>				
0+15-1+00	85	Lantbruksrör 300 inkl. frakt m	85	5.50	468	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	85	3.20	272	
0+15		Utloppsskydd U-1			15	
		För arbetsledn. etc. tillägges			75	830
		<u>Sträckan 1+00-1+78</u>				
1+00-1+78	76	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	76	5.50	418	
1+00-1+50		Grävn.,läggn., o. återfylln. m	50	3.20	160	
		trpt				

27.


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
1+50-1+78		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	26	3.80	99	
1+48		Upptagn. av ägobro			10	
1+50,1+78		Brunn B-1 D=600 st	2	120:-	240	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			93	1020
		<u>Sträckan 1+78-2+34=C</u>				
1+78-2+34	56	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	56	5.50	308	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	56	3.50	196	
2+34		Brunn B-3 D=600			55	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			61	620
	<u>217</u>	<u>Summa</u>				<u>2470</u>
		<u>Avlopp C - D</u>				
2+34-5+18	284	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	284	5.50	1562	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	284	4.00	1136	
3+84		Upptagn. av stentrumma			50	
4+09		Brunn B-8 D=400			85	
3+15,4+39		Brunn B-1 D=600 st	2	120:-	240	
5+18		Brunn B-1 D=800			150	
5+00-5+18		Justering av flödesränna m	18	1.00	18	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			329	3570
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		<u>Avlopp D - E</u>				
5+18-7+15	119	Lantbruksrör D=225 inkl. frakt m	119	3.50	417	
7+15-8+20	105	Lantbruksrör D=200 inkl. frakt m	105	3.00	315	
5+18-6+00		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	28	4.70	132	
6+00-6+61		" " " " "	61	3.40	207	
6+61-7+15		" " " " "	30	4.70	141	
7+15-7+80		" " " " "	65	2.80	182	
7+80-8+20		" " " " "	40	2.80	112	
6+61,7+80		Upptagn. av stentrumma st	2	50.00	100	
8+60-8+70		Sprängn. av berg m ³	3	40.00	120	
		Underlag av grus m ³	0,5	25.00	13	
6+00		Brunn B-3 D=500			40	
5+61,7+15		" B-1 D=500 st	2	95.00	190	
7+80,8+00		" B-1 D=400 "	2	75.00	150	
8+20		" B-14, D=400			80	
		Arbetsledn. etc. tillägges			231	2430
		<u>Avlopp B-B¹</u>				
11+00-12+58	158	Lantbruksrör D=200 inkl. frakt " " m	158	3.00	474	
11+00-11+50		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	50	2.60	130	
11+50-12+58		" " " " "	108	3.20	346	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
12+58-12+63	5	Sänkning av vägtrumma D=300 användes nuvarande vägrör m	5	16.00	80	
11+65		Upptagn. av ägotrumma			20	
11+00		Utloppsskydd U-1			15	
11+85		Brunn B-1 D=400			75	
12+58		Brunn B-1 D=600			120	
12+63		Brunn B-14 D=600			125	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			145	1530
		<u>Avlopp C - C¹</u>				
13+00-14+40	140	Lantbruksrör D=200 inkl. frakt m	140	3.00	420	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	140	2.90	406	
14+40		Brunn B-1 D=400			75	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			99	1000
		<u>Avlopp C¹ - C²</u>				
14+40-16+00	160	Tegelrör D=150 inkl. frakt m	160	3.04	486	
14+40-15+68		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	128	1.40	179	
15+68-16+00		" " " " "	32	2.00	64	
14+80		Grusfilter D=300			30	
15+68		Inkopplingsrör 150 x 100			5	
16+00		Brunn B-14 D=400			80	
		trpt				


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För arbetsledn. etc. till- lägges			<u>96</u>	940
		<u>Avlopp D - D¹</u>				
30+00-30+68	68	Lantbruksrör D=200 inkl. frakt	m 68	3.00	204	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	m 68	3.40	231	
30+36		Kopplingsrör 200 x 100			8	
30+68		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			<u>57</u>	580
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	195	Avlopp A - B			680	
	217	" B - C			2470	
	284	" C - D			3570	
(920)	224	" D - E			<u>2430</u>	9150
	163	" B - B ¹				1530
	140	" C - C ¹			1000	
(300)	160	" C ¹ - C ²			<u>940</u>	1940
	68	" D - D ¹				<u>580</u>
	<u>1451</u>					<u>13200</u>
		<u>Summa</u>				
Adolfsborg, Uleberg den 24 nov. 1958.						
 Lantbruksingenjör.						


Bilaga

Typritning B-1


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Bilaga

Typritning B-8


BRUNN



Bilaga

Typritning B-14

BRUNN



 $d^1 = d^2$ där ej annat angives

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.

Bilaga

Typritning U-1


UTLOPP




KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Simonstorp 2¹</u>						
äg. Viktor Berg	S					
Avd. I ägofig. 4-13		1456	1689			
" II " 1-3		405	<u>370</u>	2059	15,598	
<u>Balltorp 1²⁴</u>						
äg. Sonja Larsson	S					
Avd. I ägofig. $\frac{1}{2}$ (14-15)		208	241			
" II " 56-59		793	725			
" III " $\frac{1}{2}$ (14-15)16-30		5593	<u>4970</u>	5936	44,970	
<u>Bröttorp 1⁷</u>						
äg. Sonja Larsson	S	5368		4770	36,136	
Avd. III ägofig. 31-55						
<u>Simonstorp 1¹⁰</u>						
äg. Fritz A. Fredriksson						
Avd. II ägofig. 58-59		<u>475</u>		<u>435</u>	<u>3,296</u>	
<u>Summa</u>		<u>14298</u>		<u>13200</u>	<u>100,00</u>	

Adolfsborg, Uleberg den 24 nov. 1958.


 Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning tillhörande förslag till Adolfsborgs dikningsföretag 1958 upprättat åren 1957 - 58.

A. Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förläggas, att den sammanfaller med rågångslinjen,

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cement^{bruk} fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästörv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

3. Beträffande samtliga diken

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning,

att området efter arbetets utförande iordningställes på ett tillfredsställande sätt.

B. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. 1, kors i berg 20 m V, SV om påle $8+20 = + 64,29$ m

Fixp. 2, kors i berg, 155 m SO om påle 12+58 = + 64,03 m

Adolfsborg, Uleberg den 24 nov. 1958

Sten Dahlqvist

Lantbruksingenjör.

David Larsson

Anders Lundberg

Biträdande godemän.

Översiktskarta.

Blad 52, Mellerud

Skala 1:100.000

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning
och bättre brukning av ägor tillhörande
Simonstorp
Balltorp och Bröttorp i Gestads socken,
Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande 3 brukningsenheter inom Balltorp, Simonstorp och Bröttorp i Gestads socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,5 km avlopp i såväl öppet som täckt ~~och kombinerat~~ utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Adolfsborgs dikningsföretag 1958.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ

för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A - B - C - D - E som öppet och heltäckt

" B - B¹ heltäckt

" C-C¹-C² "

" D - D¹ "

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom en bäck till Vänern tillhör alltså nederbördsområde nr 108/130 (Mellan Göta älv - utloppet ur Vänern - och Dalbergsån). Hela nederbördsområdet uppgår till 107 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 1,85 - 2,00 l/s ha från åker, 1,0 - 1,25 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
E 8+20	0,8	9,9	12,0		4,0	200	23,0					
8+00	1,2	10,2	13,0		4,0	200	23,0					
7+80	1,3	10,2	13,0		4,0	200	23,0					
7+15	2,8	14,5	20,0		2,0	225	22,0					
6+61	2,9	14,5	20,0		2,0	225	22,0					
6+00	3,5	14,5	21,0		2,0	225	22,0					
D ¹ 30+68	0,7	23,2	25,0		6,0	200	28,0					
D 5+18	4,8	48,9	58,0		3,0	300	59,0					
4+39	4,9	49,9	59,0		3,0	300	59,0					
4+09	5,1	51,3	61,0		4,0	300	68,0					
3+15	5,3	52,2	62,0		4,0	300	68,0					
C ² 16+00	-	9,5	9,5		4,0	150	10,5					
C ¹ 14+40	1,2	10,2	13,0		2,0	200	16,0					
C 2+34	7,4	62,8	76,5		6,0	300	83,0					
1+78	8,1	63,3	78,5		6,0	300	83,0					
1+50	8,5	63,6	79,0		14,0	300	125,0					
B ¹ 12+63	3,0	27,0	32,0		10,0	200	36,0					
12+58	3,6	28,5	35,0		10,0	200	36,0					
11+85	4,5	28,5	37,0		15,0	200	43,0					
B 0+15	14,7	92,1	119,0		1,0			0,50	1:1,5	0,35	0,15	

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårfloöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad)

Även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet ~~och~~ förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 9.303:- kronor och brukningsbåtnaden till 4.995:- kronor eller tillhopa 14.298:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finns angivna i Jordersättningslängden Bil. Litt. B till ägaren av Balltorp 1²³.
2. Ersättning för försvårad överkörsel till ägaren av Balltorp 1²³ med kronor 50:-.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 120:-.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 13.200:-, varvid 1957 års priser lagts till grund för beräkningarna, Bil. Litt. C.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har desamma jämligt be-

stämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande

Tabell 2

Avd.	Sträcka	Omfattning: ägo- figur.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostn.	Anm.
1	A - B	4	680	48	14.167	
2	B - B ¹	1-3, 56-59	1530	1673	0.915	
3	0+15-1+78	5-13, $\frac{1}{2}$ (14-15)	1850	1616	1.145	
4	1+78-C-D-E D-D ¹ , C-C ¹ -C ²	$\frac{1}{2}$ (14-15)16-55	9140	10961	0.834	
Summa			13200	14298	0.923	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt följande

Tabell 3

Avd.	Kostnad för erhåll. av fall Kr	Anm
1	-	
2	-	
3	680	
4	600	

De olika avdelningarnas kostnad, båtnad och relativkostnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig,

framgår av tabell 4.

Tabell 4

Avd	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostn.	Anm
1	680	48	14.167	
2	1530	1673	0.915	
3	2530	1616	1.566	
4	9740	10961	0.889	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger relativa kostnader enligt följande

Tabell 5

Avd	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostn.	Anm.
1+2	2210	1721	1.284	
1+3	2530	1664	1.520	
1+2+3	4060	3337	1.217	
2+3	4060	3289	1.234	
3+4	11670	12577	0.928	
1+3+4	11670	12625	0.924	
2+3+4	13200	14250	0.926	
1+2+3+4	13200	14298	0.923	

Utredningen visar att avdelning 4 erhåller den billigaste torrläggningen om den utföres sm en samfällighet för sig (se tabell 4.) Då

blir kostnaden för avdelning 3: $1850 - 600 = 1250$ kr. De resterande avdelningarna sammanförda i kombination med varandra ger relativa kostnader enligt följande

Tabell 6

Avd	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostn.	Anm
3	1930	1616	1.194	
1+3	1930	1664	1.160	
2+3	3460	3289	1.052	
1+2+3	3460	3337	1.037	

Det visar sig att avdelning 2 erhåller billigare torrläggning om den dikas ensam som en samfällighet för sig (se tabell 4). Återstående avdelningar 1 och 3 bildar tillhopa en samfällighet för sig. Slutlig avdelningsbildning utvisas sålunda av

Tabell 7

Avd	Slutl. avd	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad
1+3	I	1930	1664	1.160
2	II	1530	1673	0,915
4	III	<u>9740</u>	<u>10961</u>	0.889
Summa		13200	14298	

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för

varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningens utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas ^{minst} en gång årligen efter vårfloden, att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindrar vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna är belägna som ock minst i en av ortens tidningar; i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 §

skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet icke erläggas för detta företag.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 dec. 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftäggande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tiden talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Adolfsborg, Uleberg den 24 nov. 1958.

Anders Lundberg
Lantbruksingenjör
Biträdande godemän.

Sammanställning över förrättningskostnaderna


till

Adolfsborgs dikningsföretag år 1958

Kronor

Ersättning till statsverket enligt	
lantbruksnämndstaxan	458:-
Annonskostnader	31:-
Godemännens arvodes- och resekostnader	120:-
Hantlangning; avgift för lagakraftbevis m.m.	<u>131:-</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>740:-</u>

Adolfsborg, Uleberg den 24 november 1958.



Lantbruksingenjör, förrättningsman.

*Paritt här fört diarium utvisar, hvar besvär
 icke anförs över denna synförklaring; belygar
 Vänersborg i Västlänbygdens valleksnadslands
 den 31 januari 1959.*

*T. Hjälmar.**J. Kronson**Stämpel Två kronor.*