



Akt nr:

P-F2a-LS5/55

AU\$P-F2a-LS5/55

5.

Möjeredes dikn.företag av år 1955

inom Vänersborgs stad,

Älvsborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Brdr.
Län.

 den 16/12 1955

NÄMNDEN
LANTBRUKS-

Brdr.
Län.

 den / 19....
STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 6/6 1957 {utan
~~med~~

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beörda ritningar
med färgbetäckning)

H a n d l i n g a r

tillhörande

Möjered's dikningsföretag av år 1955

inom Vänersborgs stad, Älvsborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt v. L. av



Lantbrukssingenjör.

Boken innehåller 41 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 4 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1954 den 30 november kl. 9 inställde sig undertecknad lantbruksingeniör hos lantbrukaren Gunnar Falk i Möjered för att på grund av förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Möjered inom Vänersborgs stad. På grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil.2-5) tillstädeskommo:

Såsom förrättningsökande:

Gunnar Falk,

Övriga sakägare och ombud:

Torsten Magnusson,

Harry Andersson för Lilly och Folke Andersson enl. fullm. (Bil.6),

Karl Ericson och Carl A. Kvidén för Vänersborgs stad enl. fullm. (Bil.7),

A.F.S. Larsson för statens järnvägar " " (Bil.8)

Såsom biträdande godemän:

Johannes Olsson, Ekenäs pr Frändefors och

Ernst H. Andersson, Sivikan pr Vänersborg.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil.1)

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningsens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade dikningsföretaget.

§ 4.

Sökanden yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av hans i företaget ingående sankar marker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta.

§ 5.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 6.

Under synegången yrkades på ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avlopps breddning, som för jordupplag.

Vänersborgs stads ombud framhöllo, att avloppet genom stadens mark borde

fördjupas och vidgas så mycket som erfordras för att förhindra översvämning av intilliggande lågmark.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Tid och ort som ovan.

G. Hegeham

Lantbruksingeniör.

Ernst H. Andersson

Folke Olsson

Biträdande godemän.

Den 23 september 1955 sammanträdde synemännen ånyo i Möjered, varvid på grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 5, 9-11) följande tillstädeskommo:

Gunnar Falk,

Torsten Magnusson,

Harry Andersson för Lilly och Folke Andersson,

Karl Ericson och Carl A. Kvidén enligt fullmakt (Bil. 7)

Rit. P. Ericsson för statens järnvägar enl. fullm. (Bil. 12) med biträde av överbannmästare Erik Andersson.

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för det upprättade dikningsförslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 10.

Det beslöts att vid dagens sammanträde utse en styrelse för företaget bestående av 2 ledamöter och valdes härtill Gunnar Falk och Torsten Magnusson.

§ 11.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Gunnar Falk, Möjered pr Öxnered till aktförvarare för företaget.

§ 12.

Denne fick dessutom av delägarna i företaget i uppdrag att hos vederbörande myndighet ansöka om högsta möjliga statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna erfordras.

§ 13.

Synemännen avgävo sitt utlåtande (Bil.D), som upplästes, varefter synförrättningen förklarades avslutad. Möjered den 23 sept. 1955.

Bengt H. Andersson

G. Högstam
Synmän

Folke Olsson

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg

den 25 SEP. 1951

Dnr. 24.557.
217-78


Ink. till
bruksnämnden,

den 9 OKT. 1951

Dnr.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Bil. 1.



Till Länsstyrelsen i

Vänersborgs län

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig
oss tillhörig mark inom

Vänersborgs stad

socken(-nar) av

Vänersborg

län.

Förrättningen avser

Uppläggning av ett större avlopps dike
än det som nu finnes enär detta är för
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
grund för att stäpdikning skall kunna göras
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Det berörd dikets längd ca. 3 km

Närmaste järnvägsstation

Öxnered

Meddelanden om förrättningen ställas till

Gunnar Falk

stämmande Öxnered Vb 25013

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Öxnered

den

1951

Sökandes namn:

Gunnar Falk

Fastighet:

för fastigheten

Öxnered stadsäga nr. 1114 + 1115

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Torsten Magnusson

ägare av fastigheten

omjerd

Folke Andersson

» » »

- " -

Vänersborgs stad

» » »

- " -

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg

den

5 november

19 51

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hans Dierberg / *J. E. Svardsen*

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 november 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlerantz

Chr. Fahlerantz

Svante Gustafsson

Svante Gustafsson

Bil. 2.K U N G Ö R E L S E.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för tårrläggning av mark till Möjered i Vänersborgs stad, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gunmar Falk, Möjered, tisdagen den 30 november 1954 kl. 9, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företningen torde beröra Statens järnvägar delsträckan Öxnered- Grunnebo.

Vänersborg den 9 nov. 1954

Å tjänstens vägnar

G. Hegethorn

Lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse anslagen i laga ordning i Vänersborgs kyrka söndagen den 14 nov. 1954.

L. Swen

Bil. 3.K u n g ö r e l s e .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Möjered i Vänersborgs stad, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gunnar Falk, Möjered, tisdagen den 30 november 1954 kl. 9, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen torde beröra Statens järnvägar delsträckan Öxnered - Grunnebo.

Vänersborg den 9 november 1954.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Vassända-Naglums kyrka
söndagen den november 1954 intygas av:

Bertil Fridén
.....
Flouminister

Bil. 4.

Kungörelse

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Möjered i Vänersborgs stad, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gunnar Falk, Möjered, tisdagen den 30 november 1954 kl. 9, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen torde beröra Statens järnvägar delsträckan Öxnered—Grunnebo.

Vänersborg den 9 november 1954

A tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 16 november 1954 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil.5.Förteckning

över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Möjered inom Vänersborgs stad.

Angående sammanträde den 30 november 1954.

D. 9/11 1954 kungörelse till Pastorsämbetet i Vassända-Naglum, Vänersborg.
 13/11 " " " Elfsborgs läns annonsblad, "
 15/11 " kallelse till skiftesgodman Johannes Olsson, Ekenäs, Rändefors.
 " " " " " Ernst Andersson, Sivikan, Vbg.
 " " meddelande till Gunnar Falk, Möjered, Öxnered.
 Torsten Magnusson, " "
 Folke Andersson, " "
 Lilly Andersson, " "
 Vänersborgs stads fastighetskontor, Vbg.
 Bertil Andersson, Möjered, Öxnered.
 Förste baningenjör Ernst Thulin, Statens
 Järnvägars 33:e bansektion, Göteborg.

Angående sammanträde den 23 september 1955.

D. 2/9 1955 kungörelse till Pastorsämbetet i Vassända-Naglum, Vänersborg.
 " " " " " i Vänersborg, "
 7/9 " " " Elfsborgs läns annonsblad, "
 " " meddelande till Torsten Magnusson, Möjered, Öxnered.
 Folke Andersson, " "
 Lilly Andersson, " "
 Vänersborgs stads drätselkammare, Vänersborg.
 Förste baningenjör Ernst Thulin, Statens
 Järnvägars 33:e bansektion, Göteborg.

Vänersborg den 7 september 1955.

G. Hegethörn

Bil. 6.

Fällmakt för vår brader
 Hans Andersson att vid
 sammanträde hos Gunnar Falk
 klämd den 30-11-54 angående
 delningsföretag för vår delar
 och beakta våra intressen.

klämd den 29 November.

Lilly Andersson

Folke Andersson



VÄNERSBORGS STADS
DRÄTSELKAMMARE

Bil. 7.

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde
med drätselkammaren i Vänersborg den 23 november
1954.

§ 756.

Synförrättning å Möjered.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn hade i skrivelse den 9 november 1954 kallat till sammanträde för handläggning av synförrättning avseende torrläggning av mark till Möjered i Vänersborgs stad, vilket skulle hållas hos lantbrukaren Gunnar Falk, Möjered, tisdagen den 30 november 1954, kl. 9, samt meddelat att företaget även komme att beröra Vänersborgs stad.

Drätselkammaren beslöt

att som stadens ombud vid ifrågavarande förrättning utse ordföranden förrådsförmannen Karl Ericson, vice ordföranden advokaten Arthur L. Ekström och fastighetskamreraren Carl A. Kvidén, samt

att förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Som ovan.

Waldemar Åström

/ Gust. Johansson

Rätt utdraget betyga:

May Magnus Brits Rudin

Bil. 8.FULLMAKT för ombud vid
lantmåteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas överbanmästare A F S Larsson

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande handläggning av syneför-
rättning avseende torrläggning av mark till Möjered
Enligt uppgift i kallelseni Vänersborgs stad av Älvsborgs län.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).Göteborg den 17.11 1954Ernst Thulin(Ernst Thulin)

Baningenjör,

föreståndare för 33 bansektionenTelefon: 175500-1760

På en gång närvarande vittnen:

Ulla BlandinG. Pernberg

Bil. 9.K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning ang. torrläggning av mark till Möjered inom Vänersborgs stad handlägges ånyo vid sammanträde hos Gunnar Falk i Möjered, fredagen den 23 september 1955 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 september 1955.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Församlingshem

Att denna kungörelse varit anslagen i Vänersborgs kyrka söndagen den .4/9 . . september 1955 intygas av:

Gunnar Falk
past. a. g.

Bil. 10.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning ang. torrläggning av mark till Möjered inom Vänersborgs stad handlägges ånyo vid sammanträde hos Gunnar Falk i Möjered, fredagen den 23 september 1955 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 september 1955.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Vassända-Naglums kyrka söndagen den
y
... september 1955 intygas av:

Bertil Fridén
Komminister

Bil. 11.

Kungörelse

Syneförrättning ang. torrläggning av mark till Möjered inom Vänersborgs stad handlägges ånyo vid sammanträde hos Gunnar Falk i Möjered, fredagen den 23 september 1955 kl. 10, då sakägarna hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 sept. 1955

A tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.
Lantbruksingenjör.

Att ovenstående kungörelse varit införd i Elfsborgs läns annonsblad den 8 september 1955 intygas ex officio:

G. Hegethorn

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHäri genom befullmäktigas Rit P Ericsson


Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande Syneförrättning
Enligt uppgift i kallelsenangående torrläggning av mark till Möjered inom Vänersborgs stadi Älvsborgs län

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Göteborg den 9 september 19 55
()Baningenjör,
föreståndare för 33 bansektionenTelefon: 175500 - 1760

På en gång närvarande vittnen:

P. BrissauE. Jönsson

Möjered's dikningsföretag av år 1955.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Möjered 1⁵</u>							
Vänersborgs stad							
åker	1	0,38		1850	3000	1150	437
"	2	<u>0,42</u>		1700	"	1300	<u>546</u>
<u>Alstringsbåtnadssumma</u>		0,80					983
<u>D:o 1⁴</u>							
Folke och Lilly Andersson							
åker	3	0,08		2100	3000	900	72
"	4	0,06		2400	"	600	36
"	5	0,10		2700	"	300	30
"	6	0,07		2400	"	600	42
"	7	0,63		2600	2800	200	126
"	8	0,72		2500	"	300	216
"	9	1,06		2400	"	400	424
"	10	1,78		2500	"	300	534
"	11	1,48		"	"	"	444
"	12	0,68		2400	"	400	272
trpt		<u>6,66</u>					<u>2196</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt		6,66					2196
åker	13	0,46		2100	2800	700	322
"	14	<u>0,71</u>		2400	"	400	<u>284</u>
A: summa		7,83					2802
<u>D:o 1³</u>							
Gunnar Falk							
odlad mark	15		0,30	1800	2400	600	180
"	16		0,16	"	"	"	96
"	17		0,17	1700	"	700	119
"	18		0,18	1600	"	800	144
"	19		0,17	1500	"	900	153
"	20		0,16	1600	2000	400	64
"	21		0,15	1700	"	300	45
"	22		0,12	1800	"	200	24
åker	23	0,28		2500	2800	300	84
"	24	1,58		2400	3000	600	948
"	25	<u>1,36</u>		2250	"	750	<u>1020</u>
trpt		3,22	1,41				2877

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt		3,22	1,41				2877
åker	26	2,09		2100	2800	700	1463
"	27	1,41		1900	"	900	1269
"	28	1,12		2400	3000	600	672
"	29	0,16		2600	2800	200	32
odlad mark	30		0,25	1800	2000	200	50
"	31		0,27	"	"	200	54
åker	32	0,12		2500	2800	300	36
"	33	0,21		2400	"	400	84
betesmark	34		0,03	1400	1500	100	3
"	35		0,04	"	1600	200	8
åker	36	0,40		2400	3000	600	240
"	37	0,38		1600	2800	1200	456
"	38	1,17		1500	"	1300	1521
"	39	0,87		2100	3000	900	783
trädgård	40	0,02		3800	4000	200	4
trpt		11,17	2,00				9552

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt		11,17	2,00				9552
åker	41	0,46		2400	3000	600	276
"	42	0,46		"	"	"	276
"	43	0,20		2100	"	900	180
"	44	0,35		"	"	"	315
"	45	0,33		"	"	"	297
"	46	0,46		1500	"	1500	690
"	47	0,98		1800	"	1200	1176
"	48	0,65		1600	2800	"	780
A: summa							13542
Brukningsbåtnadssumma							2700
<u>Totalsumma</u>		15,06	2,00				16242
<u>D:o 1²</u>							
Torsten Magnusson							
åker	49	0,73		2300	2800	700	511
"	50	0,64		2700	"	300	192
"	51	0,30		2800	"	200	60
trpt		1,67					763

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt		1,67					763
åker	52	1,07		2300	2800	500	535
"	53	<u>2,75</u>		2200	"	600	<u>1650</u>
A: summa							2948
B: summa							<u>200</u>
T: summa		5,49					3148
<u>S a m m a n d r a g</u>							
	1-2	0,80					983
	3-14	7,83					2802
	15-48	15,06	2,00				16242
	49-53	<u>5,49</u>					<u>3148</u>
<u>Totalsumma</u>		29,18	2,00				23175
Möjered den 23 september 1955.							
G. Högstam							
Emil H. Andersson							
Joh. Olsson,							
Synemän.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A - B.</u>						
10 ⁺³⁵ -11 ⁺⁵⁰	115	Sandbl.lera med ngt sten o. block m ³	75	3:-	225:-	
11 ⁺⁵⁰ -13 ⁺¹⁸	168	" " " " " "	250	2:50	625:-	
11 ⁺⁹²		Rörtrumma enl. typritn.D= 0,8 m, L = 5 m, 25% av kostn. på företaget	1	400:-	100:-	
13 ⁺¹⁸ -13 ⁺³³		Rensning i järnvägstr. om- besörjes och bekostas av S.J.				
13 ⁺³³ -14 ⁺¹⁵	82	Mobl. lera	140	2:25	315:-	
14 ⁺⁰⁷		Rörtrumma enl. typritn.D= 0,8m L=6 m 50 % av kostn. på företaget	1	500:-	250:-	1515:-
		Ersättning för intrång enl. utlåatandet				390:-
		För oförutsedda fall, ar- betets ledning m.m. till- lägges				195:-
	<u>365</u>	<u>Summa</u>				<u>2100:-</u>
<u>B - C.</u>						
14 ⁺¹⁵		Förstärkning av utlopp enl. typritn.			30:-	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
14 ⁺¹⁵ -17	285	trpt 16" lantbruksrör med frakt	285 ^v	9:50	30:- 2707:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning till minst 0,3 m över rören	129	3:50	451:50	
		D:o	156	4:50	702:-	
15 ⁺⁴⁴ , 17		Brunn enl. typritn. B-4, D= 0,9 m	2	120:-	240:-	
		Justering av flödesränna			50:-	4181:-
		För etc.				519:-
	<u>285</u>	<u>Summa</u>				<u>4700:-</u>
<u>C - C¹.</u>						
17-21 ⁺²⁴	424	10" lantbruksrör etc. m	424 ^v	4:-	1696:-	
		Grävning etc.	424	3:-	1272:-	
18 ⁺⁵⁶ , 20 ⁺¹⁰		Brunn enl. typritn. B-4 D= 0,60 m	2	90:-	180:-	
		Intag enl. typritn. I-2 D= 0,60 m	1	120:-	120:-	3268:-
21 ⁺²⁴		Öppna diket bibehålles som flödesränna				
		För oförutsett etc.				432:-
		<u>Summa</u>				<u>3700:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>C - D.</u>				
30-31 ⁺⁴⁷	147	16" lantbruksrör	147	9:50	1396:50	
		Grävning etc.	147	5:-	735:-	
		Brunn med bräddavlopp, typ. B-6 D= 0,90 m			180:-	
		Justering av flödesränna			<u>30:-</u>	2341:50
		För etc.				<u>258:50</u>
	<u>147</u>		<u>Summa</u>			<u>2600:-</u>
		<u>D - E.</u>				
31 ⁺⁴⁷ -33 ⁺⁸⁷	240	12" lantbruksrör med frakt	240	6:-	1440:-	
33 ⁺⁸⁷ -36 ⁺⁰⁵	214	8" "	214	3:50	749:-	
		Grävning etc.	240	3:-	720:-	
		"	200	1:75	350:-	
		"	14	6:-	84:-	
32 ⁺³⁷ , 33 ⁺⁸⁷		Brunn enl. typritn. B-1, D= 0,6 m	2	120:-	240:-	
35 ⁺²⁰ , 35 ⁺³⁵ , 36 ⁺⁰⁵		Brunn enl. typritn. B-1, D= 0,45 m	3	80:-	<u>240:-</u>	3823:-
		För etc.				<u>477:-</u>
	<u>454</u>		<u>Summa</u>			<u>4300:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>D - D¹ - D¹¹.</u>				
40-43 ⁺¹⁴	314	12" lantbruksrör etc. m	314	6:-	1884:-	
		Läggning etc.	314	2:50	785:-	
43 ⁺¹⁰		Upptagning av ägobro				
43 ⁺¹⁴		Intag enl. I-2 D=0,60 m st	1	120:-	120:-	2789:-
		Rensning och justering lm	94	1:-		94:-
43 ⁺¹⁴ -44 ⁺⁰⁸		För oförutsett etc.				317:-
	408 314					
		<u>Summa</u>				3200:-

S a m m a n d r a g.

Sträckan A - B	2100
" B - C	4700
" C - D	2600
" D - E	4300
" C - C ¹	3700
" D - D ¹ - D ¹¹	3200
<u>Summa</u>	20600

Möjered den 23 september 1955.


P. Kögelskär

Lantbruksingenjör.

Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma




Skala 1:50

Bilaga

Typritning B-1



BRUNN




Bilaga

Typritning B-4


BRUNN




Mått i mm




Sektion A-A



Sektion B-B



Sektion C-C



Mått i mm

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317149

Bil.D.U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Möjered inom Vänersborgs stad, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1955.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget 1.5 km sydväst om Öxnereds j.v.st. samt tillhör nederbördsområde nr 108, sektion 2.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär vidgning och djupning av avloppen ¹ D - D¹¹ och A-B, utförande av s.k. kombinerad dikning sträckorna B-C-C¹ och C-D samt igenläggning med rör sträckorna D-D¹ och D-E.

Å plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 31.18 hektar, som anses erhålla båtnad genom företagets utförande.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Nederbördsområdet har å bifogade översiktskarta begränsats med en blå linje och beräknats till sammanlagt 220 hektar. Avrinningen pr sekund vid ordinärt flöde har skattats till i medeltal 1.75 liter pr hektar och för aktuella punkter beräknats sålunda:

Pkt. E = 21 lit/sek.	pkt. 32 ⁺³⁷ = 40 lit/sek.	pkt. D ¹ = 88 lit/sek.
" D = 140	" 18 ⁺⁵⁰ = 133	" 15 ⁺⁴⁴ = 300

Med ledning härav samt vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande hava avloppen föreslagits till utförande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen.

Med ledning av ytavvägningen m.m. har den i företaget ingående markens alstringsbåtnad beräknats på sätt, som finnes angivet i värderingslängden (Bil. A). Genom att sträckorna D-D¹ och D-E utföras som heltäckta ledningar, erhålles ytterligare båtnad på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning m.m. Denna bruksbåtnad har skattats till belopp, som i samma längd angivits för resp. fastigheter. Den to-

tala båtnad, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning
uppgår sålunda sammanlagt till 23175 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning
för intrång skall utgå med 230 kronor till ägaren av Möjered 1⁵ och 160
kronor till ägarna av Möjered 1⁴.

Öfverträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap.
57 § vattenlagen.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen anses icke beröras av företaget, enär be-
fintlig stentrumma ^{+22 +30} (vid 13 - / genom järnvägsbank c:a 1.5 km från Öxnereds jv. st.
å bansträckan Öxnered-Uddevalla avses att bibehållas oförändrad.

Broar och trummor.

I företaget ingår ombyggnad av 2 ägotrummor vid 11⁺⁹⁴ och 14⁺⁰⁷ i
enlighet med kostnadsförslag och typritning. Enär dessa arbeten anses
medföra minskade underhållskostnader, äro delägarna i företaget jämlikt
7 kap. 18 § vattenlagen berättigade till gottgörelse härför av vägägar-
na och hava synemännen uppskattat och bestämt denna minskning till 75 %
av byggnadskostnaderna för trumman vid 11⁺⁹⁴ och 50 % för den andra.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som enligt bilaga B beräknats till 20600 kronor, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil.C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen,

att företaget skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras och

underhållas i överensstämmelse med nu framlagt förslag på delägar-
nas gemensamma bekostnad enligt den delaktighetsprocent, som finnes
angiven i bilaga C,

att till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fix-
punkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att uppschaktade jordvallar läggas minst 1 meter från dikeskant med ej
brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas vid tillstötande diken
eller svackor för ytvattens avrinnande,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de god-
kännts av kontrollerande lantbruksingeniör,

att vid kombinerad dikning rörens påfyllnad skall hårdgöras,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen

ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara

fullbordade senast den 1 oktober 1960,

att åverkan genom betande djur snarast avhjälpes av vederbörande ägare.

Om så ej sker, åligger det företagets styrelse att på dennes bekostnad låta bota skadan,

att företaget skall benämnas Möjered's dikningsföretag av år 1955.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Möjered den 23 september 1955.

G. Hegeham

Emil H. Anderson

Joh. E. Blom

Synemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke

anförts öfver denna synföreläggning; bekräftar Vänersborg i Västabygdens
vårdnadsstols kansli den 9 januari 1956.

J. Hjärtstam:

J. Aronson.



Stämpel Två kronor.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Möjered's dikningsföretag av år 1955.			
Söcken Vänersborgs stad		Län Älvsborgs län	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — ~~XXXXXX~~			
Lantbrukaren Gunnar Falk, Möjered pr Öxnered. Tel. Vbg 25013			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 16/12 1955	Bidrag till utförandet, kr 8350		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 1/10 1960	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 6 juni 1957		Besiktning verkställd av undertecknad	

Vid verkställd avsyning befanns företaget utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det godkännts av mig. Den del av kostnaderna för företaget, vartill statsunderstöd beviljats, var vid föredragning i lantbruksnämnden beräknad till 20897 kronor. Enligt inhämtade uppgifter uppgå motsvarande verkliga kostnader till 18865 kronor, vilket innebär, att det beviljade bidraget å 8350 kronor skall minskas med 810 kronor enligt gällande bestämmelser. Med ledning härav föreslår jag, att resterande del av det reducerade bidraget, kronor 1240, utanordnas till företagets förtroendeman.

Vänersborg den 8 juni 1957.

G. Hegethorn

Rätt avskrivet intyga:

B. Falken

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Torgshim

Lantbruksnämnden, Vänersborg.