

50 0843

Holmeruds dikningsföretag 1958

Örs och Brålanda socknar,

Älvsborgs län.

/

H a n d l i n g a r

tillhörande

Holmeruds dikningsföretag 1958

i Örs och Brålanda socknar,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 71 skrivna och paginerade sidor.

Till akten hör 3 blad ritningar.

Protokoll vid synesförrättning
angående torrläggning av åkerjord
tillhörande Bergsbo och Hokenrud i
Bräblanda socken samt Högen, Berga
Åsarbyn och Hakberg i Öis socken
av Åkersborgs län.

Den 17 november 1949 inställde sig under-
tecknad, jordbunds-konsulent, hos lantbrukare Carl
Lundgren, Bergsbo, för att jämlikt nedan nämnda
förordnande verkställa ifrågavarande för-
rättning.

Kungörelse om förrättningen, som den
26 oktober 1949 ansåts till vederbörligaste pas-
torsämbeten, hade söndagen den 30 oktober
anlagits i laga ordning i Bräblanda och
Öis socknar samt tisdagen den 1 november
1949 varit införd som annons i Åkersborgs
läns Annonsblad, varjämte underrättelse
om förrättningen utsänts jämlikt föreskrift
i vännenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ till kända
sakägare, til. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

På grund härav hade följande per-
soner kommit tillstädes:

lantbr. Carl Lundgren, Bergsbo, sökande,
" Torsten Andersson, Hokenrud,
" Åke Gerdein, " "
" Olof Granat, Högen,
" Karl Hermansson, Bergsbo,
" Arvid Larsson, Högen,

Som biträdande synemän instände sig
på grund av särskilda kallelser thiftes gode-
männen Rudolf Gustafsson, Dyrabö, Bräblanda,
och Göstrik Johansson, Åttersrud, Bräblanda.

§ 1.

För ordnandet för förrättningsmannen upplöstes,
bil. 1.

§ 2.

Något jämsförhållande mot synemännens
kunde ej utredas.

§ 3.

Laga hinder mot frietaget anföres icke.

§ 4.

Verner Johansson, Måkeberg, inställde sig.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för den
förberedande undersökning, som i samråd
med sökanden blivit verkställd, samt framställde
för granskning därvid uppräskade förslags-
ritningar.

§ 6.

Sedan saksägarna tagit del av förslaget,
framställdes följande yrkanden:

Sökanden yrkade, att frietaget skulle genom-
föras i enlighet med förslaget.

Alla tvärden yrkade att få friema sig med sökan-
den.

Sedan sammankäddat ajournerats för synsning,
vid vilken även Julius Andersson, Årsabyn,
inställde sig, yrkade även Olof Gustaf och
Kvid ^{Larsson} ~~Andersson~~, Högen, att få friema sig
med sökanden. Härvid förklarades särskild förning, bil. 6

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt

semmantide skulle i laga ordning kungöras.

Dag som var

Han Örneberg.

Er Entapssny Gövik Johansson

Den 2 december 1958, klockan 9.30 inställde sig undertecknad
förrättningsman hos lantbrukaren Carl Lundgren, Bergsbo, Brålanda för
att i enlighet med länsstyrelsens förordnande fortsätta förrättnings
handläggning. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen
Elfsborgs Läns Annonsblad och anslagits i Brålanda och Örs försam-
lingar, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogad
förteckning, bil. 11.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Godemän:

Anders Bråberg, Sallebyn, Sundals-Ryr

Götrik Johansson, Åttersrud, Brålanda

Intressenter:

Lantbrukare Åke Gerdén, Holmerud, Brålanda

Karl Oskar Hermansson, Bergsbo, Brålanda

Verner Johansson, Makeberg, Ör

Arvid Larsson, Högen, Ör

Oscar Johansson för sin far

Gustav Johansson, Högen, Ör enl. fullmakt, bil. 12

Karl Lundgren, Bergsbo, Brålanda

Erik Kwick, Makeberg, Ör

§ 8.

Det för den nye förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes. Jäv mot någon av synemännen anfördes på förfrågan ej.

§ 9.

Det upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks
med sakägarna.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes lantbr. Carl Lundgren, Bergsbol, Brålanda, tel. 417 Brålanda och till övriga ledamöter Åke Gerdén och Verner Johansson.

Ordföranden fick i uppdrag

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av beviljat statsunderstöd kunna erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd,

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.


§ 12.


Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Bergsbol, Brålanda den 2 december 1958.


Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.



LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta förlämningslämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena. Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Falken
Vänersborg

dt. Länsvärd
Vänersborg

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
III M 44. 56	Holmerud	Brålanda	11. 9. 1956

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kalkbom
Vänersborg

dt. Lärnberg
Vänersborg

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 44 56.

Stämpel.

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Djurberg verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Carl Wellander

Avskriften bestyrkes:

B. Falken *M. Lönnerberg*

Utdrag

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning anhålles härmed vördsamt att bifogade tolv förordnanden enligt nedanstående förteckning överföres på lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Förrättningen avser	Socken	Förordnandet ut-
	torrläggning av		färdat den
	mark inom		

31/1946

Holmerud

Brålanda

8.8. 1946

Vänersborg den 7 sept. 1956.

Hans Djurberg

Ovanstående framställning tillstyrkes:

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström

Utdraget bestyrkes:

B. Kalkbom

M. Lövenberg

11.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:r 31 pag. 801


E.D. 1946.


R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten H. Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 augusti 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Arne Decker.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få.. härmed vördsamt anhålla
om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
..... Carl Lundgren sök
..... Bergs bol i Brälanda sock.
av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdik-
ning.

Av företaget väntas även följande fastigheter
bliva berörda:

Fastighetens namn:
..... Holmerud
..... Holmerud
..... Högan Or
..... Bergs bol
..... Högan Or
..... Malmberg Or

Ägarens namn:
..... Åke Gerdin sök
..... Oskar Andersson
..... Olov Granat sök
..... Carl Hermansson
..... Arvid Larsson sök
..... Gunnar Johansson

Meddelande angående förrättningen torde ställas till
..... Carl Lundgren
adress Bergs bol pr Brälanda
telefon



Bergs bol den 17/7 1946.
..... Carl Lundgren

Med hänvisning till stadganden a 1 § 4 av K.K. den 25 maj 1945
(nr 344) får Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållnings-
sällskaps område säsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande fö-
retag föreslå jordbrukskonsulenten Hans Djurberg, Vänersborg.
..... Vänersborg den 7 aug. 1946.

Enligt uppdrag:
.....
Carl Faust.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av åkerjord tillhörande Högen 1¹⁵, 1¹⁹, 1²⁹,
Berga 1²⁷, Assarbyn A och C samt Makeberg K i Örs socken, Bergsbol
1², 1³, Holmerud 1⁵, 1¹⁰, 1¹², 1¹³, 1¹⁹ i Brålanda socken av Älvsborgs
län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukare Carl Lundgren, Bergsbol, Brålanda, tors-
dagen den 17 november 1949, klockan 10,00.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans
rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 oktober 1949.

Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning
i Brålanda församling
den 30/10 1949
Erik D. Smed
Kyrkoherde u. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Bevis om att kungörelse anslagits.

Anslag om följande tillkännagivande har i laga ordning skett i

Örs

församling den 30-10 1949

Kungörelsen angående ^{Kyrkoförordning för} ~~anläggning~~ av öfverjord tillhörande Högen

Berga Åsorsberg Moteberg i Örs socken samt Bergshol och

Glömsrud i Brölunda som kommer att ligger hos K. Lundgren i Bergshol den

17 nov. 1949 kl 10.

G. Nilman

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt.



Kungörelse

För torrläggning av åkerjord tillhörande Högen 115, 119, 120, Berga 127, Assarbyn A och C samt Makeberg K i Örs socken, Bergsbo 12, 13, Holmerud 15, 110, 112, 113, 119 i Brålanda socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Carl Lundgren, Bergsbo, Brålanda, torsdagen den 17 november 1949, klockan 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 oktober 1949.

HANS DJURBERG.
Jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad tisdagen den 1 november 1949 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över
de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka
underrättelse avsänts angående:

sammanträde hos lantbrukare Carl Lundgren, Bergsbol, Brålanda,
torsdagen den 17 november 1949, klockan 10.00:

hemägare Julius Andersson, Assarbyn, Ör,

" Oskar Andersson, Holmerud, Brålanda, *Julius*

" Åke Gerdin, Holmerud, Brålanda,

" Olof Granat, Högen, Ör,

" Karl Hermansson, Bergsbol, Brålanda,

" Verner Johansson, Makeberg, Ör,

" Arvid Larsson, Högen, Ör,

" *Gustaf Johansson, Högen Ör.*

" Carl Lundgren, Bergsbol, Brålanda,

Trollhätte Kraftverk, Trollhättan.

Telefon

Vänersborg den 30 okt 1949.

Hans Sjöberg.

F ö r e n i n g.

Med sökanden till ^{Holmeruds} Bergsbols-dikningsföretag 1949 i Brålanda och Örs socknar av Älvsborgs län önskar undertecknade förena sig och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap. 58 § samt med det yrkandet, att mina våra marker förses med erforderligt avlopp för täckdikning.

Bergsbol den 17 nov 1949.

..... Åke Gerdén.....	 Holmerud.....
..... Olof Granell.....	 Axel Larsson.....
..... Höger.....	 Höger.....

Förestående förering intas:

Hans Sjöberg

Carl Gustafsson Gösta Johansson

Bil. 7.

Undertecknade förklara härmed, att vi önska förena
os med sökanden, Carl Lundgren, Bergsbo, Brälanda, för
att få största möjliga del av våra egendomar torrlagda.
Bergsbo den 9 december 1946.

1/8 mantal Holmerud, Brälanda
Åke Gerdén

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bergsbol, Holmerud, Högen, Assarbyn, Berga och Makeberg i Örs och Brålanda socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Lundgren, Bergsbol, Brålanda, tisdagen den 2 december 1958 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 11 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Örs församling söndagen den 16/11

1958, betygas:



L. K. Kurkiala
Kyrkoherde

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bergsbol, Holmerud, Högen, Assarbyn, Berga och Makeberg i Örs och Brålanda socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Lundgren, Bergsbol, Brålanda, tisdagen den 2 december 1958 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 11 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den

16 november 1958, betygas:

Erik D. Sten

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bergsbo, Holmerud, Högen, Assarbyn, Berga och Makeberg i Örs och Brålanda socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Lundgren, Bergsbo, Brålanda, tisdagen den 2 december 1958 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 11 nov. 1958

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonssblad lördagen den 15 november 1958 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Bergsbol, Holmerud, Högen, Assarbyn, Berga och Makeberg i Örs och Brålanda socknar av Älvsborgs län, vilka underrättats angående sammanträdet den 2 december 1958 kl. 10.00.

Lantbrukare Åke Gerdén, Holmerud, Brålanda

Karl Oskar Hermansson, Bergsbol, Brålanda

Verner Johansson, Makeberg, Ör

Arvid Larsson, Högen, Ör

Olof Valfrid Granat, Högen, Ör

Gustav Johansson, Högen, Ör

Torsten Andersson, Holmerud, Brålanda


Karl Lundgren, Bergsbol, Brålanda

Erik Kwick, Makeberg, Ör

Gustav Julius Andersson, Assarbyn, Ör

Vänersborg den 14 november 1958.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör.

Fullmakt

för min son Oscar Johansson, att vid det
sammanträde, som utsatts att hållas hos
Karl Lundgren, Bergsbo, Brände, tisdagen
den 2. dec. 1958 för min talan.

Bögn, Öe den 30/12 1958.

Gustaf Johansson

Egentliga nämndens bevitna:

Karlsberg

Gösta Lundgren

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Örs socken</u>							
<u>Högen 1¹⁹. Olof Granat</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	49	0,24		900	2000	1100	264
" " " " "	50	0,08		1700	"	300	24
" " " " "	51	0,51		900	"	1100	561
" " " " "	52	0,03		1700	"	300	9
" " " " "	53	0,26		1400	"	600	156
A-summa		1,12					1014
<u>D:o 1¹⁵. Arvid Larsson och Elsa Augusta Andersson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	54	0,71		600	2000	1400	994
" " " " "	55	0,38		800	"	1200	456
" " " " "	56	0,22		1600	"	400	88
" " " " "	57	0,15		600	"	1400	210
" " " " "	58	0,10		1400	"	600	60
A-summa							1808
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 9+81-11+13=132 m. à 5:-							660
" 50+00-50+26=26 m. à 5:-							130
B-summa							790
<u>Totalsumma</u>		1,56					2598

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Högen 1²⁹. Olof Granat</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	59	0,16		1300	2000	700	112
" " " " "	60	0,10		1400	"	600	60
" " " " "	1	0,06		900	"	1100	66
" " " " "	2	0,15		"	"	"	165
" " " " "	3	0,07		1300	"	700	49
" " " " "	4	0,07		"	"	"	49
" " " " "	5	0,10		900	"	1100	110
" " " " "	6	0,14		1300	"	700	98
" " " " "	7	0,16		800	"	1200	192
A-summa							901
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 8+25-9+77=152 m. à 5:-							760
" 6+82-8+21=139 m. à 7:-							973
B-summa							1733
T-summa		1,01					2634
<u>Assarbyn 1¹⁴. Densamme</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	8	0,14		1500	2000	500	70
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	9	0,08		1100	2000	900	72
" " " " "	10	0,13		1000	"	1000	130
A-summa							272
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 6+56-6+82=26 m. à 8:-							208
B-summa							208
T-summa		0,35					480
<u>Assarbyn l¹⁰. Julius Andersson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	11	0,16		1000	2000	1000	160
" " " " "	12	0,18		"	"	"	180
A-summa							340
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 6+21-6+56= 35 m. à 8:-							280
B-summa							280
T-summa		0,34					620
<u>Berga l²⁷. Olof Granat</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	13	0,07		1000	2000	1000	70
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	14	0,21		600	2000	1400	294
" " " " "	15	0,75		1000	"	1000	750
" " " " "	16	0,56		"	"	"	560
" " " " "	17	0,09		1700	"	300	27
" " " " "	18	0,12		1600	"	400	48
A-summa							1749
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 5+40-6+17=77 m. à 7:-							539
B-summa							539
T-summa		1,80					2288
<u>Makeberg 1⁵. Äg. Anna Ingeborg Johansson. Br. Verner Johansson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	14a	0,03		1100	2000	900	27
" " " " "	19	0,07		"	"	"	63
" " " " "	61	0,27		760	1900	1140	308
" " " " "	62	0,33		665	"	1235	408
A-summa		0,70					806
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 5+12-5+40=28 m. à 3:50							98
B-summa							98
T-summa		0,70					904

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Makeberg 1⁶. Erik Kvick</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	63	0,22		760	1900	1140	251
" " " " "	64	0,22		950	"	950	209
" " " " "	65	0,26		760	"	1140	296
" " " " "	66	0,40		600	"	1300	520
" " " " "	67	0,22		"	"	"	286
" " " " "	68	0,11		855	"	1045	115
" " " " "	69	0,22		"	"	"	230
" " " " "	70	0,32		665	"	1235	395
A-summa							2302
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 53+10-54+10=100 m. à 5:-							500
B-summa							500
T-summa		1,97					2802
<u>D:o 1¹⁰. Arvid Larsson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	71	0,37		810	1800	990	366
" " " " "	72	0,27		990	"	810	219
" " " " "	73	0,24		900	"	900	216
A-summa		0,88					801

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	32	0,42		600	2000	1400	588
" " " " "	33	0,67		800	"	1200	804
" " " " "	34	0,06		1400	"	600	36
A-summa							2183
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 20+00-21+18=118 m. à 10:-							1180
B-summa							1180
T-summa		2,20					3363
<u>Holmerud 1¹³. Åke Gerdén</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	35	0,57		600	2000	1400	798
" " " " "	36	0,75		"	"	"	1050
" " " " "	37	0,19		1100	"	900	171
A-summa							2019
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 1+67-2+18=51 m. à 10:-							510
B-summa							510
T-summa		1,51					2529
<u>D:o 1¹². Densamme</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullh. lättlera på Trpt							




SECRET

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mullh. lättlera på mellanlera	44	0,84		600	2000	1400	1176
" " " " "	45	0,50		800	"	1200	600
" " " " "	46	0,37		1400	1800	400	148
" " " " "	47	0,10		"	"	"	40
" " " " "	48	0,05		"	2000	600	30
A-summa		1,86					1994
<u>Sammandrag</u>							
<u>Örs socken</u>							
Högen l ¹⁹ . Olof Granat	49-53	1,12					1014
D:o l ¹⁵ . Arvid Larsson och Elsa Augusta Andersson	54-58	1,56					2598
D:o l ²⁹ . Olof Granat	59-60, 1-7	1,01					2634
Assarbyn l ¹⁴ . Densamme	8-10	0,35					480
D:o l ¹⁰ . Julius Andersson	11-12	0,34					620
Berga l ²⁷ . Olof Granat	13-18	1,80					2288
Makeberg l ⁵ . Äg. Anna Ingeborg Johansson. Br. Verner Johansson	14a, 19, 61-62	0,70					904
D:o l ⁶ . Erik Kvick	63-70	1,97					2802
D:o l ¹⁰ . Arvid Larsson	71-73	0,88					801
<u>Brålanda socken</u>							
Bergsbo l ² . Karl Hermansson	20-21	0,51					446
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Bergsbol l ³ . Carl Lundgren	22-29	3,33					3839
Holmerud l ⁵ . Åke Gerdén	30-34	2,20					3363
D:o l ¹³ . Densamme	35-37	1,51					2529
D:o l ¹² . Densamme	38-40	1,11					1759
D:o l ¹⁰ . Densamme	41-43	1,39					2188
D:o l ¹⁹ . Ag. Oskar Anderssons dödsbo. Br. <u>Torsten Andersson</u>	44-48	1,86					1994
T-summa		21,64					30259
A-summa							23421
B-summa							6838
Bergsbol, Brälanda den 2 december 1958.							
		<i>Sven Wahlgren</i> Lantbruksingenjör.					
		<i>Gösta Johansson</i> Biträdande godemän.					

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Massa ~~kub~~ m ³	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		ö./m ³	kronor	
<u>Örs socken</u>							
<u>Högen 1¹⁷. Gustav Johansson</u>							
Sträckan 14+50-16+00				250	1,20		300
<u>Brålanda socken</u>							
<u>Holmerud 1⁵. Åke Gerdén</u>							
Sträckan 2+24-3+33				83	1,20		100
<u>Bergsbol 1³. Carl Lundgren</u>							
Sträckan 3+33-5+08				107	1,20		128
Summa				440			528
Bergsbol, Brålanda den 2 december 1958.							
							
Lantbruksingenjör.							
							
Biträdande godemän.							
							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avlopp A-B</u>				
14+50-16+00	150	Grävn. av öppet dike i lera m. bottenbredd 0,50 m., släntlutn. 1:1,5 m ³	250	2:50	625	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. jordersätt- ningslängd Bil. B			300	
		Flytt. av telefonstolpar st. 2	150:-		300	
12+90-14+50	160	Lantbruksrör D=300, inkl. frakt m.	160	5:50	880	
		Grävn. i lera m. rötter, lägg. o. återfylln. m.	160	4:40	704	
		Rörskarvarnas omlindning m. 20 cm. bred underhållsfri tjärpapp m.	160	0:40	64	
		Underhållsfri tjärpapp m ²	44	2:50	110	
14+50		Utloppsskydd U-13 m. extra släntförstärkn.			80	
12+90		Brunn B-4, D=600			100	
12+90-14+50		Justering av flödesränna m.	160	1:-	160	
11+13-12+90	177	Lantbruksrör D=300, inkl. frakt m.	177	5:50	973	
11+13-11+79		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	66	3:80	251	
11+79-12+83		" " " " "	104	3:50	364	
12+83-12+90		" " " " "	7	6:-	42	
		Ledningen genom vägen lägges bredvid vägtrumman och nuva- rande vägtrumman behålles Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
11+13		för avledande av flödesvattnet Brunn B-6, D=600 med utlopps- rör D=450			140	
11+79, 12+83		Brunn B-4, D=600 st.	2	80:-	160	
11+13-11+79		Justering av flödesränna m.	66	1:50	99	
11+13-12+90		" " " "	177	1:-	177	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			571	6100
	487					
		<u>Avlopp B-C</u>				
		<u>Sträckan 9+77-11+13</u>				
9+77-11+13	136	Lantbruksrör D=300, inkl. frakt m.	136	5:50	748	
		Grävn., lägn. o. återfylln m.	136	3:50	476	
9+77		Upptagn. av vägtrumma			30	
9+77		Brunn B-1, D=800			150	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			146	1550
		<u>Sträckan 7+81-9+77</u>				
7+81-9+77	196	Lantbruksrör, D=400, inkl. frakt m.	196	8:90	1744	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m.	196	4:70	921	
8+21		Upptagn. av stentrumma			30	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
8+21		Brunn B-1, D=800			150	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			285	3130
		<u>Sträckan 5+40-7+81</u>				
5+40-7+81	241	Lantbruksrör D=400, inkl. frakt m.	241	8:90	2145	
5+40-6+56		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	116	5:90	684	
5+40-5+60		Sprängn. av berg m ³	2	40:-	80	
		Underlag av grus m.	20	0:50	10	
		Grus m ³	1,5	25:-	38	
6+21		Upptagn. av träbro			10	
6+56-6+93		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	37	8:10	300	
6+93-7+53		" " " " "	60	5:10	306	
7+53-7+81		" " " " "	28	7:70	216	
6+93-7+75		Sprängn. av berg m ³	20	40:-	800	
		Underlag av grus m.	82	0:50	41	
		Grus m ³	5	25:-	125	
5+40		Brunn B-1, D=800			200	
6+17, 6+56		" B-8, D=400 st.	2	85:-	170	
7+10, 7+53		" B-3, D=800 "	2	105:-	210	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			535	5870
	573	Avlopp B-C tillhopa				10550


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avlopp C-D</u>				
2+24-5+08	284	Lantbruksrör D=250, inkl. frakt m.	284	4:-	1136	
5+08-5+40	32	" D=400, " " "	32	8:90	285	
2+24-5+08		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	284	4:10	1164	
5+08-5+40		" " " " "	32	5:70	182	
5+08		Upptagn. av träbro			10	
2+24		Brunn B-6, D=500 m. utlopps- rör, D=300			100	
3+33, 4+31		Brunn B-4, D=500 st.	2	50:-	100	
5+08		" B-6, D=800 m. intags- rör D=400			210	
2+24-5+08		Justering av flödesränna m ³	190	2:50	475	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. jordersätt- ningslängd, Bil. B			228	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			390	4280
	316					
		<u>Avlopp D-E</u>				
0+10-0+67	57	Lantbruksrör D=150, inkl. frakt m.	57	2:30	131	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	57	2:50	143	
		Rörskarvarnas omlindn. m. 20 cm. bred underhållsfri tjärpapp m.	57	0:20	11	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Underhållsfri tjärpapp · m ²	10	2:50	25	
0+10		Brunn B-1, D=400			75	
0+67-2+24	157	Lantbruksrör D=200, inkl. frakt m.	157	3:-	471	
0+67-2+24		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	157	3:30	518	
6+18-6+24		Upptagn. av vägtrumma			30	
0+67, 1+67		Brunn B-1, D=400 st.	2	75:-	150	
2+18		Stensil D=300			25	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			171	1750
		<u>Avlopp D-F</u>				
20+00-21+18	118	Lantbruksrör D=200, inkl. frakt m.	118	3:-	354	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	118	3:20	378	
20+04		Upptagn. av stentrumma			20	
21+18		Brunn B-14, D=400			80	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			88	920
		<u>Avlopp C-C^{II}</u>				
70+00-71+40	140	Lantbruks- eller tegelrör, D=150, inkl. frakt m.	140	2:30	322	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	140	3:50	490	
71+40		Brunn B-14, D=400			80	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		För arbetsledn. etc. till- lägges			108	1000
		<u>Avlopp B-B^I</u>				
		<u>Sträckan 50+00-51+80</u>				
50+00-50+26	26	Lantbruksrör D=200, inkl. frakt m.	26	3:-	78	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m.	26	2:40	62	
50+26-51+80	154	Lantbruksrör D=150, inkl. frakt m.	154	2:30	354	
		Grävn. i lera m. stubbar o. rötter, lägn. o. återfylln. m.	154	2:50	385	
		Justering av flödesränna m.	154	1:50	231	
51+66		Upptagn. av träbro			15	
		Ersättn. för försvårad över- körsl			60	
50+26, 51+80		Brunn B-6, D=400 m. intags- o. utloppsrör, D=200 st.	2	80:-	160	
50+26-51+80		Rörskarvarnas omlindning m. 20 cm. bred tjärpapp m.	154	0:20	31	
		Underhållsfri tjärpapp m ²	26	2:50	65	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			159	1600
		<u>Sträckan 51+80-54+12</u>				
60+00-61+05	105	Lantbruksrör D=200, inkl. frakt m.	105	3:-	315	
		Trpt				


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Grävn., lägg n o. återfylln. m.	105	4:30	452	
60+00		Brunn B-1, D=400			75	
53+10-54+12	102	Lantbruks- eller tegelrör, D=150 inkl. frakt m.	102	2:30	235	
		Grävn., lägg n. o. återfylln. m.	102	2:80	286	
54+12		Brunn B-1, D=400			75	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			162	1600
	387	Avlopp B-B ^I tillhopa				3200
		<u>Sammandrag</u>				
	487	Avlopp A-B			6100	
	573	" B-C			10550	
	316	" C-D			4280	
	214	" D-E			1750	
	118	" D-F			920	
	140	" C-C ^I			1000	
	387	" B-B ^I			3200	
	2235	Summa			27800	
Bergsbo, Brålanda den 2 december 1958.						
 Lantbruksingenjör.						

Bilaga


Typritning B-1

BRUNN




Bilaga
Typritning B-3
BRUNN



Sektion A-A




Sektion B-B



Mått i mm




Mått i mm




Bilaga


Typritning B-8

BRUNN





Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.



49.

Bil. D.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Örs socken</u>						
<u>Högen l¹⁹. Olof Granat</u>	S					
Avd. I. Ägofig. 49-53		1014		1026 ✓	3,691	
<u>D:o l¹⁵. Arvid Larsson och</u>	S					
<u>Elsa Augusta Andersson</u>						
Avd. I. Ägofig. 54-58		2598		2628	9,453	
<u>D:o l²⁹. Olof Granat</u>	S					
Avd. I. Ägofig. 1/4 av 59		28	28			
" II. " 3/4 " 59,						
60, 1-7		2606	2308	2336 ✓	8,403	
<u>Assarbyn l¹⁴. Densamme</u>	S					
Avd. II. Ägofig. 8-10		480		425 ✓	1,529	
<u>D:o l¹⁰. Julius Andersson</u>	-					
Avd. II. Ägofig. 11-12		620		549	1,975	
<u>Berga l²⁷. Olof Granat</u>	S					
Avd. II. Ägofig. 13-18		2288		2026 ✓	7,288	
<u>Makeberg l⁵. Äg. Anna Ingeborg</u>						
<u>Johansson. Br. Verner</u>	-					
<u>Johansson</u>						
Avd. I. Ägofig. 61-62		716	724			
" II. " 14a, 19		188	167	891	3,205	
<u>D:o l⁶. Erik Kvick</u>	-					
Avd. I. Ägofig. 63-70		2802		2834	10,194	
<u>D:o l¹⁰. Arvid Larsson</u>	S					
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Avd. I. Ägofig. 71-73		801		810	2,914	
<u>Brålanda socken</u>						
<u>Bergsbo l³. Carl Lundgren</u>	S					
Avd. II. Ägofig. 22-29		3839		3400	12,230	
<u>Holmerud l⁵. Åke Gerdén</u>	S					
Avd. II. Ägofig. 30-34		3363		2978	10,712	
<u>D:o l¹³. Densamme</u>	S					
Avd. II. Ägofig. 35-37		2529		2240	8,058	
<u>D:o l¹². Densamme</u>	S					
Avd. II. Ägofig. 38-40		1759		1558	5,604	
<u>D:o l¹⁰. Densamme</u>	S					
Avd. II. Ägofig. 41-43		2188		1938	6,971	
<u>D:o l¹⁹. Äg. Oskar Anderssons dödsbo. Br. Torsten Andersson</u>	-					
Avd. II. Ägofig. 44-48		1994		1766	6,352	
<u>Bergsbo l². Karl Hermans- son</u>	-					
Avd. II. Ägofig. 20-21		446		395	1,421	
<u>Summa</u>		30259		27800	100,000	
Anm. Delägare, som icke sökt företaget, är icke skyldig att för företagets utförande vidkännas större andel, än som svarar mot värdet av den båtnad, som ovan beräknats.						


Holmeruds dikningsföretag 1958

U n d e r h å l l s k o s t n a d e r n a

skall fördelas efter nedanstående procenttal, som omräknas efter vid företagets utförande företagen ändring i plan. Dessa nya procenttal har uträknats efter samma grunder, som de vid syneförrättningen angivna.

N a m n	Procent	
	S:a	
Högen l ¹⁹ , Olof Granath	4.160	
" l ²⁹ , Dsme	9.408	
Assarbyn l ¹⁴ , Dsme	1.712	
Berga l ²⁷ , Dsme	8.160	23.440
Högen l ¹⁵ , Anders Pettersson	10.652	
Makeberg l ¹⁰ , Dsme	1.027	11.679
Assarbyn l ¹⁰ , Julius Andersson		2.211
Makeberg l ⁵ , Anna I. Johansson		1.591
" l ⁶ , Erik Kvick		3.588
Bergsbol l ³ , Carl Lundgren		13.693
Holmerud l ⁵ , Åke Gerdén	11.993	
" l ¹³ , Dsme	9.021	
" l ¹² , Dsme	6.275	
" l ¹⁰ , Dsme	7.805	35.094
" l ¹⁹ , Oskar Anderssons d.b.		7.113
Bergsbol l ² , Karl Hermansson		1.591
Summa	100.000	

Vänersborg den 18 december 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Bergsbo1, Brålanda den 2 december 1958.						
Anders Bråbäck						
Lantbruksingenjör.						
Biträdande godemän.						

Bil. E.

Arbets - och fixpunktsbeskrivning

tillhörande förslag till Holmeruds dikningsföretag 1958 upprättat år 1947-1958 i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

A. Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m. vid handgrävning och 2,0 m. vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lös jord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förläggas, att den sammanfaller med rågångslinjen;

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm. tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera-
rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av

denne;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-13;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning;


att området efter arbetets utförande iordningställes på ett tillfredsställande sätt.

B. Fixpunktsbeskrivning.


Fixp. 1, kors i sten 55 m. V. om påle 3+83	+19,20 m.
" 2, " " " 25 " SV. " " 9+77	+18,07 "
" 3, " " " 25 " NO. " " 17+00	+14,36 "
" 4, " " berg 105 m. SV. " " 54+12	+19,02 "

Bergsbo, Brålanda den 2 december 1958.


Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.



Översiktkarta.

Skala 1:50000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Högen, Assarbyn, Berga, Makeberg, Bergsbol och Holmerud i Örs och Brålanda socknar, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

1. Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande 9 brukningsenheter inom Högen, Assarbyn, Berga, Makeberg, Bergsbol och Holmerud i Örs och Brålanda socknar.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 2,2 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

2. Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger.

Allmänna intressen berörs icke av företaget.

3. Namn och omfattning.

Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Holmeruds dikningsföretag 1958.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 6 och överläggningar

med sökandena, samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen, att företaget bör givas följande omfattning:

Avloppet A - B - C - D - E som öppet kombinerat och heltäckt

" D - F heltäckt

" C - C¹ "

" B - B¹ kombinerat och heltäckt

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

4. Hydrografisk utredning.

Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil.

Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattas genom Krokån och Dalbergså till Vänern tillhör alltså nederbördsområde 130 sektion 1. Hela nederbördsområdet uppgår till 75 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 1,7 - 2,0 l/s ha från åker, 1,2 - 1,5 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
0+10	3	3	10,5		5,0	150	12					
0+67	4,5	3	13,5		2,0	200	16					
21+18	2	12	21		3,5	200	21					
2+24	18	17	53		1,0	250	21	0,50	1:1	0,30		Flödesr.
3+33	20	22	63		1,0	250	21					"
4+34	21	26	72		1,0	250	21					"
5+08	23	26,5	76		1,5	400	90					
5+40	24	27	80		1,5	400	90					
6+82	28	30	85		1,5	400	90					
8+87	30	32	91		1,5	400	90					
9+77	32	33	100		7,0	300	90					25 cm uppd.
11+13	32	36	107		1,0	300	34	0,50	1:1	0,35		Flödesr.
13+90	34	41	120		1,0	300	34					"
54+12	2,5	2,5	9		3,0	150	9					
53+10	4,0	4,0	15		3,0	200	20					
51+80	4,0	5,0	17		2,0	150	7,5	0,50	1:1	0,15		Flödesr.
50+26	4,0	8,0	20		5,0	200	25					
71+40	2,5	2,0	8,0		2,5	150	8,5					
				HHQ								
16+50	38	42	130	260	1,0			0,50	1:1,5	0,45	0,60	

5. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, ~~och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar,~~ som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjd-

läge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 23.421:- kronor och brukningsbåtnaden till 6.838:- kronor eller tillhopa 30.259:- kronor.

6. Ersättningar.

På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. B.
2. Ersättning för försvårad överkörsel vid 51+66 för ägare av Högen 1¹⁵ skall utgå till fastigheten med 60:- kronor.

Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 588:-.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Därest vid framtida underhåll de uppschaktade jordmassorna skulle uppgå till mera än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng skall emellertid massorna utplaneras på företagets bekostnad vid tidpunkt då växande gröda tager minst skada.

7. Kostnad.

Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbets-

ledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 27.800:--,
varvid 1957 års priser lagts till grund för beräkningarna, Bil. C.

8. Kostnadsfördelning.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	A - B	49-53, 54, 1/3 55, 1/2 57	6100	2265	2,693	
2	B - B ¹	61-73	3200	4449	0,719	
3	B-9+77	2/3 55, 56, 1/2 57, 58 1/4 59	1550	1245	1,245	
4	9+77-7+81	3/4 59, 60, 1-3, 1/2 5	3130	1519	2,061	
5	7+81-C	1/2 5, 4, 6-13, 1/2 14, 1/2 14a, 1/2 19, 1/3 15, 1/3 17	5870	3247	1,808	
6	C - D	1/2 14a, 1/2 19, 22-26, 1/2 (30-31) 1/2 35	4280	4401	0,973	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7	D - E	$\frac{1}{2}$ 35,36-43,27-29	1750	6434	0,272	
8	D - F	$\frac{1}{2}$ 30-31,32-34, 44-48	920	4980	0,185	
9	C - C ¹	$\frac{1}{2}$ 14,16,2/3 17, 18, 20-21	1000	1719	0,582	
Summa			27800	30259	0,919	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt följande

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad för erhållande av fall kr
1	-
2	3200
3	6100
4	2800
5	5930
6	11800
7	16080
8	16080
9	11800

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av följande

Tabell 4

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	6100	2265	2,693	
2	6400	4449	1,439	
3	7650	1245	6,145	
4	5930	1519	3,904	
5	11800	3247	3,634	
6	16080	4401	3,654	
7	17830	6434	2,771	
8	17000	4980	3,414	
9	12800	1719	7,446	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som i sammandrag framgår av

Tabell 5

1+2	9300	6714	1,385
1+3	7650	3510	2,179
2+3	10850	5694	1,906
1+2+3	10850	7959	1,363
1+3+4	10780	5029	2,144
2+3+4	13980	7213	1,938
1+2+3+4	13980	9478	1,475
4+5	11800	4766	2,476
3+4+5	16650	6011	2,770

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm
1+3+4+5	16650	8276	2,011	
2+3+4+5	19850	10460	1,898	
1+2+3+4+5	19850	12725	1,560	
5+9	12800	4966	2,578	
4+5+9	12800	6485	1,974	
3+4+5+9	17650	7730	2,283	
2+3+4+5+9	20850	12179	1,712	
5+6	16080	7648	2,103	
7+8	18750	11414	1,643	
6+7	17830	10835	1,646	
6+8	17000	9381	1,812	
6+7+8	18750	15815	1,186	
4+5+6+7+8+9	19750	22300	0,886	
3+4+5+6+7+8 +9	24600	23545	1,045	
2+3+4+5+6+7 +8+9	27800	27994	0,993	
4+5+6+7+8	18750	20581	0,911	
3+4+5+6+7+8	23600	21826	1,081	
2+3+4+5+6+7+8	26800	26275	1,020	
1+3+4+5+6+7+8 +9	24600	25810	0,953	
3+4	10780	2764	3,900	

Utredningen visar att avdelningarna 4+5+6+7+8+9 erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås som en avdelning med en kostnad av 19750 kr, båtnad 22300 kr och relativ kostnad 0,886. Den fortsatta utredningen av de återstående avdelningarnas kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av efterföljande

Tabell 6.

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	4470	2265	1,974	minskad med kr 1630
2	4770	4449	1,072	" " " "
3	4850	1245	3,896	" " " 2800

De återstående avdelningarna sammanförda i kombination med varandra ger en relativ kostnad enligt

Tabell 7.

1+2	7670	6714	1,142
1+3	4850	3510	1,382
2+3	8050	5694	1,414
1+2+3	8050	7959	1,011

Utredningen visar, att avdelningarna 1+2+3 erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås som en avdelning. Slutresultatet framgår av

Tabell 8.

Avdelning	Slutlig avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2+3	I	8050	7959	1,011	
4+5+6+7+8+9	II	<u>19750</u>	<u>22300</u>	0,886	
	<u>Summa</u>	<u>27800</u>	<u>30259</u>		

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal fördelas företagets verkliga kostnader. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall dock delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark. Eventuellt överskjutande kostnader bestrides av de sökande i proportion till delaktighetstalen.

Vid underhållskostnadernas fördelning skall däremot ingen begränsning enligt V.L. 7:27 ske, varför dessa kostnader skall fördelas enligt de procenttal, som är införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. D.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna fördelas enligt kolumn 6 i kostnadsfördelningslängden.

9. Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar styremännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta det erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden

upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindrar vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den likaså anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att träd och buskar ej bör tillåtas växa närmare rörledningar än 6 m med hänsyn till risken av rötternas inväxande i ledningarna,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna är belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

10. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet icke utgå vid detta företag.

11. Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 dec. 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

12. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

13. Verkställighet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i 12 angivna tiden talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Bergsbo, Brålanda den 2 december 1958.

Sten Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Arvid Bråberg

Gösta Johansson

Biträdande godemän.

Särskilt här för diarium

utvisar, hava besvär icke anförts över denna synsförvårdning;
belyggar Vänersborg i Västerbyggs rättsdomstols kansli den
14 februari 1959.

T. Hjänsen:

T. Persson



Stämpel Två kronor.


71.

Sammanställning över förrättningskostnader
till

Holmeruds dikningsföretag 1958.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan	780:-
Annonskostnader	27:-
Godemansersättningar, lagakraftbevis	154:-
Hantlangning 32 tim. à 3:50 kr m.m.	119:-
Summa kronor	1080:-

Bergsbo1, Brålanda den 2 december 1958.



Lantbruksingenjör, förrättningsman.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Holmeruds dikningsföretag 1958

Söcken

Örs och Brålanda

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendemän~~ — ~~Ende intressent~~

Lantbrukare Carl Lundgren, Bergsbol, Brålanda

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

23 juni 1959

11000:-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31 dec. 1965

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

16 sept. 1959

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att företaget med nedan angivna ändringar utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Sträckan 14+50-15+20 har utförts som kombinerat avlopp med rördimensionen D=300. Sträckan 15+26 - B¹ har ej utförts. Företaget har godkänts med angivna ändringar.

Tillstyrkes att till nedanstående fastigheter beviljad lånegaranti ställes till förfogande.


Högen 1 ¹⁹ m.fl. Olof Valfrid Granath	3600:- kr
Högen 1 ¹⁵ m.fl. Anders Pettersson	2100:- "
Bergsbol 1 ³ , Carl Viktor Lundgren	2100:- "
Holmerud 1 ⁵ m.fl. Åke Olof Arne Gerdén	5400:- "


Vänersborg den 2 oktober 1959.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:


Lantbruksnämnden, Vänersborg.


Lantbruksnämnden, Vänersborg.