



Akt nr:

P-F2a-LS51/58

AU$P-F2a-LS51/58

51

INKOM
21 NOV. 1958
Jordbruksdepartementet

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUNI 1959
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1959
DIARIE Nr
SAK Nr

Tobyns dikningsföretag 1958

Gestads socken,

Älvsborgs län.

INKOM
2 MRS. 1960
Jordbruksdepartementet

H a n d l i n g a r

tillhörande

Tobyns dikningsföretag 1958

i Gestads socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 106 skrivna och paginerade sidor.
Härtill hör 10 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförrättning för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Tobyn, Bön, Skerrud, Fagerhult Sannebo, Uleberg och Kyrkebyn i Gestads socken, Älvsborgs län.

Den 21 nov. 1957 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 30 okt. avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 10 nov. blivit i laga ordning anslagen i Gestads församling samt tisdagen den 5 nov., allt år 1957, varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Johannes Pettersson, Tobyn

Harald Johansson, "

Verner Larsson, Uleberg

Birger Larsson, Kyrkebyn

Frits Ek, Fagerhult

Frits Frändberg, "

Gunnar Frändberg,"

Anna Eriksson, Fagerhult genom Arvid Tunby enligt fullmakt Bil. 6 .

Oskar Svensson, Kyrkobyn

Folke Nilsson, Bön

Arne Karlsson, Skerrud

Övriga sakägare:

Hugo Larsson, Bön

Gustav Unger, "

Gösta Vindal, Sannebo

Erik Karlsson, "

Uleberg-Torpane dikningsföretag genom Carl Asp enl. fullmakt Bil. 7.

Vägförvaltningen genom vägm. E. Hellqvist enl. fullmakt Bil. 8.

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av sär skilda kallelser skiftesgodemännen

Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda

David Larsson, Rågtvet, Uleberg.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrläggningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

1) Yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.
2) Sökandena yrkade vidare, att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med rör.
3) Yrkade Hugo Larsson och Arne Karlsson, att ersättning skulle utgå för intrång, som vållas av jordupplag vid öppna avlopp.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras. Protokollet upplästes och godkändes.

5.

Dag som ovan.

Jan Dahl

Lantbruksingenjör.

Anders Lundberg. David Lampa

Biträdande godemän.

Den 9 december 1958, klockan 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbr. Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg för att fortsätta förrättningens handläggande i enlighet med länsstyrelsens förordnande, bil. 1 Kungörelser om sammanträdet hade införts i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad och anslagits i Gestads församling, varjämte meddelanden om sammanträdet utsänts till kända sakägare enligt bifogad förteckning, Bil. 11

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Godemän:

Lantbr. Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda och

" David Larsson, Rågtvet, Uleberg.

Intressenter:

Lantbrukare	Hugo Larsson,	Bön,	Åsteboberg
"	Folke Nilsson,	"	"
"	Arne Karlsson,	Skerrud	"
"	Johannes Pettersson,	Tobyn	"
"	Fritz Frendberg,	Fagerhult,	Uleberg
"	Gunnar Frendberg	"	"

Arvid Tunby i stället för

Fröken Anna Eriksson, enl. fullmakt bil. 12 , Fagerhult Uleberg

Lantbrukare	Henry Olsson,	Tobyn,	Uleberg
"	Fritz Ek,	Fagerhult,	"
"	Birger Larsson,	Kyrkobyn	"
Herr	Harald Johansson,	Tobyn	"

Lantbrukare August Larsson, Hagane, Uleberg

§ 8.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes. Jäv mot någon av synemännen anfördes på förfrågan ej.

§ 9.

Det upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

En skrivelse från förrättningsmannen till Vägförvaltningen angående företaget samt därpå avgivet yttrande upplästes. Vägförvaltningens anbud godkändes av sakägarna.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande ang. företaget.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbr. Arne Karlsson, Skerrud, Åsteboberg, tel. Åsteboberg 89, och till övriga ledamöter Henry Olsson, Gunnar Frändberg, Birger Larsson och Bengt Pettersson med Birger Larsson som kassör.

Ordföranden jämte kassören fick i uppdrag:

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av beviljat statsunderstöd kunna erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar uppdrogs åt ordföranden.

§ 13.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 14.

Sedan beslut ang. besvär mot förrättningen enl. V.L. 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Tobyn, Åsteboberg den 9 december 1958.

Lantbruksingenjör.

Anders Lundberg. Sture Larsson

Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.

Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Kallgren M. Lönnberg

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
III M 2. 57	Tobyn	Gestad	5. 1. 1957

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.
För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kallsten M. Lönnberg

11.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ld 679
72-32

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 27 DEC 1954
M 67

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Festads

socken(~~-nar~~) av Älvsborg län.

Förrättningen avser dikning för bättre torrläggning av åkermark

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brålanda

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Glenn Olsson

Tobyn pr Ulvsby tel. 93 Östebaberg

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

~~Tobyn~~ den 25/10 1954

Sökandes namn:		Fastighet:
Glenn Olsson	för fastigheten	Tobyn 1:7
Birgit Larsson	» »	Ryrkaby Li:a 1:6 1:7 1:8
Ake Nilsson	» »	Ulvsby Ulvsby
Nils Ek		Fagerhult 1:2 "
Birger Larsson		Ulvsby
Johannes Pettersson		Tobyn 1:4 Östebaberg

Jag bevittnar den 4/12 54.

12.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Erikson Svensson	ägare av fastigheten	Stjärkeboken Ulleberg
Anna Christina Eriksson	» »	Fogelhult 13 Ull.
Hermann Fremberg	» » »	Fogelhult 1.9 omf. Ulleberg
Fidi Fremberg		Fogelhult 1.6 Ulleberg
Folke Nilsson		Bon 1.8 Ulleberg
Anna Karlsson		Stenrud 1.19 omf. Ullebeberg
Hugo Karlsson		Bon 1.14 Ullebeberg

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra område, G. Hegethorn, Vänersborg.

Vänersborg den 14 december 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Otto Nilsson / J. Edvardsson

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra område, G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i omstående ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 27 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Åke Paulsson

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916213

Bil. 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Tobyn, Bön, Skerrud, Fagerhult, Sannebo, Uleberg och Kyrkebyn i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, torsdagen den 21 nov. 1957 kl. 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 30 oktober 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den 10 nov. 1957, betygas:

Henry Eriksson
kyrkoherde.

PASTORSEXPEDITIONEN I GESTAD

Bil. 3.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Tobyn, Bön, Skerrud, Fagerhult, Sannebo, Uleberg och Kyrkebyn i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos **lantbrukaren Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, torsdagen den 21 nov. 1957 kl. 10.00.**

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 30 okt. 1957

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 5 november 1957.

John Rödén

Bil. 4.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Tobyn, Bön, Skerrud, Fagerhult, Sannebo, Uleberg och Kyrkebyn i Gestads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, torsdagen den 21 nov. 1957 kl. 10.00.

Johannes Pettersson,	Tobyn,	Åsteboberg
Harald Johansson,	"	"
Bror Johansson,	Uleberg,	Uleberg
Värner Larsson.	"	"
Birger Larsson,	Kyrkebyn	"
Frits Ek,	Fagerhult	"
Frits Frendberg	"	"
Gunnar Frendberg	"	"
Anna Eriksson	"	"
Henry Olsson,	Tobyn	"
Albert Jansson,	Uleberg	"
Oskar Svensson,	Kyrkebyn	"

Folke Nilsson,	Bön,	Åsteboberg
Arne Karlsson,	Skerrud,	"
Hugo Larsson,	Bön,	"
Gustav Unger,	"	"
Gösta Vindal,	Sannebo,	Uleberg
Erik Karlsson,	"	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län,		Vänersborg
Uleberg-Torpane dikningsföretag genom ordf. August Larsson,	Hagane,	Uleberg

Vänersborg den 31 oktober 1957.

John Rödén

lantbruksingenjör.

Bil. 5.

FÖRENING.

Med de jordägare, som den 25 oktober 1954 ansökt om laga syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för beredande av bättre torrläggning av vattenskadade marker inom i Gestads socken, Älvsborgs län, vilja undertecknade härmed göra gemensam sak, och göra vi detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap. 58 §.

Gestad den 1 augusti 1957

Namn	Fastighet
Arne Larsson	Skrunda 1:22
Falke Nilsson, Bön	Ullevi, Jansin
Fritz Frondberg, Fagerbult	Anna Eriksson, Fagerbult
Gunnar Frondberg, Fagerbult	Harald Johansson, Tegyn
Oscar Svensson	Skyttekulan

Bevittnas:

....

Ovanstående förening har prövats och befunnits lämplig:

.....
lantbruksingenjör

....
Biträdande godemän

Bil. 6.

Fullmakt.

för Arvid Tunberg att vid sammanträde angående syneförrättning och sammanläggning av marker tillhörande Tobyn Bön Skärsund Fagerkulla m fl. i Gestads socken Älvsborgs län, som kommer att hållas hos lantbrukaren Johannes Pettersson Tobyn, Sotekaberg torsdagen den 21 nov. kl. 10.00 föra min talan och bevaka mina intressen.

Fagerkulla den 18-11-1957

Anna Eriksson

Anna Eriksson egenhändiga namnteckning bevittnas av oss.

Ernst Strömberg Greta Strömberg

Bil. 7.

Fullmakt för Carl Aksel Ulleberg att föra min talan för Ulleberg-Torpans likningsföretag vid sammanträde hos Johannes Pettersson Tobyn lördagen den 30 november 1957 kl 10.00 och häller jag för gillat vad ombudet lagligen gör och låter.

Hagaen den 20 nov. 1957
August Larsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas
Torgeborg Larsson.

20.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonto 18 29 15

8498-96/57

V

Bil. 8.

Fullmakt

Vägmästaren Ernst Hellqvist, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Tobyn, Bön, Skerrud, Fagerhult, Sannebo, Uleberg och Kyrkebyn i Gestads socken, Älvsborgs län, utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas hos lantbrukaren Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, torsdagen den 21 november 1957 kl. 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 14 november 1957
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

L.A. Wallmark

Bil. 9.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bön, Skerrud, Fagerhult, Kärra, Tobyn, Uleberg Stora och Kyrkobyn Lilla i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukare Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, tisdagen den 9 december 1958 kl. 10.00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 18 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den 23 nov. 1958, betygas: Helge Sjögren Kommissionär

Bil. 10.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Bön, Skerrud, Fagerhult, Kärra, Tobyn, Uleberg Stora och Kyrkobyn Lilla i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos **lantbrukare Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, tisdagen den 9 december 1958 kl. 10.00.**

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 18 nov. 1958

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 22 november 1958, intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

Bil. 11.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Bön, Skerrud, Fagerhult, Kärra, Tobyn, Uleberg Stora och Kyrkobyn Lilla i Gestads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, tisdagen den 9 december 1958 kl. 10.00.

Lantbrukare	Hugo Larsson,	Bön,	Åsteboberg
"	Gustav Unger	"	"
"	Folke Nilsson	"	"
"	Arne Karlsson,	Skerrud	"
"	Johannes Pettersson,	Tobyn	"
"	Fritz Frendberg,	Fagerhult,	Uleberg
"	Gunnar Frendberg	"	"
Fröken	Anna-Kristina Eriksson	"	"
Lantbrukare	Henry Olsson,	Tobyn	"
"	Fritz Ek,	Fagerhult	"
"	Bror Johansson,	Uleberg	"
"	Verner Larsson	"	"
"	Birger Larsson,	Kyrkobyn	"
"	Oskar Svensson,	"	"
Herr	Albert Jansson,	Uleberg	"
"	Harald Johansson,	Tobyn	"

24.

Lantbrukare Carl Asp, Uleberg, Uleberg

" August Larsson, Hagane "

Vägförvaltningen i Älvsborgs län, Vänersborg

Vänersborg den 24 november 1958.

Lantbruksingenjör.

Bil. 12.

Fullmakt

Jag Arvid Turuby att vid sammanträde hos Johannes Pettersson Tobyn angående delikningsföretaget Skoreud Tobyn Fagerhult m. fl. den 25-11-1958 och 9-12-1958 föra min talan och bevaka mina intressen

Fagerhult den 24-11-1958
Anna Eriksson

Egenhändiga namnteckningen bekräftas av oss:
Emma Johansson Arvid Johansson

26.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonto 18 29 15

8056-96/58

Bil. 13.

Fullmakt

Vägmästare Ernst Hellqvist, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Bön, Skerrud, Fagerhult, Kärra, Tobyn, Uleberg Stora och Kyrkobyn Lilla i Gestads socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas hos lantbrukare Johannes Pettersson, Tobyn, Åsteboberg, tisdagen den 9 december 1958, klockan 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 8 december 1958
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Kansliavdelningen

A. Mattson

27.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonto 18 29 15

Datum
4.12.58

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Väners
den 8 DEC. 1958
Dnr.

Bil. 14.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns
norra område
Vänersborg

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning	
Ärende		8315-43/58 V	EE/ME

Vägförvaltningens yttrande över lantbruksingenjör Kurt Dahlgrens skrivelse den 28 november 1958 rörande Tobyns dikningsföretag år 1958 i Gestads socken, Älvsborgs län

Sänkning av trummorna på de två ställen där avloppet korsar allmänna vägarna 1154 och 1155 är vägförvaltningen skyldig bekosta.

Arbetena härmed inklusive utförandet av de omedelbart nedströms trummorna föreslagna brunnarna är vägförvaltningen beredd utföra då dikningsföretaget hunnit så långt att trumsänkningarna lämpligen böra ske.

En eventuell utökning av diametern på trumman genom väg 1154 från föreslagna 300 mm till 500 mm förutsättes icke möta något hinder från dikningsföretagets sida.

Ett bidrag från vägförvaltningen med 4.200 kronor för beredandet av avlopp från vägen (tillika avlopp från de markområden som skall torrläggas) finner vägförvaltningen alltför högt. Givetvis är ett sådant avlopp till nytta för vägen, men kan fördelarna icke till närmelsevis jämföras med dem som en lyftning av vägen med i medeltal 30 cm skulle innebära. Enbart dränering torde medföra en mycket måttlig och i längden otillräcklig ökning av bärigheten och måste man nog räkna med att det så småningom i alla fall blir nödvändigt att öka vägkroppens bärighet genom att påföra förstärkningslager. Förutom en väsentligt ökad bärighet kan man räkna med att en lyftning av vägen skulle medföra betydande lättnader vad beträffar vägens snöröjning och dikning.

Oaktat det kan ifrågasättas huruvida väghållaren i ett dylikt fall lagligen är skyldig att alls bidraga till anordnandet av ett avlopp synes det dock rimligt att vägförvaltningen bidrager med ett skäligt belopp, som med hänsyn till den nytta vägen i förhållande till övriga intressenter har av avloppet, icke bör sättas högre än 1.700 kronor.

Vad slutligen beträffar det bidrag å 800 kronor för igenläggning av dikessträckan F - F 2, är vägförvaltningen beredd tillskjuta detta under förut-

sättning att den täckta ledningen får ett sådant läge och utförande att det öppna diket kan helt slopas.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Underhållsavdelningen

Einar Henningsson

Bil. 15. 29.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den - 8 DEC. 1958
Dnr.

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g.

Ang. Tobyns dikningsföretag år 1958 i Gestads socken, Älvsborgs län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Tobyn och Fagerhult m.fl. i Gestad socken har befunnits att av företaget beröres allmänna vägarna 1154 och 1155. Den förra vägen korsar avloppet i en punkt ca 650 m sydväst om vägskälet vid Fagerhult. Befintlig trumma är enligt uppgift utförd av sten omkring år 1942 och ligger för högt för att uppströms liggande marker skall kunna torrläggas till erforderligt djup.

En annan trumma under allmän väg är belägen ca 700 m västnordväst om nämnda vägskäl. Även i detta fall är den befintliga trumman, lagd omkring år 1935, för högt belägen för befintlig åkermark.

På grund av alltför dåligt avlopp från vägen och intilliggande marker översvämmas ofta vägen intill trumman. Likaså översvämmas vägen delvis på grund av för dåligt vägdike längs med vägens norra sida på en sträcka av 200 m öster om trumman. En väghöjning för undvikande av det obehag, som det dåliga avloppet orsakar, beräknas kosta minst 8.700 kr. (Väghöjning i medeltal 0.30 m på 7,0 m bredd och 275 m längd: 0.30 • 7,0 • 275 m³ = 580 m³ à 15:- kr = 8.700 kr. Ett dike enbart för vägens del beräknas kosta ca 7.000 kr i utförande och kapitaliserat underhåll).

Det är dock att märka att beredande av avlopp från vägen icke tillfullo kan jämföras med en väghöjning, emedan väghöjning även medför förenklat vägunderhåll vintertid.

På grund av dessa förhållanden får jag föreslå, att vägförvaltningen

1. Utför och bekostar en rörledning genom vägen med 300 mm vägrör jämte nedströms därom erforderlig 600 mm brunn i punkt 74+72.
2. Utför och bekostar en trumma genom vägen med 600 mm vägrör jämte nedströms därom erforderlig 1000 mm brunn i punkt 23+99.
3. Deltager i företagets dikningskostnader med 4.200 kr för beredandet av avlopp från vägen.
4. Deltager i företagets dikningskostnader med 800 kr för igenläggning av dikessträckan F - F^1 med rörledning, emedan underhållet av vägdike kommer att förbilligas och vattnet avledes från vägbanan.

Ovannämnda summor 4.200 + 800 kronor föreslås till utbetalning så snart respektive dikessträckor avsynats och godkänts av lantbruksingenjör.

Anhålles om vägförvaltningens yttrande.

Vänersborg dem 28 november 1958.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Bil. A

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet I							
Gestads socken							
Bön av l^{14}. Hugo Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	1	0,26		1600	2700	1100	286
" "	2	0,38		1950	2600	650	247
" "	3	0,30		2000	2700	700	210
" "	4	0,50		1900	"	800	400
" , mjällättlera	5	0,26		"	"	"	208
" "	6	0,44		1600	"	1100	484
" "	7	0,44		"	"	"	484
" "	8	0,88		"	"	"	968
" "	9	0,32		"	"	"	352
A-summa		3,78					3639
Bön av l^{10}. Gustav Ferdinand Unger							
A. Alstringsbåtnad							
åker, sandbl. mjällättlera	10	0,94		2150	2400	250	235
" " "	11	Förbättras ej					
" , molättlera	12	0,70		2350	2500	150	105
A-summa		1,64					340
Bön av l^{3}. Folke Sigvard Nilsson o. h.h. Märta Frideborg							
A. Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, lerig mo	13	0,14		1900	2400	500	70
" " "	14	0,02		"	"	"	10
" , sandbl. molättlera	15	0,74		1600	2500	900	666
" " mjällättlera	16	0,74		1900	2700	800	592
" " "	17	1,08		"	"	"	864
" " mollättlera	18	0,60		1600	2500	900	540
" sandmylla	19	0,46		1550	2200	650	299
" sandbl. mjällättlera	20	0,32		"	2400	850	272
" " "	21	0,36		"	"	"	306
" " "	22	0,90		1900	2700	800	720
" " "	23	0,80		"	"	"	640
" mjällättlera	24	0,68		1200	"	1500	1020
" "	25	0,74		"	"	"	1110
" "	26	1,44		"	"	"	2160
" "	27	1,20		"	"	"	1800
" "	28	0,36		2150	"	550	198
" "	29	0,62		1600	"	1100	682
" "	30	0,40		"	"	"	440
A-summa							12389
B. Brukningsbåtnad							
90-91+89 B-summa							945
T-summa		11,60					13334
Skerrud 1[22]. Arne Karlsson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	31	0,42		1600	2700	1100	462
" "	32	1,76		1750	"	950	1672
" "	33	2,30		"	"	"	2185
" "	34	1,10		"	"	"	1045
" "	35	0,32		"	"	"	304
" "	36	1,02		1800	2800	1000	1020
" "	37	0,74		"	"	"	740
" "	38	0,64		"	2600	800	512
A-summa		8,30					7940
B. Brukningsbåtnad							
14+40-17, 17-17+44, 18+20-18+75, 18+75-19 B-summa							4224
T-summa		8,30					12164
Skerrud 1[21]. Arne Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	39	0,50		2350	2600	250	125
" "	43	0,98		2500	2800	300	294
" "	44	1,46		1950	"	850	1241
" "	45	1,02		"	"	"	867
" "	46	1,66		1800	"	1000	1660
" "	47	2,12		"	"	"	2120
A-summa							6307
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
B. Brukningsbåtnad							
17+44-18+20, 19-19+64							
B-summa							1540
T-summa		7,74					7847
Skerrud 1^{20}. Arne Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	40	0,64		2450	2600	150	96
" "	48	1,10		1700	2800	1100	1210
" "	49	0,74		"	"	"	814
" "	50	0,52		"	"	"	572
" "	51	1,60		"	"	"	1760
" "	52	0,66		"	"	"	726
A-summa		5,26					5178
D:o 1^{19}. Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera A-summa	41	0,42		2450	2600	150	63
D:o av 1^{18}. Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera A-summa	42	0,08		2450	2600	150	12
Tobyn 1^{4} med Störsängen 1^{4}.							
Johannes Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mellanlera	53	1,18		1550	2800	1250	1475
" "	54	1,52		1250	"	1550	2356
" "	55	1,50		1100	"	1700	2550
" "	56	1,26		"	"	"	2142
" "	57	0,50		"	"	"	850
" "	58	0,50		"	"	"	850
" "	59	1,24		"	"	"	2108
A-summa							12331
B. Brukningsbåtnad							
19+64-23+07, 55-55+61							
B-summa							2584
T-summa		7,70					14915
Fagerhult 1[6]. Frits Frendberg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	60	0,60		1100	2800	1700	1020
" "	61	0,78		"	"	"	1326
" "	62	0,96		"	"	"	1632
" mjällättlera	63	0,50		"	2700	1600	800
" "	64	0,18		1350	"	1350	243
" "	65	0,52		1100	"	1600	832
" "	66	0,34		1600	"	1100	374
" "	67	0,58		1100	"	1600	928
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Trpt							
åker, mjällättlera	68	0,66		1200	2700	1500	990
" molättlera	69	0,38		1300	2400	1100	418
" "	70	0,18		1550	"	850	153
" "	71	0,16		1300	2000	700	112
" "	72	0,14		1100	"	900	126
A-summa							8954
B. Brukningsbåtnad							
70-71+02, 71+02-72+66							
B-summa							838
T-summa		5,98					9792
Fagerhult 1:5. Gunnar Frendberg o. h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	73	0,32		1700	2800	1100	352
" "	74	0,92		1100	"	1700	1564
" "	75	1,10		"	"	"	1870
" "	76	0,88		"	"	"	1496
" "	77	1,58		"	"	"	2686
" "	78	0,16		1700	"	1100	176
" , lerig mo	79	0,12		1450	2400	950	114
A-summa							8258
B. Brukningsbåtnad							
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
57+82-59+32 B-summa							750
T-summa		5,08					9008
Fagerhult 1^4. Gunnar Frendberg o. h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	80	0,34		1450	2400	950	323
" " "	81	0,36		1700	2800	1100	396
" , mellanlera	82	0,96		1100	"	1700	1632
" "	83	1,74		"	"	"	2958
" "	84	0,58		"	"	"	986
" "	85	0,78		"	"	"	1326
" "	86	0,56		"	"	"	952
A-summa		5,32					8573
Fagerhult 1^3. Anna-Kristina Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	87	1,08		1100	2800	1700	1836
" "	88	1,34		"	"	"	2278
" , lerig mo	89	0,34		1050	2300	1250	425
" " "	90	0,70		"	"	"	875
" " "	91	0,20		900	"	1400	280
" " "	92	0,62		1450	2200	750	465
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, lerig mo	93	0,32		1450	2200	750	240
" " "	94	0,64		1400	2300	900	576
" " "	95	0,66		1250	"	1050	693
" " "	96	0,96		1150	"	1150	1104
" " "	97	0,38		2150	2400	250	95
" " "	98	0,36		1450	"	950	342
A-summa							9209
B. Brukningsbåtnad							
80+25-82+13 B-summa							376
T-summa		7,60					9585
Tobyn 1^7 med Störsängen 1^7. Henry Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	99	0,60		1450	2400	950	570
" , mjällättlera	100	1,76		1100	2700	1600	2816
A-summa							3386
B. Brukningsbåtnad							
24+86-26+18 B-summa							330
T-summa		2,36					3716
D:o 1^6 " D:o 1^6. Henry Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	101	0,64		1100	2700	1600	1024
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, mellanlera	102	0,46		1100	2800	1700	782
" "	103	1,38		"	"	"	2346
" mjällättlera	104a	0,04		"	2700	1600	64
" "	105a	0,56		"	"	"	896
tomtmark	105b	0,12		2000	5000	3000	360
åker, mjällättlera	106	1,38		1100	2700	1600	2208
A-summa							7680
B. Brukningsbåtnad							
23+07-24+01, 24+07-24+86, 24+86-26+18, 48-48+54, F-F^2 B-summa							1791
T-summa		4,58					9471
Uleberg Stora 1^6. Henry Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	107	0,88		1100	2700	1600	1408
" "	108	1,08		"	"	"	1728
" "	109	0,90		"	"	"	1440
" "	110	1,12		"	"	"	1792
" "	111	0,88		1200	"	1500	1320
" , lerig mo	112	0,40		1450	2400	950	380
" " "	113	0,36		1550	"	850	306
" , mjällättlera	114	0,84		1200	2700	1500	1260
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, molättlera	115	0,38		1150	2600	1450	551
" "	116	0,68		"	"	"	986
" , lerig mo	117	0,84		1450	2400	950	798
" " "	118	0,32		1550	"	850	272
" " "	119	0,08		1200	2200	1000	80
" " "	120	0,52		1100	"	1100	572
" " "	160	1,82		"	2700	1600	2912
" " "	161	2,08		"	"	"	3328
A-summa							19133
B. Brukningsbåtnad							
26+18-29+53, 42-43+57, 101+21-102+89 B-summa							2829
T-summa		13,18					21962
Fagerhult 1[2]. Frits Gunnar Ek							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	121	0,60		1500	2500	1000	600
" "	122	0,32		"	"	"	320
" "	123	0,46		"	"	"	460
" "	124	0,20		"	"	"	200
" "	125	Förbättras ej					
" "	126	"	"				
" "	127	"	"				
A:summa							1580
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
B. Brukningsbåtnad							
45+52-46+78 B-summa							252
T-summa		1,58					1832
Uleberg Stora 1[16]. Tora Gudrun Johansson, Kjell-Åke Roland Johanmesson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	128	0,40		2000	2500	500	200
" " "	129	0,54		"	"	"	270
A-summa		0,94					470
D:o D:o 1[24]. Desamma							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	130	0,40		2350	2500	150	60
" " "	131	0,70		"	"	"	105
" , molättlera	135	0,30		1150	2600	1450	435
A-summa							600
B. Brukningsbåtnad							
30+77-31+15 B-summa							190
T-summa		1,40					790
D:o D:o 1[17]. Desamma							
A. Alstringsbåtnad							
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, lerig mo	132	0,50		2250	2500	250	125
" , molättlera	133	0,26		2050	2400	350	91
" "	134a	0,18		2100	2600	500	90
" "	134b	0,94		1150	"	1450	1363
A-summa							1669
B. Brukningsbåtnad							
29+53-30+77 B-summa							620
T-summa		1,88					2289
Uleberg Stora 1[25]. Olga Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	136	0,54		1150	2600	1450	783
" "	137	0,30		2100	"	500	150
A-summa							933
B. Brukningsbåtnad							
31+15-31+96 B-summa							405
T-summa		0,84					1338
Kyrkebyn Lilla 1[8]. Birger Larsson o. h.h. Selma							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	138	0,84		1800	2600	800	672
" " "	139	0,54		"	"	"	432
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, lerig mo	140	0,46		2100	2600	500	230
" " "	141	0,36		1800	"	800	288
" " "	142	0,86		1700	"	900	774
" " "	143	0,86		1600	2500	"	774
" " "	144	0,44		2100	"	400	176
A-summa							3346
B. Brukningsbåtnad						"	"
31+96-33+75, 36-37+34							
B-summa							1163
T-summa		4,36					4509
Kyrkebyn Lilla 1[7]. Birger Larsson o. h.h. Selma							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mollättlera	145	0,50		1700	2600	900	450
" "	146	0,16		1600	2500	"	144
" "	147	0,52		1350	"	1150	598
" "	148	0,58		1250	"	1250	725
" "	149	0,74		2100	"	400	296
A-summa		2,50					2213
D:o D:o 1[13].							
Oskar Verner Svensson							
A. Alstringsbåtnad							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mollättlera	150	0,16		1200	2000	800	128
" "	151	0,62		1700	2600	900	558
" "	152	0,38		2100	"	500	190
" "	153	0,24		1550	2400	850	204
betesmark	154	0,26		1500	2000	500	130
åker, lerig mo	155	0,30		1600	2500	900	270
" , mollättlera	156	0,78		1700	2600	"	702
" "	157	0,46		"	"	"	414
betesmark	158	0,18		1500	2000	500	90
A-summa		3,38					2686
Kyrkebyn Lilla 1[19]. Albert Jansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mollättlera A-summa	159	0,20		1700	2600	900	180
Tobyn 4[1]. Harald Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
tomtmark A-summa	104b	0,20		2000	5000	3000	600
Sammandrag av samf. I							
Bön av 1[14]. Hugo Larsson		3,78 ✓					3639 ✓
D:o " 1[10]. Gustav Ferdinand Unger		1,64 ✓					340 ✓
D:o " 1[3]. Folke Sigvard Nilsson o. h.h. Märta Frideborg		11,60 ✓					13334 ✓
Skerrud 1[22]. Arne Karlsson		8,30 ✓					12164 ✓
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
Skerrud 1[21]. Densamme		7,74					7847
D:o 1[20]. Densamme		5,26					5178
D:o 1[19]. Densamme		0,42					63
D:o av 1[18] Densamme		0,08					12
Tobyn 1[4] med Störsängen 1[4]							
Johannes Pettersson		7,70					14915
Fagerhult 1[6]							
Frits Frendberg		5,98					9792
Fagerhult 1[5]							
Gunnar Frendberg o.h.h. Anna		5,08					9008
Fagerhult 1[4] Desamma		5,32					8573
D:o 1[3] Anna-Kristina Eriksson		7,60					9585
Tobyn 1[7] med Störsängen 1[7]							
Henry Olsson		2,36					3716
D:o 1[6] med D:o 1[6]							
Densamme		4,58					9471
Uleberg Stora 1[6]							
Densamme		13,18					21962
Fagerhult 1[2]							
Frits Gunnar Ek		1,58					1832
Uleberg Stora 1[16]							
Tora Gudrun Johansson, Kjell-Åke Roland Johannesson		0,94					470
trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Uleberg Stora 1:24							
Desamma		1,40					790
Uleberg Stora 1:17							
Desamma		1,88					2289
D:o 1:25, Olga Larsson		0,84					1338
Kyrkebyn Lilla 1:8							
Birger Larsson o.h.h. Selma		4,36					4509
D:o 1:7, desamma		2,50					2213
D:o 1:13, Oskar Verner Svensson		3,38					2686
D:o 1:19, Albert Jansson		0,20					180
Tobyn 4:1, Harald Johansson		0,20					600
Summa		107.90					146506
Samf. II							
Uleberg Stora 1:17							
Tora Gudrun Johansson, Kjell-Åke Roland Johannesson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	162	0,60		1100	2700	1600	960
A:summa		0,60					960
Uleberg Stora 1:16							
Desamma							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	163	1,26		1100	2700	1600	2016
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
åker, molättlera	164	0,54		1100	2700	1600	864
" "	165	1,48		"	"	"	2368
A:summa		3,28					5248
Uleberg Stora 1:24							
Tora Gudrun Johansson, Kjell-Åke Roland Johannesson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	166	0,68		1100	2700	1600	1088
" "	167	0,58		"	"	"	928
A:summa							2016
B. Brukningsbåtnad							
105+84-106+29 B:summa							225
T:summa		1,26					2241
D:o 1:25							
Olga Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	168	0,80		1150	2600	1450	1160
" "	169	0,52		1200	2700	1500	780
" "	170	1,30		1100	"	1600	2080
A:summa							4020
B. Brukningsbåtnad							
106+29-107+20 B:summa							182
T:summa		2,62					4202

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kyrkebyn Lilla 1[7]							
Birger Larsson o.h.h. Selma							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	171	1,26		1200	2700	1500	1890
" "	172	1,00		1600	"	1100	1100
A:summa		2,26					2990
Tobyn 5[1]							
Johannes Pettersson							
B. Brukningsbåtnad							
110-111+85 B:summa							370
Sammandrag av Samf. II							
Uleberg Stora 1[17]							
Tora Gudrun Johansson, Kjell-Åke Roland Johannesson		0,60					960
D:o 1[16], Desamma		3,28					5248
D:o 1[24] Desamma		1,26					2241
D:o 1[25]							
Olga Larsson		2,62					4202
Kyrkebyn Lilla 1[7]							
Birger Larsson o.h.h. Selma		2,26					2990
Tobyn 5[1] Johannes Pettersson							370
Summa		10,02					16011
Samf. III							
Gestad socken							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Fagerhult 1[6]							
Frits Frendberg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	173		Förbättras ej				
" " "	174		"	"			
" " "	175		"	"			
" " "	176	0,40		1450	2200	750	300
" " "	177	0,62		1550	"	650	403
" " "	178	0,14		1300	"	900	126
" " "	179	0,82		1400	2300	900	738
" " "	180	0,34		1850	"	450	153
" " "	181	0,22		1600	"	700	154
A:summa							1874
B. Brukningsbåtnad							
74+13-74+73,74+79-75+62							
B:summa							715
T:summa		2,54					2589
Kärra 1[14]							
Frits Frendberg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	182	1,20		1250	2300	1050	1260
" " "	183	0,22		"	"	"	231
A:summa							1491
trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
75+62-76+46 B:summa							252
T:summa		1,44					1743
Kärra 1[13]							
Gunnar Frendberg o.h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	184	1,04		1200	2400	1200	1248
" " "	185	1,56		"	"	"	1872
" " "	186	0,78		"	"	"	936
A:summa							4056
B. Brukningsbåtnad							
76+46-77+86 B:summa							700
T:summa		3,38					4756
D:o 1[11]							
Gunnar Frendberg o.h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	187	1,16		1200	2400	1200	1392
" " "	188	0,50		"	"	"	600
A:summa		1,66					1992
Sammandrag av Samf. III							
Fagerhult 1[6]							
Frits Frendberg		2,54					2589
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Kärra 1:14							
Frits Frendberg		1,44					1743
D:o 1:13							
Gunnar Frendberg o.h.h. Anna		3,38					4756
Kärra 1:11							
Desamma		1,66					1992
Summa		9,02					11080
Slutsammandrag							
Samfällighet I		107,90					146506
" II		10,02					16011
" III		9,02					11080
Summa		126,94					173597

Tobyn den 9 december 1958.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Bil. B.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	kr/m³	kronor	kronor
Samfällighet I							
Gestad socken							
Bön av 1:14							
Hugo Larsson							
11+50-14+40				540	0.70	378	378
Summa							378

Tobyn den 9 december 1958.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samf. I				
		Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-K				
		Sträckan A-B				
10-11+50	150	Rensn. av gamla diket lm.	150	1:-	150:-	
11+50-14+40	290	Schaktn. av lera m^3	540	2:80	1512:-	
		För extra ersättn., oförutsett, arbetsledn., kontroll m.m.			200:-	
		Jordersättn. enl. Bil. B			378:-	2240:-
	440	Summa				2240:-
		Sträckan B-C				
14+40-15+50	110	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D=600	110	18:70	2057:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	110	9:70	1067:-	
		För extra ersättn. m.m.			301:-	
14+40		Utloppsskydd U-1			35:-	3460:-
15+50-17	150	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D=600	150	18:70	2805:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	150	10:-	1500:-	
16+25		Brunn enl. typritn. B-1, D=1000, konisk överdel			230:-	
17		Koppling av stamledn. samt cementering av fogen			15:-	
		För extra ersättn. m.m.			400:-	4950:-
	260	Summa				8410:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Diket rätat		Sträckan C-D				
17-18+75	141	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D=600	141	18:70	2636:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	141	14:-	1974:-	
18+75		Brunn enl. typritn. B-1, D=1000, konisk överdel			230:-	
		För extra ersättn. m.m.			359:30	
18+75-19+64	89	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D=600	89	18:70	1664:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	89	10:-	890:-	
		För extra ersättn. m.m.			245:70	
19+64		Brunn enl. typritn. B-1, D=1200			270:-	8270:-
	230	Summa				8270:-
		Sträckan D-E				
19+64-20+78	114	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=500	114	14:20	1618:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	114	8:-	912:-	
		Upptagn. av trumma			30:-	
		För extra ersättn. m.m.			259:20	
20+78		Brunn enl. typritn. B-1, D=900, konisk överdel			210:-	3030:-
20+78-23+07	229	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D=500	229	14:20	3251:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	229	8:-	1832:-	

Trpt

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		För extra ersättn. m.m.			506:20	
21+65		Brunn enl. typritn. B-1, D= 900, konisk överdel			210:-	
23+07		" " " " "=1000, " "			230	6030:-
	343	Summa				9060:-
		Sträckan E-F				
23+07-24+01	94	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=500	94	14:20	1334:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	94	8:-	752:-	
		För extra ersättn. m.m.			203:20	
24+01		Brunn enl. typritn. B-1, D= 1000, konisk överdel			210:-	
24+01-24+07	6	Omläggn. av trumma genom allm. vägen Skerrud-Fagerhult samt en brunn enl. typritn. B-1, D=1000, konisk överdel utföres och bekostas av vägför-valtningen				2500:-
	100	Summa				2500:-
		Sträckan F-G				
24+07-26+18	211	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=500	211	14:20	2996:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	211	8:-	1688:-	
24+86		Upptagn. av stentrumma			30:-	
		För extra ersättn. m.m.			465:80	
24+91, 26+18		Brunn enl. typritn. B-1, D=				
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		900, konisk överdel	2	210:-	420:-	5600:-
	211	Summa				5600:-
		Sträckan G-H				
26+18-28+32	214	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=375	214	8:10	1733:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	214	5:-	1070:-	
27+85		Upptagn. av stentrumma			25:-	
		För extra ersättn. m.m.			281:60	
27+90		Brunn enl. typritn. B-1, D=800			150:-	
28+32		" " " B-3, D=800			110	3370:-
	214	Summa				3370:-
		Sträckan H-I				
28+32-29+53	121	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=375	121	8:10	980:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	121	4:50	544:50	
		För extra ersättn. m.m.			155:40	
29+53		Brunn enl. typritn. B-1, D=800			150:-	1830:-
29+53-30+79	126	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D= 375	126	8:10	1020:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	126	4:50	567:-	
30+75		Upptagn. av stentrumma			30:-	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		För extra ersättn. m.m.			162:40	
30+79		Brunn enl. typritn. B-1, D=800			150:-	1930:-
30+79-31+15	36	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=375	36	8:10	291:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	36	4:50	162:-	
		För extra ersättn. m.m.			46:40	
31+15		Brunn enl. typritn. B-1, D=800			110:-	610:-
31+15-31+96	81	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=300	81	5:80	469:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	81	4:-	324:-	
31+91		Upptagn. av stentrumma			30:-	
		För extra ersättn. m.m.			86:20	
31+96		Brunn enl. typritn. B-1, D=600			160:-	1070:-
31+96-32+65	69	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=300	69	5:80	400:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	69	4:-	276:-	
		För extra ersättn. m.m.			63:80	
32+65		Brunn enl. typritn. B-3, D=600			80:-	820:-
	433	Summa				6260:-
		Sträckan I-K				
32+65-33+75	110	Inköp inkl. frakt av lant-				
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		bruksrör, D=200	110	3:10	341:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	110	3:-	330:-	
33+70		Upptagn. av stentrumma			20:-	
		För extra ersättn. m.m.			69:-	
33+75		Brunn B-14, D=600			160:-	920:-
	110	Summa				920:-
		Avloppet B-B^1-B^2				
		Sträckan B-B^1				
64+70-65+50	80	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=375	80	8:10	648:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	80	4:30	344:-	
		För extra ersättn. m.m.			93:-	
64+70		Utloppsskydd U-1			25:-	
65+50		Brunn enl. typritn. B-1, D=800			200:-	1310:-
65+50-66+85	135	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=300	135	5:80	783:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	135	5:-	675:-	
		För extra ersättn. m.m.			152:-	
66+85		Brunn enl. typritn. B-1, D=600			160:-	1770:-
66+85-68+20	135	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=300	135	5:80	783:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	135	5:-	675:-	
		För extra ersättn. m.m.			152:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
68+20		Brunn enl. typritn. B-1, D= 600			160:-	1770:-
	350	Summa				4850:-
		Sträckan B^1-B^2				
68+20-68+91	71	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=200	71	3:10	220:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	71	3:50	248:50	
		För extra ersättn. m.m.			51:40	
68+91		Brunn enl. typritn. B-1, D= 400			80:-	600:-
68+91-69+81	90	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D=200	90	3:10	279:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	90	4:-	360:-	
		För extra ersättn. m.m.			61:-	
69+81		Brunn enl. typritn. B-14, D= 400			80:-	780:-
	161	Summa				1380:-
		Avloppet B^1-B^3				
90-91+04	104	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=250	104	4:20	437:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	104	4:30	447:-	
		För extra ersättn. m.m.			36:-	
91+04		Brunn enl. typritn. B-1, D= 500			100:-	1020:-
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
91+04-91+89	85	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=225	85	3:60	306:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	85	4:-	340:-	
91+85		Upptagn. av stentrumma			30:-	
		För extra ersättningar m.m.			64:-	
91+89		Brunn enl. typritn. B-14, D=500			110:-	850:-
	189	Summa				1870:-
		Avloppet D-D^{II}-D^{2}				
		Sträckan D-D^{II}				
55+06-56+10 =19+64	104	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=375	104	8:10	842:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	104	8:-	832:-	
		För extra ersättn. m.m.			165:60	
56+10		Brunn enl. typritn. B-1, D=800			200:-	2040
56+10-57+82	172	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=375	172	8:10	1393:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	172	5:50	946:-	
		För extra ersättn. m.m.			230:80	
57+82		Brunn enl. typritn. B-1, D=800			150:-	2720:-
	276	Summa				4760:-
		Sträckan D^{II}-D^{2}				
57+82-58+27	45	Inköp inkl. frakt av lant-				
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		bruksrör, D=225	45	3:60	162:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	45	3:20	144:-	
		För extra ersättningar m.m.			34:-	
58+27		Brunn enl. typritn. B-1, D=500			100:-	440:-
58+27-59+32	105	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=150	105	2:40	252:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	105	2:30	241:50	
58+29		Upptagn. av rörtrumma			20:-	
		För extra ersättn. m.m.			46:50	
59+32		Brunn enl. typritn. B-14, D=400			90:-	650:-
	150	Summa				1090:-
		Avloppet E-E^1-E^2				
		Sträckan E-E^1				
50-50+48	48	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=250	48	4:20	202:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	48	4:-	192:-	
		För extra ersättningar m.m.			126:-	
50+48		Brunn enl. typritn. B-1, D=600			160:-	680:-
	48	Summa				680:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan E^1-E^2				
50+48-50+84	36	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=150	36	2:40	86:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	36	2:80	100:80	
		För extra ersättn. m.m.			22:80	
50+84		Brunn B-1, D=400			80:-	290:-
	36	Summa				290:-
Diket rätat		Avloppet E^1-E^3				
80-82+13	200	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=200	200	3:10	620:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	200	4:-	800:-	
82+07		Upptagn. av stentrumma			30:-	
		För extra ersättn. m.m.			250:-	
82+13		Brunn enl. typritn. B-1, D=500			100:-	1800:-
82+13-84	187	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=150	187	2:40	448:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	187	3:20	598:40	
		För extra ersättn. m.m.			102:80	
84		Brunn enl. typritn. B-1, D=400			80:-	1230:-
	387	Summa				3030:-
Diket rätat		Avloppet F-F^1				
48-48+54	52	Inköp inkl. frakt av lant-				
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		bruksrör, D=100	52	1:70	88:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	52	2:-	104:-	
		För extra ersättn. m.m.			27:60	
48+54		Brunn enl. typritn. B-1, D=400			80:-	300:-
48+54-48+91	37	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=100	37	1:70	62:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	37	2:20	81:40	
		För extra ersättn. m.m.			15:70	
48+91		Brunn enl. typritn. B-3, D=400			40:-	200:-
48+91-48+95	4	Inköp inkl. frakt av vägrör, D=225	4	6:-	24:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	4	3:80	15:20	
		För extra ersättn. m.m.			10:80	
48+95		Brunn enl. typritn. B-1, D=400			80:-	130:-
48+95-49+13	18	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=100	18	1:70	30:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	18	2:20	39:60	
		För extra ersättn. m.m.			9:80	
49+13		Brunn enl. typritn. B-1, D=400			80:-	160:-
	III	Summa				790:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet C-C^{II}				
130-132+84	284	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=200	284	3:10	880:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	44	2:50	110:-	
		" " " "	240	5:-	1200:-	
130+44, 132+84		Brunn enl. typritn. B-1, D=400	2	80:-	160:-	
		För extra ersättn. m.m.			149:60	2500:-
	284	Summa				2500:-
		Avloppet D^{II}-D^{3}				
70-71+02	102	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=375	102	8:10	826:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	102	4:50	459:-	
70+34		Upptagn. av bef. trumma			25:-	
70+56		" " " "			25:-	
		För extra ersättn. m.m.			134:80	
71+02		Brunn enl. typritn. B-1, D=800			150:-	1620:-
71+02-72	98	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=225	98	3:60	352:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	98	2:70	264:60	
71+02		Upptagn. av bef. trumma			25:-	
71+96		" " " "			25:-	
		För extra ersättn. m.m.			72:60	
72		Brunn enl. typritn. B-1, D=				
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		500			100:-	840:-
72-72+66	66	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=225	66	3:60	237:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	66	3:-	198:-	
		För extra ersättn. m.m.			44:40	
72+66		Brunn enl. typritn. B-1, D= 500			100:-	580:-
72+66-73+77	111	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=200	111	3:10	344:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	111	3:-	333:-	
		För extra ersättn. m.m.			72:90	
73+77		Brunn enl. typritn. B-3, D= 400			40:-	790:-
73+77-74	23	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=200	23	3:10	71:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	23	2:50	57:50	
		För extra ersättn. m.m.			111:20	
74		Brunn enl. typritn. B-1, D= 400			80:-	320:-
	400	Summa				4150:-
		Avloppet F-F^2				
115-117+05	205	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=150	205	2:40	492:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	205	3:-	615:-	
		För extra ersättn. m.m.			113:-	
		Trpt				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 56 appr. 20 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
117+05		Brunn enl. typritn. B-1, D=500			100:-	1320:-
	205	Summa				1320:-
		Avloppet G-G^{1}				
100-101+21	121	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=225	121	3:60	435:60	
		Grävn., läggn. o återfylln.	121	4:-	484:-	
101+18		Upptagn. av trumma			20:-	
		För extra ersättn. m.m.			90:40	
101+21		Brunn B-1, D=500			100:-	1130:-
101+21-102+89	168	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=200	168	3:10	520:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	168	3:20	537:60	
102+85		Upptagn. av stentrumma			20:-	
		För extra ersättn. m.m.			101:60	
102+89		Brunn B-14, D=400			90:-	1270:-
	289	Summa				2400:-
		Avloppet H-H^{I}				
42-43+57	157	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=225	157	3:60	565:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	157	3:-	471:-	
42		Upptagn. av rörtrumma			25:-	
		För extra ersättn. m.m.			158:80	
43+57		Brunn enl. typritn. B-1, D=500			100:-	1320:-
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
43+57-44+68	111	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=225	111	3:60	399:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	111	3:-	333:-	
		För extra ersättn. m.m.			77:40	
44+68		Brunn enl. typritn. B-1, D=500			100:-	910:-
44+68-45+52	84	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=200	84	3:10	260:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	84	3:50	294:-	
		För extra ersättn. m.m.			55:60	
45+52		Brunn enl. typritn. B-3, D=400			40:-	650:-
45+52-46+78	126	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=125	126	2:10	264:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	126	2:-	252:-	
		För extra ersättn. m.m.			43:40	
46+78		Brunn enl. typritn. B-14, D=400			90:-	650:-
	478	Summa				3530:-
		Avloppet I-II				
36-37+34	134	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=200	134	3:10	415:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	134	2:-	268:-	
36		Upptagn. av trumma			40:-	
37+25		" " "			30:-	
		Trpt				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 56 upp. 20 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		För extra ersättn. m.m.			76:60	
37+34		Brunn enl. typritn. B-1, D= 400			80:-	910:-
37+34-37+78	44	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=200	44	3:10	136:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	44	2:50	110:-	
		För extra ersättn. m.m.			33:60	
37+78		Brunn enl. typritn. B-1, D= 400			80:-	360:-
37+78-38+50	72	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=200	72	3:10	223:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	72	3:-	216:-	
		För extra ersättn. m.m.			50:80	
38+50		Brunn enl. typritn. B-1, D= 400			80:-	570:-
38+50-38+97	47	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=125	47	2:10	98:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	47	2:50	117:50	
38+91		Upptagn. av bef. trumma			30:-	
		För extra ersättn. m.m.			33:80	
38+97=125		Brunn enl. typritn. B-1, D= 400			80:-	360:-
125-126+87	187	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=100	187	1:70	317:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	187	2:70	504:90	
126+87-126+93	6	Inköp inkl. frakt av vägrör,				
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		D=225	6	6:-	36:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	6	4:50	27:-	
		För extra ersättn. m.m.			84:20	
126+87, 126+93		Brunn B-1, D=400	2	80:-	160:-	1130:-
	490	Summa				3330:-
		Sammandrag av Samf. I				
		Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-K				
	440	Sträckan A-B			2240:-	
	260	" B-C			8410:-	
	230	" C-D			8270:-	
	343	" D-E			9060:-	
	100	" E-F			2500:-	
	211	" F-G			5600:-	
	214	" G-H			3370:-	
	433	" H-I			6260:-	
	110	" I-K			920:-	46630:-
		Avloppet B-B^1-B^2				
	350	Sträckan B-B^1			4850:-	
	161	" B^1-B^2			1380:-	6230:-
	189	Avloppet B^1-B^3				1870:-
	284	" C-C^1				2500:-
		" D-D^1-D^2				
	276	Sträckan D-D^1			4760:-	
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
	150	Sträckan D^1-D^2			1090:-	5850:-
	400	Avloppet D^1-D^3				4150:-
		" E-E^1-E^2				
	48	Sträckan E-E^1			680:-	
	36	" E-E^2			290:-	970:-
	387	Avloppet E^1-E^3				3030:-
	111	" F-F^1				790:-
	205	" F-F^2				1320:-
	289	" G-G^1				2400:-
	478	" H-H^1				3530:-
	490	" I-I^1				3330:-
	6195	Summa				82600:-
Se utlåtandet		Avgår för sträckan A-B-F			1700:-	
Mom. 8.		" " " F-F^2			800:-	2500:-
		Slutsumma				80100:-
		Samf. II				
		Avloppet L-L^1				
109-110	100	Rensn. av gamla diket	100	1:40	140:-	
110-110+83	83	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=300	83	5:80	481:40	
		Grävn., läggn. o återfylln.	83	3:60	298:80	
110		Upptagn. av bef. trumma			30:-	
110+72		" " " "			20:-	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
110+78		Upptagn. av bef. trumma			50:-	
		För extra ersättn. m.m.			109:80	
110		Utlopp enl. typritn. U-1			30:-	
110+83		Brunn enl. typritn. B-1, D=600			160:-	1320:-
110+83-111+85	102	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=250	102	4:20	428:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	102	4:80	489:60	
		För extra ersättn. m.m.			92:-	
111+85		Brunn enl. typritn. B-1, D=500			100:-	1110:-
111+85-121+90=120	190	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=225	190	3:60	684:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	190	5:-	950:-	
		För extra ersättn. m.m.			176:-	
121+90		Brunn enl. typritn. B-1, D=500			100:-	1910:-
121+90-106+37=105+87	50	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=150	50	2:40	120:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	50	3:-	150:-	
106+30		Upptagn. av bef. trumma			30:-	
		För extra ersättn. m.m.			30:-	
106+37		Brunn B-1, D=400			80:-	410:-
106+37-107+20	83	Inköp inkl. frakt av lant-				
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		bruksrör, D=125	83	2:10	174:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	83	2:50	207:50	
107+11		Upptagn. av bef. trumma			30:-	
		För extra ersättn. m.m.			58:20	
107+20		Brunn B-1, D=400			80:-	550:-
	608	Summa				5300:-
		Samf. III				
		Avloppet D^3-D^4				
74-74+74	74	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=225	74	3:60	266:40	
		Grävn., läggn. o återfylln.	74	3:-	222:-	
		För extra ersättn. m.m.			101:60	
74+74-74+79	5	Omläggn. av trumma genom allm. vägen Fagerhult- Sikhall samt en brunn enl. typritn. B-1, D=600 utföres och bekostas av vägförvaltningen				590:-
74+79-75+60	81	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör, D=225	81	3:60	291:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	81	3:30	267:30	
75+18		Upptagn. av bef. trumma			20:-	
75+56		" " " "			30:-	
		För extra ersättn. m.m.			31:10	
74+79		Brunn enl. typritn. B-1, D=				
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		600			120:-	
75+60		Brunn enl. typritn. B-1, D=500			100:-	860:-
75+60-76+46	86	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=200	86	3:10	266:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	86	3:-	258:-	
		För extra ersättn. m.m.			45:40	
76+46		Brunn B-1, D=400			80:-	650:-
76+46-77+86	140	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör, D=200	140	3:10	434:-	
		Grävn., läggn., återfylln.	140	3:-	420:-	
		För extra ersättn. m.m.			156:-	
77+86		Brunn enl. typritn. B-14, D=400			90:-	1100:-
	386	Summa				3200:-
		Slutsammandrag				
	6195	Samf. I			82600:-	
	608	" II			5300:-	
	386	" III			3200:-	91100:-
	7189	Summa				91100:-
Se utlåtandet		Avgår för sträckan A-B-F			1700:-	
Mom. 8		" " " $F-F^2$			800:-	2500:-
		Slutsumma				88600:-

Tobyn den 9 december 1958.

Lantbruksingenjör.


Lantbruksstyrelsen 3047 n. 56 upp. 20 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.


Statens Reproduktionsanstalt 1957

Bilaga


Typritning B-3

BRUNN

Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3088. 56 dec.

Statens Reproduktionsanstalt 1956
5050 L

Bilaga
Typritning B-14
BRUNN




$d^1 = d^2$ där ej annat angives

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957

Bil. D.

K ö s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d

Fastighet Ägare m.m.	Sök.s. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i				Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			För särskild avdelning beräknad kostnad kronor	För samfälligheten beräknad kostnad kronor	Samfällighetens verkl. kostn. procent	Framtida underhålls-kostn. procent	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Samfällighet I							
Gestads socken							
Bön av l^{14},5/48 mtl.							
Hugo Larsson							
avd. I ägofig. 1-9		3639		1797	2.243	2.241	
Bön av l^{10}							
Gustav Ferdinand Unger							
lagfart Stina Maja Andersson							
Helen Margareta Unger							
avd. II ägofig. 10-12		340		432	0.539	0.523	
Bön av l^{3} 13/120 mtl							
Folke Sigvard Nilsson o.h.h.	S						
Märta Frideborg							
avd. I ägofig. 16-30		12588	6214				
" II " 13-15		746	948	7162	8.941	8.901	
Skerrud l^{22}							
Arne Karlsson o.h.h. Margot	S						
avd. I ägofig. 31-38		12164		6005	7.497	7.492	
Skerrud l^{21}							
Dsma	S						
avd. I ägofig. 39, 43-47		7847		3874	4.836	4.833	
Skerrud l^{20}							
Dsma	S						
avd. I ägofig. 40, 48-52		5178		2556	3.191	3.189	
Skerrud l^{19}							
Dsma	S.						
avd. I ägofig. 41		63		31	0.039	0.039	

trpt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
trpt							
Skerrud av 1^{18}							
Br. Arne Karlsson	S						
ej lagfart	-	-	-				
avd. I ägofig. 42	-	12		6	0.008	0.007	
Tobyn 1^{4} med Störsängen 1^{4}							
Johannes Pettersson	S						
avd. I ägofig. 53-59		14915		7363	9.192	9.185	
Fagerhult 1^{6}							
Frits Frendberg	S						
avd. I ägofig. 60-61,63-64		3389	1673				
" III " 62,65-72		6403	4150	5823	7.270	7.112	
Fagerhult 1^{5}							
Gunnar Frendberg o.h.h. Anna	S						
avd. I ägofig. 73-79		9008		4447	5.552	5.547	
Fagerhult 1^{4}							
Dsma	S						
avd. I ägofig. 80-86		8573		4232	5.283	5.280	
Fagerhult 1^{3}							
Anna-Kristina Eriksson	S		1654			5,634	
avd. I ägofig. 87-96		9148	4516	4654			
" V " 97-98		437	308	4824	6.023	(6.582)	6,582
Tobyn 1^{7} med Störsängen 1^{7}			783	783		0,948	
Henry Olsson	S						
avd. I ägofig. 99-100		3716		1835	2.291	2.288	
Tobyn 1^{6} med Störsängen 1^{6}							
Dsme	S						
avd. I ägofig. 101-103, 105 a-106		8639	4265				
" IV ägofig. 104a-105b		532	371				
" V brukn.båtn. F-F^{2}		300	212	4848	6.052	6.420	
Uleberg Stora 1^{6}							
Dsme	S						
avd. I ägofig. 107-109, ½ 110, 111-112,160-161		14252	7036				
avd. IX ägofig. ½ 110,113-115, 116-118		6744	4107				
avd. VII ägofig. 119-120		966	1115	12258	15.303	15.099	
Fagerhult 1^{2}							
trpt				1894			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
trpt							
Frits Gunnar Ek	S	1832		2115	2.640	2.561	
avd. VII ägofig. 121-127							
Uleberg Stora 1:16							
Tora Gudrun Johansson f.d. Karlsson, Kjell-Åke, Roland Johannesson f.d. Karlsson	S						
avd. VI ägofig. 128-129		470		186	0.232	0.225	
Uleberg Stora 1:24							
Dsma	S						
avd. VI ägofig. 130-131		165	65		0,081	0,079	
avd. IX " 135		625	380	445	0,475 0.556	0,460 0.539	
Uleberg Stora 1:17							
Dsma	S						
avd. VI ägofig. 132		125	49			0,059	
" IX " 133-134b		2164	1318	1367	1.707	1,596 1.655	
Uleberg Stora 1:25							
Olga Larsson							
avd. IX ägofig. 136-137	S	1338		815	1.018	0.986	
Kyrkebyn Lilla 1:8							
Birger Larsson o.h.h. Selma	S						
avd. IX ägofig. 138-144		4241	2582				
" VIII (brukn.båtn. 36-37+34)		268	285	2867	3.579	3.471	
Kyrkebyn Lilla 1:7							
Dsma	S						
avd. IX ägofig. 145-149		2213		1348	1.683	1.632	
Kyrkebyn Lilla 1:13							
Oskar Verner Svensson	S						
avd. VIII ägofig. 150-158		2686		2854	3.563	3.455	
Kyrkebyn Lilla 1:19							
Albert Jansson	S						
avd. VIII ägofig. 159		180		191	0.239	0.231	
Tobyn 4:1							
	trpt						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Harald Johansson	S						
avd. IV ägofig. 104 b		600		419	0.523	0.507	
Summa		146506		80100	100.000	100.000	90.669
Samfällighet II							
Gestads socken							
Uleberg Stora 1:17							
Tora Gudrun Johansson f.d. Karlsson, Kjell-Åke Roland Johannesson f.d. Karlsson	S						
ägofig. 162		960		318	6.000	6.000	
Uleberg Stora 1:16							
Dsma	S						
ägofig. 163-165		5248		1737	32.774	32.774	
Uleberg Stora 1:24							
Dsma	S						
ägofig. 166-167		2241		742	14.000	14.000	
Uleberg Stora 1:25				2797			
Olga Larsson	S						
ägofig. 168-170		4202		1391	26.245	26.245	
Kyrkebyn Lilla 1:7							
Birger Larsson o.h.h. Selma	S						
ägofig. 171-172		2990		990	18.679	18.679	
Tobyn 5:1							
Johannes Pettersson	S						
brukn.båtn. 110-111+85		370		122	2.302	2.302	
Summa		16011		5300	100.000	100.000	5.818
Samfällighet III							
Gestads socken							
Fagerhult 1:6							
Frits Frendberg	S						
ägofig. 173-181		2589		748	23.375	23.375	
Kärra 1:14							
Frits Frendberg ej lagfart	S						
ägofig. 182-183		1743		503	15.719	15.719	
Kärra 1:13							
Gunnar Frendberg o.h.h. Anna	S						

trpt

1.	2.	3. 4.	5.	6.	7.	8.
trpt						
ägofig. 184-186		4756	1374	42.937	42.937	
Kärra 1[11], Dsma	S					
ägofig. 187-188		1992	575	17.969	17.969	
Summa		11080	3200	100.000	100.000	3.513
Sammandrag						
Samf. I		146506	82600 1)			90.669
Samf. II		16011	5300			5.818
Samf. III		11080	3200			3.513
Summa		173597	91100			100.000

1) Av denna summa skall vägförvaltningen i länet erlägga 2500:- kr. Se utlåtandet mom. 8.

Anm. Delägare, som icke sökt företaget, är icke skyldig att för företagets utförande vidkännas större andel, än som svarar mot värdet av den båtnad, som ovan beräknats.

Tobyn den 9 december 1958.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Bil. E.

Arbetsbeskrivning

tillhörande förslag till Tobyns dikningsföretag upprättat år 1958.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordetliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrläggningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt - ex.vis i moojord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord.

3. Beträffande samtliga diken

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning,

F i x p u n k t s b e s k r i v n i n g

Fixp. I + 5.915 korsformigt märke inhugget i jordfast sten belägen ca 130 m uppströms trumman vid pkt. A å plankartan.

Fixp. II + 9.14 korsformigt märke inhugget i jordfast sten belägen ungefär mitt i mindre stensamling på fastigheten Bön av 1^{3} ca 27 m från gränsen mot fastigheten Skerrud 1^{22}.

Fixp. III + 11.21 korsformigt märke inhugget i sluttande berghäll belägen ca 26 m S framfartsvägen till fastigheten Fagerhult 1^{6}.

Fixp. IV + 9.10 korsformigt märke inhugget i jordfast sten belägen i gränsdiket mellan fastigheterna Tobyn 1^{4} och Fagerhult 1^{4} ca 45 m från huvudavloppsledningen samt ca 140 m S trumman genom allmänna vägen Skerrud - Fagerhult.

Fixp. V + 10.595 korsformigt märke inhugget i jordfast sten belägen på gammal tomtplats å fastigheten Uleberg Stora 1^{6} ca 160 m från huvudavloppsledningen.

Fixp. VI + 12.50 korsformigt märke inhugget i jordfast sten belägen å fastigheten Fagerhult 1^{2} ca 20 m från avloppsledningen H - H^{1}.

Fixp. VII + 9.87 korsformigt märke inhugget i jordfast sten belägen mitt i tegdike på fastigheten Uleberg Stora 1^{6} ca 18 m S gränsen mot fastigheten Uleberg Stora 1^{16} och ca 135 m Ö gränsen mot fastigheten Tobyn 5^{1}.

Fixp. VIII + 12.22 korsformigt märke inhugget i sluttande berghäll belägen å fastigheten Kyrkebyn Lilla 1^{13} ca 12 m från avloppsledningen I - I^{1} samt ca 20 m från gränsen mot fastigheten Kyrkebyn Lilla 1^{8}.


Tobyn den 9 december 1958.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Bil. F.

Översiktskarta



Blad 52, Upperud S.V.

Skala 1:100000.

Bil. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Bön, Skerrud, Fagerhult, Kärra, Tobym, Uleberg Stora och Kyrkebyn Lilla i Gestads socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

1. Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande 15 brukningsenheter inom byarna Bön, Skerrud, Fagerhult, Kärra, Tobyn, Uleberg Stora och Kyrkebyn Lilla i Gestads socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 7 km avlopp i såväl öppet som täckt utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

2. Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg berörres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 28 november 1958, bil. 15 . Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 4 december

1958, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran.

I yttrande, bil. 14 , har emellertid vederbörande vägingenjör ansett, att vägförvaltningen icke kan deltaga med mera än sammanlagt 2.500 kronor i företagets kostnader. Synemännen anser, att med hänsyn till förhandenvarande omständigheter denna summa bör accepteras. Den skall utbetalas så snart vederbörande sträcka avsynats och godkänts av lantbruksingenjör i länet.

Andra allmänna intressen berörs icke av företaget.

3. Namn och omfattning.

Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Tobyns dikningsföretag 1958.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

På grund av rådande lutningsförhållanden har företaget uppdelats i 3 helt skilda samfälligheter, nämligen samfällighet I, samfällighet II och samfällighet III.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Samfällighet I

Avloppen A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, $B-B^1-B^2$, B^1-B^3, $C-C^1$, $D-D^1-D^2$, D^1-D^3, $E-E^1-E^2$, E^1-E^3, $F-F^1$, $F-F^2$, $G-G^1$, $H-H^1$, $I-I^1$.

Samfällighet II

Avloppet L - L^1

Samfällighet III

Avloppet D^3 - D^4

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

4. Hydrografisk utredning.

Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. F inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom en mindre bäck till Vänern, tillhör alltså nederbördsområde 108/130 mellan Göta älv och Dalbergsån. Hela nederbördsområdet uppgår till 214 ha. Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,0 l/s ha från åker, 1 l/s ha från skogsmark och 4 l/s från kala berg. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1

Avloppläge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
126+93	0,5		1,0		6.5	100	4.5					
38+97	3,0		6,0		6,5	125	8,2					
38+36	5,0	1,5	16,0		6,5	200	29,0					berg
37+78	9,0	1,5	24,0		6,5	200	29,0					"
37+34	9,2	2,1	26,8		6,5	200	29,0					"
46+78	4,0	1,0	12,0		17,0	125	13,0					"
46+10	4,0	1,0	12,0		12,0	125	11,0					"
45+52	6,4	1,6	17,4		8,0	200	32,0					1,0 berg
44+68	11,0	4,0	29,0		5,0	225	35,0					"
43+57	11,5	5,5	31,5		5,0	225	35,0					"
84	4,1	1,9	10,1		7,5	150	14,5					
82+13	7,4	2,0	16,8		3,0	200	20,0					
80= 50+48	12,3	2,0	26,6		2,0	250	30,0					
50+84	2,5		5,0		2,0	150	7,5					
76+46	6,0	4,0	16,0		2,0	200	16,0					
75+61	8,0	4,5	20,5		2,0	225	22,0					
74+79	11,5	7,0	30,0		5,5	225	36,8					
74	12,5	8,0	33,0		12,5	200	40,0					
73+77	13,0	9,0	35,0		12,5	200	40,0					
72+66	14,5	9,5	38,5		6,0	225	38,5					
71+02	16,1	9,5	41,7		1,0	375	61,0					
59+32	3,0	1,1	7,1		1,8	150	7,1					
58+27	9,0	3,1	21,1		1,8	225	21,0					
57+82	27,9	12,6	68,4		2,4	375	95,0					
56+10	31,2	12,6	75,0		2,4	375	95,0					
91+89	5,0	2,0	18,0		1,5	225	19,2					berg

Avlopp läge	NO å ha	NO sk ha	NHQ l/s	NMQ l/s	I o/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
90+90	7,0	2,0	22,0		1,5	250	26,0					berg
69+91	3,2	5,5	11,9		4,2	200	23,0					
68+91	5,5	5,5	16,5		4,2	200	16,5					
68+20	15,9	7,5	45,3		2,0	300	48,0					2,0 ha berg
66+85	20,2	7,5	53,9		2,5	300	54,0					"
65+50	22,2	7,5	57,9		1,0	375	61,0					"
107+20	2,5		5,0		5,5	125	7,5					
106+30	5,5		11,0		5,5	150	12,3					
105+87	6,9		13,8		1,0	225	15,8					
111+85	10,7		21,4		1,0	250	21,4					
110+89					1,0	300	34,0					
33+75	9,0		18,0		4,0	200	23,0					
32+65=36	20,2	2,1	48,8		4,0	300	67,0					berg
31+96	22,2	2,1	52,8		4,0	300	67,0					"
31+15	23,2	2,6	56,8		2,0	375	86,0					"
30+80	23,7	2,9	59,0		2,0	375	86,0					"
29+53	25,6	3,2	64,0		2,0	375	86,0					"
28+32=42	38,7	8,7	98,7		3,0	375	105,0					4,2 ha berg
27+90	39,6	8,7	100,5		3,0	375	105,0					"
26+18	52,1	9,2	126,0		1,0	500	133,0					"
24+07	60,6	+ slask för ca 8-10 pers. 10,2	144,0		1,2	500	146,0					"
23+07=50	74,9	12,2	174,6		1,8	500	180,0					"
20+78	80,9	12,2	186,6		1,8	500	180,0		2 cm uppdämning			"

Avloppläge	NO å ha	NO sk ha	NHQ l/s	NMQ l/s	I o/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
19+64	114,6	24,8	266,6		1,6	600	270,0					4,2 ha berg
17	124,1	24,8	285,6		2,3	600	328,0					"
15+50	136,1	25,8	310,6		2,3		328,0					
14+40	167,3	35,3	388,5		0,5			0,5	1:1,5	0,55	0,20	6,2 ha berg
12+25	171.8	35,8	398,0		0,5			"	"	"	"	"
10	177,8	35,8	410,0		0,5			"	"	"	"	"
102+89	4,0		8,0		1,0	200	11,4					
101+21	6,0		12,0		1,0	225	15,8					
117+05	2,0	1,0	5,0		2,0	150	7,5					
~~132+84~~												
~~130+44~~												
~~77+86~~												
~~49+13~~												

5. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrläggningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning eller minskade kostnader för ogräsbekämpning har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 152.316:- kronor och brukningsbåtnaden till 21.281:- kronor eller tillhopa 173.597:- kronor.

6. Ersättningar.

På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. B, till ägaren av Bön av 1^{14}, Hugo Larsson med 378:- kr.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Därest vid framtida underhåll de uppschaktade jordmassorna skulle uppgå till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng skall emellertid massorna utplaneras på företagets bekostnad vid tidpunkt då växande gröda tager minst skada. (Detta gäller endast om de utsprungligen vid företagets utförande uppschaktade jordmassorna är utplanerade).

7. Kostnad.

Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 91.100:-, varvid 1958 års priser lagts till grund för beräkningarna. Enligt mom. 2 ovan skall emellertid vägförvaltningen i länet svara för 2.500:- kr av dessa kostnader, varför återstår 88.600:- kr.

8. Kostnadsfördelning.

Företaget har som ovan nämnts uppdelats i 3 helt skilda samfälligheter.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheterna har desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Samfällighet I

Tabell 2

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	A - B	1-3,31,38-42	2240	2013	1.113	
2	B - B^1	4-9,16,26-30	4850	8768	0.553	
3	B^1 - B^2	10-15	1380	1086	1.271	
4	B^1 - B^3	17-25	1870	6716	0.278	
5	B - C	32,36-37, 43-45,48-50	8410	11290	0.745	
6	C - C^1	46,51,52	2500	4630	0.540	
7	C - D	33-35,47,53, 59	8270	11657	0.709	
8	D - D^1	60-61,63-64, 73-76,85	4760	10180	0.468	
9	D^1 - D^2	77-80,83-84	1090	7993	0.136	
10	D^1 - D^3	62,65-72	4150	6403	0.648	
11	D - E	54-58,102-103	9060	14277	0.635	
12	E - E^1	½ (87-88)	680	2057	0.331	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13	E - E^2	81-82, 86	290	2980	0.097	
14	E^1 - E^3	89-96, ½ (87-88)	3030	7091	0.427	
15	E - F	101, 105 a	2500	2578	0.970	
16	F - F^1	104a, 104b, 105b	790	1132	0,698	
17	F - F^2	97, 98	1320	737	1.791	
18	F - G	99-100, 106, ½ 109, 111, 112	5600	9069	0.617	
19	G - G^1	107-108, ½(109-110), 160, 161	2400	11832	0,203	
20	G - H	½ 110, 113-115, ½ (116-117) 118	3370	5247	0.642	
21	H - H^1	119-132	3530	3558	0.992	
22	H - I	½ (116-117) 133-142, 145	6260	8815	0.710	
23	I - I^1	150-159	3330	3134	1.063	
24	I - K	143-144, 146-149	920	3263	0.282	
Hela samf.			82600	146506	0.564	

De olika avdelningarna i kombination med andra avdelningar ger en realtiv kostnad, som framgår av efterföljande tabell

Tabell 3

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Rel. kostnad	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.
13+12	970	5037	0.193	
13+12+11	10030	19314	0.519	

1.	2.	3.	4.	5.
13+12+11+14	13060	26405	0.495	
13+12+11+14+7	21330	38062	0.560	
9+8	5850	18173	0.322	
13+12+11+14+7+9+8	27180	56235	0.483	
13+12+11+14+7+9+8+5	35590	67525	0.527	
13+12+11+14+7+9 +8+5+1	37830	69538	0.544	
13+12+11+14+7+9 +8+5+1+6	40330	74168	0.544	
4+2	6720	15484	0.434	
13+12+11+14+7+9+8 +5+1+6+4+2	47050	89652	0.525	
19+18	8000	20901	0.383	
19+18+15	10500	23479	0.447	
13+12+11+14+7+9+8 +5+1+6+4+2+19+18+15	57550	113131	0.509	
24+22	7180	12078	0.594	
24+22+20	10550	17325	0.609	

Utredningen visar att avdelningarna 1+2+4+5+6+7+8+9+11+12+13+14 +15+18+19 erhåller den billigaste torrläggningen om de utföras gemensamt utan annans deltagande. Avdeln. 20+22+24 bildar ensamma en slutlig avdelning.

Inom avdeln. 21 har egna kostnaden för ägofigurerna 128-132 beräknats till 300:- kr. Båtnaden för nämnda figurer uppgår till 760:- kr, vilket ger en rel. egen kostnad av 0.395. Kostnaden för dessa figurer skall därför begränsas till ovan angivet belopp eller 300:- kr.

För övriga i denna avd. ingående ägofigurer återstår då (3530 - 300) 3230:- kr i kostnad och (3558-760) 2798:- kr i båtnad, vilket ger en relativ kostnad av 1.154.

Återstående avdelningar 3, 10, 16, 17 och 23 bildar var för sig slutliga avdelningar med relativa kostnaden 1.271, 0.648, 0.698, 1.791 och 1.063.

Genom avd. 17 samt avd. 1+2+4+5+6+7+8+9+11+12+13+14+15+18+19 utförande minskas de ständigt återkommande översvämningarna av allmänna vägen Skerrud-Fagerhult avsevärt. Vägförvaltningen i länet har därför förbundit sig att vid ovannämnda avdelningars utförande bidraga till kostnaderna med 800:- kr för avdeln. 17 samt med 1700:- kr till avdeln. 1+2+ .....+19 eller tillsammans 2500:- kr.

För de i avd. 17 ingående ägofig. återstår då (1320-800) 520:- kr i kostnad och 737:- kr i båtnad, vilket ger en rel. kostnad av 0,706. På samma sätt återstår för avdeln. 1+2+.....+19 (57550-1700)55850:- kr i kostnad och 113131:- kr i båtnad, vilket ger en relativ kostnad av 0.494.

Den slutliga avdelningsbildningen blir således enl. nedanstående tabell.

Tabell 4

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1.	2.	3.	4.	5.

1.	2.	3.	4.	5.
1+2+4+5+6+7+8+9+11+12 +13+14+15+18+19	I	55850	113131	0.494 (0,493675)
3	II	1380	1086	1.271
10	III	4150	6403	0.648
16	IV	790	1132	0.698
17	V	520	737	0.706 (0,705563)
Ägofig. 128-132	VI	300	760	0.395
21 ägofig. 128-132 undantagna	VII	3230	2798	1.154
23	VIII	3330	3134	1.063
20+22+24	IX	10550	17325	0.609
		80.100	146506	

Med ledning av ovanstående utredning har anläggningskostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden Bil. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Kostnadsfördelningen för framtida underhållskostnader har med hänsyn till att vägförvaltningen ej ålägges dylika kostnader, beräknats efter nedanstående tabell 5. Varje fastighets procentuella andel har därefter införts i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden.

Tabell 5

Avdelning	Slutlig avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad underhåll
1+2+4+5+6+7+8+9+11 +12+13+14+15+18+19	I	~~55808~~ 57550	113131	0.509 ~~0.49330~~ 0,508702 ✓
3	II	1380	1086	1.271
10	III	4150	6403	0.648
16	IV	790	1132	0.698
17	V	~~1280~~ 1320	737	1.791 ~~1.73677~~ 1,791045
Ägofig. 128-132	VI	~~291~~ 300	760	0.395 ~~0.38289~~
21 ägofig. 128-132 undantagna	VII	3230	2798	1.154
23	VIII	3330	3134	1.063
20+22+24	IX	~~10231~~ 10550	17325	0.609 ~~0.59053~~
		82600	146506	

Samfällighet II

Kostnad 5300:- kr, båtnad 16011:- kr, relativ kostnad 0.331.

Samfällighet III

Kostnad 3200:- kr, båtnad 11080:- kr, relativ kostnad 0.289.

Någon anledning till uppdelning av de båda sistnämnda samfälligheterna i avdelningar föreligger icke utan kostnaderna för samfälligheternas utförande och framtida underhåll skall fördelas efter de procenttal, som införts i kolummerna 6 och 7 i kostnadsfördelningslängden, Bil. D.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan samfällig-

heterna enligt de procenttal, som införts i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden. Inom samfälligheterna skall alla gemensamma kostnader därefter fördelas enligt de procenttal, som med ledning av ovanstående tabeller 4 och 5, uträknats för anläggnings- respektive underhållskostnader.

Vägförvaltningen i länet åligger, förutom delaktighet i anläggningskostnaderna, även att såväl ombesörja och bekosta som underhålla de vägtrummor genom allmän väg, som beröres av företaget.

För övriga trummors underhåll svarar respektive väghållare.

9. Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses;

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter - med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna - samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget;

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas;

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden;

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindrar vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den ävenledes anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada;

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar; i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

10. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden enligt nedan angivna belopp:

Samf.	Båtnad	Avgift
I	146506:-	220:-
II	15711:-	(Ingen avgift enär beloppet understiger 50:- kr)
III	10380:-	" "

Avgiften skall efter anmodan inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg.

11. Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

12. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet.

13. Verkställighet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftägande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

~~Detta utlåtande skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 45, 55 §§ underställas vattendomstolens prövning.~~

Tobyn den 9 december 1958.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Såvitt Lås fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 februari 1959.

På tjänstens vägnar:
T. Svensson.

Stämpel två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnader

till

Tobyns dikningsföretag 1958.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan	3184:-
Annonser	54:-
Vattendomstolsavgift	220:-
Godemansarvoden, lagakraftbevis	140:-
Hantlangning 393 tim. à 3:50 m.m.	1452:-
Summa kronor	5050:-

Tobyn, Åsteboberg den 9 december 1958.

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

Akten innehåller 106 skrivna och paginerade sidor.

Till akten hör 10 blad ritningar.

Diarie nr

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Tobyns dikningsföretag år 1958

Socken	Län
Gestad	Älvsborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Arne Karlsson, Skerrud, Åsteboberg

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
13/11 1959	30810:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31 dec. 1964			
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**

Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av
26 augusti 1959	1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Verkliga kostnaden har uppgått till 80220:- kr. Bidrag till företagets utförande har beräknats på nämnda kostnad.

Bidraget 30810:- kr tillstyrkes till utbetalning.

Till företagets utförande beviljad lånegaranti föreslås sänkt till belopp enligt nedanstående.

Fastighet,	ägare	bev. lånegaranti	föreslås sänkt till
Skerrud 1^{19-22},	Arne Karlsson	8200:-	6600:-
Tobyn 1^{6} med Störsängen 1^{6} " 1^{7} " " 1^{7} Uleberg Stora 1^{6}	Henry Olsson	12500:-	10000:-
" " 1^{25},	Allan Larsson	1600:-	1300:-
Tobyn 1^{4} med Störsängen 1^{4}, " 5^{1}, 2^{1}	Bengt och Lennart Pettersson	4900:-	3900:-

v.g.v.

Vänersborg den 25 augusti 1960.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Tallfors
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tunström
Lantbruksnämnden, Vänersborg.