



Akt nr:

P-F2a-LS52/58

AU\$P-F2a-LS52/58

529

Säteriet - Hägnen - Skattegårdens

dikningsföretag av år 1958

i Bråttensby och Remmene socknar

av Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r


tillhörande

Säteriet - Hägnen - Skattegårdens dikningsföretag av år 1958

i Bråttensby och Remmene socknar

av Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Lantbrukskonsulent

Akten innehåller 25 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid syneförrättning för
bättre torrläggning av ägor tillhörande
Säteriet, Skattegården, Hägnen och Vene-
valla i Bråttensby och Remmene socknar
av Älvsborgs län.

Den 10 december 1958 inställde sig undertecknad lantbrukskonsulent
hos lantbrukare Einar Claesson, Bråttensby Säteri för att jämlikt nedan
omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om
sammanträdet, som den 15 november avsänts till vederbörande pastorsämbete,
hade söndagen den 30 november blivit i laga ordning anslagen i Bråttensby
församling samt tisdagen den 25 november, allt år 1958 varit införd i
Älvsborgs läns Tidning, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt
bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sak-
ägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Emil Olausson

Einar Claesson

Gösta Fagersson

Rune Gustavsson

Övriga sakägare:

Valdemar Larsson

Hilding Johansson

enligt fullmakt, bil. 2.

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallel-
ser skiftesgodemännen

Verner Andersson, Klovnasten, Vårgårda och

Sven Johansson, Bosgården, Tarsled.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen.

Bil. 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget.

Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framförda förslagsritningarna, framställdes följande yrkanden:

1. Yrkade sökandena, att företaget skulle utföras enligt upprättat förslag.
2. Yrkade Hilding Johansson, att dikesjorden skulle läggas med hälften på vardera sidan och att ingen av markägarna skulle tillerkännas ersättning för jordupplag.

§ 6.

Emedan äganderätten till Säteriet ⁷ ansågs oklar bestämdes, att Emil Olausson och Valdemar Gustavsson skulle före nästa sammanträde anskaffa äganderättsbevis till ifrågavarande fastighetsdel.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

4.
§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan

J. E. Swanson
Lantbrukskonsulent

Biträdande godemän

Den 16 januari inställde sig synemännen åter hos lantbrukare Einar Claesson, Säteriet, för att vidare handlägga syneförrättningen. Följande personer hade kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Einar Claesson

Gösta Fagersson

Övriga sakägare:

Valdemar Larsson

Hilding Johansson

§ 9

Upplästes protokollet §§ 1-8, vilket godkändes.

§10

Meddelades, att ingen av de båda enligt § 5 ifrågasatta sakägarna inkommit med föreskrivet äganderättsbevis, varför Säteriet 7² i längderna påförts Emil Olausson jämte tillägget "ej lagfart".

§ 11

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar.

§ 12

Till styrelse för företaget utsågs:
Ordförande och tillika aktförvarare:

Einar Claesson

Övriga ledamöter:

Emil Olausson

Rune Gustavsson

§ 13

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och
förvaltning utsågs:

Valdemar Larsson

Hilding Johansson


§ 14


Godkändes, att bland förrättningskostnaderna inräkna till gode-
männen kronor 148:86 samt för annonser kronor 26:40 eller tillhopa
kronor 175:26.

§ 15

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade för-
rättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens
ordförande. Sist förklarades förrättningen avslutad.

Säteriet, Bråttensby den 16 januari 1959.


Lantbrukskonsulent


Biträdande godemän.

Lantbruksnämnden, Vänersborg

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

den 27 DEC. 1957

Dnr. 74.655
90-20Landskansliet i Vänersborg
Ink. 28 DEC. 1957
III M 56 57Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig Brättnusby tillhörig mark Inom Brättnusby i Brättnusby socken(-par) av Älvsborgs län.
Förrättningen avser torrläggning av c:a 10 ha

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Förrättningen har handtagits utav gode män.Närmaste järnvägsstation RemmestadMeddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Riear Claesson, Brättnusby Remmestad
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
tel. Remmestad 113Remmestad den 28 nov 19 57

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Ernst Olsson</u>	för fastigheten	<u>Läteriet 7,4 7,6</u>
<u>Rune Gustafsson</u>	» »	<u>Skattegården 18/9</u>
<u>Olle Olsson</u>	» »	<u>Lådan 7,3</u>
<u>Lösa Fagerson</u>		<u>Ymerella 7,4</u>
<u>Gust Hermansson</u>		<u>Hägnen 7,1</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent J. Edwardson, Vänersborg.

Vänersborg den 27 december 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbrukskonsulenten J. Edwardson, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 30 december 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Säteriet 7:2, 7:3 o. 7:6, Skattegården 1:8, 1:9, Backgården 4:2 o. 4:3, Hägnen 1:1 samt Venavalla Västergård 5:3 i Brättensby och Remmene socknar av Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt och hållas hos lantbrukaren Einar Claesson, Brättensby Säteri, onsdagen den 10 dec. 1958, kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 15 nov. 1958.

På tjänstens vägnar:

J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs läns Tidning
tisdagen den 25 november 1958 betygas:


Lantbrukskonsulent

Ink. till lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 6 DEC. 1958

Dnr. _____

Kungörelse.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker
tillhörande Säteriet 7² 7³ o. 7⁶, Skattegården 1⁸ 1⁹, Backgården 4² o. 4³,
Hägnen 1¹ samt Venevalla Västergård 5³ i Bråttensby och Remmene socknar av
Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lant-
brukaren Einar Claesson, Bråttensby Säteri, onsdagen den 10 dec. 1958, kl.
10.00

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt
att bevalka.

Vänersborg den 15 nov. 1958.

På tjänstens vägnar:

J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

I laga ordning anslagen i Bråttensby församling söndagen den 30
nov. 1958, betygas:



Paul Hedner
Rommersdal

F ö r t e c k n i n g.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelser avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av mark tillhörande Säteriet, Skattegården, Hägnen och Venevalla i Bråttensby och Remmene socknar.

Sammanträde hos Lantbrukare Einar Claesson, Säteriet, den 10 dec. 1958,

kl. 10.00

Valdemar Gustavsson, Säteriet

Emil Olausson, Säteriet

Ragnhild Olausson, Säteriet

Einar Claesson, Säteriet

Rune Gustavsson, Skattegården

Evert Hermansson, Hägnen

Valdemar Larsson, Backgården

Eskil Fagersson, Backgården

Gösta Fagersson, Venevalla

Vänersborg den 15 november 1958

På tjänstens vägnar:


Lantbrukskonsulent

Fuldmäktigt gör Hilding Johanson
 Backgården Bråttensby att, ^åvåra vägnar närvara
 vid synföreläggningens angående förläggning
 av mark tillhörande tätort m. fl. i Bråttensby
 samt att därvid föra vår talan och bevisa
 vår rätt, ävensom att å våra vägnar ingå förklaring
 i frågor som vid föreläggningen förkomma, hållande
 vi för giltigt vad ombudet för vår räkning
 lagligen gör och låter.

Bråttensby Backgården den 10 dec. 1958
 Ester Johanson f. Fagersan. Erik Fagersan

Bevittnas av:
 Larsen Andersen Lud. Träandberg

F U L L M A K T :

Fullmakt för Gösta Fagersson, Venavalla,
Remmene att föra min talan vid den syneförrättningar, som
kan komma ifråga på detta dikningsföretag.

Hägnen, Remmenedal den 14.1.1959

... *Gösta Fagersson*

Bevittnas:

... *[Signature]*


Bevittnas:

... *Shave Rief*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bråttensby Skattegård 1⁸</u>							
<u>Bråttensby Skattegård 1⁹</u>							
<u>Rune Gustafsson</u>							
Skog	1		0,04	300	1500	1200	48
"	2		0,24	675	1500	825	198
"	3		0,66	750	1500	750	495
Åker	4	0,09		750	3000	2250	202
"	5	0,52		1300	3000	1700	884
Summa	1 - 5	0,61	0,94				1827
<u>Bråttensby Säteri 7³</u>							
<u>Einar Claesson</u>							
Äng	6	0,94		1215	2700	1485	1396
"	7	0,36		1080	2700	1620	583
"	8	0,40		750	2000	1250	500
Åker	9	0,46		900	3000	2100	966
Summa	6 - 9	2,16					3445
<u>Bråttensby Säteri 7²</u>							
<u>Emil Olausson, ej lagfart.</u>							
Åker	10	0,40		700	3000	2250	900
"	11	0,28		1500	3000	1500	420
"	12	0,34		750	3000	2250	765
"	13	0,35		900	3000	2100	735
Summa	10 - 13	1,37					2820
<u>Bråttensby Säteri 7⁶</u>							
<u>Ragnhild Linnea Olausson</u>							
<u>o.h.m. Emil Olausson</u>							
Åker	14	0,55		1000	3000	2000	1100
Summa	14	0,55					1100

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bråttensby Backgården 4²</u>							
<u>Fridolf Valdemar Larsson</u>							
<u>Bråttensby Backgården 4³</u>							
<u>Eskil Fagerссon</u>							
Samfällld mosse med väg	15	0,33		450	1500	1050	347
Summa	15	0,33					347
<u>Bråttensby Hägnen 1¹</u>							
<u>Evert Hermansson</u>							
Åker	16	0,20		1500	3000	1500	300
"	17	0,15		600	3000	2400	360
"	18	0,32		440	2200	1760	563
Skog	19		0,44	450	1500	1050	462
Åker	20	0,08		1500	3000	1500	120
Skog	21		0,28	700	1500	800	224
"	22		0,26	750	1500	750	195
Summa	16 - 22	0,75	0,98				2224
<u>Venevalla Västergård 5³</u>							
<u>Gösta Fagerссon</u>							
Skog	23		0,20	720	1500	780	156
Summa	23		0,20				156

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Bråttensby Skattegård 1⁸ 1⁹</u>							
<u>Rune Gustafsson</u>	1-5	0,61	0,94				1827
<u>Bråttensby Säteri 7³</u>							
<u>Einar Claesson</u>	6-9	2,16					3445
<u>Bråttensby Säteri 7²</u>							
<u>Emil Olausson, ej lagfart</u>	10-13	1,37					2820
<u>Bråttensby Säteri 7⁶</u>							
<u>Ragnhild Linnea Olausson</u>							
<u>o.h.m. Emil Olausson</u>	14	0,55					1100
<u>Bråttensby Backgården 4²</u>							
<u>Fridolf Valdemar Larsson</u>							
<u>Bråttensby Backgården 4³</u>							
<u>Eskil Fagersson</u>	15	0,33					347
<u>Bråttensby Hägnen 1¹</u>							
<u>Evert Hermansson</u>	16-22	0,75	0,98				2224
<u>Venevalla Västergård 5³</u>							
<u>Gösta Fagersson</u>	23		0,20				156
Summa A-båtnad	1-23	5,77	2,12				11919
Bråttensby Säteri, Remmenedal den 16 jan. 1959							
I tjänsten:							
							
Lantbrukskonsulent							
							
Biträfande godemän							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A - B.</u>				
0+34 - 2+74	240	Grävning av öppet dike, morän, sten o. stubbar	1346	2:85	3836: 10	3836: 10
		<u>Sträckan B-C-D.</u>				
2+74 - 4+06 - 5+95	321	Grävning av öppet dike, lera, sten och stubbar	1399	2:60	3637:40	3637: 40
		<u>Sträckan B - B¹.</u>				
6+00 - 8+06	206	Grävning av öppet dike, lera sten o. stubbar	459	2:60	1193: 40	1193: 40
		Arbetsledning o. div. oförutsedda kostn.				633: 10
	767	m.			Summa kronor:	9300: -

Bråttensby Säteri, Remmenedal den 16 januari 1959.




I tjänsten:



Lantbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Bråttensby Skattegården 1⁸ 1⁹</u>					
<u>Rune Gustafsson</u>					
Ägofig. 1 - 5	S	1425:50		15,328	
<u>Bråttensby Säteri 7³</u>					
<u>Einar Claesson</u>	S				
Ägofig. 6 - 9		2687:98		28,903	
<u>Bråttensby Säteri 7²</u>					
<u>Emil Olausson, ej lagfart</u>	S				
Ägofig. 10 - 13		2200:38		23,660	
<u>Bråttensby Säteri 7⁶</u>					
<u>Ragnhild Linnea Olausson o.h.m.</u>	S				
<u>Emil Olausson</u>					
Ägofig. 14		858:30		9,229	
<u>Bråttensby Backgården 4²</u>					
<u>Fridolf Valdemar Larsson</u>					
Ägofig. 15		135:41		1,456	
<u>Bråttensby Backgården 4³</u>					
<u>Eskil Fagersson</u>					
Ägofig. 15		135:41		1,456	
<u>Bråttensby Hägnen 1¹</u>					
<u>Evert Hermansson</u>	S				
Ägofig. 16 - 22		1735:28		18,659	
<u>Venevalla Västergård 5³</u>					
<u>Gösta Fagersson</u>	S				
Ägofig. 23		121:74		1,309	
<u>Summa</u>		9300: -		100,000	

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad .	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Bråttensby Säteri, Remmenedal 16 januari 1959.					
I tjänsten:					
					
Lantbrukskonsulent					
					
					
Biträdande godemän					

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,
- att det åligger entreprenören att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Bråttensby Säteri, Remmenodal den 16 januari 1959

I tjänsten:


Lantbrukskonsulent

ÖVERSIKTSKARTA.

Del av generalstabskarta, varå
företaget markerats för oriente-
ring. Nederbördsområdet kringri-
tas med blå linje.

Skala 1:100000



- . Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Säteriet 7², 7³ och 7⁶, Hägnen 1¹, Skattegården 1⁸ och 1⁹, Venevalla Västergård 5³ samt Backgården 4² och 4³ i Bråttensby och Remmene socknar av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningar om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får syne-
männen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning av ägor tillhörande 7 brukningsenheter. För ändamålet erfordras upptagande av 767 m öppet dike. Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej heller har syne-
männen kunnat utröna att sådant föreligger. Inga allmänna intressen beröras av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser, att företaget lämpligen bör benämnas Säteriet - Hägnen - Skattegårdens dikningsföretag av år 1958. Någon anledning till uppdelning av företaget i avdelningar jämlikt vattenlagens 7 kap. 24 § har inte ansetts föreligga.

- Samtliga diken ligga i gränsen mellan skilda brukningsenheter och synes böra bibehållas öppna. I övrigt framgår företagets omfattning och utförande av plan-
karta, profil och sektionsritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde torde omfatta c:a
2 kvkm. En del av den förbättrade arealen utgöres av djup mulljord, som kommer
att sjunka starkt efter företagets fullbordan.

Mom. 5.Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, varav framgår att båtnaden uppgår till 11.919:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar för jordupplag har jämlikt yrkande enligt § 5 i protokollet ej beräknats utgå. Om under grävningsarbetet och första året efter företagets färdigställande flytbenägen jord och lerslam märkbart ökar igen-
slamningen i avloppets nedre del, skall detta företag ersätta de nedanför boende markägarna för den ökade kostnaden för rensning.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 9.300:- varvid 1958 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Kostnaderna har fördelats enligt kostnadsfördelningslängden, där varje fastighets procentuella andel i anläggningskostnaderna angivits.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 8.

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

- att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses;
- att det skall åligga styrelsen, att för noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;
- att arbetets utförande genom entreprenad överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivning och dels på de ritningar, som tillhör förslaget;
- att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas;
- att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras;
- att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada;
- att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll.

Mom. 9.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden. Då den så beräknade avgiften i detta fall blir mindre än 50:- kr, skall jämlikt angiven paragraf avgift här icke utgå.

Mom. 10.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1964. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom. 11.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § åger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökande.

Mom. 12.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftgående dom finnes stadgat, såvida icke inom ovan i mom. 11 angiven tid talan anhängigöres och på grund därav ändring sker.

Bråttensby Säteri, Remmenedal den 16 januari 1959

I tjänsten:

B. Johansson
Lantbrukskonsulent

Peter Johansson Remmenedalsgrön
Biträdande godemän

**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr

Företagets namn			
Säteriet-Hägnen-Skattegårdens dikningsföretag av år 1958			
Socken Bråttensby och Remmene		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Stenbjörnsson~~ ~~Stenbjörnsson~~			
Einar Claesson, Säteriet, Bråttensby, 524 00 Herrljunga			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V L 10:62. 31.12.1964	Förlängning jml. V L 7:58.	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av <i>J. Edwardson</i>	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkänts.

Vänersborg den 14 april 1969

J. Edwardson
J. Edwardson

Lantbrukskonsulent