



Akt nr:

P-F2a-LS53 / 59

AU\$P-F2a-LS53/59

53

Nordbyns dikningsföretag år 1959

Frändefors socken,

Älvsborgs län.

Handlingar

tillhörande

Nordbyns dikningsföretag år 1959

i Frändefors socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 51 skrivna och paginerade sidor.

Till akten hör 3 blad ritningar.

2.

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad avdikning av marker
tillhörande Nordbyn i Frändefors
socken, Älvsborgs län.

Den 11 dec. 1958 klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bil. 1, att handlägga denna syneförrätt-
ning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbr. Birger Kvick,
Nordbyn, Frändefors. Kungörelse om sammanträdet hade införts i
tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad samt anslagits i Frändefors för-
samling, varjämte särskilda underrättelser blivit utsända enligt
bifogade förteckning, bil. 2. - 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

Godemän:

Lantbr. Helge Jansson,	Snixås,	Frändefors och
" Harry Kärrmarck,	Kärserud	"

såsom sökande:

Lantbrukare Birger Kvick,	Nordbyn,	Frändefors
---------------------------	----------	------------

såsom övriga sakägare:

Lantbrukare Kristian Fjellstedt,	Nordbyn,	"
----------------------------------	----------	---

Herr Karl Karlsson,	Prästgården,	"
---------------------	--------------	---

såsom om-
Tage Nilsson bud för Anna Nilsson enl. fullmakt, bil.

såsom om-
Överbanmäst. Karl Torsten Gustavsson bud för S.J. enl. fullmakt
bil.

3.
såsom om-
Bertil Larsson bud för Frändefors pastoratsboställs styrelse enl.
protokollsutdrag bil.

Gunnar Andersson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet meddelades.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Johan Berntsson anlände.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 5.

Sökanden yrkade att dikningen skulle utföras med täckta avlopp över hans mark, så att dränering skulle kunna utföras.

Kristian Fjellstedt önskade icke deltaga i dikningen enär han icke ansåg sig ha nytta av fördjupning av diket.

§ 6.

Ersättningar för skada å växande gröda yrkades av Kristian Fjellstedt, som ävenledes yrkade att eventuellt uppschaktade jordvallar skulle utplaneras.

§ 7.


Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar. Nytt sammanträde skulle hållas den 17 febr. 1959, kl. 9.30 på samma plats, såvida inte dessförinnan kungörelse om ändrad tid utfärdats. Kallelser skulle icke meddelas på annat sätt, om tidpunkten ej ändrades.

Styrelseval kommer att förrättas vid sammanträdet.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet i förrättningsstället upplöstes.

Nordbyn, Frändefors den 11 december 1958.


Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.





Den 17 februari 1959, klockan 9.30 inställde sig åter undertecknad
förrättningsman hos lantbr. Birger Kvik, Nordbyn, Frändefors i en-
lighet med meddelande vid föregående sammanträde.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Godemän:

Lantbr. Helge Jansson, Snixås, Frändefors och

" Harry Kärrmarck, Kärserud, Frändefors

Sakägare:

Lantbr. Birger Kvik, Nordbyn, Frändefors

" Johan Berntsson, Forsebol "

Herr Karl Karlsson, Prästgården "

Bertil Larsson såsom ombud för Frändefors pastorats boställsstyrelse
enl. protokollsutdrag, bil.

Lennart Setterdahl

§ 9.

Meddelades att boställsstyrelsen ställt sig såsom sökande beträf-
fande dikena till punkterna C och H, bil.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill höran-
de längder genomgicks med sakägarna.

§ 11.

Skrivelse från förrättningsmannen till Vägförvaltningen angående
företagets beröring med allmän väg samt Vägförvaltningens därpå av-
givna yttrande bilades protokollet, bil.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes kommunalfullmäktigeordf. Bertil Larsson och till övriga styrelseledamöter Johan Berntsson och Birger Kwick med den senare som aktförvarare för företagets handlingar och ritningar.

Ordföranden fick i uppdrag:

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av beviljat statsunderstöd kunna erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsunderstöd.

§ 14.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 15.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Nordbyn, Frändefors den 17 febr. 1959.


Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet

Avskrift.

IIIM 14 58.

Stämpel.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta forn-
lämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruks-
ingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.
Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Kalkbren

M. Lönnberg

8.
Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
-------	------------------------------	--------	------------------------------

III M 2. 57

Nordby

Frändefors

5.1. 1957

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kallberg

M. Länning

Avskrift.

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län.

Landskansliet

IIIM 2 57.

Stämpel

Resolution.

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Hegethorn verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 5 januari 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Wellander.

L.-A. Lenander.

Avskriften bestyrkes:

B. Kalkgen

M. Lärnberg

Utdrag.

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

—
Lantbruksingenjörsavdelningen

ID 10/57

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänernborg.

På förekommen anledning anhålles härmed att bifogade nio förordnanden att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser överföres på lantbruksingenjör John Rödén, Vänernborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfär- dat den
-------	------------------------------	--------	--------------------------------

III M-3-1953

Nordby

Frändefors 13. 1. 1953

Vänernborg den 3 jan. 1957.

G. Hegethorn.

Ovanstående framställning tillstyrkes:

Vänernborg den 4 jan. 1957.

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Kallgren

dl. Länernborg

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg

den 13 DEC. 1952

Dnr. *74. 745.*
45-59
"

622 2/53 11.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 13 JAN 1953

IIIM-2-1953.

Till Länsstyrelsen i *Alfsborgs* län. *norra*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom *Nordby*

Frändefors socken(-nar) av *Alfsborgs* län. *norra*

Förrättningen avser *Torrläggning*

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

av härrens länsvägen Mollerud - Vänersborg

och järnvägen Frändefors - Brälanda

Närmaste järnvägsstation *Frändefors*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Lantbrukare Torsten Larsson*

Nordby Box 60 Frändefors 69
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nordby Frändefors den *13 dec* 1952.

Sökandes namn:

Torsten Larsson för fastigheten

Fastighet:

Nallugn 19

ny ägar: Birger Wick » »

del Frändefors 193. » »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Julian Bernström</i>	ägare av fastigheten	<i>Forsedal.</i>
<i>Frändfors Bröstgård</i>	» » »	
<i>Kristian Gullstedt</i>	» » »	<i>Nalbyn.</i>
<i>Era Anna Nilsson</i>		<i>Lägerlund Nalbyn</i>
<i>Rud Karlsson</i>		<i>» » Frändfors Bröstgård</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg

den 22 december

19 52

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hans Gierby *Stenmark*

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförd för-
rättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit
insända bevis. Vänersborg i lantkansliet den 13 januari 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz

Birger Carle
Birger Carle

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Nordbyn, Forsebol och Frändefors prästgård i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Birger Kvick, Nordbyn, Frändefors, torsdagen den 11 december 1958 kl. 9.00.

Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget.
Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den
23 nov. 1958, betygas:

David Nöjd
Kyrkostyrelse.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Nordbyn, Forsebol och Frändefors Prästgård i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Birger Kvik, Nordbyn, Frändefors, torsdagen den 11 december 1958 kl. 9.00.


Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 november 1958
På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 25 november 1958 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Nordbyn, Forsebol och Frändefors prästgård i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Birger Kvik, Nordbyn, Frändefors
torsdagen den 11 december 1958 kl. 9.00.

Lantbrukare Birger Kvik,	Nordbyn,	Frändefors
" Kristian Fjellstedt	"	"
" Johan Berntsson,	Forsebol	"
Herr Karl Karlsson,	Prästgården	"
Fröken Anna Nilsson,	Nordbyn	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län,		Vänersborg
Baningenjör B. Danielsson,	Bergslagsg. 2,	Göteborg C
Herr Bertil Larsson,	Karlserud	Frändefors

Vänersborg den 20 november 1958.

På tjänstens vägnar:


Lantbruksingenjör.

F u l l m a k t

för Karl Tage Nilsson, Frändefors, att vid
sammanträde å Nolbyn den 11 dec, 1958 ang.
dikning, föra min talan.

Frändefors den 11/12 1958

Anna Nilsson

(Anna Nilsson)

Bevitnas

Karl Karlsson Helga Karlsson

FULLMAKT för ombud vid
lantmåteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas

Överbanmästare Karl Torsten Gustavson

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Nordbyn, Forsebol,
och Frändefors prästgård

Enligt uppgift i kallelsen

i Frändefors socken Älvsborgs län

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).

Göteborg den 9.12. 19 58

STATENS JÄRNVÄGAR

33 Bansektionen

GÖTEBORG

Baningenjör

föreståndare för 33 bansektionen

Telefon: 175500 - 1760

På en gång närvarande vittnen:

B. Karlsson

L. Ljung

Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonton 18 29 15

8094-96/58


Fullmakt

Vägmästare Ernst Hellqvist, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Nordbyn, Forsebol och Frändefors prästgård i Frändefors socken, utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas hos lantbrukaren Birger Kwick, Nordbyn, Frändefors, torsdagen den 11 december 1958, klockan 9.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänerns borg den 10 december 1958
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Kansliavdelningen


A. Mattson

Utdrag av protokoll
fört vid sammanträde
med Frändefors
Pastors beställstyrelse
den 20 dec. 1957

§ 14

Till justeringsmän valdes Götrik Johans-
son och Karl Johansson.

§ 17

Till ordf. i beställsstyrelsen för år
1958 valdes Bertil Larsson, Kilsand.

Justerat
Götrik Johansson
Karl Johansson

Som ordf.
Bertil Larsson
ordf.

Rätt undrogit bezeugar
Bertil Larsson

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med Frändefors Pastorats boställsstyrelse den 12 dec. 1958.

§ 13

Till justeringsmän valdes Karl Johansson och Götrik Johansson.

§ 14

Beslöts att Frändefors Pastorat ställer sig som delsökande för marker tillhörande Frändefors Prästgård som beröres av det torrlägningsföretag som tidigare sökts av Lantbrukare Birger Kwick, Nölbyn, Frändefors. Den mark som beröres har av Lantbruksingenjören skisserats vid sammanträde den 11 december 1958 hos ovan nämnde Kwick. Vid samma tillfälle diskuterades vilka områden av prästgårdens marker som skall ifrågakomma.

Denna paragraf upplästes och förklarades omedelbart justerad.

x-----x

Som ovan

* Bertil Larsson.

Rätt utdragit betygar

Bertil Larsson

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Ink. till Lantbruksnämnden, Vänersborg
den 16 FEB. 1959

Dnr. _____

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN		
Dnr	117-43/59	
INKOM	14 FEB. 1959	
Ovrl.	HANDL.	BESV.
Uc		14.2.59

Till Vägförvaltningen i Älvsborgs län,


Vänersborg.

Vid företagen utredning angående Nordbyns dikningsföretag i Frändefors socken av Älvsborgs län har framgått, att en vägtrumma belägen c:a 1 km. norr om Frändefors samhälle å riksväg n:r 7 i viss mån beröres, vilket torde framgå av bifogat utdrag ur ovannämnda dikningsföretag. Jag får med anledning härav föreslå, att Vägförvaltningen i samband med företagets utförande rensar vägtrumman.

Dessutom beröres även intilliggande vägdike, vilket likaledes framgår av utdraget.

Vägförvaltningen ombedes snarast avgiva yttrande angående förslaget.

Vänersborg den 13 februari 1959.


(Kurt Dahlgren).

Lantbruksingenjör.

14.2.59

Vägförvaltningen har intet att erinra mot ovanstående förslag bortsett från att diket jämväl på sträckan 5 + 60 - 5 + 74 bör igenläggas med rör, varvid intagsbrunn bör anordnas vid inloppet till trumman under riksväg 7 (vid sektion 5 + 60). Vägförvaltningen förbinder sig att bekostna materialet till rörledning och brunn å ovannämnda sträcka.

Vägtrumman under riksvägen kommer att upprengas senast i samband med dikningsföretagets utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Edvard Ekman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Nordbyn 1¹⁰</u>							
Kristian Fjellstedt							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	1	0,34		2100	2500	400	136
" "	2	0,34		"	"	"	136
" "	3	0,97		2350	"	150	146
" "	4	0,55		2250	"	250	138
A-summa							556
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 6+50-7+83 B-summa							1064
T-summa		2,20					1620
<u>D:o 1⁹</u>							
Birger Kwick							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	5	1,12		1850	2500	650	728
" "	6	1,07		1600	"	900	963
" lerig mo	7	1,51		1700	2300	600	906
" " "	8	0,42		1400	"	900	378
" " "	9	0,53		1600	"	700	371
" " "	10	0,83		1500	"	800	664
" " "	11a	0,59		"	"	"	472
" " "	11b	Förbättras ej					
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, lerig mo	12	0,88		1600	2300	700	616
" lättlera	13	0,28		1750	2500	750	210
" "	14	0,71		"	"	"	533
" "	15	0,90		1600	"	900	810
" "	16	0,32		"	"	"	288
A-summa							6939
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 7+83- 9+41, 9+45-							
11+39, 15-17+25, 20-21+93,							
25-25+73							
B-summa							4804
T-summa		9,16					11743
<u>Frändefors prästgård 1¹</u>							
Frändefors pastorat							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lättlera	17	0,20		1100	2500	1400	280
" "	18	0,46		"	"	"	644
" "	19	0,80		"	"	"	1120
" "	20	0,59		"	"	"	826
" "	21	0,67		"	"	"	938
" "	22	0,47		1600	"	900	423
" "	23	0,57		"	"	"	513
" "	24	0,54		"	"	"	486
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, lättlera	25	0,11		1600	2500	900	99
" "	26	0,60		1100	"	1400	840
" "	27	0,70		1250	"	1250	875
" "	28	0,68		1100	"	1400	952
" "	29	0,60		"	"	"	840
" "	30	0,65		1350	"	1150	748
" "	31	0,40		"	"	"	460
" "	32	0,43		1500	"	1000	430
" "	33	0,57		"	"	"	570
" "	34	0,87		1100	"	1400	1218
" "	35	0,80		"	"	"	1120
" "	36	0,63		"	"	"	882
" "	37	0,83		"	"	"	1162
A-summa							15426
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 11+58-12+88, 22+04-							
23+32	B-summa						2064
	T-summa	12,17					17490
Avgår enl. utlåandet							
<u>Verklig båtnad</u>							
							14660

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Forsebol 1¹³</u>							
Johan Berntsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lerig mo	38	0,19		1600	2300	700	133
" " "	39	0,78		1700	"	600	468
" " "	40	0,53		1400	"	900	477
" " "	41	1,02		1500	"	800	816
" " "	42	1,48		"	"	"	1184
" " "	43	1,07		1850	"	450	482
" " "	44	1,04		"	"	"	468
" " "	45	0,81		1500	"	800	648
" " "	46	0,80		1400	"	900	720
" " "	47	1,00		"	"	"	900
" lättlera	48	0,82		1500	2500	1000	820
" "	49	0,56		"	"	"	560
" lerig mo	50	0,59		1950	2300	350	207
" " "	51	0,89		1700	"	600	534
" " "	52	1,00		"	"	"	600
" " "	53	0,62		"	"	"	372
A-summa							9389
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Sträckan 25+73-26+47, 26+47-27+70,							
K-M	B-summa						1806
	T-summa	13,20					11195
Avgår enl. utlåtagandet							5886
Verklig båtnad							5309
<u>Sammandrag</u>							
<u>Nordbyn 1¹⁰</u>							
Kristian Fjellstedt	1-4	2,20					1620
<u>D:o 1⁹</u>							
Birger Kwick	5-16	9,16					11743
<u>Frändefors prästgård 1¹</u>							
Frändefors pastorat	17-37	12,17					14660
<u>Forsebol 1¹³</u>							
Johan Berntsson	38-53	13,20					5309
Summa		36,73					33332
Nordbyn, Frändefors den 17 februari 1959. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren. Lantbruksingenjör. Biträdande godemän. <i>Sauv Kammare</i> <i>Helge Jansson</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M				
		<u>Sträckan A - B</u>				
5-5+09	9	Befintlig järnvägstrumma, lämnas utan åtgärd				
5+09-5+47	38	Rensning av befintligt dike jämte utplanering av upp- schaktade massor 1m	38	1:-	38:-	
5+47-5+56 -	9	Befintlig stentrumma under allmän väg, lämnas utan åtgärd				
5+56-5+74	18	Lantbruksrör D=500 bekostas av vägförvaltningen	16			
5+58		Brunn B-1 D=1000 med kon samt 3 st lantbruksrör D=600 för koppling mellan brunn och vägtrumma				
		Materialet till såväl brunn som rör bekostas av vägför- valtningen				
5+56-5+74		Grävning,läggning o. åter- fyllning samt sättning av brunn vid 5+58				113:-
5+74-5+79	5	Omläggning av trumma genom utf. väg inkl. vägrör D=500				230:-
5+80		Brunn enl. typritn. B-1 D=900 med kon				160:-
5+79-7+83	204	Lantbruksrör D=450	204	10:60	2162:40	
		Grävning,läggning o. åter- fyllning	204	6:30	1285:20	
7+45		Grusfilter				10:-
7+83		Brunn enl. typritn. B-1 D=900 med kon				160:-
		För extra ersättningar, oförutsedda fall, kontroll m.m. tillägges				341:40
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
7+83-9+41=B	158	Lantbruksrör D=400	158	8:90	1406:20	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	158	5:-	790:-	
9+41-9+45	4	Omläggning av trumma genom utf. väg inkl. vägrör D=400			130:-	
9+45		Brunn enl. typritn. B-1 D=800			150:-	
		För extra ersättningar, kontroll m.m. tillägges			223:80	2700:-
		Summa				7200:-
		<u>Sträckan B - C</u>				
9+45-11+39	194	Lantbruksrör D=200	194	3:10	601:40	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	194	3:20	620:80	
9+47		Upptagn. av bef. stentrumma			20:-	
11+39		Brunn enl. typritn. B-1 D=400			50:-	
11+ 39-11+43	4	Omläggning av trumma genom utf. väg inkl. vägrör D=225			60:-	
11+43		Brunn enl. typritn. B-1 D=400			80:-	
		För extra ersättningar m.m. tillägges			117:80	1550:-
11+43-12+83	122	Avloppet rätat, Lantbruks- rör D=150	122	2:40	292:80	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	122	2:60	317:20	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+83		trpt Brunn enl. typritn. B-1 D=400			50:-	
12+83-12+88	5	Omläggning av trumma genom utf.väg inkl. vägrör D=225			80:-	
12+88=C		Brunn enl. typritn. B-1 D=400			80:-	
-		För extra ersättningar m.m. tillägges			80:-	900:-
		Summa				2450:-
<u>Avloppet B - D - E - F</u>						
<u>Sträckan B - D</u>						
15-16+52	152	Lantbruksrör D=400	152	8:90	1352:80	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	152	4:70	714:40	
16+52		Brunn enl. typritn. B-1 D=800			150:-	
-		För extra ersättningar m.m. tillägges			232:80	2450:-
		Summa				2450:-
<u>Sträckan D - E</u>						
16+52-17+25	73	Lantbruksrör D=300	73	5:80	423:40	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	73	3:80	277:40	
16+55		Upptagn. av bef. rörtrumma			20:-	
17+25		Brunn enl. typritn. B-1 D=600			120:-	
		trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
17+25-17+30	5	Omläggning av trumma genom utf. väg inkl. vägrör D=300	5	20:-	100:-	
17+30	-	Brunn enl. typritn. B-1 D=600			120:-	
-	-	För extra ersättningar m.m. tillägges			89:20	1150:-
-	-	Summa				1150:-
		<u>Sträckan E - F</u> utföres ej				
17+30-18+03	73	Lantbruksrör D=300	73	5:80	423:40	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	73	3:80	277:40	
18+03		Brunn enl. typritn. B-14 D=600			130:-	
		För extra ersättningar m.m. tillägges			69:20	900:-
		Summa				900:-
		<u>Avloppet D - G - H</u>				
		<u>Sträckan D - G</u>				
20-20+75	75	Lantbruksrör D=400	75	8:90	667:50	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	75	4:70	352:50	
20+75		Brunn enl. typritn. B-1 D=800			150:-	
		För extra ersättningar m.m. tillägges			130:-	1300:-
		Summa				1300:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan G - H</u>				
20+75-22	125	Lantbruksrör D=200	125	3:10	387:50	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	125	2:50	312:50	
		Upptagning av bef. ägotrumma			25:-	
22		Brunn B-1 D=400			50:-	
22-22+04	4	Omläggning av trumma genom utf. väg inkl. vägrör D=225	4		60:-	
22+04		Brunn enl. typritn. B-1 D=400			80:-	
22+04-23+32	128	Lantbruksrör D=200	128	3:10	396:80	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	128	2:70	345:60	
23+32		Brunn enl. typritn. B-1 D=400			80:-	
		För extra ersättningar m.m. tillägges			162:60	1900:-
		Summa				1900:-
		<u>Avloppet G - I - K - L</u>				
		<u>Sträckan G - I</u>				
25-25+73	73	Lantbruksrör D=300	73	5:80	423:40	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning	73	4:20	306:60	
25+03		Upptagning av bef. ägo- trumma			25:-	
25+73		Brunn enl. typritn. B-1 D=600			120:-	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För extra ersättningar m.m. tillägges			75:-	950:-
		Summa				950:-
		<u>Sträckan I -K</u> utföres ej				
25+73-26+47	74	Lantbruksrör D=300	74	5:80	429:20	
		Grävning,läggning o. åter- fyllning	74	3:80	281:20	
		Upptagning av bef. ägotrumma			20:-	
26+47		Brunn enl. typritn. B-1 D=600			120:-	
		För extra ersättningar m.m. tillägges			99:60	950:-
		Summa				1900:-
		<u>Sträckan K - L</u> utföres ej				
26+47-27+70	123	Lantbruksrör D=200	123	3:10	381:30	
		Grävning,läggning o. åter- fyllning	123	3:-	369:-	
27+70		Brunn enl. typritn. B-1 D=400			80:-	
		För extra ersättningar m.m. tillägges			69:70	900:-
		Summa				900:-
		<u>Avloppet K - M</u> utföres ej				
30-32+12	212	Lantbruksrör D=225	212	3:60	763:20	
		Grävning,läggning o. åter- fyllning	212	3:70	784:40	
		trpt				


KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
32+12		trpt Brunn enl. typritn. B-14 D=400 För extra ersättningar m.m. tillägges			90:- 162:40	 1800:-
		Summa				1800:-
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		<u>Avloppet A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M</u>				
		Sträckan A - B			7200:-	
		" B - C			2450:-	
		" B - D			2450:-	
		" D - E			1150:-	
		" D - G			1300:-	
		" G - H			1900:-	
		" G - I			950:-	17400:-
		Avdragsdike E - F utföres ej			900:-	
		" I - K " "			950:-	
		" K - L " "			900:-	
		" K - M " "			1800:-	4550:-
		Summa				21950:-
		Nordbyn, Frändefors den 17 febr. 1959.				
		 Kurt Dahlgren				
		Lantbruksingenjör.				

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN








$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Om $d = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nordbyn 1¹⁰</u>						
Kristian Fjellstedt		1620		846	4,862	
<u>D:o 1⁹</u>						
Birger Kwick	S	11743		6130	35,230	
<u>Frändefors prästgård 1¹</u>						
Frändefors pastorat	S	14660		7653	43,983	
<u>Forsebol 1¹³</u>						
Johan Berntsson		5309		2771	15,925	
Summa		33332		17400	100,000	
Nordbyn, Frändefors den 17 februari 1959.						
 Kurt Dahlgren. Lantbruksingenjör.						
Biträdande godemän.						
 						

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Nordbyns dikningsföretag år 1959.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m, vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävn.

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att välavsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om vägbana
genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i full-
gott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den
sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

- att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd ^{avser} ledningens inre bottenlinje,
- att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,
- att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,
- att där så anses erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd eller enligt typritning U-1,
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst total täckning minst 0,50 m 0,30 meters djup med stenfri jord,

3. Beträffande samtliga diken.


att gränsmärken ej må ändras till sina plnälägen eller, täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Nordbyn, Frändefors den 17 februari 1959.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

 
Biträdane godkänns.

Översiktskarta.



Upperud SV

52

Skala 1:100000.

U t l å t a n d e

angående Nordbyns dikningsföretag år 1959 i Frändefors socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings och bruksningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företaget utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej lag hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Göta Älvs nederbördsområde nr 130, ca 17 km norr om Vänersborg.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts

all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer. Avdragsdiken utmärkes med grön linje.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 62.28 m i rikets allmänna höjdsystem enligt Rikets allmänna kartverks fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig personersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Följande dikessträckor är föreslagna till utförande:

Sträckan A - B - C

" B - D - E

" D - G - H

" G - I

Sträckorna E - F, I - K - L samt K - M är så kallade avdragsdiken och skall ej utföras.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha för åkermark och 1,5 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek ha		Dimensionerande högvattenavrinning, l/s
	åker	skog	
M	10,0	3,5	25
L	5,0	-	10
K	20,0	3,5	45
I	20,0	3,5	45
H	4,0	1,0	10
22+04	6,0	1,5	14
G	28,5	1,5	64
F	15,0	4,5	36
E	15,0	4,5	36
D	45,0	6,0	102
C	1,5	-	3
11+43	3,5	-	7
B	51,0	6,0	111
7+83	55,0	6,0	119
5+79	60,5	6,0	130

44.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under allmän väg i punkt 5+50. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad rensa trumman. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet lämpligen bör utföras.

~~Vägförvaltningen har även godkänt fördjupningen av dikessträckan längs vägen.~~

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän. Uppschaktade jordvallar skall på företagets bekostnad utplaneras.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador eller intrång i samband med företagets utförande.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 21.950:- kronor. I denna summa ingår även kostnaderna för vissa inom företaget förekommande avdragsdiken, vilka dock icke skall utföras.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bil. A, av synmännen uppskattats till 42048:- kronor. Denna summa omfattar även den båtnad, som tillskyndas markerna om avdragssträckan E - F, I - K - L och K - M utföres. Efter reducering uppgår den verkliga båtnaden till 33332:- kronor.

På grundval av båtnadsuppskattningen har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd. Nedanstående utredning ligger till grund för denna. Härvid är att märka att ovannämnda avdragssträckor öven medtagits vid utredningen.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Rel. kostnad	Anm.
1	A - B	1-7, 13-14	7200	6224	1.157	
2	B - C	15-21	2450	7498	0.327	
3	B - D	$\frac{1}{2}$ 9, 12	2450	953	2,570	
4	D - E	8, $\frac{1}{2}$ (9, 40, 45) 41	1150	2015	0,571	
5	E - F	42-44	900	2134	0,422	
6	D - G	10-11 b	1300	1736	0,749	
7	G - H	22-31	1900	8204	0,232	
8	G - I	38, $\frac{1}{2}$ 40	950	591	1,607	
9	I - K	39, $\frac{1}{2}$ 46, 48, 49	950	2430	0,391	
10	K - L	32-37	900	6366	0,141	
11	K - M	$\frac{1}{2}$ (45, 46) 47, 50-53	1800	3897	0,462	
		Summa	21950	42048	0,522	

De olika avdelningarna i kombination med varandra ger ett resul-

tat enligt nedanstående tabell.

Avdelningar	Kostnad	Båtnad	Rel. kostnad	Anm.
10+9	1850	8796	0.210	
10+9+8	2800	9387	0.298	
7+6	3200	9940	0.322	
10+9+8+7+6	6000	19327	0.310	
10+9+8+7+6+3	8450	20280	0.417	
2+1	9650	13722	0.703	
10+9+8+7+6+3+2+1	18100	34002	0.532	
5+4	2050	4149	0.494	
10+9+8+7+6+3+2+1+11	19900	37899	0.525	
10+9+8+7+6+3+2+1+				
11+5+4	21950	42048	0.522	

Utredningen visar, att varje delägare erhåller den billigaste torrläggningen om företaget utföres som en enhet, d.v.s. samtliga avdelningar sammanslagna.

Ägaren till fastigheten Forsebol 1¹³ har ej såsom sökande velat biträda syneförrättningen. Dikessträckorna E-F, I-K-L och K - M, vilka kostnadsberäknats till 4550:- kronor skall därför ej utföras av diktningensföretaget, varigenom kostnaderna för företagets torrläggning kommer att minskas med 4550:- kronor, eller från 21950 till 17400:- kronor. Då båtnaden för fastigheterna Prästgården 1¹ och Forsebol 1¹³, uppskattats under den förutsättningen, att även ovannämnda dikessträckor skulle utföras, skall båtnaden för dessa fastigheter minskas med ett belopp om 8716:- kronor kallat avdragsvärde. Båtnaden genom dik-

ningsföretagets utförande kommer alltså att minskas med 8716:- kronor eller från 42048 till 33332:- kronor.

Avdragsvärdet 8716:- kronor har fördelats sålunda: Frändefors
Prästgård 1¹ 2830:- kronor
Forsebol 1¹³ 5886:- "

Summa 8716:- kronor

Avdragsvärdena för de båda fastigheterna har införts i värderingslängden, bil. A.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom företaget fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden bil. C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättnings avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna, som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företags utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bil. D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1966 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företags utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ^{sak-}ägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

13. Företagets namn:

Företaget skall benämnas Nordbyns dikningsföretag år 1959.


14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exempel. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Nordbyn, Frändefors den 17 februari 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.





Sammanställning över förrättningskostnader

för

Nordbyns dikningsföretag år 1959.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruks- nämndstaxan	1.151
Annonser	27
Godemännens rese- och arvodeskostnader	129
Hantlangning, 48.5 tim. à 3.50 kr, mm.	173
<u>Summa kronor</u>	<u>1480</u>

Nordbyn, Frändefors den 17 februari 1959.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Särskilt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; bekygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 11 maj 1959.

I tjänsten:

J. Aronsson



Stämpel Två kronor

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Nordbyns dikningsföretag år 1959			
Socken Frändefors		Län Älvsborgs	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Lantbrukare Bertil Larsson, Karlserud, Frändefors			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 15/5 1959	Bidrag till utförandet, kr 4230:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 29 september 1960		Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts. I samband med företagets utförande har i syneförrättningen angivna avdragsdiken J-K och K-L även utförts och godkänts.

Verkliga kostnaden har uppgått till 16500:- kronor mot beräknade 20730:- kronor.

Beviljat bidrag omfördelat och avkortat till 3470:- kronor vid delegationens för inre avdelningen sammanträde den 21 oktober 1960.

Vänersborg den 22 oktober 1960.

Ingemar Carlson

Ingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Tällden
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tängström
Lantbruksnämnden, Vänersborg.