



**Akt nr:**

**P-F2a-LS55/59**

**\*AU\$P-F2a-LS55/59\***

55

NR 001

10. JUL. 1959

TILL

VÄSTERBOTTENS VATTENBONSTÖL

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUNI 1959

DIARIE Nr

SAK Nr

*L. J. J. J.*  
Säby-Hede dikningsföretag år 1959

Bolstads och Brålanda socknar,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Säby - Hede dikningsföretag år 1959

i Bolstads och Brålanda socknar,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 85 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 7 blad ritningar.

2.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning  
enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mar-  
ker tillhörande Säby m.fl. i Bolstads och Brålanda  
socknar, Älvsborgs län.

Den 10 december 1958 klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av  
länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrätt-  
ning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbr. Robert Ydenius,  
Säby, Brålanda. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen  
Älvsborg Läns Annonsblad samt anslagits i Bolstads och Brålanda för-  
samlingar, varjämte särskilda underrättelser blivit utsända enligt  
bifogade förteckning, bilaga 2.

Till sammanträdet hade infunnit sig.

Godemän:

|                        |          |           |     |
|------------------------|----------|-----------|-----|
| Lantbr. Leif Landberg, | Äckerud, | Erikstad  | och |
| " Anders Lundberg,     | Östebyn, | Brålanda. |     |

Såsom sökande:

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Lantbrukare Robert Ydenius, | Säby ,   | Brålanda |
| " Olle Erving,              | Bön      | "        |
| " Henrik Johansson          | "        | "        |
| " Ture Josefsson,           | Hede     | "        |
| Kyrkovaktm. Karl Larsson    | "        | "        |
| Lantbrukare A.V. Karlsson,  | Nordtorp | "        |
| " Håkan Magnusson,          | "        | "        |

|                             |            |          |
|-----------------------------|------------|----------|
| Lantbrukare Erik Johansson, | Hälleback, | Erikstad |
|-----------------------------|------------|----------|

Såsom övriga sakägare:

|                              |       |          |
|------------------------------|-------|----------|
| Lantbrukare Albert Karlsson, | Vena, | Brålanda |
|------------------------------|-------|----------|

|                          |       |   |
|--------------------------|-------|---|
| Fröken Astrid Johansson, | Åmot, | " |
|--------------------------|-------|---|

|                               |      |   |
|-------------------------------|------|---|
| Lantbrukare Oskar Gustavsson, | Hede | " |
|-------------------------------|------|---|

|                                                             |      |   |
|-------------------------------------------------------------|------|---|
| Helga Eriksson såsom delägare i<br>Anders Erikssons sterbh. | Torp | " |
|-------------------------------------------------------------|------|---|

Ingenjör T. Wennberg såsom ombud för S.J. enl. fullmakt bil. och  
Överbanmästare E. Bergqvist

|               |       |          |
|---------------|-------|----------|
| Arne Ydenius, | Säby, | Brålanda |
|---------------|-------|----------|

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för alternativa dikningsförslag.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjligheter bereddades dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden.

Dessutom yrkade Håkan Magnusson, att dikningen skulle fortsätta på lämplig sträcka uppströms om hans nederst belägna mark.

## § 5.

Yrkades inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande. Däremot yrkades att eventuellt uppschaktade jordmassor skall utplaneras.

Astrid Johansson, Åmot, yrkade att eventuella skador till följd av större vattenföringar skulle ersättas.


## § 6.


Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar. Nytt sammanträde skulle hållas den 3 februari 1959 kl. 10.00 på samma plats. Skulle ändring här bliva nödvändig kommer dessförinnan kungörelse att i laga ordning utfärdas. Styrelse kommer att väljas vid sammanträdet.

## § 7.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträde å förrättningsstället upplöstes.

Säby, Brålanda den 10 december 1958.

  
Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

Den 20 mars 1959, klockan 10.00 inställde sig undertecknad förättningsman hos lantbrukarna Ture och Josef Johansson, Hede, Brålanda för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad och anslagits i Brålanda socken, bil.

Närvarande:

Godemän:

Lantbrukare Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda

" Anders Stefansson, Härlogsbyn, Erikstad

Intressenter:

|                                |            |           |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Robert Ydenius,                | Säby,      | Brålanda  |
| Olle Erving,                   | Bön,       | "         |
| Henrik Johansson               | "          | "         |
| Ture Josefsson                 | Hede       | "         |
| Josef Josefsson                | "          | "         |
| Kyrkovaktmästare Karl Larsson, | Hede       | "         |
| Håkan Magnusson,               | Nordtorp   | "         |
| Erik Johansson,                | Hälleback, | Erikstad  |
| Albert Karlsson,               | Vena,      | Brålanda  |
| Fröken Astrid Johansson,       | Åmot       | " 64 del. |
| Oskar Gustavsson,              | Hede       | "         |
| Arne Ydenius                   |            |           |

§ 7.

Jäv mot den nytillkomne godemannen anmäldes på förfrågan ej.

## § 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

## § 9.

Skrivelser från förrättningsmannen till Vägförvaltningen och Statens Järnvägar samt yttranden däröver upplästes och bilades protokollet, bil. och

Astrid Johansson, Åmot yrkade att eventuella skador till följd av större vattenföringar skulle ersättas.

## § 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

## § 11.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Arne <sup>sält</sup> Ydenius, Säby, Brålanda, tel. Brålanda 145 och till övriga ledamöter <sup>sält</sup> Olle Erving, <sup>sält</sup> Henrik Johansson, <sup>†</sup> Ture Josefsson och Håkan Magnusson, med <sup>Iran? Bon-gudarna Ake Johan, Vena Gunnar Johansson Torp son Hede gårdarna</sup> den sistnämnde som kassör.

Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

Ordföranden och kassören fick gemensamt i uppdrag  
att söka statsbidrag till företaget,  
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,  
att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

## § 12.

7.  
Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Hede, Brålanda den 20 mars 1959.

  
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN  
I  
ÄLVSBORGS LÄN  
Landskansliet

Avskrift.

IIIM 14 58.

Stämpel.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta förlämningsbifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena. Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

*B. Kalkgen*

*dt. Löwenburg*

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,  
V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

| D.n:r       | Torrläggning<br>av mark inom | Socken   | Förordnandet<br>utfärdat den |
|-------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| III M 7. 56 | Nordtorp m.fl.               | Brålanda | 2. 3. 1956                   |

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

*B. Falkner*

*dt. Lönnberg*

Ink. till Lantbruksnämnden, Vänersborg

den 13 FEB. 1956  
Dnr. 26.145.  
41-85

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mit~~ tillhörig mark inom Brålanda och Bolstads

socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser Större avloppsdike med sidogrenar på sammanlagt

c:a 3 km. C:a 100 har åker kommer att beröras

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Allmän väg beröres

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brålanda

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare G.R. Ydenius,

Säby, Brålanda. Tel Brålanda 145.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 19

Sökandes namn:

Fastighet:

Åke Magnusson för fastigheten  
Erik Johansson » »  
Karl Skarvén » »  
A. M. Carlsson  
Jonas Johansson  
Thure Johansson  
E. Nilsson  
Olof Ewing  
Henrik Johansson

Nordorp 1<sup>2</sup> m. fl.  
Torp.  
Heds  
Nordorp  
Heds  
Heds  
Vene Säby  
Bön, Brålanda  
Bön, Brålanda

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

**Icke sökandes namn:**

**Fastighet:**

|                             |                      |   |   |                 |
|-----------------------------|----------------------|---|---|-----------------|
| Omyndigförkl. Axel Axelsson |                      |   |   |                 |
| Förm. Kamrer Hugo Lindström | ägare av fastigheten |   |   | Torp, Brålanda. |
| Systrarna Johansson         | »                    | » | » | Åmot, Brålanda. |
| Oskar Gustavsson            | »                    | » | » | Hede, Brålanda. |
| Anders Erikssons Sterbhuss  | "                    | " | " | Torp, Brålanda. |

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

**Lantbruksingenjör John Rödén Vänersborg**

Vänersborg den 1 mars 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

*John Rödén*

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 2 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

*Åke Paulsson*  
Åke Paulsson

*Carl Wellander*  
Carl Wellander

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Säbyn, Vena, Åmot, Bön, Hede, Torp, Nordtorp och Stommen i Brålanda och Bolstads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Robert Ydenius, Säbyn, Brålanda, onsdagen den 10/12 1958 kl. 9.30

Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.


Vänersborg den 19 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den  
23/11 1958, betygas:

  
Kommunstyrelse.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Säbyn, Vena, Åmot, Bön, Hede, Torp, Nordtorp och Stommen i Brålanda och Bolstads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Robert Ydenius, Säbyn, Brålanda, onsdagen den 10/12 1958 kl. 9.30

Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning  
Bolstads förs.  
den 23 nov 1958  
H. L. L. L.  
Kyrkoherde v. Pastor Kommunalt Kyrkoadjunkt.

## Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Säbyn, Vena, Amot, Bön, Hede, Torp, Nordtorp och Stommen i Brälända och Bolstads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Robert Ydenius, Säbyn, Brälända, onsdagen den 10/12 1958 kl. 9.30.

Allmän landsväg och järnväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 nov. 1958

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren  
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 22 november 1958, intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Säbyn, Vena, Åmot, Bön, Hede, Torp, Nordbyn och Stommen i Brålanda och Bolstads socknar, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Robert Ydenius, Säbyn, Brålanda, onsdagen den 10 december 1958 kl. 9.30.

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| Lantbrukare Robert Ydenius,   | Säbyn,     | Brålanda |
| " Olle Erving,                | Bön        | "        |
| " Henrik Johansson            | "          | "        |
| " Ture Johansson,             | Hede       | "        |
| " Josef Johansson             | "          | "        |
| Kyrkovaktm. Karl Larsson      | "          | "        |
| Lantbrukare A.V. Karlsson,    | Nordtorp   | "        |
| " Håkan Magnusson             | "          | "        |
| " Erik Johansson,             | Hälleback, | Erikstad |
| " Albert Karlsson,            | Vena,      | Brålanda |
| Fröken Tyra Johansson,        | Åmot       | "        |
| " Astrid Johansson            | "          | "        |
| " Valborg Johansson           | "          | "        |
| Lantbrukare Yngve Hermansson, | Lilla Åmot | "        |
| " Oskar Gustavsson,           | Hede       | "        |

Bankkamrer Hugo Lindström,  
för omynd. Axel Axelsson

Torp

Brålanda

"

Anders Erikssons sterbh. Torp

"


Baningenjör B. Danielsson,

Bergslagsg. 2, Göteborg C

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg

Vänersborg den 24 november 1958.



Lantbruksingenjör.

Postadress VÄNERSBORG  
Telefon 121 70 (växel)  
Postgirokontonummer 18 29 15  
8057-96/58


Fullmakt

Vägmästare Ernst Hellqvist, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Säbyn, Vena, Åmot, Bön, Hede, Torp, Nordtorp och Stommen i Brålanda och Bolstads socknar utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas hos lantbrukaren Robert Ydenius, Säbyn, Brålanda, onsdagen den 10 december 1958, klockan 9.30.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänerns borg den 9 december 1958  
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN  
Kansliavdelningen

  
A. Mattson

**FULLMAKT för ombud vid  
lantmäteri- eller dylik förrättning**

Härigenom befullmäktigas

Ingenjör T. Wennberg

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt  
vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Säbyn, Vena, Åmot,  
Bön, Hede, Torp, Nordtorp och Stommen  
i Brålanda och Bolstads socknar Älvsborgs län  
tex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars  
författningssamling, särtryck nr 3).

Göteborg den 9.12 19 58

FÖR BANINGENJÖREN


(  )

Baningenjör,

föreståndare för 33 bansektionen

Telefon: 175500 - 1760

På en gång närvarande vittnen:



K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Säby, Vena, Åmot, Bön, Hede, Torp, Nordtorp och Stommen i Brålanda och Bolstads socknar, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos Bröderna Josefsson, Hede, Brålanda, fredagen den 20 mars 1959 kl. 10.00 i stället för å tidigare meddelad tid och plats.

Företaget berör allmän väg och järnväg.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 27 januari 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den 1959, betygas:

Anslaget i laga ordning  
i Brålanda församling  
den 1/2 1959  
*Erik Dahl*  
Förordnad av Rättshuset i Vänersborg

## Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Säby, Vena, Amot, Bön, Hede, Torp, Nordtorp och Stommen i Brälanda och Bolstads socknar, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos Bröderna Josefsson, Hede, Brälanda, fredagen den 20 mars 1959 kl. 10.00 i stället för å tidigare meddelad tid och plats.

Företaget berör allmän väg och järnväg.


Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 27 januari 1959

På tjänstens vägnar:

**Kurt Dahlgren**  
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 31 januari 1959, intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Säby, Vena, Åmot, Bön, Hede, Torp, Nordbyn och Stommen i Brålanda och Bolstads socknar, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 20 mars 1959 10,00 i stället för å tidigare meddelad tid och plats.

|                                |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| Robert Ydenius,                | Säby,      | Brålanda |
| Olle Erving,                   | Bön,       | "        |
| Henrik Johansson               | "          | "        |
| Ture Josefsson                 | Hede       | "        |
| Josef Josefsson                | "          | "        |
| Kyrkovaktmästare Karl Larsson, | Hede       | "        |
| A.V. Karlsson,                 | Nordtorp   | "        |
| Håkan Magnusson                | "          | "        |
| Erik Johansson,                | Hälleback, | Erikstad |
| Albert Karlsson,               | Vena,      | Brålanda |
| Fröken Tyra Johansson,         | Åmot       | "        |
| " Astrid Johansson,            | "          | "        |
| " Valborg Johansson            | "          | "        |
| Yngve Hermansson,              | Lilla Åmot | "        |
| Oskar Gustavsson,              | Hede       | "        |
| Bankkamrer Hugo Lindström,     |            | "        |
| för omynlige Axel Axelsson,    | Torp       | "        |
| Anders Erikssons sterbh.       | "          | "        |

Baningenjör B. Danielsson, Bergslagsgatan 2, Göteborg C


Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg

Arne Ydenius

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten  
den 29 januari 1959, intygas.

I tjänsten:



|                                    |        |                 |
|------------------------------------|--------|-----------------|
| VÄGFÖRVALTNINGEN<br>I ÄLVSBOGS LÄN |        |                 |
| Dnr 1674-43/59                     |        |                 |
| INKOM - 7 MRS. 1959                |        |                 |
| ÖVERL.<br>KE                       | HANDL. | BESV.<br>9.3.59 |

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län  
V ä n e r s b o r g .

Vid utredning angående torrläggning av åkermark tillhörande hemmanen Vena, Bön, Hede m.fl. i Bolstads och Brålanda socknar av Älvsborgs län har framkommit att vägdike beläget på östra sidan om riksväg 7 ca 4 km norr om Brålanda i viss mån beröres, vilket närmare framgår av bifogad plan- och profilritning.

Den aktuella dikessträckan är 1239 m lång och föreslagen att igenläggas med rör. Då Vägförvaltningen genom ovannämnda åtgärd tillskyndas en avsevärd båtnad i form av minskade underhållskostnader får jag föreslå att Vägförvaltningen bidrager till kostnaden för företagets utförande.


Dikningen torde ävenledes komma att medföra fördelar för vägförvaltningen genom att nu förekommande översvämningar å väg nr 1159 väsentligt minskas samt genom att möjlighet beredes vägförvaltningen att utlägga vägslänterna vid riksvägen i gynnsammare lutning.

Förslaget har kostnadsberäknats efter två olika alternativ, dels att utföras heltäckt och dels kombinerat, d.v.s. rörledning för medelvattenföring jämte flödesränna för flodvattenföring. Enligt det förstnämnda förslaget uppgår kostnaderna till 16.300:- kronor och enligt det sistnämnda till 12.450:- kronor. Skillnaden mellan dessa båda förslag utgör 3.850:- kronor och motsvarar en kapitaliserad underhållskostnad av ungefär 3:- kronor per sträckmeter.

Med ledning av ovanstående får jag föreslå att Vägförvaltningen bidrager med 3.850:- kronor till företagets utförande.

Vägförvaltningen ombedes snarast avgiva yttrande över förslaget samt i detta yttrande även uttala sig om det ur vägteknisk synpunkt fördelaktigaste avståndet mellan vägkanten och den föreslagna rörledningen.

Vänersborg den 28 februari 1959.

  
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.


9.3.59

Mot förslaget intet att erinra.

Vägförvaltningen bidrager med 3.850 kronor, som utbetalas mot insändandet av räkning i 3 ex så snart företaget utförts.

Ledningen föreslås placeras från vägen räknat omedelbart på andra sidan befintlig kabel.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN  
Underhållsavdelningen

  
Edvard Ekman

Baningenjör B. Danielsson  
Bergslagsgatan 2  
Göteborg C.


Vid fortsatt utredning angående torrläggning av marker tillhörande Bön, de Vena, Hede m.fl. hemman i Bolstads socken av Älvsborgs län har framkommit att järnvägsdike beläget på östra sidan om järnvägen mellan Brålanda och Erikstad ca 3.2 km norr om Brålanda station i viss mån beröres, vilket närmare framgår av bifogad plan- och profilritning.

För erhållande av erforderligt avlopp för berörda marker erfordras en upprensning av järnvägsdiket på en sträcka av ca 50 m nedströms pkt. 55 å bifogade ritningar.

Järnvägen ålägges att i samband med dikningsföretagets utförande ombesörja och bekosta ovanämnda rensning till det å profilritningen angivna djupet.

Järnvägen ombedes snarast avgiva yttrande över förslaget.

Vänersborg den 2 mars 1959.

  
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



STATENS JÄRNVÄGAR

BANINGENJÖREN

33 bansektion

26.  
Bil.13.

(Kop Öbm M1)

Göteborg den 5.3.1959

Telefon

175500

Anknytning

1767

Lantbruksnämnden i  
Älvsborgs läns norra område  
Lantbruksingenjörsavdelningen  
Kungsgatan 17, Box 93  
VÄNERSBORG

Datum

Eder referens

Edert brev

Vår referens

TWg/Kr

Vår diarieteckenning

Sgr 325

Torrläggning av marker tillhörande Vena,  
Bön, Hede m fl hemman i Bolstad socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 demes meddelas, att  
i skrivelsen påfordrad rensning av järnvägsdiket på en sträcka  
av ca 50 m kommer att utföras genom SJ försorg.

STATENS JÄRNVÄGAR

33 Bansektionen

GÖTEBORG

*L. L. L. L.*

|                                    |              |        |
|------------------------------------|--------------|--------|
| VÄGFÖRVALTNINGEN<br>I ÄLVSBOGS LÄN |              |        |
| Dnr                                | 1673-43/59   |        |
| INKOM                              | 7 1196, 1959 |        |
| ÖVERL.                             | HANDL.       | BESV.  |
| VC                                 |              | 9.3.59 |

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g .

Vid utredning angående torrläggning av åkermark tillhörande trumman Vena, Bön, Hede m.fl. i Bolstads och Brålanda socknar av Älvsborgs län har framkommit att två vägtrummor kommer att beröras, vilket närmare framgår av bifogad plan- och profilritning.

Den ena trumman går genom riksväg nr 7 vid pkt 36 å plankartan och erfordrar endast en upprepning. Den andra trumman behöver läggas om och är belägen i vägskalet mellan riksväg nr 7 och allmänna vägen nr 1159 vid pkt 42+03 å plankartan. Trumman är föreslagen att utföras av vägrör med D=500 mm. Den befintliga trumman är enligt uppgift byggd för ca 20 år sedan.

Vägförvaltningen föreslås att i samband med dikningsföretagets utförande ombesörja rensning av trumman vid pkt 36, omläggning av trumma och sättning av brunn vid pkt 42+03 å plankartan. Brunnstyp och dimension samt plushöjder är angivna på profilritningen.

Vägförvaltningen ombedes snarast avgiva yttrande över förslaget.

Vänerns borg den 5 mars 1959.

  
Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör.

9.3.59

Ingen erinran.

Upprensning respektive omläggning och sänkning av ifrågavarande trumma utföres av vägförvaltningen vid lämplig tidpunkt i samband med dikningsföretagets utförande. Den som handhar företaget bör därför lämpligen söka kontakt med vägmästaren i P 13, Brålanda.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN  
Underhållsavdelningen



Edvard Ekman

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Bolstads socken</u><br><u>Delföretag 1</u><br><br><u>Vena 1<sup>3</sup></u><br><br>Johan Albert Karlsson<br><br><u>A. Alstringsbåtnad</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                                                                                                                               | 1                    | 0,20                 |                 | 1950           | 2800            | 850             | 170                   |
| " "                                                                                                                                          | 2                    | 2,10                 |                 | 1100           | "               | 1700            | 3570                  |
| " "                                                                                                                                          | 3                    | 1,37                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 1918                  |
| " "                                                                                                                                          | 4a                   | 1,40                 |                 | "              | "               | "               | 1960                  |
| " "                                                                                                                                          | 4b                   | 0,74                 |                 | 2100           | "               | 700             | 518                   |
| " "                                                                                                                                          | 5                    | 1,11                 |                 | 1100           | "               | 1700            | 1887                  |
| <u>A-summa</u>                                                                                                                               |                      | 6,92                 |                 |                |                 |                 | 10023                 |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u><br><br>Olof Erving<br><br><u>A. Alstringsbåtnad</u>                                                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                                                                                                                               | 6                    | 1,03                 |                 | 1100           | 2800            | 1700            | 1751                  |
| " "                                                                                                                                          | 7                    | 1,51                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 2114                  |
| " "                                                                                                                                          | 8                    | 0,64                 |                 | 2100           | "               | 700             | 448                   |
| " "                                                                                                                                          | 9                    | 0,42                 |                 | 1700           | "               | 1100            | 462                   |
| " "                                                                                                                                          | 10                   | 1,12                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 1568                  |
| " "                                                                                                                                          | 11                   | 1,49                 |                 | 1100           | "               | 1700            | 2533                  |
| <u>A-summa</u>                                                                                                                               |                      | 6,21                 |                 |                |                 |                 | 8876                  |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u><br><br>Oskar Henrik Johansson                                                                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

D:o 1<sup>5</sup>

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning         | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                               |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| åker, lättlera                                | 23                   | 0,89                 |                 | 1800           | 2800            | 1000            | 890                   |
| " " "                                         | 24                   | 0,72                 |                 | 2500           | "               | 300             | 216                   |
| A-summa                                       |                      | 1,61                 |                 |                |                 |                 | 1106                  |
| <u>Sammandrag över Delföretag 1</u>           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vena 1<sup>3</sup></u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Albert Karlsson                         | 1-5                  | 6,92                 |                 |                |                 |                 | 10023                 |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Olof Erving                                   | 6-11                 | 6,21                 |                 |                |                 |                 | 8876                  |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Oskar Henrik Johansson                        | 12-14                | 4,95                 |                 |                |                 |                 | 7656                  |
| <u>Hede 1<sup>8</sup></u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Thure och Josef Johansson                     | 15-21                | 8,37                 |                 |                |                 |                 | 8964                  |
| <u>D:o 1<sup>17</sup></u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Desamma                                       | 22                   | 0,43                 |                 |                |                 |                 | 172                   |
| <u>D:o 1<sup>5</sup></u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Carl Linus Larsson o. h.<br>h. Anni, Gunhilda | 23-24                | 1,61                 |                 |                |                 |                 | 1106                  |
| Summa                                         |                      | 28,49                |                 |                |                 |                 | 36797                 |
| <u>Delföretag 2</u>                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vena 1<sup>3</sup></u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Albert Karlsson                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                                | 25                   | 0,51                 |                 | 2650           | 2800            | 150             | 77                    |
| Trpt                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 26                   | 0,56                 |                 | 2650           | 2800            | 150             | 84                    |
| " "                                   | 27                   | 1,41                 |                 | 2250           | "               | 550             | 776                   |
| " "                                   | 28                   | 1,26                 |                 | "              | "               | "               | 693                   |
| " "                                   | 29                   | 1,98                 |                 | 1550           | "               | 1250            | 2475                  |
| " "                                   | 30                   | 1,81                 |                 | "              | "               | "               | 2262                  |
| A-summa                               |                      | 7,53                 |                 |                |                 |                 | 6367                  |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| 80+05-83+25                           | B-summa              |                      |                 |                |                 |                 | 2600                  |
| T-summa                               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 8967                  |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Olof Erving                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 31                   | 1,59                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 2226                  |
| " "                                   | 32                   | 0,75                 |                 | "              | "               | "               | 1050                  |
| " "                                   | 33                   | 0,53                 |                 | "              | "               | "               | 742                   |
| " "                                   | 34                   | 0,45                 |                 | "              | "               | "               | 630                   |
| " "                                   | 35                   | 0,72                 |                 | "              | "               | "               | 1008                  |
| " "                                   | 36                   | 0,23                 |                 | "              | "               | "               | 322                   |
| " "                                   | 37                   | 1,30                 |                 | "              | "               | "               | 1820                  |
| " "                                   | 38                   | 1,07                 |                 | "              | "               | "               | 1498                  |
| A-summa                               |                      | 6,64                 |                 |                |                 |                 | 9296                  |
| Trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                          |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Trpt                                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| 83+25-86+23 B-summa                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1368                  |
| T-summa                                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 | 10664                 |
| <u>Bön 1<sup>3</sup></u>                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Oskar Henrik Johansson                                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                                           | 39                   | 1,70                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 2380                  |
| " "                                                      | 40                   | 1,58                 |                 | "              | "               | "               | 2212                  |
| A-summa                                                  |                      | 3,28                 |                 |                |                 |                 | 4592                  |
| <u>Sammandrag över Delföretag 2</u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vena 1<sup>3</sup></u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Albert Karlsson                                    | 25-30                | 7,53                 |                 |                |                 |                 | 8967                  |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Olof Erving                                              | 31-38                | 6,64                 |                 |                |                 |                 | 10664                 |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Oskar Henrik Johansson                                   | 39-40                | 3,28                 |                 |                |                 |                 | 4592                  |
| Summa                                                    |                      | 17,45                |                 |                |                 |                 | 24223                 |
| <u>Delföretag 3</u>                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Åmot med Skogsbol 1<sup>5</sup> och 1<sup>6</sup></u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Anna Sofia Johanssons dödsbo                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                                           | 41                   | 0,17                 |                 | 2250           | 2800            | 550             | 94                    |
| Trpt                                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

Vena 1<sup>3</sup>

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                          |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Johan Albert Karlsson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| 24+03-26+70 <u>B-summa</u>                               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 534                   |
| <u>Sammandrag över Delföretag 3</u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Åmot med Skogsbol 1<sup>5</sup> och 1<sup>6</sup></u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Anna Sofia Johanssons dödsbo 41-42 0,35                  |                      |                      |                 |                |                 |                 | 880                   |
| <u>Vena 1<sup>2</sup></u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gustav Robert Ydenius                                    | 43-48                | 6,98                 |                 |                |                 |                 | 7821                  |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Olof Erving                                              | 49-50                | 1,90                 |                 |                |                 |                 | 2660                  |
| <u>Vena 1<sup>3</sup></u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Albert Karlsson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 534                   |
| <u>Summa</u>                                             |                      | 9,23                 |                 |                |                 |                 | 11895                 |
| <u>Delföretag 4</u>                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vena 1<sup>2</sup></u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gustav Robert Ydenius                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lät tlera                                          | 51                   | Förbättras ej        |                 |                |                 |                 |                       |
| " "                                                      | 52                   | 2,43                 |                 | 2100           | 2800            | 700             | 1701                  |
| " "                                                      | 53                   | 3,13                 |                 | "              | "               | "               | 2191                  |
| " "                                                      | 54                   | 1,20                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 1680                  |
| " "                                                      | 55                   | 2,35                 |                 | "              | "               | "               | 3290                  |
| Trpt                                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 56                   | 2,47                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 3458                  |
| " "                                   | 57                   | 1,29                 |                 | "              | "               | "               | 1806                  |
| A-summa                               |                      | 12,87                |                 |                |                 |                 | 14126                 |
| Bö n l <sup>2</sup>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Olof Erving                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera A-summa                | 58                   | 1,05                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 1470                  |
| D:o l <sup>3</sup>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Oskar Henrik Johansson                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera A-summa                | 59                   | 2,72                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 3808                  |
| Hede l <sup>8</sup>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Thure och Josef Johansson             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera A-summa                | 60                   | 1,31                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 1834                  |
| D:o l <sup>17</sup>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Thure och Josef Johansson             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. Alstringsbåtnad                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 61                   | 1,28                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 1792                  |
| " "                                   | 62                   | 0,65                 |                 | "              | "               | "               | 910                   |
| " "                                   | 63                   | 0,88                 |                 | "              | "               | "               | 1232                  |
| " "                                   | 64                   | 2,88                 |                 | "              | "               | "               | 4032                  |
| Trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 65                   | 2,16                 |                 | 1700           | 2800            | 1100            | 2376                  |
| A-summa                               |                      | 7,85                 |                 |                |                 |                 | 10342                 |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u> B-summa     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 848                   |
| T-summa                               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 11190                 |
| <u>Sammandrag över Delföretag 4</u>   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vena 1<sup>2</sup></u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gustaw Robert Ydenius                 | 51-57                | 12,87                |                 |                |                 |                 | 14126                 |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Olof Erving                           | 58                   | 1,05                 |                 |                |                 |                 | 1470                  |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Oskar Henrik Johansson                | 59                   | 2,72                 |                 |                |                 |                 | 3808                  |
| <u>Hede 1<sup>8</sup></u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Thure och Josef Johansson             | 60                   | 1,31                 |                 |                |                 |                 | 1834                  |
| <u>D:o 1<sup>17</sup></u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Desamma                               | 61-65                | 7,85                 |                 |                |                 |                 | 11190                 |
| Summa                                 |                      | 25,80                |                 |                |                 |                 | 32428                 |
| <u>Delföretag 5</u>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Hede 1<sup>3</sup></u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Oskar Gustavsson                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 66                   | Förbättras ej        |                 |                |                 |                 |                       |
| " "                                   | 67                   | " "                  |                 |                |                 |                 |                       |
| Trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |



## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 77                   | 2,08                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 2912                  |
| " "                                   | 78                   | 2,01                 |                 | "              | "               | "               | 2814                  |
| " "                                   | 79a                  | 1,13                 |                 | "              | "               | "               | 1582                  |
| " "                                   | 79b                  | 0,62                 |                 | 1700           | "               | 1100            | 682                   |
| " "                                   | 80a                  | 0,69                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 966                   |
| " "                                   | 80b                  | 0,53                 |                 | 1950           | "               | 850             | 451                   |
| A-summa                               |                      | 7,06                 |                 |                |                 |                 | 9407                  |
| <u>Torp 1<sup>16</sup></u>            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Axel Axelsson                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 81                   | 1,16                 |                 | 1950           | 2800            | 850             | 986                   |
| " "                                   | 94                   | 0,22                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 308                   |
| " "                                   | 95                   | 0,10                 |                 | 1950           | "               | 850             | 85                    |
| A-summa                               |                      | 1,48                 |                 |                |                 |                 | 1379                  |
| <u>D:o 1<sup>17</sup></u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Erik Johansson                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 82                   | 1,70                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 2380                  |
| " "                                   | 83                   | 0,70                 |                 | 1950           | "               | 850             | 595                   |
| " "                                   | 84                   | 1,70                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 2380                  |
| " "                                   | 92                   | 0,34                 |                 | 1950           | "               | 850             | 289                   |
| Trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Trpt                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 93                   | 0,68                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 952                   |
| A-summa                               |                      | 5,12                 |                 |                |                 |                 | 6596                  |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| 60+21-61+37                           | B-summa              |                      |                 |                |                 |                 | 928                   |
| T-summa                               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 7524                  |
| <u>Torp 1<sup>18</sup></u>            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Erik Johansson                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                        | 85                   | 0,94                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 1316                  |
| " "                                   | 86                   | 0,37                 |                 | "              | "               | "               | 518                   |
| " "                                   | 87                   | 0,63                 |                 | 2250           | "               | 550             | 347                   |
| " "                                   | 88                   | 0,63                 |                 | 1700           | "               | 1100            | 693                   |
| " "                                   | 89                   | 0,50                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 700                   |
| " "                                   | 90                   | 1,35                 |                 | "              | "               | "               | 1890                  |
| " "                                   | 91                   | 0,85                 |                 | 1950           | "               | 850             | 723                   |
| A-summa                               |                      | 5,27                 |                 |                |                 |                 | 6187                  |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| 61+37-62                              | B-summa              |                      |                 |                |                 |                 | 504                   |
| T-summa                               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 6691                  |
| <u>D:o 1<sup>13</sup></u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Anders Erikssons stbh                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |


## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning      | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                            |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| åker, lättlera                             | 96                   | 0,36                 |                 | 1950           | 2800            | 850             | 306                   |
| " "                                        | 97                   | 0,61                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 854                   |
| A-summa                                    |                      | 0,97                 |                 |                |                 |                 | 1160                  |
| <u>Torp 1<sup>15</sup></u>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Axel Axelsson                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                             | 98                   | 0,54                 |                 | 1950           | 2800            | 850             | 459                   |
| " "                                        | 99                   | 0,70                 |                 | 2250           | "               | 550             | 385                   |
| " "                                        | 100                  | 0,71                 |                 | 1400           | "               | 1400            | 994                   |
| " "                                        | 101                  | 1,67                 |                 | "              | "               | "               | 2338                  |
| A-summa                                    |                      | 3,62                 |                 |                |                 |                 | 4176                  |
| <u>Nordtorp av 1<sup>2</sup></u>           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. V. Karlsson                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                             | 102                  | 0,75                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 1050                  |
| " "                                        | 103                  | 0,55                 |                 | 1950           | "               | 850             | 468                   |
| A-summa                                    |                      | 1,30                 |                 |                |                 |                 | 1518                  |
| <u>D:o " 1<sup>2</sup></u>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Håkan Valdemar Magnusson<br>o. h.h. Hellen |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                             | 104                  | 0,75                 |                 | 2100           | 2800            | 700             | 525                   |
| Trpt                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning     | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                           |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Trpt                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                            | 105                  | 1,22                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 1708                  |
| A-summa                                   |                      | 1,97                 |                 |                |                 |                 | 2233                  |
| <u>Nordtorp 1<sup>4</sup></u>             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Håkan Valdemar Magnusson<br>o.h.h. Hellen |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                            | 106                  | 0,62                 |                 | 1400           | 2800            | 1400            | 868                   |
| " "                                       | 107                  | 0,54                 |                 | 2100           | "               | 700             | 378                   |
| " "                                       | 110                  | 0,41                 |                 | 1950           | "               | 850             | 349                   |
| A-summa                                   |                      | 1,57                 |                 |                |                 |                 | 1595                  |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Desamma                                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| åker, lättlera                            | 108                  | 0,84                 |                 | 1950           | 2800            | 850             | 714                   |
| " "                                       | 109                  | 1,45                 |                 | 1700           | "               | 1100            | 1595                  |
| A-summa                                   |                      | 2,29                 |                 |                |                 |                 | 2309                  |
| <u>Sammandrag över Delföretag 5</u>       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Hede 1<sup>3</sup></u>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Oskar Gustavsson                     | 66-69                | 2,41                 |                 |                |                 |                 | 2905                  |
| <u>D:o 1<sup>8</sup></u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Thure och Josef Johansson                 | 70-76                | 8,05                 |                 |                |                 |                 | 12742                 |
| Trpt                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning               | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                     |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Stommen 1<sup>6</sup></u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Lantbruksnämnden i Älvs-<br>borgs läns norra område | 77-80b               | 7,06                 |                 |                |                 |                 | 9407                  |
| <u>Torp 1<sup>16</sup></u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Axel Axelsson                                  | 81,<br>94-95         | 1,48                 |                 |                |                 |                 | 1379                  |
| <u>D:o 1<sup>17</sup></u>                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Erik Johansson                                 | 82-84,<br>92-93      | 5,12                 |                 |                |                 |                 | 7524                  |
| <u>D:o 1<sup>18</sup></u>                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Densamme                                            | 85-91                | 5,27                 |                 |                |                 |                 | 6691                  |
| <u>D:o 1<sup>13</sup></u>                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Anders Erikssons stbh                               | 96-97                | 0,97                 |                 |                |                 |                 | 1160                  |
| <u>D:o 1<sup>15</sup></u>                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Karl Axel Axelsson                                  | 98-101               | 3,62                 |                 |                |                 |                 | 4176                  |
| <u>Nordtorp av 1<sup>2</sup></u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| A. V. Karlsson                                      | 102-103              | 1,30                 |                 |                |                 |                 | 1518                  |
| <u>D:o " 1<sup>2</sup></u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Håkan Valdemar Magnusson<br>o. h.h. Hellen          | 104-105              | 1,97                 |                 |                |                 |                 | 2233                  |
| <u>Nordtorp 1<sup>4</sup></u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Desamma                                             | 106-107,<br>110      | 1,57                 |                 |                |                 |                 | 1595                  |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>                            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Trpt                                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                             | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                   |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Trpt                                                                                                                                              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Nordtorp 1 <sup>3</sup>                                                                                                                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Håkan Valdemar Magnusson<br>o. h.h. Hellem                                                                                                        | 108-109              | 2,29                 |                 |                |                 |                 | 2309                  |
| Summa                                                                                                                                             |                      | 41,11                |                 |                |                 |                 | 53639                 |
| <u>Sammandrag över Sammandrag</u>                                                                                                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Delföretag 1                                                                                                                                      | 1-24                 | 28,49                |                 |                |                 |                 | 36797                 |
| " 2                                                                                                                                               | 25-40                | 17,45                |                 |                |                 |                 | 24223                 |
| " 3                                                                                                                                               | 41-50                | 9,23                 |                 |                |                 |                 | 11895                 |
| " 4                                                                                                                                               | 51-65                | 25,80                |                 |                |                 |                 | 32428                 |
| " 5                                                                                                                                               | 66-109               | 41,11                |                 |                |                 |                 | 53639                 |
| Summa                                                                                                                                             |                      | 122,08               |                 |                |                 |                 | 158982                |
| Hede den 20 mars 1959.                                                                                                                            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <br>Kurt Dahlgren.<br>Lantbruksingenjör.                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Anders Lundberg.</span> <span>Arvid Stenroos</span> </div> Biträdande godemän. |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                     | Antal   | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |            | <u>Delföretag 1</u>                                                                                        |         |               |                   |                 |
|             |            | <u>Avloppet A-B</u>                                                                                        |         |               |                   |                 |
| 36-37+69    | 169        | Lantbruksrör D=400                                                                                         | ✓ 169   | 8:90          | 1504              |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                                                   | 169     | 5:-           | 845               |                 |
| 36          |            | Utloppsskydd enligt typrit-<br>ning U-1                                                                    | ✓       |               | 35                |                 |
| 37+69       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=800                                                                       | ✓       |               | 150               |                 |
|             |            | För oförutsedda extra ersätt-<br>ningar m.m. tillägges                                                     |         |               | 266               | 2800            |
| 37+69-40+73 | 304        | Lantbruksrör D=400                                                                                         | ✓ 304   | 8:90          | 2706              |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                                                   | 304     | 6:-           | 1824              |                 |
| 39+94       |            | Stensil                                                                                                    | ✓       |               | 15                |                 |
| 40, 40+73   |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=800                                                                       | st. 2 ✓ | 150:-         | 300               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges                                                 |         |               | 505               | 5350            |
| 40+73-42+03 | 130        | Lantbruksrör D=400                                                                                         | ✓ 130   | 8:90          | 1157              |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                                                   | 130     | 6:-           | 780               |                 |
| 42+03       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=900 med kon utföres och be-<br>kostas av vägförvaltningen                 |         |               |                   |                 |
| 42+03-42+13 | 10         | Omläggning av vägtrumma genom<br>allmän väg, vägrör D=500<br>utföres och bekostas av väg-<br>förvaltningen |         |               |                   |                 |

Trpt

| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |            | Trpt                                                       |       |               |                   |                 |
| 42+13       |            | Brunn enligt typritning B-14<br>D=900 med kon              |       |               | 170               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |       |               | 193               | 2300            |
| 42+13-43+01 | 88         | Lantbruksrör D=300                                         | 88    | 5:80          | 510               |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 88    | 5:-           | 440               |                 |
| 43+01       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=600                       |       |               | 120               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |       |               | 130               | 1200            |
| 43+01-44+46 | 145        | Lantbruksrör D=250                                         | 145   | 4:20          | 609               |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 145   | 4:50          | 653               |                 |
| 44+46       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500                       |       |               | 100               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges  |       |               | 138               | 1500            |
| 44+46-46+70 | 224        | Lantbruksrör D=200                                         | 224   | 3:10          | 694               |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 224   | 3:50          | 784               |                 |
| 46+70       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=400                       |       |               | 80                |                 |
|             |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges  |       |               | 142               | 1700            |
| 46+70-46+91 | 21         | Lantbruksrör D=150                                         | 21    | 2:40          | 50                |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>Trpt                       |       |               |                   |                 |

KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge               | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                       | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                    |            | Trpt                                                                         |       |               |                   |                 |
|                    |            | fyllning                                                                     | 21    | 3:-           | 63                |                 |
| 46+91              |            | Brunn enligt typritning B-3<br>D=400                                         | ✓     |               | 50                |                 |
| 46+91-46+99        | 8          | Omläggning av trumma genom<br>utfartsväg inklusive vägrör<br>D=225           | ✓     |               | 120               |                 |
| 46+99              |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=400                                         | ✓     |               | 80                |                 |
| 46+99-48+34        | 135        | Lantbruksrör D=150                                                           | 135   | 2:40          | 324               |                 |
|                    |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                     | 135   | 3:-           | 405               |                 |
| 48+34              |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=400                                         | ✓     |               | 80                |                 |
| 48+34-48+39        | 5          | Omläggning av trumma genom ut-<br>fartsväg inklusive vägrör D=<br>225        | ✓     |               | 75                |                 |
| 48+39              |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=400                                         | ✓     |               | 80                |                 |
|                    |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges                    |       |               | 123               | 1450            |
|                    | 1239       | Summa                                                                        |       |               |                   | 16300           |
|                    |            | <u>Delföretag 2</u>                                                          |       |               |                   |                 |
|                    |            | <u>Avloppet C-D</u>                                                          |       |               |                   |                 |
| 22+50-23+61<br>=80 | 111        | Rensning av befintligt dike<br>samt utplanering av uppgräv-<br>da jordmassor | 111   | 1:-           | 111               |                 |
| 80                 |            | Utloppsskydd enligt typrit-                                                  |       |               |                   |                 |
|                    |            | Trpt                                                                         |       |               |                   |                 |

| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                             | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |            | Trpt                                                               |       |               |                   |                 |
|             |            | ning U-I                                                           |       |               | 25                |                 |
| 80+02       |            | Upptagning av befintlig ägo-<br>trumma                             | ✓     |               | 20                |                 |
| 80+05       |            | Brunn B-1 D=500                                                    | ✓     |               | 100               |                 |
| 80-83+25    | 325        | Lantbruksrör D=250 (225)                                           | 325 ✓ | 4:20          | 1365              |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                           | 325   | 4:-           | 1300              |                 |
| 81+65,82+12 |            | Upptagning av befintlig ägo-<br>trumma st.                         | 2 ✓   | 20:-          | 40                |                 |
| 82+16       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500                               | ✓     |               | 100               |                 |
| 83+25       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500                               | ✓     |               | 100               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges          |       |               | 239               | 3400            |
| 83+25-84+17 | 92         | Lantbruksrör D=200                                                 | 92 ✓  | 3:10          | 285               |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                           | 92    | 3:50          | 322               |                 |
| 83+27       |            | Upptagning av befintlig ägo-<br>trumma                             | ✓     |               | 20                |                 |
| 84+17-84+22 | 5          | Omläggning av trumma genom<br>utfartsväg inklusive vägrör<br>D=225 | ✓     |               | 100               |                 |
| 84+17,84+22 |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500 st.                           | 2 ✓   | 100:-         | 200               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges          |       |               | 123               | 1050            |
|             |            | Trpt                                                               |       |               |                   |                 |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                           | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |            | Trpt                                                                                             |       |               |                   |                 |
| 84+22-86+23 | 201        | Lantbruksrör D=150                                                                               | 201   | 2:40          | 482               |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                                         | 201   | 3:50          | 704               |                 |
| 86+23       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=400                                                             | ✓     |               | 80                |                 |
|             |            | För oförutsedda fall m.m.<br>tillägges                                                           |       |               | 134               | 1400            |
|             | 734        | Summa                                                                                            |       |               |                   | 5850            |
|             |            | <u>Delföretag 3</u>                                                                              |       |               |                   |                 |
|             |            | <u>Avloppet E-F</u>                                                                              |       |               |                   |                 |
| 0-0+50      | 50         | Rensning av befintligt dike<br>samt utplanering av uppgrävd<br>jord                              | 50    | 1:50          | 75                |                 |
| 0+50        |            | Utloppsskydd enligt typrit-<br>ning U-1                                                          | ✓     |               | 25                |                 |
| 0+50-0+53   | 3          | Lantbruksrör D=225 inklusive<br>läggning och återfyllning<br>samt justering av befintligt<br>rör | ✓     |               | 25                |                 |
| 0+53-1+97   | 144        | Påfyllning av jord på befint-<br>lig rörledning till 0,5 m.<br>höjd över rören                   | ✓     |               | 50                |                 |
| 1+02        |            | Brunn B-1 D=500                                                                                  | ✓     |               | 100               |                 |
| 1+97-3+29   | 132        | Omläggning av befintlig rör-<br>ledning inklusive nya lant-<br>bruksrör D=225                    | 132   | 9:60          | 1267              |                 |
| 3+29        |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500                                                             | ✓     |               | 130               |                 |
|             |            | Trpt                                                                                             |       |               |                   |                 |

| Läge      | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                             | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|           |            | Trpt                                                               |       |               |                   |                 |
|           |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges          |       |               | 128               | 1800            |
| 3+29-5+05 | 176        | Lantbruksrör D=250 (225)                                           | 176   | 4:20          | 739               |                 |
|           |            | Grävning, läggning och återfyll-<br>ning                           | 176   | 4:-           | 704               |                 |
| 5+05      |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500                               | ✓     |               | 100               |                 |
|           |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges          |       |               | 157               | 1700            |
| 5+05-6+91 | 186        | Lantbruksrör D=200                                                 | 186   | 3:10          | 577               |                 |
|           |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                           | 186   | 3:-           | 558               |                 |
| 6+91      |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=400                               | ✓     |               | 80                |                 |
|           |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges          |       |               | 135               | 1350            |
| 6+91-7+94 | 103        | Lantbruksrör D=150                                                 | 103   | 2:40          | 247               |                 |
|           |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                           | 103   | 2:50          | 258               |                 |
| 7+94      |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500                               | ✓     |               | 100               |                 |
| 7+94-7+99 | 5          | Omläggning av trumma genom<br>utfartsväg inklusive vägrör<br>D=225 | ✓     |               | 100               |                 |
| 7+99      |            | Brunn enligt typritning B-14<br>D=500                              | ✓     |               | 110               |                 |
|           |            | För oförutsedda fall, extra                                        |       |               |                   |                 |
|           |            | Trpt                                                               |       |               |                   |                 |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|             |            | Trpt                                                       |       |               |                   |                 |
|             |            | ersättningar m.m. tillägges                                |       |               | 85                | 900             |
|             | 799        | Summa                                                      |       |               |                   | 5750            |
|             |            | <u>Delföretag 4</u>                                        |       |               |                   |                 |
|             |            | <u>Avloppet G-H</u>                                        |       |               |                   |                 |
| 90-91+47    | 147        | Lantbruksrör D=300                                         | 147   | 5:80          | 853               |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 147   | 6:-           | 882               |                 |
| 90          |            | Utloppsskydd                                               |       |               | 30                |                 |
| 91+47       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=600                       |       |               | 120               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall m.m.<br>tillägges                     |       |               | 215               | 2100            |
| 91+47-93+50 | 203        | Lantbruksrör D=300                                         | 203   | 5:80          | 1177              |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 203   | 6:-           | 1218              |                 |
| 93+50       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=600                       |       |               | 120               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |       |               | 235               | 2750            |
| 93+50-95+29 | 179        | Lantbruksrör D=300                                         | 179   | 5:80          | 1038              |                 |
|             |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 179   | 5:50          | 985               |                 |
| 95+29       |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=600                       |       |               | 120               |                 |
|             |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |       |               | 257               | 2400            |
|             |            | Trpt                                                       |       |               |                   |                 |

| Läge                 | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                      |            | Trpt                                                       |       |               |                   |                 |
| 95+29-97+14<br>=9+55 | 185        | Lantbruksrör D=300                                         | 185 ✓ | 5:80          | 1073              |                 |
|                      |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 185   | 5:50          | 1018              |                 |
| 97+14=9+55           |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=600                       | ✓     |               | 120               |                 |
|                      |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |       |               | 239               | 2450            |
| 9+55-11=98           | 145        | Lantbruksrör D=250                                         | 145 ✓ | 4:20          | 609               |                 |
|                      |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 145   | 3:50          | 508               |                 |
| 11=98                |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500                       | ✓     |               | 100               |                 |
|                      |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |       |               | 133               | 1350            |
| 98-99+97             | 197        | Lantbruksrör D=200                                         | 197 ✓ | 3:10          | 611               |                 |
|                      |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 197   | 4:-           | 788               |                 |
| 99+97                |            | Brunn enligt typritning B-14<br>D=400                      | ✓     |               | 90                |                 |
|                      |            | För oföruttedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges  |       |               | 161               | 1650            |
|                      | 1056       | Summa                                                      |       |               |                   | 12700           |
|                      |            | <u>Delföretag 5</u>                                        |       |               |                   |                 |
|                      |            | <u>Avloppet I-K-L</u>                                      |       |               |                   |                 |
|                      |            | <u>Sträckan I-K</u>                                        |       |               |                   |                 |
| 54+50-55             | 50         | Rensning av befintligt järn-                               |       |               |                   |                 |
|                      |            | Trpt                                                       |       |               |                   |                 |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge             | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                  |            | Trpt                                                       |       |               |                   |                 |
|                  |            | vägsdike, utföres och bekostas av järnvägen                |       |               |                   |                 |
| 55               |            | Utplanering av uppgrävda jordmassor                        | ✓     |               | 50                |                 |
|                  |            | Utloppsskydd                                               | ✓     |               | 40                |                 |
| 55-57+21         | 221        | Lantbruksrör D=450                                         | 221✓  | 10:60         | 2343              |                 |
|                  |            | Grävning, läggning och återfyllning                        | 221   | 6:-           | 1326              |                 |
| 55+83            |            | Upptagning av befintlig ägo-<br>trumma                     | ✓     |               | 20                |                 |
| 55+87, 57+21     |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=900 med kon st.           | 2✓    | 160:-         | 320               |                 |
|                  |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges  |       |               | 351               | 4450            |
|                  | 271        | Summa                                                      |       |               |                   | 4450            |
|                  |            | <u>Sträckan K-L</u>                                        |       |               |                   |                 |
| 70-72+50<br>=105 | 250        | Lantbruksrör D=400 (375)                                   | 250✓  | 8:90          | 2225              |                 |
|                  |            | Grävning, läggning och återfyllning                        | 250   | 5:-           | 1250              |                 |
| 71+28            |            | Stensil                                                    | ✓     |               | 10                |                 |
| 72+50=105        |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=800                       | ✓     |               | 150               |                 |
|                  |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |       |               | 365               | 4000            |
| 105-106+47       | 147        | Lantbruksrör D=300                                         | 147✓  | 5:80          | 853               |                 |
|                  |            | Trpt                                                       |       |               |                   |                 |


| Läge                     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                        | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                          |            | Trpt                                                                          |       |               |                   |                 |
|                          |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                      | 147   | 5:-           | 735               |                 |
| 106+47-106+53            | 6          | Läggning av trumma genom<br>utfartsväg inklusive vägrör<br>D=300              | ✓     |               | 120               |                 |
| 106+47, 106+53           |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=600 st.                                      | 2 ✓   | 120:-         | 240               |                 |
|                          |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges                     |       |               | 202               | 2150            |
| 106+53-108+93<br>=13+85  | 240        | Lantbruksrör D=300                                                            | 240   | 5:80          | 1392              |                 |
|                          |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                      | 240   | 5:-           | 1200              |                 |
| 107+88-108+18            |            | Sprängning av berg inklusive<br>bortforsling till lämplig<br>upplagsplats 1m. | 30    | 30:-          | 900               |                 |
| 107+88-108+18            |            | C:a 10 cm. tjockt lager av grus<br>mellan berget och rören                    | ✓     |               | 25                |                 |
| 106+53-107+44            |            | Justering av flödesränna<br>samt utplanering av upp-<br>schaktad jord         | 91    | 1:-           | 91                |                 |
| 107+46                   |            | Upptagning av befintlig ägo-<br>trumma                                        | ✓     |               | 20                |                 |
| 107+48, 108+93<br>=13+85 |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=600 st.                                      | 2 ✓   | 120:-         | 240               |                 |
|                          |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges                     |       |               | 382               | 4250            |
|                          |            | Trpt                                                                          |       |               |                   |                 |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge         | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                 | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|              |            | Trpt                                                                   |       |               |                   |                 |
| 13+85-14+47  | 62         | Lantbruksrör D=250                                                     | 62    | 4:20          | 260               |                 |
|              |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                               | 62    | 3:-           | 186               |                 |
| 14+47        |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=500                                   |       |               | 100               |                 |
| 14+47-16+57  | 210        | Lantbruksrör D=150                                                     | 210   | 2:40          | 504               |                 |
|              |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                               | 210   | 2:50          | 525               |                 |
| 16+57        |            | Brunn enligt typritning B-<br>14 D=400                                 |       |               | 90                |                 |
|              |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges              |       |               | 185               | 1850            |
|              | 915        | Summa                                                                  |       |               |                   | 12250           |
|              |            | <u>Avloppet K-M-N</u>                                                  |       |               |                   |                 |
|              |            | <u>Sträckan K-M</u>                                                    |       |               |                   |                 |
| K-58+87      | 118        | Lantbruksrör D=300                                                     | 112   | 5:80          | 650               |                 |
|              |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                               | 112   | 5:50          | 616               |                 |
|              |            | Läggning av trumma genom ut-<br>fartsväg inklusive vägrör<br>D=300     |       |               | 120               |                 |
| 58+81, 58+87 |            | Brunnar enligt typritning<br>B-1 D=600 på båda sidor om<br>trumman st. | 2     | 120:-         | 240               |                 |
|              |            | För oförutsedda fall extra<br>ersättningar m.m. tillägges              |       |               | 174               | 1800            |
| 58+87-60+21  | 134        | Lantbruksrör D=300                                                     | 134   | 5:80          | 777               |                 |
|              |            | Trpt                                                                   |       |               |                   |                 |

| Läge     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                     | Antal            | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|          |            | Trpt                                                       |                  |               |                   |                 |
| 60+21    |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 134              | 4:50          | 603               |                 |
|          |            | Brunn enligt typritning B-1<br>D=600                       | ✓                |               | 120               |                 |
|          |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättning m.m. tillägges   |                  |               | 150               | 1650            |
|          | 252        | Summa                                                      |                  |               |                   | 3450            |
|          |            | <u>Sträckan M-N</u>                                        |                  |               |                   |                 |
| 60+21-62 | 179        | Lantbruksrör D=200                                         | 179 <sup>v</sup> | 3:10          | 555               |                 |
|          |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 179              | 4:-           | 716               |                 |
| 61+90    |            | Upptagning av befintlig ägo-<br>trumma                     | ✓                |               | 20                |                 |
| 62       |            | Brunn enligt typritning B-<br>14 D=400                     | ✓                |               | 90                |                 |
|          |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |                  |               | 119               | 1500            |
|          | 179        | Summa                                                      |                  |               |                   | 1500            |
|          |            | <u>Avloppet M-O</u>                                        |                  |               |                   |                 |
| M-66+60  | 160        | Lantbruksrör D=150                                         | 160 <sup>v</sup> | 2:40          | 384               |                 |
|          |            | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                   | 160              | 2:50          | 400               |                 |
| 66+60    |            | Brunn enligt typritning B-<br>14 D=400                     |                  |               | 90                |                 |
|          |            | För oförutsedda fall, extra<br>ersättningar m.m. tillägges |                  |               | 76                | 950             |
|          | 160        | Summa                                                      |                  |               |                   | 950             |


## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m  | Arbete, material e. d.                                                              | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|      |             | <u>Sammandrag</u>                                                                   |       |               |                   |                 |
|      | 1239        | <u>Delföretag 1</u>                                                                 |       |               | 16300             |                 |
|      |             | Avgår enligt utlåtandet punkt 7                                                     |       |               | <u>3850</u>       | 12450           |
|      | 734         | <u>Delföretag 2</u>                                                                 |       |               |                   | 5850            |
|      | 799         | <u>" 3</u>                                                                          |       |               |                   | 5750            |
|      | 1056        | <u>" 4</u>                                                                          |       |               |                   | 12700           |
|      |             | <u>" 5</u>                                                                          |       |               |                   |                 |
|      | 271         | Sträckan I-K                                                                        |       |               | 4450              |                 |
|      | 915         | " K-L                                                                               |       |               | 12250             |                 |
|      | 252         | " K-M                                                                               |       |               | 3450              |                 |
|      | 179         | " M-N                                                                               |       |               | 1500              |                 |
|      | 160         | Avloppet M-O                                                                        |       |               | 950               | 22600           |
|      | <u>5605</u> | <u>Summa</u>                                                                        |       |               |                   | <u>59350</u>    |
|      |             | Heda den 20 mars 1959.                                                              |       |               |                   |                 |
|      |             |  |       |               |                   |                 |
|      |             | Kurt Dahlgren.                                                                      |       |               |                   |                 |
|      |             | Lantbrukssingenjör.                                                                 |       |               |                   |                 |

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN




Bilaga


Typritning B-3

BRUNN

## Sektion A-A



## Sektion B-B




Mått i mm

Bilaga

Typritning B-14


BRUNN



$d^1 = d^2$  där ej annat anges

Om  $d = 0.90\text{ m}$  eller  $1.00\text{ m}$  skall översta brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.



Bil. C 62.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                    | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                             |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                           | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Delföretag 1</u>                         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Bolstads socken</u>                      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Vena 1<sup>3</sup></u>                   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Johan Albert Karlsson                       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 1-5                                 |                    | 10023            |                                                             | 3391                                                  | 27,237                                                |                                                                |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Olof Erving                                 | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 6-11                                |                    | 8876             |                                                             | 3003                                                  | 24,121                                                |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oskar Henrik Johansson                      | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 12-14                               |                    | 7656             |                                                             | 2591                                                  | 20,811                                                |                                                                |
| <u>Hede 1<sup>8</sup></u>                   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Thure och Josef Johansson                   | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 15-21                               |                    | 8964             |                                                             | 3033                                                  | 24,361                                                |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>17</sup></u>                   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Desamma                                     | S                  | 172              |                                                             | 58                                                    | 0,466                                                 |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>5</sup></u>                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Carl Linus Larsson o.h.<br>h. Anni Gunhilda | S                  | 1106             |                                                             | 374                                                   | 3,004                                                 |                                                                |
| <u>Summa</u>                                |                    | 36797            |                                                             | 12450                                                 | 100,000                                               | 25,791                                                         |
| <u>Delföretag 2</u>                         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Bolstads socken</u>                      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                          | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                    |                  | fär särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                                 | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Vena 1<sup>3</sup></u>                                         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Johan Albert Karlsson                                             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 25-30                                                     |                    | 8967             |                                                             | 2166                                                  | 37,026                                                |                                                                |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>                                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Olof Erving                                                       | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 31-38                                                     |                    | 10664            |                                                             | 2575                                                  | 44,017                                                |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>                                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oskar Henrik Johansson                                            | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 39-40                                                     |                    | 4592             |                                                             | 1109                                                  | 18,957                                                |                                                                |
| Summa                                                             |                    | 24223            |                                                             | 5850                                                  | 100,000                                               | 9,256                                                          |
| <u>Delföretag 3</u>                                               |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Bolstads socken</u>                                            |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Åmot med Skogsbol 1<sup>5</sup> och 1<sup>6</sup></u>          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Anna Sofia Johanssons<br>dödsbo                                   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 41-42 samt bruk-<br>ningsbåtnad å sträckan<br>24+03-26+70 |                    | 880              |                                                             | 425                                                   | 7,391                                                 |                                                                |
| <u>Vena 1<sup>2</sup></u>                                         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gustav Robert Ydenius                                             | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 43-48                                                     |                    | 7821             |                                                             | 3781                                                  | 65,757                                                |                                                                |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>                                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Olof Erving                                                       | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Trpt                                                              |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

64.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                  | Sök. o. liket. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                           |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                         | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| Trpt                                      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 49-50                             |                    | 2660             |                                                             | 1286                                                  | 22,365                                                |                                                                |
| <u>Vena 1<sup>3</sup></u>                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Johan Albert Karlsson                     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Brukningsbåtnad å sträckan<br>24+03-26+70 |                    | 534              |                                                             | 258                                                   | 4,487                                                 |                                                                |
| Summa                                     |                    | 11895            |                                                             | 5750                                                  | 100,000                                               | 9,098                                                          |
| <u>Delföretag 4</u>                       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Bolstads socken</u>                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Vena 1<sup>2</sup></u>                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gustav Robert Ydenius                     | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 51-57                             |                    | 14126            |                                                             | 5532                                                  | 43,559                                                |                                                                |
| <u>Bön 1<sup>2</sup></u>                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Olof Erving                               | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 58                                |                    | 1470             |                                                             | 576                                                   | 4,535                                                 |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oskar Henrik Johansson                    | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 59                                |                    | 3808             |                                                             | 1491                                                  | 11,740                                                |                                                                |
| <u>Hede 1<sup>8</sup></u>                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Thure och Josef Johansson                 | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 60                                |                    | 1834             |                                                             | 718                                                   | 5,654                                                 |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>17</sup></u>                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Trpt                                      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

| Fastighet<br>Ägare m. m.                          | Sök. o. liket. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                   |                    |                  | fär särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                 | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| Trpt                                              |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Thure och Josef Johansson S                       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 60-65                                     |                    | 11190            |                                                             | 4383                                                  | 34,512                                                |                                                                |
| Summa                                             |                    | 32428            |                                                             | 12700                                                 | 100,000                                               | 20095                                                          |
| <u>Delföretag 5</u>                               |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Bolstads socken</u>                            |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Hede 1<sup>3</sup></u>                         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Oskar Gustavsson                             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 66-69                                     |                    | 2905             |                                                             | 1224                                                  | 5,416                                                 |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>8</sup></u>                          |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Thure och Josef Johansson S                       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 70-76                                     |                    | 12742            |                                                             | 5369                                                  | 23,757                                                |                                                                |
| <u>Brålanda socken</u>                            |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Stommen 1<sup>6</sup></u>                      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Lantbruksnämnden i Älvsborgs<br>läns norra område |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 77-80b                                    |                    | 9407             |                                                             | 3963                                                  | 17,535                                                |                                                                |
| <u>Torp 1<sup>16</sup></u>                        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Axel Axelsson                                |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 81, 94-95                                 |                    | 1379             |                                                             | 581                                                   | 2,571                                                 |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>17</sup></u>                         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Erik Johansson S                             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Trpt                                              |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

66.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.         | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| Trpt                             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 82-84, 92-93             |                    | 7524             |                                                             | 3170                                                  | 14,027                                                |                                                                |
| <u>Torp 1<sup>18</sup></u>       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Erik Johansson              | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 85-91                    |                    | 6691             |                                                             | 2819                                                  | 12,473                                                |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>13</sup></u>        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Anders Erikssons stbh            |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 96-97                    |                    | 1160             |                                                             | 489                                                   | 2,164                                                 |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>15</sup></u>        |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Axel Axelsson               |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 98-101                   |                    | 4176             |                                                             | 1759                                                  | 7,783                                                 |                                                                |
| <u>Nordtorp av 1<sup>2</sup></u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| A. V. Karlsson                   | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 102-103                  |                    | 1518             |                                                             | 640                                                   | 2,832                                                 |                                                                |
| <u>D:o " 1<sup>2</sup></u>       |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Håkan Valdemar Magnusson         | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| o. h.h. Hellen                   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 104-105                  |                    | 2233             |                                                             | 941                                                   | 4,164                                                 |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>4</sup></u>         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Desamma                          | S                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 106-107, 110             |                    | 1595             |                                                             | 672                                                   | 2,973                                                 |                                                                |
| <u>D:o 1<sup>3</sup></u>         |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Trpt                             |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

Hede den 20 mars 1959.

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Säby - Hede dikningsföretag upprättat år 1958 - 59.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet.

Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i

fullgott skick,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

## 2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där anses så erforderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt ytpritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall ut-

föras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av  $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordras, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga,

att teglerör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord, total täckning till minst 0,50 m.

### 3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta,

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens an-


visningar,

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt

kompetenta arbetare,


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Häde den 20 mars 1959.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Översiktskarta.



Upperud SV 52

Skala 1:100000.

### U t l å t a n d e

angående Säby - Hede dikningsföretag år 1959 i Bolstad och Brålanda socknar, Älvsborgs län.

#### 1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings och bruksningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, ca 4 km norr om Brålanda.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

#### 2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torr-

läggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fispunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 57,465 m i rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke <sup>utan</sup> tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

### 3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget har på grund av rådande fallförhållanden uppdelats i 5 olika delföretag. De olika delföretagens omfattning framgår av nedanstående:

Delföretag 1 omfattar avloppet A - B

" 2 " " C - D

" 3 " " E - F

" 4 " " G - H

" 5 " avloppen I - K - L, K - M - N och M - O.

Vid planläggningen av delföretag 1 har hänsyn i viss mån tagits till en utmed östra sidan om riksväg 7 befintlig telefonkabel. Den föreslagna

rörledningen skall läggas så långt från vägen som fordras för att ovannämnda kabel ej skadas.

Det åligger företagets styrelse att i god tid före företagets utförande underrätta telegrafverket så att exakta uppgifter om kabelns läge erhålles.

Delföretagen 2 - 4 är vad utförandet beträffar beroende av varandra. För att de olika rörledningarna efter utförandet skall fungera på önskat sätt, bör dessa delföretag i möjligaste mån utföras samtidigt.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s ha för åkermark. Avrinningen i olika punkter blir då:

| Punkt | Nederbördsområdets storlek,<br>ha | Dimensionerande hög-<br>vattenavrinning,<br>l/s |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 48+34 | 3,5                               | 7,0                                             |
| 46+70 | 6,0                               | 12,0                                            |
| 44+46 | 15,5                              | 31,0                                            |
| 43+01 | 20,5                              | 41,0                                            |
| 42+13 | 23,5                              | 47,0                                            |
| 40+73 | 27,0                              | 54,0                                            |
| 40    | 34,0                              | 68,0                                            |
| 37+69 | 39,0                              | 78,0                                            |
| 36    | 45,5                              | 91,0                                            |
| 86+23 | 3,5                               | 7,0                                             |
| 84+22 | 8,0                               | 16,0                                            |
| 83+25 | 10,5                              | 21,0                                            |
| 82+16 | 13,0                              | 26,0                                            |
| 80+05 | 20,0                              | 40,0                                            |
| 7+99  | 2,5                               | 5,0                                             |

| Punkt        | Nederbördsområdets storlek,<br>ha | Dimensionerande<br>högavvattenavrinning,<br>l/s |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6+91         | 3,5                               | 7,0                                             |
| 5+05         | 7,5                               | 15,0                                            |
| 3+29         | 11,5                              | 23,0                                            |
| 0+50         | 14,0                              | 28,0                                            |
| 99+97        | 6,0                               | 12,0                                            |
| 11+98        | 10,5                              | 21,0                                            |
| 9+55=97+14   | 14,5                              | 29,0                                            |
| 95+29        | 18,5                              | 37,0                                            |
| 93+50        | 22,0                              | 44,0                                            |
| 91+47        | 28,0                              | 56,0                                            |
| 90           | 31,5                              | 63,0                                            |
| 16+57        | 9,0                               | 4,5                                             |
| 14+47        | 11,0                              | 22,0                                            |
| 13+85=108+93 | 13,5                              | 27,0                                            |
| 107+48       | 17,5                              | 35,0                                            |
| 106+53       | 20,0                              | 40,0                                            |
| 105=72+50    | 25,0                              | 50,0                                            |
| 66+60        | 4,0                               | 8,0                                             |
| 62           | 6,5                               | 13,0                                            |
| 60+21        | 15,5                              | 31,0                                            |
| 58+87        | 20,5                              | 41,0                                            |
| 57+21        | 45,5                              | 91,0                                            |
| 55+87        | 48,0                              | 96,0                                            |

#### 5. Broar och trummor m.m.

Av syneförrättningen berörs 2 trummor under allmän väg, dels i pkt. 36 och dels i pkt 42+03. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad rensa den förstnämnda

27

trumman och till föreskrivet djup omlägga den senare samt sätta den nedströms trumman erforderliga brunnen vid pkt. 42+03.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela när arbetet lämpligen bör utföras.

Av syneförrättningen berörs även dike utmed järnvägen nedströms pkt. 55. Järnvägen har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad rensa diket till föreskrivet djup.

Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande banmästare meddela när arbetet lämpligen bör utföras.

6. Ersättningar. *5! Jfr. VD: dom 23/1960  
den 31/5 1960.*

Den, av Astrid Johansson, Åmot, i § 4 i syneprotokollet yrkade ersättningen för eventuella skador uppkom<sup>n</sup> genom större vattenförlingar efter företagets utförande, skall ej utgå enär synemännen anser att någon uppskattningsbar skada av ovannämnda skäl ej kommer att uppstå.

Uppschaktade jordmassor skall på företagets bekostnad utplaneras.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador eller intrång i samband med företagets utförande.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, har arbetskostnaderna, inberäknat

tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 63100:- kronor.

Kostnaderna för de olika delföretagen uppgår till:

|              |   |         |                 |        |
|--------------|---|---------|-----------------|--------|
| Delföretag 1 |   | kostnad | 16.300:-        | kronor |
| "            | 2 | "       | 5.850:-         | "      |
| "            | 3 | "       | 5.750:-         | "      |
| "            | 4 | "       | 12.700:-        | "      |
| "            | 5 | "       | <u>22.600:-</u> | "      |
|              |   | Summa   | 63.200:-        | "      |

Till kostnaderna för utförandet av delföretag 1 har Vägförvaltningen genom särskild skrivelse förbundit sig att bidra med 3.850:- kronor.

Den kostnad, som skall fördelas på de olika fastigheterna inom detta delföretag blir då  $(16.300 - 3.850) 12.450:-$  kronor och kostnaden för hela dikningsföretaget  $(63.200 - 3.850) = 59.350:-$  kronor.

#### 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bil. A, av synemännen uppskattats till 158.982:- kronor.

Båtnaden för de olika delföretagen uppgår till:

|              |   |        |                 |        |
|--------------|---|--------|-----------------|--------|
| Delföretag 1 |   | båtnad | 36.797:-        | kronor |
| "            | 2 | "      | 24.223:-        | "      |
| "            | 3 | "      | 11.895:-        | "      |
| "            | 4 | "      | 32.428:-        | "      |
| "            | 5 | "      | <u>53.639:-</u> | "      |
|              |   | Summa  | 158.982:-       | kronor |

Beträffande kostnadsfördelningen inom delföretagen är att nämna:

Delföretagen 1 - 4.

Någon anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelade dessa delföretag i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för delföretagens utförande skall med anledning härav inom varje delföretag fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

Delföretag 5.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom delföretaget har detsamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell

| Avd.         | Sträcka | Omfattning<br>ägofig.                         | Kostnad<br>kr | Båtnad<br>kr | Relativ<br>kostnad | Anm |
|--------------|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----|
| I            | I - K   | 66-71                                         | 4450:-        | 6041:-       | 0.737              |     |
| II           | K - L   | 72-76, $\frac{1}{2}$ 90,<br>92-110            | 12250:-       | 25176:-      | 0.487              |     |
| III          | K - M   | 77, $\frac{1}{2}$ 78, $\frac{1}{2}$ 82,<br>84 | 3450:-        | 7889:-       | 0.437              |     |
| IV           | M - N   | 83, 85-89,<br>$\frac{1}{2}$ 90, 91            | 1500:-        | 7269:-       | 0.206              |     |
| V            | M - O   | $\frac{1}{2}$ 78, 79a-81,<br>$\frac{1}{2}$ 82 | 950:-         | 7264:-       | 0.131              |     |
| <u>Summa</u> |         |                                               | 22600:-       | 53639:-      | 0.421              |     |

Om de olika avdelningarna kombineras med varandra blir resultatet

enligt nedanstående tabell.

| Avdelning     | Kostnad | Båtnad  | Relativ kostnad | Anmärkning |
|---------------|---------|---------|-----------------|------------|
| V+III         | 4400:-  | 15153:- | 0.290           |            |
| V+III+IV      | 5900:-  | 22422:- | 0.263           |            |
| V+III+IV+II   | 18150:- | 47598:- | 0.381           |            |
| V+III+IV+II+I | 22600:- | 53639:- | 0.421           |            |

Utredningen visar att delägarna inom delföretag 5 erhåller den billigaste torrläggningen om hela delföretaget utföres som en enhet.

På grundval av båtnadsuppskattningen har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd. Nedanstående tabell ligger till grund för denna.

| Delföretag     | Kostnad | Båtnad   | Relativ kostnad | Anmärkning |
|----------------|---------|----------|-----------------|------------|
| 1              | 12450:- | 36797:-  | 0.338           |            |
| 2              | 5850:-  | 24223:-  | 0.242           |            |
| 3              | 5750:-  | 11895:-  | 0.483           |            |
| 4              | 12700:- | 32428:-  | 0.392           |            |
| 5              | 22600:- | 53639:-  | 0.421           |            |
| Hela företaget | 59350:- | 158982:- | 0.373           |            |

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom delföretagen fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet ut-

räknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidriskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan delföretagen efter de procenttal som införts i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden, Bil. C. Inom delföretagen skall alla gemensamma kostnader därefter fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

#### 9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, efter anmodan från Länsstyrelsen, erläggas med 135:- kronor, vilket belopp förskotteras av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna i delföretagen 1 och 5 med 1 krona och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde. Avgiften fördelar sig på delföretagen sålunda:

Delföretag 1. 55:- kronor

" 2 ingen avgift, beloppet understiger 50:- kronor

" 3 " " " " " "

" 4 " " " " " "

" 5 80:- kronor

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad <sup>överlåtes</sup> på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
- att arbetsföreskrifterna, bil. D, noga skall efterföljas,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1968 samt
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Vägförvaltningen ålägges ej någon skyldighet till deltagande i framtida underhållskostnader. Broar och trummor underhållas av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall mark-

ägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna diken.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m<sup>3</sup> per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

## 12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller

anteckningar.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Säby - Hede dikningsföretag år 1959.


14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina ~~besvär~~ till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställ-  
da besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.


Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Hede den 20 mars 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.




Biträdande godemän.


Sammanställning över förrättningskostnader

till

Säby - Hede dikningsföretag år 1959

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Ersättning till statsverket enligt lantbruks-<br>nämndstaxan | 3.323:- |
| Annonskostnader m.m.                                         | 61:-    |
| Godemännens rese- och arvodeskostnader                       | 153:-   |
| Hantlangning 135,5 tim. à 5:- kr                             | 678:-   |
| Vattendomstolsavgift                                         | 135:-   |
|                                                              | <hr/>   |
| <u>Summa kronor</u>                                          | 4350:-  |

Hede, Brålanda den 20 mars 1959.

  
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, Förrättningsman.

Avskrift.

## RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Säby-Hede dikningsföretag år 1959

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Socken<br>Bolstads och Brålanda | Län<br>Älvsborg |
|---------------------------------|-----------------|

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Arne Ydenius, Säby, Brålanda

|                                                     |                                                        |                             |                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Statligt stöd bev. av lbrstn den                    | Bidrag till utförandet, kr                             | Bidrag till rensning, kr    | Lån, kr                             |
| Statligt stöd bev. av lbrnämnden den<br>1 aug. 1960 | Bidrag till utförandet, kr<br>8170:-                   |                             |                                     |
| Arbetsid jml. V. L. 10:62<br>1968                   | Förlängning jml. V. L. 7:58                            | Kontrakterad arbetsid       | Kontrakterad arbetsid förlängd till |
| Nu tillstyrkes<br>till utbetalning                  | av bidrag till utförandet, kr                          | av bidrag till rensning, kr | av lån, kr                          |
| Besiktning verkställd den<br>12 augusti 1960        | Besiktning verkställd av<br>1:ste ass. Ingemar Carlson |                             |                                     |

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 19 september 1960.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

*B. Dahlgren*

*B. Torgstäm*

Lantbruksnämnden, Vänersborg. Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Ink. till Lant-  
bruksnämnden Vänersborg  
den 11 JUL 1960  
Dnr. \_\_\_\_\_

B. & U.M. 2/1959.

Dom B 3/1960.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål rörande Säby-Hede dik-  
ningsföretag år 1959 i Bolstads och  
Brälanda socknar, Älvsborgs län; med-  
delad i Vänersborg den 31 maj 1960.

Klagande:

Dödsboet efter Anna Sofia Johansson från Åmot, Brälanda,  
genom civilingenjören Knut Norén i Göteborg.

Ikke klagande:

Lantbrukarna Robert Ydenius och Arne Ydenius i Säby,  
Olle Erving och Henrik Johansson i Bön, Thure Josefsson i  
Hede och Håkan Magnusson i Nordtorp, alla med postadress  
Brälanda.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren har med biträde av  
gode män handlagt en den 10 december 1958 påbörjad och den  
20 mars 1959 avslutad syneförrättning för torrläggning av  
mark inom hemmanen Vena, Bön, Hede och Åmot med Skogsbol i

en avgift.

Lantbruksnämnden.

Bolstads socken samt Stommen, Torp och Nordtorp i Brälanda socken. Enligt det sistnämnda dag meddelade utlåtandet har båtnaden av företaget, som benämnes Säby-Hede dikningsföretag av år 1959 och uppdelats i fem delföretag, beräknats till 158982 kronor och kostnaderna till 63200 kronor. Arbetstiden är bestämd till utgången av år 1968.

Över utlåtandet har dödsboet, ägare av bl.a. fastigheterna Åmot med Skogsbol 1<sup>2</sup>, 1<sup>5</sup> och 1<sup>6</sup>, de två sistnämnda ingående i delföretag 3, anfört besvär med yrkande, i första hand, om återförvisning av förrättningen till synemännen för utredning av verkningarna av högvattenföringen i vissa avlopp och bästa sträckningen ur allmän och enskild synpunkt av ett av dessa avlopp samt, i andra hand, om tillägg till utlåtandet av en bestämmelse om 12 års taletid rörande oförutsedda skador genom högvattenföringens inverkan på öppna diken och en dricksvattenbrunn å klagandenas fastighet Åmot med Skogsbol 1<sup>2</sup>. Klagandena hava därjämte yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Sedermera hava klagandena återkallat besvären angående återförvisning under förutsättning, att dikningsföretaget bleve ersättningsskyldigt för oförutsedda skador, som orsakades av

företaget på brunn och diken inom Åmot med Skogsbol 1<sup>2</sup>, samt att tiden för anmälan av dylika skador bestämdes till 12 år.

Mot den sålunda fullföljda talan hava övriga delägare i företaget icke haft något att invända.

Beträffande rättegångskostnaderna hava dessa delägare invänt att en betydande del av kostnaderna finge anses avse den del av besvärstalan, som sedermera återkallats, varför de ifrågasatt om icke klagandena själva borde stå dessa kostnader.

#### Domskäl.

Under syneförrättningen har dödsboet framställt yrkande om att eventuella skador till följd av större vattenföringar skulle ersättas. Synemännen hava i utlåtandet förklarat, att ersättning för eventuella skador, uppkomna genom större vattenföringar efter företagets utförande, icke skulle utgå, enär synemännen ansåge att uppskattningsbar skada ej komme att uppstå.

Någon särskild bestämmelse angående talan om oförutsedd skada innehåller icke utlåtandet.

Ur besvärsskriften intager vattendomstolen här följande:

Förrättningen avsåg att för förbättrad torrläggning utföra rördiken i flera olika sträckningar, av vilka rördikena A-B och C-D berörde dödsboets fastighet Åmot med Skogsbol 1<sup>2</sup>.

- Det förstnämnda diket A-B slutade på landsvägens östra sida framför en trumma, som mynnade i ett dike, ledande genom dödsboets trädgård och därefter förenade sig med ett från det andra rördiket C-D kommande öppet dike. - Nedom föreningspunkten ledde ett öppet dike mot nordnordost förbi och på cirka 4 meter avstånd från dödsboets dricksvattenbrunn. Denna vore så belägen att högvattenytan i diket vid inträffade högvatten stigit upp till en höjd av cirka 1 dm under brunnskarets överkant.

- Under förrättningen hade framhållits för synemännen, att föreslagen dikning, som skulle fullföljas med detaljtäckdikning, kunde befaras medföra risk för ökad högvattenavrinning. Härigenom skulle uppstå risk för dels skärning i slänterna till det öppna diket i trädgården, medförande skada å denna och ökat underhåll av diket, och dels skada å brunnen genom översvämning. - Förrättningsmännen hade ansett sig kunna avgöra att skada ej uppstode i förevarande avseenden. De hade ej medgivit att frågans avgörande ställdes på framtiden.

Norén har närmare utvecklat frågan om dikningens verkan på intensiteten hos högvattenföringen och ansett att denna fråga bort närmare hava utretts av synemännen, innan de förklarat att skada icke uppkomme.

Styrelsen för företaget har anfört bl.a.: Enligt vad som inhämtats från synemännen vore deras stadgande beträffande skador, uppkomna genom större vattenföringar efter företagets utförande, att uppfatta på följande sätt. Synemännen hade icke ansett sig kunna beräkna, att någon påtaglig skada skulle uppkomma, varför något ersättningsbelopp icke kunnat fastställas. Detta avsåge givetvis icke att utgöra hinder mot ersättnings utfående, därest skada genom dikningens utförande verkligen skulle uppstå.

Styrelsen har vidare uppgivit att man varit beredd att förlikningsvis medgiva "den förlängning i besvärstiden upp till 12 år, som vattenlagen 7 kap. 57 § medger." Man hade emellertid icke kunnat enas om grunderna för en förlikning. Styrelsen vidbleve dock sitt medgivande om utsträckt tid för talan enligt nämnda lagrum.

Efter viss polemik har dödsboet i en skrift den 30 janu-

ari 1960 bestämt sin talan såsom ovan angivits.

Någon tvist om tiden för talan enligt 7 kap. 57 § vattenlagen föreligger icke längre. Att tvisten uppkommit torde bero på att synemännens uttalande om dödsboets yrkande saknat en hänvisning till nämnda lagrum. Visserligen har varje delägare möjlighet att föra sådan talan inom fem år från arbetstidens utgång, även om ingenting därom nämnes i utlåtandet, men denna möjlighet torde de flesta delägare sakna kännedom om. Det är därför icke obefogat att i utlåtande intaga en hänvisning till stadgandet och därvid i tveksamma fall utsträcka tiden såsom lagrummet ger möjlighet till.

Talan synes närmast gå ut på att dödsboet skall få utsträckt tid för talan rörande skador å dess fastighet. Lagrummet torde emellertid icke medgiva begränsning av talerätten att avse viss fastighet eller vissa skador, utan en i utlåtande eller dom meddelad bestämmelse om utsträckt tid måste gälla för alla oförutsedda skador genom företaget. Vattendomstolen kommer att ändra överklagade utlåtandet i enlighet härmed.

Beträffande rättegångskostnaderna, enligt en av Norén utställd räkning (aktsidan 28) uppgående till 1735 kronor såsom

arvode och 61 kronor för utlägg eller tillhoppa 1796 kronor,  
 har vattendomstolen att följa bestämmelsen i 11 kap. 92 §  
 vattenlagen, att domstolen efter ty med hänsyn till förelig-  
 gande omständigheter finnes skäligt har att avgöra, huruvida  
 klaganden, där besvären bifallas, bör erhålla ersättning för  
 sin kostnad. Det kan ifrågasättas, om icke dödsboets talan  
 redan från början bort begränsas till att avse talan om oför-  
 utsedda skador. Hade så skett, hade återförvisningsyrkandet  
 och den utredning, som utförts för att motivera detta, varit  
 överflödig. Vattendomstolen finner att företaget icke bör  
belastas med kostnaderna härför. När vattendomstolen skall  
 verkställa fördelning av kostnaderna, vill domstolen fram-  
 hålla att visst arbete av Norén, exempelvis genomgång av  
 förrättningshandlingarna och hans besök i Brälanda, varit  
 erforderligt för talans utförande överhuvud. De debiterade  
 utläggerna avse huvudsakligen resan till Brälanda. På grund  
 härav finner vattendomstolen skäligt att så dela kostnaderna,  
 att sökandena till företaget åläggas ersätta dödsboet med  
 1061 kronor jämte kostnaderna för målets handläggning vid  
 domstolen, uppgående till 57 kronor, och domslösen. Om torr-

läggningsföretaget kommer till utförande, bör vad sökandena sålunda få utgiva fördelas på samma sätt som förrättningskostnader, dock endast mellan delägarna i delföretagen 1 och 2, vilka omfatta de avloppseträckor A-B och C-D, varom i målet varit fråga.

Vattendomstolen fastställer överklagade utlåtandet med följande tillägg.

Domslut.

Där genom utförande av företag<sup>-et/</sup>vållas skada eller intrång, som vid utlåtandets meddelande icke förutsetts av synemännen, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning härför. Sådant anspråk skall dock för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Västerbygdens vattendomstol inom tolv år, räknat från utgången av den i utlåtandet bestämda eller sedermera i anledning av sökt anstånd av vattendomstolen förlängda arbetstiden. Anmälan om ersättningsanspråk göres på sätt, som i 11 kap. 68 § vattenlagen sägs.

Det åligger sökandena till företaget att ersätta dödsboet dess rättegångskostnader med ettusenettundraaderton kronor jämte vad dödsboet visar sig hava utgivit för denna dom. Därest före-

taget kommer till utförande, skola dessa kostnader fördelas på delägarna i delföretagen 1 och 2 på det sätt, som om fördelning av förrättningskostnader är stadgat.

---

Fullföljshänvisning, se aktsidan 43.

*und.  
ad.* På vattendomstolens vägnar:

*Einar Weiss*  
Einar Weiss.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 8 juli 1960.

I tjänsten:

*I. Aronson*  
I. Aronson.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den **14 juni** 19**60** före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den **28 juni** 19**60** före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.