



Akt nr:

P-F2a-LS57/59

AU\$P-F2a-LS57/59

57

Kroksmyrens dikningsföretag år 1959

Brålanda socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Kroksmyrens dikningsföretag år 1959

i Brålanda socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 90 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 9 blad ritningar.

2.
Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad avdikning av marker
tillhörande Kroksmyren m.fl. i Brå-
landa socken, Älvsborgs län.

Den 18 december 1958 klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av läns-
styrelsen förordnats, bil. 1, att handlägga denna syneförrättning
hade sammanträde utsatts att hållas i Åttersruds skola, Brålanda.
Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Älvsborgs Läns
Annonsblad samt anslagits i Brålanda församling, varjämte särskilda
underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bil. 2.-6.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

Godemän:

Lantbrukare Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda och

" Anders Bråberg, Sallebyn, Sundals Ryr.

såsom sökande:

Anders Johansson,	Kroksmyren,	Brålanda
Gunnar Andersson,	Risbäck	"
Anders Gustav Olsson,	Mossen	"
Evert Ullholm,	"	"
Evert Larsson	"	"
Rudolf Karlsson	"	"
Lars Larsson,	Solberg	"
Karl Larsson	"	"

Elisabet Skogsberg,	Solberg,	Brålanda
Gottfrid Larsson,	Risbäck	"
Ernst Larsson,	Häljebym	"
Valter Olsson,	Asmundebym	"
Anders Johansson,	Bön	"
Ivan Larsson,	Mossebacken	"
Götrik Johansson,	Åttersrud	"
Ordförande för Salbo-Rökila dikningsföretag 1956		
Ivan Carlsson,	Salbo,	"

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Gunnar Andersson, Risbäcken ³¹ hade förenat sig med sökandena till syneförrättningen genom att underteckna särskild föreningshandling, bil. . På samma sätt förenade sig nu även A.G. Olsson, Mossen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 5.

Av företaget beröres flera trummor under vägen Salbo-Åsteboberg.

4.

Upplystes att vägen byggdes 1929.

§ 6.

De sökande yrkade att företaget skulle utföras såsom öppet dike sträckan upp till 5+45 samt täckta avlopp till punkterna 81+88,43+87, 18+22, 31+76 (alt. 31+00), 51+00 (alt. 52+96) samt om diket från Evert Larsson bör ledas rakt över Solbergs mark även till Evert Larssons gräns.

§ 7.

Delägarna yrkade ersättningar för uppschaktade jordupplag, för breddning av diken samt för skada å växande gröda.


§ 8.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 17 mars 1959 klockan 9.30, såvida icke dessförinnan ny kungörelse utfärdats.

§ 9.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet på förrättningsstället upplöstes.

Åttersruds skola, Brålanda den 18 dec. 1958.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

Den 10 april 1959, klockan 9.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Åttersrud skola, Brålanda för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelse om sammanträdet hade införts i Elfsborgs Läns Annonssblad och anslagits i Brålanda församling varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bil. 7-7.

Till sammanträdet hade infunnit sig.

Godemän:

Lantbrukare Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda och

" Anders Bråberg, Sallebyn, Sundals Ryr.

Intressenter:

Anders Johansson,	Kroksmyren,	Brålanda
Erland Johansson,	Fridensberg	"
Gunnar Andersson,	Risbäck	"
Anders Gustav Olsson,	Mossen	"
Evert Ullholm	"	"
Evert Larsson	"	"
Lars Larsson,	Solberg	"
Karl Larsson	"	"
Gottfrid Larsson,	Risbäck	"
Ernst Larsson,	Häljebyn	"
Valter Olsson,	Asmundebyn	"
Ivan Larsson,	Mossebacken	"
Götrik Johansson,	Åttersrud	"

Vägmästare E. Hellqvist enligt fullmakt från vägförvaltningen

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 11.

Skrivelse till Vägförvaltningen och därpå avgivet yttrande bilades protokollet, bil. //

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Anders Johansson, Kroksmyren, Brålanda, tel. Åsteboberg 68 och till övriga ledamöter Gunnar Andersson och Evert Ullholm, ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar, att söka statsbidrag till företaget, att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras, att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 14.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 15.

Sedan beslut angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Åttersrud, Brålanda den 10 april 1959.

Anders Lundberg *Anders Bråberg*
Biträdande godemän.

Sten Dahlgen
Lantbruksingenjör.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta förlämningsbifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.

Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Kallgren

M. Lönnberg

8.

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
III M 19 57	Krokmyren	Brålanda	13. 5. 1957

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kallén

M. Lönnberg

Insänd till Lantbrukarnämnden, Vänersborg
den 2 - MAJ 1957
Jd 230
43-183



Li 17/57 Enr. 1725 9.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Kroksmyren

Brålanda socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser igenläggning av c:a 1000 m. öppet dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Brålanda

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbrukaren Anders Johansson, Kroksmyren, Brålanda, tel. Åsteboberg 68
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Brålanda

den 30/4 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Anders Johansson
Erland Johansson

för fastigheten
»
»

Kroksmyren
Mossen

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Lars Larsson
Evert Ullholm

ägare av fastigheten

Polberg
Massena

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg

Vänersborg den 10 maj 1957

På Lantbruksnämndens vägnar

James Edgar Lewis

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande. Vänersborg i landskansliet den 13 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Carl Wellander

F ö r e n i n g.

Med de jordägare, som år 1957.... ansökt om syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Krokmyra o. Mossen m.s. i Brålanda..... s:n*, Älvsborgs län, vilja undertecknade härmed göra gemensam sak i och för torrläggning av ~~ni~~^{oss} tillhörig mark inom *Solke, Mossen och Risbäcken.....* och göra vi detta i den bemärkelse som avses i vattenlagen 10 kap. 58 §.

Brålanda..... den 25..... 1958

Gunnar Andersson för *Risbäcken 31*

Gunnar Anderssons namnteckning bekräftas: Ed. Zväbels

Föreningen vittnar:

Sten Dahlgren Anders Lundberg Anders Bråberg

Förening.

Undertecknade markägare förena oss med sökandena
till det företag som avser avdikning av marker tillhörande
Kröksmyren m. fl. i Brålanda socken, Älvsborgs län angående
den begärda laga syneförrättningen.

-
- för fastigheten Solberg
- för fastigheten Mossen 1⁴
- St. G. Olsson* för fastigheten Mossen

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Sten Dahlgren

Föreningen vitsordas:

Sten Dahlgren Anders Lundberg Anders Bråberg

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Kroksmyren, Slätten, Mossen, Mossebacken, Solberg, Risbäck, Häljebyn, Asmundebyn och Bön i Brålanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Åttersruds skola, Brålanda, torsdagen den 18 december 1958 kl. 9.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 november 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den

30 nov. 1958, betygas:

Erik D. Stille
kommisarie

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Kroksmyren, Slätten, Mossen, Mossebacken, Solberg, Risbäck, Häljebyn, Asmundebyn och Bön i Brålanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Attersruds skola, Brålanda, torsdagen den 18 december 1958 kl. 9.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 nov. 1958.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad
den 29 november 1958 intygas ex officio:

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Kroksmyren, Slätten, Mossen, Mossebacken, Solberg, Risbäck, Häljebyn, Asmundebyn och Bön i Brålanda socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 18 dec. 1958 kl. 9.00.

Anders Johansson,	Kroksmyren,	Brålanda
Erland Johansson,	Fridensberg	"
Gunnar Andersson,	Risbäck	"
Anders Gustav Olsson,	Mossen	"
Evert Ullholm,	"	"
Evert Larsson	"	"
Rudolf Karlsson	"	"
Lars Larsson,	Solberg	"
Karl Larsson	"	"
Elisabet Skogsberg	"	"
Gottfrid Larsson,	Risbäck	"
Ernst Larsson,	Häljebyn	"
Valter Olsson,	Asmundebyn	"
Anders Johansson,	Bön	"
Ivan Larsson,	Mossebacken	"
Götrik Johansson,	Åttersrud	"
Ordförande för Salbo-Rökila dikningsföretag 1956		
Ivan Carlsson,	Salbo	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten

den 27 november 1958, intygas.

I tjänsten:

Shunt Dahlgren

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Slobacka med Rusenberg 1¹⁰, Kroksmyren 1², 1³, Mossen 1², 1⁴, 1⁵, 1⁷, Mossebacken 1⁶, 1⁷, Solberg 1², 1³, Risbäck Mellom 1², 1³, Risbäck S:a 3¹, Åttersrud 1¹³, Häljebyn 1¹⁵, Asmundebyn 1⁴ och Bön 1¹⁶ i Brålanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Åttersruds skola, Brålanda, fredagen den 10 april 1959 kl. 9.30 i stället för å tidigare meddelad tid.

Företaget berör allmänna vägen nr 1153 Salbo-Berga.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 mars 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den 1959, betygas:

Anslaget i laga ordning
i Brålanda församling
den 15/3 1959
Erik D. Sjö
Brålanda- och Vänersborgs Kommunalförbunds Styrelse

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Slobacka med Rutenberg 1¹⁰, Kroksmyren 1², 1³, Mossen 1², 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷, Mossebacken 1⁶, 1⁷, Solberg 1², 1³, Risbäck Mellom 1², 1³, Risbäck S:a 3¹, Attersrud 1¹³, Häljebyn 1¹⁵, Asmundebyn 1⁴ och Bön 1¹⁶ i Brålanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Attersruds skola, Brålanda, fredagen den 10 april 1959 kl. 9.30 i stället för å tidigare meddelad tid.

Företaget berör allmänna vägen nr 1153 Salbo—Berga.


Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 mars 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 10 mars 1959 intygas ex officio:




F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Kroksmyren, Slätten, Mossen, Mossebacken, Solberg, Risbäck, Häljebyn, Asmundebyn och Bön i Brålanda socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 10 april 1959 klockan 9.30.

Anders Johansson,	Kroksmyren,	Brålanda
Erland Johansson,	Fridensberg	"
Gunnar Andersson,	Risbäck	"
Anders Gustav Olsson,	Mossen	"
Evert Ullholm,	"	"
Evert Larsson	"	"
Rudolf Karlsson	"	"
Lars Larsson,	Solberg	"
Karl Larsson	"	"
Elisabet Skogsberg	"	"
Gottfrid Larsson,	Risbäck	"
Ernst Larsson,	Häljebyn	"
Valter Olsson,	Asmundebyn	"
Anders Johansson,	Bön	"
Ivan Larsson,	Mossebacken	"
Götrik Johansson,	Åttersrud	"
Ordförande för Salbo-Rökila dikningsföretag 1956		
Ivan Carlsson,	Salbo,	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 9 mars 1959, intygas.

I tjänsten:



TUMBA 1057

Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokontonummer 18 29 15

1713-96/59

Fullmakt

Vägmästare Ernst Hellqvist, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Slobacka med Rusenberg 1:10, Kroksmyren 1:2, 1:3, Mossen 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, Mossebacken 1:6, 1:7, Solberg 1:2, 1:3, Risbäck Mellom 1:2, 1:3, Risbäck S:a 3:1, Åttersrud 1:13, Häljebyn 1:15, Asmundebyn 1:4 och Bön 1:16 i Brålanda socken, Älvsborgs län, utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas i Åttersruds skola, Brålanda, fredagen den 10 april 1959 klockan 9.30.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 12 mars 1959

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN,

L.A. Wallmark

2071-43/59

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g.

Ang. Kroksmyrens dikningsföretag år 1959 i Brålanda socken, Älvsborgs län.


Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Mossen, Kroksmyren och Solberg m.fl. i Brålanda socken har befunnits att av företaget beröres allmän väg nr 1153 Salbo - Berga på 3 ställen, nämligen mellan punkterna: 1) 11+03 - 11+10 (=170), 2) 52+15-52+22 och 3) 192=26+67-26+74. Befintliga trummor är enligt uppgift utförda av sten omkring år 1929 och ligger för högt för att uppströms liggande marker skall kunna torrläggas till erforderligt djup. Därför föreslår jag, att vägförvaltningen vid ovannämnda punkter:

1. utför och bekostar en rörledning genom vägen med 500 mm vägrör jämte nedströms därom erforderlig 900 mm brunn i punkt 11+03.
2. utför och bekostar en rörledning genom vägen med 300 mm vägrör jämte nedströms erforderlig 600 mm brunn i punkt 52+15.
3. utför och bekostar en rörledning genom vägen med 300 mm vägrör jämte nedströms erforderlig 600 mm brunn i punkt 190=26+67.

Anhålles om vägförvaltningens yttrande.

Bifogas: 1 st utdragsritning av Kroksmyrens dikningsföretag år 1959.

Vänerns borg den 21 mars 1959.



Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

V.g.vänd

9.4.59

Vägförvaltningen har intet att erinra mot de föreslagna åtgärderna och kommer att utföra på vägförvaltningen ankommande arbeten då nedströms belägna del av företaget har utförts.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBOGS LÄN
Underhållsavdelningen



Edvard Ekman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mossen 1⁷</u> Gustav Erland Johansson A. Alstringsbåtnad tomt, trädgård, mullrik lättlera på mellanlera A:summa	1	0.10		4950	5000	50	5
<u>Mossen 1⁵</u> Evert Ullholm A. Alstringsbåtnad åker, mullrik lättlera på mellanlera	2	0.40		805	2300	1495	598
" " " " "	3	0.49		575	"	1725	845
" " " " "	4	0.55		690	"	1610	886
åker, mullh. " "	5	0.32		1265	"	1035	331
mellanlera							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	6	0.38		1035	"	1265	481
åker, mullrik lättlera på mellanlera	7	0.82		"	"	"	1037
d:o	8	0.50		1150	"	1150	575
d:o	9	0.75		1000	2500	1500	1125
åker, mullh. lättlera på mellanlera	10	0.36		1875	"	625	225
åker, mullrik lättlera på blålera	11	1.05		750	"	1750	1837
åker, mulljord på blålera	12	0.55		250	"	2250	1237
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	13	0.10		1000	2500	1500	150
åker, mullrik lättlera på mellanlera	14	0.95		375	"	2125	2019
A:summa							11346
B. Brukningsbåtnad							
Str. 24+17-25+10= 93 m							558
" 25+10-26+67=157 m							628
" 30+35-31+00= 65 m							97
" 31+00-31+76= 76 m							38
" 26+74-27+04= 30 m							30
B:summa							1351
<u>Totalsumma</u>		7.22					12697
<u>Mossen av 1⁴</u>							
Anders Gustav Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	15	0.90		250	2500	2250	2025
d:o	16	1.04		625	"	1875	1950
åker, mullh. " "	17	0.20		750	"	1750	350
åker, mullrik " "	18	1.22		375	"	2125	2592
åker, mullh. " "	19	0.16		1000	"	1500	240
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	20	0.15		750	2500	1750	263
d:o	21	0.17		1125	"	1375	234
d:o	22	0.13		805	2300	1495	194
d:o	23	0.17		1035	"	1265	215
A:summa							8063
B. Brukningsbåtnad							
Str. 51+00-51+25= 25 m							25
" 51+25-52+15= 90 m							450
" 52+22-52+96 =74 m							444
B:summa							919
T:summa		4.14					8982
<u>Mossen av 1⁴</u>							
Evert Ullholm							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mel- lanlera	24	0.13		2255	2300	45	6
åker, mullrik " " "	25	0.91		1060	"	1240	1128
B. Brukningsbåtnad							
Str. 50+00-51+00 B:summa							100
T:summa		1.04					1234
<u>Krogsmynen 1²</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Anders Gottfrid Johansson o.h.h. Lillieth Anna-Maria							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	26	0.40		1495	2300	805	322
åker, mullh. " "	27	0.14		1955	"	345	48
åker, mullrik " "	28	0.43		1495	"	805	346
d:o	29	0.90		1380	"	920	828
d:o	30	0.60		1310	"	990	594
d:o	31	0.30		2000	"	300	90
A:summa							2228
B. Brukningsbåtnad							
Str. 22+73-24+12=139 m							834
B:summa							
T:summa		2.77					3062
Krogsmynren 1 ³							
Desamma							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	32	0.49		1840	2300	460	225
d:o	33	0.17		2255	"	45	8
åker, mullrik " "	34	0.09		1725	"	575	52
d:o	35	0.08		1610	"	690	55
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	36	0.51		1380	2300	920	469
d:o	37	0.46		1495	"	805	370
d:o	38	0.50		1610	"	690	345
d:o	39	0.48		1840	"	460	221
åker, mullh. lättlera på mellanlera	40	ingen förbättring					
d:o	41	"	"				
åker, mullrik lättlera på mellanlera	42	0.36		2255	2300	45	16
d:o	43	1.27		1195	"	1105	1403
åker, mullh. " "	44	1.13		1495	"	805	910
mellanlera							
A:summa							4074
B. Brukningsbåtnad							
Str. 14+47-17+32= 2,85 m							285
" 20+00-21+76 =176 m							352
" 21+80-22+73= 93 m							558
B:summa							1195
T:summa		5.54					5269
Slobacka med Rusenberg av 1 ¹⁰							
Anders G. Johansson o.h.h. Lillieth Anna-Maria							
A. Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mullh.lättlera på mellanlera	45	1.15		1150	2300	1150	1323
d:o	46	0.85		1840	"	460	391
A:summa							1714
B. Brukningsbåtnad							
Str. 17+37-18+22= 85 m							510
B:summa							
T:summa		2.00					2224
Solberg 1 ³⁰							
Lars Valentin och Karl Herbert Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh.lättlera på mellanlera	47	0.56		1265	2300	1035	580
åker, mullrik " "	48	0.76		1035	"	1265	961
åker, mullrik lättlera på blålera	49	0.35		"	"	"	443
d:o	50	0.47		920	"	1380	649
d:o	51	1.02		"	"	"	1408
d:o	52	0.45		920	"	"	621
åker, mullh. lättlera på mellanlera	53	0.45		1875	2500	625	281
åker, mullrik lättlera på mellanlera	54	0.96		1250	"	1250	1200
d:o	55	0.52		1500	"	1000	520
A:summa							6663
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
Str. 10+00-11+03= 103 m							618
" 170+00-172+45=245 m							980
" 14+47-17+32=285 m							285
B:summa							1883
T:summa		5.54					8546
Solberg 1 ²							
Lars Valentin och Karl Her- bert Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	56	1.34		1250	2500	1250	1675
d:o	57	0.20		1750	"	750	150
d:o	58	0.92		1375	"	1125	1035
d:o	59	0.39		2000	"	500	195
d:o	60	0.78		1625	"	875	683
d:o	61	0.70		"	"	"	612
d:o	62	1.25		1125	"	1375	1719
d:o	63	0.63		"	"	"	866
d:o	64	1.32		"	"	"	1815
d:o	65	0.80		1375	"	1125	900
d:o	66	0.15		750	"	1750	262
d:o	67	0.87		"	"	"	1523
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	68	0.47		625	2500	1875	881
d:o	69	0.25		1125	"	1375	344
d:o	70	0.67		875	"	1625	1089
d:o	71	0.28		1625	"	875	245
d:o	72	0.33		1250	"	1250	412
d:o	73	0.93		2000	"	500	465
d:o	74	0.75		920	2300	1380	1035
d:o	75	1.05		2185	"	115	121
d:o	76	1.38		1150	"	1150	1587
d:o	77	2.08		1125	2500	1375	2860
d:o	78	0.57		500	"	2000	1140
d:o	79	0.28		"	"	"	560
A:summa							22174
B. Brukningsbåtnad							
Str. 6+90-7+41= 51 m							178
" 7+45-7+71= 26 m							13
" 7+71-10+00=229 m							1374
" 43+93-47+06= 313 m							313
" 60+00-60+51 = 51 m							26
B:summa							1904
T:summa		18,39					24078
Avgår båtnad för avdragsdikena (se utlåtandet)							13031
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>Slutsumma</u>							11047
<u>Risbäck Mellom 1²</u>							
Olof Gottfrid Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	80	1.38		375	2500	2125	2933
d:o	82	0.43		1250	"	1250	537
d:o	83	0.62		1125	"	1375	853
åker, mullh. lättlera på mellanlera	84	0.50		"	"	"	688
åker, mullrik lättlera på mellanlera	85	0.30		"	"	"	412
d:o	90	1.88		1500	"	1000	1880
d:o	91	1.30		2000	"	500	650
d:o	92	1.42		2250	"	250	355
d:o	93	0.81		2000	"	500	405
d:o	94	0.62		1875	"	625	387
A:summa							9100
B. Brukningsbåtnad							
Str. 45+60-47+06 = 146 m							146
" 43+93-44+42 = 49 m							49
" 100+00-102+30 = 230 m							460
B:summa							655
T:summa		9.26					9755
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Avgår båtnad för avdragsdikena (se utlåtandet)							6325
Slutsumma							3430
Risbäck Mellom 1 ³							
Olof Gottfrid Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	81	1.07		250	2500	2250	2408
d:o	86	0.37		875	"	1625	601
d:o	87	0.57		625	"	1875	1069
d:o	88	2.00		1500	"	1000	2000
d:o	89	1.55		2000	"	500	775
A: summa							6853
B. Brukningsbåtnad							
Str. 44+42-45+60=118 m							118
B: summa							
T: summa		5.56					6971
Avgår båtnad för avdragsdikena (se utlåtandet)							5090
Slutsumma							1881
Risbäck S:a 3 ¹							
Olof Gunnar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	95	2.54		1625	2500	875	2223
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	96	1.93		2375	2500	125	241
d:o	97	1.00		"	"	"	125
d:o	98	0.83		1500	"	1000	830
d:o	99	0.63		1250	"	1250	788
d:o	100	1.77		1000	"	1500	2655
d:o	101	0.35		1250	"	1250	437
d:o	102	1.14		2375	"	125	143
d:o	103	ingen förbättring					
A:summa							7442
B. Brukningsbåtnad							
Str. 80+00-81+88=188 m							
B:summa							940
T:summa		10.19					8382
Häljebyn 1 ¹⁵							
Ernst Hjalmar Larsson o.h.h. Maria Elisabet							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	104	0.66		1500	2500	1000	660
d:o	105	0.65		1375	"	1125	731
d:o	106	0.70		"	"	"	788
d:o	107	1.40		1250	"	1250	1750
d:o	108	1.30		1000	"	1500	1950
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	109	1.95		1125	2500	1375	2681
d:o	110	1.37		920	2300	1380	1891
d:o	111	1.50		1035	"	1265	1898
d:o	112	0.90		345	"	1955	1760
d:o	113	1.30		575	"	1725	2243
d:o	114	0.95		460	"	1840	1748
d:o	115	1.05		575	"	1725	1811
d:o	116	0.70		805	"	1495	1046
åker, mullh. lättlera på mellanlera	117	0.70		1035	"	1265	885
d:o	118	0.16		1610	"	690	110
åker, mullrik lättlera på mellanlera	119	1.44		1035	"	1265	1822
d:o	120	0.91		1725	"	575	523
åker, mullh. lättlera på mellanlera	121	0.67		1150	"	1150	771
åker, mullrik " "	122	0.77		345	"	1955	1505
d:o	123	0.35		1725	"	575	201
d:o	124	0.79		1840	"	460	363
d:o	125	0.45		1150	"	1150	517
åker, mullh. lättlera på mellanlera	126	0.27		2070	"	230	62
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	127	1.55		805	2300	1495	2317
åker, mullh. " "	128	0.32		1610	"	690	221
d:o	129	0.23		2185	"	115	26
åker, mullrik lättlera på mellanlera	130	0.44		1150	"	1150	506
A: summa							30786
B. Brukningsbåtnad							
Str. 81+88-83+90=202 m							1414
" 83+94-86+60= 266 m							798
" 86+60-87+67= 107 m							214
" 120+00-121+26= 126 m							756
" 121+31-122+60= 129 m							387
" 122+60-123+46= 86 m							602
" 110+00-110+08= 8 m							8
" 130+00-132+68=268 m							268
" 132+68-133+48= 80 m							320
B: summa							4767
T: summa		23,48					35553
Avgår båtnad för avdragsdikena (se utlåtandet)							30713
Slutsumma							4840
Asmundebyn 1 ⁴							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1) Anders Valter Fredrik Olsson							
2) Anna Frideborg Olsson							
3) Augusta Frideborg Olsson							
4) Sofia Olsson							
5) Greta Edit Albertina Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	131	0.82		1495	2300	805	660
d:o	132	0.79		1380	"	920	727
d:o	133	0.49		805	"	1495	733
d:o	134	0,80		1495	"	805	644
d:o	135	1,14		1150	"	1150	1311
d:o	136	0.50		1840	"	460	230
d:o	137	1,33		460	"	1840	2447
åker, mullh. lättlera på mellanlera	138	0,18		920	"	1380	248
åker, d:o	139	0.60		345	"	1955	1173
d:o, mullrik lättlera på mellanlera	140	0,78		345	"	"	1525
åker, mullh. " "	141	0,25		805	"	1495	374
d:o	142	0,30		345	"	1955	587
A: summa							10659
B. Brukningsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Str. 87+67-89+18= 151 m							151
" 89+24-90+10= 86 m							516
" 90+10-90+60= 50 m							100
" 90+60-91+40= 80 m							320
" 110+00-110+08= 8 m							8
" 110+08-111+66= 158 m							316
" 111+66-113+10= 144 m							576
" 130+00-132+68= 268 m							268
" 220+00-220+65= 65 m							260
B:summa							2515
T:summa		7,98					13174
Avgår båtnad för avdragsdikena (se utlåtandet)							12972
Slutsumma							202
Bön 1 ¹⁶							
Johan Anders Johansson o.h.h. Gertrud							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullrik lättlera på mellanlera	143	0,90		690	2300	1610	1449
d:o	144	0,62		460	"	1840	1141
åker mullh. lättlera på mellanlera	145	0,35		1380	"	920	322
A:summa		1,87					2912
Avgår båtnad för avdragsdikena (se utlåtandet)							2867
Slutsumma							45

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mossen 1²</u>							
Olof Evert Larsson och Hilda Olivia Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	146	0,25		1250	2500	1250	313
åker, mullrik " "	147	0,64		625	"	1875	1200
åker, mullh. " "	148	0,40		1875	"	625	250
åker, mullrik lättlera på mellanlera	149	0,83		1089	"	1411	1171
åker, mullh. " "	150	0,09		2250	"	250	22
åker, mullrik lättlera på mellanlera	151	0,53		1074	"	1426	756
d:o	152	0,45		625	"	1875	844
åker, mullh. lättlera på mellanlera	153	0,27		1750	"	750	203
åker, mullrik lättlera på mellanlera	154	0,77		500	"	2000	1540
åker, mullh. " "	155	0,28		1265	2300	1035	290
åker, mullrik " "	156	0,69		1380	"	920	635
d:o	157	0,50		2185	"	115	57
d:o	158	0,58		1610	"	690	400
åker, mullh. lättlera på mellanlera	159	0,17		2254	"	46	8

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt åker, mullh. lättlera på mellanlera	160	0,45		1265	2300	1035	466
Å:summa		6.90					8155
Avgår båtnad för avdragsdike (se utlåntagdet)							3524
Slutsumma							4631
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Mossen 1⁷</u>							
Gustav Erland Johansson	1	0,10					5
<u>Mossen 1⁵</u>							
Evert Ullholm	2-14	7,22					12697
<u>Mossen av 1⁴</u>							
Anders Gustav Olsson	15-23	4,14					8982
<u>Mossen av 1⁴</u>							
Evert Ullholm	24-25	1,04					1234
<u>Krogsmyn 1²</u>							
Anders Gottfrid Johansson o.h.h. Lillieth Anna-Maria	26-31	2,77					3062
<u>Krogsmyn 1³</u>							
Desamma	32-44	5,54					5269
<u>Slobacka med Rusenberg av 1¹⁰</u>							
Desamma	45-46	2,00					2224
<u>Solberg 1³</u>							
Lars Valentin och Karl Herbert Larsson	47-55	5,54					8546

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>Solberg 1²</u>							
Desamma	56-79	18,39					11047
<u>Risbäck Mellom 1²</u>							
Olof Gottfrid Larsson	80;82-85; 90-94	9,26					3430
<u>Risbäck Mellom 1³</u>							
Densamme	81;86- 89	5,56					1881
<u>Risbäck S:a 3¹</u>							
Olof Gunnar Andersson	95-103	10,19					8382
<u>Häljebyn 1¹⁵</u>							
Ernst Hjalmar Larsson o.h.h Maria Elisabet	104-130	23,48					4840
<u>Asmundebyn 1⁴</u>							
1)Anders Valter Fredrik Olsson, 2) Anna Frideborg Olsson, 3) Augusta Fride- borg Olsson 4) Sofia Ols- son 5)Greta Edit Albertina Olsson	131-142	7,98					202
<u>Bön 1¹⁶</u>							
Anders Johan Johansson o.h.h. Gertrud	143-145	1,87					45
<u>Mossen 1²</u>							
Olof Evert Larsson och Hilda Olivia Andersson	146-160	6,90					4631

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Summa		111,98					76477
A:summa							67180
B:summa							9297
Åttersrud, Brålanda den 10 april 1959. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör. <i>Anders Bråberg</i> <i>Knut Lundberg</i> Biträdande godemän.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avlopp A - B</u>						
0+00=70+00 -72+50	247	Grävning av öppet dike i lera med 0,5 m bottenbredd släntl. 1:1,5 m ³	470	2.10	987	
		Utplanering av den uppgrävda dikesjorden till c:a 0,20 m tjockt lager m ³	470	0.70	329	
70+00		Upptagning av stentrumma			50	
70+00-70+05		Ny vägtrumma enligt typritning R-1 D=1000 mm vägrör med körbana minst 4,5 m bred, inkl. arbete och material			800	
0+00-4+00	386	Grävning av öppet dike i lera med enstaka stenar 0,5 m bottenbredd och släntl. 1,1,5 m ³	1360	2.10	2856	
		Utplanering av den uppgrävda dikesjorden till c:a 0,20 m tjockt lager m ³	1360	0.70	952	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			606	6580
<u>Avlopp B - C</u>						
4+00-5+00	100	Grävning av öppet dike i lera med bottenbr. 0,50 m och släntl. 1:1,5 m ³	280	2.10	588	
		Utplanering av den uppgrävda dikesjorden till c:a 0,20 cm tjockt lager m ³	280	0.70	196	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			86	870
<u>Avlopp C - D</u>						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan C = 5+00-6+90</u>				
5+00-6+90	190	Grävning av öppet dike i lera med 0,50 m bottenbredd och sl.lutn. 1:1,5 m ³	480	2.10	1008	
		Utplanering av ~~den~~ uppgrävda dikesjorden till c:a 0,20 m tjockt lager m ³	480	0.70	336	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			136	1480
		<u>Sträckan 6+90-9+00= D</u>				
6+90-9+00	196	Lantbruksrör D=500, inkl. frakt m	196	14.20	2783	
6+90-7+71		Grävning, läggning och åter- fyllning m	67	7.00	469	
8+38		Upptagande av ägobro			10	
6+90		Utloppsskydd U-1			35	
7+71		Brunn B-1 D=900 (kon)			210	
9+00		Brunn B-1 D=1000 (kon)			230	
7+71-9+00		Grävning, läggning och åter- fyllning m	129	6.00	774	
7+90		Tel. kabel beröres av före- taget				
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			479	4990
	386	<u>C - D tillhoppa</u>				6470
		<u>Avlopp D - E</u>				
9+00-11+03	203	Lantbruksrör D=400 inkl. frakt m	203	8.90	1807	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
10+26		Grävning, läggning och åter- fyllning m	203	5.20	1056	
		Brunn B-1 D=800			200	
11+03-11+10	7	Omläggning av vägtrumma D=500 mm vägrör genom allmän väg nr 1153 samt brunn B-1 D=900 med kon vid 11+03 utföres och bekostas av vägförvalt- ningen i länet				
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			307	3370
		<u>Avlopp E - F</u>				
170-171+70	170	Lantbruksrör D=400 inkl. frakt m	170	8.90	1513	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	170	5.70	969	
170+00		Brunn B-1 D=900 (kon)			160	
171+70		Brunn B-3 D=1000			125	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			303	3070
		<u>Avlopp F - F¹</u>				
171+70-172+45	75	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	75	4.20	315	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	75	4.30	323	
172+45		Brunn B-1 D=500			95	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			77	810

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		<u>Avlopp F¹ - G</u>				
14+47-16+00	153	Lantbruksrör D=225 inkl. frakt m	153	3.60	551	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	153	3.80	581	
16+00-17+37	137	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	137	3.10	425	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	137	3.20	438	
17+37-18+22	85	Lantbruks- eller tegelrör D=150 inkl. frakt m	85	2.40	204	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	85	2.30	196	
17+32-17+37		Upptagning av stentrumma			40	
16+00		Brunn B-1 D=500			95	
17+32		Stensil minst D=300			30	
17+37		Brunn B-1 D=400			75	
18+22		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			275	2990
		<u>Avlopp F - H</u>				
180+00-180+90	90	Lantbruksrör D=400(375) inkl. frakt m	90	8.90	801	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	90	6.70	603	
180+90		Brunn B-8 D=400 (höger)			85	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			<u>151</u>	1640
		<u>Avlopp H - I</u>				
20+00-24+17	417	Lantbruksrör D=400(375) inkl. frakt m	417	8.90	3711	
20+00-21+50		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	150	4.20	630	
21+50-24+00		" " " " "	250	5.40	1350	
24+00-24+17		" " " " "	17	7.20	122	
21+76;24+12		Stensil, minst D=300 st	2	30.00	60	
21+80		Brunn B-1 D=800			150	
21+80;23+80		Brunn B-8 D=400			85	
22+70		Brunn B-3 D=800			75	
24+17		Brunn B-1 D=800			200	
21+80		Upptagning av stentrumma			40	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			<u>567</u>	6990
		<u>Avlopp I - K</u>				
190+00-192+00	200	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	200	4.20	840	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	200	5.30	1060	
26+67-26+74	7	Omläggning av vägtrumma genom allmän väg nr 1153 med D=300 vägrör samt brunn B-1 D=600 vid påle 26+67,utföres och bekostas av vägförvaltningen i läre t				
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
26+74		Brunn B-1 D=600			120	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			210	2230
		<u>Avlopp K - L</u>				
26+74-27+04	30	Lantbruksrör D=150 inkl. frakt m	30	2.40	72	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	30	2.50	75	
27+04		Brunn B-1 D=400			75	
		För arbetsledning samt extra ersättningar tillägges			28	250
		<u>Avlopp I - I¹</u>				
50+05-52+15	210	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	210	3.10	651	
50+05-51+00		Grävn., lägn. o. återfylln. m	95	3.50	333	
51+00-51+50		" " " " "	50	5.00	250	
51+50-52+15		" " " " "	65	3.50	227	
51+00		Brunn B-1 D=400			105	
52+15-52+22	7	Omläggning av vägtrumma genom allmän väg nr 1153 med D= 300 vägrör samt brunn B-1 =600 vid påle 52+15, utföres och bekostas av vägförvalt- ningen i länet				
52+22		Brunn B-1 D=600			120	
52+22-52+96	74	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	74	3.10	229	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
52+96		Grävn.,läggn. o. återfylln.m 74	74	3.20	237	
		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			228	- 2460
		<u>Avdragsdike D-D¹</u> (utföres ej)				
200+00-201+15	115	Lantbruksrör D=375 inkl. frakt m	115	8.10	932	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	115	3.20	368	
201+15		Brunn B-1 D=600			120	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			110	1530
		<u>Avlopp B - B⁹</u>				
80+00-81+88	182	Lantbruksrör D=450 inkl. frakt m	182	10.60	1929	
80+00-80+68		Grävn.,läggn. o. återfylln.m 68	68	6.10	415	
80+68-81+16		" " " " " 42	42	9.00	378	
81+16-81+88		" " " " " 72	72	7.50	540	
81+16		Brunn B-8 D=400 (höger)			85	
81+88		Brunn B-14 D=800 med intags- rör D=500			210	
80+00		Utloppsskydd U-1			35	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			378	3970
		<u>Avdragsdike B⁹-B¹</u> (utföres ej)				
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
81+88-83+94	204	Lantbruksrör D=450 inkl. frakt m	204	10.60	2162	
81+88-83+00		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	112	8.00	896	
83+00-83+50		" " " " "	48	10.00	480	
83+50-83+94		" " " " "	44	7.50	330	
83+94		Upptagning av stentrumma			40	
83+00		Brunn B-8 D=400 (höger)			85	
83+90		Stensil, minst D=300			30	
83+94		Brunn B-8 D=400 (höger)			85	
83+94-85+10	116	Lantbruksrör D=400 inkl. frakt m	116	8.90	1032	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	116	6.30	731	
85+10		Brunn B-1 D=800			200	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			619	6690
		<u>Avdragsdike B¹-B²</u> (utföres ej)				
85+10-87+67	257	Lantbruksrör D=375,inkl. frakt m	257	8.10	2082	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	257	4.90	1259	
86+60-87+67		Skyddsåtgärd för inträngande av rötter i ledningen. An- vändes underhållsfri tjär- papp eller kolstybb m	107	1.30	139	
86+64;87+67		Brunn B-1 D=800 st	2	150.00	300	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			380	4160
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		<u>Avdragsdike B²-B³</u> (utföres ej)				
87+67-89+24	157	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	157	4.20	659	
89+24-90+80	156	" " D=225 " "	156	3.60	562	
90+80-91+45	65	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	65	3.10	202	
87+67-89+24		Grävn., lägg. o. återfylln. m	157	4.00	628	
89+24-90+80		" " " " "	156	3.50	546	
90+80-91+45		Grävn., lägg. o. återfylln. m	65	3.00	195	
89+24		Upptagning av stentrumma			40	
91+45		" " vägtrumma			40	
87+67-89+18		Skyddsåtgärd mot inträngande av rötter i rörledningen. An- vändes underhållsfri tjär- papp eller kolstybb m	151	0.65	98	
90+00-90+80		som ovan m	80	0.50	40	
89+00; 89+24; 90+00		Brunn B-1 D=500 st	3	95.00	285	
90+80		Brunn B-3 D=500			40	
91+40		Stensil, minst D=300			30	
91+45		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			345	3790
		<u>Avdragsdike B²-B⁴</u> (utföres ej)				
110+00-131+70	178	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	178	5.80	1032	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
130+80;131+70		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	178	3.20	570	
		Brunn B-1 D=600 st	2	120.00	240	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			188	-2030
		<u>Avdragsdike B⁴-B⁵</u> (utföres ej)				
131+70-132+68						
	98	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	98	3.10	304	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	98	3.00	294	
132+68-133+48						
	80	Lantbruks- eller tegelrör D= 150 inkl. frakt m	80	2.40	192	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	80	2.80	224	
133+48		Upptagning av trätrumma			20	
132+68		Brunn B-1 D=400			75	
133+48		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			121	1310
		<u>Avdragsdike B⁴-B⁶</u> (utföres ej)				
220+00-220+65						
	65	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	65	3.10	202	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	65	3.00	195	
220+00		Brunn B-1 D=400			75	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			48	520
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		<u>Avdragsdike B⁶-B⁷ (utföres ej)</u>				
111+66-113+20	154	Lantbruks- eller tegelrör D=150, inkl. frakt	m 154	2.40	370	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 154	2.30	354	
111+70		Upptagning av stentrumma			40	
113+20		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			86	930
		<u>Avdragsdike B¹-B⁸ (utföres ej)</u>				
120+00-121+31	131	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt	m 131	4.20	550	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 131	4.40	576	
121+31-122+60	129	Lantbruksrör D=225 inkl. frakt	m 129	3.60	464	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 129	3.80	490	
122+60-123+46	86	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt	m 86	3.10	267	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m 86	3.00	258	
121+31		Upptagning av stentrumma			40	
121+26		Stensil, minst D=300			30	
121+31; 122+60		Brunn B-1 D=500	st 2	95.00	190	
123+46		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			295	3240
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avdragsdike C-C¹</u> (utföres ej)				
45+60-47+06	146	Lantbruksrör D=375 inkl. frakt m	146	8.10	1183	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	146	5.30	774	
45+60		Brunn B-1 D=800			200	
47+06		Utloppsskydd U-1			25	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			218	2400
		<u>Avdragsdike C¹-C²</u> (utföres ej)				
43+87-43+93	6	Omläggning av vägtrumma genom allmän väg nr 1153 med D=400 vägrör samt brunn B-1 D=800 vid påle 43+93 utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet				
43+87		Brunn B-1 D=800			200	
43+93-45+60	167	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	167	5.80	969	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	167	4.50	752	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			199	2120
		<u>Avdragsdike C²-C³</u> (utföres ej)				
		<u>Sträckan C²=100-101+60</u> (utföres ej)				
100+00-101+40	140	Lantbruksrör D=300 inkl. frakt m	140	5.80	812	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	140	4.50	630	
101+40-101+60	20	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	20	4.20	84	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
101+00		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	20	4.60	92	
;101+40		Brunn B-1 D=600 st	2	155:-	310	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			192	2120
		<u>Avdragsdike 101+60-C³=102+30 (utföres ej)</u>				
101+60-102+30	70	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	70	4.20	294	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	70	5.00	350	
101+60-102+00		Sprängning av berg m	40	25.00	1000	
		Underlag av grus m	40	2.50	100	
102+30		Brunn B-14 D=500			100	
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			186	2030
	230	<u>Avdragsdike C²-C³ tillhopa</u>				4150
		<u>Avdragsdike C¹ - C⁴ (utföres ej)</u>				
210+00-212+39	239	Lantbruks- eller tegelrör D=200 inkl. frakt m	239	3.10	741	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	239	3.20	765	
212+34		Stensil, minst D=300			30	
212+39-212+46	7	Rörledning genom allmän väg nr 1153 med D=150 vägrör samt brunn B-1 D=400 vid påle 212+ 39 utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet				
212+46		Brunn B-14 D=400			80	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För arbetsledning samt extra ersättningar etc. tillägges			164	1780
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	633	Avlopp A - B			6580	
	100	" B - C			870	
	386	" C - D			6470	
	210	" D - E			3370	
	170	" E - F			3070	
	75	" F - F ¹			810	
	375	" F ¹ - G			2990	
	90	" F - H			1640	
	417	" H - I			6990	
	207	" I - K			2230	
	30	" K - L			250	
	291	" I - I ¹			2460	
	182	" B - B ⁹			3970	41700
	115	Avdragsdike D-D ¹ (utföres ej)			1530	
	146	" C-C ¹ " "			2400	
	173	" C ¹ -C ² " "			2120	
	230	" C ² -C ³ " "			4150	
	246	" C ¹ -C ⁴ " "			1780	
	320	" B ⁹ -B ¹ " "			6690	
	257	" B ¹ -B ² " "			4160	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
	378	Avdragsdike B ² -B ³ (utföres ej)			3790	
	178	" B ² -B ⁴ " "			2030	
	178	" B ⁴ -B ⁵ " "			1310	
	65	" B ⁴ -B ⁶ " "			520	
	154	" B ⁶ -B ⁷ " "			930	
	346	" B ¹ -B ⁸ " "			3240	34650
	5942	Summa				76350

Åttersrud, Brålanda den 10 april 1959.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.


Bilaga

Typritning B-1


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Bilaga

Typritning B-8


BRUNN



Bilaga

Typritning B-14

BRUNN



$d^1 = d^2$ där ej annat anges


Om $d = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta
brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning,
att pinnar och kvistar stannar i brunnen och för-
hindras att medfölja vattnet in i ledningen.


Bilaga

Typritning R-1

RÖRTRUMMA



Sektion C-C



D	E	A
400 - 500	500	100
600 - 900	500	150
1000 - 1500	1000	300
Över 1500	se arbetsritning	


Mått i mm

Skala 1:50

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mossen 1⁷</u>						
Gustav Erland Johansson	S					
Ägofig. 1 Avd. VI		5		1050	2.519	
<u>Mossen 1⁵</u>						
Evert Ullholm						
Avd. V Ägofig. 2-14		12697		6907	16,564	
<u>Mossen av 1⁴</u>						
Anders Gustav Olsson	S					
Avd. V Ägofig. 15-23		8982		4886	11,717	
<u>Mossen av 1⁴</u>						
Evert Ullholm						
Avd. V Ägofig. 24-25		1234		671	1,609	
<u>Krogsmynren 1²</u>						
Anders Gottfrid Johansson	S					
o.h.h. Lillieth Anna-Maria						
Avd. V Ägofig. 26-31		3062		1666	3,995	
<u>Krogsmynren 1³</u>						
de-samma	S					
Avd. V Ägofig. 32-44		5269		2866	6,873	
<u>Slobacka med Rusenberg</u>						
<u>av 1¹⁰</u>						
desamma	S					
Avd. V Ägofig. 45-46		2224		1210	2,902	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Solberg 1³</u>						
Lars Valentin och Karl Herbert Larsson						
Avd. V Ägofig. 47-55		8546		4649	11,149	
<u>Solberg 1²</u>						
desamma						
Avd. V Ägofig. 56-60		5303	2885			
Avd IV Ägofig.		14	6			
Avd. III Ägofig. 61-79		5730	2451	5342	12,811	
<u>Risbäck Mellom 1²</u>						
Olof Gottfrid Larsson						
Avd. III Ägofig. 80;82-85; 1/5 90		129	55			
Avd. II Ägofig. 4/5 90		1504	732			
Avd. I Ägofig. 91-94		1797	1261	2048	4,911	
<u>Risbäck Mellom 1³</u>						
densamme						
Avd. III Ägofig. 81;86-87; 1/2 88		106	45			
Avd. I Ägofig. 1/2 88; 89		1775	1245	1290	3,094	
<u>Risbäck S:a 3¹</u>						
Olof Gunnar Andersson	S					
Avd. I Ägofig. 95-96;1/2 97; 102- 13		2670	1874			
Avd. II Ägofig. 1/2 97;98; 1/2 99;100-101		5318	2590			

66.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Avd. III Ägofig. $\frac{1}{2}$ 99 <u>Häljebyn 1¹⁵</u> Ernst Hjalmar Larsson o.h.h. Maria Elisabet		394	<u>169</u>	4633	11,110	
Avd. II Ägofig. 104-130 <u>Åsmundebyn 1⁴</u> 1) Anders Valter Fredrik Olsson 2) Anna Frideborg Olsson 3) Augusta Frideborg Olsson 4) Sofia Olsson 5) Greta Edit Albertina Olsson		4840		2357	5,652	
Avd. II Ägofig. 131-142 <u>Bön 1¹⁶</u> Anders Johan Johansson o.h.h. Gertrud		202		98	0,235	
Avd. II Ägofig. 143-145 <u>Mossen 1²</u> Olof Evert Larsson och Hilda Olivia Andersson		45		22	0,053	
Avd. IV Ägofig. 146-160		4631		2004	4,806	
<u>Summa</u>		76477		41700	100,000	

Åttersrud, Brålanda den 10 april 1959.

Anders Bråberg Anders Lundberg

Kurt Dahlgren

Biträdande godemän.

Kurt Dahlgren

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Kroksmyrens dikningsföretag år 1959 upprättat år 1958 - 59.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person. Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras ~~skar~~pa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-
grävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets
ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana
genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott
skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen

och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i öfrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade

betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmytna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;


att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskriv-

ning.

Åttersrud, Brålanda den 10 april 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Anders Bråberg

Anders Lundberg

Biträdande godemän.

U t l å t a n d e

angående Kroksmyrens dikningsföretag år 1959 i Brålanda socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, c:a 5 km söder om Brålanda station.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plan-

kartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken svarta siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer. Rörledning, som dimensionerats men ej skall utföras, s.k. avdragsdike, betecknas med streckad röd linje.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 64,07 m i rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Till utförande är föreslagna följande dikessträckor:

A-B-C-D-E-F-F¹-G; F-H-I-K-L; I-I¹; B-B⁹;

Dessutom har för kostnadsfördelningens skull följande dikessträckor dimensionerats och kostnadsberäknats, men är ej föreslagna till utförande:

D-D¹; C-C¹-C²-C³; C¹-C⁴; B⁹-B¹-B²-B³; B²-B⁴-B⁵; B⁴-B⁶-B⁷; B¹-B⁸

Företagets avlopp utmynnar i Salbo-Rökila dikningsföretag 1956 i punkt A.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av

1,75-2,00 l/s ha för åkermark och 1,25-1,50 l/s ha för skogsmark. Av-
rinningen i olika punkter blir då:

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		+ slask										
27+04	0,2	0,4	1,0		7,0	150	14,0					
26+74	4,5	2,7	13,0		1,5	300	42,0					
26+67	4,9	2,7	13,0		1,5	250	26,0					
52+96	4,0	0,4	8,3		2,0	200	16,0					
52+22	4,4	0,4	9,1		2,0	200	16,0					
52+15	4,7	0,4	3,7		2,0	200	16,0					
51+20	5,1	0,7	11,0		2,0	200	16,0					
51+00	5,2	0,8	11,3		2,0	200	16,0					
24+17	14,2	3,6	30,9		1,0	375	60,0					
24+12	15,0	3,8	31,9		1,0	375	60,0					
22+70	17,6	4,3	37,1		1,0	375	60,0					
21+80	21,5	6,3	46,4		1,5	375	75,0					
21+76	22,0	6,3	47,3		1,5	375	75,0					
18+22	-	5,0	7,5		3,0	150	9,0					
17+37	2,2	5,6	12,8		1,5	200	14,0					
17+32	2,6	5,6	13,6		1,5	200	14,0					
16+00	4,4	6,1	18,0		1,5	225	19,0					
14+47	6,2	6,5	22,2		1,0	250	21,0					
13+70	23,0	6,8	49,0		1,5	375	75,0					
11+10	32,2	14,1	74,9		1,5	400	90,0					
11+03	32,2	14,2	75,3		1,5	400	90,0					
10+26	34,1	15,8	80,3		1,5	400	90,0					
9+00	62,1	34,0	151,2		1,5	500	161,0					
7+71	64,4	35,0	156,5		2,5	500	210,0					

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
201+15	25,2	18,1	65,9		1,5	375	75,0					
5+45	72,6	35,2	171,1		4,6			0,50	1:1,5	0,40		
212+46	3,4	1,3	8,8		10,0	150	16,0					
212+40	5,2	1,3	12,4		1,5	200	14,0					
102+30	3,4	9,8	19,1		1,0	250	21,0					
101+40	5,0	12,3	25,4		1,0	300	34,0					
43+87	8,0	15,0	32,8		1,0	300	34,0					
43+93	8,1	15,0	32,9		1,0	300	34,0					
44+42	9,1	15,0	34,7		1,0	300	34,0					
45+60	17,9	16,2	51,6		1,0	375	61,0					
5+00	88,5	51,4	219,1		4,6			0,50	1:1,5	0,40		
91+45	2,4	3,7	10,4		1,5	200	14,0					
90+80	3,3	5,3	14,6		1,5	225	19,0					
90+08	4,1	6,7	18,2		1,5	225	19,0					
89+24	6,0	7,8	23,7		1,5	250	26,0					
89+00	6,6	9,0	26,7		1,5	250	26,0					
113+20	1,8	2,8	7,8		5,5	150	12,5					
111+66=												
220	4,2	3,2	13,2		1,5	200	14,0					
133+48	3,1	3,3	11,2		4,5	150	11,0					
132+68	4,6	3,4	14,3		3,0	200	20,0					
131+70	9,5	7,4	32,1		1,5	300	42,0					
87+67	18,6	11,8	47,3		1,5	375	75,0					

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
86+61	20,0	12,2	50,3		1,5	375	75,0					
86+16	20,5	12,6	51,6		1,5	375	75,0					
123+46	2,6	3,1	9,9		1,5	200	14,0					
122+61	5,6	3,3	16,2		1,0	225	16,0					
121+31	6,4	4,4	19,4		1,0	250	21,0					
85+10	29,6	18,0	74,3		1,0	400	74,0					
83+94	32,4	18,2	79,5		1,0	450	100,0					
83+25	33,7	18,5	82,1		1,0	450	100,0					
81+88	39,9	21,5	96,7		1,0	450	100,0					
81+20	42,5	21,5	101,3		1,0	450	100,0					
4+00	133,9	72,9	326,0		2,3			0,50	1:1,5	0.50		
0+00	150,0	75,0	356,0		3,8			0,50	1:1,5	0.50		
171+70	30,7	15,3	73,0		1,5	400	90,0					

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs 3 st. trummor under allmän väg i punkterna 11+10; 52+22; 26+74. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad lägga om trummorna på erforderligt djup och sätta de nedströms om trummorna erforderliga brunnarna vid 11+03; 52+15; 26+67. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet lämpligen bör utföras.

Företaget berör även enskilda vägen Risbäck - Häljebyn. Erforderlig vägtrumma D=1000 mm mellan sektionerna 70+00-70+05 utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Samtliga vägtrummor underhålls av respektive väghållare.

Därest trummor skall läggas i avloppen skall dessa ha en inre diameter av minst 1000 mm å dikessträckan A-B och minst 800 mm å dikessträckan B-C-6+90. Trummans inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke av företaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämp-

ligen skiftesgodemän.

Ersättning för jordupplag har icke beräknats, enär utplanering av de uppschaktade jordmassorna skall ingå i företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, har ^{arbets-} kostnaderna, inberäknat ^{tillägg/} för arbetets ledning, ersättningar, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 41700:- kronor.

Kostnaden för avdragsdikena beräknas till 34.650:- kronor.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bil. A, av synemännen uppskattats till 76.477:- kronor.

På grundval av båtnadsuppskattningen har förrättningsmannen upprättat en kostnadsfördelningslängd. Nedanstående utredning ligger till grund för denna.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom dikningsföretaget, har desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. Avdragsdikenas kostnad och båtnad är medräknad i utredningen.

De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av följande

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	A - B	$\frac{1}{2}(88); 89; 91-96;$ $\frac{1}{2}(97), 102-103$	6580	6242	1.054	
2	$B-B^9-B^1$	$\frac{1}{2}(97-98); 100-101;$ $104-110; \frac{1}{2}(111);$ $1/4(120)$	10660	17814	0.598	
3	B^1-B^8	$\frac{1}{2}(111); 112-117;$ $1/4(119)$	3240	12642	0.256	
4	B^1-B^2	$118; 3/4(119); 3/4$ $(120); 121; 3/4(122)$ $1/4(134)$	4160	4582	0.908	
5	B^2-B^3	$3/4(134); 1/4(136)$ $137-145$	3790	10893	0.348	
6	B^2-B^4	$1/4(122); 123; 1/5$ $(124); 133$	2030	1741	1.166	
7	B^4-B^5	$4/5(124); 125-130;$ $1/2(131) 1/4(132)$	1310	4965	0.264	
8	$B^4-B^6-B^7$	$\frac{1}{2}(131) 3/4(132); 135$ $3/4(136)$	1450	3511	0.413	
9	B - C	$4/5(90) \frac{1}{2}(99) \frac{1}{2}(98)$	870	2313	0.376	
10	C - C^1	$1/5(90); \frac{1}{2}(65); 66;$ $\frac{1}{2}(88); \frac{1}{2}(87)$	2400	2915	0.823	
11	C^1-C^2- 101+60	$77-78; 82-86; \frac{1}{2}(87)$ $\frac{1}{2}(68); 69$	4240	9064	0.468	
12	101+60- C^3	79-81	2030	6041	0.336	
13	C^1-C^4	$67; \frac{1}{2}(68); 70-76$	1780	6917	0.257	
14	C-6+90	$61-64; \frac{1}{2}(65) \frac{1}{2}(99)$	1480	5856	0.253	
15	6+90-D	$1/4(56) 57-58; 1/4(59)$ 60	4990	3296	1.514	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16	D-D ¹	146-160	1530	8181	0.187	
17	D-E-F	$\frac{1}{2}$ (49)1/4(50)51-55 3/4(56)3/4(59)	6440	7719	0.834	
18	F-F ¹ -G	43-48; $\frac{1}{2}$ (49)1/4(50)	3800	7331	0.518	
19	F-H-I	4-6;1/4(7);26-42; $\frac{1}{2}$ (50)	8170	8015	1.019	
20	I-I ¹	15-24;4/5(25)	2460	9991	0.246	
21	I-K	2-3;3/4(7);8-14; 1/5(25)	1890	10965	0.172	
22	K-L	1	1050	5	210.000	
Summa			76350	150999	0.506	

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnaden enligt följande

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad kr	Anm.
2	2200	
9	2200	
10	1240	
14	1240	
15	710	
16	2010	
17	2010	

De olika avdelningarnas kostnad, båtnad och relativkostnaden om varje avdelning tänkes utförd som ett delföretag för sig, framgår av följande

Tabell 4.

Avdeln.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativa kostnad	Anm.
1	6580	6242	1.054	
2	12860	17814	0.722	
3	16100	12642	1.274	
4	17020	4582	3.715	
5	20810	10893	1.910	
6	19050	1741	10.942	
7	20360	4965	4.101	
8	20500	3511	5.839	
9	3070	2313	1.327	
10	3640	2915	1.249	
11	7880	9064	0.869	
12	9910	6041	1.640	
13	5420	6917	0.784	
14	2720	5856	0.464	
15	5700	3296	1.729	
16	3540	8181	0.433	
17	8450	7719	1.095	
18	12250	7331	1.671	
19	16620	8015	2.074	
20	19080	9991	1.910	
21	18510	10965	1.688	
22	19560	5	3912.000	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra av-

delningar ger en relativ kostnad som i sammandrag framgår av

Tabell 5.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2	17240	24056	0.717	
2+3	16100	30456	0.529	
2+3+4+5+6+7+8	28840	56148	0.514	
1+2+3+4+5+6+7+8	33220	62390	0.532	
2+3+4+5+6+7+8+9	29710	58461	0.508	
9+14	4550	8169	0.557	
10+11+12+13	11690	24937	0.469	
10+11+12+13+14	13170	30793	0.428	
9+10+11+12+13+14	15000	33106	0.453	
2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14	41640	89254	0.467	
15+16	7230	11477	0.630	
15+17	12140	11015	1.102	
16+17	9980	15900	0.628	
17+18+19+20+21	24770	44021	0.5626	
16+17+18+19+20+21	26300	52202	0.504	
15+16+17+18+19+20+21	29990	55498	0.540	

Utredningen visar att avdelningarna 10+11+12+13+14 erhåller den billigaste torrläggningen med relativtalet 0.428 samt avdelning 16 ensam med relativtalet 0.433. Den fortsatta utredningen av de återstående avdelningarna framgår av följande

Tabell 6.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.

1.	2.	3.	4.	5.
1	5915	6242	0.948	
9	2495	2313	1.079	
2+3+4+5+6+7+8+9	28470	58461	0.487	
15	2980	3296	0.904	
15+17+18+19+20+21	25740	47317	0.544	
10+11+12+13+14+15+17 +18+19+20+21	38910	78115	0.498	

Utredningen visar, att avdelningarna 2+3+4+5+6+7+8+9 samt avdelningarna 15+17+18+19+20+21 erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås som en avdelning. avdelning 1 och 22 bildar således ensam en avdelning. Slutresultatet framgår av nedanstående

Tabell 8.

Avd.	Slutlig avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	I	4380	6242	0.702	
2+3+4+5+6+7+8+9	II	28470	58461	0.487	
10+11+12+13+14	III	13170	30793	0.428	
16	IV	3540	8181	0.433	
15+17+18+19+20+21	V	25740	47317	0.544	
22	VI	1050	5	210.000	
	Summa	76350	150999	0.506	

Med anledning av att dikessträckorna $B^9-B^1-B^2-B^3$; $B^2-B^4-B^5$; $B^4-B^6-B^7$; B^1-B^8 ; $C-C^1-C^2-C^3$; C^1-C^4 och $D-D^1$ icke skall utföras av företaget skall emellertid båtnaden för fastigheterna Häljebyn 1^{15} ,

Asmundebyn 1⁴, Bön 1¹⁶, Solberg 1², Risbäck Mellom 1², Risbäck Mellom 1³ och Mossen 1² minskas med avdragsdikenas kostnad dividerad med relativtalet för motsvarande avdelning och framgår av följande

Tabell 9.

Fastighet	Avd.	Relativ kostn.	Avdragsdikens kostn. kr	Båtnad minskas med kr	Summa minskning kr
Häljebyn 1 ¹⁵	II	0.487	14957	30713	30713
Asmundebyn 1 ⁴	II	0.487	6317	12972	12972
Bön 1 ¹⁶	II	0.487	1396	2867	2867
Risbäck Mellom 1 ²	III	0.428	2705	6325	6325
Risbäck Mellom 1 ³	III	0.428	2177	5090	5090
Solberg 1 ²	III	0.428	5568	13019	
	IV	0.433	5	12	13031
Mossen 1 ²	IV	0.433	1525	3524	3524
		<u>Summa</u>	34650	-	74522

Detta avdrag har införts i värderingslängden. Därefter återstår företagets verkliga kostnad 41700:- kronor och verkliga båtnad 76477:- kronor.

För undvikande av översvämning i källarlokalen till fastigheten Mossen 1⁷, har dimensionen för ledningen å sträckan 22+70-I ökats från 300 mm till 375 mm och å sträckan I-K från 200 mm till 250 mm. Detta medför en kostnadsökning på c:a 800:- kronor. Denna kostnadsökning samt kostnaden för dikessträckan K-L med sammanlagda summan 1050:- kronor be-

strides av ägaren för fastigheten Mossen 1⁷.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom särskild avdelning fördelats och införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. C. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal fördelas företagets verkliga kostnader.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättnings avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängden kolumn 2.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, efter anmodan från Länsstyrelsen, erläggas med 115:- kronor, vilket belopp förskotteras av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna med 1 krona och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bil. D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1966 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under

88.
rubriken "ersättningar".

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföres i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Kroksmyrens dikningsföretag år 1959.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina besvär till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg

ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Åttersrud, Brålanda den 10 april 1959.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Anders Bråberg

Anders Lundberg

Biträdande godmän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; behygas Vänersborg i Västerbyggens vattendomstols kansli den 23 juni 1959.

Tjänsten:

T. Jonsson




Stämpel Två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnaderna
till

Kroksmyrens dikningsföretag år 1959.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lant-	
bruksnämndstaxan	2921
Vattendamstolsavgift	115
Annonskostnader m.m.	82
Godemännens rese- och arvodesersättning	170
Hantlangning 109 tim. à 3.50	382
Summa kronor	3670

Åttersrud, Brålanda den 10 april 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Krok Smyrens dikningsföretag år 1959			
Socken Brålanda		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Lantbrukare Anders Johansson, Krok Smyren, Brålanda			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 23/6, 8/9 1959	Bidrag till utförandet, kr 12800:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbets tid	Kontrakterad arbets tid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 7 juni 1960		Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Verkliga kostnaden har uppgått till 44200:- kronor mot beräknade 45370:- kronor, varför det till företagets utförande beviljade bidraget föreslås sänkt med 300:- kronor till 12500:- kronor.

Bidraget tillstyrkes till utbetalning.

Vänersborg den 13 juni 1960.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Kallgren
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tammelin
Lantbruksnämnden, Vänersborg.