



Akt nr:

P-F2a-LS58/59

AU\$P-F2a-LS58/59

58

Blekslätten-Stenshult
dikningsföretag år 1959
i Frändefors socken,
Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Blekslätten - Stenshults dikningsföretag år 1959

i Frändefors socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 55 skrivna och paginerade sidor.

Till akten hör 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syne-
förrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Blekslätten m.fl. i
Frändefors socken, Älvsborgs län.

Den 18 februari 1959, klockan 10.00 inställde sig undertecknad
förrättningsman i Flicksätters bygdegård, Frändefors för att enligt
länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen. Kungörel-
se om sammanträdet hade införts i tidningen Älvsborgs Läns Annonss-
blad samt anslagits i Frändefors församling, varjämte kända sakägare
fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bil. 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Godemän:

Lantbr. Harry Kärrmarck, Kärserud, Frändefors och

" Helge Jansson, Snixås, Frändefors

Sökande till förrättningen:

Ordföranden i Hästefjordens invallningsföretag 1955

Anders Larsson, Åreberg, Frändefors

Dagny Andersson, Blekslätten, Frändefors

Övriga sakägare:

Mildred Skarholm, Stenshult V:a, Frändefors

för egen del och såsom ombud för Alma Skarholm enligt fullmakt, bil. 6.

Karl Olsson, Stenshult V:a, Frändefors

Anders Högmer, Högen "

Oskar Verner Gustavsson, " "

Oskar Mjärdén, " "

Holger Nilsson,	Högen,	Frändefors
Hugo Högmer,	"	"
för egen del och såsom ombud för Arthur Karlsson, enligt fullmakt,		bil. 5.
Karl F.H. Hermansson,	Blekslätten,	Frändefors
Gustav Valfrid Andersson	"	"
Anders Hernfrid Johansson,	Stenshult V:a	"
Ordförande för Hakerudsälvens dikningsföretag		
Johan Oskar Fredriksson,	Sallebyn,	Sundals Ryr
Bertil Karlsson,	Årberg	

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena verkställets samt förevisade upprättade ritningar.

§ 4.

Sökandena yrkade att företaget skulle utföras, så att deras marker kunde torrläggas och så att det vatten, som nu avrann från den aktuella bäcken till invallningsföretaget skulle avledas mot Hakerudsån i stället.

§ 5.

Yrkades ersättning för skador och intrång som uppkom genom företags utförande.

Dessutom yrkades ersättning för eventuell skada genom vattenståndshöjning längs Hakerudsälven och de nedre delarna av bäcken.

§ 6.

Trumma eller broar önskades i punkt 1084+15.

§ 7.

Anders Högmer och Arthur Karlssons ombud sade sig icke ha intresse för dikning av sina berörda marker, enär de hade för avsikt att plantera skog på området.

§ 8.


Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 27 april 1959 klockan 10.00, såvida icke dessförinnan kungörelse om ändring däri utfärdats. Kallelser skulle icke meddelas på annat sätt, såvida ändring ej inträffade.

Styrelseval skulle då äga rum.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.


Flicksäter, Frändefors den 18 februari 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.



Den 27 april 1959, klockan 10.00 inställde sig åter undertecknad
förrättningsman i Flicksätters bygdegård, Frändefors för att fortsät-
ta förrättningsmannens handläggning i enlighet med meddelande vid före-
gående sammanträde.

Till sammanträdet hade infunnit sig:

Godemän:

Lantbr. Helge Jansson, Snixås, Frändefors och

" Harry Kärrmarck, Kärserud, Frändefors.

Intressenter:

Anders Högmer,	Högen,	Frändefors
----------------	--------	------------

Oskar Verner Gustavsson	"	"
-------------------------	---	---

Oskar Mjördén,	"	"
----------------	---	---

Holger Nilsson	"	"
----------------	---	---

Hugo Högmer	"	"
-------------	---	---

för egen del samt såsom ombud för Arthur Karlsson enligt full-
makt bil. 8.

Hilma Vagner,	Högen,	Frändefors
---------------	--------	------------

Fredrik Fritz såsom ombud för Dagny Andersson enligt full-
makt bil. 9.

Karl F.H. Hermansson,	Blekslätten,	Frändefors
-----------------------	--------------	------------

Anders Hernfrid Johansson,	Stenshult V:a	"
----------------------------	---------------	---

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill höran-
de längder genomgicks med sakägarna.

§ 11.

Förbindelse från Hästefjordens invallningsföretag 1955 att deltaga i företagets kostnader med 3000:- kronor hade inkommit och bilades protokollet, bil. 10.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 13.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes lantbrukare Jarl Bävermark, Grundsvik, Frändefors, tel. Vbg 43052 och till övriga styrelseledamöter Dagny Andersson och Karl Hermansson.

§ 14.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag:

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 15.

Till aktförvarare valdes fru Dagny Andersson, Blekslätten, Frändefors.

§ 16.


Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes. Det antecknades att Hakerudsälvens vattenavledningsföretags styrelse hade svarat för 32 tim. hantlangning.

§ 17.

Sedan beslut angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, för-

7.
klarades förrättningen avslutad.

Flicksäter, Frändefors den 27 april 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Helge Jansson




Biträdande godemän.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 13 DEC. 1958

Bil. 1. 8.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. 3d 885.
45-690



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Frändefors socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser uppgrävning av avloppsdike från Blekslätten

Till Hakerudsån

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Frändefors

Meddelanden om förrättningen ställes till

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Frändefors den 10/12 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Anders Saman	»	»	Älvsborg 3:1
Bertil Ahlman	»	»	Grundskolan 1:1
Arthur Johansson			Skolor 1:2, 1:3, 1:4
Arnold Andersson			Bänne 1:1
Bertil Carlsson			Älvsborg 2:1
Dagmar Andersson			Blekslätten 1:2
Joh. Wänermark			Grundskola
Stig Jön			Stårsefjörä

(Sammantr. hos Dagmar Andersson, Blekslätten, Tidning: ELA.)

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg

Vänersborg

den 15 december

1958

På Lantbruksnämndens vägnar:




R e s o l u t i o n .

10 kap./

Med stöd av 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökn omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februar 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 16 december 1958.

På länsstyrelsens vägnar:



Ture Sandelin.



Per Hyden.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Blekslätten, Högen och Stenshult V:a i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Flicksätters bygdegård, Frändefors, onsdagen den 18 februari 1959 kl. 10.00.

Förrättningen avser fördjupning av en bäck från Blekslätten till Hakerudsån, varvid visst mindre vattenflöde till Hästefjordens invallningsföretag 1955 kommer att avledas mot Hakerudsån, varför även nämnda invallningsföretag beröres av förrättningen.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 24 januari 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den

1 febr. 1959, betygas:

David Nöjd
Kyrkoherde.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Blekslätten, Högen och Stenshult V:a i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Flicksätters bygdegård, Frändefors, onsdagen den 18 februari 1959 kl. 10.00.

Förrättningen avser fördjupning av en bäck från Blekslätten till Hakerudsån, varvid visst mindre vattenflöde till Hästefjordens invallningsföretag 1955 kommer att avledas mot Hakerudsån, varför även nämnda invallningsföretag beröres av förrättningen.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 24 januari 1959

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 27 januari 1959 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Blekslätten, Högen och Stenshult V:a i Frändefors socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträde den 18 februari 1959 kl. 9.30.

Mildred och Alma Skarholm,	Stenshult V:a	Frändefors
Anders och Karl Olsson	" "	"
Arthur Karlsson,	Högen	"
Anders Högmer	"	"
Oskar Verner Gustavsson	"	"
Oskar Mjårdén	"	"
Holger Nilsson	"	"
Hugo Högmer	"	"
Hilma Vagner	"	"
Dagny Andersson,	Blekslätten	"
Karl F.H. Hermansson	"	"
Gustav Valfrid Andersson	"	"
Anders Hernfrid Johansson	Stenshult V:a	"
Ordförande för Hästefjordens in-		
vallningsföretag		
Anders Larsson,	Åreberg	"
Ordförande för Hakerudsälvens		
dikningsföretag		
Johan Oskar Fredriksson,	Sallebyn,	Sundals Ryr

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 29 januari 1959, intygas.

I tjänsten:


Tullmål för Hugo Högmér
att för sin egen del och omfattad
i Hålsjöens byggnads anslagen den 18 feb. 1959.
angående Bäckstättens torrlägningsföretag

Högmér den 15:2 - 1959.

Arthur Karlsson

Besittnas

Anders Högmér,

Besittnas

Torbjörn Högmér.

Stenshult d. 18/2 '59.

Fullmakt.

Fullmakt för min syster
Mildred Skarholm, att min
salar föra och käll bevaka.

Stenshult af.

Frändfors.
Mina Skarholm.

Bekräftas.

Knut Johansson
Stenshult Frändfors

Knut Johansson
Stenshult Frändfors,

F ö r t e c k n i n g


över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Blekslätten, Högen och Stenshult V:a i Frändefors socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträde måndagen den 27 april 1959 klockan 10.00.

Arthur Karlsson, Högen, Frändefors

Hilma Vagner " "

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 13 april 1959 intygas:

I tjänsten.



Fullmakt

Härmed ömeddelas fullmakt för Hemmansägare
Hugo Högmér att för min falan vid
synförrättningen den 27/4 1959. angående
förläggning av Björklätters och Högmérs marker. mfl.

Högmér den 25/4 1959
Arthur Karlsson

Bevittnas
Anders Högmér,

Bevittnas
Tackberg Högmér

Fullmakt för Fredrik Fritz
att vid sammankädet i
Flicksätters bygdegård. föra min
salam och rätt bevaka.

Blekstämman d. 27/
4

Dagmy Anderson.

F ö r b i n d e l s e .

Hästefjordens invallningsföretag 1955 i Frändefors socken, Älvsborgs län förbinder sig härmed genom undertecknade styrelsemedlemmar, att till Blekslätten - Stenshults dikningsföretag år 1959 erlägga 3000 kronor sedan företaget utförts och godkänts av lantbruksingenjör i länet. Förbindelsen skall gälla under förutsättning, att synehandlingarna jämväl omfattar bestämmelser, att trummorna i utfartsvägen från Blekslätten l² igenfylls, så att vägen bildar vattendelare.

Frändefors den 10/4 1959.

Anders Larsson

Jon Bärnmark Arnold Andersson
Berthel Carlsson Bertil Ohlman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Stenshult V:a 1 ¹²							
Äg. Mildred och Alma Skarholm							
A. Alstringsbåtnad							
äng, mullh. lättlera på mellanlera	1	1,00		640	720 ^x	80	80
" " " " "	2	0,48		600	680 ^x	80	38
åker, mullh. lättlera på mellanlera	3	0,36		1170	1350 ^x (1800)	180	65
" " " " "	4	0,46		540	810 ^x (1800)	270	124
" " " " "	5	0,82		450	720 ^x (1800)	270	221
" " " " "	6	0,41		1350	1620 ^x (1800)	270	111
" " " " "	7	1,35		1530	1800	270	365
A:summa							1004
B. Brukningsbåtnad							
Str 1780+00-1781+08=108 m							756
" 1781+08-1782+30=110 m							330
B:summa							1086
T:summa							2090
Avgår båtnad för egen dikning							1657
Slutsumma		4,88					433

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stenshult V:a 1¹⁰</u>							
Äg. Anders Olsson o.h.h. Charlotte							
Br. Karl Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera							
	8	0,16		1200	2000	800	128
					1500 ^x		
" " " "	9	0,46		800	(2000)	700	322
					1900 ^x		
" " " "	10	0,48		1300	(2000)	600	288
A:summa		1,10					738
Avgår båtnad för egen dikning							
							128
Slutsumma							610
x) reducerad för ofullständig torrläggning							
<u>Stenshult V:a 1⁵</u>							
Äg. Anders Olsson o.h.h. Charlotte							
Br. Karl Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera							
	11	0,12		1700	2000	300	36
					1800 ^x		
" " " "	12	0,58		1100	(2000)	700	406
" " " "	13 a	0,43		1700	2000	300	129
A:summa							571

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Avgår båtnad för egen dikning							129
Slutsumma		1,13					442
x) reducerad för ofullständig torrläggning							
Högen 1 ¹⁴							
Äg. Arthur Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
äng, mullh. lättlera på mellanlera	13 b	0,63		600	800	200	126
" " " " "	14	0,33		600	800	200	66
A:summa		0,96					192
Högen (1 ⁴) samf. med "Kongskogen"							
Äg. Anders Högmer							
Br. Hilma Vagner							
A. Alstringsbåtnad							
äng, mullh. lättlera på mellanlera	15	0,20		700	800	100	20
" " " "	16	0,39		700	800	100	39
åker, " " " "	17	0,33		800	1100	300	99
A:summa							158
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Avgår båtnad för egen dikning							24
<u>Slutsumma</u>		0,92					134
<u>Högen (1²) samf. med</u> <u>"Kongskogen"</u>							
Äg. Oskar Verner Gustavsson							
Br. Hilma Vagner							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera A:summa	18	0,37		700	1100	400	148
Avgår båtnad för egen dikning							70
<u>Slutsumma</u>							78
<u>Högen (1¹⁸) samf. med</u> <u>"Kongskogen"</u>							
Äg. Oskar Mjördén							
Br. Hilma Vagner							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera A:summa	19	0,35		700	1100	400	140
Avgår båtnad för egen dikning							65
<u>Slutsumma</u>							75

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Högen (1¹⁷) samf. med</u> <u>"Kongskogen"</u>							
Äg. Holger Nilsson							
Br. Hilma Vagner							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	20	0,12		600	1100	500	60
" " " "	21	0,08		800	1100	300	24
A:summa							84
Avgår för egen dikning							39
<u>Slutsumma</u>		0,20					45
<u>Högen (1⁷, 1¹¹, 1¹²) samf.</u> <u>med "Kongskogen"</u>							
Äg. Hugo Högmer							
Br. Hilma Vagner							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	A:summa 22	0,73		800	1100	300	219
Avgår båtnad för egen dikning							101
<u>Slutsumma</u>							118
<u>Högen (1³) samf. med</u> <u>"Kongskogen"</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Äg. Erik Herbert Larsson							
Br. Hilma Vagner							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera A:summa	23	0,06		715	1100	385	23
Avgår båtnad för egen dikning							23
<u>Slutsumma</u>							00
<u>Blekslätten 1²</u>							
Äg. Dagny Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	24	1,34		440	2200	1760	2358
" " " "	25	0,85		880	"	1320	1122
" " " "	26	0,58		440	"	1760	1021
" " " "	27	0,19		1760	"	440	84
" " " "	28	1,14		1210	"	990	1129
" " " "	29	0,66		550	"	1650	1089
" " " "	30	0,41		770	"	1430	586
" " " "	31	0,78		1320	"	880	686
" " " "	32	0,37		1440	1800	360	133
" " " "	33	0,23		1300	"	500	115

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
A:summa							8323
B. Brukningsbåtnad							
B:summa							930
T:summa							9253
Avgår båtnad för egen dikning							3520
Slutsumma		6,55					5733
<u>Blekslätten 1⁷</u>							
Karl Fridolf Härder o.h.h. Hermansson Margit Olga Emilia							
B. Brukningsbåtnad							
B:summa							472
<u>Blekslätten 1⁹</u>							
Gustav Valfrid Andersson							
B. Brukningsbåtnad							
B:summa							148
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Stenshult V:a 1¹²</u>							
Äg. Mildred och Alma Skarholm	1 - 7	4,88					433
<u>D:o 1¹⁰</u>							
Äg. Anders Olsson o.h.h. Charlotte							
trpt							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Br. Karl Olsson	8-10	1,10					610
<u>Stenshult V:a 1⁵</u>							
Desamma	11-12; 13 a	1,13					442
<u>Högen 1¹⁴</u>							
Äg. Arthur Karlsson	13 b						
	14	0,96					192
<u>Högen (1⁴) samf. med</u> <u>"Kongskogen"</u>							
Äg. Anders Högmer							
Br. Hilma Vagner	15-17	0,92					134
<u>D:o (1²) d:o</u>							
Äg. Oskar Verner Gustavsson							
Br. Hilma Vagner	18	0,37					78
<u>D:o (1¹⁸) d:o</u>							
Äg. Oskar Mjördén							
Br. Hilma Vagner	19	0,35					75
<u>D:o (1¹⁷) d:o</u>							
Äg. Holger Nilsson							
Br. Hilma Vagner	20-21	0,20					45
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt <u>Högen (1⁷, 1¹¹, 1¹²) samf.</u> <u>med "Kongskogen"</u>							
Äg. Hugo Högmer							
Br. Hilma Vagner	22	0,73					118
<u>Blekslätten 1²</u>							
Äg. Dagny Andersson	24-33	6,55					5733
<u>Blekslätten 1⁷</u>							
Äg. Karl F.H. Hermansson o.h.h. Margit O.E.							472
<u>Blekslätten 1⁹</u>							
Äg. Gustav Valfrid Anders- son							148
<u>Summa</u>		17,19					8480
A:summa							6930
<u>B:summa</u>							1550

Flicksäter, Frändefors den 27 april 1959.


Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör.
Biträdande godemän.




JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Stenshult Västre 1⁸</u>							
Anders Hernfrid Johansson							
Sträckan 1080+00-1081+60	84	18	15	62	20	12	27
<u>Stenshult Västre 1¹²</u>							
Mildred och Alma Skarholm							
Sträckan 1081+60-1084+10	350	18	63				
	120	08	10	607	20	121	194
<u>Stenshult Västre 1¹⁰</u>							
Äg. Anders Olsson o.h.h. Charlotte							
Br. Karl Olsson							
Sträckan 1084+10-1085+00	230	20	46	234	20	47	93
<u>Stenshult Västre 1⁵</u>							
Desamma							
Sträckan 1085+00-1085+63	190	20	38	175	20	35	73
<u>Högen 1¹⁴</u>							
Arthur Karlsson							
Sträckan 1085+63-1086+85	620	08	50	516	20	103	153
<u>Högen (1⁴) samf. med "Kongs- ko-gen"</u>							
Äg. Anders Högmer							
Br. Hilma Vagner							
Sträckan 1086+85-1087+74	340	08	27	441	20	88	115
trpt							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1080+00-1087 +74	763	<u>Avlopp B - B¹ - B²</u>				
		Grävning av öppet dike i lera med 0,50 m bottenbredd och släntl. 1:1,5 m ³	2035	1,80	3663	
		Planering av den uppgrävda jorden till ca 15 cm tjockt lager m ³	2035	0.70	1425	
		Ersättningar enligt jorder-sättningslängd, bil. B			655	
1084+17		Upptagning av ägobro			40	
		Ny vägtrumma D=1000 med kör-banan minst 3,0 m enligt typritning R-1			700	
		Igentäppning av 3 st väg-trummor genom utfartsväg från Blekslätten 1 ² st	3	10,0	30	
		För arbetsledning etc. till-lägges			767	7280
Avgår kostnaden för Hästefjordens invallningsföretag 1955						3000
Slutsumma						4280
1790+00-1790 +72	72	<u>Avlopp B² - B⁵</u>				
		Grävning av öppet dike i lera med 0,50 m bottenbredd och släntl. 1:1,5 m ³	100	1,80	180	
		Planering av den uppgrävda jorden till c:a 15 cm tjockt lager m ³	100	0.70	70	
		Ersättningar enligt jorder-sättningslängd, bil. B			42	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För arbetsledning etc. till- lägges			28	320
		<u>Avdragsdike B¹-B⁴</u> (utföres ej)				
1780+00-1781+ 18	108	Lantbruksrör D=225 inkl. frakt m	108	3.60	389	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	108	3.40	367	
1780+00		Utloppsskydd U-1			15	
1781+08		Brunn B-1 D=500			95	
1781+08-1782 +35	127	Lantbruksrör D=150 inkl. frakt m	127	2.40	305	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	127	3.00	381	
1782+30		Stensil D=300			30	
1782+35		Brunn B-1 D=400			75	
		För arbetsledning etc. till- lägges			173	1830
		<u>Avdragsdike B² - B³</u> (utföres ej)				
1087+74-1089 +35	161	Grävning av öppet dike i le- ra med 0,50 m bottenbredd och släntl. 1:1,5 m ³	590	2,00	1180	
		Planering av den uppgrävda jorden till ca 15 cm tjockt lager m ³	590	0,70	413	
		Extra ersättningar m ³	590	0,20	118	
		trpt				


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1089+24		trpt				
		Sänkning av ägotrumma D=300			100	
		För arbetsledning etc. till-				
		lägges			259	2070
	<u>1231</u>	<u>Tillhopa</u>				8500
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	763	Avlopp B - B ¹ - B ²			7300	
	72	" B ² - B ⁵			300	7600
	235	Avdragsdike B ¹ -B ⁴ (utföres ej)			1830	
	<u>161</u>	" B ² -B ³ " "			2070	3900
	<u>1231</u>	<u>Summa</u>				11500
Avgår från avlopp B-B ¹ -B ² kostnaden för Hästefjordens invallningsföretag 1955						3000
		<u>Slutsumma</u>				8500
Flicksäter, Frändefors den 27 april 1959.						
						
Kurt Dahlgren						
Lantbruksingenjör.						

Bilaga

Typritning B-1


BRUNN



Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma




Skala 1:50

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Bil. D.

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d

Fastighet Ägare m.m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kr	Fastighets andel i		
			anläggningskostnad	underhålls- kostnad	
			kr	%	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Stenshult V:a 1¹²</u>					
Mildred och Alma Skar- holm, ägofig. 1-7	-	433	235	5.109	6.248
<u>Stenshult V:a 1¹⁰</u>					
Äg. Anders Olsson o. h.h. Charlotte					
Br. Karl Olsson ägofig. 8-10	-	610	331	7.196	8.802
<u>Stenshult V:a 1⁵</u>					
Desamma, ägofig. 11-12; 13 a	-	442	240	5.217	6.378
<u>Högen 1¹⁴</u>					
Arthur Karlsson, ägofig. 13 b; 14	-	192	104	2.261	2.771
<u>Högen (1⁴) samf. med</u>					
<u>"Kongskogen"</u>					
Äg. Anders Högmer ägofig. 15-17	-	134	73	1.587	1.934
Br. Hilma Vagner					
<u>D:o (1²) d:o</u>					
Äg. Oskar Verner Gustavsson, ägofig. 18	-	78	42	0.913	1.126
Br. Hilma Vagner					
trpt					


	1.	2.	3.	4.	5.	6.
trpt						
<u>Högen (1¹⁸) samf. med</u>						
<u>"Kongskogen"</u>						
Äg. Oskar Mjördén						
ägofig. 19	-	75	41	0.891	1.082	
Br. Hilma Vagner						
<u>D:o (1¹⁷) d:o</u>						
Äg. Holger Nilsson	-					
Br. Hilma Vagner						
ägofig. 20-21		45	24	0.522	0.649	
<u>D:o (1⁷, 1¹¹, 1¹²) d:o</u>						
Äg. Hugo Högmer	-					
Br. Hilma Vagner						
ägofig. 22		118	64	1.391	1.703	
<u>Blekslätten 1²</u>						
Dagny Andersson						
ägofig. 24-33	S	5733 ^{xx)}	3110	67.609	69.307	
<u>D:o 1⁷</u>						
Karl F. Hermansson o.h.h.						
Margit O.E.	-	472 ^{xx)}	256	5.565	-	
<u>D:o 1⁹</u>						
Gustav Valfrid Andersson	-	148 ^{xx)}	80	1.739	-	
<u>Summa</u>						
		8480 ^{xx)}	4600 ^{x)}	100.000	100.000	

x) För anläggningskostnaden tillkommer 3000:- kronor från Hästefjordens invallningsföretag 1955.

xx) Båtnad för framtida underhåll för fastigheten Blekslätten 1²

minskat med 930:- kronor; Blekslätten 1⁷ med 472:- kronor och för Blekslätten 1⁹ med 148:- kronor eller för hela företaget med 1550:- kronor. Återstår 6930:- kronor. På grund av den sistnämnda båtnadssumman är procenttalen i kolumn 6 uträknade.

Flicksäter, Frändefors den 27 april 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Blekslätten - Stenshults dikningsföretag år 1959 upprättat år 1958 - 59.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörs-kontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-ligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-grävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i

fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt ^{sammanföres} i lämpliga rösen och ickesprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;

Beträffande samtliga diken


att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning;

Flicksäter, Frändefors den 27 april 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

Översiktskarta.

52 Mellerud

1:100000

U t l å t a n d e

angående Blekslätten - Stenshults dikningsföretag år 1959 i Frändefors socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt syne- männens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, ca 15 km NV om Vänersborg.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av flygfotokartor och verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av

företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken svarta siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem.

Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer. Så kallade avdragsdiken betecknas med streckad röd linje.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts fixpunkter i rikets allmänna höjdsystem enligt Rikets allmänna kartverk.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

I företaget ingår uppgrävning av en bäck sträckorna $B-B^1-B^2$ och B^2-B^5 som öppet avlopp med 1 st vägtrumma $D=1000$ samt igentäppning av 3 st vägtrummor genom utfartsvägen från Blekslätten 1^2 . Dessutom har för kostnadsfördelningens skull dikessträckorna B^1-B^4 och B^2-B^3 dimensionerats och kostnadsberäknats, men de skall ej ingå i företaget. Avloppet utmynnar i Hakerudsälven. Såsom framgår av värderingslängden erhåller icke samtliga i företaget ingående marker full torrläggning genom företagets utförande, emedan de är beroende av Hakerudsälvens vattenstånd.

4. Ändring av avrinningsförhållandena.

Genom företagets utförande åsyftas, förutom torrläggning av invid diket belägen mark, även förhindrande av bäckens översvämning vid Blekslätten. På grund av översvämningar avrinner viss del av vattnet mot Hästefjordens invallningsföretag 1955 i stället för till Hakerudsälven. Såsom framgår av punkt 9 nedan har invallningsföretaget förbundit sig att deltaga i kostnaderna för företagets utförande under förutsättning, att vattentillrinningen till invallningsföretaget från bäcken bringas att upphöra, bil. till protokollet. Genom bäckens utgrävning enligt förslaget och igenläggning av trummorna under utfartsvägen från Blekslätten 1² beräknas denna förutsättning uppnådd.

Den höjning av vattenståndet i Hakerudsälven, som denna vattenvägsförändring medför, är enligt utförda beräkningar obetydlig. Att exakt ange en siffra är med tillgängligt undersökningsmaterial omöjligt, men vid stora flöden kan vattenståndsändringen uppskattas till högst en centimeter. Vid medelvattenföring inträffar ingen förändring. Inträffade skador till följd av förändringen är sålunda knappast uppskattningsbara.

För invallningsföretaget är däremot givetvis förändringen av betydelse, liksom för delägarna Blekslätten 1⁷ och 1⁹ i Blekslättnens dikningsföretag 1956, vilka genom åtgärden icke erfordrar flödesränna i gränsdiket och dess fortsättning västerut.

5. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 1,75 - 2,00 l/s ha för åkermark och 1,25 - 1,50 l/s ha för skogs-

mark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1089+20	10,0	8,0	28,0		0,5			0,50	1:15	0,25	0,15	
1087+74	140,0	254	563		0,5			0,50	"	1,00	0,35	
1782+35	2,5	1,3	6,0		3,0	150	9,0					
1781+08	4,3	4,8	16,0	l/s	1,5	225	19					
1082+00	150	294	630		0,5			0,50	1:15	0,95	0,35	
x) Påverkas dock av vattenståndet i Hakerudsälven.												

✓ 6. Broar och trummor.

Företaget berör en ägobro vid påle 1084+17. Den skall ersättas med betongrör D=1000 mm på dikningsföretagets bekostnad, men underhålles i framtiden av väghållaren.

Befintlig ägobro mellan påle 1080+20-1080+23 skall kvarligga.

Därest ytterligare trummor skall läggas i avloppen skall dessa ha en inre diameter av minst 1000 mm å dikessträckan B-B¹-B². Trummans inre underkant skall läggas 15 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i örigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

✓ 7. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ersättningar, för markåtgång på grund av avloppens breddning skall utgå i enlighet med särskild jordersättningslängd, bil. B. För intrång av uppschaktade jordmassor skall ersättning utgå med 0,20 kronor per m³ uppschakt d jord.

Det bör i detta sammanhang beaktas, att utplanering av jordmassorna utföres på företagets bekostnad.

Ersättning för skador på grund av vattenståndshöjning i Hakerudsälven skall icke utgå, enär skadorna på grund av förändringen av

vattenvägarna icke torde uppgå till uppskattningsbara belopp.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. C, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 7600:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bil. A, av synemännen uppskattats till 8480:- kronor.

Kostnadsfördelningen har utförts på följande sätt.

Utav de verkliga kostnaderna för företagets utförande har Hästefjordens invallningsföretag 1955 enligt särskilda ovan angivna villkor förbundit sig att erlægga 3000:- kronor. Resten av kostnaderna skall fördelas på grundval av båtnadsuppskattningen, varvid nedanstående utredning ligger till grund för fördelningen.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § har företaget uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av följande tabell 2. Avdragsdikenas kostnad och båtnad är medräknad i utredningen.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	B-B ¹	1; 2/3 av 2 1/2(3)	370	280	1,321	
2	B ¹ -B ² -B ³ B ² -B ⁵	1/3 2; 1/2 4, 5, 9-12; 13 ^b 14-33	6300	12019	0,524	
3	B ¹ -B ⁴	1/2(3+4) 6-8; 13 ^a	1830	1914	0,956	
		Summa	8500	14213	0,598	

För ernående av tillräckligt fall för avd. 2 och 3 erfordras upptagande av avlopp B-B¹ med kostnaden kronor 370:-.

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som ett delföretag för sig framgår av följande

Tabell 3.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm
1	370	280	1.321	
2	6670	12019	0.555	
3	2200	1914	1.149	

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad enligt följande

Tabell 4.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1+2	6670	12299	0,542	
1+3	2200	2190	1,005	
1+2+3	8500	14213	0,598	

Utredningen visar att avdelningarna 1-2 erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås till en avdelning med en kostnad av 6670:- kronor, en båtnad av 12299:- kronor och relativ kostnad 0,542; Avdelning 3 bildar således egen avdelning med en kostnad av 1830:- kronor och en båtnad av 1914:- kronor, vilket ger en relativ kostnad av 0,956. Med hjälp av ovannämnda relativtal har fastigheternas båt-

nad minskats för egen dikning (avdragsdiken).

Därefter återstår en kostnad av 4600:- kronor och en båtnad av 8480:- kronor, vilket ger en relativkostnad = 0,542. Efter dessa relativtal har anläggningskostnaderna fördelats och införts i kolumn 4 av kostnadsfördelningslängden, bil. D. I kolumn 5 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

✓ De framtida underhållskostnaderna skall enligt vad synemännen finna skäligt bestämma fördelas enbart mellan de delägare, som är direkt beroende av dikets underhåll. Däremot skall ej underhållskostnaderna åvila de marker, som deltagit med anledning av förhindrandet av bäckens översvämning mot invallningsföretaget. Sålunda fördelas framtida underhållskostnader, inklusive eventuella kostnader för en första rensning, enligt kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

✓ Förrättningskostnaderna för denna syneförrättning fördelas enligt kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden.

✓ Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningsens avslutande förskötteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2. Förutom i denna kolumn angivna sökande är emellertid vissa delägare i Hästefjordens invallningsföretag 1955 att betrakta som sökande till förrättningen, vilket framgår av ansökningshandlingarna,

bil. till protokollet.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

✓ 11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas

på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna

mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i

överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bil. *E*, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

och bör vara slutförda senast år 1964 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

✓ 12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter procenttalet i kolumn

6 av kostnadsfördelningslängden, bil. D. Broar och trummor underhål-

las dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som för-

- anletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock

av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av däre

(särskilt)
till utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

✓ 14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Blekslätten - Stenshults dikningsföretag år 1959.


✓ 15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

✓ 16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Flicksäter, Frändefors den 27 april 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts

Över denna synreföraktning; bekygar
Vänersborg i Västerbyggens vaktbondsstels kansli
den 8 juli 1959.

Tjänsten:
T. Aronson.




Stämpel Två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnader.

	Kronor
Ersättning till statsverket	686
Godemännens arvodes- och resekostnader	129
Annonser m.m.	95
Hantlangning 40 tim. à	140
<u>Summa kronor</u>	1050

Flicksäter, Frändefors den 27 april 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Blekslätten - Stenshult dikningsföretag år 1959

Socken

Frändefors

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen - ~~Förtraendeman~~ - ~~Ende intressent~~

Lantbrukare Jarl Bävemark, Grundsvik, Frändefors

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

23 juni 1959

Bidrag till utförandet, kr

1970:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

1964

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

10 september 1959

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Verkliga kostnaden har uppgått till 7.700:- kronor. Härav betalar Hästefjordens invallningsföretag 1955 3000:- kronor. Företagets återstående kostnad uppgår således till 4.700:- kronor mot beräknade 5.650:- kronor. Det till företagets utförande beviljade bidraget föreslås minskat med 330:- kronor till 1640:- kronor.

Bidraget tillstyrkes till utbetalning.

Vänersborg den 12 september 1959.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Rätt avskrivet intyga:

B. Dahlgren

B. Tangström