



Akt nr:

P-F2a-LS6/56

AU$P-F2a-LS6/56

6.

LÄNSSTYRELSEN
29 JUNI 1956
DIARIE NR
SÄK NR

Löm N.

Göbyns dikningsföretag 1956

Erikstads socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Göbyns dikningsföretag 1956

i Erikstads socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

John Rödén

lantbruksingenjör.

Akten innehåller 130 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 6 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Göbyn, Skälebol, Hamnekärr, Björnebol, Äckerud, Runeberget, Stommen, Skåkerud, Berg, Snutsbol och Kårsebol i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Den 23 sept. 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos lantbrukaren Karl Mathiasson, Göbyn, Erikstad för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 2 sept. avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 4 sept. blivit i laga ordning anslagen i Erikstads församling samt torsdagen den 8 sept., allt år 1955, varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare. På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Karl Mathiasson	Göbyn
Gustav Mellqvist	Skälebol
Karl Dahlberg	Äckerud
L.J. Johanssons stbh. Valter Johansson	Skälebol genom

Sven V. Krus Skälebol

Anna Andersson Äckerud genom
Ture Andersson enl. fullmakt Bil. n:r 5

Erik Jansson Runeberget

Ivar Larsson Skälebol

av övriga sakägare:

Karl Sandin Björnebol

Karl Andersson Skåkerud

Edvin Niklasson Stommen

Nils Strömberg Björnebol

Anders Svensson Skälebol

Torsten Eriksson Skälebol

Almer Johansson Berg

Daniel Andersson Korsbol

Bertil Andersson Skälebol genom
Anders Svensson enl. fullmakt Bil. n:r 6

Statens Järnvägar genom överbanmästaren
K.T. Gustavsson enl. fullmakt Bil. n:r 7

Lars Johansson Björnebol för
Björnebols dikningsföretag enl. protokollsutdrag Bil. n:r 8

Torsten Eklund Skåkerud för egen del och för
Gustav Claesson enl. fullmakt Bil. n:r 9

Evert Sandberg Göbyn

På grund av särskilda kallelser inställde sig skiftesgodemännen

Anders Stefansson, Herlogsbyn och Harald Jakobsson, Bön.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen. Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord samt att där så är ekonomiskt möjligt, de öppna dikena igenlägges med betongrör.
2. yrkade Gustav Mellqvist att diket nedströms järnvägstrumman lägges igen med rör för att hindra översvämningar på hans mark. Om diket ej lägges igen på ifrågavarande sträcka yrkar Mellqvist på en ordentlig trumma.

3. yrkade samtliga på ersättning för intrång genom jordupplag vid öppen avdikning samt för intrång genom dikets breddning.

4. Meddelade järnvägens representant att S.J. helst ser att avloppen i närheten av järnvägens område blir täckta för att därigenom slippa besväret med snödikning.

5. yrkade Almer Johansson ersättning om växande skog måste avverkas vid diket.

6. yrkade Evert Sandberg på ersättning för att vattnet kommer snabbare ned till hans marker.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

John Dahlin

lantbruksingenjör.

Anders Stefansson Harald Jacobsson

biträdande godemän.

Den 28 april 1956 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Karl Mathiasson, Göbyn, Erikstad, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 7 april avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 15 april varit anslagen i Erikstads församling, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad torsdagen den 12 april allt år 1956. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Ivar Larsson,	Skälebol
Carl Mathiasson,	Göbyn
Rolf Mathiasson,	"
Rune Mathiasson,	"
Holger Mathiasson,	"
Sven Larsson,	Äckerud
Karl Dahlberg,	"
Oskar Gustafsson,	"
Anna Andersson,	" gen. Ture Andersson enl. fullmakt
Sven V. Krus	
L. J. Johanssons dödsbo,	Skälebol gen. Valter Johansson

Gustav Mellqvist, Skälebol.

Av övriga sakägare.

Anders Svensson, "

Bertil Andersson, "

Torsten Eriksson, "

Vägförvaltningen gen. vägmästaren E. Hellqvist,
enl. fullmakt (Bil. n:r 15)

Erikstads dikningsföretag gen. ordf.
Gustav Claesson

Anders Erikssons dödsbo Björnebol gen.
Carl Sandin

Bertil Löfgren, Björnebol

Carl Sandin, "

Gösta Larsson, Äckerud för egen del
och för brodern Gunnar Larsson

Hjalmar Andersson, Skälebol

Almer Johansson, Berg

Edvin Niklasson, Stommen

Det skulle antecknas till protokollet att S.J:s representant på grund av tågurspåring icke kunde deltaga i sammanträdet.

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållan-

det mellan företaget och de allmänna vägarna hade tillställts vägförvaltningen i länet samt att vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. N:r 10.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade vidare att underrättelse om förhållandet mellan företaget och järnvägen hade tillställts Statens järnvägar, 33 bansektionen samt att Statens järnvägar hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. N:r 11.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom	Bil.	Litt	A
Kostnadsförslag	"	"	"	B
Kostnadsfördelningslängd	"	"	"	C
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	"	"	"	D
Översiktskarta	"	"	"	E

§ 12.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrätt-

ningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 13.

Yrkade Sven Krus, att vägförvaltningen skulle åläggas deltagningsskyldighet, då den föreslagna dikningen kommer att innebära stora fördelar för vägen p. g. av att översvämningarna försvinner.

§ 14.

Sammanträdet ajournerades i 5 minuter, varvid synemännen hade enskild överläggning angående det av Sven Krus framställda yrkandet. När handläggningen återupptogs meddelade förrättningsmannen, att Krus' framställning om vägförvaltningens deltagande i dikningen utöver omläggningen av vägtrumman vid p. 230 lämnades utan avseende.

§ 15.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt. F.

§ 16.

Till styrelse för företaget utsågs:

Rolf Mathiasson, Göbyn, Erikstad, ordf.

Ivar Larsson, Skälebol, "

Evert Mellqvist, " "

Sven V. Krus, " "

Valter Johansson, " "

§ 17.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Ture Andersson, Karl Dahlberg med Gösta Larsson och Bertil Löfgren som ersättare.

§ 18.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 19.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 20.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för stakningsvirke och hantlangning kronor 700:- och till godemännen kronor 116:80 samt för annonser kronor 48:- eller tillhopa kronor 864:80.

§ 21.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade för-

rättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Erikstad den 28 april 1956.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 40 53.

Bil. n:r 1.



Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 26 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson.

Åke Paulsson.

435/III

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 26 AUG 1953
M 40 53

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. till Lantbruksnämnden, Vänersborg
den 18 JUL. 1953
Dnr. Jd 1197

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 40-82

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Erikstads socken(~~-nar~~) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser avloppsdiken och genomgång av järnväg, S. J. Göteborg - Herrljunga.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Beräknad areal c:a 100 har.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Erikstad

Meddelanden om förrättningen ställas till Carl Mathiasson, Göbyn, Erikstad tel. 59.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Göbyn, Erikstad den 7 juli 1953

Sökandes namn:		Fastighet:
Carl Mathiasson	för fastigheten	Göbyn 17, Hammaren 15
Sven V Ivres	» »	Skälebol 721-32768 samt 1.34
SA Johansson Skerbius	» »	
Nils Johansson		Skälebol 1:33 / 36
Oskar Engelbrektsson		Eskerud
Hans Nilsson		Eskerud med Tolså 1:41
Ivar Larsson		Skälebol
Sven Larsson		Eskerud med Tolså 1:21 - 1:30
Gustav Axelgust		Skälebol 2:1 avser utmark
Karl. O. Ahlberg		Eskerud " utmark
Oscar Hagström		Eskerud

Vänd!

14.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Anders Svensson	ägare av fastigheten	Skälsbo
Bertil Andersson	» » »	"
Torsten Eriksson	» » »	"

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg den 24 aug. 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Hans Djurberg / Ernst Ljungfeldt

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916213

Avskrift.

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län

Landskansliet

IIIM 24 55

Resolution.

E. o. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 9 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Åke Paulsson.

Avskriften bestyrkes:

B. Kallsten. M. Lönnberg

Utdrag.

ID 620/55

Till Länsstyrelsen, Vänersborg.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 12

st. förordnanden överföras på e.o. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning	Förordnandet utfärdat den
Göbyn Erikstads socken	26/8 1953

Vänersborg den 4 augusti 1955.

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Förestående förslag till ändrig av tidigare beslut om förordnande av förrättningsman för planläggning av torrläggningsföretag tillstyrkes.

Vänersborg den 8 augusti 1955.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Kallhofer M. Lönnberg

Bil. n:r 2.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Göbyn, Skälebol, Hamnekärr, Björnebol, Äckerud, Runeberget, Stommen, Skåkerud, Berg, Smutsbol och Kårsbol i Erikstads socken Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Mathiasson, Göbyn, Erikstad, fredagen den 23 sept. 1955 kl. 9.30

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 sept. 1955

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Erikstads församling söndagen den 4. sept. 1955, betygas:

.....

Bil. n:r 3.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Göbyn, Skälebol, Hamnekärr, Björnebol, Äckerud, Runeberget, Stommen, Skåkerud, Berg, Snutsbol och Kårsbol i Erikstads socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos **lantbrukaren Karl Mathiasson, Göbyn, Erikstad, fredagen den 23 sept. 1955 kl. 9.30.**

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 sept.1955

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad den 8 september 1955 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. n:r 4.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av marker tillhörande Göbyn, Skälebol, Hamnekärr, Björnebol, Äckerud, Runeberget, Stommen, Skåkerud, Berg, Snutsbol och Kårsbol i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Karl Mathiasson, Göbyn, Erikstad, fredagen den 23 september 1955 kl. 9.30.

Karl Mathiasson	Göbyn	Erikstad
Hjalmar Andersson	Skälebol	"
Gustav Mellqvist	"	"
Torsten Eriksson	"	"
Ivar Larsson	"	"
A.G. Erikssons Stbh.	Björnebol	"
Bertil Lövgren	"	"
Nils Strömberg	"	"
Karl Sandin	"	"
Olof Rutgersson	"	"
Karl Dahlberg	Äckerud	"
Sven Larsson	"	"
Gösta och Gunnar Larsson	"	"
Anders Johan Andersson	"	"
L.J. Johanssons Stbh.	Skälebol	"
Karl Andersson	Skåkerud	"
Edvin Niklasson	Stommen	"
Bengt Larsson	Äckerud 1:48	"
Sven V. Krus	Skälebol	"
Oskar Gustavsson	Äckerud	"

Oskar Hagströms Stbh.	Äckerud	Erikstad
Torsten Hagström	"	"
Anna Anderssons Stbh.	"	"
Ture Andersson	"	"
Erik Jansson	Runeberget	"
Anders Svensson	Skälebol	"
Bertil Andersson	"	"
Karl Svensson	Berg	"
Torsten Eklund	Snutsbol	"
Daniel Andersson	Korsbol	"
Lars Johansson	Björnebol	"
Styrelsen för Erikstads dikningsföretag c/o Gustav Claesson		"
Styrelsen för Björnebols dikningsföretag c/o L. Johansson	Björnebol	"
Vägförvaltningen		Vänersborg
Förste baningenjören vid 33:e bansektionen		
	Bergslagsg.	Göteborg

Vänersborg den 23 sept. 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rösén

lantbruksingenjör.

Fullmakt för tonen Gustaf Emil Thure Andersson att deltaga i sammanträden och fatta beslut rörande torrläggning av marker, tillhörig undertecknad, med beteckning Åkerud 1:41.

Örnsköldsvik den 12 sept. 1955
Anna Andersson.

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas.

Hilding Olsson Erik Jansson

Bil. nr. 6.

Fullmakt

Får innehavaren att å sammanträde med markägare hos Stattmässan Gölyn den 23/9 1955 utföra min talan. Och låter jag får giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Skälebol i Erikstad den 23/9 1955

Bertil Andersson.
Skälebol
Erikstad.
Markägare.

Bevittnas.
Helge Ingebrand

Bil. nr. 7. 23.

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Överbanmästare K.T Gustavsson
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Göbol, Skälebol, Hammekärr, Björnebol, Äckerud, Runeberget, Stommen, Skåkerud, Berg, Snutsbol och Kårsbol i Erikstads socken av Älvsborgs län.
Enligt uppgift i kallelsen
t. ex. ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Göteborg den 9 september 1955

Lib. Lejnell

( )

Baningenjör,

föreståndare för 33 bansektionen

Telefon: 175500 - 1760

På en gång närvarande vittnen:

P. Ruiesan

P.O Olsson

SJ bl 272 (Bbr 52)
2000 1 53 Bbk

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Björnebol, Äckerud med Tolså samt Nygård i Erikstads socken dikningsföretag den 17 sept. 1955.

- -

§ 2.

Till ombud att närvara vid sammanträde den 23 september 1955 för torrläggning av mark tillhörande Göbyn, Skälebol m.fl. i Erikstads socken och efter kallelse av lantbruksingeniör John Rödén, valdes lantbrukaren Lars Johanson, Björnebol.

- -

Som ovan Lars Johanson, ordf.

Justeras:
Nils Strömberg, Olov Rutgersson.

Rätt utdraget betygar:
Lars Johanson

Bil nr. 9.

Fullmakt för Herr Thorsten Eklundh att vid sammanträde den 23 sept. 1955 angående syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Göbyn, Skälebol med flera fastigheter i Erikstads socken, min talan föra och bevaka min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor som vid förrättningen kunna förekomma.
Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Korsbol, Erikstad den 23 september 1955

A. Blackay

Bevittnas:
Lasse Johansson
Erik Andersson

Bil. n:r 10. 96.

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

VÄGFÖRVALTNINGEN
I ÄLVSBORGS LÄN
Dnr 1192 - 43/56
INKOM 17 FEB 1956
ÖVERL. 4 HANDL. REGV. 22.2.56

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

V ä n e r s b o r g.

Ang. Göbyns dikningsföretag 1956 i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta, att rubr. företag berör allmänna vägen Assarebyn - Erikstad (1140) på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. Den befintliga vägtrumma å sträckan 229+97 - 230+07 är utförd av sten med dimensionerna 0,40 x 0,20 m.

För torrläggning av ovanför trumman belägen åker erfordras en sänkning av vägtrumman på c:a 1,0 m.

Avloppets utformning på ömse sidor om landsvägen framgår av bifogat ritningsutdrag. Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden, vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum, snarast möjligt.

Vänersborg den 16 februari 1956.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör.

V.g.vänd

27.


22.2.56


Vägförvaltningens yttrande

Vägförvaltningen har intet att erinra mot det upprättade förslaget och kommer att utföra omläggning av vägtrumman vid sekt. 230 så snart avloppet från trumman blivit sänkt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:

Ingvar Torbjörnson





för längd

Skala 1:4000 / 1:100



för höjd o. sektioner

FÖRSLAG TILL

Göbyns dikningsföretag år 1956

Erikslads SOCKEN(NAR) AV Älvsborgs län

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VA...

Jan Persson

lantbruksingenjör

KUNGL. LANTBRUKS... STYRELSENS ARKIV

Bil. n:r 11.

Till

Statens Järnvägar,

Distriktschefen, II distriktet,

Burggrevegatan 4,

G ö t e b o r g.

Ang. Göbyns dikningsföretag 1956 i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta att företaget berör järnvägen å bandelen Brålanda - Erikstad.

För torrläggning av ett stort markområde väster om Erikstads järnvägsstation erfordras en sänkning av den järnvägstrumma, som är belägen omkring 900 meter söder om Erikstads järnvägsstation.

Med hänvisning till bifogat utdrag ur förslagsritningarna får jag lämna följande upplysningar. Vid järnvägens anläggande ändrades troligen sträckningen av avloppsdiket för ifrågavarande mark så att detsamma från punkt D följer järnvägslinjen till nu befintlig järnvägstrumma istället för att följa rågången till punkt B. För att få nöjaktig torrläggning erfordras en sänkning av bef. trumma med minst 0,75 m.

Med anledning härav får jag föreslå följande. Det med Alt. I betecknade förslaget innebär att ett nytt vattenavlopp anordnas genom banvallen vid D med 45 cm rör, vilken dimension är tillräcklig för att avbörda medelvattnet. Rörledningen förlägges i rågången mellan Berg 1^{19} och Göbyn 1^{7}. Flodvattnet skulle avledas i en flödesränna

via bef. trumma vid C till B. Vid D anordnas brunnar på ömse sidor om banvallen.

Det med Alt. II betecknade förslaget innebär att såväl flödesränna som rörledning får den sträckning avloppet har för närvarande.

Med hänsyn till förhandenvarande omständigheter torde det åligga järnvägen att såväl ombesörja som bekosta erforderlig fördjupning av vattenavloppet genom banvallen.


Slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom kort, varför jag hemställer om föreskrivet yttrande snarast möjligt.


Vänersborg den 16 februari 1956.


I tjänsten:

Jan Dilén


lantbruksingenjör.






























Skala för längd 1:4000



1:100 för höjd o. sektioner



FÖRSLAG TILL

Göbyns dikningsföretag år 1956

I Erikslads SOCKEN(NAR) AV Älvsborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN
II *distriktet*



Ink. till Lant.
bruksnämnden, Vänersborg
den 13 MRS. 1956
Dnr. .....

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns
norra område,
Kungsgatan 17,
VÄNERSBORG.

Telefon

Anknytning

/MT

Eder referens	Edert brev	SJ referens	SJ diariebeteckning
			Dc 60296, Sgr 325

Ang Göbyns dikningsföretag 1956 i Erikstads socken.

I anslutning till Eder skrivelse den 16.2.56 med tillhörande ritningskopia meddelas, att alternativ 1, innebärande anordnande av ny ledning för vattenavlopp under banan vid punkt D samt bibehållande av befintlig trumma för flödvattnet i punkt C, synes vara den lämpligaste lösningen av frågan.

Göteborg 9.3.1956.

Per Swartling

/Per Swartling/

Bil

Bil. n:r 12.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning för torrläggning av mark inom Göbyn, Björnebol, Hamnekärr, Äckerud med Tolså samt Skälebol med Erikstad i Erikstads socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Mathiasson, Göbyn, Erikstad, lördagen den 28 april 1956 kl. 9.30.

Företaget berör allmän väg och järnväg. Vid sammanträdet kommer val av styrelse att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 april 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Erikstads församling söndagen den 15 april 1956 betygas: B Eriksson

Bil. n:r 13.

Kungörelse

Syneförrättning för torrläggning av mark inom Göbyn, Björnebol, Hamnekärr, Äckerud med Tolså samt Skälebol med Erikstad i Erikstads socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos **lantbrukaren Carl Mathiasson, Göbyn, Erikstad, lördagen den 28 april 1956 kl. 9.30.**

Företaget berör allmän väg och järnväg. Vid sammanträdet kommer val av styrelse att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 april 1956

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad den 12 april 1956 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. n:r 14.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av marker tillhörande Göbyn, Skälebol, Hannekärr, Björnebol och Äckerud i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Carl Mathiasson, Göbyn, Erikstad lördagen den 28 april 1956 kl. 9,30.

Ivar Larsson,	Skälebol,	Erikstad
Carl Mathiasson,	Göbyn,	"
Rolf Mathiasson,	"	"
Rune Mathiasson,	"	"
Holger Mathiasson,	"	"
Anders Gustav Erikssons dödsbo,	Björnebol,	"
Bertil Löfgren,	"	"
Nils Strömberg,	"	"
Carl Sandin,	"	"
Gösta Larsson,	Äckerud,	"
Gunnar Larsson,	"	"
Sven Larsson,	"	"
Karl Dahlberg,	"	"
Beda Elvira Andersson,	"	"

Oskar Gustafsson,	Äckerud,	Erikstad
Oskar Hagströms dödsbo	"	"
Torsten Hagström,	"	"
Anna Anderssons dödsbo,	"	"
Ture Andersson,	"	"
Hjalmar Andersson,	Skälebol,	"
Almer Johansson,	Berg,	"
Edvin Niklasson,	Stommen,	"
Sven V. Krus,	Skälebol,	"
L. J. Johanssons dödsbo,	"	"
Valter Johansson,	"	"
Anders Svensson,	"	"
Bertil Andersson,	"	"
Gustav Mellqvist,	"	"
Torsten Eriksson,	"	"
Statens Järnvägar:		
1:e baningenjören, 33 banssektionen,	Bergslagsg.,	Göteborg
Vägförvaltningen,		Vänersborg
Styrelsen för Erikstads dikningsföretag, c/o Gustav Claesson,		Erikstad
Torsten Eklund,	Snutsbol,	"
Daniel Andersson,	Kårsbol,	"

Vänersborg den 28 april 1956.

På tjänstens vägnar:

John Dréen

Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonto 18 29 15

2876-96/56

Bil. n:r 15.

F u l l m a k t

Vägmästaren E. Hellqvist, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid syneförrättning för torrläggning av mark inom Göbyn, Björnebol, Hamnekärr, Äckerud med Tolså samt Skälebol med Erikstad i Erikstads socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträde är utsatt att hållas hos lantbrukaren Carl Mathiasson, Göbyn, Erikstad, lördagen den 28 april 1956 klockan 9.30.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 16 april 1956
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

L.A. Wallmark

Göbyns dikningsföretag 1956 i Erikstads socken, Älvsborgs län. Bil.Litt. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skälebol med Erikstad av 1/12							
Ivar Larsson o. h.h. Gärda							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	1	0,88		880	2200	1320	1162
" "	2	0,31		800	2000	1200	372
" "	3	0,39		"	"	"	468
" "	4	0,62		1100	"	900	558
" "	5	0,33		1000	"	1000	330
" "	6	0,61		800	"	1200	732
" "	7	0,42		880	2200	1320	554
" "	8	0,55		1210	"	990	544
" "	9	0,25		800	2000	1200	300
" "	10	0,95		1210	2200	990	940
" "	11	0,97		880	"	1320	1280
" "	12	0,86		900	2000	1100	946
A-summa							8186
B. Brukningsbåtnad							
82+32 - 83+35							515
Trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt							
40+28 - 41+52							496
B-summa							1011
Totalsumma		7,14					9197
Skälebol med Erikstad av 1:29							
Ivar Larsson o. h. h. Gärda							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	13	0,91		880	2200	1320	1201
" "	14	0,46		1870	"	330	152
" "	15	0,63		900	2000	1100	693
" "	16	0,24		"	"	"	264
A-summa		2,24					2310
Göbyn 1:7							
Carl Mattiasson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	17	0,80		1000	2000	1000	800
" "	18	0,64		800	"	1200	768
" mjällättlera	19	0,66		990	2200	1210	799
" "	20	0,62		900	2000	1100	682
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, mjällättlera	21	0,59		1000	2000	1000	590
" "	22	0,38		800	"	1200	456
" "	23	1,67		880	2200	1320	2204
" "	24	1,41		990	"	1210	1706
" "	25	1,03		"	"	"	1246
" "	26	0,91		880	"	1320	1201
" "	27	0,40		800	2000	1200	480
" "	28	0,57		1100	"	900	513
" "	29	0,31		700	"	1300	403
" "	30	0,49		900	1800	900	441
" "	31	1,79		880	2200	1320	2363
" "	32	1,66		990	"	1210	2009
" "	33	1,40		1080	2400	1320	1848
" "	34	1,56		960	"	1440	2246
" "	35	0,25		1320	"	1080	270
" "	36	0,08		880	2200	1320	106
" "	37	0,32		990	"	1210	387
" "	38	0,20		"	"	"	242
Trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, mjällättlera	39	0,35		880	2200	1320	462
" "	40	0,95		960	2400	1440	1368
" "	41	0,67		"	"	"	965
" "	42	0,74		1200	"	1200	888
" "	43	1,38		1100	2200	1100	1518
A-summa							26961
B. Brukningsbåtnad							
90+00 - 94+14							1656
100+00 - 102+97							891
110+00 - 113+45							1035
113+50 - 114+45							380
B-summa							3962
T-summa		21,83					30923
Björnebol 1:69							
Anders Gustav Eriksson o.							
h.h. Helena Maria							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mjällättlera A-summa	44	1,18		880	2200	1320	1558
Björnebol 1 26							
Bertil Erik Valdemar Löfgren							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera A-summa	45	0,39		880	2200	1320	515
D:o 1 78							
Nils Gunnar Strömberg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera A-summa	46	0,26		1100	2200	1100	286
D:o 1 82							
Carl Sandin							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	47	0,66		880	2200	1320	871
" "	48	0,90		"	"	"	1188
A-summa		1,56					2059
Hamnekärr 1 5							
Carl Mattiasson							
A. Alstringsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mjällättlera	49	0,56		990	2200	1210	678
" "	50	0,79		1080	2400	1320	1043
" "	51	0,67		880	2200	"	884
" "	52	0,36		735	2100	1365	491
" "	53	0,46		1050	"	1050	483
" "	54	0,51		735	"	1365	696
" "	55	0,87		1540	2200	660	574
" "	56	1,13		1210	"	990	1119
" "	57	0,52		"	"	"	515
" "	58	1,17		990	"	1210	1416
" "	59	1,32		"	"	"	1597
" "	60	1,26		880	"	1320	1663
" "	61	0,90		800	2000	1200	1080
" "	62	0,77		770	2200	1430	1101
" "	63	0,59		880	"	1320	779
" "	64	0,31		900	2000	1100	341
" "	65	0,22		500	"	1500	330
" "	66	0,22		880	2200	1320	290
" "	67	0,17		500	2000	1500	255

Trpt

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, mjällättlera	68	0,14		600	2000	1400	196
" "	69	0,18		660	2200	1540	277
" "	70	0,46		900	2000	1100	506
" "	71	0,76		770	2200	1430	1087
A-summa							17401
B. Brukningsbåtnad							
140+00 - 142+93							879
24+27 - 27+16							1156
27+21 - 29+04							915
160+00 - 160+53							212
B-summa							3162
T-summa		14,34					20563
Äckerud med Tolså 1:12							
Karl Oskar Dahlberg o. h. h.							
Ester Viktoria Ingeborg							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	72	0,83		880	2200	1320	1096
" "	73	0,82		"	"	"	1082
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, mjällättlera	74	0,83		880	2200	1320	1096
" "	75	0,85		770	"	1430	1216
" "	76	0,70		805	2300	1495	1046
" "	77	0,64		1035	"	1265	810
" "	78	0,72		880	2200	1320	950
" "	79	0,89		"	"	"	1175
A-summa		6,28					8471
Äckerud med Tolså 1^{52}							
Gösta och Gunnar Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
tomt, mjällättlera A-summa	80	0,22		600	3000	2400	528
Avgår båtnad föregen dikning							528
Slutsumma		0,22					-
D:o " D:o 1^{21}							
Sven Johan Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	81	0,38		1210	2200	990	376
" "	82	0,84		990	"	1210	1016
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, mjällättlera	83	0,88		800	2000	1200	1056
" "	84	0,84		"	"	"	1008
A-summa							3456
B. Brukningsbåtnad							
180+15 - 180+81							99
T-summa		2,94					3555
Äckerud med Tolså 1^{30}							
Sven Johan Larsson o. h.h.							
Kristina							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	85	0,34		800	2000	1200	408
" "	86	0,52		990	2200	1210	629
" "	87	0,48		770	"	1430	686
" "	88	0,79		540	2300	1760	1390
" "	89	0,29		770	2200	1430	415
" "	90	0,11		880	"	1320	145
A-summa							3673
B. Brukningsbåtnad							
Trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
180+15 - 180+81 B-summa							99
T-summa		2,53					3772
Äckerud med Tolså 1^{48}							
Beda Elvira Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
tomt, mjällättlera A-summa 91		0,10		1350	3000	1650	165
Avgår båtnad för egen dikning							165
Slutsumma		0,10					-
D:o " D:o 1^{33}							
Oskar Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	92	0,27		700	2000	1300	351
" "	93	0,44		550	2200	1650	726
" "	94	0,55		880	"	1320	726
" "	95	0,30		1100	2000	900	270
" "	96	0,32		900	"	1100	352
" "	97	0,20		800	"	1200	240
" "	98	0,45		880	2200	1320	594
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, lerig mo	99	0,18		1400	2000	600	108
" mjällättlera	100	0,37		770	2200	1430	529
A-summa							3896
B. Brukningsbåtnad							
32+57 - 33+63							318
33+68 - 34+75							428
B-summa							746
T-summa		3,08					4642
Äckerud med Tolså 1:45							
Johan Oskar Hagströms							
dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	101	0,75		800	2000	1200	900
" "	102	0,40		990	2200	1210	484
" lerig mo	103	0,22		1600	2000	400	88
" mjällättlera	104	0,45		880	2200	1320	594
A-summa							2066
B. Brukningsbåtnad							
Trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
35+87 - 36+37							250
36+82 - 37+22							200
B-summa							450
T-summa		1,82					2516
Äckerud med Tolså 1:41							
Anna Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	105	0,57		1100	2200	1100	627
" molättlera	106	0,34		800	2000	1200	408
" "	107	0,45		"	"	"	540
" "	108	0,30		700	"	1300	390
" "	109	0,25		"	"	"	325
" "	110	0,39		"	"	"	507
" "	111	0,27		800	"	1200	324
" "	112	0,19		900	"	1100	209
" "	113	0,50		1100	"	900	450
" "	114	0,51		900	"	1100	561
" "	115	0,73		800	"	1200	876
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, mjällättlera	116	0,72		665	1900	1235	889
" " "	117	0,15		1045	"	855	128
" "	118	0,64		760	"	1140	730
A-summa							6964
B. Brukningsbåtnad							
230+07 - 232+00 B-summa							772
T-summa		6,01					7736
Skälebol med Erikstad av 1:22							
Sven Viktor Krus o. h.h.							
Ruth Margareta							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	119	0,65		1575	2100	525	341
" "	120	0,70		945	"	1155	808
" "	121	0,78		"	"	"	901
" "	122	0,26		1805	1900	95	25
" "	123	0,07		760	"	1140	80
" "	124	0,05		"	"	"	57
" "	125	0,45		990	2200	1210	544
Trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
åker, molättlera	126	0,24		1100	2000	900	216
" "	127	0,30		"	"	"	270
" "	128	0,35		1210	2200	990	346
" "	129	0,42		900	2000	1100	462
" "	130	0,36		810	1800	990	356
" "	131	0,88		900	2000	1100	968
" "	132	0,97		"	"	"	1067
" "	133	0,38		1000	"	1000	380
" "	134	0,43		770	2200	1430	615
" "	135	0,64		880	"	1320	845
A-summa							8281
B. Brukningsbåtnad							
190+61 - 191+34 B-summa							292
T-summa		7,93					8573
Skälebol med Erikstad 1:34							
Sven Viktor Krus o. h.h.							
Ruth Margareta							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, molättlera	136	0,27		330	2200	1870	505
" "	137	0,67		770	"	1430	958
" "	138	0,29		"	"	"	415
" "	139	0,46		990	"	1210	557
" "	140	0,64		880	"	1320	845
" "	141	0,26		990	"	1210	315
" "	142	0,11		880	"	1320	145
" "	143	0,13		1210	"	990	129
A-summa							3869
B. Brukningsbåtnad							
29+68 - 30+59							273
30+59 - 31+07							192
190+00 - 190+61							183
B-summa							648
T-summa		2,83					4517
Skälebol med Erikstad 1:33							
Lars Johan Johanssons							
dödsbo							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	144	0,19		770	2200	1430	272
" "	145	0,64		"	"	"	915
" "	146	0,18		800	2000	1200	216
" mjällättlera	147	0,52		900	"	1100	572
" "	148	0,85		550	2200	1650	1403
" "	149	0,24		770	"	1430	343
" "	150	0,61		550	"	1650	1006
" "	151	0,41		770	"	1430	586
" "	152	0,48		880	"	1320	634
" "	153	0,58		"	"	"	766
" "	154	0,41		"	"	"	541
A-summa							7254
B. Brukningsbåtnad							
29+04 - 29+68							256
144+59 - 145+14							165
114+45 - 116+29							276
B-summa							697
T-summa		5,11					7951

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skälebol med Erikstad 1:16							
Anders Johan Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	155	0,34		900	2000	1100	374
" "	156	0,79		"	"	"	869
" "	157	0,48		"	"	"	528
" "	158	0,79		990	2200	1210	956
" "	159	0,72		"	"	"	871
" "	160	1,09		"	"	"	1319
" "	161	0,46		770	"	1430	658
" "	162	0,41		550	"	1650	676
" "	163	0,28		900	2000	1100	308
" "	164	0,31		800	"	1200	372
" "	165	0,32		770	2200	1430	458
" "	166	0,25		660	"	1540	385
" "	167	0,65		880	"	1320	858
" "	168	0,82		"	"	"	1082
A-summa							9714
B. Brukningsbåtnad							
Trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Trpt							
146+41 - 147+87							438
121+51 - 124+02							453
B-summa							891
T-summa		7,71					10605
Skälebol med Erikstad 1:30							
Bertil Andersson o. h.h.							
Ruth							
åker, mjällättlera	169	0,93		540	1800	1260	1172
" lerig mo	170	0,17		630	"	1170	199
" " "	171	0,09		1530	"	270	24
" mjällättlera	172	0,68		600	2000	1400	952
" lerig mo	173	0,41		1040	1600	560	230
betesmark, lerig mo (gammal åker)	174		0,50	490	1400	910	455
" " "	175		0,29	840	"	560	162
" " "	176		0,22	1050	"	350	77
" " "	177		0,19	1190	"	210	40
åker, mjällättlera	178	1,18		735	2100	1365	1611
A-summa							4922
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Trpt							
Avgår båtnad för egen dikning							508
Återstående A-summa							4414
B. Brukningsbåtnad							
120+88 - 122+18 B-summa							390
T-summa		3,46	1,20				4804
Skälebol 2[1]							
Gustav Reinhold Mellqvist							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	179	0,73		665	1900	1235	902
" "	180	0,59		900	2000	1100	649
" "	181	0,77		700	"	1300	1001
" "	182	1,07		600	"	1400	1498
A-summa							4050
B. Brukningsbåtnad							
120+09 - 120+88 B-summa							237
T-summa		3,16					4287

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skälebol med Erikstad 1:36							
Lars J. Johanssons dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	183	0,16		900	2000	1100	176
" "	184	0,58		700	"	1300	754
" "	185	0,57		400	"	1600	912
" "	186	0,74		760	1900	1140	844
" "	187	0,10		800	2000	1200	120
" "	188	0,24		1500	"	500	120
" "	189	0,40		600	"	1400	560
" "	190	0,71		880	2200	1320	937
A-summa							4423
B. Brukningsbåtnad							
114+45 - 116+29							276
116+42 - 117+43							202
119+47 - 120+04							171
B-summa							649
T-summa		3,50					5072

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skälebol med Erikstad 1:19							
Anna Katarina Eriksson o.h.m.							
Torsten Verner Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
betesmark, mjällättlera	191		0,93	735	2100	1365	1269
(gammal åker)							
" "	192		0,31	560	1400	840	260
" "	193		0,36	480	1600	1120	403
A-summa			1,60				1932
D:o " D:o 1:20							
Desamma							
A. Alstringsbåtnad							
betesmark, mjällättlera							
(gammalåker)	194		0,28	400	1600	1200	336
" "	195		0,35	560	1400	840	294
" "	196		0,77	"	1600	1040	801
A-summa			1,40				1431
D:o " D:o 1:18							
Desamma							
A. Alstringsbåtnad							
betesmark, mjällättlera	197		0,27	560	1400	840	227
(gammal åker)							
" "	198		0,39	"	1600	1040	406
Trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
betesmark, mjällättlera (gammal åker)	199		0,42	640	1600	960	403
" "	200		0,46	480	"	1120	515
A-summa			1,54				1551
Skälebol med Erikstad av 1 17							
Anna Katarina Eriksson o.							
h. m. Torsten Verner Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera A-summa	201	0,76		700	2000	1300	988
S a m m a n d r a g							
Skälebol med Erikstad av 1 12							
Ivar Larsson o. h.h. Gärda	1-12	7,14					9197
D:o " D:o " 1 29							
Desamma	13-16	2,24					2310
Göbyn 1 7							
Carl Mattiasson	17-43	21,83					30923
Björnebol 1 69							
Anders Gustav Eriksson o.							
h.h. Helena Maria	44	1,18					1558
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Björnebol 1:26							
Bertil Erik Valdemar Löfgren	45	0,39					515
D:o 1:78							
Nils Gunnar Strömberg	46	0,26					286
D:o 1:82							
Carl Sandin	47-48	1,56					2059
Hamnekärr 1:5							
Carl Mattiasson	49-71	14,34					20563
Äckerud med Tolså 1:12							
Karl Oskar Dahlberg o. h.h.							
Ester Viktoria Ingeborg	72-79	6,28					8471
D:o " D:o 1:52							
Gösta och Gunnar Larsson	80	0,22					-
D:o " D:o 1:21							
Sven Johan Larsson	81-84	2,94					3555
D:o " D:o 1:30							
Sven Johan Larsson o. h.h.							
Kristina	85-90	2,53					3772
Trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Äckerud med Tolså 1^{48}							
Beda Elvira Andersson	91	0,10					-
D:o " D:o 1^{33}							
Oskar Gustavsson	92-100	3,08					4642
D:o " D:o 1^{45}							
Johan Oskar Hagströms							
dödsbo	101-104	1,82					2516
D:o " D:o 1^{41}							
Anna Andersson	105-118	6,01					7736
Skälebol med Erikstad av 1^{22}							
Sven Viktor Krus o. h.h.							
Ruth Margareta	119-135	7,93					8573
D:o " D:o 1^{34}							
Desamma	136-143	2,83					4517
D:o " D:o 1^{33}							
Lars Johan Johanssons							
dödsbo	144-154	5,11					7951
D:o " D:o 1^{16}							
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt							
Anders Johan Svensson	155-168	7,71					10605
Skälebol med Erikstad 1:30							
Bertil Andersson o. h.h.							
Ruth	169-178	3,46	1,20				4804
Skälebol 2:1							
Gustav Reinhold Mellqvist	179-182	3,16					4287
Skälebol med Erikstad 1:36							
Lars J. Johanssons dödsbo	183-190	3,50					5072
D:o " D:o 1:19							
Anna Katarina Eriksson o.h.m.							
Torsten Verner Eriksson	191-193		1,60				1932
D:o " D:o 1:20							
Desamma	194-196		1,40				1431
D:o " D:o 1:18							
Desamma	197-200		1,54				1551
Skälebol med Erikstad av 1:17							
Desamma	201	0,76					988
T-summa		106,38	5,74				149814

V.g.v.

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 50 okt. 20 000 STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
A-summa							135709
B-summa							14105

Erikstad den 28 april 1956.

Lantbruksingenjör.

Andreas Stylsvik

Harald Jacobsen

Biträdande godemän.

Göbyns dikningsföretag 1956 i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Bil. Litt B. 64

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket A - I				
		Sträckan A - B				
9+80-10+18	20	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 450 mm. m.	20	10:40	208	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	20	6:50	130	
		Justering av flödesränna "	20	0:50	10	
		Utloppsskydd enl. typr. U-1			30	
10+18		Brunn enl. typr. B-4 D = 900 mm. (1,8 m.)			140	
10+18-11+79	161	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 450 mm. m.	161	10:40	1674	
		Grävn., läggn o. återfylln."	161	5:30	853	
		Justering av flödesränna "	161	0:50	80	
11+07-11+13		Upptagn. av vägtrumma			30	
		Ny vägtrumma enl. typr. R-1 D = 600 mm.			300	
11+79		Intag enl. typr. I-2 D = 900 mm. (1,8 m.)			155	3610
		För arbetsledn. etc. tillägges				310
	181	Summa				3920
		Sträckan B - D				
70+00-71+53 =11+79	153	Inköp inkl. frakt av lantbruks-				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		rör D = 450 mm. m.	153	10:40	1591	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	153	6:20	957	
		Justering av flödesränna "	150	0:50	75	
71+53-71+60	7	Rörledn. genom järnvägsbanken samt brunn enl. typritn. B-4 D = 900 mm. vid p. 71+50 utföres och bekostas av Statens järnvägar				
71+60-71+63	3	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 450 mm. m.	3	10:40	31	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	3	6:20	19	
		Justering av flödesränna "	3	0:50	2	
71+60		Brunn enl. typr. B-4 D = 900 mm. (1,8 m.)			140	2815
		För arbetsledn. etc. tillläges				255
	163	Summa				3070
		Sträckan C - D				
12+47-13+92	145	Öppna diket bibehålles som flödesränna. Ingen åtgärd				
		Sträckan D - E				
13+92-15+04	112	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 450 mm. m.	112	10:40	1165	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	112	6:50	728	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Justering av flödesränna m.	112	0:50	56	
14+05		Brunn enl. typr. B-8, D = 400 mm. (3,0 m.)			105	
15+04		Brunn enl. typr. B-4, D = 900 mm. (1,8 m.)			140	2194
		För arbetsledn. etc. tillägges				216
	112	Summa				2410
		Sträckan E - F				
15+04-16+76	172	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D. = 450 mm. m.	172	10:40	1789	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	172	7:50	1290	
		Justering av flödesränna m.	172	0:50	86	
16+76		Brunn enl. typr. B-4 D. = 900 mm. (1,8 m.)			140	3305
		För arbetsledn. etc. tillägges				335
	172	Summa				3640
		Sträckan F- G				
16+76-18+95	219	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 450 mm. m.	219	10:40	2278	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	219	6:50	1424	
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 31 6849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Justering av flödesränna m.	219	0:50	110	
18+95		Brunn enl. typr. B-4 D = 900 mm. (1,8 m.)			140	3952
		För arbetsledn. etc. tillläges				398
	219	Summa				4350
		Sträckan G - H				
18+95-22+41	346	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.) m.	346	9:20	3183	
18+95-21+50		Grävn., läggn. o. återfylln. "	255	6:50	1658	
21+50-22+41		" " " " "	91	5:70	519	
18+95-22+41		Justering av flödesränna "	346	0:50	173	
20+04, 20+77, 21+49		Brunn enl. typr. B-8 D = 400 mm. (2,0 m.) st.	3	75:-	225	
21+19		Brunn enl. typr. B-4 D = 900 mm. (1,8 m.)			140	
22+41		Brunn enl. typr. B-6 D = 900 mm. (2,40 m.)			230	
21+13-21+19		Upptagn. av vägtrumma			30	
		Ny vägtrumma enl. typr. R-1 D = 450 mm. (befintliga rör användes)			200	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
19+10-19+16		Upptagning av stentrumma			20	6378
		För arbetsledn. etc. tillägges				642
	346	Summa				7020
		Sträckan H - I				
22+41-24+27	186	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.) m.	186	9:20	1711	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	186	5:70	1060	
23+41		Brunn enl. typr. B-8 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	
24+27		Brunn enl. typr. B-3 D = 900 mm. (1,20 m.)			115	2961
		För arbetsledning etc. tillägges				299
	186	Summa				3260
	(1382	Diket A - I tillhopa				27670)
		Diket B - C - C[1]				
		Sträckan B - C				
11+79-12+39	60	Rensning av öppet dike, beväxt m.	60	3:-	180	
12+39-12+47	8	Rensning av järnvägstrumma				
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		utföres och bekostas av Statens järnvägar				180
		För arbetsledn. etc. tillägges				20
	68	Summa				200
		Sträckan C - C[1]				
80+00-82+32	232	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 200 mm. m.	232	3:-	696	
80+00-81+50		Grävn., läggn. o. återfylln."	150	2:90	435	
81+50-82+32		" " " " "	82	3:80	312	
82+32-83+35	103	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 125 mm. m.	103	1:90	196	
		Grävn., läggning o. återfylln. m.	103	2:20	227	
80+00		Förstärkning av utlopp enl. typr. U-1			15	
81+68, 83+35		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.) st.	2	75:-	150	
82+32		Brunn enl. typr. B-3 D = 400 mm. (1,0 m.)			30	2061
		För arbetsledn. etc. tillägges				209
	335	Summa				2270

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	(403	Diket B - C - C^1 tillhopa				2470)
		Diket E - E^1				
90+00-91+50	150	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 250 mm. m.	150	3:90	585	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	150	2:90	435	
91+44-91+50		Upptagn. av stentrumma			30	
91+50		Brunn enl. typr. B-1 D = 600 mm. (2,4 m.)			155	
91+50-93+08	158	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 225 mm. m.	158	3:50	553	
		Grävn., läggn. o. återfylln. m	158	3:50	553	
93+08		Brunn enl. typr. B-1 D = 600 mm. (1,8 m.)			120	
93+08-41+52	294	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 200 mm. m.	294	3:-	882	
93+08-94+14		Grävn., läggning o. återfylln. m.	106	3:90	413	
94+14-94+50		" " " " "	36	3:-	108	
40+00-40+28		" " " " "	28	4:-	112	
40+28-41+52		" " " " "	124	3:40	422	
94+14, 41+52		Brunn enl. typr. B-1 D = 500 mm. (2,0 m.) st.	2	95:-	190	
94+50, 40+28		Brunn enl. typr. B-3 D = 500				

Trpt

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		mm. (1,0 m.) st.	2	40:-	80	
41+52-42+64	112	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D = 150 mm. m.	112	2:30	258	
		Grävn., läggn., återfylln. "	112	3:10	347	
42+64		Brunn enl. typr. B-1, D = 400 mm. (2,0 m.)			75	5318
		För arbetsledn. etc. till-läggas				532
	714	Summa				5850
		Diket F - F[1]				
100+00-101+41	141	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D = 200 mm. m.	141	3:-	423	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	141	3:60	508	
101+41		Brunn enl. typr. B-1 D = 500 mm. (2,0 m.)			95	
101+41-102+97	156	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D = 150 mm. m.	156	2:30	359	
101+41-101+61		Grävn., läggn. o. återfylln."	20	4:30	86	
101+61-102+97		" " " "	136	3:10	422	
102+97		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	1968
		För arbetsledn. etc. till-läggas				202
	297	Summa				2170

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket G - G²				
		Sträckan 110+00 - 113+96				
110+00-111+43	143	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. m.	143	9:20	1316	
		Grävn., läggn. o. återfyllning"	143	5:50	787	
111+43		Brunn enl. typr. B-1 D = 800 mm. (2,4 m.)			200	
111+43-113+96	253	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.) m.	253	9:20	2328	
111+43-113+50		Grävn., läggn. o. återfyllning"	207	6:30	1304	
113+50-113+77		" " " " "	27	8:10	219	
113+77-113+96		" " " " "	19	7:-	133	
113+44-113+50		Upptagn. av stentrumma			20	
113+50		Brunn enl. typr. B-1 D = 800 mm. (2,4 m.)			200	6507
		För arbetsledn. etc. tillägges				653
	396	Summa				7160
		Sträckan 113+96 - 114+45				
113+96-114+45	49	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.) m.	49	9:20	451	
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Grävn., läggn. o. återfylln.	m. 49	7:20	353	
113+96-114+07		Sprängn. av berg m^3	4	40:-	160	
114+45		Brunn enl. typr. B-1 D = 800 mm. (2,4 m.)			200	1164
		För arbetsledn. etc. tillägges				116
	49	Summa				1280
		Sträckan 114+45 - 116+29				
114+45-115+38	93	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.)	m. 93	9:20	856	
		Grävn., läggn., återfylln.	" 93	7:-	651	
115+33-115+38		Upptagn. av stentrumma			20	
115+38		Brunn enl. typr. B-3 D = 800 mm. (1,2 m.)			105	
115+38-116+29	91	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 300 mm.	m. 91	5:70	519	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	" 91	5:40	491	
116+29		Brunn enl. typr. B-1, D = 600 mm. (2,4 m.)			155	2797
		För arbetsledn. etc. tillägges				283
	184	Summa				3080

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan 116+29-119+47				
116+29-119+47	318	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D = 300 mm. m.	318	5:70	1813	
116+29-117+43		Grävn., läggn. o. återfylln."	114	5:60	638	
117+43-119+47		" " " " "	204	5:-	1020	
116+37-116+42		Upptagn. av stentrumma			20	
117+43		Brunn enl. typr. B-1 D = 600 mm. (2,4 m.)			155	
118+56		Brunn enl. typr. B-3 D = 600 mm. (1,2 m.)			75	
119+47		Brunn enl. typr. B-1 D = 800 mm. (2,4 m.)			200	3921
		För arbetsledn. etc. till-läggs				399
	318	Summa				4320
		Sträckan 119+47 - 121+50				
119+47-120+09	62	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D = 300 mm. m.	62	5:70	353	
		Grävn., läggn o. återfylln."	62	4:90	304	
120+09-121+50	141	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D = 250 mm. m.	141	3:90	550	
120+05-120+09		Upptagn. av stentrumma			20	
121+41-121+45		" " "			30	

Trpt

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
120+09		Brunn enl. typr. B-1 D = 600 mm. (2,4 m.)			155	
120+88		Brunn enl. typr. B-1 D = 500 mm. (2,0 m.)			95	1507
		För arbetsledn. etc. tillägges				153
	203	Summa				1660
		Sträckan 121+50-124+02				
121+50-122+51	96	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 250 mm. m.	96	3:90	374	
121+50-122+00		Grävn. läggn. o. återfylln."	50	4:60	230	
122+00-122+51		" " " " "	46	5:30	244	
122+51-124+02	151	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 200 mm. m.	151	3:-	453	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	151	4:10	619	
121+58-121+72		Sprängn. av berg m^2	7	30:-	210	
122+46, 122+51, 124+02		Brunn enl. typr. B-1 D = 500 mm. (2,0 m.) st.	3	95:-	285	
122+00		Brunn enl. typr. B-3 D = 500 mm.			40	2455
		För arbetsledn. etc. tillägges				205
	247	Summa				2660

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan 124+02 - 125+50				
124+02-124+96	94	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D = 150 mm.	m. 94	2:30	216	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	" 90	2:80	252	
		" " " " , pinnmo	m. 4	10:-	40	
124+96-125+50	54	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D = 125 m.m.	m. 54	1:90	103	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	m 54	2:30	124	
124+98-125+02		Upptagn. av stentrumma			20	
124+96, 125+50		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)	st. 2	75:-	150	905
		För arbetsledn. etc. tillägges				95
	148	Summa				1000
	(1545	Diket G - G^2 tillhopa				21160)
		Diket G^1 - G^3				
50+00-50+74	74	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D = 125 mm.	m. 74	1:90	141	
50+00-50+07		Grävn., läggn. o. återfylln.	" 7	3:80	27	
50+07-50+74		" " " "	" 67	2:90	194	
50+74		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	437

Trpt

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		För arbetsledn. etc. tillägges				43
	74	Summa				480
		Diket G^1 - G^6				
		Sträckan G^1 - G^4				
60+00-61+94	194	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 250 mm. m.	194	3:90	757	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	194	4:60	892	
61+11-61+16		Upptagn. av vägtrumma			20	
61+37-61+42		" " stentrumma			20	
61+16		Brunn enl. typr. B-1 D = 500 mm. (2,0 m.)			95	
61+94		Brunn enl. typr. B-1 D = 600 (2,4 m.)			155	1939
		För arbetsledn. etc. tillägges				191
	194	Summa				2130
		Sträckan G^4 - G^5				
144+59-146+41	182	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 225 mm. m.	182	3:50	637	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	182	3:90	710	
145+09-145+14		Upptagn. av stentrumma			20	
145+14, 146+41		Brunn enl. typr. B-1 D =				

Trpt

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		500 mm. (2,0 m.) . . st.	2	95:-	190	1557
		För arbetsledn. etc. tillägges . . .				153
	182	. Summa				1710
		Sträckan G^5 - G^6				
146+41-147+93	152	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 150 mm. m.	152	2:30	350	
146+41-147+88		Grävn., läggn. o. återfyllning	147	2:80	412	
147+88-147+93		" " " " "	5	3:80	19	
146+88-146+93		Upptagn. av ägotrumma			10	
146+93		Brunn enl. typr. B-3 D = 400 mm. (1,0 m.)			30	
147+93		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	896
		För arbetsledn. etc. tillägges . . .				84
	152	Summa				980
	(528	Diket G^1 - G^6 tillhopa				4820)
		Diket G^5 - G^7 (Ej föreslaget till utförande)				
240+00-240+51	51	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 125 mm. m.	51	1:90	97	
		. Trpt				

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49. 20 000. STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Grävn., läggn. o. återfylln,	m 51	2:20	112	
240+51		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	284
		För arbetsledn. etc. tillägges				26
	51	Summa				310
		Diket H - H^1				
140+00-141+40	140	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 150 mm.	m. 140	2:30	322	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	" 140	3:-	420	
141+40-142+98	158	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 125 mm.	m. 158	1:90	300	
141+40-142+87		Grävn., läggn. o. återfylln.	" 147	2:40	353	
142+87-142+98		" " " "	" 11	2:80	31	
141+40, 142+98		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)	st. 2	75:-	150	1576
		För arbetsledn. etc. tillägges				154
	298	Summa				1730
		Diket I - I^1				
150+00-150+53	53	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 125 mm.	m. 53	1:90	101	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Grävn., läggn. o. återfylln.	m. 53	2:-	106	
150+53		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	282
		För arbetsledn. etc. tillägges				28
	53	Summa				310
		Diket I - P				
		Sträckan I - K				
24+27-25+71	144	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.)	m. 144	9:20	1325	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	" 144	5:30	763	
25+65-25+71		Upptagn. av stentrumma			20	
25+71		Brunn enl. typr. B-3 D = 900 mm. (1,2 m.)			115	2223
		För arbetsledn. etc. tillägges				227
	144	Summa				2450
		Sträckan K - L				
25+71-27+21	150	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.)	m. 150	9:20	1380	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	" 150	7:20	1080	
		Trpt				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
27+16-27+21		Upptagn. av stentrumma			20	
27+21		Brunn enl. typr. B-3 D = 900 mm. (1,20 m.)			115	2595
		För arbetsledn. etc. tillägges				255
	150	Summa				2850
		Sträckan (L) 27+21 - 28+27				
27+21-28+27	106	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.) m.	106	9:20	975	
		Grävn., läggn o. återfylln."	106	6:30	668	1643
		För arbetsledn. etc. tillägges				167
	106	Summa				1810
		Sträckan 28+27- 29+04 (M)				
28+27-29+04	77	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.) m.	77	9:20	708	
28+27-28+67		Grävn., läggn. o. återfylln. (stenig jord) m.	40	8:20	328	
28+67-29+04		Grävn., läggn. o. återfylln."	37	6:50	241	
28+27-28+47		Sprängn. av berg m^2	12	30:-	360	
28+60-28+66		" " " "	4	30:-	120	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
29+04		Brunn enl. typr. B-3 D = 900 mm. (1,2 m.)			115	1872
		För arbetsledn. etc. tillägges				188
	77	Summa				2060
		Sträckan M - N				
29+04-29+68	64	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 400 mm. (375 mm.) m.	64	9:20	589	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	64	7:80	499	
29+68		Brunn enl. typr. B-3 D = 900 mm. (1,2 m.)			115	
29+68-30+59	91	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 300 mm. m.	91	5:70	519	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	91	5:20	473	
29+68-29+73		Upptagn. av stentrumma			20	
30+59		Brunn enl. typr. B-3 D = 900 mm. (1,2 m.)			115	2330
		För arbetsledn. etc. tillägges				240
	155	Summa				2570

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan 30+59 - 32+57 = N^2				
30+59-32+57	198	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D = 300 mm. m.	198	5:70	1129	
30+50-31+00		Grävn., läggn. o. återfylln. "	41	5:-	205	
31+00-31+27		" " " " "	27	5:40	146	
31+27-32+57		" " " " "	130	4:40	572	
31+07, 32+57		Brunn enl. typr. B-1 D = 600 mm. (1,8 m.) st.	2	120:-	240	2292
		För arbetsledn. etc. till-läggas				268
	198	Summa				2560
		Sträckan N^2 = 32+57 - 34+75				
32+57-34+75	218	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D = 225 mm. m.	218	3:50	763	
32+57-33+43		Grävn., läggn., återfylln. "	86	3:80	327	
33+43-33+61		" " " , pinnmo "	18	10:-	180	
33+61-33+68		Grävn., läggn., återfylln. "	7	3:80	27	
33+68-34+75		" " " "	107	4:40	471	
33+63-33+68		Upptagn. av stentrumma			20	
33+68, 34+75		Brunn enl. typr. B-1 D = 500 mm. (2,0 m.) st.	2	95:-	190	1978
		För arbetsledn. etc. till-läggas				192
	218	Summa				2170

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan 34+75 - 37+22				
34+75-37+22	202	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör D = 225 mm. m.	202	3:50	707	
34+75-35+72		Grävn., läggn. o. återfylln. "	97	4:80	466	
35+72-37+22		" " " " "	105	3:80	399	
35+67-35+72		Upptagn. av stentrumma			40	
35+37		Brunn enl. typr. B-3 D = 500 mm. (1,0 m.)			40	
35+72, 36+37, 37+22		Brunn enl. typr. B-1 D = 500 mm. (2,0 m.) st.	3	95:-	285	1937
		För arbetsledn. etc. till-läggas				193
	202	Summa				2130
		Sträckan 37+22 - 38+35 = 0				
37+22-38+00	78	Inköp inkl. frakt av lant-bruksrör D = 225 mm. m.	78	3:50	273	
38+00-38+35	35	Inköp inkl. frakt av muffrör D = 225 mm. m.	35	5:20	182	
37+22-38+00		Grävn., läggn. inkl. grusn. o. återfylln. m.	78	6:50	507	
37+37-37+80		Sprängn. av berg m^3	13,5	40:-	540	
38+00-38+35		Grävn., läggn., återfylln. samt fogarnas tätn. m. ce-				
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		mentbruk m.	35	5:60	196	
38+00		Brunn enl. typr. B-3 D = 500 mm. (1,0 m.)			40	
38+35		Brunn enl. typr. B-1 D = 600 mm. (2,4 m.)			155	1893
		För arbetsledn. etc. tillägges				187
	113	Summa				2080
		Sträckan O - P				
38+35-38+94	59	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 100 mm. m.	59	1:80	106	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	59	2:80	165	
38+94		Brunn enl. typritn. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	346
		För arbetsledn. etc. tillägges				34
	59	Summa				380
	(1422	Diket I - P tillhopa				21060)
		Diket K - K1				
160+00-160+53	53	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 150 mm. m.	53	2:30	122	
		Grävn., läggn. o. återfylln."	53	2:10	111	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
160+53		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	308
		För arbetsledn. etc. tillägges				32
	53	Summa				340
		Diket $L - L^2$				
		Sträckan $L - L^1$				
170+00-171+18	118	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 150 mm.	m.	118	2:30	271
170+00-170+16		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	16	2:80	45
170+16-171+18		" " " "	"	102	2:40	245
170+16-171+18		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)	st.	2	75:-	150 711
		För arbetsledn. etc. tillägges				79
	118	Summa.				790
		Sträckan $L^1 - L^2$ (Ej föreslaget till utförande)				
171+18-172+26	108	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 100 mm.	m.	108	1:80	194
171+18-171+58		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	40	2:50	100
171+58-172+26		" " " "	"	68	2:70	184
		Trpt				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
171+58		Brunn enl. typr. B-3 D = 400 mm. (1,0 m.)			30	
172+26		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	583
		För arbetsledn. etc. tillägges				57
	108	Summa				640
	(226	Diket L - L^2 tillhopa				1430)
		Diket M - M^1				
180+00-180+81	81	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 125 mm. m.	81	1:90	154	
180+00-180+15		Grävn., läggn. o. återfyllning m.	15	2:40	36	
180+15-180+50		" " " " "	35	3:-	105	
180+50-180+81		" " " " "	31	2:40	74	
180+15, 180+81		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.) st.	2	75:-	150	519
		För arbetsledn. etc. tillägges				51
	81	Summa				570
		Diket N - N^1				
190+00-191+34	134	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 125 mm.	134	1:90	255	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
190+00-190+61		Grävn., läggn. o. återfylln. m.	61	3:-	183	
190+61-190+91		" " " " "	30	2:-	60	
190+91-191+34		" " " " i pinnmo m.	43	7:-	301	
191+34		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	874
		För arbetsledn. etc. tillägges				86
	134	Summa				960
		Diket N^2 - N^3 (Ej föreslaget till utförande)				
260+00-260+93	93	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 100 mm. m.	93	1:80	167	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	93	2:70	251	
260+93		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	493
		För arbetsledn. etc. tillägges				47
	93	Summa				540
		Diket 0 - 0^1				
299+97-230+07	10	Rörledn. genom allmän väg n:r 1140 samt brunn enl. typr. B-1 D = 500 mm. (2,0				

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		m.) vid P. 230+07 utföres och bekostas av vägförvaltningen				
230+07-232+00	193	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör D = 100 mm. m.	193	1:80	347	
230+07-231+00		Grävn., läggn. o. återfylln."	93	2:30	214	
231+00-232+00		" " " " "	100	1:90	190	
231+62-231+66		Upptagn. av stentrumma			20	
232+00		Brunn enl. typr. B-1 D = 400 mm. (2,0 m.)			75	846
		För arbetsledn. etc. tillägges				94
	203	Summa				940
		S a m m a n d r a g				
		Diket A - I				
	181	Sträckan A - B			3920	
	163	" B - D + C - D			3070	
	112	" D - E			2410	
	172	" E - F			3640	
	219	" F - G			4350	
	346	" G - H			7020	
1382	186	" H - I			3260	27670
		Diket B - C - C^1				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
	68	Sträckan B - C			200	
403	335	" C - C^1			2270	2470
	714	Diket E - E^1				5850
	297	" F - F^1				2170
		" G - G^2				
	396	Sträckan 110+00 - 113+96			7160	
	49	" 113+96 - 114+45			1280	
	184	" 114+45 - 116+29			3080	
	318	" 116+29- 119+47			4320	
	203	" 119+47 - 121+50			1660	
	247	" 121+50 - 124+02			2660	
1545	148	" 124+02 - 125+50			1000	21160
	74	Diket G^1 - G^3				480
		" G^1 - G^6				
	194	Sträckan G^1 - G^4			2130	
	182	" G^4 - G^5			1710	
528	152	" G^5 - G^6			980	4820
	(51)	Diket G^5 - G^7 (Ej föreslaget till utförande)				(310)
		Trpt				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. aug. 49. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
	298	Diket H - H^1				1730
	53	" I - I^1				310
		" I - P				
	144	Sträckan I - K			2450	
	150	" K - L			2850	
	106	" (L) 27+21 - 28+27			1810	
	77	" 28+27 - 29+04 (M)			2060	
	155	" M - N			2570	
	198	" 30+59 - 32+57 = N^2			2560	
	218	" N^2 = 32+57 - 34+75			2170	
	202	" 34+75 - 37+22			2130	
	113	" 37+22 - 38+35 = 0			2080	
1422	59	" 0 - P			380	21060
	53	Diket K - K^1				340
		" L - L^2				
	118	Sträckan L - L^1			790	
	(108)	" L^1 - L^2 (Ej föreslaget till utförande)			(640)	790
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
	81	Diket M - M^1				570
	134	" N - N^1				960
	(93)	" N^2 - N^3 (Ej föreslaget till utförande)				(540)
	203	" O - O^1				940
	7302	Summa				91320

Erikstad den 28 april 1956.

John Rötnis

Lantbruksingenjör.


Lantbruksstyrelsen 3047 n. aug. 49. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank


Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086. 55 mars


Statens Reproduktionsanstalt 1955
1376 L

Bilaga
Typritning B-3
BRUNN

Sektion A-A



Sektion B-B



Igjuten botten med rännor, som avjämnas väl med cementbruk 1:4

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3088. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning B-4

BRUNN



Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3089. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning B-6

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel (maxstorlek 150)

Ytvattenintag

Flödesrännans botten

Grus eller väl stampad lera


Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Bilaga

Typritning B-8

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel (max.storlek 150)

Ytvattenintag

Fogas väl med cementbruk

Rörledning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank


Mått i mm

Bilaga

Typritning I-2

INTAG

Sektion A-A



Torvsättning


Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Betonglock med handtag

Galler av rundjärn, minst ϕ 10, c/c 50 fastsvetsade vid plattjärn, 25×4, varvid det övre bör omsluta brunnen


Lös betongplatta eller i-gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Sektion B-B



Bult ½" × 80

Sektion C-C




Uthuggen öppning, höjd 1,5 d

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3091. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

	Bilaga
	Typritning A 1.
	Rörtrumma




Skala 1:50

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3092. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Skälebol med Erikstad av l 12						
Ivar Larsson o. h.h. Gärda	S					
Ägofig. 1 - 12		9197		5606	6,139	l
D:o " D:o " l 29						
Desamma	S					
Ägofig. 13 - 16		2310		1408	1,543	X
Göbyn l 7						
Carl Matthiasson	S					
Ägofig. 17 - 43		30923		18848	20,640	l
Björnebol l 69						
Anders Gustav Eriksson o. h.h. Helena Maria						
Ägofig. 44		1558		950	1,040	X
D:o l 26						
Bertil Erik Valdemar Löfgren						
Ägofig. 45		515		314	0,343	
Trpt						

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Björnebol 1 78						
5 Nils Gunnar Strömberg						
Ägofig. 46		286		175	0,191	
D:o 1 82						
6 Carl Sandin						
Ägofig. 47 - 48		2059		1255	1,375	
Hamnekärr 1 5						
2 Carl Mathiasson	S					
Ägofig. 49 - 71		20563		12534	13,725	
Äckerud med Tolså 1 12						
7 Karl Oskar Dahlberg o.	S					
h.h. Ester Viktoria						
Ingeborg						
Ägofig. 72 - 79		8471		5164	5,655	
D:o " D:o 1 52						
Gösta och Gunnar Larsson						
Ägofig. 80		-		-	-	
Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Äckerud med Tolså 1:21						
8 Sven Johan Larsson	S					
Ägofig. 81 - 84		3555		2167	2,373	l
D:o " D:o 1:30						
8 Sven Johan Larsson o. h.h.	S					
Kristina						
Ägofig. 85 - 90		3772		2299	2,517	l
D:o " D:o 1:48						
Beda Elvira Andersson						
Ägofig. 91		-		-	-	
D:o " D:o 1:33						
9 Oskar Gustavsson	S					
Ägofig. 92 - 100		4642		2830	3,100	l
D:o " D:o 1:45						
10 Johan Oskar Hagströms						
dödsbo	S					
Ägofig. 101-104		2516		1534	1,680	l
D:o " D:o 1:41						
Trpt						

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
	Trpt						
11 Anna Andersson	S						
Ägofig. 105 - 118		7736		4716	5164		l
Skälebol med Erikstad av 1[22]							
12 Sven Viktor Krus o. h.h.	S						
Ruth Margareta							
Ägofig. 119 - 135		8573		5225	5,722		l
Skälebol med Erikstad 1[34]							
12 Desamma	S						
Ägofig. 136 - 143		4517		2754	3,016		l
D:o " D:o 1[33]							
13 Lars Johan Johanssons							
dödsbo	S						
Ägofig. 144 - 154		7951		4846	5,307		l
D:o " D:o 1[16]							
14 Anders Johan Svensson							
Ägofig. 155- 168		10605		6464	7,078		l
D:o " D:o 1[30]							
	Trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
		Trpt				
15 Bertil Andersson o. h.h. Ruth						
Ägofig. 169 - 178		4804		2928	3,206	l
Skälebol 2^{1}						
16 Gustav Reinhold Mellqvist	S					
Ägofig. 179 - 182		4287		2613	2,861	l
Skälebol med Erikstad 1^{36}						
3 Lars J. Johanssons dödsbo	S					
Ägofig. 183 - 190		5072		3092	3,386	l
D:o " D:o 1^{19}						
17 Anna Katarina Eriksson o. h.m. Torsten Verner Eriksson						
Ägofig. 191 - 193		1932		1178	1,290	l X
D:o " D:o 1^{20}						
17 Desamma						
Ägofig. 194 - 196		1431		872	0,954 2,244	l X
D:o " D:o 1^{18}						
		Trpt				

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
17 Anna Katarina Eriksson o. h. m. Torsten Verner Eriksson						
Ägofig. 197 - 200		1551		946	2 271 1,035	X X
Skälebol med Erikstad av 1 17						
17 Desamma						
Ägofig. 201		988		602	0,660 3 939	X X
Summa		149814		91320	100,000	

Erikstad den 28 april 1956.

John Dahlin

Lantbruksingenjör

Anders Stefansson Harald Jacobsson

Biträdande godemän.

Bil. Litt. D.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Göbyns dikningsföretag 1956 i Erikstads socken, Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1955 - 1956.

A. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m.,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att lösjord eller lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende

på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrläggningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt, ex.vis i mossjord eller mycket lös lera rören lägges på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-7 eller vid mindre ledningar genom ett filter av grovt grus eller singel,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup

i dikesslänten eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg hjälppunkter blivit utsatta.

B. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. n:r 1, toppen av rör, 12 m. N.V. om järnvägens västra räls i gränsdike mellan Göbyn 1^7 och Skälebol 2^1 = + 66,26 m.

" " 2 toppen av rör, 12 m. O. om 18+23 i gränsdike mellan Skåkerud 1^2 och Kårsbol 1^8 = + 67,36 m.

" " 3 kors i berg 47 m. S.V. om påle 26+50 = + 69,82 m.

" " 4 basen av triangel i berg 48 m. V. om 37+22 = + 72,05 m.

" " 5 ring i berg 62 m. N. om 145+50 = + 71,74 m.

" " 6 ring i berg 30 m. S. om 116+50 = + 70,27 m.

" " 7 basen av triangel i jordfast sten, 50 m. N.O. om 123+00 = + 71,09 m.

" " 8 kors i berg 92 m. S. om 94+14 = + 70,27 m.

Erikstad den 28 april 1956.

John Rödén
Lantbruksingenjör.

Andreas Stefansson Harald Jacobsson
Biträdande godemän.

Bil. Litt. E.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Bil. Litt. F.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Göbyn, Björnebol, Skälebol, Hamnekärr och Äckerud med Tolså i Erikstads socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 20 brukningsenheter inom Göbyn, Björnebol, Skälebol med Erikstad, Hamnekärr och Äckerud med Tolså i Erikstads socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 7,3 km avlopp i såväl täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg berörres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 16 februari 1956. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 22 febru-

ari 1956, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 10. Även järnväg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse till Statens Järnvägar, daterad den 16 febr. 1956. Statens Järnvägar har i skrivelse av den 9 mars 1956 lämnat föreskrivet yttrande. Båda skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 11. Hinder mot företaget på grund av dessa allmänna intressen synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Göbyns dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Diket A - B - C - D - E - F - G - H - I med vägtrummor vid 11+07 och 21+13 samt flödesränna B - C - D,

" B - C - C^1, E - E^1, F - F^1, G - G^2, G^1 - G^3, G - G^6, H - H^1, I - I^1,

" J - P

" K - K^1

" L - L^1

" M - M^1

" N - N^1

Diket O - O^1 jämte ombyggnad av landsvägstrumman vid 230, allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions- och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. E inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom Krokån till Dalbergsån tillhör alltså nederbördsområde 130 Dalbergså sektion 1 Krokån. Hela nederbördsområdet uppgår till 153 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,0 l/s ha från åker, 1,25 l/s ha från skogsmark och mossar. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställts och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO åa ha	NO sk ha	NHQ l/s	NMQ l/s	I °/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
P 38+94	1,0	1,5		4,0	5,00	100	4,0					
O^1 232+00	0,5	1,0		2,0	1,50	100	2,10					
230+07	3,5	2,5		10,0	1,50	225	19,0					
O 38+35	5,0	4,5		15,0	1,50	225	19,0					
38+00	5,0	4,5		15,0	1,50	225	19,0					
37+22	5,5	5,5		17,5	1,50	225	19,0					
36+37	7,0	6,0		19,0	1,50	225	19,0					
35+72	7,0	6,0		19,0	1,50	225	19,0					
34+75	8,0	7,5		23,0	3,00	225	27,0					
33+68	9,5	8,5		26,0	3,00	225	27,0					
32+57	11	8,5		29,0	1,50	300	42,0					
31+07	13,0	8,5		33,0	1,50	300	42,0					
N^1 191+34	2,0	0,5		5,0	4,50	125	7,0					
N 30+59	17,0	9,5		41,0	1,50	300	42,0					
29+68	19,0	9,5		43,0	1,50	375	75,0					
M^1 180+81	2,0	0,5		4,5	2,00	125	4,6					
180+15	3,0	0,5		6,5	2,00	150	7,5					
M 29+04	22,0	9,5		50,0	1,50	375	75,0					
L^2 172+00	0,5			1,0	2,00	100	2,5					

Tabell 1.

Avlopp läge	NO å ha	NO sk ha	NHQ l/s	NMQ l/s	I °/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
L^1 171+18	2,5			5,0	2,00	150	7,5					
170+16	3,5			7,0	2,00	150	7,5					
L 27+21	26,0	11,0		60,0	1,50	375	75,0					
K^1 160+53	3,0			6,0	2,00	150	7,5					
K 25+71	30,0	11,5		67,0	1,50	375	75,0					
I^1 150+53	2,0			4,0	1,50	125	4,0					
I 24+27	33,0	11,5		73,0	1,50	375	75,0					
23+41	34,0	11,5		75,0	1,50	375	75,0					
G^6 147+93	3,0			6,0	1,50	150	6,5					
146+93	3,0			6,0	1,50	150	6,5					
G^7 240+51	2,0			4,0	1,50	125	4,0					
G^5 146+41	8,0	0,5		17,0	1,50	225	19,0					
145+14	9,0	0,5		19,0	1,50	225	19,0					
G^4 144+59	11,0	1,0		21,0	1,50	250	26,0					
61+16	12,0	1,0		23,0	1,50	250	26,0					
H^1 142+98	1,5	1,5		4,0	3,00	125	5,5					
141+40	4,0	1,5		9,0	3,00	150	9,2					

Tabell 1.

Avlopp läge	NO å ha	NO sk ha	NHQ l/s	NMQ l/s	I °/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
H 22+41	39,0	12,5		85,0	1,25	375	68,0					x)
21+49	41,0	12,5		88,0	1,25	375	68,0					x)
21+19	43,0	12,5		92,0	1,25	375	68,0					x)
20+77	44,0	12,5		94,0	1,25	375	68,0					x)
20+04	47,0	12,5		99,0	1,25	375	68,0					x)
G^2 125+50	2,5	2,5		8,00	6,00	125	8,0					
124+96	3,0	3,5		10,0	6,00	150	13,0					
124+02	5,0	4,5		16,0	2,00	200	16,0					
122+51	7,0	5,0		20,0	1,50	250	26,0					
122+46	9,0	5,0		22,0	1,50	250	26,0					
120+88	11,0	5,0		24,0	1,50	250	26,0					
120+09	13,0	5,0		30,0	1,50	300	42,0					
119+47	15,0	5,0		33,0	1,50	300	42,0					
118+56	16,5	5,5		37,0	1,50	300	42,0					
117+43	17,0	6,0		38,0	1,50	300	42,0					
116+29	19,0	6,0		42,0	1,50	300	42,0					
115+38	20,0	6,0		44,0	1,50	375	75,0					
G^3 50+74	2,0	1,0		4,0	4,00	125	6,5					
G^1 114+45	34,0	8,0		71,0	1,50	375	75,0					

x) Flödesränna bottenbredd 0,3 m, släntlutning 1:1,0

Tabell 1.

Avlopp läge	NO å ha	NO sk ha	NHQ l/s	NMQ l/s	I °/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
113+50	35,5	8,0		74,0	1,50	375	75,0					
111+43	40,0	8,0		83,0	1,50	400	90,0					
G 18+95	88	20,5		183,0	1,25	450	110					x)
F1												
102+97	1,5	0,5		4,0	1,50	125	4,0					
101+41	4,0	0,5		9,0	1,50	200	14,0					
F 16+76	95,0	21,0		197,0	1,25	450	110,0					x)
E1												
42+64	3,0	1,5		7,5	2,42	150	8,2					
41+52	5,5	3,5		16,0	2,42	200	18,0					
40+28	5,5	3,5		16,0	2,42	200	18,0					
90+50	5,5	3,5		16,0	2,42	200	18,0					
94+14	7,0	4,0		18,0	2,42	200	18,0					
93+08	9,0	4,0		21,0	2,42	225	25,0					
91+50	12,0	4,0		27,0	2,42	250	32,0					
E 15+04	110,0	25,5		229,0	1,25	450	110					x)
14+05	112,0	26,5		234,0	1,25	450	110					x)
D 13+92	112,0	26,5		234,0	1,25	450	110					x)
C1												
83+35	2,5	1,0		6,0	4,00	125	6,5					
82+32	3,0	1,5		8,0	1,00	200	10,6					
81+68	4,0	1,5		10,0	1,00	200	10,6					

x) Flödesränna

Tabell 1.

Avlopp läge	NO å ha	NO sk ha	NHQ l/s	NMQ l/s	I °/oo	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m	Anm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
71+50	112,0	27,5		235,0	1,25	450	110					x)
B 11+79	116,0	31,5		247,0	1,25	450	110					x)
10+18	119,0	33,5		255,0	1,25	450	110					x)

x) Flödesränna

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrläggningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tilskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även

uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 135.709:- kronor och brukningsbåtnaden till 14.105:- kronor eller tillhopa 149.814:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar: På grund av förhandenvarande omständigheter anser synemännen att några ersättningar icke skall utgå vid arbetets utförande eller framtida underhåll.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 913,20:- varvid 1955 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Broar och trummor. De vägtrummor, som beröras av detta företag skall underhållas av dem som nyttjar desamma.

Mom. 9.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avdelningar	Omfattning		Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostn.	Anm.
	Ägofig.	Sträckan				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	-	A - B (9+80-11+79)	3920	-		
2	1-5;14-16	(11+79-12+47 -83+35) (B-C-C^1)	2470	4514	0,547	
3a	17-18;24	B-D-E	5480	3274	1,673	
3b		B-C-D	(4140)	(3274)	1	
4	6-7;19-23	(E)90+00-94+14)	3580	6387	0,560	
5	8-13	94+14-40+00-42+64(E^1)	2270	6993	0,324	
6	25; 32	E-F	3640	3255	1,118	
7	26-28;30-31	F -F^1	2170	5889	0,369	
8	33;42	F-G	4350	2736	1,589	
9	34-36;39-41; 50-51	(G)110+00-113+96	7160	8563	0,836	
10	37-38;150-151;190	113+96-114+45 (G^1)	1280	3354	0,381	
11	29;191;201	G^1-G^3	480	2660	0,180	
12	152;171-173; 179-189;192-200	(G^1)114+45-121+50	9060	14369	0,631	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13 a	119-124	124+02-125+50(G^2)	1000	2212	0,452	
13 b	174-175;161-170	121+50-124+02	2660	8472	10,313	
14 a	52;147-149 154-160	G^1-G^4-G^5	3840	8432	0,455	
14 b	153;176-178 x)	G^5-G^7	310	2494	0,124	xx)
14 c	129-130;135-136;142	G^5-G^6	980	2751	0,356	
15	43-49;55-59	G-H	7020	11835	0,593	
16	53-54;62-63	H-H^1	1730	3938	0,439	
17	60;70	H-I	3260	2750	1,185	
18	72-73	I-I^1	310	2178	0,142	
19	61;64-65;70	I-K	2450	2833	0,864	
20	74-77	K-K^1	340	4380	0,078	
21	66;69	K-L	2850	1147	2,484	
22	78-82 x)	L-L^1	790	3517	0,225	
23	67-68	(L)27+21-28+27	1810	981	1,845	
24	144-146	28+27-29+04(M)	2060	1788	1,152	
25	83-86;90	M-M^1	570	3444	0,166	
26	134;137-141;143	M-N	2570	4363	0,589	
27	128;131-133	N-N^1	960	3236	0,297	
28	87-89;91-96 x)	N-N^2	2560	5108	0,501	

x) för torrläggning av ägofigurerna 80,91 och 176-178 erfordras viss egen dikning, varför motsvarande avdrag har verkställts och införts i värderingslängden Bil. Litt. a.

xx) Ej föreslaget till utförande.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29	97-101	$(N^2)32+57-34+75$	2170	3117	0,696	
30	102-105	34+75-37+22	2130	2243	0,949	
31	116-118	37+22-38+94(0-P)	2560	1747	1,465	
32	106-115	$0-0^1$	940	5362	0,175	
	Hela företaget		91630	150322	0,610	

På grund av att minimilutningar har använts för hela huvudavloppet erfordras för varje avdelning av detsamma att hela nedanförliggande sträckan måste upptagas. Endast några avdelningar i ytterområdena kan torrläggas utan att hela nedanförliggande sträckan måste upptagas.

Kostnaderna (s.k. fallkostnader) härför har beräknats enl. nedanstående

Tabell 3.

Avdelning	Fallkostnad
2	390:-
4	4.440:-
5	2.550:-
13a	8.980:-
30	2.520:-
32	9.830:-

Om dessa avdelningar tänkes utförda som särskilda samfälligheter erhålles följande

Tabell 4

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	Anm.
2	2860	4.514	0,633	
4	8020	6.387	1,255	
5	4820	6.993	0,690	
13a	9980	2.212	4.511	
30	4650	2.243	2,073	
32	10770	5.362		

Kombineras därefter olika avdelningar med varandra erhålles slutligen att alla avdelningar erhåller den billigaste torrläggningen om samtliga sammanslås till en avdelning med relativa kostnaden 0,610.

Kostnaderna för företagets utförande såväl som för det framtida underhållet skall därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procentiska fördelningstal som i överensstämmelse härmed är uträknade och införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. C.

Vägförvaltningen i länet åligger att såväl ombesörja och bekosta ombyggnaden som underhålla den vägtrumma genom allmänn väg vid p. 230 som beröres av företaget.

Statens järnvägar åligger att såväl ombesörja och bekosta ny vattengång genom banvallen vid 71+50=11+79, som underhålla densamma i framtiden. Vidare åligger det Statens järnvägar att utföra erforderliga rensningar av bef. trumma vid C= 12+79.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. D och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i den församling, där samfälligheten är belägen som ock minst i en av ortens tidningar; i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 11.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med kronor 225:- då båtnaden uppgår till 149.814:- kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 12.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1965. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 13.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendom-

stol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftägande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 13 angivna tid talan anhänggigöres och på grund därav ändring sker.

Erikstad den 28 april 1956.

John Persson

lantbruksingenjör.

Andreas Stefansson Oswald Jacobsson

biträdande godemän.

Såvitt här först diarium utvisar, hava tvenne icke anförts över denna syneförrättning; betygar Väänersborg i Västerbygdens valtendomstols kansli den 28 juni 1956.

T. Hjalmsten:
T. Persson.



Stämpel två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Göbyns dikningsföretag 1956 i Erikstads socken, Älvsborgs län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	öre	intressenter kronor	öre
1955		Hantlangning, stakningsvirke						700	-
		Annonser						48	-
		Godemän						116	80
		Ersättning till statsverket enl. SFS 482:1952 räkn. n:r 51040						2556	-
		Vattendomstolsavgift						225	-
		Div.						4	20
		Summa kronor						3650	-

Erikstad den 28 april 1956.

John Björn

lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3079 b. 51 Sept. 3000

Diarie nr

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Göbyns dikningsföretag 1956

Socken	Län
Erikstad	Älvsborg

Ordf. i styrelsen – Förrättningsman

Lantbrukare Rolf Mattiasson, Göbyn, Erikstad

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
29 juni 1956	37.900:-		
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31 dec. 1965			
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Besiktning verkställd den		**Besiktning verkställd av**	
28 oktober 1958		1:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma föreslås till godkännande. Företagets verkliga kostnader uppgår till 91.300:- kronor.

Lån ur avdikningslånefonden beviljat den 29 mars 1958, kontrakt ännu ej antaget.

Ansökan om lån till i företaget ingående nu sammanslagna fastigheter inskickat till lantbruksstyrelsen i september 1958 har ännu ej beviljats. Av bidraget tillstyrkes 37.900:- kr till utbetalning.

Vänersborg den 22 november 1958.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intygas:

B. Kalhofen

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tangström

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658