



Akt nr:

P-F2a-LS71/60

AU\$P-F2a-LS71/60

71

Mörlanda dikningsföretag år 1960

Magra socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Mörlanda dikningsföretag år 1960

i Magra socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 60 skrivna och paginerade sidor.

Till akten hör 2 blad ritningar.

Protokollet hållet vid syneförrättning
för bättre torrläggning och brukning
av ägor tillhörande Ödegärdet och
Mörlanda i Magra socken Älvsborgs län.

Den 3 oktober 1956 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos lantbrukaren John Augustsson Ödegärdet, Sollebrunn för att jäm-
likt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrätt-
ning. Kungörelse om sammanträdet, som den 10 september avsänts till
vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 16 september blivit i
laga ordning anslagen i Magra församling samt lördagen den 15 septem-
ber, allt år 1956 varit införd i Älvsborgs Läns Tidning, varjämte
underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen
10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kämda sakägare och myndigheter,

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Åke Augustsson genom fadern John Augustsson	Ödegärdet
Axel Andersson	Mörlanda
Erik Jakobsson	Ödegärdet
Sven Johansson	"
Herbert Svensson	Mörlanda
Frits Andersson	"

Övriga sakägare:

Vägförvaltningen genom vägmästare Gunnar Fägerås enl. fullmakt Bil.nr
Sven Danielsson Mörlanda

3.
Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda
kallarser skiftesgodemännen Lars M. Larsson Frälsegården Sollebrunn,
Herbert Larsson Mjölsered Sollebrunn.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. N:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Meddelades att bron för enskilda vägen vid 4+40 byggdes omkring år 1898 och har sedan dess icke varit föremål för någon åtgärd. Väg-samfälligheten, som bildades 1946 har statsbidrag till underhållet.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 6.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med

de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.

2) yrkade Sven Danielsson på skälig ersättning för intrång genom jordupplag.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

§ 9.

Upplästes protokollet §§ 1-9 vilket godkändes.

Dag som ovan.

Jean Danielsson
lantbruksingenjör.
Lars Larsson *Herbert G. Larsson*
Biträdande godemän.

Den 20 april 1960, klockan 10.00.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats som ny förrättningsman att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Herbert Svensson, Mörlanda, Sollebrunn. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Göteborgs Posten samt anslagits i Måra församling, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bilaga 6 - 8.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Lars M. Larsson, Frälsegården, Sollebrunn och

" Karl Molin, Hästhagen, Sollebrunn

intressenter:

Axel Erland Andersson,	Mörlanda,	Sollebrunn
Frits Andersson,	"	"
Sven Yngve Danielsson,	"	"
Erik Valdemar Larsson,	"	"
Sven Herbert Svensson,	"	"
Bertil V. Andersson,	"	"
Åke Augustsson,	Ödegärdet,	"
Erik Gottfrid Jakobsson,	"	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län,		Vänersborg
genom vägmästare Egon Andersson		
Ordföranden i Mörlanda vägsamfällighet,		
Gunnar Svensson, Nolgården, Mörlanda,		Sollebrunn

§ 10.

Förordnandet för den nye förrättningsmannen upplästes.

§ 11.

Jäv mot de nya synemännen anmälades på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 12.

Vägförvaltningen, Mörlanda vägsamfällighet och ägarna i vägtrumman vid 0+76 hade avgivit särskilda yttranden, vilka upplästes, bilaga

§ 13.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 14.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 15.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Herbert Svensson, Mörlanda, Sollebrunn, tel. Alingsås 43023 och till övriga ledamöter Sven Danielsson och Axel Andersson.

Ordföranden fick i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar,

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av

eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 16.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 17.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Mörlanda, Sollebrunn den 20 april 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Lars Larsson

Karl Molin

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.Bil. 1.R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta förlämningsbifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.

Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Tälkner dt. Lönnberg

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g .

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
III M 45. 56	Ödegärdet och Mörlanda	Magra	11.9. 1956

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Kallgren M. Lönnerberg

Avskrift.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs län

Landskansliet

IIIM 45 56R e s o l u t i o n .


Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Hegethorn verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:


Vänersborg.
Vänersborg.

Utdrag.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 10 sep. 1956.

IIIM 45 56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

På förekommen anledning anhålles att bifogade sju förordnanden överföres
 på lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning	Socken	Förordnandet utfär-
	av mark inom		dat den

III M.2. 54	Ödegärdet	Magra	11.1. 1954
-------------	-----------	-------	------------

Vänersborg den 7 september 1956.

G. Hegethorn.

Ovanstående framställning tillstyrkes

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Thilén
 Vänersborg.

Arvid Amundahl.
 Vänersborg.

IV 21 B

648 1/54 12.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. till Lantbruksnämnden, Vänersborg

den 20 JAN. 1954

Dnr. 31-28

Ink. till Lantbruksnämnden, Vänersborg

den 9 DEC. 1953

Dnr. 31-1589

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 20 JAN 1954
M 2 54

Till Länsstyrelsen i

Musborgs

52-122

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Mörlanda Östergården

och Ödegården i Magra socken(-nar) av Musborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och vidgning av redden
arbete för träsäkring av mark ca 8 ha itas m.m.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Fallebommen

Meddelanden om förrättningen ställas till

Hemmansägare Johan Augustson

Ödegården, Fallebommen

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hemmansägare Johan Augustson Ödegården Magra
Tel 43026 Magra. Ödegården den 8/12 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Johan Augustson</u>	för fastigheten	<u>Ödegården 1⁹</u>
<u>Boel Andersson</u>	» »	<u>Mörlanda 3⁷</u>
<u>Erik Jakobsson</u>	» »	<u>Ödegården 1¹²</u>
<u>Leen Johansson</u>		<u>1¹⁸</u>
<u>Bertil Andersson</u>		<u>Mörlanda 3¹⁶</u>
<u>Herbert Svensson</u>		<u>Mörlanda Östergård 3¹⁵</u>
<u>Erik W. Larsson</u>		<u>Mörlanda Östergård 3¹⁰</u>
<u>Frits Andersson</u>		<u>Mörlanda Östergård</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg

den 23 december 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Law D'Imbrug

/Hans Djurberg/

J. E. Harrison
J. E. Harrison

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, ~~som bär över~~
~~omottagandet hit insända bevis~~. Vänersborg i landskansliet den 11 januari
1954.

På länsstyrel/sens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Ake Paulsson.

Bil. 2.K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Ödegärdet och Mörlanda i Magra socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren John Augustsson, Ödegärdet, Sollebrunn, onsdagen den 3 oktober 1956 kl. 9.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Magra församling *Lördagen den 15/9 (helgutsbott)*
Sammanträde till St. Mellby 20 gästgästen i Magra i St. Mellby
 1956, betygas: *16/9 gen*

Erik Ahlén
 kommuniker

Lagmanus, Sollebrunn, 17/9-56.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Ödegärdet och Mörlanda i Magra socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren John Augustsson, Ödegärdet, Sollebrunn, onsdagen den 3 oktober 1956 kl. 9.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egna eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit anslagen i Älvsborgs Läns Tidning lördagen den 15 september 1956 intygas ex officio:

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Ödegärdet och Mörlanda, Magra socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren John Augustsson, Ödegärdet, Sollebrunn, onsdagen den 3 oktober 1956 kl. 9.00.

John Augustsson	Ödegärdet	Sollebrunn
Axel Andersson	Mörlanda	"
Erik Jakobsson	Ödegärdet	"
Sven Johansson	"	"
Bertil Andersson	Mörlanda	"
Herbert Svensson	"	"
Erik W. Larsson	"	"
Fritz Andersson	"	"
Sven Danielsson	"	"
Erik Kvist	Ödegärdet	"
Vägförvaltningen (ang. väg 180)		Vänersborg

Vänersborg den 14 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Eriksson
lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokonton 18 29 15

Dnr 6825-96/56

17,
Bil. 5.

Fullmakt


Vägmästare Gunnar Fägerås, Torp, Alingsås, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Ödegärdet och Mörlanda i Mågra socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Första sammanträdet har utsatts att hållas hos lantbrukaren John Augustsson, Ödegärdet, Sollebrunn, den 3 oktober 1956 klockan 9.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 26 september 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN


Allan Olani

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser angående torrläggning av marker tillhörande Mörlanda Östergården 3⁷, 3⁸, 3⁹, 3¹⁰, 3¹⁵, 3¹⁶ och Ödegärdet 1⁹, 1¹², 1¹⁸, 1²³ i Magra socken, Älvsborgs län, kommer nytt sammanträde att hållas hos lantbrukaren Herbert Svensson, Mörlanda Östergården, Sollebrunn, onsdagen den 20 april 1960 klockan 10.00.

Företaget berör allmänna vägen nr 180 å sträckan Sollebrunn - Magra samt Mörlanda vägsamfällighet.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 mars 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Magra församling söndagen den

3 april 1960, betygas: *Kenneth Bodin*

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att fortsätta handläggandet av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser angående torrläggning av marker tillhörande Mörlanda Östergården 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:15, 3:16 och Ödegärdet 1:9, 1:12, 1:18, 1:23 i Magra socken, Älvsborgs län, kommer nytt sammanträde att hållas hos lantbrukaren Herbert Svensson, Mörlanda Östergården, Sollebrunn, onsdagen den 20 april 1960 klockan 10.00.

Företaget berör allmänna vägen nr 180 å sträckan Sollebrunn—Magra samt Mörlanda Vägsamfällighet.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 mars 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Tidning,
Alingsås den 5 april 1960 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Mörlanda Östergården och Ödegärdet i Magra socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet onsdagen den 20 april 1960 klockan 10.00.

Axel, Erland Andersson,	Mörlanda,	Sollebrunn
Frits och Fridolf Andersson,	"	"
Edvin Andersson,	Slåttängsgatan 16,	Göteborg N
Sven Yngve Danielsson,	Mörlanda,	Sollebrunn
Erik Valdemar Larsson,	"	"
Sven Herbert Svensson,	"	"
Bertil V. Andersson,	"	"
Åke Augustsson,	Ödegärdet	"
Erik Gottfrid Jakobsson,	"	"
Sven Mattias Johansson,	"	"
Erik Algot Kvist,	"	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län,		Vänersborg
Ordföranden i Mörlanda vägsamfällighet,		
Gunnar Svensson, Nolgården, Mörlanda,		Sollebrunn

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 2 april 1960 intygas:

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBOGS LÄN		
Dnr	2171-43/60	
INKOM	2 5 MRS. 1960	
ÖVERL.	HANDL.	BESV.
4		

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g .


Ang. Mörlanda dikningsföretag år 1960 i Magra socken, Älvsborgs län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Ödegärdet och Mörlanda Östergården i Magra socken har befunnits, att av företaget beröres allmän väg nr 180 å sträckan Sollebrunn - Magra c:a 2,3 km väster om Magra kyrka, nämligen vid trumman mellan punkterna 5+60 - 5+70 och uppströms därom enligt plankarta. Befintlig trumma är enligt uppgift utförd av betong omkring åren 1944 - 1945 och är starkt igenslammad. Uppströms trumman har föreslagits fördjupning av befintligt öppet dike längs vägen enligt bifogade sektioner. Anmärkas bör att avståndet mellan släntfot och dike uppmätts såsom ritningen utvisar. Däremot synes vägsläntens lutning eller höjd icke ha exakt undersökts.

Med anledning av ovanstående föreslås, att vägförvaltningen rensar trumman i samband med företagets utförande. Dessutom anhålles om yttrande över detta förslag liksom beträffande företagets förhållande till allmänna vägen i övrigt.

Bifogas: 1 st utdragsritning av Mörlanda dikningsföretag år 1960.

Vänersborg den 24 mars 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

13.4.60

Mot företaget har vägförvaltningen intet att erinra under förutsättning att schaktning ej sker i dikesslätten mot vägbanken. Upprensning av trumman utföres av vägförvaltningen så snart vägmästaren i vägmästareområde P 10 (tel. Alingsås 30010) erhållit meddelande om att diket nedströms uppensats i erforderlig utsträckning.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Underhållsavdelningen



Edvard Ekman

ALINGSÅS 13-4-1960

Till

Ordföranden i Mörlanda vägsamfällighet

Herr Gunnar Svensson

Mörlanda Nordgården

S o l l e b r u n n.


Ang. Mörlanda dikningsföretag år 1960 i Magra socken.

Av förrättningen, som avser torrläggning av åkermarker, beröres Mörlanda vägsamfällighet mellan punkterna 4+35 - 4+42. Undersökning har visat, att uppströms nuvarande valvbro liggande åkermarker icke kan torrläggas till erforderligt djup om den nuvarande brons botten bibehålles. Enligt uppgift är valvbron byggd före år 1921. I dikningsförslaget kommer att föreslås en fördjupning av den nuvarande brons botten samt en bottenförstärkning med armerad betongggjutning, som enligt beräkning sammanlagt kostar 1000:- kronor. Om vid arbetets utförande oförutsedda arbetssvårigheter inträffar, skall valvbron ersättas med en 1200 mm vägtrumma. Trummans längd skall vara 7,0 m och körbanan minst 4,5 m. Kostnaden beräknas till 2000:- kronor.

Med anledning av ovanstående föreslås dels att vägsamfälligheten godkänner den planerade fördjupningen av bron, dels att, om det visar sig nödvändigt eller lämpligt att nedlägga rörtrumma, vägsamfälligheten med hänsyn till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 § betalar dikningsföretaget 1000:- kronor, när trumman godkänts av lantbruksingenjör i länet.

Anhålles om vägsamfällighetens yttrande i ärendet.

Vänersborg den 8 april 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

v.g.v.

Vägsamfällighetens yttrande:

Ovanstående förslag godkännes.

Mörlanda, Sollebrunn den 11/4 1960

Gunnar Svensson

Ordförande.

Fruar Gunnarson Bertil Andersson

Till

Lantbrukare Sven Danielsson, Mörlanda, Sollebrunn och Syskonen
Fritz, Edvin och Fridolf Andersson, Mörlanda, Sollebrunn.

Ang. Mörlanda dikningsföretag år 1960 i Magra socken.

Av förrättningen, som avser torrläggning av åkermarker, beröres enklild väg mellan punkterna 0+76 - 0+80. Undersökning har visat, att uppströms bron liggande åkermarker icke kan torrläggas till erforderligt djup, om nuvarande brons bottenläge bibehålles. För avledande av allt vatten erfordras en vägtrumma D=1800 mm, som kostar enligt beräkning 2950:- kronor.

För torrläggning av ovanliggande åkermarker kan emellertid anläggas en vägtrumma D=1000 m vid sidan av nuvarande bro, varvid denna måste bibehållas för avledande av större flöden. Brons fästen måste dock förstärkas med betonggjutning. Detta alternativs utförande har beräknats kosta 1650:- kronor.


På grund av det ovan sagda föreslår jag, att dikningsföretaget utför vägtrumman med D=1800 mm och vägägarna inbetalar merkostnaden 1300:- kronor till Mörlanda dikningsföretag år 1960, när trummans utförande godkänts av lantbruksingenjör i länet.

Summan 1300:- kronor fördelas mellan vägägarna enligt nedan:

Mörlanda Östergården	3 ⁸ ,	Fritz Andersson	450:- kr
"	"	Sven Danielsson	850:-
		Summa	1300:-

Anhåller om vägägarnas yttrande i ärendet.

Vänersborg den 8 april 1960.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

v.g.v.

Vägägarnas yttrande:

Ovanstående förslag godkännes:

Mörlanda, Sollebrunn den 11/4 1960

För fastigheten Mörlanda Östergården 3⁹ Sven Larsson
" " " " 3⁸ Erik Andersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Magra socken</u>							
<u>Mörlanda Östergården 3⁹</u>							
Sven Danielsson							
åker, moig lättlera	1	0,10		1300	2000	700	70
" " "	2	0,34		"	"	"	238
Summa		0,44					308
<u>D:o 3¹⁶</u>							
Bertil V. Andersson							
åker, mullrik lättlera	3	0,33		1500	2200	700	231
" torvmylla på ler- gyttja	4	0,22		1000	2000	1000	220
Summa		0,55					451
<u>D:o 3⁸</u>							
Fritz, Edvin och Fridolf Andersson							
åker, torvmylla på ler- gyttja	5	0,51		900	2200	1300	663
" " "	6	0,07		"	1800	900	63
" " "	7	0,13		1200	2200	1000	130
" " "	8	0,40		900	"	1300	520
" " "	9	0,59		1200	"	1000	590
" " "	10	0,72		900	"	1300	936
Brukningsbåtnad							440
Summa		2,42					3342

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mörlanda Östergården 3</u> ¹⁵							
Herbert S. Svensson							
åker, torvmylla på ler- gyttja	11	0,44		1100	2200	1100	484
" mullrik lättlera på gyttjelera	12	0,37		1000	2000	1000	370
" mullrik moränlätta	13	0,41		1700	2200	500	205
Summa		1,22					1059
<u>D:o 3</u> ¹⁰							
Erik W. Larsson							
åker, mullrik moränlätta	14	0,21		1700	2200	500	105
" " lättlera på gyttjelera	15	0,29		1000	2000	1000	290
" torvmylla på "	16	0,79		1300	2200	900	711
Brukningsbåtnad							120
Summa		1,29					1226
<u>D:o 3</u> ⁷							
Axel E. Andersson							
åker, torvmylla på gyttje- lera	17	0,91		1000	2200	1200	1092
" mullrik mellanlera	18	0,13		1500	2400	900	117
Brukningsbåtnad							240
Summa		1,04					1449
<u>Ödegärdet 1</u> ²³							
Erik A. Kvist							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mullrik mellanlera	19	0,62		1560	2400	840	521
Summa		0,62					521
<u>Ödegärdet 1⁹</u>							
Åke B. Augustsson							
åker, mullrik mellanlera	20	0,46		1000	2400	1400	644
Brukningsbåtnad							80
Summa		0,46					724
<u>D:o 1¹²</u>							
Erik G. Jakobsson							
åker, mullrik mellanlera	21	0,36		1000	2400	1400	504
Brukningsbåtnad							40
Summa		0,36					544
<u>D:o 1¹⁸</u>							
Sven M. Johansson							
åker, mullrik mellanlera	22	0,54		1560	2400	840	454
Summa		0,54					454
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Mörlanda Östergården 3⁹</u>							
Sven Danielsson	1-2	0,44					308
<u>D:o 3¹⁶</u>							
Bertil V. Andersson	3-4	0,55					451
<u>D:o 3⁸</u> , Fritz, Edvin och							
Fridolf Andersson	5-10	2,42					3342
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>D:o 3</u> ¹⁵ , Herbert S. Svensson	11-13	1,22					1059
<u>D:o 3</u> ¹⁰ , Erik W. Larsson	14-16	1,29					1226
<u>D:o 3</u> ⁷ , Axel E. Andersson	17-18	1,04					1449
<u>Ödegärdet 1</u> ²³							
Erik A. Kvist	19	0,62					521
<u>D:o 1</u> ⁹ , Åke B. Augustsson	20	0,46					724
<u>D:o 1</u> ¹² , Erik G. Jakobsson	21	0,36					544
<u>D:o 1</u> ¹⁸ , Sven M. Johansson	22	0,54					454
Summa		8,94					10078

Mörlanda, Sollebrunn den 20 april 1960.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Paul Molin. Lars Larsson

Biträdande godemän.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag		Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning	
	m²	öre/m²	kronor		kronor	
<u>Sträckan A - B</u>						
Mellan punkterna 0+00-0+80 uppgrävda jorden och sprängda berg lägges på avloppets vänstra (södra) sida. Ersättning för intrång genom avloppets breddning och upplag skall ej utgå.						
<u>Mörlanda Östergården 3⁹</u>						
Sven Danielsson						
Sträckan 0+80-1+63	200	20	40			40
<u>D:o 3⁸</u>						
Fritz, Edvin och Fridolf Andersson						
Sträckan 1+63-2+30	110	20	22			22
					<u>Summa</u>	<u>62</u>
<u>Sträckan B - C</u>						
<u>Mörlanda Östergården 3⁸</u>						
Fritz, Edvin och Fridolf Andersson						
Sträckan 2+30-4+35(högra sidan)	225	22	50			50
<u>D:o 3¹⁶</u>						
Bertil V. Andersson						
Sträckan 2+30-3+00 (vänstra sidan)	70	20	14			14

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
trpt							
<u>Mörlanda Östergården 3¹⁵</u>							
Herbert S. Svensson							
Sträckan 3+00-4+00 (vänstra sidan)	25	22	5				
	35	20	<u>7</u>				12
<u>Mörlanda Östergården 3¹⁰</u>							
Erik W. Larsson							
Str. 4+00-4+35 (vänstra sidan)	20	20	4				
" 4+42-5+60 " "	118	22	<u>26</u>				30
<u>D:o 3⁷</u>							
Axel E. Andersson							
Str. 4+42-5+60 (högra sidan)	130	20	<u>26</u>				26
						<u>Summa</u>	<u>132</u>
<u>Sträckan C - D</u>							
<u>Ödegärdet 1⁹</u>							
Åke B. Augustsson							
Str. 5+75-6+14(högra sidan)	80	24	<u>19</u>				19
<u>D:o 1¹²</u>							
Erik G. Jakobsson							
Str. 6+14-6+65 (högra sidan)	100	24	<u>24</u>				24
<u>D:o 1¹⁸</u>							
Sven M. Johansson							
trpt							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
trpt							
Str. 6+65-7+11 (högra sidan)	50	24	<u>12</u>				<u>12</u>
						<u>Summa</u>	<u>55</u>
				<u>A-B-C-D tillhoppa</u>			<u>249</u>
Mörlanda, Sollebrunn den 20 april 1960.							
							
				Kurt Dahlgren			
				Lantbruksingenjör.			
				 			
				Biträdande godemän.			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0+00-0+70	70	<u>Avloppet A - B</u>				
		Sprängning av berg, botten- bredd 1,20 m ³ släntlutn. 1:0,15	35	30:-	1050	
		Grävning av lera med stenar m ³	185	2:50	463	
		Jord och stenar lägges på vänstra (södra) sidan av avloppet				
0+70-0+74	4	Vattningsställe: grävning i lera med stenar med botten- bredd 0,50 m och släntlut- ning 1:2,5. Schaktnings- massorna upplägges så att fri passage till vattnings- stället erhålles m ³	50	1:80	90	
		Förstärkning av slänter och botten med sten samt grus- lager ovanpå stenarna			60	
0+74-0+81	7	Vägtrumma R-1 D=1800 vägrör med körbana minst 4,0 m, trummans längd 6,0 m. Trum- mans ändar förstärkes med stenmur på sidorna. Fyllning ovanpå trumman utföres av stenfri jord Beräknad kostnad = 2950:-kr enligt spec.kostn.förslag, varav vägens ägare betalar 1300:- kr. Återstår				
		trpt				1650

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0+81-2+30	149	trpt Grävning av öppet dike i lera med enstaka stenar med bottenbredd 0,50 m, släntl. 1:1,5 m ³	440	1:80	792	
2+30		Utplanering av den uppgrävda dikesjorden till c:a 0,15 m tjockt lager och bortfors- ling av stenar m ³	440	0:70	308	
0+80-2+30		Förstärkning av sidodike enligt typritn. E 11, h ¹ = 0,70 m h ² = 0,70 m			150	
		Ersättning enligt ersätt- ningslängd bil. B.			62	
		För arbetsledning, extra ersättningar m.m. tillägges			275	4900
	230	Summa				4900
2+30-4+35	205	<u>Avloppet B - C</u> Grävning av öppet dike i lera med bottenbredd 0,50 m, släntl. 1:1,5 m ³	610	1:80	1098	
4+35-4+42	7	Fördjupning och förstärk- ning med armerad betong- gjutning av befintlig väg- trumma genom enskild väg enligt sektionsritning och arbetsledarens anvisningar trpt			1000	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
4+42-5+60	118	Grävning av öppet dike i lera med bottenbredd 0,50m, släntl. 1:1,5 m ³	345	1:80	621	
5+60-5+70	10	Rensning av vägtrumma genom allmän väg. Arbetet utföres och bekostas av vägförvalt- ningen i länet				
2+30-5+60		Utplanering av den uppgrävda dikesjorden till c:a 0,15 m tjockt lager m ³	955	0:70	669	
		För arbetsledning, extra er- sättningar m.m. tillägges			280	
		Ersättning enligt jorder- sättningslängd bil B.			132	3800
	340	Summa				3800
		<u>Avloppet C - D</u>				
5+70-7+11	141	Grävning av öppet dike i lera med bottenbredd 0,50m släntl. 1:1,5 m ³	255	1:80	459	
		Utplanering av den uppgrävda dikesjorden till c:a 0,15 m tjockt lager	255	0:70	179	
		Ersättning enligt jorder- sättningslängden bil B			55	
		För arbetsledning, extra ersättningar m.m. till- trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
	—	lägges			57	750
	141	Summa				750
		<u>Avloppet C - E</u>				
15+00-15+41	41	Lantbruksrör D=200 inkl. frakt m	41	3:10	127	
		Grävning,läggning och åter- fyllning m	41	3:50	144	
15+00		Utloppsskydd U-1			15	
15+41		Brunn B-14 D=400			80	
		För arbetsledning,extra er- sättningar m.m. tillägges			34	400
	41	Summa				400
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	230	Avloppet A - B			4900	
	340	" B - C			3800	
	141	" C - D			750	
	41	" C - E			400	9850
	752	Summa				9850
<u>Alt. I</u>		<u>Vägtrumma D=1800 mellan punkterna 0+76-0+80(utföres)</u>				
		Vägrör D=1800 inkl. frakt och oms. m	6	328:-	1968	
		Grävning,läggning och åter- fyllning inkl. rustbädd			600	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Stensättning-stenmur vid trummans bägge ändar			100	
		För arbetsledning, extra ersättningar m.m. tillägges			282	2950
Alt. II		<u>Vägtrumma D=1000 mellanpunkterna 0+76-0+80 (utföres ej)</u>				
		Vägrör D=1000 inkl. frakt och oms. m	6	133:-	798	
		Grävning, läggning, återfyll- ning och rustbädd			400	
		Stensättning-stenmur vid trummans bägge ändar			100	
		Förstärkning av nuvarande trummans botten med betong- gjutning minst 20 cm tjockt lager			200	
		För arbetsledning, extra er- sättningar m.m. tillägges			152	1650
		<u>Vägtrumma D=1200 mellan punkterna 4+35-4+42 (utföres endast under de i utlåtandet angivna villkoren)</u>				
		Vägrör D=1200 inkl. frakt m	7	150:-	1050	
		Grävning, läggning och åter- fyllning			500	
		Upptagning av valvbro			250	
		För arbetsledning, extra trpt				

Shirley Dahlgren

Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma




Skala 1:50

Bilaga

Typritning E 11


Erosionsskydd

Profil.



a=10cm. makadam
b=10cm. grus


Sektion




Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm



$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Om $d = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta
brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning,
att pinnar och kvistar stannar i brunnen och för-
hindras att medfölja vattnet in i ledningen.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Magra socken</u>						
<u>Mörlanda Östergården 3⁹</u>						
Sven Danielsson						
ägofig. 1 - 2		308		301	3,056	
<u>D:o 3¹⁶</u>						
Bertil V. Andersson	S					
ägofig. 3 - 4		451		441	4,477	
<u>D:o 3⁸</u>						
Fritz, Edvin och Fridolf Andersson	S					
ägofig. 5 - 10		3342		3266	33,157	
<u>D:o 3¹⁵</u>						
Herbert S. Svensson	S					
ägofig. 11 - 13		1059		1035	10,508	
<u>D:o 3¹⁰</u>						
Erik W. Larsson	S					
ägofig. 14 - 16		1226		1198	12,162	
<u>D:o 3⁷</u>						
Axel E. Andersson	S					
ägofig. 17 - 18		1449		1416	14,376	
<u>Ödegärdet 1²³</u>						
Erik A. Kvist						
ägofig. 19		521		509	5,168	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
<u>Ödegärdet 1⁹</u>						
Åke B. Augustsson	S					
ägofig. 20		724		708	7,188	
<u>D:o 1¹²</u>						
Erik G. Jakobsson	S					
ägofig. 21		544		532	5,401	
<u>D:o 1¹⁸</u>						
Sven M. Johansson	S					
ägofig. 22		454		444	4,507	
<u>Summa</u>		10,078		9850	100,000	
Mörlanda, Sollebrunn den 20 april 1960.						
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör.						
 Hans Molin Biträdande godemän.						

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Mörlanda dikningsföretag år 1960 upprättat år 1956 - 1960.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-
grävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om väg-

bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förläggas, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfast samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsätts före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs helarörkroppen;

att där ^{så} anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid

mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Mörlanda, Sollebrunn den 20 april 1960.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Karl Martin Lenn Larsson

Biträdande godemän.

Översiktskarta.

Skala 1:100000

42 Vänersborg

U t l å t a n d e

angående Mörlanda dikningsföretag år 1960 i Magra socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Göta älvs nederbördsområde nr 108, ca 2,5 km SV om Magra kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har ritningar i huvudsak upprättats med ledning av förefintliga äldre ritningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller

vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Till utförande är förljande diksessträckor föreslagna:

A-B-C-D som öppet avlopp med vägtrumma D=1800 vid punkt 0+80. Den vid punkt 4+40 befintliga vägtrumman fördjupas enligt ritning.

Mellan punkterna 0+70-0+74 anordnas vattningsställe. Jordmassorna utplaneras uppströms sektion 0+80.

Sträckan C - E utföres som täckt ledning.

Vid förslagets utformning har beaktats, att markerna i viss utsträckning består av torv- och mulljordar, vars yta kommer att ut-

sättas för viss sjunkning. Bottenläget har därför förlagts på något större djup än normalt.

Företaget har ungefär den utsträckning, som föreslagits vid en tidigare syneförrättning avslutad år 1945, men dikesdjup och dimensioner har ändrats något med hänsyn till aktuella förhållanden.

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha för åkermark och 1,0 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
2+30	580	785	1945	200	1,5			0,5	1:1,5	0,90	0,48	
0+60		i berg			1,5			1,20	1:0,15	1,20	0,65	
4+35	230	240	700	70	2,0			0,5	1:1,5	0,75	0,37	
5+75	230	240	700	70	2,0			0,5	1:1,5	0,75	0,37	
6+65	215	230	660	66	4,5			0,5	1:1,5	0,70	0,30	
15+41	7	6	20		7,5	200	31					

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under allmän väg i punkt 5+60-5+70. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad rensa trumman. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet lämpligen bör utföras.

Företaget berör även två enskilda vägar:

1. Mellan punkterna 0+74 - 0+81 erforderlig vägtrumma D=1800 mm utföres av dikningsföretaget, men vägens ägare deltar i kostnaderna med 1300:- kronor jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 §. Vaghållarna har i särskild skrivelse, bil. 11 , givit sitt samtycke härtill.
2. Den befintliga ~~valv~~trumman av sten mellan punkterna 4+35-4+42 behålles men fördjupas och botten förstärkes med armerad betongggjutning enligt sektionsritningar och arbetsledarens anvisningar. Arbetet bekostas av dikningsföretaget. Skulle det emellertid visa sig att väsentliga svårigheter uppstår vid arbetets utförande må dikningsföretaget istället utföra trumman med betongvägrör D=1200 mm. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 § och enligt förbindelse från vägsamfälligheten, bil. 10 . skall vägsamfälligheten i så fall deltaga i nybyggnadskostnaderna med 1000:- kronor. De i förbindelsen fastställda villkoren skall därvid beaktas.

Samtliga vägtrummor underhålls av respektive vaghållare.

Därest ytterligare trummor skall läggas i avloppen skall dessa ha en inre diameter av minst 1800 mm å dikessträckan A - B och minst 1400 mm å dikessträckan B - C - D. Trummans inre underkant skall läggas 15 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

6. Allmänna intressen

utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ersättningar för markåtgång på grund av avloppens breddning skall utgå i enlighet med särskild jordersättningslängd, bil. B. För intrång av uppschaktade jordmassor skall ersättning ej utgå, enär utplanering av de uppschaktade jordmassorna uppströms om sektion 0+80 skall ingå i företaget.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. C, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 9850:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bil. A, av synemännen uppskattats till 10078:- kronor.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat företaget i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav fördelas i proportion till varje fastig-

hets båtnad i enlighet med den upprättade kostnadsfördelningslängden, bil. D. Kolumn 5 i denna längd utvisar vars och ens delaktighet i de beräknade kostnaderna uttryckt i kronor och kolumn 6 delaktigheten i de verkliga kostnaderna uttryckt i procent.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna, som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bil. E, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och

skall vara slutförda senast år 1966 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna diken.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör;

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna;

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Styrelsen skall därjämte, innan arbetet igångsättes, göra anmälan om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Mörlanda dikningsföretag år 1960.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Mörlanda, Sollebrunn den 20 april 1960.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Karl Moen Lars Larsson

Biträdande godemän.

Såvitt här frö diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygga Vänersborg i Västerbyggs vattendomstols kansli den 1 augusti 1960

*J. Håsten
J. Aronson.*



Stampet Två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnader

för

Mörlanda dikningsföretag år 1960.

Kronor

Ersättning till statsverket enligt lantbruks-

nämndstaxan

245:-

Annonser m.m.

41:-

Godemännens rese- och arvodesersättningar

113:-

Hantlangning, 6 tim. à 3:50

21:-

Summa kronor

420:-

Mörlanda, Sollebrunn den 20 april 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Mörlanda dikningsföretag år 1960

Socken

Magra

Län

Älvsborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Herbert Svensson, Mörlanda, Sollebrunn

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

21 juni 1960

2.880:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2.880:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

20 augusti 1962

Besiktning verkställd av

Undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Det öppna dikets slänter har dock givits något brantare lutning än den i förslaget angivna. Då nämnda ändring inte ansetts vara till förfång för företaget har detsamma godkänts. Bidraget tillstyrkes till utbetalning.

Vänersborg den 22 augusti 1962



Ingemar Carlsson

Ingenjör