

Akt nr:

P-F2a-LS74/60

AU\$P-F2a-LS74/60

74

Södra Åker-Södra Hagens diknings-
företag år 1960

Gestads och Bolstads socknar

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Södra Åker-Södra Hagens dikningsföretag år 1960

i Gestads och Bolstads socknar,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 54 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

SVENSKA NORMAL 2

TUMBA 1958

Protokoll fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad avdikning av
marker tillhörande Södra Åker och
Södra Hagen m.fl. i Bolstads socken,
Älvsborgs län.

Den 19 april 1960, klockan 13.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrätt-
ning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Verner
Johansson, Södra Åker, Lillebyn. Kungörelse om sammanträdet hade in-
förts i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad samt anslagits i Bolstads
och Gestads församlingar, varjämte kända sakägare fått meddelanden
enligt bifogade förteckning, bilaga 2 - 5.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Verner Johansson,	Södra Åker,	Lillebyn
för egen del och såsom ombud för Gösta Johansson(icke sökande) enligt fullmakt, bilaga 6.		
Gustav Eriksson,	Södra Hagen,	Lillebyn
Sven Eriksson,	" "	"

såsom övriga sakägare:

Artur Johansson,	" "	"
Knut Svensson,	Bröttorp,	Uleberg
Hjalmar Jacobsson,	"	"

Nils Lundeflo,

Simonstorp,

Uleberg

Gustav Carlsson,

Balltorp

"

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader m.m.

§ 4.

Gustav Karlsson förenade sig med sökandena till syneförrättningen genom att underteckna särskild föreningshandling, bilaga 7, vilken vitsordades av förrättningsmannen.

§ 5.

Av företaget beröres en trumma vid punkt 20+84. Denna trumma ansågs av ägaren nödvändig att bibehålla eller ombygga. Markägaren yrkade därför och med hänsyn till övriga förhållanden, att rörledningen skulle utsträckas ned till punkt 20+33.

§ 6.

Beslutades att inga ersättningar för intrång i samband med företags utförande skall utgå. Ej heller behövde massorna utplaneras på de sträckor, där diket skulle grävas öppet.

§ 7.

Meddelades att synegång omedelbart skulle företagas. Nytt sammanträde skulle äga rum på samma plats den 30 maj 1960, klockan 13,30, varvid även styrelse för företaget skulle väljas. Sammanträdet avslutades.

Södra Åker, Lillebyn den 19 april 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Den 10 juni 1960, klockan 13.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Verner Johansson, Södra Åker, Lillebyn för att fortsätta förrättningsens handläggning. Den tidigare angivna dagen för sammanträdet hade ändrats enligt särskilda brev med mottagningsbevis. Bevis om mottagandet hade inkommit till förrättningsmannen enligt bifogad förteckning, bilaga 8.

Närvarande:

Verner Johansson,	Södra Åker,	Lillebyn
Gösta Johansson,	" "	"
Gustav Eriksson,	" "	"
Sven Eriksson,	" "	"
Artur Johansson,	" "	"
Knut Svensson,	Bröttorp,	Uleberg

Nils Lundeflo,

Simonstorp, .

Uleberg

Gustav Karlsson för egen del och såsom ombud för

Emil Karlsson och Alma Karlsson enligt fullmakt, bilaga 9 och 10.

§ 8.

Gustav och Sven Eriksson meddelade, att i enlighet med uppvisat köpekontrakt fastigheten Södra Hagen 2¹² försålts till Karl Gösta Yngve Karlsson med maka. Tillträde skedde 1 juni 1960.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

Delägarna träffade överenskommelse angående bland annat fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Även Gösta Karlsson infann sig och undertecknade föreningen, som vitsordades av förrättningsmannen. Bilaga 11.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Verner Johansson, Södra Åker, Lillebyn, tel. Vänersborg 34037 och till övriga ledamöter Gustav Karlsson och Knut Svensson.

Ordföranden fick i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar,

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av


eventuellt beviljat statsunderstöd kunna erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 12.

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen komme att avslutas den 18 juni 1960, då utlåtande komme att framläggas på lantbruksingenjörskontoret i Vänersborg, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.

Södra Åker, Lillebyn den 10 juni 1960.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Den 18 juni 1960 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret. Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Vänersborg den 18 juni 1960.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Till Länsstyrelsen i

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 19 SEP. 1958
Dnr. 24 730.
län. 41-99



Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Bohåed socken(-nar) av Vänersborgs län.
Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
1000 m
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Verner Johansson
Häls. Lillebyen, 55 B Lillebyen
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Häls. den 18/9 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Verner Johansson</u>	för fastigheten	<u>Häls.</u>
<u>Göran Eriksson</u>	» »	<u>Löfva Tingen</u>
<u>Gustav Eriksson</u>	» »	<u>Löfva Tingen</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
<i>Hilma Andersson</i> ägare av fastigheten	<i>Södra Hagen</i>
» » »	
» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg

Vänersborg den 27 sept. 1958

På Lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström
John Dahlström

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Ture Sandelin
Ture Sandelin

Per Hydén
Per Hydén

Bil. 2.K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Södra Hagen 2⁴, 2¹¹, 2¹², Södra Åker 1², Balltorp 1¹⁶ och Bröttorp 1⁴, 1⁸, 1¹¹, 1¹³ i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Verner Johansson, Södra Åker, Lillebyn, tisdagen den 19 april 1960 klockan 13.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 mars 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den

3/4 1960, betygas:

Helge Lögner
km.



K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Södra Hagen 2⁴, 2¹¹, 2¹², Södra Åker 1², Balltorp 1¹⁶ och Bröttorp 1⁴, 1⁸, 1¹¹, 1¹³ i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Verner Johansson, Södra Åker, Lillebyn, tisdagen den 19 april 1960 klockan 13.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 mars 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Bolstads församling söndagen den

3 april 1960, betygas:

Larry Eriksson



Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Södra Hagen 2:4, 2:11, 2:12, Södra Aker 1:2, Balltorp 1:16 och Bröttorp 1:4, 1:8, 1:11, 1:13 i Bolstads och Gestads socknar, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren **Verner Johansson, Södra Aker, Lillebyn**, tisdagen den 19 april 1960 klockan 13.30.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 mars 1960

På tjänstens vägnar

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 5 april 1960 intygas ex officio:



ANNONS-
1960

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av
marker tillhörande Södra Hagen 2⁴, 2¹¹, 2¹², Södra Åker 1², Balltorp
1¹⁶ och Bröttorp 1⁴, 1⁸, 1¹¹, 1¹³ i Bolstads och Gestads socknar,
Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats
angående sammanträdet tisdagen den 19 april 1960 klockan 13.30.

Verner Johansson,	Södra Åker,	Lillebyn
Gustav Eriksson,	" Hagen,	"
Sven Eriksson,	" "	"
Gösta Johansson,	" "	"
Artur Johansson,	" "	"
Knut Svensson,	Bröttorp,	Uleberg
Hjalmar Jacobsson,	"	"
Nils Lundeflo,	Simonstorp	"
Emil Carlsson,	Balltorp	"
Gustav Carlsson,	"	"
Alma Carlsson,	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 2 april 1960 intygas:

Shut Dahlgen

Fullmakt!

Fullmakt för innehavaren att
å sammanträde som hålles hos
Kamer Johanson den 19/4-60 föra
min talan och bevaka min rätt.

Gösta Johanson

berättas

Kamer Hanser Emma Johansson

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed under-
tecknade och göra gemensam sak med sökandena till det företag,
som avser torrläggning av mark till *Södra Hagen 2/2*
Södra Åker 1/2 m.fl. i *Bolstads*
..... socken av *Älvsborgs*
län.

S. Åker, Lillbyen den *19 april 1960*.

Gustav Fredsson

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt under-
tecknat denna förening intygas av

Sten Dahlgren

.....

synemän.

Bil. 8.K u n g ö r e l s e .

På förekommen anledning har det hos Verner Johansson, Södra Åker, Lillebyn, den 30 maj 1960 klockan 13.30 utsatta sammanträdet, gällande syneförrättning för dikning, framflyttats till den 10 juni 1960 klockan 13.30 å samma plats.

Och varder Ni härmed därom underrättad.

Vänersborg den 23 maj 1960.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Verner Johansson,	Södra Åker,	Lillebyn
Gösta Johansson,	" "	"
Gustav Eriksson,	" "	"
Sven Eriksson,	" "	"
Artur Johansson,	" "	"
Knut Svensson,	Bröttorp,	Uleberg
Hjalmar Jakobsson,	"	"
Nils Lundeflo,	Simonstorp,	"
Emil, Gustav och Alma Carlsson,	Balltorp,	"

Att ovanstående kungörelse avsänts till förestående sakägare med mottagningsbevis den 23 maj 1960 intygas.

I tjänsten:

Bil. 9.

Tullmakt

Tullmakt för Gustav Karlsson Hallberg
att vid sammanträde hos Väner Johansson
Södra Hagen den 10/6 1960 för mig talan och utöva
min röst rätt

Hallberg Åkersberg den 9/6 1960
Gustaf Karlsson.

Egentliga nämndens beviljande

Nils Lundqvist

Jonas Rantorp

Bil. 10.

Tullmakt

Tullmakt för Gustav Karlsson Balltrip att vid
 sammankräde hos Permer Johansson Träda Hagen
 den 10/6 1960 fria min ladan och utöva min rösträtt
 Balltrip Ketsberg den 9/6 1960
 Alma Karlsson

egenhändig bevisning beviljas.

Nils Lundeflo

Anslutningen

F ö r e n i n g.

Undertecknade har denna dag överenskommit följande:

1. Förbinder vi oss att utföra och fullborda Södra Åker - Södra Hagens dikningsföretag år 1960 i Gestads och Bolstads socknar, Älvsborgs län i enlighet med av lantbruksingenjör K. Dahlgren år 1960 upprättat förslag.
2. Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall fördelas efter nedanstående procenttal.

Fastighet, ägareProcentDelföretag IBolstads sockenSödra Hagen 2¹²

Gustav och Sven Eriksson

9,690

Södra Hagen 2⁴

Artur Johansson

3,918

Södra Hagen 2¹¹

Gösta Johansson

20,768

Södra Åker 1²

Verner Johansson

60,223

Gestads sockenBröttorp 1⁴

Knut Svensson

5,401Summa 100,000

<u>Fastighet, ägare</u>	<u>Procent</u>
<u>Delföretag II</u>	
<u>Bolstads socken</u>	
<u>Södra Hagen 2¹²</u>	
Gustav och Sven Eriksson	9,034
<u>Södra Hagen 2¹¹</u>	
Gösta Johansson	15,054
<u>Södra Åker 1²</u>	
Verner Johansson	16,257
<u>Gestads socken</u>	
<u>Balltorp 1¹⁶</u>	
Emil, Gustav och Alma Carlsson	56,740
<u>Bröttorp 1⁴</u>	
Knut Svensson	<u>2,915</u>
<u>Summa</u>	<u>100,000</u>

Kostnaderna för dikessträckan A - B skall därvid fördelas lika mellan delföretagen. Skulle enbart ettdera av delföretagen utföras skall hela kostnaden för sträckan påföras detta delföretag intill dess även det andra utförts.

3. Efter dessa grunder har en kostnadsfördelningslängd upprättats, efter vilken jämväl förrättningskostnaderna skall fördelas.
4. Inga ersättningar skall utgå för skador eller intrång, vilka kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande eller underhåll.

5. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast år 1966.

Södra Hagen, Lillebyn den 10 juni 1960.

Kerner Johansson

Gustav Eriksson

Arthur Johansson
Lena Eriksson

Knappevinsson

Gosta Johansson

Gustav Eriksson
Lena Eriksson

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Sten Dahlgren

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag I</u>							
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Södra Hagen 2¹²</u>							
Gustav och Sven Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	1	0,07		1250	2000	750	52
" "	2	0,29		1050	"	950	275
" "	3	0,11		"	"	"	104
A:summa							431
B. Brukningsbåtnad							
Str. 20+33-21+82 B:summa							588
T:summa		0,47					1019
<u>Södra Hagen 2⁴</u>							
Artur Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	4	0,63		1550	2000	450	283
" "	5	0,46		1800	"	200	92
A:summa							375
B. Brukningsbåtnad							
Str. 50-50+15 B:summa							37
T:summa		1,09					412

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Södra Hagen 2¹¹</u>							
Gösta Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	6	0,48		1050	2000	950	456
" "	7	0,57		"	"	"	541
A: summa							997
B. Brukningsbåtnad							
Str. 21+82-23+54							1187
T: summa		1,05					2184
<u>Södra Åker 1²</u>							
Verner Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	8	1,45		1500	2200	700	1015
" "	9	0,29		1050	"	1150	333
" "	10	0,71		"	"	"	816
" "	11	1,40		1600	"	600	840
" "	12	1,54		1500	"	700	1078
" "	13	1,05		1600	"	600	630
A: summa							4712
B. Brukningsbåtnad							
Str. 23+54-26+92, 60-61+70							3060
B: summa							7772
Avgår båtnad för avdragsdike							- 1439
T: summa		6,44					6333

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gestads socken</u>							
<u>Bröttorp 1⁴</u>							
Knut Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	14 a	0,42		1150	1800	650	273
" "	14 b	0,77		750	"	1050	808
A: summa							1081
B. Brukningsbåtnad							
Str. 26+92-28+55 B: summa							<u>599</u>
							1680
Avgår båtnad för avdragsdike							<u>- 1112</u>
T: summa		1,19					568
<u>Bröttorp 1¹¹</u>							
Nils Johansson Lundeflo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	15	0,68		900	1400	500	340
A: summa							340
B. Brukningsbåtnad							
B: summa							<u>112</u>
							452
Avgår båtnad för avdragsdike							<u>- 452</u>
T: summa		0,68					-
<u>S a m m a n d r a g för Delföretag I</u>							
<u>Bolstads socken</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Södra Hagen 2¹²</u>							
Gustav och Sven Eriksson	1-3	0,47					1019
<u>Södra Hagen 2⁴</u>							
Artur Johansson	4-5	1,09					412
D:o 2 ¹¹ , Gösta Johansson	6-7	1,05					2184
<u>Södra Åker 1²</u>							
Verner Johansson	8-13	6,44					6333
<u>Gestads socken</u>							
<u>Bröttorp 1⁴</u>							
Knut Svensson	14	1,19					568
Summa		10,24					10516
<u>Delföretag II</u>							
<u>Bolstad socken</u>							
<u>Södra Hagen 2¹²</u>							
Gustav och Sven Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	16	0,10		1250	2000	750	75
" "	17	0,74		1800	"	200	148
" "	18	0,25		1050	"	950	237
" "	19	0,22		1250	"	750	165
A: summa							625
B. Brukningsbåtnad							
Str. 30-31+29	B: summa						757
T: summa		1,31					1382

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Södra Hagen 2¹¹</u>							
Gösta Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	20	1,12		1350	2000	650	728
" "	21	0,29		950	"	1050	304
" "	22	0,19		750	1600	850	161
A: summa							1193
B. Brukningsbåtnad							
Str. 31+29-33+15 B: summa							1110
T: summa		1,60					2303
<u>Södra Åker 1²</u>							
Verner Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	23	1,10		1250	2200	950	1045
" "	24	0,48		2000	"	200	96
" "	25	0,48		1250	"	950	456
B. Brukningsbåtnad A: summa							1597
Str. 33+15-34+13 B: summa							890
Summa		2,06					2487
<u>Gestads socken</u>							
<u>Balltorp 1¹⁶</u>							
Emil, Gustav och Alma							
Carlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	26	1,73		650	2200	1550	2681
" "	27	1,32		"	"	"	2046


trpt

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, lättlera	28	0,69		750	2200	1450	1000
" "	29	0,45		1250	"	950	427
" "	30	0,52		"	"	"	494
A: summa							6648
B. Brukningsbåtnad							2032
Str. 34+13-37+18, 40-40+78							8680
T: summa		4,71					
<u>Bröttorp 1⁴</u>							
Knut Svensson							
A. Ålstringsbåtnad	31	0,54		1100	1800	700	378
åker, lättlera							
B. Brukningsbåtnad							68
Summa		0,54					446
<u>S a m m a n d r a g för Delföretag II</u>							
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Södra Hagen 2¹²</u>							
Gustav och Sven Eriksson	16-19	1,31					1382
<u>Södra Hagen 2¹¹</u>							
Gösta Johansson	20-22	1,60					2303
<u>Södra Åker 1²</u>							
Verner Johansson	23-25	2,06					2487
<u>Gestads socken</u>							
<u>Balltorp 1¹⁶</u>							
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Emil, Gustav och Alma Carlsson	26-30	4,71					8680
<u>Bröttorp 1⁴</u>							
Knut Svensson	31	0,54					446
Summa		10,22					15298
<u>S l u t s a m m a n d r a g</u>							
Delföretag I	1-14	10,24					10516
Delföretag II	16-31	10,22					15298
Summa		20,46					25814

Vänernborg den 18 juni 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag I och II</u>				
		<u>A - B</u>				
20-20+04	4	Rörtrumma av vägrör D=400 L=4000	1		130	
20+04-20+33	29	Schaktning av lera med stubbar. Upplägges enligt anvisningar m	29	2:-	58	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			12	200
	<u>33</u>	<u>Summa</u>				200
		<u>Delföretag I</u>				
		<u>B - C - D - E</u>				
20+33-25+50	517	Lantbruksrör D=300 m	517	6.40	3309	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	517	4:-	2068	
20+33		Rörlutlopp U-1 st	1		30	
20+88, 21+82, 23+54, 24+20		Brunn B-17, D=600 st	4	130:-	520	
25+50		Brunn B-17, D=600 med in- tagsrör D=200 st	1	130:-	130	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			643	6700
25+50-26+92	142	Lantbruksrör D=250 m	142	4.60	653	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	142	3.50	497	
26+11		Stensil T-11 st	1		40	
		trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
26+92		trpt Brunn B-14, D=500 st	1		90	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			120	1400
	659	Summa				8100
50-50+15	15	<u>C - C¹</u> Lantbruksrör D=150	15	2.60	39	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	15	3:-	45	
50+15		Brunn B-14, D=400			90	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			26	200
	15	Summa				200
60-61+70	170	<u>Avdragsdike D-D¹</u> utföres ej Lantbruksrör D=150	170	2.60	442	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	170	3:-	510	
61+70		Brunn B-14, D=400			90	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			108	1150
	170	Summa				1150
26+92-28+55	163	<u>Avdragsdike E - F</u> utföres ej Lantbruksrör D=200	163	3.40	554	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	163	3:-	489	
28+55		Brunn B-14, D=400			90	
		trpt				


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			117	1250
	163	Summa				1250
		<u>S a m m a n d r a g för Delföretag I</u>				
	33	A - B halva kostnaden			100	
	659	B-C-D-E			8100	
	15	C - C ¹			200	
	170	Avdragsdiket D - D ¹ utföres ej			1150	
	163	" E - F " "			1250	10800
	1040	Summa				10800
		<u>Delföretag II</u>				
		<u>B - B¹</u>				
30-31+29	129	Lantbruksrör D=300 m	129	6.40	826	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	50	2.50	125	
		" " " " " "	79	4:-	316	
30		Rörlutlopp U-1 st	1		30	
31+29		Brunn B-17, D=600 "	1		130	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			143	1570
31+29-34+95	366	Lantbruksrör D=250 m	366	4.60	1684	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	301	3.50	1054	
		" " " " " "	65	4.50	293	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
32+51		Stensil T-11 st	1		40	
33+19, 34+13						
34+95		Brunn B-17, D=500 st	3	110:-	330	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			329	3730
34+95-36+06	111	Lantbruksrör D=200 m	111	3.40	377	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	111	3:-	333	
36+06		Brunn B-17, D=400 st	1		90	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			100	900
	606	Summa				6200
		<u>B¹ - B¹¹</u>				
36+06-37+18	112	Lantbruksrör D=200 m	112	3.40	381	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	112	3:-	336	
37+18		Brunn B-14, D=400 st			90	
		Extra ersättningar, oförut- sett m.m.			93	900
	112	Summa				900
		<u>B¹ - B¹¹¹</u>				
40-40+78	78	Tegelrör D=100 m	78	2:-	156	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	78	2.50	195	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
40+78		trpt				
		Brunn B-17, D=400 st	1		90	
		Extra ersättningar, oförut- sedda fall m.m.			59	500
	78	Summa				500
		<u>S a m m a n d r a g för Delföretag II</u>				
		A - B halva kostnaden			100	
	606	B - B ¹			6200	
	112	B ¹ -B ¹¹			900	
	78	B ¹¹ -B ¹¹¹			500	7700
	796	Summa				7700
		<u>S l u t s a m m a n d r a g</u>				
	707	Delföretag I			8400	
	333	Avdragsdiken ingående i Del- företag I, utföres ej			2400	
	796	Delföretag II			7700	18500
	1836	Slutsumma				18500
Vänersborg den 18 juni 1960.						
						
Kurt Dahlgren						
Lantbruksingenjör.						




$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Om $d = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.

Mått i m.m.



Översta brunnssringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Brunn.


Typritning B-17

Bilaga


Bilaga

Typritning T 11-12

Stensil T-11




Grusfilter T-12



Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



37.

Bil. C.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag I</u>						
<u>Bolstads socken</u>						
<u>Södra Hagen 2¹²</u>						
Gustav och Sven Eriksson	S	1019		814	9,690	
<u>Södra Hagen 2⁴</u>						
Artur Johansson		412		329	3,918	
<u>Södra Hagen 2¹¹</u>						
Gösta Johansson		2184		1744	20,768	
<u>Södra Åker 1²</u>						
Verner Johansson	S	6333		5059	60,223	
<u>Gestads socken</u>						
<u>Bröttorp 1⁴</u>						
Knut Svensson		568		454	5,401	
<u>Summa</u>		10516		8400	100,000	52,174
<u>Delföretag II</u>						
<u>Bolstads socken</u>						
<u>Södra Hagen 2¹²</u>						
Gustav och Sven Eriksson	S	1382		696	9,034	
<u>Södra Hagen 2¹¹</u>						
Gösta Johansson		2303		1159	15,054	
<u>Södra Åker 1²</u>						
Verner Johansson	S	2487		1252	16,257	
trpt						

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Södra Åker-Södra Hagens dikningsföretag
år 1960 upprättat åren 1959 - 60.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst
var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och
vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller
telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker
vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till
närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
jörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-
grävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana

genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsätts före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt- exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid

- mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skall höljjas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken

- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Vänersborg den 18 juni 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Översiktskarta.

Skala 1:50000

Blad 52 Upperud SV

U t l å t a n d e

angående Södra Åker - Södra Hagens dikningsföretag år 1960 i Gestads och Bolstads socknar, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, ca 3 km söder Bolstads kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet

till förbättrad torrläggning eller brukning. Blå siffror å plan-kartan anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer. Avdragsdike betecknas med röd streckad linje.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden + 61,53 m i rikets allmänna höjdsystem enligt Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget har på grund av markens läge uppdelats i 2 delföretag. Dikessträckan A-B är dock gemensam för båda delföretagen, varför kostnaden för utförande och underhåll delas lika mellan delföretagen. Skulle endast ett delföretag komma till utförande bestrider detta hela kostnaden för sträckan A-B.

De olika delföretagens enskilda omfattning framgår av följande:

Delföretag I

Delföretaget omfattar nedläggning av rörledning å sträckan B-C-D-E och C-C¹. Dessutom har för kostnadsfördelningens skull dikesträckorna

D-D^I och E-F dimensionerats och kostnadsberäknats, men de skall ej ingå i företaget.

Delföretag II

Delföretaget omfattar nedläggning av rörledning å sträckan B-B^I-B^{II} och B^I-B^{III}.

Den föreslagna dikningen inom delföretagen synes icke innebära nämnvärda ändringar av nuvarande avrinningsriktningar.

Vatten från intilliggande områden må ej tilledas delföretagen, såvida inte dessa medräknats vid delföretagens upprättande. Nederbördsområdets omfattning framgår av bifogad översiktskarta i skala 1:50000, bilaga E.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha för åkermark och 1,0 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande högvattenavrinning, l/s
1.	2.	3.
<u>Delföretag I</u>		
28+55	12,5	14
26+92	15,5	19
26+12	17,0	21
25+50	29,5	36
24+25	37,0	48
21+82	38,5	51
21	47,0	61
20+33	47,5	63
20	73,0	100

1. 2. 3.

Delföretag II

37+18	8,5	10
40+78	0,5	1
36+06	10,5	13
34+95	17,5	24
33+15	20,5	30
31+29	23,5	35
30	25,5	38

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs trummor under enskilda ägovägar. Dessa trummor skall läggas till de djup och med de rördimensioner, som föreskrivits på profilritningar. För kostnaden svarar dikningsföretaget.

6. Allmänna intressen

berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar skall utgå för skador eller för intrång, vilka kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande eller underhåll. Uppschaktade jordmassor skall dock placeras vid diket så att minsta möjliga intrång uppstår.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 16100:–, vartill kommer den kostnad, som beräknats för avdragsdikena D-D^I och E-F. Kostnaden för de olika delföretagen uppgår till:

Delföretag I	A-B-C-D-E	8200:-	
	C-C ^I	200:-	
	D-D ^I (avdragsdike)	1150:-	
	E-F (")	<u>1250:-</u>	10800:-
Delföretag II	A-B ^I -B ^{II}	7200:-	
	B ^{II} -B ^{III}	<u>500:-</u>	<u>7700:-</u>
Summa			18500:-

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av förrättningsmannen uppskattats till 28817:-. Denna summa omfattar även den båtnad, som tillskyndas markerna om avdragsdikena D-D^I och E-F utföras. Efter reducering uppgår den verkliga båtnaden till 25814:-.

Båtnaden för de olika delföretagen uppgår till:

Delföretag I	10516:-
" II	<u>15298:-</u>
Summa	25814:-

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom delföretagen har desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell. Härvid är att märka att avdragsdikena även medtagits vid utredningen.

Avd.	Sträcka	Ägofigurer	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
------	---------	------------	---------------	--------------	--------------------	------

Delföretag I

1	$\frac{A-B}{2}, B-C-D-E-F$ D-D ^I	1-3,6-15	10600	13107	0.809	
2	C-C ^I	4-5	200	412	0.485	

För ernående av tillräckligt fall för avdelning 2 erfordras upp-
tagande av sträckan B-C för en kostnad av 150 kronor. Om varje av-
delning tänkes utförd som ett delföretag för sig erhålles följande

1			10600	13107	0.809	
2			350	412	0.850	

Delföretag II

1	B-B ^I -B ^{II}	16-24,26-31	7200	14282	0.504	
2	B ^I -B ^{III}	25	500	1016	0.492	

För ernående av tillräckligt fall för avdelning 2 erfordras upp-
tagande av sträckan B-B^I med en kostnad av 6200 kronor. Om varje av-
delning tänkes utförd som ett delföretag för sig erhålles följande

1			7200	14282	0.504	
2			6700	1016	6.594	

Om de olika avdelningarna kombineras med varandra blir resultatet
enligt nedanstående tabell

Delföretag I

1+2			10800	13519	0.799	
-----	--	--	-------	-------	-------	--

Delföretag II

1+2			7700	15298	0.503	
-----	--	--	------	-------	-------	--

Utredningen visar, att det ej föreligger någon anledning att jäm-
likt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelade delföretagen i avdelningar.

Kostnaderna för delföretagens utförande bör med anledning härav inom varje delföretag fördelas i proportion till varje fastighets båtnad. Genom att avdragsdikena D-D^I och E-F ej kommer till utförande har båtnaden för delföretag I reducerats med 3003 kronor fördelad på Bröttorp 1¹¹ med 452:-- , Bröttorp 1⁴ med 1112:-- och Södra Åker 1² med 1439:-- . I enlighet med ovanstående och med den ingångna föreningen mellan företagets intressenter har kostnadsfördelningslängden, bilaga C, upprättats, där varje fastighets deltagningsskyldighet angivits såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

För delföretagen gemensamma kostnader, till exempel kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna, som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomsstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1966 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bland annat:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader-
na,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av
därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för
envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller an-
teckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Södra Åker - Södra Hagens dikningsföretag
år 1960.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som
önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag
ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda be-
svär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagan-
dens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de hand-
lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom före-
skriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, när utlåtandet icke
skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med
vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Vänersborg den 18 juni 1960.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Läsvitt här fröt diarium utvisar, hava besvär icke
anförts över denna synreförvåkning; bekräftar Vänersborg
i Västernorrlands vattenslags kommission den 30 augusti 1960.

T. Ljånsten:

T. Aronson,



Stämpel Två kronor.

TUMBA 1938

Sammanställning över förrättningskostnader

för

Södra Åker-Södra Hagens dikningsföretag år 1960.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruks- nämndstaxan	796:-
Annonser m.m.	32.60
Hantlangning 32 tim.	<u>118.40</u>
	<u>Summa 947:-</u>

Vänersborg den 18 juni 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Södra Åker - Södra Hagens dikningsföretag år
1960.

Socken

Gestads och Bolstads

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen - Förtroendeman - Ende intressent

Lantbrukare Verner Johansson, Södra Åker, Lillebyn

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

15 sept. 1960

3980:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31 dec. 1966

1 oktober 1963

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

3980:-

Besiktning verkställd den

21 november 1961

Besiktning verkställd av

undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det-
samma har godkänts.

Vänersborg den 24 november 1961.

Ingemar Carlsson