



Akt nr:

P-F2a-LS78/60

AU\$P-F2a-LS78/60

78

Alingsåkers dikningsföretag

år 1960

Gårdhems socken och

Trollhättans stad,

Älvsborgs län.

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Alingsåkers dikningsföretag år 1960

i Gärdhems socken och Trollhättans stad,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 82 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 4 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av marker tillhörande
Alingsåker Stora i Gärdhems socken,
Älvsborgs län.

Den 12 september 1960, klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Karl Guldbrandsson, Alingsåker Stora, Veland. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad samt anslagits i Gärdhems och Trollhättans församlingar, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bilaga 2 - 5.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Bror Andersson, Jönsberg, Gärdhem

" Algot Olsson, Hullsjö, Gärdhem

såsom sökande:

Karl Guldbrandsson, Alingsåker Stora, Veland

såsom övriga sakägare:

Elvira Johansson, " Lilla, "

Karl Helge Karlsson, " Stora, "

Åke Jacobsson, Torp, "

Nils Andersson, " "

Melker Löw, Myrtuvan, Trollhättan

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av saksägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikingningsförslag.

§ 4.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes honom att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden och om möjligt genom täckta ledningar. Sålunda yrkades att dikessträckorna 0+00-3+66 och 7+98-8+85 skulle grävas öppna samt 3+66-7+98, 30+00-30+54, 40+00-40+28, 22+23-23+93 och 11+53-13+17 med täckta ledningar. Guldbrandsson önskade också att hans åker söder om ekonomibyggnaderna skulle få dikas till punkt 8+85. Helge Karlsson önskade täckt dike sträckorna 13+23-14+91 och 20+60-22+23 för att slippa onödigt intrång.

Elvira Johansson framförde yrkandet att schaktmassorna inte skulle läggas på deras mark utan på sökandens.

Dessutom yrkades ersättning för intrång genom dikets breddning

4

och genom uppschaktade jordmassor samt för skador på växande gröda.

Där det är lämpligt önskades schaktmassorna utplanerade.

§ 5.

Löw meddelade, att vägförvaltningen lagt rörledningar så djupt att de var beroende av sänkningen. Vägförvaltningen borde därför delta i kostnaderna.

§ 6.

Av företagets utförande berörs en trumma under allmän väg vid punkt 1+45. De närvarande upplyste att trumman byggts omkring år 1908. Ägovägstrumman vid punkt 0+14 erfordrades även i fortsättningen, varför den måste omläggas om rivning är nödvändig.

§ 7.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 7 november 1960 klockan 9.30, såvida dessförinnan ändring häri icke meddelats. Kungörelse skulle annars ej meddelas på annat sätt.

§ 8.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Stora Alingsåker, Velanden den 12 september 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Bror Andersson Agob Olsson

Biträdande godemän.

Den 7 november 1960, klockan 9,30 inställde sig åter undertecknad
förrättningsman hos lantbrukaren Karl Guldbrandsson, Alingsåker Stora, Velande
för att fortsätta förrättningsens handläggning enligt vad som tillkänna-
givits vid föregående sammanträde.

Närvarande

godemän:

Lantbrukaren Bror Andersson, Jönsberg, Gärdhem

" Algot Olsson, Hallsjö, "

sakägare:

Karl Guldbrandsson, Alingsåker Stora, Velande

Elvira Johansson, " Lilla, "

Verner Johansson, " " "

Margareta Johansson, " " "

Karl Helge Karlsson, " Stora, "

Åke Jacobsson, Torp, "

Melker Löw, Myrtuvan, Trollhättan

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hö-
rande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

Elvira, Verner och Margareta Johansson uppvisade utdrag av pro-
tokollet fört vid Väne häradsrätts förlikningssammanträde i Stora
Alingsåker den 9 augusti 1864 i vilket bl.a. behandlades fördjupning

6

och underhåll av nu aktuellt dike. De yrkade nu att bestämmelserna i denna handling skulle följas, innebärande att diket skall breddas endast på Guldbrandssons sida och att underhåll och fördjupning helt skall bekostas av Guldbrandsson.


§ 11.

Skrivelse till Vägförvaltningen jämte yttrande däröver upplästes och bifogades protokollet, bil. 6.

§ 12.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 29 december 1960 klockan 9,30. Styrelseval skulle då även äga rum. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet avslutades.

Alingsåker, Velande den 7 november 1960.


Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Den 29 december 1960, klockan 9,30 fortsattes förrättningens handläggning vid nytt sammanträde hos lantbrukaren Karl Guldbrandsson, St. Alingsåker, Velande i enlighet med underrättelse vid föregående sammanträde.

Tillstädeskommande

godemän:

Lantbrukaren Bror Andersson, Jönsberg, Gärdhem

" Algot Olsson, Hullsjö, "

sakägare:

Karl Guldbrandsson, Alingsåker Stora, Velandå

Elvira Johansson,) " Lilla, "

Verner Johansson) " " "

Margareta Johansson) " " "

med advokat Olle Bernling, Sven Englunds Advokatbyrå, Trollhättan
som biträde

Karl Helge Karlsson, Alingsåker Stora, Velandå

Melker Löw, Myrtuvan, Trollhättan

§ 13.

Sedan föregående sammanträde hade på sökandens begäran utarbetats ett alternativt förslag omfattande öppet dike även sträckan B-C-D-E, var-
jämte behandlats de senast framförda yrkandena. Redogjordes för resulta-
tet av dessa undersökningar.

§ 14.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 15.

Till styresman för företaget valdes lantbrukaren Karl Guldbrandsson,
St. Alingsåker, Velandå.

Styresmannen fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget

hörande kartor och handlingar.


§ 16.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.



§ 17.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Alingsåker, Velanden den 29 december 1960.


Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.


Bror Andersson. 

Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 22 pag. 798

E.D. 1946.





R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 5 juni 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Inge Fröberg.

Ink. till Torrläggningss-
nämnden inom Älvsborgs
l. n. hushållningssällskaps
område den 29/4 1946

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.



Undertecknad... få.. härmed vördsamt anhålla
om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Karl Guldbrandsson. Stora. Ålingsåker.....
.....i.....*Färdhem.....* sock..
av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdik-
ning.

Av företaget väntas även följande fastigheter
bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
<i>Stora Ålingsåker.....</i>	<i>Helge Karlsson.....</i>
<i>..... Ålingsåker.....</i>	<i>Verner Johansson.....</i>
<i>..... Myrtuvan.....</i>	<i>Melker Löv.....</i>
<i>..... Myrtuvan.....</i>	<i>Erik Löv.....</i>
<i>..... Postkorten.....</i>	<i>Ernst Myrén.....</i>
<i>..... Torp.....</i>	<i>Ake Jakobsson.....</i>

Meddelande angående förrättningen torde ställas till
Karl Guldbrandsson. Stora Ålingsåker.....
adress.. *Velanda.....* pr.....
telefon

St. Ålingsåker..... den 20/4 1946
Karl Guldbrandsson

.....
.....
..... Såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande företag
får Torrläggningssnämnden föreslå jordbrukskonsulenten Hans Djurborg i Vä-
nersborg. Vänersborg den 5 juni 1946.

På Torrläggningssnämndens vägnar:
Enligt uppdrag:
Carl Faust
Carl Faust.

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

11
Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg
den 25 MAJ 1960
Dnr. M 208.
49-42

Landskansliet i Väners
ink. 28. MAJ. 1960
III M 9 13 60

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län
V ä n e r s b o r g.

Undertecknad får härmed anhålla att bilagda förordnande över-
föres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

Vänersborg den 25 maj 1960.

Karl Dinsberg

*Tillskickas till Lantbruksnämnden i Vänersborg
Jens Gustafsson*

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM9 13 60.

Li 11/60 1762

12

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning.

Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

I samband härmed återkallas det av länsstyrelsen den 5 juni 1946 för jordbrukskonsulenten Hans Djurberg, Vänersborg, utfärdade förordnandet att verkställa ifrågavarande förrättning.

Denna resolution översändes till lantbruksingenjören Dahlgren. Vänersborg i landskansliet den 30 maj 1960.

På länsstyrelsens vägnar:


Åke Eklöf


Per Hydén.

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa synförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Alingsåker Stora 1², 1³, Alingsåker Lilla 2¹, Torp 1⁶, 1⁸, Lextorp 1⁹ i Gärdhems socken och stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn i Trollhättans stad, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Guldbrandsson, Alingsåker Stora, Velande, måndagen den 12 september 1960 kl. 9.00.

Allmän landsväg n:r 7 beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 18 augusti 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gärdhems församling söndagen den

21 aug. 1960, betygas:



Arthur Hesselberg
ARTHUR HESSELBERG

Anhålls att denna kungörelse anslås i eller invid Gärdhems kyrka samt därefter med bevis därom hit återsändes.

Som ovan:

Kurt Dahlgren

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Alingsåker Stora 1², 1³, Alingsåker Lilla 2¹, Torp 1⁶, 1⁸, Lextorp 1⁹ i Gärdhems socken och stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn i Trollhättans stad, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Guldbrandsson, Alingsåker Stora, Veland, måndagen den 12 september 1960 kl. 9.00.

Allmän landsväg n:r 7 beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 18 augusti 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Trollhättans församling söndagen den . .

27 aug
..... 1960, betygas:

.....
L. Fridén
j. l.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Alingsåker Stora 1:2, 1:3, Alingsåker Lilla 2:1, Torp 1:6, 1:8, Lextorp 1:9 i Gärdhems socken och stadsågan 251 + 252 + 253 + 266 å Skoftebyn i Trollhättans stad, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Guldbrandsson, Alingsåker Stora, Velandå, måndagen den 12 september 1960 kl. 9.00.

Allmän landsväg n:r 7 beröres av företaget.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 18 augusti 1960

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns
Annonsblad den 27 augusti 1960 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g


över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Alingsåker Stora 1², 1³, Alingsåker Lilla 2¹, Torp 1⁶, 1⁸, Lextorp 1⁹ i Gärdhems socken och stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn i Trollhättans stad, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 12 september 1960 kl. 9.00.

Anders Johan Guldbrandssons dödsbo, Alingsåker Stora, Velande

Karl Guldbrandsson,	"	"	"
Naime Guldbrandsson,	"	"	"
Ester Guldbrandsson,	"	"	"
Elvira Johansson,	"	Lilla,	"
Verner Johansson,	"	"	"
Margareta Johansson,	"	"	"
Karl Helge Karlsson,	"	Stora,	"
Åke Jacobsson,	Torp,		"
Nils Andersson,	"		"
Karl Axel Björk,	Maden,		Sollebrunn
Melker Löw,	Myrtuvan,		Trollhättan
Vägförvaltningen i Älvsborgs län,			Vänersborg

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 26 augusti 1960 intygas.

I tjänsten:



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

VÄGFÖRVALTNINGEN		
ÄLVSBOGERS LÄN		
Dnr 7059-43/60		
INKOM 12 OKT 1960		
OV.	HANDL.	BESV.
<i>Mc</i>	<i>JöN</i>	2.11.60

Till Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Angående Alingsåkers dikningsföretag år 1960 i Gärdhems socken och Trollhättans stad, Älvsborgs län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn i Trollhättans stad och Alingsåker Stora i Gärdhems socken har befunnits, att av företaget beröres allmän väg n:r 7 c:a 4,5 km. söder om Trollhättan nämligen vid trumman mellan punkterna 1+45 - 1+55 och uppströms trumman till punkt 1+74 enligt plankarta. Befintlig trumma är enligt uppgift utförd av sten efter 1/1 1980 och är starkt igenslammad.

Med anledning av ovanstående föreslås, att Vägförvaltningen rensar trumman i samband med företagets utförande. Dessutom anhålles om yttrande över detta förslag liksom beträffande företagets förhållande till allmänna vägen i övrigt.

Bifogas: 1 st. utdragsritning av Alingsåkers dikningsföretag år 1960.


Vänersborg den 10 oktober 1960.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.

2.11.60

Mot företaget har vägförvaltningen intet att erinra.
Upprensning av trumman utföres av vägförvaltningen så snart
vägmästaren i vägmästareområde P 12 (tel. Thn 24049) erhållit
meddelande om att diket nedströms upprensats i erforderlig
utsträckning.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Underhållsavdelningen


G. Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag I</u>							
<u>Gärdhems socken</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrands- sons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrands- son							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	1	0,05		1140	1600	460	23
" " " " "	2	0,05		1200	"	400	20
" " " " "	3	0,13		1450	2500	1050	137
" " " " "	4	0,13		1550	"	950	124
" " " " "	5	0,10		1680	"	820	82
" " " " "	6	0,09		1500	"	1000	90
" " " " "	7	0,17		930	"	1570	267
" " " " "	8	0,13		2230	"	270	35
" " " " "	9	0,07		1730	"	770	54
" " " " "	10	0,18		880	"	1620	292
" " " " "	11	0,12		1380	"	1120	134
" " " " "	12	0,23		750	"	1750	403
" " " " "	13	0,31		630	"	1870	580
" " " " "	14	0,10		1380	"	1120	112
Trpt							

Alternativ A

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	15	0,10		1380	2500	1120	112
" " " " "	16	0,22		350	"	2150	473
" " " " "	17	0,13		1350	"	1150	150
" " " " "	18	0,18		280	"	2220	400
" " " " "	19	0,10		300	"	2200	220
" " " " "	20	0,11		1000	"	1500	165
" " " " "	21	0,07		2150	"	350	25
" " " " "	22	0,13		2430	"	70	9
" " " " "	23	0,14		2230	"	270	38
" " " " "	24	0,19		930	"	1570	298
" " " " "	25	0,23		780	"	1720	396
" " " " "	26	0,13		1250	"	1250	163
" " " " "	27	0,20		1900	"	600	120
" " " " "	28	0,43		2080	"	420	181
" " " " "	29			ingen förbättring			
" " " " "	30	0,10		2330	2500	170	17
" " " " "	31	0,34		2350	"	150	51
" " " " "	32			ingen förbättring			
A-summa							5171
B. Brukningsbåtnad							5388
Brukningsbåtnad i form Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt av minskade underhålls- kostnader							1443
B-summa							6831
Totalsumma		4,66					12002
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mulh. lättlera på mellanlera	33	0,07		750	2500	1750	123
" " " " "	34	0,22		1780	"	720	158
" " " " "	35			ingen förbättring			
" " " " "	36	0,21		2130	2500	370	78
" " " " "	37	0,10		780	"	1720	172
" " " " "	38	0,09		550	"	1950	176
" " " " "	39	0,10		2050	"	450	45
" " " " "	40	0,14		2030	"	470	66
" " " " "	41	0,08		730	"	1770	142
" " " " "	42	0,17		1280	"	1220	207
" " " " "	43	0,06		2380	"	120	7
" " " " "	44	0,08		2380	"	"	10
" " " " "	45	0,11		1630	"	870	96
A-summa							1280
Trpt							

Alternativ A

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Brukningsbåtnad i form av minskade underhållskostnader							357
T-summa		1,43					1637
<u>Alingsåker Lilla 2¹</u>							
Verner, Elvira och Marga- reta Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	46	0,23		1980	2500	520	120
" " " " "	47	0,14		1180	"	1320	185
" " " " "	48	0,17		1430	"	1070	182
" " " " "	49	0,10		2250	"	250	25
A-summa							512
Brukningsbåtnad i form av minskade underhållskostna- der							143
T-summa		0,64					655
<u>Trollhättans stad</u>							
<u>Stadsägan 251+252+253+266</u> <u>å Skoftebyn</u>							
Melker Löw							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	50	0,07		530	2500	1970	138
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	51	0,17		1780	2500	720	122
" " " " "	52	0,10		1200	1600	400	40
" " " " "	53	0,04		1110	"	490	20
A-summa							320
Brukningsbåtnad i form av minskade underhållskostna- der							89
T-summa		0,38					409
<u>Sammandrag av Delföretag I</u>							
<u>Gårdhems socken</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrands- sons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrands- son	1-32	4,66					12002
<u>D:o D:o 1²</u>							
Helge Karlsson	33-45	1,43					1637
<u>D:o Lilla 2¹</u>							
Verner, Elvira och Marga- reta Johansson	46-49	0,64					655
<u>Trollhättans stad</u>							
<u>Stadsägan 251+252+253+266</u>							
<u>å Skoftebyn</u>							
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
Melker Löw	50-53	0,38					409
T-summa		7,11					14703
<u>Delföretag II</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrands- sons dödsbo Brukare: Karl Guldbrands- son							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	54			ingen förbättring			
" " " " "	55			"	"		
" " " " "	56	0,07		860	1200	340	24
" " " " "	57	0,07		"	"	"	24
" " " " "	58	0,05		480	"	720	36
" " " " "	59	0,09		"	"	"	65
" " mo på lätt- lera	60	0,08		970	"	230	18
åker, mullh. lättlera på mellan- lera	61	0,10		1030	"	170	17
" " " " "	62	0,06		660	"	540	32
" " " " "	63	0,07		"	"	"	38
" " " " "	64	0,13		1010	"	190	25
" " " " "	65	0,09		1000	"	200	18
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	66	0,08		800	1200	400	32
" " " " "	67	0,08		1120	"	80	6
" " mo på lätt- lera	68	0,07		1170	"	30	2
A-summa							337
B. Brukningsbåtnad							557
T-summa		1,04					894
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. mo på lättlera	69	0,04		1160	1200	40	2
" " " " "	70	0,09		890	"	310	28
" " " " "	71	0,05		1160	"	40	2
" " " " "	72	0,04		940	"	260	10
" " lättlera på mellanlera	73	0,05		860	"	340	14
" " " " "	74	0,06		1160	"	40	2
" " " " "	75	0,08		1180	"	20	2
" " " " "	76	0,03		1000	"	200	6
" " " " "	77	0,05		1090	"	110	6
" " " " "	78	0,05		1160	"	40	2
A-summa							74
Trpt							

Alternativ A

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
B. Brukningsbåtnad							335
T-summa		0,54					409
<u>Sammandrag av Delföretag II</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson	54-68	1,04					894
<u>D:o D:o 1²</u>							
Helge Karlsson	69-78	0,54					409
T-summa		1,58					1303
<u>Delföretag III</u>							
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mulh. lättlera på mellanlera							
	83	0,06		860	1200	340	20
" " " " "	84	0,05		1140	"	60	3
" " " " "	85	0,05		900	"	300	15
" " " " "	86	0,02		1170	"	30	1
" " " " "	87	0,14		1160	"	40	6
" " " " "	88	0,08		1130	"	70	6
" " " " "	89	0,06		1010	"	190	11
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	90	0,05		1190	1200	10	1
" " " " "	91	0,13		1080	"	120	16
" " " " "	92	0,12		1080	"	"	14
A-summa							93
B. Brukningsbåtnad							489
T-summa		0,76					582
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mullh. lättlera på mellanlera	93	0,13		1000	1200	200	26
" " " " "	94	0,11		1100	"	100	11
" " " " "	95	0,09		1150	"	50	5
" " " " "	96	0,03		1180	"	20	1
" " " " "	97	0,16		940	"	260	42
" " " " "	98	0,07		760	"	440	31
" " " " "	99	0,05		520	"	680	34
" " " " "	100	0,12		920	"	280	34
" " " " "	101	0,03		1180	"	20	1
A-summa Trpt							185

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
B. Brukningsbåtnad							456
T-summa		0,79					641
<u>Sammandrag av Delföretag III</u>							
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson	83-92	0,76					582
<u>D:o D:o 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson	93-101	0,79					641
T-summa		1,55					1223
<u>Sammandrag</u>							
Delföretag I	1-53	7,11					14703
" II	54-78	1,58					1303
" III	83-101	1,55					1223
T-summa		10,24					17229
Alingsåker, Velande den 29 december 1960.							
 Kurt Dahlgren. Lantbruksingenjör.							
Bror Andersson  Biträdande godemän.							

Alternativ B

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag I</u>							
<u>Gårdhems socken</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson							
Alstringsbåtnad	1-32	4,66	se alt. A.				5171
Brukningsbåtnad							324
Brukningsbåtnad i form av minskade (ökade) underhålls- kostnader							- 400
		4,66				Summa	5095
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson							
Alstringsbåtnad	33-45	1,43	se alt. A.				1280
Brukningsbåtnad i form av minskade (ökade) underhålls- kostnader							- 99
		1,43				Summa	1181
<u>Alingsåker Lilla 2¹</u>							
Verner, Elvira och Margareta Johansson							
Alstringsbåtnad	46-49	0,64	se alt. A.				512
Brukningsbåtnad i form av minskade (ökade) underhålls- kostnader							- 40
		0,64				Summa	472


Alternativ B

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Trollhättans stad</u>							
<u>Stadsägan 251+ 252+253+266 å</u>							
<u>Skoftebyn</u>							
Melker Löw							
Alstringsbåtnad	50-53	0,38	se alt. A				320
Brukningsbåtnad i form av minskade (ökade) underhålls- kostnader							- 24
		0,38			Summa		296
<u>Sammandrag av Delföretag I</u>							
<u>Gärdhems socken</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson	1-32	4,66					5095
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson	33-45	1,43					1181
<u>Alingsåker Lilla 2¹</u>							
Verner, Elvira och Margareta Johansson	46-49	0,64					472
<u>Trollhättans stad</u>							
<u>Stadsägan 251+252+253+266 å</u>							
<u>Skoftebyn</u>	50-53	0,38					296
Melker Löw		7,11			Summa		7044
<u>Delföretag II</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							

Alternativ B

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare; Karl Guldbrandsson							
Alstringsbåtnad	54-68	1,04	se alt. A.				337
Brukningbåtnad							557
		1,04				Summa	894
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson							
Alstringsbåtnad	69-78	0,54	se alt. A				74
Brukningbåtnad							335
		0,54				Summa	409
<u>Sammandrag av Delföretag II</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson	54-68	1,04					894
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson	69-78	0,54					409
		1,58				Summa	1303
<u>Delföretag III</u>							
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson							
Alstringsbåtnad	83-92	0,76	se alt. A.				93
Brukningbåtnad							489
		0,76				Summa	582

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson							
Alstringsbåtnad	93-101	0,79	se alt. A.				185
Brukningbåtnad							456
		0,79			Summa		641
<u>Sammandrag av Delföretag III</u>							
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson	83-92	0,76					582
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson							
	93-101	0,79					641
		1,55			Summa		1223
<u>Sammandrag:</u>							
Delföretag I	1-53	7,11					7044
" II	54-78	1,58					1303
" III	83-101	1,55					1223
		10,24			Summa		9570
Alingsåker, Värmdö den 29 december 1960.							
 Kurt Dahlgren - Lantbruksingenjör.							
Bror Andersson  Biträdande godemän.							

Alternativ ABil. B¹

Beräkning av brukningsbåtnad i form av minskade underhållskostnader.

Delföretag I

Sträckan 3+66-8+85=519 m. à 4:- kr. = 2076:- kr.

" 30+00-30+54=54 m. à 3:- kr. = 162:- kr.

" 40+28-7+98=150 m. à 1:- kr. = 150:- kr.

Summa 2388:- kr.

Ökade underhållskostnader å sträckan 0+10-3+66=356 m. à 1:- kr. = 356:- kr.


Återstår brukningsbåtnad i form av minskade underhållskostnader:
2388-356=2032:- kr. som fördelas proportionellt med alstringsbåtnaden enligt följande tabell.

Fastighet och ägare	Alstrings- båtnad Kr.	Minskade un- derhållskost- nader Kr.
<u>Alingsåker Stora 1³</u> . Äg. Anders Johan Guldbrandssons dödsbo. Brukare: Karl Guldbrandsson	5171	1443
<u>Alingsåker Stora 1²</u> . Äg. Helge Karlsson	1280	357
<u>Alingsåker Lilla 2¹</u> . Äg. Verner, Elvira och Margareta Johansson	512	143
<u>Stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn.</u> Äg. Melker Löw	320	89
<u>Summa</u>	7283	2032

Alternativ A


Minskade underhållskostnader har för varje fastighet införts i värderingslängden Bil. A¹.

Alingsåker, Velandå den 29 december 1960.



Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Bil. B²

Alternativ B

Beräkning av bruksningsbåtnad i form av minskade underhållskostnader.

Delföretag I

Sträckan $30+00-30+54=54$ m. à 3:- kr. = 162:- kr.

" $40+28-7+98=150$ m. à 1:- kr. = 150:- kr.

Summa 312:- kr.

Ökade underhållskostnader å sträckan $0+10-8+85=875$ m. à 1:- kr.=875:- kr.

Återstår ökade underhållskostnader $875-312=563:-$ kr., som fördelas proportionellt med alstringsbåtnaden enligt följande tabell.

Fastighet och ägare	Alstrings- båtnad Kr.	Ökade under- hållskost- nader Kr.
1.	2.	3.


Alingsåker Stora 1³. Äg. Anders Johan

Alternativ B


1.	2.	3.
Guldbrandssons dödsbo. Brukare: Karl Guldbrandsson	5171	400
<u>Alingsåker Stora 1²</u> . Äg. Helge Karlsson	1280	99
<u>Alingsåker Lilla 2¹</u> . Äg. Verner, Elvira och Margareta Johansson	512	40
<u>Stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn.</u> Äg. Melger Löw	320	24
Summa	7283	563

Ökade underhållskostnader har för varje fastighet införts i värderingslängden Bil. A².

Alingsåker, Velandå den 29 december 1960.


Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.


Biträdande godemän.

—

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Delföretag I</u>							
<u>Trollhättans stad</u>							
<u>Stadsägen 251+252+253+266 å</u>							
<u>Skoftebyn</u>							
Melker Löw							
Sträckan 0+00 - 0+80	240	10	24				
Sträckan 0+80 - 1+45	80	16	13				
Sträckan 1+74 - 2+35	85	25	21				58
<u>Gårdhems socken</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson							
Sträckan 0+80 - 1+45	85	16	14				
Sträckan 1+55 - 3+66	315	25	79				
Sträckan 2+35 - 3+66	185	25	46				139
Delföretag I tillhopa							197
<u>Delföretag III</u>							
<u>Alingsåker St. 1²</u>							
Helge Karlsson							
Sträckan 20+00 - 20+58	25	12	3				3
<u>Lextorp 1⁹</u>							
Karl Axel Björk	25	12	3				3
Sträckan 20+00 - 20+58						Summa	6

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag		Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning kronor	
	m ²	öre/m ²	kronor			
<u>Sammandrag</u>						
Delföretag I						197
" III						6
					Summa	203
Alingsåker, Vanda den 29 december 1960. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren. Lantbruksingenjör. <i>Bror Andersson Nyström</i> Biträdande godemän.						

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Delföretag I</u>							
<u>Trollhättans stad</u>							
<u>Stadsägan 251+252+253+266 å</u>							
<u>Skoftebyn</u>							
Melker Löw							
Sträckan 0+00 - 2+35 se alt. A.							58
<u>Gårdhems socken</u>							
<u>Alingsåker Stora 1³</u>							
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo							
Brukare: Karl Guldbrandsson							
Sträckan 0+80 - 3+66 se alt. A.			197				
" 3+66 - 8+85	1065	25	266				463
						<u>Delföretag I tillhoppa</u>	521
<u>Delföretag III</u>							
<u>Alingsåker Stora 1²</u>							
Helge Karlsson							
Sträckan 20+00 - 20+58	25	12	3				3
<u>Lextorp 1⁹</u>							
Karl Axel Björk							
Sträckan 20+00 - 20+58	25	12	3				3
						<u>Delföretag III tillhoppa</u>	6
<u>Sammandrag</u>							
Delföretag I							521
" III							6
						Summa	527

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Delföretag I</u>						
<u>Avloppet A-B-C-D-E</u>						
0+00-0+80	80	Sprängning av berg m ³	31	35:-	1085	
		Grävning av öppet dike i skog med bottenbredd 0,50 m. och släntlutning 1:1,5, stenig jord m ³	160	3:-	480	
0+17		Upptagning av stentrumma Ägotrumma R-1 av D=800 vägrör med körbanan minst 300 m., längd 5,00 m. enligt detaljkostnadsförslag kostar (se utlåtande)			50	
0+80-1+45	65	Grävning av öppet dike med bottenbredd 0,50 m., släntlutning 1:1,5, lera m ³	140	2:-	280	
1+45-1+55	10	Rensning av vägtrumma genom allmän väg n:r 7. Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet				
1+55-3+66	211	Grävning av öppet dike med bottenbredd 0,50 m., släntlutning 1:1,5, lera m ³	690	2:-	1380	
0+80-3+66		Utplanering av den uppgrävda dikesjorden till c:a 0,15 tjockt lager m ³	830	0:70	581	
3+66		Botten och släntförstärkning enligt typritning E-11 med h ¹ =h ² =0,70 m.			170	
		För arbetsledning, extra ersättningar m.m. tillägges			427	
		Trpt				

Alternativ A

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Ersättningar enligt jordersätt- ningslängd, Bil. C			197	5450
3+66-4+96	130	Lantbruksrör D=400 inklusive frakt m.	130	10:80	1404	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	130	4:50	585	
3+66		Utloppsskydd U-1			30	
4+96		Brunn B-17, D=800			160	
		För arbetsledning, extra er- sättningar m.m. tillägges			221	2400
4+96-6+40	144	Lantbruksrör D=400 inklusive frakt m.	144	10:80	1555	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	144	4:20	605	
5+00		Upptagning av ägobro			10	
6+40		Brunn B-17, D=800			160	
		För arbetsledning, extra er- sättningar m.m. tillägges			220	2550
6+40-7+98	158	Lantbruksrör D=400 inkl. frakt m.	158	10:80	1706	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	158	4:20	664	
7+98-8+85	90	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m.	90	4:70	423	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	90	3:50	315	
		Trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
7+18		Upptagning av ägobro			10	
		Brunn B-8, D=400			90	
7+98		" B-14, D=800, d=400			160	
8+85		" B-14, D=500, d=250			105	
		För arbetsledning, extra ersättningar m.m. tillägges			377	3850
	888	Summa				14250
		<u>Avloppet C-C¹</u>				
30+00-30+54	54	Lantbruksrör D=100 inklusive frakt m.	54	2:10	113	
		Grävning, läggning och återfyllning m.	54	2:30	124	
30+54		Brunn B-17, D=400			80	
		För arbetsledning, extra ersättningar m.m. tillägges			33	350
	54	Summa				350
		<u>Avloppet D-D¹</u>				
40+00-40+28	28	Lantbruksrör D=100 inklusive frakt m.	28	2:10	59	
		Grävning, läggning och återfyllning m.	28	2:50	70	
40+28		Brunn B-17, D=400			80	
		För arbetsledning, extra ersättningar m.m. tillägges			41	250
	28	Summa				250

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag av Delföretag I</u>				
	888	Avloppet A-B-C-D-E				14250
	54	" C-C ¹				350
	28	" D-D ¹				250
	970	<u>Summa</u>				14850 ^x
xAv denna summa skall ägaren av stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn be- tala 1/4 av kostnaden för ombyggnad av ägotrumma vid punkt 0+17 med kr. 200:- (se utlåtande).						
		<u>Delföretag II</u>				
		<u>Avloppet F-G</u>				
11+45-12+00	55	Lantbruksrör D=150 inklusive frakt	m. 55	2:80	154	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m. 55	2:30	127	
11+50		Upptagning av trätrumma			20	
11+45		Brunn B-14, D=400, d=200 med minst 0,10 m. slamficka; placeras så att bergspräng- ning undvikas			85	
12+00		Brunn B-17, D=400			80	
12+00-13+23	123	Lantbruksrör D=200 inklusive frakt	m. 123	3:50	431	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m. 123	2:90	357	
12+66		Brunn B-17, D=400	st.		80	
13+23		" B-17, D=400 med sprängning			130	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
13+17		Stensil T-11			30	
		Upptagning av stentrumma			50	
13+23-13+57	34	Lantbruksrör D=200 inklusive frakt	m. 34	3:50	119	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m. 34	3:50	119	
13+57		Stensil T-11			30	
13+57-14+91	134	Lantbruksrör D=200 inklusive frakt	m. 134	3:50	469	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m. 134	2:-	268	
		Sprängning av berg	m. 6	25:-	150	
		Underlag av grus	" 8	1:-	8	
14+91		Utloppsskydd U-1			20	
14+91-15+50	59	Rensning av öppet dike en- ligt ritning			59	
		För arbetsledning, extra er- sättningar m.m. tillägges			264	3050
	405	Summa				3050
		<u>Delföretag III</u>				
		<u>Avloppet H-I</u>				
20+00-20+58	58	Grävning av öppet dike med bottenbredd 0,30, släntlut- ning 1:1,5, motsvarande siff- ror i berg 0,50 m. respek- tive 1:0,15	m ³ 50	2:-	100	
		Trpt				

Alternativ A

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Utplanering av den uppgrävda dikesjorden till c:a 0,15 m. tjockt lager m ³	50	0:70	35	
		Sprängning av berg m.	6	30:-	180	
		Bortforsling av sprängsten till c:a 20 m. söder liggande bergås			15	
		Ersättningar enligt jorder- sättningslängd, Bil. C			6	
20+58-21+36	78	Lantbruksrör D=200 inklusive frakt m.	78	3:50	273	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	78	2:70	211	
20+58		Utloppsskydd U-1			20	
21+36-22+23	87	Lantbruksrör D=150 inklusive frakt m.	87	2:80	244	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	87	2:70	235	
22+23-23+93	170	Tegelrör D=125 inklusive frakt m.	170	2:54	432	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m.	170	2:-	340	
21+36, 22+23		Brunn B-17, D=400 st.	2	80:-	160	
23+93		" B-14, D=400, d=150			85	
		För arbetsledning, extra er- sättningar m.m. tillägges			264	2600
	393	Summa				2600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag</u>				
	970	Delföretag I				14850
	405	" II				3050
	393	" III				2600
	<u>1768</u>	<u>Summa</u>				<u>20500^x</u>
xAv denna summa skall ägaren av stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn betala 1/4 av kostnaden för ombyggnad av ägotrumma vid punkt 0+17 med 200:- kr. <u>Trumma mellan punkterna 0+14 - 0+17</u> Vägtrumma med körbanan minst 3,0 m. och stensättning vid trummans ändar upptill 0,50 m. under körbanan enligt typritning R-1, vägrör D=800 inklusive frakt m. 5 70:- 350 Andra diverse material 70 Läggning, igenfyllning, stensättning m.m. 300 Arbetsledning och oförutsedda utgifter 80 800 Alingsåker, Velande den 29 december 1960.  Kurt Dahlgren. Lantbruksingenjör.						


Alternativ B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Delföretag I</u>						
<u>Avloppet A-B-C-D-E (öppet)</u>						
0+00 - 3+66	366	se alt. A.			5450	5450
3+66 - 8+85	519	Grävning av öppet dike i lera med bottenbredd 0,50 m., slänt- lutning 1:1,5 m ³	1235	2,00	2470	
		Utplanering av den uppgrävda di- kesjorden till c:a 0,15 m. tjockt lager m ³	1235	0,70	865	
5+00		Upptagning av ägobro			10	
7+18		" " "			10	
8+85		Förstärkning enligt typr. E-11 med $h^1 = h^2 = 0,50$ Ersättning för intrång genom dikes breddning enl. jordersätt- ningslängd. Bil. C ² m ²	1065	0,25	266	
		För arbetsledning, extraersätt- ningar m.m. tillägges.			709	4500
	885	Summa				9950
<u>Avloppet C-C¹</u>						
30+00 - 30+54	54	Lantbruksrör D=100 inkl. frakt.m	54	2,10	113	
		Grävning, läggning och återfyll- ning m	54	2,30	124	
30+54		Brunn B-17, D=400			80	
30+00		Utloppsskydd U-1 För arbetsledning, extra ersätt- ningar m.m. tillägges			15	
					68	400
	54	Summa				400

.. Alternativ B.


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet D-D¹</u>				
40+00 - 40+28	28	Lantbruksrör D=100, inkl. frakt m.	28	2,10	59	
		Grävning, läggning och återfyllning m	28	2,50	70	
40+28		Brunn B-17, D=400			80	
40+00		Utloppsskydd U-1			15	
		För arbetsledning, extraersättningar m.m. tillägges			26	250
	28	Summa				250
		<u>Sammandrag av Delföretag I</u>				
	885	Avloppet A-B-C-D-E				9950
	54	" C-C ¹				400
	28	" D-D ¹				250
	967	Summa				10600 ^{x)}
x) Av denna summa skall ägare av stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn betala 1/4 av kostnaden för ombyggnad av ägotrumma vid punkt O+17 med Kr. 200:- (se utlåtande).						
		<u>Delföretag II</u>				
		<u>Avloppet F-G</u>				
11+45 - 15+50	405	se alt. A.				3050
	405	Summa				3050
		<u>Delföretag III</u>				
		<u>Avloppet H-I</u>				
20+00 - 23+93	393	se alt. A.				2600
	393	Summa				2600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag</u>				
	967	Delföretag I				10600
	405	" II				3050
	~~393~~	" III				~~2600~~
	1765	Summa				16250 ^{x)}
x) Av denna summa skall ägare av stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn betala 1/4 av kostnaden för ombyggnad av ägotrumma vid punkt 0+17 med 200:- kr.						
		<u>Trumma mellan punkterna 0+14 - 0+17</u>				
		se alt. A				800
		Alingsåker, Velande den 29 december 1960.				
		 Kurt Dahlgren.				
		Lantbruksingenjör.				
		—				

Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma




Skala 1:50

Bilaga

Typritning E 11


Erosionsskydd

Profil.



a=10cm. makadam
b=10cm. grus

Sektion




Mått i mm.


Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP





Mått i m.m.



Översta brunnnsringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Bilaga
Typritning B-17
Brunn






$d^1 = d^2$ där ej annat anges


Om $d = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.

stensil T-11



Grusfilter T-12



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. kst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag I</u>						
<u>Gårdhems socken</u>						
<u>Alingsåker Stora 1³</u>						
Anders Johan Guldbrands- sons dödsbo						
Brukare: Karl Guldbrandsson						
Ägofig. 1-32		12002		11959	81,63	
<u>D:o D:o 1²</u>						
Helge Karlsson	-					
Ägofig. 33-45		1637		1631	11,13	
<u>D:o Lilla 2¹</u>						
Verner, Elvira och Margareta Johansson	-					
Ägofig. 46-49		655		653	4,46	
<u>Trollhättans stad</u>						
<u>Stadsägan 251+252+253+266</u>						
<u>å Skoftebyn</u>						
Melker Löw	-					
Ägofig. 50-53		409		407	2,78	
<u>Summa</u>		14703		14650	100,00	72,439
<u>Delföretag II</u>						
<u>Gårdhems socken</u>						
<u>Alingsåker Stora 1³</u>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Anders Johan Guldbrands- sons dödsbo						
Brukare: Karl Guldbrands- son	S					
Ägofig. 54-68		894		2093	68,62	
<u>Alingsåker Stora 1²</u>						
Helge Karlsson	-					
Ägofig. 69-78		409		957	31,38	
Summa		1303		3050	100,00	14,878
<u>Delföretag III</u>						
<u>Gårdhems socken</u>						
<u>Alingsåker Stora 1³</u>						
Anders Johan Guldbrands- sons dödsbo						
Brukare: Karl Guldbrandsson	S					
Ägofig. 93-101		641		1363	52,42	
<u>D:o D:o 1²</u>						
Helge Karlsson	-					
Ägofig. 79-92		582		1237	47,58	
Summa		1223		2600	100,00	12,683
<u>Sammandrag</u>						
Delföretag I		14703		14850x		72,439
" II		1303		3050		14,878
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Delföretag III		1223		2600		12683
Summa		17229		20500		100,000

xAv denna summa skall ägaren av stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn
erlägga kr. 200:- för omläggning av ägotrumma vid punkt 0+17 (se utlå-
tande).

Anm.: Vid den slutliga fördelningen av företagets kostnader bör beak-
tas bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § angående icke sökan-
des begränsade skyldighet att deltaga i företagets kostnader.

Alingsåker, Velande den 29 december 1960.


Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.


Biträdande godemän.



Alternativ B.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag I</u>						
<u>Gärdhems socken</u>						
<u>Alingsåker Stora 1³</u>						
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo						
Brukare: Karl Guldbrandsson	S	5095		7522	72,33	
Ägofig. 1-32						
<u>D:o D:o 1²</u>						
Helge Karlsson	-	1181		1744	16,77	
Ägofig. 33-45						
<u>D:o Lilla 2¹</u>						
Verner, Elvira och Margareta Johansson	-	472		697	6,70	
Ägofig. 46-49						
<u>Trollhättans stad</u>						
<u>Stadsägan 251+252+253+266 å</u>						
<u>Skoftebyn</u>						
Melker Löw	-	296		437	4,20	
Ägofig. 50-53						
<u>Summa</u>		7044		10400	100,00	64,798
<u>Delföretag II</u>						
<u>Gärdhems socken</u>						
<u>Alingsåker Stora 1³</u>						

Alternativ B

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo						
Brukare: Karl Guldbrandsson	S	894		2093	68,62	
Ägofig. 54-68						
<u>Alingsåker Stora 1²</u>						
Helge Karlsson	-	409		957	31,38	
Ägofig. 69-78						
Summa		1303		3050	100,00	19,003
<u>Delföretag III</u>						
<u>Gärdhems socken</u>						
<u>Alingsåker Stora 1³</u>						
Anders Johan Guldbrandssons dödsbo						
Brukare: Karl Guldbrandsson	S	641		1363	52,42	
Ägofig. 93-101						
<u>Alingsåker Stora 1²</u>						
Helge Karlsson		582		1237	47,58	
Ägofig. 83-92						
Summa		1223		2600	100,00	16,199
<u>Sammandrag</u>						
Delföretag I		7044		10.600 ^{x)}		64,798
" II		1303		3050		19,003
" III		1223		2600		16,199
Summa		9570		16.250		100,000

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
x) Av denna summa skall ägare av stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn erlägga Kr. 200:- för omläggning av ägotrumma vid punkt O+17, se utlåtande. Anm. Vid den slutliga fördelningen av företagets kostnader bör beaktas bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § angående icke sökandes begränsade skyldighet att deltaga i företagets kostnader. Alingsåker, Velanden den 29 december 1960.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör  Bror Andersson Biträdande godemän						

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Alingsåkers dikningsföretag år 1960 upprättat åren 1946-1960.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m. vid handgrävning och 2,0 m. vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna i fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm. tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid

- mindre tillflöden genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad. Brunnarnas läge markerar markägaren dock i stället lämpligen med en stake avsedd att förhindra att brunnen påköres med jordbruksredskap. Vid passerandet med skördemaskiner och dylikt bör staken tillfälligt kunna borttagas;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;
- att grenledningar må inkopplas på betongrörsledningar endast av fullt kompetent person. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför befintliga grenledningar skall ha kopplats före kontrollav-

vägningen;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande

kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m. jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

att rörledning under flödesränna skall täckas med väl stampad jord;

3. Beträffande samtliga diken.

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med

jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg
nya punkter blivit utsatta;


att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och
föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kom-
petenta arbetare;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets
utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Alingsåker, Velandå den 29 december 1960.


Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Bror Andersson *Atg at Alingsåker*

Biträdande godemän.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1958

42 Vänersborg SV

U t l å t a n d e

angående Alingsåkers dikningsföretag år 1960 i Gärdhems socken och Trollhättans stad, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åker och betesmark, är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Göta älvs nederbördsområde nr 108, c:a 4,5 km. söder om Trollhättan.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givit den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar av år 1946. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur

torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plan-kartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken svarta siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer. Se för övrigt under punkt 3.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget är uppdelat i tre delföretag (samfälligheter).

Delföretag I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E, C-C¹ och D-D¹ På sökandens begäran har två alternativa förslag upprättats; det ena (alternativ A) avser grävning av öppet dike sträckan A-B och anläggning av rörledningar övriga sträckor, medan i det andra (alternativ B) även dikessträckan B-C-D-E föreslagits öppen. På plan- och profilritningar-

na har diken enligt alternativ B betecknats med streckade linjer. Utformningen av de olika alternativen framgår i övrigt av kostnadsförslag och ritningar.

De nedan redovisade beräkningarna utvisar att alternativ A ställer sig mest fördelaktigt trots den större anläggningskostnaden, men syne-
männen finner skäl tala för att även alternativ B må utföras om sökan-
den i stället så önskar.

Delföretag II omfattar rensning av öppet avlopp sträckan F-14+91 samt
nedläggning av rörledning å sträckan 14+91-G.

Delföretag III omfattar grävning av öppet avlopp å sträckan H-20+58 samt
nedläggning av rörledning å sträckan 20+58-I.

Karl Guldbrandsson har framfört önskemål att få dika även ägofigur-
erna 30-32 till punkt E. Endast ägofigurerna 30 och 31 har sådant läge
att de lämpligen bör dikas så. Till ägofigur n:r 32 har däremot hänsyn
icke tagits vid förslagens upprättande, när den ligger så lågt att det
skulle medfört alltför stora kostnader att sänka avloppen tillräckligt.
Den bör därför även i fortsättningen dikas till det närbelägna gränsdi-
ke dit dessa tre ägifigurer nu avvattnas.

Vid synegången framförde Helge Karlsson som sin åsikt, att hans
i delföretagen II och III ingående marker i huvudsak lämpligen bör an-
vändas till betesmarker. Han ansåg därför att diken kunde göras väsent-
ligt grundare än vad som erfordras för åkermark. Däremot vore det lämp-
ligt för att slippa igentrampning av diken att de utfördes som rörled-
ningar. Dessa synpunkter har beaktats vid förslagens upprättande.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikernas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha för åkermark och 1,5 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då enligt tabell 1.

T a b e l l 1.

Av- lopp läge	NO		NHQ l/s	I o/o	D mm	K l/s	B m	Sl	T m	t m
	å ha	sk ha								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8+85	8,0	3,0	21,0	0,8	250	19,0				
7+98	16,0	4,0	38,0	0,8	400	65,0				
7+18	17,0	4,5	41,0	0,8	400	65,0				
40+28	1,0	0,5	2,8	3,0	100	3,0				
6+40	19	6,0	47,0	0,8	400	65,0				
30+54	1,0	-	2,0	7,0	100	4,5				
5+66	20	7	51,0	0,8	400	65,0				
4+96	22	8	56							
3+66	66,0	40	192,0	0,5			0,50	1:1,5	0,60	0,20
2+35	75,0	42	213,0							
1+55	83,0	42	229,0							
0+80	93,0	52	264,0	0,5			0,50	1:1,5	0,65	0,25
23+93	0,20	2,8	4,6	4,0	125	6,5				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22+23	0,80	5,2	9,4	4,5	150	12,0				
21+36	1,80	5,8	12,3	1,5	200	11,5				
20+60	2,2	5,8	13,0	1,0			0,30	1:1,5	-	-
11+45	1,20	5,00	10,0	13,0	150	19,0				
12+00	1,80	6,00	12,6	1,0	200	11,5				
12+66	2,40	8,5	17,5	1,0	200	11,5				
13+23	2,60	9,0	18,7	3,0	200	20,0				
13+91	3,00	12,6	25,0	1,0			0,30	-	-	-

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under allmän väg n:r 7 mellan punkterna 1+45-1+55. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad rensa trumman till erforderligt djup. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet lämpligen bör utföras.

Företaget berör ägoväg mellan punkterna 0+14-0+17. Erforderlig vägtrumma D=800 kostar 800:- kronor enligt detaljkostnadsförslag. Syne-
männen finner skäligt föreskriva jämlikt vattenlagen 7 kap. 18 §, att ägaren av stadsägorna 251, 252, 253, 266 å Skoftebyn svarar för en fjärdedel av kostnaderna i denna trumma d.v.s. 200:- kronor, när den nuvarande brotrumman företer vissa brister i grundmurarna. Summan skall
erläggas till dikningsföretaget när den nya trumman godkänts av lant-

bruksingenjör i länet.

Därest ytterligare trummor skall läggas i avloppen skall dessa ha en inre diameter av minst $D=800$ mm. å dikessträckan A-B, och om alternativ B väljes minst $D=400$ mm. å dikessträckan B-C-D-8+00. Trummans inre underkant skall läggas 10 cm. under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

6. Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Ersättningar för markåtgång på grund av avloppens breddning skall utgå i enlighet med särskilda jordersättningslängder, bil. C¹ och C².
Därest fastighetsgränser påvisas gå på annat sätt än vad synemännen förutsatt skall jordersättningen emellertid omfördelas med hänsyn härtill. För intrång av uppschaktade jordmassor skall ersättning ej utgå, enär utplanering av de uppschaktade jordmassorna utom nedströms om sektion 0+80 i delföretag I skall ingå i företaget. I delföretag I mellan punkterna 0+80-3+66 skall jordmassorna uppläggas på Alingsåker Stora 1³:s mark.

Till stadsägan 251+252+253+266 å Skoftebyn i Trollhättans stad skall vidare utgå ersättning för för tidig avverkning av skog å sträckan 0+00-0+80. Denna ersättnings storlek bör bestämmas enligt överenskommelse mellan markägaren och företagets styrelse eller av två stycken av styrelsen tillkallade i skogsbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän. Sy-

nen för bestämmande av ersättningen skall hållas före grävningens början. Protokoll skall därvid föras utvisande den yta, vilken beräknats tagen i anspråk vid grävningen. Om ytterligare mark erfordras skall ny syn företagas på samma sätt. De träd och buskar, som behöver borttagas skall fällas och undanskaffas av markägaren eller, om det icke utförts inom erforderlig tid före grävningen, av dikningsföretaget på markägarrens bekostnad.

Framställning om ersättning för skada å växande träd och gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ersättningar för skador och intrång, som i övrigt uppkommer, skall utgå endast i de fall de icke kunnat förutses vid förrättningens avslutande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslagen bilaga D¹ och D², har arbetskostnaderna inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till

	<u>Alt. A</u>	Alt. B
delföretag I	14850:-kr.	10600:- kr.
" II	3050:-"	3050:- "

Trpt

delföretag III

2600:- kr. 2600:- kr.Summa 20500:- " 16250:- "9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängderna, bilaga A¹ och A² av synemännen uppskattats till

	Alt. A	Alt. B
för delföretag I till	14703:- kr.	7044:- kr.
" " II "	1303:- "	1303:- "
" " III "	<u>1223:- "</u>	<u>1223:- "</u>
	<u>Summa 17229:- "</u>	<u>9570:- "</u>

Härtill kommer båtnaden för förminskat underhåll av trumman vid 0+17.

Enligt § 10 i sammanträdesprotokollet yrkas att en inför Väne häradsrätt år 1864 träffad förlikning angående dikesunderhåll m.m. skall beaktas. Beträffande yrkandet att diket skulle breddas endast på den norra sidan har motstående markägaren muntligen framfört, att han ej motsätter sig detta. Beträffande denna fråga i övrigt får synemännen hänvisa till bestämmelserna i lag av den 28 juni 1918 om vad iakttagas skall i avseende å införande av vattenlagen samt till lagen 11 juni 1920 om ändring i vissa delar av vattenlagen, varvid befinnes, att frågan om det träffade avtalets giltighet må efter stäm-

ning prövas av allmän domstol och den skall icke uppehålla syneförrättningen. Vid handläggandet har därför i övrigt ingen hänsyn tagits till den nämnda förlikningen, emedan tvist kan anses föreligga om dess giltighet.

Det i sammanträdesprotokollets § 5 framställda yrkandet, att vägförvaltningen skulle deltaga i företagets kostnader, eftersom en ledning lagts så djupt vid utloppet att den mynnar under nuvarande vattenyta i diket, har icke beaktats av synemännen, enär de anser att vägförvaltningens nytta av företaget är obetydlig.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat delföretagen i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav inom varje delföretag fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

Kostnadsfördelningslängderna, bil. E¹ och E², visar vars och ens deltagningsskyldighet enligt respektive alternativ såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5) som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall dock delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark. Eventuellt överskjutande kostnader bestrides av den sökande.

Vid underhållskostnadernas fördelning skall däremot ingen begräns-

ning enligt vattenlagen 7:27 ske, varför dessa kostnader skall fördelas enligt de procenttal, som är införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Detsamma gäller kostnaderna för handläggandet av denna förrättning.

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av den sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilken av delägarna, som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företags utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga F, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1968 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall gälla samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter de grunder som angivits under punkt 9 ovan. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna diken.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än $0,3 \text{ m}^3$ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företags bekostnad. Arbetena skall göras på årstid,

då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Alingsåkers dikningsföretag år 1960.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Alingsåker, Velande den 29 december 1960.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Bror Andersson Algot Olsson
Biträdande godemän.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 april 1961.


J. Häusken
J. Arusius

Stämpel Två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnader för Alingsåkers dikningsföretag år 1960.

	Kronor
Ersättning till statsverket	1137:-
Godemännens rese- och arvodesersättningar	205:-
Annonser m.m.	38:-
Hantlangning	<u>20:-</u>
	<u>Summa kronor</u> 1400:-

Vänersborg den 29 december 1960.


Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Alingsåkers dikningsföretag år 1960

Socken

Gärdhem

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Karl Guldbrandsson, St. Alingsåker, Velande

Statligt stöd bevr av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

29 maj 1961

Besiktning verkställd av

undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela delföretag 1 utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det samma har godkänts.

Vänersborg den 30 maj 1961.

