



Akt nr:

P-F2a-LS85/61

AU\$P-F2a-LS85/61

85-2

Backa dikningsföretag år 1961

Magra socken,

Älvsborgs län.

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Backa dikningsföretag år 1961

i Magra socken,

Älvsborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 35 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



42 Vänersborg S0

Skala 1:50000

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad avdikning av marker till-
hörande Backa m.fl. i Magra socken,
Älvsborgs län.

Den 30 maj 1961, klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga ^{denna} syneförrättning hade
sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Emil Larsson, Backa,
Magra, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade
förteckning, bilaga 2.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Erik Kvist	Ödegärdet	Magra
Erik Jakobsson	"	"
Gunnar Johansson såsom ombud för Axel Johanssons stbh	Backa	"
Emil Larsson	"	"
Einar Eriksson	"	"

såsom övriga sakägare:

Nils Andreasson	"	"
-----------------	---	---

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade
förordnandet upplästes.

4

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Einar Eriksson, Erik Kvist, Erik Jakobsson samt Axel Johanssons stbh genom Anna Johansson och Gunnar Johansson hade förenat sig med sökandena till syneförrättningen, genom att underteckna särskild föreningshandling, bilaga 3, vilken vitsordades av förrättningsmannen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 5.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll, Föreningen, bilaga 4, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 6.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukaren Einar Eriksson, Backa, Magra, tel. Alingsås 43044 och till övriga ledamöter Erik Kvist och Emil Larsson.

Ordföranden fick i uppdrag


att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av
eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras och
att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 7.

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen komme att avslutas den 17 juni 1961, då förrättningsmannens utlåtande komme att framläggas på lantbruksingenjörskontoret i Vänersborg, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.

Backa, Måra den 30 maj 1961.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Den 17 juni 1961 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret. Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Vänersborg den 17 juni 1961.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM9 25 59.

Bil.1. ⁶

F.nr. 1758 Li 37/59

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 17 augusti 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

L. A. Lenander

L.-A. Lenander.

Per Hydén
Per Hydén.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Mitt till Lantbruksnämnden, Vänersborg
den 10 AUG 1959
Dnr 14509

Lantbruksnämnden i Vänersborg
Ink. 15 AUG 1959
M 25 59

Till Länsstyrelsen i *Älvsborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Nagra socken(-nar) av *Älvsborgs* län.

Förrättningen avser *rensning av bäck, samt vassbergssprängning i samband därmed*
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Bäckens längd m.

Närmaste järnvägsstation *Jellstam*

Meddelanden om förrättningen ställes till

Herrn ing. Emil Lyyran Backa, Nagra
titel, namn och fullständig adress samt telefon. *0322 -*

74. Almgrens 43040

Nagra

den *1/8* 19 *59*

Sökandes namn:

Fastighet:

*ej egenlörd,
varumärke*

<i>Emil Lyyran</i>	för fastigheten	<i>Backa</i>	<i>1:3</i>
<i>Emil Eriksson</i>	» »	<i>- - -</i>	<i>1:5</i>
<i>Pam Johansson Yllh.</i>	» »	<i>- - -</i>	<i>1:12</i>
<i>Brh Johansson</i>	.	<i>Ödögårdsk</i>	<i>1:12, #</i>
<i>Brh Kvist</i>	.	.	<i>1:3, 1:5</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg

Vänersborg

den 14 aug.

19.59

På Lantbruksnämndens vägnar:

G. Tenzelstein

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

den 29 OKT 1960

Dot. id 509

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Magra

socken(-ar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser rensning av bäck, samt viss bergspräng-
ning i samband härmed

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

bäckens längd ca 1000 m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Hem.äg. Emil Larsson

Backa Magra tel. Allingsås 43040

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Magra

den 27/10

19 60

Sökandes namn:

Emil Larsson

Fastighet:

för fastigheten

Backa 13

» »

» »

F ö r t e c k n i n g


över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker inom Ödegärdet 1⁵, 1¹², Backa 1³, 1⁵, 1¹², Magra Skattegården 1⁵ och Magra Håkansgården 3⁴ i Magra socken av Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 30 maj 1961 kl. 9.30.

Herr Erik Kvist Ödegärdet, Magra

" Erik Jakobsson	"	"
" Axel Johanssons stbh	Backa	"
" Emil Larsson	"	"
" Einar Eriksson	"	"
" Nils Andreasson	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 15 maj 1961, intygas.

I tjänsten:


Lantbruksingenjör

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed under-
tecknade och göra gemensam sak med sökandena till det företag,
som avser torrläggning av mark till . *Bäcka. och.*
.. *Ödegårdet.* i *Magra.*
.. . . . sock av *Älvsborgs.*
län.

.. *Bäcka.* den *27/10 1960.*

Einar Eriksson
Erik Jakobsson

Erik Isaksson
Åke Jannarssons Herbh.
Anna Jannarsson
Gunna Jakobsson

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt under-
tecknat denna förening intygas av

Sten Dahlgren.

.....

synemän.

Förening.

Undertecknade har denna dag överenskommit följande:

1. Förbinder vi oss att utföra och fullborda Backa dikningsföretag år 1961 i Magra socken, Älvsborgs län i enlighet med av lantbruksingenjör K. Døhlgren år 1960-61 upprättat förslag.
2. Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall fördelas efter nedanstående procenttal.

Fastighet	ägare	Procent
<u>Nedre området A-B</u>		
Ödegärdet 1 ¹²	Erik Jakobsson	11.38
" 1 ⁵	Erik Kvist	32.33
Backa 1 ¹²	Axel Johanssons stbh.	34.00
" av 1 ³	Emil Larsson	22.29
Summa		100.00
<u>Övre området B-C</u>		
Backa av 1 ³	Emil Larsson	26.31
" 1 ⁵	Einar Eriksson	59.98
Magra Skatteg. av 1 ⁵	Densamme	2.90
" " av 1 ⁵	Nils Andreasson	1.01
" Håkansg. 3 ⁴	Densamme	0.50
Backa 1 ¹²	Axel Johanssons stbh.	9.30
Summa		100.00

- 3. Efter dessa grunder har en kostnadsfördelningslängd upprättats, efter vilken jämväl förrättningskostnaderna skall fördelas.
- 4. Ersättning skall utgå för ombyggnad av trummor med 200 kr till Axel Johanssons stbh. för trumma vid sekt. 2+50, med 150 kr till Emil Larsson för trumma vid sekt. 3+20 och med 200 kr till Einar Eriksson för trumma vid sekt. 6+06.

För trummornas ombyggnad och framtida underhåll svarar respektive ägare. Därest ovannämnda trummor icke är omlagda före dikningsföretagets utförande äger företaget rätt att undanröja dem i de delar de utgör hinder.
- 5. Ersättning skall utgå för skada å växande gröda, därest dylik skada skulle uppkomma vid företagets utförande. Inga andra ersättningar skall utgå för skador eller intrång i samband med företagets utförande.
- 6. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast år 1967.

Backa, Måra den 30 maj 1961.

<u>Erik Jakobsson</u>	<u>Emil Buiist</u>
<u>Einar Eriksson</u>	<u>Nils Andreasson</u>
<u>Emil Larsson</u>	<u>Lunna Lohar</u>
	<u>Arne Jakobsson</u>
	<u>Lunborg Blidesteg</u>

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Sten Dahlgren

Utlåtande

angående Backa dikningsföretag år 1961 i Magra socken, Älvsborgs län.

Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108/6, ca 1,5 km VSV Magra kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med röd färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till

förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrlägnings-synpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken svarta siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med sy sådan.

Omfattning, planläggning m.m.

Företaget har på grund av rådande fallförhållande uppdelats i 2 samfälligheter. De båda samfälligheternas omfattning framgår av följande.

Nedre Området

Grävning av öppet dike sträckan A - B.

Övre Området.

Grävning av öppet dike sträckan B - C.

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha för all mark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande högvattnav- rinning, l/s
8+80	245	490
6	375	750
0	405	810

Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs trummor under enskilda ägovägar. För bestridande av del av kostnaderna för dessa trummors ombyggnad, skall ersättning utgå till ägarna enligt nedanstående:

Nedre Området

Trumma vid sekt. 2+50, ersättning 200 kr. till Axel Johanssons stbh.

Övre Området

Trumma vid sekt. 3+20, ersättning 150 kr. till Emil Larsson

" " " 6+06, " 200 kr. till Einar Eriksson

Trummorna skall ha en inre diameter av minst 0,9 m. Det åligger ägarna att svara för eventuell ombyggnad och framtida underhåll av trummorna.

Därest ytterligare trummor skall läggas i avloppen skall även dessa ha en inre diameter av minst 0,9 m.

Trummas inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd botten-

linje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vatt-
nets framrinnande.

Allmänna intressen berörs icke av företaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada
å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftli-
gen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersätt-
ningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen
tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ersättningar för markåtgång på grund av avloppens breddning skall
ej utgå. För intrång av uppschaktade jordmassor skall ersättning ej
heller utgå, enär utplanering av de uppschaktade jordmassorna skall in-
gå i företaget enligt kostnadsförslaget.

Se för övrigt under rubriken "Broar och trummor"..

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget; bilaga B, har arbetskostnaderna, inbe-
räknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter,
men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 5600 kr.
fördelad på Nedre Området med 1800 kr. och på Övre Området med 3800 kr.

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande,
har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskat-
tats till 6313 kr.

Båtnaden för de olika områdena uppgår till: Nedre Området 1862 kr.

Övre Området 4451 kr.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelade delföretagen i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav inom varje delföretag fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

Den kostnadsfördelning, som på så sätt erhålles, återfinns i kolumnerna 5 och 6 i kostnadsfördelningslängden, bil. D. Den har genom en ingången förening, bil. 4, godkänts av samtliga sakägare. Föreningen som även innehåller vissa andra bestämmelser, fogas som del till detta utlåtande.

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1967 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhålls dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall

markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå.

Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn:

Företaget skall benämnas Backa dikningsföretag år 1961.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Vänersborg den 17 juni 1961.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Nedre området</u>							
<u>Magra socken</u>							
<u>Ödegärdet 1¹²</u>							
Erik Jakobsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	0,08		2100	3000	900	72
Brukningbåtnad							140
T:summa		0,08					212
<u>Ödegärdet 1⁵</u>							
Erik Kvist							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	2	0,19		2250	3000	750	142
Brukningbåtnad							460
T:summa		0,19					602
<u>Backa 1¹²</u>							
Axel Johanssons stbh							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	3	0,18		2400	3000	600	108
" " " "	4	0,21		2500	3000	500	105
A:summa							213
Brukningbåtnad							420
T:summa		0,39					633
trpt.							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt.							
<u>Backa av 1³</u>							
Emil Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	5	0,17		2500	3000	500	85
" " " "	6	0,16		2500	3000	500	80
A:summa							165
Brukningsbåtnad							250
T:summa		0,33					415
<u>S a m m a n d r a g Nedre Området</u>							
<u>Ödegärdet 1¹²</u>							
Erik Jakobsson	1	0,08					212
<u>Ödegärdet 1⁵</u>							
Erik Kvist	2	0,19					602
<u>Backa 1¹²</u>							
Axel Johanssons stbh	3-4	0,39					633
<u>Backa av 1³</u>							
Emil Larsson	5-6	0,33					415
Summa		0,99					1862
<u>Övre Området</u>							
<u>Backa av 1³</u>							
Emil Larsson							
åker, mylla på lera	7	0,30		1500	3000	1500	450
" " " "	8	0,06		700	1800	1100	66
trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt.							
åker, mylla på lera	9	0,05		1500	3000	1500	75
A:summa							591
Brukningsbåtnad							580
T:summa		0,41					1171
<u>Backa 1</u> ⁵							
Einar Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	10	0,21		1800	3000	1200	252
" " " "	11	0,49		1800	3000	1200	588
" " " "	12	0,20		2650	3000	350	70
" " " "	13	0,29		1800	3000	1200	348
" " " "	14	0,14		2750	3000	250	35
" " " "	15	0,07		1600	2200	600	42
A:summa							1335
Brukningsbåtnad							1335
T:summa		1,40					2670
<u>Magra Skattegården av 1</u> ⁵							
Einar Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	16	0,16		1600	2200	600	96
Brukningsbåtnad							33
T:summa		0,16					129

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Magra Skattegården av 1⁵</u>							
Nils Andreasson							
Alstringsbåtnad							
åker, torvmylla på lera	17	0,10		750	1200	450	45
<u>Magra Håkansgården 3⁴</u>							
Nils Andreasson							
Alstringsbåtnad							
åker, torvmylla på lera	18	0,05		750	1200	450	22
<u>Backa 1¹²</u>							
Axel Johanssons stbh							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	19	0,18		1300	1800	500	90
Brukningsbåtnad							324
<u>T:summa</u>		0,18					414
<u>S a m m a n d r a g Övre Området</u>							
<u>Backa av 1³</u>							
Emil Larsson	7-9	0,41					1171
<u>Backa 1⁵</u>							
Einar Eriksson	10-15	1,40					2670
<u>Magra Skattegården av 1⁵</u>							
Densamme	16	0,16					129
<u>Magra Skattegården av 1⁵</u>							
Nils Andreasson	17	0,10					45
<u>Magra Håkansgården 3⁴</u>							
Densamme	18	0,05					22
trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt.							
Backa 1 ¹²							
Axel Johanssons stbh	19	0,18					414
Summa		2,30					4451
S l u t s a m m a n d r a g							
Nedre Området		0,99					1862
Övre Området		2,30					4451
Summa		3,29					6313
Vänersborg den 17 juni 1961  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>A - B</u>				
0-0+25	25	Schaktning av stenblock och pinnmo m	25	4	100	
0-0+25		Bergsprängning m	10	25	250	
0+25-0+31	6	Rörtrumma D=1000, Bibehålles i befintligt skick				
0+31-1+65	134	Schaktning av pinnmo, grus och lera m ³	90	3,50	315	
0+31-1+65		Bergsprängning m	8	25	200	
0-1+25		De uppschaktade massorna läggas på diketts sydöstra sida				
1+25-1+65		Utplanering av de uppschak- tade massorna till ca 0,15 m tjocklek m ³	30	0,80	24	
		För arbetsledning och oför- utsett			111	1000
1+65-2+54	89	Schaktning av sand och lera m ³	45	5	225	
2+50		Ersättning för ägotrumma D=900			200	
		Utplanering av de uppschak- tade massorna till ca 0,15 m tjocklek m ³	45	0,80	36	
		För arbetsledning och oför- utsett			39	500
2+54-3+16	62	Schaktning av pinnmo, sand och lera m ³	60	3,50	210	
		trpt.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt.				
		Utplanering av de uppschaktade massorna till ca 0,15 m tjocklek	60	0,80	48	
		För arbetsledning och oförutsett			42	300
	316		Kronor			1800
		<u>B - C</u>				
3+16-3+24	8	Ersättning för förlängning av rörtrumma D=900			150	
3+24-4+72	148	Schaktning av sand och lera m ³	210	2,50	525	
3+21-4+72		Bergsprängning m	18	30	540	
		Utplanering av de uppschaktade massorna till ca 0,15 m tjocklek	210	0,80	168	
		För arbetsledning och oförutsett			117	1500
4+72-7+80	294	Schaktning av sand och lera m ³	600	1,80	1080	
6+06		Ersättning för ägotrumma D=900			200	
		Återfyllning av gamla diket med de uppschaktade massorna str. 7+21-7+80, överskjutande massor utplaneras till ca 15 cm tjocklek	600	0,80	480	
		För arbetsledning och oförutsett			140	1900
		trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
7+80-8+80		trpt.				
	100	Schaktning av sand och lera med enstaka stubbar m ³	100	3,00	300	
		Utplanering av de uppschak- tade massorna till ca 0,15 m tjocklek m ³	100	0,80	80	
		För arbetsledning och oför- utsett			20	400
	550		Kronor			3800
		<u>Sammandrag.</u>				
	316	A-B				1800
	550	B-C				3800
	866		Summa kronor			5600
Vänersborg den 17 juni 1961.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Backa dikningsföretag upprättat år 1960-61.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;


att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;
- att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Vänersborg den 17 juni 1961.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nedre Området.</u>						
<u>Ödegärdet 1¹²</u>						
Erik Jakobsson	s	212		205	11,38	
<u>Ödegärdet 1⁵</u>						
Erik Kvist	s	602		582	32,33	
<u>Backa 1¹²</u>						
Axel Johanssons stbh	s	633		612	34,00	
<u>Backa av 1³</u>						
Emil Larsson	s	415		401	22,29	
Summa		1862		1800	100,00	32,14
<u>Övre Området.</u>						
<u>Backa av 1³</u>						
Emil Larsson	s	1171		1000	26,31	
<u>Backa 1⁵</u>						
Einar Eriksson	s	2670		2279	59,98	
<u>Magra Skattegården av 1⁵</u>						
Densamme	s	129		110	2,90	
<u>Magra Skattegården av 1⁵</u>						
Nils Andreasson	-	45		38	1,01	
<u>Magra Håkansgården 3⁴</u>						
Densamme	-	22		19	0,50	
trpt.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt.						
Backa 1 ¹²						
Axel Johanssons stbh	s	414		354	9,30	
<u>Summa</u>		4451		3800	100,00	67,86

Vänersborg den 17 juni 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Sammanställning över förrättningskostnader

för

Backa dikningsföretag år 1961.

	<u>Kronor</u>
Ersättning till statsverket	341:-
Hantlangning 17 timmar à 4:- kronor, m.m.	<u>69:-</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>410:-</u>

Vänersborg den 17 juni 1961.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över synförrättningen rörande Backa dikningsföretag år 1961;
betygar Vänersborg i Västerbygdemåls vattendomsstols kansli den 6
september 1961.

I tjänsten:
S. Krousy.



Stämpel Två kronor.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Backa dikningsföretag år 1961.

Socken

Magra

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — ~~Per Karlsson~~ ~~Per Karlsson~~

Lantbrukare Einar Eriksson, Backa, Magra.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Ligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

27/9 1961

1 480:-

stid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1967

1/10 1964

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

1 480:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den


27/5 1964

Besiktning verkställd av

Helge Pålsson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 1 juni 1964.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör