



Akt nr:

P-F2a-LS87/61

AU\$P-F2a-LS87/61

87

Tomtens dikningsföretag år 1961

Tarsleds socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Tomtens dikningsföretag år 1961

i Tarsleds socken,

Älvsborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 48 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 3 blad ritningar.

Översiktskarta.



33 Borås

42 Vänersborg

Skala 1:100000

143 - Nossan

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad avdikning av marker till-
hörande Tomten m.fl. i Tarsleds socken,
Älvsborgs län.

Den 31 maj 1961, klockan 14.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats att handlägga denna syneförrättning hade sam-
manträde utsatts att hållas hos lantbrukare Gunnar Holmstrand, Tomten,
Herrljunga, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bi-
fogade förteckning, bilaga 1-3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Gunnar Holmstrand	Tomten	Tarsled	Herrljunga
Carl Erik Svennberg	Holmen	"	"

såsom övriga sakägare:

Oskar Emanuel Svantesson	"	"	"
Brynolf Pettersson	Horsby Västergården, Tarsled, Herrljunga		
Folke Gustavsson	Horsby Bengtsgården	"	"

4
Ordföranden i Tarsleds vägsamf. Thore Andersson , Tåbol, Tarsled,
Herrljunga.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund härav utfärdade
förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och
profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat diknings-
förslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning
av kostnaderna.

§ 4.

Av företaget beröres en trumma vid punkt 4+91. Det upplystes att
trumman lagts före år 1921, men breddats omkring år 1945.

§ 5.

Yrkades ersättning för skada på växande skog. I övrigt yrkades
inga ersättningar.


5

Sökandena önskade att jordvallarna skulle läggas så att en bankett med 4,0 m bredd bildades.

§ 6.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 4 juli 1961, klockan 10.00. Dagens protokoll upplästes varefter sammanträdet avslutades.

Tomten, Herrljunga den 31 maj 1961.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Den 4 juli 1961, klockan 10.00 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Gunnar Holmstrand, Tomten, Herrljunga för att fortsätta förrättningsens handläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde. Dessutom hade kungörelse om sammanträdet införts i Elfsborgs Läns Tidning och anslagits i Herrljunga församling, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga .

Närvarande

godemän:

Lantbrukare Einar Samuelsson, Venevalla, Backgården, Remmenedal

" Harry Pettersson, Östergården, Herrljunga

sakägare:

Gunnar Holmstrand, Tomten, Tarsled, Herrljunga

Carl Erik Svennberg, Holmen " "

§ 7.

På förekommen anledning hade godemän tillkallats sedan föregående sammanträde och värderingar av mark m.m. verkställets. Jäv mot godemännen anfördes på förfrågan ej.

§ 8.

Ett intyg beträffande tillkomsten av trumman vid punkt 4+91 hade inlämnats till förrättningsmannen. Med anledning härav hade denne begärt yttrande från vägsamfällighetens ordförande. Skrivelserna upplästes, bil .

7

§ 9.

Synemännens utlåtande angående företaget delgavs de närvarande.

§ 10.

Till styresman för företaget valdes lantbrukare Gunnar Holmstrand,
Tomten, Tarsled, Herrljunga.

Denne fick även i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av

eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt
vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll
upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Tomten, Herrljunga den 4 juli 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:





Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 13 NOV. 1958

Li 52/58 Bil.1.
Fnr. 1745
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 22 NOV 1958
III M 52 58.



Till Länsstyrelsen i Älvsborg län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Lasse socken(-nar) av Älvsborg län.

Förrättningen avser Linkning och ränning av bäck
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres, m. m.
Freaken är socken 35 hektar åker och socken 50 hektar skogsmark. Längden på bäckens sänkning är 1000 m.

Närmaste järnvägsstation Slutljungen
Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare Gunnar Holmström
Gunnar Holmström Slutljungen Te 10328 - 0513
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gunnar den 9/11 19 58

Sökandes namn:	Fastighet:
<u>Gunnar Holmström</u>	<u>Gunnar 13</u>
<u>Carl Eric Örnberg</u>	<u>Holmen 14</u>
»	»
»	»

30sk a-40m

30sk a-10

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn: <i>ansökn</i>			Fastighet:
<i>Ulfar Svantesson</i>	ägare av fastigheten		<i>Helmen</i>
<i>Boymil Pettersson</i>	» » »		<i>Vårbergården</i>
<i>Johel Karlsson</i>	» » »		<i>Korshol 2'</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg

Vänersborg den 21 november 19 58

På Lantbruksnämndens vägnar:

[Signature]

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbör-ligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 22 november 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]

Per Hydén

[Signature]
Ture Sandelin

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Korsbol 2¹, Tomten 1³, Spårabo 1⁷, Holmen 1⁵, Horsby Västergården 6² och Horsby Bengtsgården 7² i Tarsleds socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gunnar Holmstrand, Tomten, Tarsled, Herrljunga, onsdagen den 31 maj 1961 kl. 14.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 9 maj 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Korsbol 2¹, Tomten 1³, Spårabo 1⁷, Holmen 1⁵, Horsby Västergården 6² och Horsby Bengtsgården 7² i Tarsleds socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 31 maj 1961 kl. 14.00.

Karl Joel Carlsson	Korsbol, Tarsled, Herrljunga
Gunnar Holmstrand	Tomten " "
Carl Erik Svennberg	Holmen " "
Oskar Emanuel Svantesson	" " "
Brynolf Pettersson	Horsby Västergården, Tarsled, Herrljunga
Carl Georg och Folke Gustav Ragnar Gustavsson	Horsby Bengtsgården " "
Ordföranden i Tarsleds vägsamf. Thore Andersson Tåbol,	Tarsled, Herrljunga

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 12 maj 1961, intygas.

I tjänsten:



Lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Korsbol
2¹, Tomten 1³, Spårabo 1⁷, Holmen 1⁵, Horsby Västergården 6² och Horsby
Bengtsgården 7² i Tarsleds socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid
sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Holmstrand, Tomten, Tarsled, Herr-
ljunga, tisdagen den 4 juli 1961 kl. 10,00.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans
rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 juni 1961.

På tjänstens vägnar.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.


Herrljunga kyrka
I laga ordning anslagen i Tarsleds församling *söndagen* den 11
juni 1961, betygas:

*Josef Gunnarsson,
kyrkoherde.*

ELT 8/6-61 **Kungörelse**
Syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande
Korsbol 2:1, Tomten 1:3, Spårabo
1:7, Holmen 1:5, Horsby Väster-
gården 6:2 och Horsby Bengts-
gården 7:2 i Tarsleds socken,
Älvsborgs län, handlägges ånyo
vid sammanträde hos lantbruka-
ren Gunnar Holmstrand, Tomten,
Tarsled, Herrljunga, tisdagen den
4 juli 1961 kl. 10.00.
Val av styrelse för företaget
kommer samtidigt att förrättas.
Till sammanträdet kallas alla
de, som därvid ha egen eller an-
nans rätt att bevaka.
Vänersborg den 2 juni 1961.
På tjänstens vägnar.
Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns

Tidning den 8 juni 1961 intygas ex officio:




F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Korsbol 2¹, Tomten 1³, Spårabo 1⁷, Holmen 1⁵, Horsby Västergården 6² och Horsby Bengtsgården 7² i Tarsleds socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 4 juli 1961 kl. 10,00.

Karl Joel Carlsson,	Korsbol,	Tarsled,	Herrljunga
Gunnar Holmstrand,	Tomten,	"	"
Carl Erik Svennberg,	Holmen,	"	"
Oskar Emanuel Svantesson,	"	"	"
Brynolf Pettersson,	Horsby Västergården,	"	"
Carl Georg och Folke Gustaw Ragnar Gustavsson	" Bengtsgården,	"	"
Ordföranden i Tarsleds vägsam- fällighet Thore Andersson,	Tåbol,	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 5 juni 1961, intygas.

I tjänsten:



Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Intyg.

Med anledning av Gunnar Holmestands
begäran om besked, när bron över bäcken,
å Holmans ägor gjordes, nämnes följande.

På 1923 fanns det bara en spång över
ifrågakvarnens bäck. Detta år köpte min
far och jag ut sten för bron, sedan dröjde
det tilligen 2 ev. 3 år innan vi byggde
densamma.

Året 1923 minns jag tydligt, men kan
ej bestämt erinra mig om bron gjordes
1925 eller 1926.

Olle Andersson
Aren.

Rennensedel

Selmer Johansson

Spårabo

Torslid

Herljunga

(nyssiga att egentlig bo
anlagligen tillkommit först
efter 1921)

Karl Johansson

Bergäddin

Torslid

Herljunga

Karl Johan Broberg

10074

Holmen

(bor att den möjligen samas
före 1921)

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Till Ordföranden i Tarsleds vägsamfällighet,

Lantbrukare Thore Andersson,

Tåbol, Tarsled,

Herrljunga.

Vid syneförrättningsammanträde hos lantbrukare Gunnar Holmstrand, Tomten, Tarsled, Herrljunga upplyste de närvarande, att de förmodade, att brobyggnaden över det aktuella avloppet på Spårabo 1⁷ (Karl-Erik Svennberg) ursprungligen byggts före år 1921. Enligt ett hit inkommet intyg skulle emellertid vid denna tidpunkt endast ha funnits en spång (enligt muntlig uppgift gjord av en stenhäll). Först år 1925 eller 1926 skulle en egentlig bro ha tillkommit.

Uppgiften verkar tillförlitlig, men skulle Ni ha annan uppfattning vore jag tacksam att snarast erhålla intyg med uppgift om för saken betydelsefulla fakta. Kan sådana icke erhållas får synemännen förmodligen utgå ifrån att brons landfästen såväl som tillbyggnaden tillkommit efter den 1 januari 1921, vilket innebär att vägsamfälligheten har skyldighet att fördjupa botten i bron senast när övrig grävning i

bäcken utförs. Fördjupningen kan utföras genom att en betongbotten gjutes på det djup, som kommer att anges i ritningarna, vilket innebär ett bottenläge 24 cm under ^{det blivande} bottenläget i avloppet intill bron. Detta extra djup erfordras nämligen om full torrläggning av markerna skall erhållas. Lägges trumbotten högre kan vägsamfälligheten tänkas behöva omlägga trumman ytterligare en gång, om markägaren det påfordrar.

Givetvis må vägsamfälligheten i stället fördjupa trumman endast genom uppgrävning av botten. I så fall, behöver man endast gräva till det djup, som nu erfordras, d.v.s. ca 35 cm under nuvarande bottenläge. Detta förfarande kan innebära viss risk för förskjutning av landfästena, men vägsamfälligheten må om så önskas ta risken i stället för att bekosta betonggjutningen.


Yttrande över detta må insändas till mig senast den 26 juni 1961 för att kunna beaktas av synemännen. Avskrift av ovannämnt intyg bifogas. ./.

Vänersborg den 13 juni 1961.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Rätt avskrivet intygas:



Lantbruksingenjör
Kurt Dahlgren
Vänerborg

Hid nya förättningen
hos Gunnar Holmström upp-
lystes om ett bro över det
aktuella avloppet i Spärabo 1:7
byggts före 1921. Allt nuvarande
bro byggts efter 1921 torde vara
klart men bredden på den bro
som tidigare fanns över bäcken
har ej kunnat bestämmas trots
förfrågan hos flera personer då
ingen med bestämdhet kan
minnas det som ligger över
40 år tillbaka i tiden. Dock torde
det vara riktigt att det fanns en
bro före 1921 med uppkomrade
landfästets fastän bredden i densamma
är vår att avgöra.

Vi vill inte direkt bestrida

Olle Anderssons intyg att det bara
 var en fråga över ifrågasättande
 år 1923 men vad som fanns
 före 1921 nämns ej

Vi ifrågasätter också ojämbördighet
 hos Olle Andersson då han är
 bror med K. E. Svernerbergs fru
 samt kusin till G. Holmström.

Herrgånga d. 22 juni 1966
 För Torstens vägsamfällighet
 Thore Andersson

Utlåtande

angående Tomtens dikningsföretag år 1961 i Tarsleds socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åker- och betesmark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt syne- männens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nossans nederbördsområde nr 143, ca 2,5 km SV om Herrljunga kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrlägnings-synpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Röda siffror inom parentes utvisar den organogena jordens djup i meter. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar de öppna avloppssträckorna A-B-C-D och den täckta ledningen C-C¹, sammanlagd 970 m. Företaget skall även äga rättighet att, om i framtiden så erfordras, företaga rensningar nedom punkt A i enlighet med på ritningen streckade sektioner.

Viss del av det berörda torrlägningsområdet överlagras av ett torvjordslager. Detta innebär att marken efter viss tid sjunkit i sådan utsträckning, att fördjupning av avloppen måste utföras. Hänsyn till sättningarna har nämligen inte nu kunnat tagas så att diken föreslagits extra djupa, emedan kostnaderna härför för närvarande inte torde täckas av den ytterligare värdehöjningen.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha för åkermark och 1,5 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Avlopp	NO		NHQ	NMQ	HHQ	I	D	K	B	Sl	T	t
läge	å	sk	l/s	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m
	ha	ha										
5+50	12.00	163.00	269	21	525	0,5			0,50	1:1,5	0,55	0,20
5+00	14.00	1463	2223	178	4431	1,0	i berg	2,00	1:0,15	1,35	0,30	
			1781 1/2					1,00	1:1,5	1,15	0,30	
11+44	2,3	-	4,6			1,0	150	5,3				

10 cm

4 cm
15 cm

5. Broar och trummor.

Ägotrumman vid punkt 7+07-7+11 utföres och bekostas av företaget.

Beträffande trumman vid 4+91 har det uppstått diskussion huruvida den tillkommit före eller efter den 1 januari 1921. Vid sammanträdet med sakägarna den 31 maj 1961 förmodade de närvarande, att den äldsta delen av trumman tillkommit före 1921 och att den sedan förlängts omkring år 1945.

Sedmera har till förrättningsmannen överlämnats ett intyg utvisande, att det år 1923 endast skulle funnits en spång, vilken enligt muntliga uppgifter skulle utgjorts av en stor stenhäll. I brev till vägsamfällighetens ordförande har förrättningsmannen med anledning härav vidarebefordrat de erhållna uppgifterna jämte anhållan om yttrande häröver. Som svar härpå har inkommit ett brev, vari ifrågasättes ojävigheten hos Olle Andersson, som skrivit intyget. Vidare påstås, att det funnits en bro redan före 1921, men att brons bredd icke nu kan klarläggas. Det medges emellertid att den nuvarande trumman sannolikt byggts efter 1921.

Med ledning av inkomna uppgifter i frågan finner synemännen det troligt att trumman omlagts efter den 1 januari 1921, varför vägsamfälligheten jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § är

pliktig att ombesörja och bekosta fördjupning av trumman på det sätt som upprättad tvärsektion utvisar eller på annat sätt om så önskas. Brons bottenläge skall vara högst +6,94 m, men därest fast botten lägges, bör dennas läge vara högst +6,70 m. Brons bredd skall vara minst så stor som tvärsektionen utvisar. Arbetet med trummans fördjupning skall göras senast vid dikningens utförande.

6. Ersättningar.

För skador på växande skog skall utgå ersättning för förtidig avverkning. Ersättningsens storlek bör bestämmas enligt överenskommelse mellan markägaren och företagets styrelse eller av två stycken av styrelsen tillkallade i skogsbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän. Synen för bestämmande av ersättningen skall hållas före grävningens början. Protokoll skall därvid föras utvisande den yta, vilken beräknats tagen i anspråk vid grävningen. Om ytterligare mark erfordras skall ny syn företagas på samma sätt.

De träd, som behöver borttagas, skall fällas och undanskaffas av markägaren eller, om det icke utförts inom erforderlig tid före grävningen, av dikningsföretaget på markägarens bekostnad.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador eller intrång,

som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 8.950 kronor.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 8663 kronor.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas företaget i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav fördelas i proportion till varje fastighets båtnad, d.v.s. i enlighet med kostnadsfördelningslängdens, bil. D, kolumn 6.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § skall dock delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark. Eventuellt överskjutande kostnader bestrides av de sökande i proportion till delaktighetstalen. Vid underhållskostnadernas fördelning skall däremot ingen begränsning enligt

vattenlagen 7:27 ske; varför dessa kostnader skall fördelas enligt de procenttal, som är införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil D.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningsens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas

på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1967 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall ävenså fördelas efter kolumn 6 i kostnadsfördelningslängden. Broar och trummor underhålls dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna

och lägges på åker eller betesmark uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock maskinerna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda eller skog uppstå, skall ersättningar utgå för sådan skada.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för

envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Tomtens dikningsföretag år 1961.


13. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

14. Utlåtandets verkställighet.


Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, när utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Tomten, Herrljunga den 4 juli 1961.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör



Biträdande godemän.



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Spårabo 1⁷</u>							
Carl Eric Svennberg o.h.h. Gunvor							
A.Alstringsbåtnad							
åker, torvjord på sand	1	0,29		680	1800	1120	325
" " " "	2	0,24		560	1600	1040	250
" " " "	3a	0,25		370	1600	1230	308
" " " "	3b	0,19		290	1600	1310	249
A:summa		0,97					1132
<u>Tomten 1³</u>							
Gunnar Holmstrand							
A.Alstringsbåtnad							
åker, torvjord på sand	4	0,51		310	1800	1490	760
" " " "	5	0,55		720	1800	1080	594
" " " "	6	0,47		230	1800	1570	738
" " " "	7	0,24		180	1800	1620	389
" " " "	8	0,63		230	1800	1570	989
" " " "	9	0,24		500	1800	1300	312
" " " "	10a	0,33		180	1800	1620	535
trpt.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt.							
åker, torvjord på sand	10b	0,12		410	1400	990	119
" " " "	11a	0,44		110	1800	1690	744
" " " "	11b	0,24		240	1400	1160	278
	12	0,21		760	1800	1040	218
A:summa							5676
B. Brukningsbåtnad							
a) genom minskade bruk- ningskostnader							420
b) i form av minskade un- derhållskostnader							300
B:summa							720
T:summa		3,98					6396
<u>Korsbol 2¹</u>							
Karl Joel Carlsson, Anna Maria Viktoria och Edith Linnea Kristina Andersson							
åker, torvjord på sand	13	0,20		660	1400	740	148
" " " "	14	0,38		110	1400	1290	490
" " " "	15a	0,12		360	1400	1040	125
" " " "	15b	0,02		420	1000	580	12
trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt.							
åker, torvjord på sand	16	<u>0,50</u>		920	1400	480	<u>240</u>
A:summa							1015
Brukningsbåtnad i form av minskade underhållskost- nader							<u>120</u>
T:summa		1,22					1135
<u>Sammandrag</u>							
<u>Spårabo 1⁷</u>							
Carl Eric Svennberg o.h.h. Gunvor	1-3a-3b	0,97					1132
<u>Tomten 1³</u>							
Gunnar Holmstrand	4-12	3,98					6396
<u>Korsbol 2¹</u>							
Karl Joel Carlsson, Anna Maria Wiktorina och Edith Linnea Kristina Andersson	13-16	<u>1,22</u>					<u>1135</u>
Summa		6,17					8663
Tomten, Herrljunga den 4 juli 1961.							
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör							
Biträdande godemän: Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.							
V.g.v.							

[illegible]


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avlopp A-B-C-D				
0+06-0+50	44	Rensning av öppet avlopp i stenig jord med bottenbredd 1,00 m, släntlutning 1:1,5 och 4,0 m bankett	44	2,00	88	
0+50-5+00	450	Grävning av öppet avlopp i stenig mo och sand, beväxt, bottenbredd 1,00 m, släntlutning 1:1,5 med 4 m bankett	m ³ 1265	3,00	3795	
		Sprängning av större stenar	m ³ 10	25,00	250	
3+75-4+05		Sprängning av berg, bottenbredd 2,00 m, släntlutning 1:0,15	m ³ 12	35,00	420	
4+91-4+95		Fördjupning och förstärkning med armerad betonggjutning av befintlig vägtrumma genom enskild väg enligt sektionsritning eller på annat sätt bekostas av Tarsleds vägsamfällighet			-	
		För oförutsedd arbetsledning m.m. tillägges			847	5400
5+00-6+50	150	Grävning av öppet avlopp i sandjord med stenar, bottenbredd 0,50 m, släntlutning 1:1,5 med 4,0 m bankett	m ³ 225	2,50	563	
5+58-5+61		Upptagning av stentrumma och				
		trpt.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt.				
		uppläggning av stenar i rå- gång			50	
		För oförutsedd arbetsledning, eventuella ersättningar m.m. tillägges			337	950
6+50+8+00	150	Grävning av öppet dike i sandjord med stenar, botten- bredd 0,50, slänthlutning 1:1,5 med 4,0 m bankett m ³	225	2,50	563	
7+07-7+11		Ägotrumma enligt typritning R-1 av D=700 lantbruksrör, körbanans bredd minst 3,5 m, trummans längd 6,0 m enligt detaljkostnadsberäkning			450	
8+00-8+32	32	Rensning av öppet dike med bottenbredd 0,50 m, slänt- lutning 1:1,5 och 4,0 m bankett m	32	2,00	64	
		För arbetsledning, eventuella ersättningar m.m. tillägges			373	1450
	826	Summa				7800
		<u>Avlopp C-C¹</u>				
10+00-11+44	144	Lantbruksrör D=150 inklusive frakt m	144	2,80	403	
		Grävning, läggning och åter- trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt.				
10+99-11+01		fyllning, stenig jord, m	144	2,80	403	
		Upptagning av stentrumma samt bortforsling av stenar till lämplig upplagsplats enligt arbetskontrollantens anvis- ning			50	
10+00		Utloppsskydd U-1			15	
11+01; 11+44		Brunn B-17 D=400 st	2	80,00	160	
		För arbetsledning, extra er- sättningar m.m. tillägges			119	1150
	144	Summa				1150
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	826	Avlopp A-B-C-D			7800	
	144	" C-C ¹			1150	8950
	970	Summa				8950
<u>Ägotrumma mellan punkterna 7+07-7+11 enligt typritning R-1 av D=700</u>						
<u>lantbruksrör, med körbanan minst 3,5 m, trummans längd 6,0 m.</u>						
		Upptagning av stentrumma samt bortforsling av stenar till lämplig upplagsplats enligt kontrollantens an- visning			60	
		trpt.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt.				
		Lantbruksrör D=700 inklusive frakt	m 6	25,00	150	
		Grävning, läggning och igen- fyllning	m		100	
		Rustbädd, stensättning samt förstärkning av pinnad gräs- torv			100	
		För arbetsledning, extra er- sättningar m.m. tillägges			40	450
		<u>Summa</u>				450
		Tomten, Herrljunga den 4 juli 1961.				
		 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör				


Bilaga

Typritning A1.

Rörtrumma




Skala 1:50



Mått i mm

Mått i m.m.



Översta brunnringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Bilaga
Typritning B-17
Brunn

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Tomtens dikningsföretag år 1961 upprättat åren 1959 - 1961.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i

görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 4,0 m;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken

och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt

för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de

meter;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna i fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lösera - rören lägges på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre tillflöden genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad. Brunnarnas läge markerar markägaren dock i stället lämpligen med en stake avsedd att förhindra att brunnen påköres med jordbruksredskap. Vid passerandet med skördemaskiner och dylikt bör staken tillfälligt kunna borttagas;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har

minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger.

Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret förde täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;

att grenledningar må inkopplas på betongrörsledningar endast av fullt kompetent person. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför befintliga grenledningar skall ha kopplats före kontrollavvägningen;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand

till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på

rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas

med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

att rörledning under flödesränna skall täckas med väl stampad jord;

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande

ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas

i fullgott skick;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impreg-

neras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätare försorg nya punkter blivit utsatta;


att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;


att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Tomten, Herrljunga den 4 juli 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:





KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Spårabo 1⁷</u>						
Carl Eric Svennberg o.h.h. Gunvor	S					
ägofig. 1-3-3a		1132		1170	13,07	
<u>Tomten 1³</u>						
Gunnar Holmstrand	S					
ägofig. 4-12		6396		6608	73,83	
<u>Korsbol 2¹</u>						
Karl Joel Carlsson, Anna Maria Wiktorina och Edith Linnea Kristina Andersson	-					
ägofig. 13-16		1135		1172	13,10	
<u>Summa</u>		8663		8950	100,00	

Vid verkliga kostnadernas fördelning observera icke sökandenas begränsade skyldighet att deltaga i anläggningskostnaderna.

Tomten, Herrljunga den 4 juli 1961.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Harry Pettersson

Einar Samuelsen

Biträdande godemän


Sammanställning över förrättningskostnader

för

Tomtens dikningsföretag år 1961.

	Kronor
Ersättning till statsverket	429:-
Annonskostnader	108:10
Godemännens rese- och arvodesersättningar	71:40
Hantlangning, utsättningsmaterial m.m.	<u>51:50</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>660:-</u>

Tomten, Herrljunga den 4 juli 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

Särskilt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över synförrättningen rörande Tomtens dikningsföretag år 1961 i Torslunds socken, Årstadens län; bekräftar Vänersborg i Torslundsbygdens råttordningskansli den 6 september 1961.

I tjänsten:
J. Krusny



Stämpel Två kronor.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Tomtens dikningsföretag år 1961

Socken

Tarsled

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Gunnar Holmstrand, Tomten Tarsled, Herrljunga

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

27 okt. 1961

2.080:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1967

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1 okt. 1964

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

27 juli 1962


Besiktning verkställd av

undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och varför detsamma har godkänts.

Av till Tarsled l³ ägare Gunnar Holmstrand beviljad lånegaranti å 5.000:- kronor tillstyrkes att 4.200:- kronor ställes till förfogande.

Vänersborg den 13 augusti 1962



Ingemar Carlsson

Ingenjör