



Akt nr:

P-F2a-LS9/56

AU\$P-F2a-LS9/56

9.

Dernäs dikningsföretag 1956

Frändefors socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Dernäs dikningsföretag 1956

i Frändefors socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


lantbruksingenjör.

Åkten innehåller 49 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående
bättre torrläggning och brukning
av ägor tillhörande Derenäs i
Frändefors socken, Älvsborgs län.

Den 16 september 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos lant-
brukaren Anders Lidell, Derenäs, Frändefors för att jämlikt nedan omnämnda för-
ordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den
22 augusti avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 28 augusti
blivit i laga ordning anslagen i Frändefors församling samt torsdagen den 1 septem-
allt år 1955, varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad varjämte underrättelse om
förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts til-
kända sakägare. På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Av sökandena till förrättningen:

Anders Lidell	Derenäs
Karl Andersson	Derenäs
Anna Johansson	Derenäs
Edvard Andersson	Derenäs
Anna Andersson	Derenäs genom

Anders Lidell enl. fullmakt Bil.nr. 5

Carl J. Bryngelsson	Derenäs
---------------------	---------

Av övriga sakägare:

Anders Larssons stbh.,	Derenäs
Fru Elin Tropp	Derenäs genom

maken Anders Tropp enl. fullmakt Bil.nr. 6

Karl Erlandsson	Åstebo, Frändefors
Anna Johansson	Flicksäter, Frändefors
Charlotta Ögren	Derenäs genom
maken Oskar Ögren	
Bertil Olsson	Derenäs

På grund av särskilda kallelser inställde sig godemännen J.P. Hansson, Berg, Frändefors och Harry Kärrmarck, Kärserud, Frändefors.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen.

Bil.nr. 1

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. Yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord.
2. Yrkade Anders Lidell, Karl Andersson och Edvard Andersson på ordentliga rörtrummor för utfartsvägar och ägovägar.
3. Yrkade Anders Larssons stbh., att den uppschaktade jorden å sträckan 5 - 8+35 upplägges på höger sida (=moss-sidan) mot att fastigheten avstår från all ersättning för intrång, samt att skogen borttages av markägaren. Vidare yrkade sterbhuset att diket breddas åt mossen till.
4. Yrkade alla övriga på ersättning för intrång genom jordvallar.
5. Yrkade Larssons sterbhus att de helt skulle befrias från deltagningsskyldighet, då de redan utfört dikning på hela det berörda området.


§ 6.


Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.


Lantbruksingenjör



Biträdande godemän.



Den 16 maj 1956 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Anders

Lidell, Dernäs, Frändefors, för att vidare handlägga syneförrättningen.

Kungörelse om sammanträdet, som den 25 april avsänts till vederbörande pastors-
ämbete hade söndagen den 29 april varit anslagen i Frändefors församling var-
jämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs Läns Annonssblad lördagen
den 28 april, allt år 1956. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och
44 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myn-
digheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Anders Lidell	Dernäs
Karl Andersson	Dernäs genom
sonen Harry Andersson enl. fullmakt Bil.nr. 12	
Anna Johansson	Dernäs
Edvard Andersson	Dernäs
Anna Andersson	Dernäs genom
Anders Lidell enl. fullmakt Bil.nr. 5	
Carl J. Bryngelsson	Dernäs

§ 8.

Upplästes protokollet §§ 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållandet mellan före-
taget och de allmänna vägarna hade tillställts vägförvaltningen i länet samt att
vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och
fogades till protokollet såsom Bil.nr. 7 och 8.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och
framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder
upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
Jordersättningslängd	" " " B
Kostnadsförslag	" " " C
Kostnadsfördelningslängd	" " " D
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " E
Översiktskarta	" " " F.

§ 11.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjligheter till erhållande av statsunderstöd lämnades av förrättningsmannen.

§ 12.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande rörande företaget upplästes detta. Bil. Litt. G.

§ 13.

Till styrelse för företaget utsågs:

Anders Lidell, Dernäs, Frändefors, ordf.

Edvard Andersson, Dernäs, Frändefors

Ernst Andersson, Dernäs Frändefors med

Harry Andersson som ersättare.

§ 14.

Till revisor att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs:

Bertil Olsson, Dernäs, Frändefors.

§ 15.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 16.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen

7.
finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas
bestridande och arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 17.


Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning
kronor 140:- och till godemännen kronor 96:50 samt för annonser kronor 40:50
eller tillhopa kronor 277:-.


§ 18.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrätt-
ningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Frändefors den 16 maj 1956.


Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Älfsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{xxx} mig tillhörig mark Inom

Frändefors socken(-n) av Älfsborgs län.

Förrättningen avser Avloppsdike

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Dernäs 1.10 Längd e:r 1050 meter

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Anders Lidell Dernäs Frändefors

Tel. Vänersborg, 23072.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Dernäs 16/ 11 den 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Anders Lidell	för fastigheten	Dernäs 1:10
Karl Andersson	» »	Dernäs 1:11
Anna Johansson	» »	Dernäs 1:18
Edvard Andersson		Dernäs 1:16
Anna Andersson		Dernäs 1:33
Carl J. Bryngelson		Dernäs 1:10

9. Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt

Älvsborgs läns norra del. G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg den 22 december 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Leau Dirubus

J. B. Johansson

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, ~~som bör över emottagandet hit insända bevis~~. Vänersborg i landskansliet den 11 januari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz.

Ake Paulsson
Åke Paulsson.

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet

R e s o l u t i o n.IIIM 24 55.

E.o. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 9 augusti 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz

Åke Paulsson

Rätt avskrivet betygas:

*B. Kalkbren**dt. Lönnberg*Utdrag.

ID 620/55.

Till Länsstyrelsen, V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 12 st. förordnanden överföras på e.o. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning

Förordnandet utfärdat den

Dernäs

Frändefors socken

11/1 1954

Vänersborg den 4 augusti 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Förestående förslag till ändring av tidigare beslut om förordnande av förrätttningsman för planläggning av torrlägningsföretag tillstyrkes.

Vänersborg den 8 augusti 1955.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Utdraget bestyrkes:

B. Falken

dt. Lärnberg

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Derenäs i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Lidell, Derenäs, Frändefors fredagen den 16 september 1955, kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 augusti 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den 28.

~~augusti~~ 1955, betygas:

David Nöjd.
Kyrkostyrelse.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Derenäs i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Lidell, Derenäs, Frändefors, fredagen den 16 september 1955, kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 augusti 1955

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns

Annonssblad den 1 september 1955 intygas ex officio:

John Rödén

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av marker inom Derenäs i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Anders Lidell, Derenäs, Frändefors, fredagen den 16 september 1955, kl. 10.00.

Lantbr. Anders Lidell,	Derenäs	<u>Frändefors.</u>
" Anders Larssons sterbh.	"	"
" Anna Johansson	"	"
" Edvald Andersson	"	"
Fru Anna Andersson	Sivikan	<u>Vänersborg.</u>
Lantbr. Carl J. Bryngelsson	Derenäs	<u>Frändefors.</u>
" Karl Andersson	"	"
" Sven Larsson	Flicksäter	"
" Stig Larsson	"	"
Vägförvaltningen		<u>Vänersborg.</u>

Vänersborg den 22 aug. 1955.

På tjänstens vägnar:

John Petters
lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för lantbrukaren Anders Lidell, Derenäs, Frändefors, att vid den syneförrättning, avseende torrläggning av mark inom Derenäs i Frändefors socken, som av Lantbruksingören utsatts att hållas i Derenäs den 16 september 1955, föra min talan och min rätt bevaka och håller jag för giltigt vad mitt sålunda förordnade ombud lagligen gör och låter.

Siviken den 12 september 1955

Anna Andersson

Bevittnas:

Elin Gustavsson Axel Jakobsson
Riso

Fullmakt

För Anders Tropp Ekenäs Frändefors
att min talan göra i rätt stånd med
sammanträdet i Drenås den 16/7 : 1955
angående lare-läggning av mark
innan Drenås i Frändefors socken

Ekenäs den 16 September 1955
Elin Tropp

Bevitnas

Anders Larsson Ruth Larsson

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Ang. Dernäs dikningsföretag 1956 i Frändefors socken, Älvsborgs län


Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta, att rubr. företag berör allmänna vägen Rösebo - Brasmerud på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. Den befintliga vägtrumma å sträckan 11+77 - 11+85 är utförd av sten med dimensionerna 1,0 x 1,0 m.




För torrläggning av ovanför trumman belägen åker erfordras rensning av ovannämnda trumma.

Avloppets utformning på ömse sidor om landsvägen framgår av bifogat ritningsutdrag. Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum snarast möjligt.

Vänersborg den 9 april 1956.

I tjänsten.


Lantbruksingenjör.



FÖRSLAG TILL
Dernäs dikningsföretag 1956

I Frändefors' SOCKEN ~~NO~~ AV Älvsborgs LÄN

UPPRITTAT ÅR (EN) { I UTAN } SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
Kopia

John Rönner
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokonton 18 29 15

Datum

18.4.56

Bil. n:r 8.

Lantbruksingenjör John Rödén
Vänernborg

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

2943-43/56

IT/GJ


V

Ang. Dernäs dikningsföretag 1956 i Frändefors socken

I anledning av Eder skrivelse den 9 dennes i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att upprepna vägtrumman enligt Edert förslag.

Tidpunkten när företaget beräknas bli utfört bör meddelas vägmästare G. Hellquist, Brålanda.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:


Ingvar Torbjörnson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dernäs och Furholmen i Frändefors socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Lidell, Dernäs, Frändefors, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 9,00.

Företaget berör allmänna vägen Brasmerud - Rösebo.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänernsberg den 25 april 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den ^{29/4} 1956, betygas:

David Nijl
Kyrkshöjden

Bil. n:r 10.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Dernäs och Furholmen i Frändefors socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Lidell, Dernäs, Frändefors, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 9.00.

Företaget berör allmänna vägen Brasmerud—Rösebo.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 april 1956

På tjänstens vägnar:

John Rödén
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs
Läns Annonsblad den 28 april 1956 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. n:r 11.F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Dernäs och Furholmen, Frändefors socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Anders Lidell, Dernäs, Frändefors, onsdagen den 16 maj 1956 kl. 9.00.

Anna Johansson	Dernäs	Frändefors
Edvard Andersson	"	"
Anna Andersson	Sivikan	Vänersborg
Carl Bryngelsson	Dernäs	Frändefors
Anders Lidell	"	"
Karl Andersson	"	"
Anders Larssons dödsbo	"	"
Fru Elin Tropp	Ekenäs	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län,		Vänersborg

Vänersborg den 30 april 1956.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

Fullmakt för Harry
Andersson Dornås
att å sammanträde med
stikningsföretaget Dornås
förhållmen utföra min
balm.

Dornås den 16/5 1956

Carl Andersson

Revittnas

Hedvig Beckson

VÄRDERINGSLÄNGD

Beskrivnings- och värderingslängd.




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Frändefors socken.</u>							
<u>Dernäs 1¹⁸</u>							
Anna Johansson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, torvblandad mo	1	0,55		1500	1800	300	165
A-summa		0,55					165
<u>Furholmen 1⁴</u>							
Anna Johansson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, torvblandad mo	2	0,72		1200	1800	600	432
A-summa		0,72					432
<u>Dernäs 1¹⁹</u>							
Edvard Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, torvblandad mo /mjäla o.	3	0,74		1300	1900	600	444
mo	4	0,55		1600	1900	300	165
" " "		1,29					609
A-summa		1,29					609
<u>Dernäs 1²⁰</u>							
Edvard Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, torvblandad mo / mjäla o.	5	0,19		1600	1900	300	57
mo	6	0,97		1300	1900	600	582
" " "		1,16					639
A-summa		1,16					639
<u>Dernäs 1²⁰ Furholmen 1²</u>							
Edvard Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, torvblandad mo / mjäla o.	7	0,24		1000	1900	900	216
mo		0,24					216
A-summa		0,24					216
<u>Dernäs 3¹</u>							
Anna Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, mjälåg torvmylla / mjäla	8	0,59		1100	1800	700	413
o. mo							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, torvblandad lerig mo	9	0,28		1100	1800	700	196
" " "	10	0,47		1200	1800	600	282
Åker, lerig mo	11	0,20		1200	1800	600	120
" " "	12	0,05		600	1200	600	30
A-summa		1,59					1041
<u>Furholmen 1²</u>							
Edvard Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, torvblandad lerig mo	13	0,25		1200	1900	700	175
" " "	14	0,40		1200	1900	700	280
" " "	15	0,17		1600	1900	300	51
A-summa		0,82					506
<u>Dernäs av 1¹⁰</u>							
Carl Bryngelsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Skogsmark	16		1,63	900	1000	100	163
A-summa			1,63				163
<u>Dernäs av 1¹⁰</u>							
Anders Lidell							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, torvmylla / mo	17	0,45		1400	1800	400	180
" " "	18	0,86		900	1800	900	774
" " "	19	0,32		900	1800	900	288
" " "	20	0,20		1000	1900	900	180
" " "	21	0,21		1800	2000	200	42
Åker, mo och mjäla	22	0,27		1800	2000	200	54
" " "	23	0,15		1100	2000	900	135
" " "	24	0,42		1000	2000	1000	420
Åker, lerig mo	25	0,88		1600	2000	400	352
" " "	26	0,35		1700	1900	200	70
" " "	27	0,09		1600	1800	200	18
" " "	28	0,23		1500	1900	400	92
" " "	29	0,82		1500	1900	400	328
" " "	30	0,42		1400	1900	500	210
" " "	31	0,34		1000	1900	900	306
Åker, lerig mo / mjäla	32	0,51		1400	1900	500	255
" " "	33	0,80		1000	1900	900	720

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lerig mo / mjäla	34	0,30		1200	1900	700	210
Åker, lerig mo / mo	35	0,36		1400	1900	500	180
" "	36	0,16		1500	1900	400	64
" "	37	0,33		1700	1900	200	66
A-summa		8,47					4944
B. Brukningsbåtnad.							
13+35 - 14+40, 14+46 - 16+65, 20 - 21+55							
B-summa							1920
Totalsumma		8,47					6864
Dernäs 1 ¹¹							
Karl Andersson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker, lerig mo / mo	38	0,23		1200	1900	700	161
" "	39	0,14		1300	1900	600	84
åker, lerig mo / mo o. mjäla	40	0,53		1300	1900	600	318
" " "	41	0,33		1100	1800	700	231
" " "	42	0,39		900	1800	900	351
Skogsmark (förbättras ej)	43		(0,31)		1000	-	
" "	44		0,14	800	1000	200	28
Åker, lerig mo / mo o. mjäla	45	0,38		1300	1800	500	190
åker, lerig mo / mo	46	0,61		1500	1900	400	244
" "	47	0,56		1100	1900	800	448
Skogsmark	48		1,04	800	1000	200	208
"	49		0,72	800	1000	200	144
Ängsmark	50		0,16	700	1200	500	80
A-summa		3,17	2,06				2487
B. Brukningsbåtnad.							
16+71 - 19+30							
B-summa							1300
Totalsumma		3,17	2,06				3787


VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Dernäs 1¹⁸</u>							
Anna Johansson	1	0,55					165
<u>Furholmen 1⁴</u>							
Anna Johansson	2	0,72					432
<u>Dernäs 1¹⁹</u>							
Edvard Andersson	3-4	1,29					609
<u>Dernäs 1²⁰</u>							
Edvard Andersson	5-6	1,16					639
<u>Dernäs 1²⁰, Furholmen 1²</u>							
Edvard Andersson	7	0,24					216
<u>Dernäs 3¹</u>							
Anna Andersson	8-12	1,59					1041
<u>Furholmen 1²</u>							
Edvard Andersson	13-15	0,82					506
<u>Dernäs av 1¹⁰</u>							
Carl Bryngelsson	16		1,63				163
<u>Dernäs av 1¹⁰</u>							
Anders Lidell	17-37	8,47					6864
<u>Dernäs 1¹¹</u>							
Karl Andersson	38-50	3,17	2,06				3787
<u>Summa</u>		18,01	3,69				14422
<u>Alstringsbåtnad</u>							11202
<u>Brukningbåtnad</u>							3220
Frändefors den 16 maj 1956.							
 Lantbruksingenjör.							
  Biträdande godemän.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A - B - C - D.</u>				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
5 - 8+30	330	Schaktning av dy och lera m. rötter, breddning och jordupplag förlägges på höger sida (åt mos- sen)	600	3:50	2100: -	
8+30 - 9+5	75	" " "	220	2:50	550: -	
9+5 - 9+82	77	" " "	260	2:50	650: -	
9+82 - 10+45	63	Schaktning av lera	200	2:50	500: -	
10+45 - 11+13	68	" "	230	2:50	575: -	
11+13 - 11+77	64	" "	185	2:50	462: 50	
11+77		Rensning av vägtrumma utföres och bekostas av vägförvaltningen				
11+77 - 12+18	41	Schaktning av lera	90	2:50	225: -	
12+18 - 13+35	117	Schaktning av dy och lera m. rötter	235	3:-	705: -	
		För oförutsedda fall			562: 50	
		Jordersättningar			830: -	
6+00		Trumma D = 400 mm (vägbr. 4,5 m)	1	420:-	420: -	
9+87, 11+6		Trumma D = 400 mm (vägbr. 4,5 m) å 420:-. Kostnaden delas lika mel- lan företaget och broägarna.	2	210:-	420: -	8.000: -
		<u>Sträckan B - C.</u>				
13+35 - 14+40	105	12" lantbruksrör	105	5:80	609: -	
		Grävn., lägn., återfylln.	105	2:90	304: 50	
		Utloppsskydd U-1			20: -	
14+40		Brunn B-3 D = 600 mm			55: -	
14+40 - 14+46	6	12" vägrör	6	8:80	52:80	
		Grävn., lägn., återfylln.	6	5:60	33:60	
14+46		Brunn B-1 D = 600 mm			120: -	
14+46 - 14+83	37	10" lantbruksrör	37	4:20	155: 40	
		Grävn., lägn., återfylln.	37	2:80	103: 60	
14+83		Brunn B-1 D = 600 mm			120: -	
		För oförutsedda fall			186: 10	1.760: -
		överf.				9.760: -


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överf.				9.760: -
		<u>Sträckan C - D.</u>				
14+83 - 16+71	177	10" lantbruksrör	177	4:20	743: 40	
		Grävn., lägg., återfylln.	147	3:10	455: 70	
		" " "	30	5:50	165: -	
16+71		Brunn B-1 D = 600 mm			120: -	
16+71 - 18+33	162	8" lantbruksrör	158	3:20	505: 60	
		12" vägrör	4	8:80	35: 20	
		Grävn., lägg., återfylln.	162	2:40	388: 80	
		Rivning av bef. trumma			30: -	
18+10,-18+28		Brunn B-3 D = 500 mm	2	40:-	80: -	
18+33		Brunn B-1 D = 500 mm			95: -	
18+33 - 19+30	97	6" lantbruksrör	97	2:50	242: 50	
		Grävn., lägg., återfylln.	97	2:50	242: 50	
19+10		Brunn B-3 D = 400 mm			30: -	
19+30		Brunn B-1 D = 400 mm			75: -	
		För oförutsedda fall			351: 30	3.560: -
Summa:	1430	Summa:				13.320: -
		<u>Avloppet C - C¹.</u>				
20 - 22+3	103	6" lantbruksrör	103	2:50	257: 50	
		Grävn., lägg., återfylln.	103	2:-	206: -	
21+55,-22+3		Brunn B-1 D = 400 mm	2	75:-	150: -	
		För oförutsedda fall			66: 50	680: -
Summa:	103	Summa:				680: -
		<u>Sammandrag.</u>				
	1430	Avloppet A - B - C - D				13.320: -
	103	" C - C ¹				680: -
	1533			Summa:		14.000: -

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörtrumma vid pkt. 5+95, 9+87, 11+6.</u>				
		40 cm vägrör	8	15:-	120: -	
		Läggning			75: -	
		Rivning av bef. trumma			40: -	
		Jordfyllning			70: -	
		Torvmur			50: -	
		(För oförutsedda fall)			65: -	420: -
				Summa kronor:		420: -
		Frändefors den 16 maj 1956.				
						
		Lantbruksingenjör				




Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm




Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Frändefors socken.						
<u>Dernäs 1¹⁸</u>						
Anna Johansson	S					
ägofig. 1		165		162	1,157	
<u>Furholmen 1⁴</u>						
Anna Johansson	S					
ägofig. 2		432		425	3,036	
<u>Dernäs 1¹⁹</u>						
Edvard Andersson	S					
ägofig. 3, 4		609		599	4,279	
<u>Dernäs 1²⁰</u>						
Edvard Andersson	S					
ägofig. 5, 6		639		628	4,486	
<u>Dernäs 1²⁰, Furholmen 1²</u>						
Edvard Andersson	S					
ägofig. 7		216		212	1,514	
<u>Dernäs 3¹</u>						
Anna Andersson	S					
ägofig. 8 - 12		1041		1023	7,307	
<u>Furholmen 1²</u>						
Edvard Andersson	S					
ägofig. 13 - 15		506		497	3,550	
<u>Dernäs av 1¹⁰</u>						
Carl Bryngelsson	S					
ägofig. 16		163		160	1,143	
<u>Dernäs av 1¹⁰</u>						
Anders Lidell	S					
ägofig. 17 - 37		6864		6746	48,185	
<u>Dernäs 1¹¹</u>						
Karl Andersson	S					
ägofig. 38 - 47		3355	3298			
48 - 50		432	250	3548	25,343	
Summa:		14422		14000	100,000	

Frändefors den 16 maj 1956.



Lantbruksingenjör

Arbets- och fixpunktsbeskrivning rörande Dernäs dikningsföretag 1956 i Frändefors socken, Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning år 1955 - 1956.

A. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att sten och grus så mycket som möjligt samman^{-an}föres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att lösjord eller lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förläggas, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erforderligt, ex.vis. i mossjord eller mycket lös lera rören lägges på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-7 eller vid mindre ledningar genom ett filter av grovt grus,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslanten eller enligt typritning U-1,

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörledningar,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höjas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätare försorg hjälppunkter blivit utsatta.

B. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. + 66,92 belägen 77 m nordväst p. 11. Korsformigt märke i berg,

Fixp. 68,96 belägen 32 m väster p. 17,25. Korsformigt märke i berg.

Frändefors den 16 maj 1956.

John Petri
Lantbruksingenjör.

J. P. Hansson

Biträdande godemän.

Lars Hansson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Dernäs och Furholmen i Frändefors socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande sex bruksenheter inom Dernäs och Furholmen i Frändefors socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,5 km avlopp i såväl öppet som täckt utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 9 april 1956. Jämligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 18 april 1956, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr. 7 och 8. Hinder mot företaget på grund härav synes icke möta. Andra allmänna intressen beröres icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas
Dernäs dikningsföretag 1956.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med
sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företags
utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Avloppet A - B - C - D med ombyggnad av trummorna vid 6+00, 9+87 och 11+06.

Avloppet C - C¹,

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions-, och
typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översikts-
karta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattnats till V:a
Hästefjorden, tillhör alltså nederbördsområde 130 Dalbergså sektion 2. Hela neder-
bördsområdet uppgår till 74 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden
uppskattats till 2,0 l/s ha från åker, 1,0 l/s ha från skogsmark och mossar. Med
ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställts och sammanförts i
nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde,
å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal
medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapa-
citet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvatten-
föring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring..

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	°/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A-B-C-D												
5+95	40	34	114	12	0,5			0,5	1:1,5	0,5	0,1	
8+30	28	32	88	9	0,5			0,5	1:1,5			
10+45	23	27	73	8	0,5			0,5	1:1,5			
11+11	22	25	69	7	0,5			0,5	1:1,5			
11+85	21	22	64	7	0,5			0,5	1:1,5			
13+35	20	17	57	6	0,5			0,5	1:1,5	0,4	0,1	
14+40	18	17	53		3,0	300	58					
14+83	14	17	45		4,5	250	45					
16+71	6	9	21		2,0	250	30					
18+33	3	6	12		1,5	200	14					
19+30	1	6	8		2,5	150	8					
22+3		8	8		4,0	150	10					

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 11.202:- kronor och brukningsbåtnaden till 3.220:- kronor eller tillhopa 14.422:- kronor

Mom. 6.

Ersättningar.

På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har

synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder som finnas angivna i Jordersättningslängden Bil. Litt. B på tillhopa 830 kronor.

För företaget i övrigt - såväl vid utförandet som vid framtida underhåll - skall inga ytterligare ersättningar utgå.

Mom. 7.

Kostnad.

Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 14.000:-, varvid 1955 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Genom att trummorna vid p. 9+87 och 11+6 skall utföras såsom rörtrummor kommer underhållskostnaderna att minska avsevärt. Synemännen anser därför skäligt föreskriva att de som nyttja dessa trummor skall svara för halva den beräknade kostnaden.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap.

24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad	Anmärkning
1	A-B-C	1-37	9.760:-	8.955:-	1,090	
2	C-D	38-47	3.560:-	4.265:-	0,836	
3	C-C ¹	48-50	680:-	1.202:-	0,566	
Hela företaget		1-50	14.000:-	14.422:-	0,971	

För torrläggning av ägofigurerna 48 - 50 erfordras endast upptagande av sträckan 21+55 - 22+3 jämte en viss rensning nedströms 21+55. Kostnaden härför har beräknats till 250 kronor, vilken summa skall utgöra dessa ägofigurers torrlägningskostnad.

För Avd. 3 återstår 770 kronor i båtnad och 430 kronor i kostnad, vilket ger en relativ kostnad av 0,558.

På grund av att de särskilda kostnader (fallkostnader), som erfordras för torrläggning, av Avd. 2 och återstoden av Avd. 3, blir mycket höga, visar fortsatt utredning att den billigaste torrläggningen erhålles om Avd. 1, 2 och återstoden av 3 sammanslås till en avdelning.

Det slutliga resultatet framgår av nedanstående

Tabell 3.

Slutlig Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
I	13.750:-	13.990:-	0,9828448
II	250:-	432:-	0,578

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna, förrätningskostnaderna och framtida underhållskostnader fördelas.

Vägförvaltningen i länet åligger att såväl ombesörja och bekosta rensning av den vägtrumma genom allmän väg, som beröres av företaget, samt i framtiden underhålla densamma.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen: att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,

att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen; vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes dessa åligger det vederbörande att bota uppkommande skada;

att såväl breddningen av avloppet som jordupplagen å sträckan 5 - 8+30 förläggas på avloppets högra sida (åt mossen),

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens

tidningar; i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall icke utgå vid detta företag, då båtnaden uppgår till endast 14.422 kronor.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 195⁶⁵~~5~~. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas. *x enl. konceptet*

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vil åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftäggande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Frändefors den 16 maj 1956.

John P. Rönner
Lantbruksingenjör.

J. P. Gunnarsson

Biträdande godemän.

Lars Gunnarsson

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Dernäs dikningsföretag 1956			
Socken Frändefors		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — Förordandenämnden — Ende intressent Lantbrukaren Anders Lidell, Dernäs, Frändefors			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28 aug. 1956	Bidrag till utförandet, kr 5.270:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 14 november 1958		Besiktning verkställd av I:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Företagets verkliga kostnader uppgår till 11.520:- kr mot beräknade 14.930:- kr. Det till företagets utförande beviljade bidraget föreslås minskat med 1.200:- kr till 4.070:- kr.

Till Dernäs av 1¹⁰ äg. Anders Lidell beviljad lånegaranti på 4.300:- kr föreslås sänkt till 3.400:-kr, vilket belopp tillstyrkts till utbetalning den 30 sept. 1957.

Vänersborg den 27 november 1958.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet intyga:

B. Falkberg

Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tangström

Lantbruksnämnden, Vänersborg.