



Akt nr:

P-F2a-LS98/59

AU\$P-F2a-LS98/59

98

FRON ONE

8 FEB 1960

TII

REGERINGENS VATTENREKONSTRUKTION

Ing. III Vattenöverdomstolen

16 JAN. 1961

T4/1961

II:8

NEDRE JUST. REV. EXP.

INK. 12 JUL. 1961

Dnr T193 / 1961

Aktbil. nr —

Stora Lövnäs dikningsföretag år 1959

Frändefors socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Stora Lövnäs dikningsföretag år 1959

i Frändefors socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 46 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

20 MB A 1957

2.

Protokoll fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av marker tillhörande Lövnäs
i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Den 6 november 1959, klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrätt-
ning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Karl Oskars-
son, Lövnäs, Frändefors.

Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Älvsborgs
Läns Annonssblad samt anslagits i Frändefors församling, varjämte
kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bilaga
2 - 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

lantbr. Harry Kärrmarck, Kärserud, Frändefors

" Helge Jansson, Snixås, Frändefors

såsom sökande:

Karl Oskarsson, Lövnäs, Frändefors

såsom övriga delägare:

Ingegärd Andersson, " "

Karl Andersson, " "

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade

3.
förordnandet upplästes.

§ 2.

På förfrågan om jäv fanns att anföra mot synemännen, lämnade Ingegärd Andersson en avskrift av brev från vederbörande RLF-förening, bil. 6. Synemännen ansåg icke detta utgöra jävsskäl, trots att godemännen var RLF-medlemmar.

§ 3.

Carl Larsson, som stått som medsökande till förrättningen, hade i särskild skrivelse återtagit sin ansökan. Övriga sakägare godkände återkallandet.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 5.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes honom att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden och om möjligt genom täckta ledningar.

✓ Dessutom yrkade Ingegärd Andersson och Karl J. Andersson ersättningar m.m. enligt bifogad skrivelse, bil. 8. De sade sig icke ha något intresse av dikningen och yrkade på minsta möjliga delaktighet.)

§ 6.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 4 december

4.
1959 klockan 13.30 såvida dessförinnan icke meddelanden om ändrad
tid lämnats.

§ 7.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga
värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes,
varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Lövnäs, Frändefors den 6 november 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.



Den 14 december 1959, klockan 13.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Karl Oskarsson, Lövnäs, Frändefors för att fortsätta förrättningshandläggning. Kungörelser om sammanträdet hade meddelats enligt bifogad förteckning, bilaga 5.

Närvarande

godemän:

lantbrukare Harry Kärrmarck, Kärserud, Frändefors

" Helge Jansson, Snixås, Frändefors

sakägare:

Ingegärd Andersson, Lövnäs, Frändefors

Karl J. Andersson " "

Karl Oskarsson " "

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 9.

Ingegärd Andersson och Karl J. Andersson hade lämnat ytterligare en skrivelse med yrkanden omedelbart efter föregående sammanträde. Den bilades nu protokollet, bilaga 9.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 11.

Ingegärd Andersson framförde, att jävsförhållande förefanns mellan Karl Oskarsson å ena sidan samt henne själv och Karl J. Andersson å andra sidan. Hon framförde dessutom att, om dikningen skulle komma

tillstånd, alla rör och all sten som erfordrades på deras mark skulle utfraktas av dem själva mot ersättning. Likaså skulle erforderlig sten försäljas från deras fastighet och övrigt arbete, som ej utföres av entreprenören, bortsättas till dem, då det gäller deras marker.

Förrättningsmannen meddelade dock, att sedan dikningsföretaget utbjudits på entreprenad, det helt var entreprenörens sak att avgöra, hur arbetet lämpligen skulle bedrivas. Entreprenören borde dock meddelas de framförda synpunkterna för att beaktas, om detta var möjligt.

§ 12.

Till styresman för företaget valdes lantbrukare Karl Oskarsson, Lövnäs, Frändefors, tel. Vänersborg 44041.

Styresmannen fick i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar,

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 13.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Lövnäs, Frändefors den 14 dec. 1959.

Harry Kärman

Biträdande godemän.

Helge Larsson

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta forn-lämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.

Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Falken

dt. Länensberg

SVENSKT NORMALPAPIR

TUMBA 1957

8.

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
III M 13. 57	Lövnäs	Frändefors	6. 4. 1957

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Falken

dt. Lönnberg

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 6 APR 1957
M 13 57

Ink. till Lantbrukarnämnden, Vänersborg

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

den 3 APR 1957

Dnr. 24.146.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark Inom Lövnäs i

Frändefors socken(ort) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser torrläggning av c:a 80 ha, c:a 2000 m diken

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Karl Oskarsson Lövnäs, Frändefors, Flicksäter 41.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Frändefors

den 2-4 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl Oskarsson

för fastigheten

1.8 mf. Lövnäs st.

~~Lennart Dahl~~

» »

~~1.83~~

Karl Oskarsson

» »

1.83.

Lövnäs st.

~~Gunn Eriksson~~

~~41~~

~~Lövnäs st.~~

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Grav Eriksson

ägare av fastigheten

4' St Jönäs

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg

Vänersborg

den

19 57

På Lantbruksnämndens vägnar:

John Rödén

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarie-ämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen.

Vänersborg i landskansliet den 6 april 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

Ake Paulsson
Ake Paulsson

Carl Wellander
Carl Wellander

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av
marker tillhörande fastigheterna Lövnäs Stora 1⁸, 1¹³, 1¹⁸, 1¹⁹, 1³¹,
1⁴⁶, 1⁴⁹, Hästefjord 2¹⁷, 2⁷⁹ samt Vik av 1⁵ i Frändefors socken,
Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas
hos lantbrukaren Karl Oskarsson, Lövnäs, Frändefors, fredagen den
6 november 1959 kl. 9.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans
rätt att bevaka.

Vänersborg den 16 oktober 1959.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Frändefors församling söndagen den

18 okt. 1959, betygas:

David Näjd
Kyrkostyrelse

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Lövnäs Stora 1:8, 1:13, 1:18, 1:19, 1:31, 1:46, 1:49, Hästefjord 2:17, 2:79 samt Vik av 1:5 i Frändefors socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Oskarsson, Lövnäs, Frändefors, fredagen den 6 november 1959 kl. 9.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 16 oktober 1959

På tjänstens vägnar
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 22 oktober 1959 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande fastigheterna Lövnäs Stora 1⁸, 1¹³, 1¹⁸, 1¹⁹, 1³¹, 1⁴⁶, 1⁴⁹, Hästefjord 2¹⁷, 2⁷⁹ samt Vik av 1⁵ i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Karl Oskarsson, Lövnäs, Frändefors, fredagen den 6 november 1959 kl. 9.00.

Ingegärd Andersson,	Lövnäs,	Frändefors
Karl Andersson,	"	"
Karl Oskarsson,	"	"
Karl Johansson,	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 oktober 1959, intygas

I tjänsten:



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, vilka under-
rättats angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av
ägor tillhörande fastigheterna Lövnäs Stora 1⁸, 1¹³, 1¹⁸, 1¹⁹, 1³¹,
1⁴⁶, 1⁴⁹, Hästefjord 2¹⁷, 2⁷⁹ samt Vik av 1⁵ i Frändefors socken,
Älvsborgs län, måndagen den 14 december 1959 klockan 13.30.

Namn, adress

Delgivande erkännes:

namnteckning

Ingegärd Andersson,	Lövnäs,	Frändefors
Karl J. Andersson	"	"
Karl Oskarsson	"	"
Karl Johansson	"	"

*Ingegärd Andersson**Karl J. Andersson**Karl Oskarsson**Karl O Johansson*

Frändefors den 10 maj 1946.

Till jordbrukare icke anslutna till R.L.F.

Härmed uppmanas Ni att före den 20 maj d.å. inkomma med skriftlig anmälan om inträde i R.L.F. Efter nämnda datum kommer Ni att bojkottas både ifråga om arbetshjälp och att få Edra djur betäckta.

Frändefors västra och Frändefors östra

R.L.F.- föreningar.

Rätt avskrivet intyga:

Ann & Rindell

Ljogård Skudde

Bil. 7.

Till Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren,

Box 93,

Vänersborg.

Undertecknad får härmed jämlikt 10 kap. 48 § vattenlagen återkalla
den av mig år 1957 begärda förrättningen avseende undersökning och upp-
rättande av förslag till torrläggning av marker inom Lövnäs i Frände-
fors socken, Älvsborgs län, vilken förrättning Ni genom länsstyrelsens
resolution den 14/4 1958 förordnats att i laga ordning verkställa.

Lövnäs den 8/8 1958.

Carl Larsson

Obs! Få se hande!

f 31

För allt intrång öfver marker tillhörande vår fastighet yrkas ersättning, såväl under pågående arbete som efterföljande år, som arbete förhindras och skörd förloras orsakat af dikningen

Ersättning yrkas för skada af utförsväg såväl under arbetet som senare om vägen skulle sjunka förorsakat af dikningen, även yrkas ersättning för all skada af stängsel och skada af äggrög, såväl under arbetet som senare, samt för all skada för intrång af vår fastighet rörande dikningen

Alla diken på vår fastighet bevakas och bevakarna i det skick de nu befinnas, om dessa skadas eller på något sätt blir jordsydda yrkas ersättning, alla jordreningar yrkas undanrättade.

Vid eventuella sammanträden rörande dikningsförfarande yrkas att alltid en statlig tjänstman från lantbruksnämnden är närvarande.

Lämnas den 6 Nov 1959

Ingeger Andersson Karl J. Andersson

fe 5 mmy
Till Lantbruksingenjör Dalgren
Vänersborg

Undertecknad vidhåller bestämt
att dikebyggsföretagets skänkning öfver
våra marker göras rak till Hanslén
för att undvika fylldnad av våra jämtvarande
diken

Lönäs den 6 Nov 1959

Ingenjör Andersson Karl J. Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Frändefors socken</u>							
<u>Lövnäs Stora 1¹⁹</u>							
Karl Johan och Ingegärd Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	1	1,03		1540	2200	660	680:-
" " "	2	0.69		1100	"	1100	759:-
" " "	3	0,31		1980	"	220	68:-
" " "	4	0.52		1540	"	660	343:-
åker, lättlera	5	0,08		2185	2300	115	90:-
A:summa							1859:-
B. Brukningsbåtnad							
B:summa							85:-
(Underhållsbåtnad (se bil. B)							
U:summa							535:-
T:summa		2,63					2479:-
<u>Lövnäs Stora av 1¹⁸</u>							
Karl Johan och Ingegärd Andersson, ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	6	0,39		1150	2300	1150	449:-
" "	7	0,37		920	"	1380	511:-
" "	8	0,54		920	"	"	745:-
" , lerig mo	9	0,47		880	2200	1320	620:-
" " "	10	0,78		"	"	"	1030:-
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, lerig mo	11	0,61		1320	2200	880	537:-
" " "	12	1,31		"	"	"	1153:-
" " "	13	0,77		"	"	"	678:-
A:summa							5723:-
B. Brukningsbåtnad B:summa							1039:-
Underhållsbåtnad U:summa							1647:-
T:summa		5,24					8409:-
Lövnäs Stora 1 ⁴⁹							
Karl Oskar Johansson o.h.h. Dagny							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	14	0,56		1540	2200	660	370:-
A:summa							370:-
Underhållsbåtnad U:summa							107:-
T:summa		0,56					477:-
Vik av 1 ⁵							
Karl Oskar Oskarsson, ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	15	0,09		880	2200	1320	119:-
A:summa							119:-
Underhållsbåtnad U:summa							34:-
T:summa		0,09					153:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Lövnäs Stora av 1</u> ¹⁸							
Karl Oskar Oskarsson, ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	16	0,10		880	2200	1320	132:-
" " "	17	0,20		"	"	"	264:-
" , lättlera	21	1,00		805	2300	1495	1495:-
" "	22	1,05		690	"	1610	1691:-
" "	23	0,38		"	"	"	612:-
A:summa							4194:-
B. Brukningsbåtnad							
B:summa							487:-
Underhållsbåtnad							
U:summa							1207:-
T:summa		2,73					5888:-
<u>Hästefjord 2</u> ¹⁵							
Karl Oskar Oskarsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	18	0,31		880	2200	1320	409:-
A:summa							409:-
B. Brukningsbåtnad							
B:summa							318:-
Underhållsbåtnad							
U:summa							118:-
T:summa		0,31					845:-
<u>Lövnäs Stora av 1</u> ¹³							
Karl Oskar Oskarsson, ej lagfart							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	19	0.56		770	2200	1430	801:-
A: summa							801:-
B. Brukningsbåtnad							170:-
B: summa							
Underhållsbåtnad							231:-
U: summa							
T: summa		0.56					1202:-
Lövnäs Stora 1 ⁸							
Karl Oskar Oskarsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	20	0.67		770	2200	1430	958:-
A: summa							958:-
Underhållsbåtnad							276:-
U: summa							
T: summa		0.67					1234:-
Lövnäs Stora 1 ⁴⁶							
Karl Oskar Oskarsson, ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	24	0.94		1380	2300	920	865:-
" "	25	0.50		1840	"	460	230:-
A: summa							1095:-
Underhållsbåtnad							315:-
U: summa							
T: summa		1.44					1410:-
Sammandrag							
Lövnäs Stora 1 ¹⁹							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Karl Johan och Ingegärd Andersson		2,63					2479:-
<u>Lövnäs Stora av 1¹⁸✓</u>							
Dsma, ej lagfart		5,24					8409:-
<u>Lövnäs Stora 1⁴⁹✓</u>							
Karl Oskar Johansson o.h.h. Dagny		0,56					477:-
<u>Vik av 1⁵✓</u>							
Karl Oskar Oskarsson, ej lagfart		0,09					153:-
<u>Lövnäs Stora av 1¹⁸✓</u>							
Dsme, ej lagfart		2,73					5888:-
<u>Hästefjord 2¹⁵✓</u>							
Dsme		0,31					845:-
<u>Lövnäs Stora av 1¹³✓</u>							
Dsme, ej lagfart		0,56					1202:-
<u>Lövnäs Stora 1⁸✓</u>							
Dsme		0,67					1234:-
<u>Lövnäs Stora 1⁴⁶✓</u>							
Dsme, ej lagfart		1,44					1410:-
Summa		14,23					22097:-
<u>S a m m a n d r a g</u>							
Över de marker, vilka genom sammanläggning och uppdelning av vissa fastigheter samman- slagits till större bruknings- enheter. ^{forts. 248} Beträffande de nya							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
gränserna, se plankartan.							
<u>Uppgiven ägare</u>							
Karl Johan och Ingegärd Andersson	1 - 13	7,87					10888:-
Karl Johansson o.h.h. Dagny	14	0,56					477:-
Karl Oskar Oskarsson	15-25	5,80					10732:-
Summa		14,23					22097:-
Lövnäs, Frändefors den 14 december 1959.							
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör.							
 Harry Kärman Biträdande godemän.							
 Helge Larsson							

forts. 27

Beräkning av underhållsbåtnad.

Underhållsbåtnad har beräknats på en sammanlagd sträcka av 894 m
å 5:- kronor.

Summa underhållsbåtnad: 4470:- kronor.


Fördelning av underhållsbåtnad.

Underhållsbåtnaden har fördelats i proportion till den för varje
fastighet beräknade alstringsbåtnaden. Se tabell nedan.

Fastighet och ägare	Alstrings- båtnad	Underhålls- båtnad
<u>Lövnäs Stora 1</u> ¹⁹		
Karl Johan och Ingegärd Andersson	1859:-	535:-
<u>Lövnäs Stora av 1</u> ¹⁸		
Dsma, ej lagfart	5723:-	1647:-
<u>Lövnäs Stora 1</u> ⁴⁹		
Karl Oskar Johansson o.h.h. Dagny	370:-	107:-
<u>Vik av 1</u> ⁵		
Karl Oskar Oskarsson, ej lagfart	119:-	34:-
<u>Lövnäs Stora av 1</u> ¹⁸		
Dsme, ej lagfart	4194:-	1207:-
<u>Hästefjord 2</u> ¹⁵		
Dsme	409:-	118:-
<u>Lövnäs Stora av 1</u> ¹³		
Dsme, ej lagfart	801:-	231:-
<u>Lövnäs Stora 1</u> ⁸		
Dsme	958:-	276:-
<u>Lövnäs Stora 1</u> ⁴⁶		
Dsme, ej lagfart	1095:-	315:-
Summa	15528:-	4470:-


Underhållsbåtnaden har för varje fastighet införts i värderingslängden, bil. A.

Lövnäs, Frändefors den 14 december 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.






KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A - B - C</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
20-21+38	138	Lantbruksrör D=300	138	5:80	800:40	
		Grävning,läggning och åter- fyllning	138	8:-	1104:-	
20		Utlöppsskydd U-1			30:-	
21+38		Brunn B-1 D=600			120:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			245:60	2300:-
21+38-B=4+46	199	Lantbruksrör D=300	199	5:80	1154:20	
		Grävning,läggning och åter- fyllning	199	5:50	1094:50	
4+46		Brunn B-1 D=600			120:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			281:30	2650:-
	<u>337</u>	<u>Summa</u>				<u>4950:-</u>
		<u>Sträckan B - C</u>				
4+46-6	154	Lantbruksrör D=250	154	4:20	646:80	
4+46-5+38		Grävning,läggning och åter- fyllning	92	5:-	460:-	
5+38-6		Grävning,läggning och åter- fyllning	62	3:50	217:-	
6		Brunn B-1 D=500			100:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			126:20	1550:-
6-7	100	Lantbruksrör D=200	100	3:10	310:-	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
6-6+96		Grävning,läggning och åter- fyllning	100	3:-	300:-	
6+96-7		Omläggning av trumma genom utfartsväg			25:-	
6+96		Stensil			15:-	
7		Brunn B-1 D=500			100:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			100:-	850:-
7-7+53	53	Lantbruksrör D=150	53	2:40	127:20	
		Grävning,läggning och åter- fyllning	53	2:50	132:50	
7+53		Brunn B-1 D=400			80:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			60:30	400:-
	307	Summa				2800:-
		<u>Avloppet B - B¹</u>				
10-11+35	135	Lantbruksrör D=150	135	2:40	324:-	
		Grävning,läggning och åter- fyllning	135	3:-	405:-	
11+35		Brunn B-1 D=400			80:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			91:-	900:-
	135	Summa				900:-
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		<u>Avloppet A - B - C</u>				

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan A - B			4950:-	
		" B - C			<u>2800:-</u>	7750:-
		<u>Avloppet B - B¹</u>				900:-
		Summa				8650:-
						slut
		Lövnäs, Frändefors den 14 december 1959.				
		 Kurt Dahlgren				
		Lantbruksingenjör.				
		 				



Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Frändefors socken</u>						
<u>Lövnäs Stora 1¹⁹</u>						
Karl Johan och Ingegärd Andersson, ägofig. 1 - 5		2479:-		970:-	11,214	
<u>Lövnäs Stora av 1¹⁸</u>		-				
Dsma, ej lagfart						
ägofig. 6 - 13		8409:-		3292:-	38,058	
<u>Lövnäs Stora 1⁴⁹-</u>		-				
Karl Oskar Johansson o.h.h. Dagny, ägofig. 14		477:-		187:-	2,162	
<u>Vik av 1⁵</u>						
Karl Oskar Oskarsson ej lagfart, ägofig. 15	S	153:-		60:-	0,694	
<u>Lövnäs Stora av 1¹⁸</u>						
Dsme, ej lagfart						
ägofig. 16-17,21-23		5888:-		2305:-	26,647	
<u>Hästefjord 2¹⁵</u>						
Dsme, ägofig. 18		845:-		331:-	3,827	
<u>Lövnäs Stora av 1¹³</u>						
Dsme, ej lagfart						
ägofig. 19		1202:-		470:-	5,433	
<u>Lövnäs Stora 1⁸</u>						
Dsme, ägofig. 20		1234:-		483:-	5,584	
trpt						

Nancy Kimmach Helge Jansson

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Stora Lövnäs dikningsföretag 1959 upprättat år 1958 - 59.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i

fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt ^{sanna s-}typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på

markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;


att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt

kompetenta arbetare;


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Lövnäs, Frändefors den 14 december 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Bil. F.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

52 Mellerud

U t l å t a n d e

angående Stora Lövnäs dikningsföretag år 1959 i Frändefors socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, ca 5 km västsydväst Frändefors kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt, utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlig-

het till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de förskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plån- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt men är konnekterat med rikets allmänna höjdsystem, varvid fixpunkten med höjden + 68,28 m i rikets allmänna höjdsystem har höjden + 11.75 m i det lokala höjdsystemet. (Se plankartan.)

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar nedläggning av rörledning å dikessträckorna A - B - C och B - B¹.

Enligt framställda önskemål från markägarna har rörledningen ej förlagts i de befintliga diken, utan i stället lagts i ungefär rak sträckning å dikessträckan A - B.

Det må observeras, att vattnet icke får ledas över befintlig vattendelare annat än i de fall detta eventuellt fastställts genom denna syneförrättning eller på annat lagligt sätt.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av

2 l/s ha för åkermark och 2 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande högavvattenavrinning, l/s
7+53	2,5	5,0
7	4,0	8,0
6	9,5	19,0
11+35	2,5	5,0
4+46	19,5	39,0
21+38	26,0	52,0

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under enskild utfartsväg från fastigheten Lövnäs Stora 1¹⁹. *(trumman)*
av vem?

Omläggning av trumman skall utföras på dikningsföretagets bekostnad. Eventuell erforderlig efterfyllning med grus över trumman skall likaledes utföras av dikningsföretaget under ett års tid efter det företaget avsynats och godkänts av lantbruksingenjör i länet. De skador, som därefter kunna uppstå å trumman till följd av dikningen anser synemännen däremot skäligen bör ersättas av väghållaren eftersom underhållskostnaderna för vägen kan för framtiden väntas minska till följd av dikningen.

6. Allmänna intressen

berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada om dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningsens storlek bör därvid bestämmas av *lantbruksingenjör i länet jämte en skiftesgode-*
~~man.~~
~~man. jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.~~

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. C, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 8.650:- kronor.

Avloppet A - B - C	7.750:- kronor
" B - B ¹	<u>900:- "</u>
Summa	<u>8.650:- kronor</u>

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bil. A, av synemännen uppskattats till 22.097:- kronor.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat företaget i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

Efter dessa grunder har synemännen upprättat en kostnadsfördelningslängd, bil. D. Denna visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd

först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av den sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilken av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

det finns ja den 24/11
att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bil. E, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft *upr 45 m* och bör vara slutförda senast år 1966 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund, som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Stora Lövnäs dikningsföretag år 1959.


15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Lövnäs, Frändefors den 14 december 1959.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.


Sammanställning över förrättningskostnader

för

Stora Lövnäs dikningsföretag år 1959.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan	666:-
Annonser m.m.	29:-
Godemännens arvodes- och resekostnader	130:-
Hantlangning 19,5 tim.	45:-
Summa kronor	870:-

Lövnäs, Frändefors den 14 december 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

JUNIBA 1957

B. & U.M. 2/1960.

Dom nr B 8/1960.

Stora Lövnäs diknings-
företag.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål rörande Stora Lövnäs
dikningsföretag av år 1959 i Frän-
defors socken, Älvsborgs län; med-
delad i Vänersborg den 30 november
1960.

Klagande: Karl Johan Andersson och Karin Ingegärd Andersson,
båda Lövnäs, Frändefors.

Tillstädeskommen motpart: Karl Oskarsson, Lövnäs, Frändefors.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren har med biträde av go-
de män handlagt en den 6 november 1959 påbörjad och den 14
december samma år avslutad syneförrättning för torrläggning
av marker tillhörande Lövnäs Stora l¹⁹ m.fl. fastigheter i
Frändefors socken, Älvsborgs län. Enligt utlåtandet har båt-
naden av företaget, som benämnes Stora Lövnäs dikningsföretag
av år 1959, beräknats till 22097 kronor och kostnaden till
8650 kronor. För klagandenas fastigheter Lövnäs Stora l¹⁸ och

1¹⁹ har båtnaden uppskattats till 10888 kronor och kostnaden, till 4262 kronor. Arbetstiden är bestämd till utgången av år 1966.

Över utlåtandet ha klagandena anfört besvär och - under påstående bl.a. att de icke ha något intresse av ifrågavarande dikningsföretag och fördenskull ej vilja deltaga i detsamma - yrkat, att vattendomstolen måtte

1. undanröja alla beslut och kostnader som angå dem;
2. pröva huruvida Oskarsson kan få sin torrläggning på annan väg än den i utlåtandet föreskrivna; samt
3. beträffande en väg, som företaget enligt utlåtandet kommer att korsa, förordna att ett eventuellt genomlopp i vägen skall göras så, att vägen icke skadas.

Klagandena ha slutligen fordrat ersättning för sina kostnader å målet i vattendomstolen.

Oskarsson har bestritt bifall till klagandenas besvärstalan.

D o m s k ä l .

Vattendomstolen har företagit syn på de av torrlägningsföretaget berörda markerna, samt utmed den väg som av klagandena

anvisats för vattens bortledande från Oskarssons marker.

Vad klagandena anfört och vad i övrigt framkommit i målet finner vattendommstolen ej utgöra skäl för ändring av överklagade utlåtandet.

D o m s l u t .

Klagandenas besvärstalan lämnas utan bifall.

Fullföljdshänvisning, se aktsidan 15.

På vattendommstolens vägnar:

Inger Zetterstrand.

*coll
MW*

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

I. Aronson

Emot förestående dom har vad rätteligen anmälts och fullföljts av klagandena; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendommstols kansli den 31 maj 1963.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den 14 december 1960 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den 28 december 1960 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

V A T T E N Ö V E R D O M S T O L E N .

D O M

meddelad i Stockholm den 12 juni 1961

med anledning av fullföljd talan mot Västerbygdens vattendoms-
stols dom den 30 november 1960, B 8/1960.

Vadekärande: Karl Johan Andersson och Karin Ingegerd
Andersson, båda i Lövnäs, Frändefors.

Vadesvarande: Karl Oskar Oskarsson samt Karl Oskar
Johansson och hans hustru Anna Dagny
Johansson, alla i Lövnäs, Frändefors.

Saken: Stora Lövnäs dikningsföretag år 1959 i Frände-
fors socken, Älvsborgs län.

Vattendomstolens dom - - - - - Bil. 1.

I vattenöverdomstolen ha Karl Andersson och Karin

Andersson yrkat

dels i första hand att de måtte befrias från skyldig-
het att taga del i dikningsföretaget, i andra hand att det å
deras fastigheter belöpande bidraget till kostnaden för före-

Domens nr II avd. T 16.

Målets nr T 4/1961.

Utan avgift.
För kännedom.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren,
Vänersborg.

taget måtte sänkas till 1.200 kronor, vilket utgjorde den beräknade kostnaden för torrläggning av Karl Andersson och Karin Andersson tillhörig mark utan annans deltagande i dikningen, dels ock att deras vid vattendomstolen framställda yrkande om ersättning för kostnaderna därstädes måtte bifallas.

Oskarsson har bestritt ändring, varemot makarna Johansson, oaktat de erhållit del av vadeinlagen, underlåtit avgiva genmäle.

Parterna ha å ömse sidor fordrat ersättning för sina kostnader å målet i vattenöverdomstolen.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n fastställer vattendomstolens dom, såvitt talan däremot fullföljts.

Karl Andersson och Karin Andersson skola solidariskt ersätta Oskarsson hans kostnader å målet i vattenöverdomstolen med fordrade tvåhundra kronor, varav 125 kronor i ombudsarvode, jämte vad Oskarsson utgivit för vattenöverdomstolens

dom.

Fullföljdshänvisning för Karl Andersson och Karin Anders-
son - - - - - Bil. 2.

Rätt avskrivet betygar; Stockholm och Vattenöverdomstolens
kansli som ovan.

Ex officio:

Svenn J. J. J.

I vattenöverdomstolens avgörande ha deltagit lagmannen Viklund,
vattenrättsrådet von Heideken, assessorn Lindberg och adjungerade
ledamoten Bouvin, referent (enhälligt).

Avskrift.

Kungl. Maj:ts beslut nr 326

i revisionsmålet mellan Karl Johan Andersson och Karin Ingegerd Andersson, revisionskärande, samt Karl Oskar Oskarsson, Karl Oskar Johansson och dennes hustru Anna Dagny Johansson, revisionssvarande, samtliga i Lövnäs, Frändefors, angående Stora Lövnäs dikningsföretag år 1959 i Frändefors socken, Älvsborgs län, i vilket mål vattenöverdomstolen den 12 juni 1961 meddelat (här inneslutna) dom, II avd. T 16; givet Stockholms slott den 15 mars 1963.

Kungl. Maj:t finner ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav vattenöverdomstolens dom skall stå fast.

Oskarsson äger hos vattenöverdomstolen såsom ersättning för sina kostnader å målet hos Kungl. Maj:t lyfta det av Karl Andersson och Karin Andersson till säkerhet för motparts kostnadsersättning nedsatta beloppet, etthundrafemtio kronor; och förpliktas Karl Andersson och Karin Andersson solidariskt att till Oskarsson utgiva etthundra kronor såsom ytterligare

Lantbruksingenjören Knut Dahlgren, Vänersborg.

ersättning för nämnda kostnader. Av dessa belopp utgör
etthundrafemtio kronor ombudsarvode. Det vederbörande till
underdånig efterrättelse länder.

Under Kungl. Maj:ts Sekret

/F.J.B. Andrén

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

J. Backlund

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Stora Lövnäs dikmingsföretag år 1959

Söcken

Län

Frändefors

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Karl Oskarsson, Lövnäs, Frändefors

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

31 dec. 1966
Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

Besiktning verkställd av

26 augusti 1963

Ingenjör Ingemar Carlsson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 28 augusti 1963

Lantbruksingenjör.