

Akt nr:
P-F2a-LS99/62

AU\$P-F2a-LS99/62

99

Assmundebyn - Häljebyns
dikningsföretag av år 1962
i Brålanda socken
Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Assmundebyn - Häljebyns dikningsföretag av år 1962

i Brålanda socken av Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Lantbrukskonsulent

Akten innehåller 54 skrivna paginerad sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

2.

Protokoll hållet vid syneförrättning för
bättre torrläggning av marker tillhörande
Hönseberg, Assmundebyn, Häljebyn, Gatan
Östre, Grönehög, Nuntorp, Råskog och Bred-
tvet i Brålanda socken av Älvsborgs län.

Den 15 februari 1962 inställde sig undertecknad lantbruks-
konsulent hos lantbrukare Evert Larsson, Heden, Brålanda för att
jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande för-
rättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 17 januari avsänts
till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 21 januari blivit
i laga ordning anslagen i Brålanda församling samt lördagen den 27
januari allt år 1962 varit införd i Älvsborgs läns annonsblad, var-
jämte underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vatten-
lagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till kända sakägare och myndighe-
ter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Evert Larsson

Torsten Larsson

Ernst Lyngfelt, Lantbruksnämnden.

Bil. 7.

Övriga sakägare:

Sune Engström, Nuntorp.

" 2.

Oskar Sundelius, Vänersborg.

" 3.

Gustav Zackrisson, Bredtvet.

Erik Husar, Salebol,

Albert Johansson, Råskog.

Georg Nilsson, Heden.

Johan Karlsson, Hönsebergstegen.

" 4.

Karl Persson, Råskog.

3.
Tage Johansson, Råskog.

Bil. 5-6.

Herbert Pettersson, Brålanda.

A.G. Johansson, Brålanda.

Karl Karlsson, Råskog.

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen

Anders Lundberg, Östebyn, Brålanda och

Johan Fredriksson, Sallebyn, Sundals-Ryr.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, bil. 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som ej heller själva visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för de olika typer av ytvattenintag, som kan ifrågakomma samt begärde, att sakägarna skulle uttala sig om vilka typer de helst ville ha till detta företag.

§ 6.

Synemännen och sakägarna företogo en gemensam vandring över de viktigaste områdena för att på fältet kunna ta ställning till det uppgjorda förslaget. Förrättningsmannen frågade sakägarna, om någon ansåg att hans jord i fullt torrlagt skick skulle få ett lägre värde än den övriga av dikningsföretaget berörda jorden. Ingen anförde att så vore fallet.

§ 7.

Sedan sakägarna studerat och diskuterat de olika dikningsalternativen samt i fält förhört sig om dess tillämpning och verkningar framställdes följande yrkanden.

1. Yrkade Torsten Larsson, att det öppna diket åt Råskog skulle bibehållas för att avlasta alla högflöden från Hedens marker. Till detta yrkande anslöt sig även Evert Larsson.
2. Yrkade Gustav Zackrisson, att, om det efter dikningen visade sig, att vattenmängden ökat vid hans brotrummor, dessa skulle omläggas och förstoras på företagets bekostnad.
3. Yrkade Karl Persson, att ersättning skulle utgå för de försämringar i brukningshänseende, som föranledes av, att nya rördiken på vissa sträckor går snett över åkrarna.
4. Yrkade Georg Nilsson, att vilken väg ytvattnet leddes, ville han ha garanti för att icke hans åkrar i framtiden skulle komma att översvämmas. Vilken väg man skulle gå borde bestämmas på nästa sammanträde, då preliminära kostnadsberäkningar skulle föreligga.

§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe

måndagen den 26 mars 1962, kl. 10.00.

Johannes Larsson
Anders Lundberg

Dag som ovan
[Signature]
Lantbrukskonsulent

Den 16 april inställde sig synemännen hos Torsten Larsson, Heden för att vidare handlägga syneförrättningen. Sammanträdesdagen hade måst fräflyttas på grund av sjukdom.

Följande personer hade kommit tillstädes:

Torsten Larsson

Evert Larsson

Georg Nilsson

A.G. Johansson

Gustav Zackrisson

Albert Johansson

Bil. 8.

Karl Persson

Tage Johansson.

§ 9.

Upplästes protokollet §§ 1 - 8, vilket godkändes.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade att han tillskrivit Televerket med förfrågan angående kostnaderna för flyttning av telefonledningen i gränsen mellan Heden och Råskog. Linjemästare Rydell har pr tel. meddelat, att han beräknade kostnaderna till 600:- kr, vilken kostnad helt skall bestridas av dikningsföretaget.

§ 11.

Jämlikt § 7 punkt 4 i protokollet hade förrättningsmannen genomfört preliminära kostnadsberäkningar för bestämmande av den lämpligaste vägen att avleda höglöden från Hedens marker. Det hade därvid framgått, att det på lång sikt förmodligen skulle vara fördelaktigast att avleda hela vattenmängden genom den täckta ledningen över Nuntorps ägor. Detta skulle emellertid för nämnda ledning medföra en ökad kostnad av c:a 2.000:- kr. Då de markägare, som skulle ha mest att vinna på denna avledning icke voro sökande och ej heller velat förena sig med sökanden, hade förrättningsmannen

6.
dock icke funnit detta förslag vara för närvarande genomförbart.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det speciella torrlägningsbehov, som föreligger för utfartsvägen från Heden. Han hade preliminärt uppskattat kostnaderna för vägens torrläggning till c:a 4.500:- kr. Han förordade, att vägens torrläggning kostnadsberäknades för sig och i anbudshänseende behandlades skild från det övriga dikningsföretaget. Till denna ståndpunkt anslöt sig vägföreningens ordförande.


§ 13.


Med hänsyn till den svaga marklutningen ansåg förrättningsmannen, att vissa sträckor av de öppna dikena borde skyddas genom stängsel och förordade därför, att företaget skulle medges rättighet att inhägna de sträckor, vilka företagets styrelse ansåg böra skyddas. Till detta förslag anslöt sig icke såkägarna.

§ 14.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att nästa sammanträde, som ^{var} avsett att vara slutsammanträde skulle hållas hos Evert Larsson, Heden fredagen den 15 juni, kl. 9.00.

Dag som ovan


Lantbrukskonsulent


Biträdande godemän

Den 15 juni inställde sig synemännen ånyo hos Evert Larsson, Heden för att vidare handlägga syneförrättningen

7.
Vid sammanträdet hade följande personer kommit till stades:

Evert Larsson .

Torsten Larsson

Johan Karlsson

Tage Johansson

Karl Persson bil.9

Georg Nilsson

§ 15

Upplästes protokollet §§ 9 - 14, vilket godkändes.

§ 16

Förrättningsmannen redogjorde för det slutgiltiga förslaget och framlade tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar.

§ 17

Upplästes synemännens utlåtande, mot vilket ingen invändning gjordes.

§ 18

Yrkade Georg Nilsson, att även Nuntorp l⁷ hade nytta av företaget och därför borde delta i kostnaderna. Efter besiktning på platsen fann synemännen det skäligt att ålägga ägaren till nämnda fastighet att ersätta företaget med 100:kr, så snart dikningen fullföljts fram till fastighetens gräns.

§ 19

Till styrelse för företaget utsågs:

Ordförande: Evert Larsson

Övriga ledamöter: Ernst Lyngfelt

Georg Nilsson

Torsten Larsson

Sune Engström

§ 20

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs: Johan Karlsson och Karl Persson.

§ 21

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag:

att vara aktförvarare

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt
angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning

§ 22

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penning-
inrättning, som styrelsen finner lämplig upptaga lån, som
erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och för
arbetets igångsättande till dess statsmedel bli tillgängliga.


§ 23


Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna
för hantlangning kronor 332:50, För godemännen kronor 279:60
samt för annonser kronor 46:- eller tillhopa kronor 658:10.

§ 24

Då några ytterligare framställningar icke gjordes medde-
lade förrättningsmannen att arvodesräkning skulle tillstäl-
las styrelsens ordförande. Sist förklarades förrättningen av-
slutad.

Heden, Brålanda den 15 juni 1962.


Lantbrukskonsulent

Biträdande godemän.

Landstyrelsen i

Bil. 1. 9.

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg
den - 1 APR 1960
Dnr. 74 118
43-179

Landskansliet i Vänersborg
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Ink. - 7 JUN 1961
III

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 25 MAJ 1960
III 109 11 60



Till Länstyrelsen i Älvsborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{med} _{oss} tillhörig mark inom

Brälanda

socken(-ar) av

Älvsborgs

län.

Förrättningen avser

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Brälanda

Meddelanden om förrättningen ställas till

Evert Larsson

Heden

Brälanda tel 30462

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Heden

den 1/4

19 60

Sökandes namn:

Fastighet:

Evert Larsson

för fastigheten

Häljebyn

1:10

Thorsen Larsson

» »

Bssmundebyn

1:15

Fr. Lantbrukare i Heden

» »

Rörby

1:12

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
Albert Karlsson		Hörsabrigshagen
Albert Johansson	» » »	Råskog
Herbert Johansson	» » »	"
Karl Persson		" 110
Johannes Johanssons stughus		" 110 och 140
Gustav Zakrisson		Bredvat

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg

Vänersborg den 24 maj 19 60.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kurt Dahlgren

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 28 maj 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

Ake Ekblom
Åke Ekblom

Per Hydén
Per Hydén.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

På grund av företagen omorganisation inom lantbruksorganisationen anhålles härmed att bifogade fyra förordnanden att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser överföres på annan förrättningsman.

D.nr.	Torrläggning av mark inom	Socken
II G2-2-59	Böle	Rölanda
III M9-3-59	Relsbo	Nödinge
III M9-11-60	Heljebyn m.fl.	Brålanda
III M9-15-60	Hult	Järbo

Vänersborg den 6 juni 1961

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Lantbruksnämnden får i anslutning till ovanstående till ny förrättningsman föreslå lantbrukskonsulenten J. Edwardson, Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Vänersborg den 6 juni 1961.

För lantbruksnämnden:

John Dahlström

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbrukskonsulenten J. Edwardson, Vänersborg, att i laga ordning handlägga ifrågavarande fyra förrättningar.

Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen den 23 januari 1959, den 26 mars 1959, den 28 maj 1960 och den 23 juni 1960 för lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, utfärdade förordnandena att verkställa förrättningarna.

Denna resolution översändes till den förordnade förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 8 juni 1961

På länsstyrelsens vägnar:


Åke Eklöf

Åke Eklöf

Per Hydén

Per Hydén

Avskriften bestyrkes:



Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Hönseberg 1:3, Assmundebyn 1:15, 1:16, 1:27, Häljebyn 1:9, 1:10, 1:17, Gatan Östre 2:22, 2:23, Grönehög 1:10, Nuntorp 1:5, 1:7, 1:10, Råskog 1:10, 1:11, 1:12, 1:18, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:31, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:37, 1:40, 1:42, 1:43, 1:44, 1:46, 1:48, 1:50, 1:51, 1:54 och Bredtvet 1:7 i Brälanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Evert Larsson, Heden, Brälanda, torsdagen den 15 februari 1962, kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 17 januari 1962

På tjänstens vägnar:

J. Edwardson
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs läns

Annonsblad, lördagen den 27 januari 1962 betygas:


Lantbrukskonsulent

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Hönseberg 1³, Assmundebyn 1¹⁵, 1¹⁶, 1²⁷, Häljebyn 1⁹, 1¹⁰, 1¹⁷, Gatan Östre 2²², 2²³, Grönehög 1¹⁰, Nuntorp 1⁵, 1⁷, 1¹⁰, Råskog 1¹⁰, 1¹¹, 1¹², 1¹⁸, 1²⁵, 1²⁶, 1²⁷, 1²⁸, 1²⁹, 1³¹, 1³³, 1³⁴, 1³⁵, 1³⁶, 1³⁷, 1⁴⁰, 1⁴², 1⁴³, 1⁴⁴, 1⁴⁶, 1⁴⁸, 1⁵⁰, 1⁵¹, 1⁵⁴ och Bredtvet 1⁷ i Brälanda socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Evert Larsson, Heden, Brälanda, torsdagen den 15 februari 1962, kl. 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 17 januari 1962

På tjänstens vägnar:

J. Edwardson

Lantbrukskonsulent

I laga ordning anslagen i Brälanda församling söndagen den
21 januari 1962, betygas:

.....
E. D. M.
Kyrkoherde.

FÖRTECKNING

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelser avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av mark tillhörande Hönseberg, Assmundebyn, Häljebyn, Gatan Östre, Grönehög, Nuntorp, Råskog och Bredtvet i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Sammanträde hos lantbrukaren Evert Larsson, Heden, Brålanda, torsdagen den 15 februari 1962, kl. 10.00.

Albert Karlssons db., Hönsebergstegen, Brålanda

Torsten Larsson, Heden, Brålanda

Gustaf Evert Gösta Larsson, Heden, Brålanda

Oskar Georg Nilsson, Heden, Brålanda

Anna Johanssons db., Grönehög, Brålanda

Älvsborgs läns landsting, Vänersborg

Fritz Berg, Drottninggatan 30, Vänersborg

Oskar Sundelius, Änggatan 5, Vänersborg

Karl Persson, Råskog, Brålanda

Johannes Johansson, Råskog, Brålanda

Lantbruksnämnden, Vänersborg

Gustaf Linus Zackrisson, Bredtvet, Brålanda

Johan Albert Karlssons db., Råskog, Brålanda

Anne Maria Jonassons db., Råskog, Brålanda

Karl Karlsson, Råskog, Brålanda

Ernst Hjalmar Husars db., Salebol, Brålanda

Karl Albert Johansson, Råskog, Brålanda

Johannes Oskar Herbert Johansson, Råskog, Brålanda

Ordförande i Hedens enskilda väg: Georg Nilsson,

Heden, Brålanda.

Vänersborg den 25 januari 1962

På tjänstens vägnar:


Lantbrukskonsulent

F ö r e n i n g.

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande Assmundebyn, Hälje-
byn och Råskog i Brålanda socken av Älvsborgs län.

Grönehög den 10 febr. 1962.

Georg Nilsson
.....

Förestående förening vitsordas:

J. E. Swarden
.....
Förrättningsman

Anders Lundberg *Johan Fredrikson*
.....
Biträdande skiftesgodemän

F ö r e n i n g.

Undertecknade förena sig med sökanden till den syneför-
rättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Assmundebyn,
Häljebyn och Råskog i Brålanda socken av Älvsborgs län.

Hönseberg den 20 mars 1962.

För Albert Karlssons dödsbo

Katarina Karlsson

Linnéa Karlsson

Anna Karlsson

Johan Karlsson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

J. E. Söderström

Thorsken Larsson


ÄLVSBORGS LÄNS LANDSTING
VÄNERSBORG

F u l l m a k t

för rektor Sune Engström, Nuntorp, Brålanda, att företräda Älvsborgs läns landsting och bevaka dess rätt samt föra dess talan vid sammanträden för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen berörande landstinget tillhöriga fastigheter Nuntorp i Brålanda socken. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 26 januari 1962

För Älvsborgs läns landstings förvaltningsutskott:



Helmer Larsson



Nils Björendahl


Bostadsinspektören Helmer Larssons och landstingsdirektören Nils Björendahls egenhändiga namnteckningar bevittna:




K u l l m a k t

för herr Oskar Sundelius, Vänersborg
att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen
berörande marker, tillhörande bl.a. Nuntorp 1⁷ min talan föra och min rätt
bevaka.

Vänersborg den 14 februari 1962.



Bevittnas av:



Fullmakt

För Johan Karlsson att föra
salan i ifrågakvarandi sak
för dödsbets räkning.

Katarina Karlsson Linnea Karlsson

Anna Karlsson Anders Karlsson

Karin Johansson

Albert Karlssons db., Hönsebergstegen, Brålanda för kännedom.

M e d d e l a n d e.

Sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen berörande marker tillhörande Hönseberg 1³, Assmunde- byn 1¹⁵ 1¹⁶ 1²⁷, Häljebyn 1⁹ 1¹⁰ 1¹⁷, Gatan Östre 2²² 2²³, Gröne- hög 1¹⁰, Nuntorp 1⁵ 1⁷ 1¹⁰, Råskog 1¹⁰ 1¹¹ 1¹² 1¹⁸ 1²⁵ 1²⁶ 1²⁷ 1²⁸ 1²⁹ 1³¹ 1³³ 1³⁴ 1³⁵ 1³⁶ 1³⁷ 1⁴⁰ 1⁴² 1⁴³ 1⁴⁴ 1⁴⁶ 1⁴⁸ 1⁵⁰ 1⁵¹ 1⁵⁴ och Bredtvet 1⁷ i Brålanda socken, Älvsborgs län kommer att hållas hos lantbrukaren Evert Larsson, Heden, Brålanda, torsdagen den 15 februari 1962, kl. 10.00, då sakägare ha att själva eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 40 § härmed får meddela.

Vänersborg den 25 januari 1962

På tjänstens vägnar:

J. E. Schauder
Lantbrukskonsulent

Fullmakt för Tage Johansson
att vid sammanträde, för
hondläggning av synförsätt-
ning enligt vottenlagen be-
rörda marker, den 15-2-1962
kl. 10,00, hos Lantbrukare
Evert Larsson Heden försä
min Födan.

Räskog den 14-2-1962
Joh. Johanson

Vittne.
Axel Olsson
Räskog

Anna Larsson
Räskog

Fullmakt fick Tage Johansson
att vid sammanträdet, förs
handläggning av symfiskalt-
ning enligt ostenlagen berör-
da morker, hos Evert Larsson
Staden, Bristanda försögen
den 15-2-1962 kl. 10.00
föra min talan.

Råkog den 14-2-1962
Herbert Johansson

Vittne.

Skel Olsson
Råkog

Anna Larsson
Råkog

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

ÄLVSBORGS LÄNS NORRA OMRÅDE

VÄNERSBORG

Telefon 120 80 växel

Postgiro 6 88 13

F U L L M A K T.

för lantbrukskonsulent Ernst Lyngfelt att vid syneförrättning enligt vattenlagen berörande bl.a. Råskog 1¹² i Brålanda socken företräda lantbruksnämnden i Älvsborgs läns norra område.

Vänersborg den 14 febr. 1962.

På lantbruksnämndens vägnar!
Jan Carlsson

Bevittnas:

O. Carlsson

Erik Tjernmyr

Fullmakt

för Herr Albert Johansson Råskog

att vid sammanträde med Hedens dikevårings-
företag den 16. April 1962, föra min talan,
samt min rätt bevaka och hålla jag för giltigt
vad omkyndet därvid lagligen gör & låter.

Brälanda den 16/4 1962

Herbert Petters

Bevittnas

Laga Rätt Lammius

Bevittnas

Karl Axel Petersson

Fullmakt för Karl Persson
att å sammanträdet den 15/6 1962
med Hedens stikningföretag min
satan föra å rätt. kvaka.

Råstorp den 15/6
K. Albert Johansson

Egentlig namteckning bevitnad.

Herbert Johansson
Greta Johansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning I</u>							
<u>Assmundebyn 1¹⁵, Häljebyn 1⁹</u> <u>och Gatan Östre 2²²</u> <u>Torsten Larsson</u>							
Åker	47	2,12		1510	2400	890	1887
Summa	47	2,12					1887
<u>Assmundebyn 1¹⁶, Häljebyn 1¹⁰</u> <u>och Gatan Östre 2²³</u> <u>Evert Larsson</u>							
Åker	77	0,72		220	2400	2180	1570
"	78	0,61		100	2400	2300	1403
"	79	0,58		220	2400	2180	1264
Summa	77-79	1,91					4237
<u>Grönehög av 1¹⁰</u> <u>Georg Nilsson o. Anna</u> <u>Johanssons db.</u>							
Åker	80	0,95		-	2400	2400	2280
"	81	1,22		20	2400	2380	2904
Summa	80-81	2,17					5184
<u>Nuntorp 1⁵</u> <u>Georg Nilsson o. Anna</u> <u>Johanssons db.</u>							
Tomt	82	0,24		140	240	100	24
Åker	83	1,45		20	2400	2380	3451
Summa	82-83	1,69					3475
<u>Nuntorp 1¹⁰</u> <u>Älvsborgs läns landsting</u>							
Åker	84	1,17		-	2400	2400	2808

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	85	1,03		-	2400	2400	2472
"	86	0,70		260	2400	2140	1498
"	87	0,35		290	2400	2110	749
"	88	1,18		580	2400	1820	2148
"	89	0,23		1200	2400	1200	276
"	90	0,52		1200	2400	1150	598
"	91	0,55		840	2400	1560	858
"	92	0,62		840	2400	1560	967
"	93	0,32		2110	2400	290	93
Summa	84 - 93	6,67					12467
<u>Råskog 1¹²</u>							
<u>Lantbruksnämnden</u>							
Åker	94	0,95		580	2400	1820	1729
Summa	94	0,95					1729
<u>Råskog 1¹⁰</u>							
<u>Karl Persson</u>							
Åker	97	1,20		1850	2400	550	660
"	98	0,28		2140	2400	260	73
Summa	97-98	1,48					733
<u>Råskog 1¹¹</u>							
<u>Johannes Johansson</u>							
Åker	100	0,64		1630	1990	360	230
"	101	0,24		1660	2020	360	86
Summa	100-101	0,88					316
<u>Summa. Avdelning I.</u>							
		17,87					30028

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning II o. III.</u>							
<u>Assmundebyn 1¹⁵ m.fl.</u>							
<u>Torsten Larsson</u>							
Åker	42	1,23		100	2400	2300	2829
"	43	1,75		20	2400	2380	4165
"	44	0,71		1340	2400	1060	753
"	45	0,73		1420	2400	980	715
"	46	0,76		1510	2400	890	676
Summa	42-46	5,18					9138
<u>Assmundebyn 1¹⁶ m.fl.</u>							
<u>Evert Larsson</u>							
Åker	28	2,91		170	2400	2230	6489
"	29	1,64		620	2400	1780	2903
"	30	1,78		430	2400	1970	3507
"	31	0,95		1250	2400	1150	1093
"	32	0,76		310	2400	2090	1588
"	33	0,45		20	2400	2380	1071
"	34	0,35		1060	2400	1340	469
"	35	2,19		170	2400	2230	4884
"	36	1,90		340	2400	2060	3914
Summa	28-36	12,93					25918
<u>Assmundebyn 1¹⁵ m.fl.</u>							
<u>Torsten Larsson</u>							
Åker	7	1,14		410	2400	1990	2269
"	8	1,25		190	2400	2210	2763
"	9	1,26		360	2400	2040	2570
"	10	0,57		580	2400	1820	1037
"	11	0,93		890	2400	1510	1404

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	12	1,56		240	2400	2160	3370
"	13	0,87		240	2400	2160	1879
"	14	1,02		290	2400	2110	2152
"	15	0,90		1100	2400	1300	1170
Summa	7 - 15	9,50					18614
<u>Assmundebyn 1¹⁶ m.fl.</u>							
<u>Evert Larsson</u>							
Åker	37	0,48		50	2400	2350	1128
"	38	1,16		170	2400	2230	2587
"	39	1,10		190	2400	2210	2431
"	40	0,50		140	2400	2260	1130
"	41	1,17		1030	2400	1370	1603
Summa	37 - 41	4,41					8879
<u>Hönseberg 1³</u>							
<u>Albert Karlssons db.</u>							
Åker	1	0,37		2060	2400	340	126
"	2	0,74		1850	2400	550	407
"	3	0,61		1540	2400	860	525
"	4	1,26		1540	2400	860	1084
"	5	0,95		190	2400	2210	2100
"	6	0,48		500	2400	1900	912
Brukningebåtnad str. S2 - S3							400
Summa	1 - 6	4,41					5554
<u>Råskog 1⁴⁸ 1³⁴ 1³¹</u>							
<u>Albert Johansson</u>							
1 ⁴⁸ Åker (ej lagfart)	16	0,37		1490	2400	910	337
1 ³⁴ "	17	0,20		1200	2400	1200	240
1 ³¹ "	18	0,12		890	2400	1510	181
Summa	16 - 18	0,69					758

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Råskog 1⁵³</u>							
<u>Karl Herbert Pettersson</u>							
Åker	19	0,61		290	2400	2110	1287
Summa	19	0,61					1287
<u>Råskog 1³⁷ 1⁴⁰ 1³⁶ 1³³ 1³⁵</u>							
<u>Herbert Johansson</u>							
1 ³⁷ Åker	20	0,07		720	2400	1680	118
1 ⁴⁰ "	21	0,13		840	2400	1560	203
1 ³⁶ "	22	0,32		360	2400	2040	653
1 ³³ "	25	0,07		960	2400	1440	101
1 ³⁵ "	26	0,08		910	2400	1490	119
Summa	20 - 22 + 25 - 26	0,57					1194
<u>Råskog 1¹²</u>							
<u>Lantbruksnämnden</u>							
Åker	48	1,50		290	2400	2110	3165
"	49	1,05		580	2400	1820	1911
"	50	0,78		890	2400	1510	1178
"	51	1,80		890	2400	1510	2718
"	52	0,20		140	2400	2260	452
"	53	0,28		340	2400	2060	577
"	54	0,73		-	2400	2400	1752
"	55	0,73		500	2400	1900	1387
"	56	0,46		1030	2400	1270	584
"	57	0,80		580	2400	1820	1456
Summa	48 - 57	8,33					15180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Råskog 1¹⁰</u>							
<u>Karl Persson</u>							
Åker	27	0,47		140	2400	2260	1062
"	58	1,03		840	2400	1560	1607
"	59	1,03		410	2400	1990	2050
"	60	0,28		310	2400	2090	585
Brukningsbåtnad str. J1-J2							320
Summa	27 + 58 - 60	2,81					5624
<u>Råskog 1¹¹</u>							
<u>Johannes Johansson</u>							
Åker	63	0,98		1390	2400	1010	990
"	64	0,48		1250	2400	1150	552
"	65	0,20		2140	2400	260	52
Brukningsbåtnad, str. Jo-J1							320
Summa	63 - 65	1,66					1914
<u>Sammandrag.</u>							
Avd. I		17,87					30028
Avd. II + III		51,10					94060
Hela företaget, Summa		68,97					124088
A- varav båtnad kronor							123048
och B-båtnad kronor							1040

Heden, Brålanda den 15 juni 1962

I tjänsten:

J. L. Johansson
Lantbrukskonsulent

Anders Lundberg
Johannes Johansson
Biträdande godemän

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - F.</u>				
Ao - A1		Grävning av öppet dike, lera	m ³ 80	2:-	160:-	
A1	8	Ny betongbro, 60 cm			300:-	
A1 - Bo		Grävning av öppet dike, lera	m ³ 200	2:-	400:-	
		Spridning av jorden	280	0:70	196:-	
		Marklösen	m ² 350	0:36	<u>126:-</u>	1.182:-
Bo - Do	327	Grävning, läggning och Återfyllning		5:-	1.635:-	
	90	Lantbruksrör 400 mm		10:-	900:-	
	237	- " - 300 mm		7:-	1.659:-	
		Brunnar	st 2	50:-	<u>100:-</u>	4.294:-
Co - C1	50	Grävning, läggning och återfyllning		2:-	100:-	
	50	Tegelrör 100 mm		2:-	100:-	
		Brunn	st 1		<u>50:-</u>	250:-
Do - D2	235	Grävning, läggning och återfyllning		3:-	705:-	
	145	Lantbruksrör 200 mm		3:50	507:50	
	90	- " - 150 mm		3:-	270:-	
		Brunnar	st 2	50:-	<u>100:-</u>	1.582:50
Do - Fo	230	Grävning, läggning och återfyllning		4:-	920:-	
	230	Lantbruksrör 250 mm		4:50	1.035:-	
		Brunnar	st 2	50:-	<u>100:-</u>	2.055:-
Fo - F2	360	Grävning, läggning och återfyllning		2:40	864:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	120	Lantbruksrör 200 mm		3:50	420:-	
	240	- " - 150 mm		3:-	720:-	
		Brunn st 1			50:-	2.054:-
		Summa				11.417:50
		<u>Diket Go - G3.</u>				
	600	Rensning m ³	150	4:-	600:-	
		Flyttning av stängsel			300:-	
G1 + 150-160		Diket fylles med jord			50:-	
Go - G2		Diket breddas något i sin övre ände			50:-	1.000:-
		<u>Diket H - V.</u>				
Ho - H1	50	Grävning av öppet dike, lera m ³	100	2:-	200:-	
		Stensättning vid öga			96:-	
		Spridning av jorden			100:-	
		Marklösen m ²	150	0:36	54:-	450:-
H1 - Oo	660	Grävning, läggning och återfyllning		6:-	3.960:-	
	660	Lantbruksrör 400 mm		10:-	6.600:-	
		Brunnar st 3		50:-	150:-	10.710:-
Jo - J2	160	Grävning, läggning och återfyllning		2:50	400:-	
Jo - J1	80	Lantbruksrör 200 mm		3:50	280:-	
J1 - J2	80	- " - 150 mm		3:-	240:-	
		Brunnar st 2		50:-	100:-	1.020:-
Lo - L1	100	Grävning, läggning och återfyllning		1:70	170:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Oo - O1	100	Tegelrör 100 mm		2:-	200:-	
		Brunn st	1		50:-	420:-
	200	Grävning, läggning och återfyllning		1:80	360:-	
	200	Lantbruksrör 150 mm		3:-	600:-	
Oo - Ro		Brunn st	1		50:-	1.010:-
	210	Grävning, läggning och återfyllning		4:50	945:-	
	210	Lantbruksrör 300 mm		7:-	1.470:-	
		Brunn st	1		50:-	2.465:-
Ro - S3	385	Grävning, läggning och återfyllning		2:50	962:50	
Ro - So	125	Lantbruksrör 250 mm		4:50	562:50	
So - S2	110	- " - 200 mm		3:50	385:-	
So - S3	150	- " - 150 mm		3:-	450:-	
		Brunnar st	4	50:-	200:-	2.560:-
Ro - V2	540	Grävning, läggning och återfyllning		2:50	1.350:-	
Ro - R1	60	Lantbruksrör 250 mm		4:50	270:-	
R1 - Vo	200	- " - 200 mm		3:50	700:-	
Vo - V2	120	- " - 150 mm		3:-	360:-	
To - T1	160	Tegelrör 100 mm		2:-	320:-	
		Brunnar st	4	50:-	200:-	3.200:-
Oo - Po	180	Grävning, läggning och återfyllning		3:-	540:-	
	180	Lantbruksrör 200 mm		3:50	630:-	
		Brunn			50:-	1.220:-

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			Ao - A1	A1 - Bo	Bo - B1	B1 - Do	Co - C1	Do - D2	Do - F2	G1 - G2	Summa		
											Båtnad	Kostnad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	100 - 101	316	220										
	97 - 98	733		962	300								
	86 - 94	8916			1000	2994	250						
	83 - 85	8731						1582					
	47+77-82	11332							4109	300	30028	11717	0,3902
II.	1- 22	27187	<u>Go - G2</u>	<u>G2 - G3</u>	<u>Ho - V2</u>								
	25 - 46	45217											
	48	3165											
	51 - 53	3747	300	400	23813						79316	24513	0,3091
	III.	63 - 65	1914	<u>Ho - H1</u>	<u>H1 - Jo</u>	<u>Jo - J2</u>	<u>Jo - K1</u>						
58 - 60		4562	400	1000	640								
56 - 57		2040			460						8516	2500	0,2936
49 - 50		3089											
54 - 55		3139				1200					14744	3700	0,2509
Vänersborg den 1 juni 1962 I tjänsten:  Lantbruksskonsulent													

Vänersborg den 1 juni 1962

I tjänsten:

J. B. Svanberg
Lantbrukskonsulent

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

36.

37

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Avdelning I.</u>				
<u>Assmundebyn 1¹⁵ m.fl.</u>						
Torsten Larsson	s					
Ägofig. 47		1.887:-	736:-		1,521	
<u>Assmundebyn 1¹⁶ m.fl.</u>						
Evert Larsson	s					
Ägofig. 77 - 79		4.237:-	1.653:-		3,415	
<u>Grönehög 1¹⁰</u>						
Georg Nilsson o.	s					
Anna Johanssons db.	-					
Ägofig. 80 - 81		5.184:-	2.023:-		4,178	
<u>Nuntorp 1⁵</u>						
Georg Nilsson o.	s					
Anna Johanssons db.	-					
Ägofig. 82 - 83		3.475:-	1.356:-		2,800	
<u>Nuntorp 1¹⁰</u>						
Älvsborgs läns Länsting	-					
Ägofig. 84 - 93		12.467:-	4.865:-		10,047	
<u>Råskog 1¹²</u>						
Lantbruksnämnden	s	1.729:-	675:-		1,393	
Ägofig. 94						
<u>Råskog 1¹⁰</u>						
Karl Persson	-					
Ägofig. 97 - 98		733:-	286:-		0,591	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Råskog 1¹¹</u>						
Johannes Johansson	-					
Ägofig. 100 - 101		316:-	123:-		0,255	
		30.028:-	11.717:-			
		<u>Avdelning II.</u>				
<u>Assmundebyn 1¹⁵ m.fl.</u>						
Torsten Larsson	S					
Ägofig. 42 - 46		9.138:-	2.824:-		7,364	
" 7 - 15		18.614:-	5.753:-		15,001	
<u>Assmundebyn 1¹⁶ m.fl.</u>						
Evert Larsson	S					
Ägofig. 28 - 36		25.918:-	8.011:-		20,887	
" 37 - 41		8.879:-	2.744:-		7,155	
<u>Hönseberg 1³</u>						
Albert Karlssons db.	S					
Ägofig. 1 - 6		5.554:-	1.717:-		4,476	
<u>Råskog 1³¹ 1³⁴ 1⁴⁸</u>						
Albert Johansson	-					
Ägofig. 16 - 18		758:-	234:-		0,611	
<u>Råskog 1⁵³</u>						
Karl H. Pettersson						
Ägofig. 19		1.287:-	397:-		1,037	
<u>Råskog 1³³ 1³⁵ 1³⁶ 1³⁷ 1⁴⁰</u>						
Herbert Johansson	-					
Ägofig. 20 - 22 + 25 - 26		1.194:-	369:-		0,962	


39

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Råskog 1¹²</u> Lantbruksnämnden Ägofig. 48 + 51 - 53	S	6.912:-	2.136:-		5,570	
<u>Råskog 1¹⁰</u> Karl Persson Ägofig. 27	-	1.062:-	328:-		0,856	
		79.316:-	24.513:-		~~100,000~~	
<u>Avdelning III.</u>						
<u>Råskog 1¹¹</u> Johannes Johansson Ägofig. 63 - 65	-	1.914:-	480:-		1,542	
<u>Råskog 1¹⁰</u> Karl Persson Ägofig. 58 - 60	-	4.562:-	1.145:-		3,676	
<u>Råskog 1¹²</u> Lantbruksnämnden Ägofig. 49 - 50 + 54 - 57	S	8.268:-	2.075:-		6,663	
		14.744:-	3.700:-		~~100,000~~	
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Assmundebyn 1¹⁵ m.fl.</u> Torsten Larsson Ägofig. 42 - 47 " 7 - 15			3.560:- 5.753:-		8,885 15,001	23,886
<u>Assmundebyn 1¹⁶ m.fl.</u> Evert Larsson				9.313:-		

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Ägofig. 77 - 79			1.653:-		3,415	
" 28 - 41			10.755:-	12.408:-	28,042	31,457
<u>Grönehög av 1¹⁰ m.fl.</u>						
Georg Nilsson och Anna Johanssons db.						
Ägofig. 80 - 83				3.379:-		6,978
<u>Nuntorp 1¹⁰</u>						
Älvsborgs läns landsting						
Ägofig. 84 - 93				4.865:-		10,047
<u>Råskog 1¹²</u>						
Lantbruksnämnden						
Ägofig. 94			675:-		1,393	
" 48 - 57			4.211:-	4.886:-	12,233	13,626
<u>Råskog 1¹⁰</u>						
Karl Persson						
Ägofig. 97 - 98			286:-		0,591	
" 58 - 60			1.145:-		3,676	
" 27			328:-	1.759:-	0,856	5,123
<u>Råskog 1¹¹</u>						
Johannes Johansson						
Ägofig. 100 - 101			123:-		0,255	
" 63 - 65			480:-	603:-	1,542	1,797
<u>Hönseberg 1³</u>						
Albert Karlssons db.						
Ägofig. 1 - 6				1.717:-		4,476

41
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Råskog 1³¹ 1³⁴ 1⁴⁸</u> Albert Johansson Ägofig. 16 - 18				234:-		0,611
<u>Råskog 1⁵³</u> Karl H. Pettersson Ägofig. 19				397:-		1,037
<u>Råskog 1³³ 1³⁵ 1³⁶ 1³⁷ 1⁴⁰</u> Herbert Johansson Ägofig. 20 - 22 + 25 - 26				369:-		0,962
		Summa		39.930:-		100,000
Heden, Brälanda den 15 juni 1962						
I tjänsten:						
 Lantbrukskonsulent						
 Biträdande godemän						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att ur öppet avlopp uppgrävd jord och sten ej får läggas närmare den nya dikeskanten än 1,0 m. varjämte nödiga öppningar skola göras i vallen, så att vatten från tillstötande diken eller sänkor i marken utan hinder kan avrinna till det nya diket;
- att där dike går i rågång, dikets mittlinje om möjligt skall sammanfalla med rågångslinjen;
- att entreprenören gör sig väl underrättad angående förekomsten av telekablar el. dyl. i jorden och i förekommande fall anmäler grävningen för kabelns ägare;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förekommande brunnar och ytvattenintag skola utföras i enlighet med de önskemål som kunna framställas av vederbörande styrelse eller markägare, dock att alla fördyringar, som därav föranledes, skola bekostas av samme markägare;
- att alla kopplingsfogar tätas med betong i enlighet med typritning Vg 8;
- att vid punkt H1, släntförstärkning av falsade betongplattor skall utföras på båda sidor av det öppna diket och på en sträcka av minst 2 meter på var sida om ledningens utlopp;
- att betongrör och brunnar skola vara tillverkade av betongrörsfabrik, som är ansluten till Kontrollrådets allmänna betongrörskontroll och som vid kontinuerliga provtagningar erhållit tillfredsställande provningsresultat;

- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;
- att rörläggningen skall utföras av kompetent och vid dylika arbeten van person;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att rörledningen ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör, lantbrukskonsulent eller hans ombud kontrollerad;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för slänning föreligger;
- att det åligger entreprenören att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Heden, Brålanda den 15 juni 1962

I tjänsten:


Lantbrukskonsulent

Tabell för bestämning av grävningslista.

Sträcka	Längd m	Rördim. mm	Bottenlägen	Fall o/oo	Brunn el. dyl.
Bo - Bl	90	400	66,70 - 66,79	1,00	B= Vg 6 = 60 cm
Bl - Co	110	300	66,85 - 66,96	1,00	
Co - Do	127	300	66,96 - 67,09	1,00	Brunnar enligt
Do - Eo	120	250	67,13 - 67,37	2,00	kartan sidoställ-
Eo - Fo	110	250	67,37 - 67,59	2,00	da = 40 cm.
Fo - Fl	120	200	67,63 - 67,87	2,00	
Fl - F2	240	150	67,90 - 68,38	2,00	
Fl - F2	40	50	68,45 - 68,58	3,00	
Co - Cl	50	100	67,10 - 67,25	3,00	
Do - Dl	145	200	67,15 - 67,30	1,00	
Dl - D2	90	150	67,34 - 67,43	1,00	
Fl - Gl	5	150	67,90 - 67,95	-	
Hl - Jo	120	400	67,25 - 67,49	2,00	Hl = Vg 6 = 60 cm
Jo - Ko	140	400	67,49 - 67,70	1,50	
Ko - Mo	280	400	67,70 - 67,98	1,00	
Mo - Oo	120	400	67,98 - 68,10	1,00	
Oo - Ro	210	300	68,18 - 68,39	1,00	
Ro - So	125	250	68,43 - 68,56	1,00	
So - S2	110	200	68,60 - 68,74	1,30	
S2 - S3	100	150	68,78 - 68,93	1,50	
Jo - J1	80	200	67,62 - 67,86	3,00	
J1 - J2	80	150	67,90 - 68,14	3,00	
Lo - L1	100	100	68,20 - 68,40	2,00	
Mo - M1	120	200	68,15 - 68,33	1,50	
M1 - No	180	200	68,33 - 68,60	1,50	
No - N1	30	150	68,64 - 68,70	2,00	
No - N2	100	150	68,64 - 68,79	1,50	
No - N2	90	100	68,83 - 69,01	2,00	

Sträcka	Längd m	Rördim. mm	Bottenlägen	Fall o/oo	Brunn el. dyl.
---------	---------	---------------	-------------	-----------	----------------

Oo - Ol	200	150	68,25 - 68,65	2,00
Oo - Po	180	200	68,20 - 68,56	2,00
Po - Pl	85	150	68,60 - 68,77	2,00
Pl - P2	75	100	68,81 - 69,04	3,00
Pl - P3	130	125	68,80 - 69,12	2,50
Ro - Rl	60	250	68,43 - 68,52	1,50
Rl - To	80	200	68,56 - 68,68	1,50
To - Tl	160	100	68,76 - 69,24	3,00
To - Vo	120	200	68,68 - 68,86	1,50
Vo - Vl	20	150	68,90 - 68,94	2,00
Vo - V2	100	150	68,90 - 69,05	1,50
So - Sl	50	150	68,68 - 68,76	1,50

Vänersborg den 1 juni 1962


I tjänsten:

J. E. Swarén
Lantbruksskonsulent

ÖVERSIKTSKARTA.

Del av generalstabskarta, varå
företaget markerats för oriente-
ring. Nederbördsområdet kringri-
tas med blå linje.

Skala 1:50000



Utlåtande angående bättre torrläggning
av mark tillhörande Heden, Hönseberg,
Råskog, Grönehög och Nuntorp i Brålanda
socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 12 brukningsenheter.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 5,0 km. avlopp i huvudsakligen täckt utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen.

Mom. 2

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Enskilda vägar beröras av företaget, men vägarnas ägare äro som regel delägare i företaget och torde ej lägga hinder i vägen för dikningens genomförande.

Mom. 3

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Assmundebyn - Häljebyns dikningsföretag av år 1962.

På grund av yrkandena enligt syneprotokollet § 7 samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets genomförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

1. För närvarande är det svårt att beräkna hur mycket vatten, som vid högflöden från Heden rinner direkt till Råskog eller tar vägen över Nuntorp. Så gott sig göra låter har dock nämnda vattenmängder beräknats bli fördelade i fortsättningen ungefär som hittills.

Synemännen anser därför, att c:a 6 ha av Hedens marker skall avvattnas åt Nuntorp, medan resten ledes åt Råskog. Det öppna diket i gränsen mellan Råskog 1¹¹ och Assmundebyn 1¹⁵ skall fyllas med jord på en sträcka av c:a 5 m. Det öppna diket i gränsen mellan Råskog 1¹⁰ och Råskog 1¹¹ bibehålles öppet. Företaget medges rätt att, då behov anses föreligga, rensa nämnda dike på en sträcka av c:a 200 m och till ett djup av högst 20 cm under nuvarande botten. Rensningsjorden lägges med hälften på vardera sidan. Företaget medges likaledes rätt att bredda nämnda dike i dess övre ände på en sträcka av 5 m och till den bredd, som framgår av profilritningen.

Även det öppna diket i gränsen mellan Assmundebyn 1¹⁵ och 1¹⁶ samt Råskog 1¹⁰, 1¹¹ och 1¹² rensas vid behov på företagets bekostnad, varvid jorden lägges med hälften på vardera sidan.

Då samtliga angränsande markägare anses ha nytta av, att de båda nyssnämnda diken vidmakthållas, blir varje markägare skyldig att utan ersättning ta hand om hälften av dikesjorden på sin sida av diket. Till skydd mot betande kreatur på sin mark skall även varje markägare hålla fullgott stängsel utmed sin sida av diket.

2. Gustav Zackrisson har yrkat på att få större brotrummor, om vattenmängden efter dikningen skulle öka. Då trummorna redan före dikningen varit för små, anser synemännen, att företaget endast bör åläggas att betala halva rörkostnaden för 60 cm rör i de fall och till den bredd trummorna redan före dikningen voro utförda av betongrör.

3. Dikningsförslaget har ändrats i den del, som föranledde Karl Perssons yrkande om ersättning för försvårad brukning, varför hans anspråk i detta avseende torde ha förfallit.

4. Likaledes torde Georg Nilssons yrkande vara tillgodosett genom den föreslagna rensningen och ändringen av dikessträckan Go - G3.

5. I anslutning till § 5 i syneprotokollet har inga yrkanden gjorts. Förslaget har därför genomgående utarbetats enligt principen, att gemensamma kostnader skall hållas nere så långt som möjligt. Brunnarna ha föreslagits vid sidan av huvudledningarna för att bli så billiga som möjligt. I de fall markägarna vill ha ytterligare brunnar, placeras även dessa vid sidan av ledningen och utföres på vederbörandes bekostnad. Likaledes får täckdikningssystem inkopplas var som helst på ledningarna, om bara arbetet utföres på sakkunnigt sätt och efter anmälan till företags styrelse.

Mom. 4

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta inritats med en heldragen blå linje uppgår till c:a 120 ha.

Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 2,5 l/s ha. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt.

Exceptionella högvattenflöden äro dock ledningarna icke dimensionerade för, emedan detta skulle bli för dyrt i förhållande till den skada de kunna föranleda. Över Ske mosse har instreckats ett öppet dike på kartan, vilket icke medtagits i kostnadsberäkningen. Detta dike har betydelse såväl för torrläggning av mossen som för avlastning av ledningarna från fig. 84 - 93. Det bör dock bekostas av markägaren, vilken ensam har nytta av detsamma.

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömning av företags ekonomiska bärighet och för bestämning av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företags utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som

för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av värderingslängden, vari alstringsbåtnaden beräknats uppgå till 123.048:- kronor och brukningsbåtnaden till 1.040:- kronor eller tillhoppa 124.088:- kronor.

Mom. 6

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsett har beräknats till kronor 43.000:-, varvid 1961 års priser lagts till grund för beräkningarna. Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom företaget fördelats och uppförts i kolumn 4 och 5 av kostnadsfördelningslängden. I kolumn 6 och 7 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna och framtida underhållskostnader beräknas och fördelas.

57

Jämlikt vattenlagen kap. 7 § 24 har företaget indelats i 3 olika avdelningar med olika relativ kostnad, vilket framgår av särskild utredning.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt kolumn 6 och 7 i kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7.

Ersättningar. Om dikningen utföres med nödig försiktighet och vid årstid, då minsta möjliga skada behöver åsamkas på åkern växande gröda, kan särskilda ersättningar för skada ej beräknas behöva utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande jordbruks- eller lantbrukskonsulent.

Marklösen har endast beräknats utgå till Råskog ¹¹, varest öppet dike skall breddas. Schaktjorden på samma fastighet utsprides till ett lager av högst 15 cm tjocklek genom dikningsföretagets försorg. I samband härmed kan dock skador uppstå och skadeersättningsanspråk göras gällande.

Mom. 8.

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar syne-
männen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar ombesörjes av styrelse, som av delägarna utses;

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;

att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finns införda dels under arbetsbeskrivningen och dels på de ritningar, som tillhör förslaget;

att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas;

att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att alla till företaget anslutna brunnar rensas minst en gång årligen;

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur; underlåtes detta, åligger det vederbörande att bota uppkommande skada;

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll; kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i minst i en av ortens tidningar; i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 9.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med 186 kronor, då båtnaden beräknats till 124.000:-.

Avgiften skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 10.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1967. För avgörande om företaget må anses fullbordat, skall besiktning verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom. 11.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i mom. 11 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.


Heden, Brålanda den 15 juni 1962

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 november 1962

I tjänsten:


Lantbrukskonsulent

I tjänsten:


 
.....


.....

Biträdande godemän

Uttagsavgift.

Utløppsskydd av betongrør



Mycket viktigt är att det sista ledningsrøret stoppas, så att det ej genom tjålskjutningen så småningom åker ut i det öppna diket. Ledningsrøret skall därför ej läggas på kanten av det stående røret utan ungefär en fjärdedel av ledningsdimensionen lägre än det stående rørets överkant. Härigenom bromsas vattenhastigheten, vilket ju i dethär fallet är önskvärt.


Om den täckta ledningen utmynnar i större bäck eller vattendrag, kan det stående rørets dimension minskas.

Är det öppna dikets vattenmängd minst dubbelt så stor som den täckta ledningens, kan ovan angivna dimension hos det stående røret minskas till hälften. Om det öppna dikets vattenmängd är mer än 3 gånger så stor som den täckta ledningens, tages det stående røret av ledningens dimension.

Koppling av betongrörsledningar

Vid mindre ledningar sker den enklaste kopplingen mitt på rör i huvudledningen.

För att hindra bortspolning av jord tätas kopplingen med betong.



Vid större ledningar är det lättare att göra kopplingen i skarven mellan två rör. På grund av försvagningen och den häftiga vattenspolningen bör dock både kopplingen och skarven kringgjutas av betong, som förutom tätningen av springor skall motstå jordtrycket och bilda bärande valv under och över kopplingen.

För tätning av större springor användes lämpligen finmaskigt kycklingnät, mot vilket betongen gjutes. Ungefärlig betongmassa kan beräknas enligt följande formel:


$$\text{Betongmassa} = (\text{mindre rörets diam.})^2 \times (\text{större rörets diameter})$$

Exempel:


Huvudledningens diameter = 60 cm.

Sidoledningens " = 40 cm.


Betongmassa = $4^2 \times 6 = 16 \times 6 = 96 \text{ dm}^3 = 96 \text{ l.}$



Horizontalsnitt av större ledning.



Koppling av större ledning sedd från sidan.



Vertikalsnitt av större ledning.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Assmunedbyn-Häljebyns dikningsföretag av år 1962

Socken

Brålanda

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Evert Larsson, Heden, Brålanda

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
14 nov. 1962	8830		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31 de c. 1967		1 okt. 1965	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	8830		
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
26 augusti 1963	undertecknad		

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget, med nedan angivna ändringar, utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Sträckan H_0-H_1 har ersatts med rör $D=400$ i annan sträckning så att ledningen utmynnar i bäcken 85 m. öster om H_0 .

Sträckan N_0-N_2 har erhållit annan sträckning och brunnar har anordnats vid N_0 och 38+95.

Sträckan $T_0-V_0-V_2$ har erhållit sträckningen $T_0-V_1-V_2$ varvid V_1-V_2 förlagts i det öppna diket. Sträckan T_0-V_1 har lagts med större bottenlutning, varför föreslagen 200 mm.-ledning ersatts med rör $D=150$. Sträckan V_0-V_1 har utgått.

Samtliga i förslaget angivna brunnar har ersatts med av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda brunnstyper.

Alla ändringar har å till företaget hörande ritningar inlagts med grön färgbeteckning

Tillstyrkes att till fastigheten Assmundebyn 1¹⁶ m.fl. äg. Evert Larsson beviljad lånegaranti å 10600:- kr. ställes till förfogande.

Vänersborg den 28 augusti 1963

Lugenez Carlberg
Ingenjör