Akt nr:

R-E1a-0020

AU$R-E1a-0020

8 R *0020

Kontrakt.

Sedan Kongl. Maj:t under den 30 December 1884 i och för afdikning och odling af den del af de så kallade Mönarps mossar, som tillhöra 1/16 mantal Mönarp Storegården och Lillegården i Kinneveds socken och Frökinds härad af Skaraborgs län, enligt af t. f. Landtbruksingeniören John Ernst upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan och i bestyrkt afskrift härhos bilagda kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånemedel af Tjugu Tyra Tusen Fyra Hundra (24,400) Kronor, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag åtager och förbinder mig:

§1.

Att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta mig alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjadt år 1884 och hela arbetet, odlingen inbegripen, fullbordas inom den 1 September 1887, i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande intressenterna genom

0020

kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag, bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande, samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kongl. Maj:t medgifvet anstånd med dettsammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det då ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad derav uppburits, att på en gång, eller successivt till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kongl. Maj:t eller Riksdagen, skolande vederbörande å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa de räkenskaper, som blifvit förda öfver

Afskrift.

N:ro 2. R. *0020

Mönarp.

Skaraborgs län.

Betänkande

och

Kostnadsförslag

angående afdikning och odling af egor till

1/6 mtl. Mönarps;

afgifne, jemte tillhörande

Beskrifning,

Plan och Generalkarta,

år 1884 af

John Nernst
t.f. Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Kongl. Majests nådiga bref till
Öfverintendenten öfver Kanalverken
och Vattendragen C. U. Kinnman.
Gifvet Stockholm den 30 Dec. 1884.
Vid uppläsande anmäldt och antecknadt
den 3 Januari 1885.

Under åren 1883 och 1884 inställde sig undertecknad t.f. Landtbruksingeniör å 1/16 mtl. Mönarp i Kinneveds socken och Tråkinds härad af Skaraborgs län, får att, på begäran af egaren, Herr Lektor August Bellinder, uppgöra plan och förslag för afdikning och odling af de s.k. "Mönarps mossar"; och får jag nu, jemte åfverlemnande af upprättad plan, beskrifning och arealuträkning samt kostnadsförslag, i frågan meddela följande betänkande:

Den större utdikningen eller vattenafledningen af "Mönarps mossar" har, i enlighet med en af Herr Landtbruksingeniören Otto Nilsson upprättad plan, blifvit utförd genom understöd af Statsmedel och äro således alla frågor, angående vattenverk, vattenmängd m.m., genom föregående undersökningar utredda.

De å kartan under Litt C, d, e, f och g upptagna 5 kanalerna tillhöra denna plan, och, då markens yta i allmänhet

ligger omkring 2,5 meter äfver normala och omkring 2'0 meter äfver högsta vattenståndet i desamma samt dylagren äro af temligen fast beskaffenhet, så att den blifvande sättningen ej kan beräknas till mer än 10% af den från 1,0 till 4,0 meters djup uppgående dyn, kommer vattenståndet i kanalerna ej att hindra markens utdikning till nödigt djup.

Odlingslägenheten, som i norr gränsar intill Tofvarps sjö, utgör en större del af de s.k. Mönarps mossar och genomskäres i sträckning från norr till söder af en rad utaf lindrigt sluttande kullar, hvilka dels utgöras af åker och dels af björkbevuxet ängsmark. Denna kulsträckning, som å kartan är betecknad med brun gränsfärg kommer ej att i odlingsplanen ingå, ej heller den likaledes å kartan inlagda bränntorfsmossen, utan endast den med grön färg betecknade marken, som utgöres af s.k. madäng, hvars vegetation består af starrgräs med inblandade växter af Phragmites, Menyanthes, Equisetum, Caltha och Hypnum arter m.m. Under denna vegetation utgöres marken af s.k. dymylla, bildad af på hvarandra hopade lager af nyss-

nämnda växter, mer och mindre förmult-
nade, jemte inblandade jordpartiklar
och småckor, s.k. sötvattensbildningar, upp-
stående genom förmultning af växter i
rinnande vatten och under tillträde af
luft. Denna dymylla har en mäktighet
af från 1,0 till 4,0 meters djup, närmast
hårdmarken något mindre; bottnen ut-
göres af dels lera och dels lerblandad
sand med hår och der, synnerligast när-
mast backarne, uppträdande kalkstens-
artadt grus. För öfrigt hänvisas till be-
skrifningen, hvarest å hvarje egofigur
finnes utsatt dylagrets djup samt bott-
nens beskaffenhet.

För den egentliga utdikningen, d. v. s.
för både grund- och ytvattnets bortleda-
de, äro å marken utstakade samt å
kartan inlagda diken af tvenne dimen-
sioner, som genom sektionerna N:o 1 och
N:o 2 närmare angifvas. Dikena af sek-
tion N:o 1 hafva en dagbredd af 2,4 meter,
en bottenbredd af 0,6 meter samt ett djup
af 1,3 meter. De äro å kartan beteckna-
de med blå färg, hafva ett ömsesidigt
afstånd från hvarandra af i allmänhet
178 met. samt utgöra såväl afskärnings-
- som afledningsdiken.

Dikena af sektion N:r 2 hafva en dagbredd af 1,8 meter, en bottenbredd af 0,4 meter samt ett djup af 1'0 meter. De äro å kartan betecknade med dubbla linier, utan färgläggning, hafva ett ömsesidigt afstånd från hvarandra af 44 meter samt utgöra afledningsdiken.

Parallelt med dessa på 15 meters afstånd från hvarandra och till 0,3 meters djup komma s.k. tegdiken eller djupare vattenfårar för ytvattnets bortledande och verkställes dessas upptagning genom djupare plöjning, hvarföre de ej i plan eller odlingskostnad upptagas, utan tillhör detta arbete den årligen återkommande bruckningen.

Backdiken finnes ej heller å planen utlagda, emedan de ej anses nödvändiga eller ens lämpliga, alldenstund den intill madängen gränsande hårdmarken obetydligt höjer sig öfver och endast långsluttande ansluter sig till den sanka marken, som framdeles bör brukas i samband med hårdmarken.

Odlingsarbetet bör verkställas, <u>dels</u> genom flåhackning och bränning, nemligen å sådana terränger der buskar förekomma, <u>dels</u> genom plöjning och brän-

ning, der täg starr- och gräsrot finnes samt, dels genom endast plöjning.

Det uti hårdmarken befintliga kalkstensgruset skulle för mossarne utgöra ett både fysikaliskt och kemiskt verkande förbättringsmedel och borde fördenskull mossytan betäckas med ett 0,1 meters tjockt lager deraf, dock antes detta kunna uppskjutas till framtiden, alldenstund dyjorden för närvarande innehåller en del mineralämnen samt tillföres något genom den ur dikena upptagna alfven och dessutom för jorden felande ämnen kunna för närvarande, vida billigare än genom den dyra landkärningen, i form af konstgjorda gödningsämnen påföras jorden. Till följd häraf upptages ej gruesning uti odlingskostnaden.

Till underlättande af nödiga körslor äro å marken utstakade och å kartan under Litt b inlagda tvänne vägar, och böra dessa bäddas med rundvirke af smärre dimensioner eller ris samt täckas med ett gruslager af 0,2 meters mäktighet, hvarjemte förenämnda diken upptagas å ömse sidor. Broar öfver kanalerna göras af trä och

af lättare konstruktion, så att de, vid förefallande behof, kunna flyttas från en plats till en annan.

Det framtida brukningssättet å de nu ifråga varande odlingarne bör vara fritt, hvadan ingen bestämd plan till omlappsbruk erfordras; och torde det f. blifva lämpligast att hufvudsakligen lägga an på odling af värdåd samt att genom konstgjorda gödningsämnen och kalk bibehålla och lifva fältens bördighet och växtkraft.

Odlingslägenhetens areal utgör 422 hektar 56,8 ar och hänvisas för åfrigt till närlagda beskrifning, der arealen finnes angifven för hvarje egofigur.

f. under de första 3 à 4 åren efter markens upplbrytning.

Kostnadsförslag

för afdikningen.

Dagsverkspris 2 kronor

Dikenas storlek. Längd	Medel. djup	Medel. bredd	Rymd	Jordart att gräfva m.m.	à Kronor	Kostnad. Kronor	Kostnad. öre
meter.	—	—	kub. met.				
				Dikena Litt. N:1			
42562	1,3	1,5	82996.	dyjord	0,15	12449.	40
				Dikena Litt N:2.			
75700	1,0	1,1	83270	dyjord	0,13	10825	10.
				Summa för gräfning		23274	50
Tillägges omkring				5% för arbetets ledning,			
slitning af redskap m.m.						1163	50
				Totalsumma		24438	00

Fördelas denna kostnad på 423 hektar, blifver kostnaden per hektar omkring 58 kronor.

Arbetsplan

Dikningsarbetet, som redan är påbörjadt, torde kunna afslutas under loppet af ett år.

Kostnadsförslag
för odlingen.

Fläckning af 100 hektar à 40 kronor = 4000 kr.
Kopsättning, bränning och askspridning à 20 kr = 2000 "
Dr. Röjning af 200 hektar à 25 kronor = 5000 .
Öfverföres = 11000 "

Öfverfördt = 11000 kr.

Kopsättning, bränning o. askspridning à 200 hekt.

~~hekt.~~ à 20 kronor _____ = 4000 "

Plöjning af 123 hektar à 25 kronor ___ = 3075 "

18075 "

Dikesbankarnes spridning à 4 öre per
längdmeter å ömse sidor af dikena --
118262 meters längd à 4 öre _____ 4730 kr.

Anläggning af vägar 2200 meters
längd 8'0 meters bredd _____ 1195 kr.-

Summa 24,000 kr.

Tillägges omkring 5% för arbetets
ledning, slitning af redskap m.m. _____ 1200 "
4 st. nya gärdesbroar öfver kanalerna _____ 50 "

Summa odlingskostnad 25,250 -

Fördelas denna kostnad på 423 hektar, blif-
ver kostnaden per hektar omkring 60
kronor. Vid verkställandet af såväl dessa
beräkningar, som vid beräkning af kost-
naderna för afdikningen, har dagsverks-
priset blifvit antaget till 2 kronor såsom
varande det inom orten vanliga.

Sammanlagda kostnaden för afdikning
och odling 49688 kr, fördelad på 423 hektar
går omkring 118 kronor per hektar; och
som de i fråga varande markerna i sitt
nuvarande skick lemna ringa eller ingen
afkastning, men utan tvifvel komma

att hemmanslagen väl betala odlingskostnaden, samt dessutom, genom den vattendränkta markens utdikning och odling derintill belägna åkerfält komma att mindre än hittills blifva utsatta för frostens härjningar, torde företaget vara värdt att bringas till utförande och att befrämjas genom lån af allmänna medel.

Mariestad den 6 November 1884.

John Nernst

t. f. Landtbruksingeniör

Beskrifning och Arealuträkning öfver vattendränkt mark till 1/6 mtl Mönarps uti Kinneveds socken, Tråkinds härad af Skaraborgs län, upprättad år 1884.

Egofigurens nummer	Egoslag m. m.							Hektar.	Ar.	Kv. meter
1	2							3	4	5
1.	Starräng	från	0,8	till	1,5	meter djup	dy å sterkb. sand	1.	52	70
2.	d:o				1,5	"	d:o d:o	3.	71	75
3.	d:o				3,0	"	d:o å lera	4.	38	08
4.	d:o				3,0	"	d:o d:o	4.	73.	55
5.	d:o	"	1,0	"	2,0	"	d:o å sandbf. lera	6.	38	60
6.	d:o	"	2,0	"	4,0	"	d:o å lera	5	46	05
7.	d:o				4,0	"	d:o d:o	4	53	50
8.	d:o				4,0	"	d:o d:o	3	67	12
9.	d:o	"	2,0	"	4,0	"	d:o d:o	2	76	10
10.	d:o				2,5	"	d:o d:o	1	65	04
11.	d:o				2,0	"	d:o å sandbf. lera	1	28	02
12.	d:o				2,0	"	d:o d:o	—	92	55
13.	d:o				4,0	"	d:o å lera	2	31	37
14.	d:o				1,5	"	d:o å sandbf. lera	3	11	38
15.	d:o				4,0	"	d:o å lera	3	73	29
16.	d:o				4,0	"	d:o d:o	3	97	96
17.	d:o	"	1,2	"	2,0	"	d:o å sandbf. lera	3	16	21
18.	d:o	"	2,2	"	2,5	"	d:o å d:o	2	40	63
19.	d:o	"	2,2	"	2,5	"	d:o å d:o	3	02	33
20.	d:o	"	2,3	"	1,7	"	d:o å d:o	4	76	64
21.	d:o	"	1,3	"	1,2	"	d:o å d:o	4	33	45
22.	d:o	"	2,3	"	2,5	"	d:o å d:o	3	02	33
23.	d:o	"	2,3	"	2,5	"	d:o å d:o	3	96	42
							Öfverföres:	78	85	27

1.	2						3	4	5
						Åfuerförd kr:	78	85	27
24	Starräng från	2,5	met. till	4,0	meter	djup dy å lera	2	60	68
25	do	2,5	"	4,0	"	do do	3	02	33
26	do	2,0	"	4,0	"	do do	3	02	33
27	do	1,2	"	2,0	"	do å sandhf. lera	4	10	30
28	do	0,3	"	1,2	"	do å sand	4	47	32
29	do	1,2	"	2,0	"	do do	3	02	33
30	do	2,0	"	2,5	"	do å lera	3	02	33
31	do	3,0	"	4,0	"	do do	4	22	65
32	do	2,5	"	4,0	"	do do	2	82	27
33	do	3,0	"	4,0	"	do do	3	02	33
34	do	1,0	"	3,0	"	do do	2	63	76
35	do	2,0	"	3,0	"	do do	3	02	33
36	do	1,0	"	3,0	"	do å sandhf. lera	3	02	33
37	do	0,8	"	1,0	"	do do	1	94	35
38	do	0,8	"	1,0	"	do do	2	46	80
39	do	1,0	"	2,0	"	do do	3	02	33
40	do			2,0	"	do do	3	02	33
41	do			2,0	"	do do	3	02	33
42	do			2,0	"	do do	3	02	33
43	do	1,0	"	2,0	"	do do	4	45	79
44	do	1,0	"	3,0	"	do å lera	3	05	42
45	do			3,0	"	do do	3	02	33
46	do			3,0	"	do do	3	02	33
47	do			3,0	"	do do	3	02	33
48	do			3,0	"	do do	3	02	33
49	do			3,0	"	do do	3	02	33
50	do			3,5	"	do do	2	96	16
51	do			3,5	"	do do	3	50	15
52	do			3,5		do do	3	02	33
53	do			3,5		do do	3	02	33
54	do			3,5		do do	3	02	33
						Åfuerföres:	175	55	19

1.	2									3	4	5
								Öfverförd		175	55	19
55	Starrång				3,5	meter	djup dy	å	lera	3	02	33
56	do	från	2,0	till	3,0	"	do		do	3	02	33
57	do	"	1,5	"	2,0	"	do	å	landsh. lera	4	41	16
58	do	"	0,8	"	3,0	"	do		do	2	88	44
59	do				3,0	"	do	å	lera	3	06	95
60	do				3,5	"	do		do	3	17	76
61	do				3,5	"	do		do	3	23	93
62	do	"	3,5	"	4,0	"	do		do	3	30	10
63	do	"	3,5	"	4,0	"	do		do	3	39	36
64	do	"	3,5	"	4,0	"	do		do	3	42	44
65	do	"	3,5	"	4,0	"	do		do	3	30	10
66	do	"	1,0	"	3,5	"	do		do	4	04	14
67	do	"	1,0	"	3,0	"	do	å	landsh. lera	1	01	80
68	do	"	1,0	"	2,5	"	do		do	2	19	03
69	do	"	1,0	"	2,5	"	do		do		97	17
70	do	"	1,0	"	2,5	"	do		do		64	78
71	do	"	1,5	"	2,5	"	do		do		91	00
72	do				1,5	"	do		do		81	75
73	do				1,5	"	do		do		91	00
74	do				1,5	"	do		do	1	15	68
75	do	"	1,0	"	3,0	"	do		do		81	75
76	do	"	1,0	"	3,0	"	do		do		81	75
77	do	"	1,0	"	3,0	"	do		do	1	37	28
78	do	"	1,0	"	3,0	"	do		do	1	35	74
79	do	"	1,0	"	3,0	"	do		do	1	52	70
80	do	"	1,0	"	3,0	"	do		do	2	12	86
81	do	"	1,0	"	3,0	"	do		do	2	96	16
82	do	"	1,0	"	3,0	"	do		do	4	38	08
83	do				3,0	"	do	å	lera	3	77	92
84	do	"	1,0	"	3,0	"	do	å	landsh. lera	4	34	99
85	do				2,0	"	do	å	do	3	02	33
								Öfverföres		250	98	00

1.	2.						3	4	5.
						Åfuerfördt	250	98	00
86.	Starrång; från	1,6	till	2,0	meter	djup dy å sandbl. lera	3	34	72
87	Do	1,6	"	2,0	"	Do å Do	3	30	09
88	Do	2,0	"	3,0	"	Do Do	3	02	33
89	Do	1,0	"	3,0	"	Do Do	4	28	82
90	Do	2,0	"	3,0	"	Do Do	4	07	23
91	Do	2,0	"	3,0	"	Do Do	2	93	08
92	Do	1,5	"	2,0	"	Do Do	2	96	17
93	Do	1,5	"	2,0	"	Do Do	1	21	85
94	Do	0,5	"	1,5	"	Do Do	1	29	57
95	Do	0,5	"	1,5	"	Do Do	1	63	50
96	Do	0,5	"	1,5	"	Do Do		95	63
97	Do	0,5	"	1,5	"	Do Do	1	83	55
98	Do	0,5	"	2,0	"	Do Do	2	60	68
99	Do	0,5	"	1,0	"	Do Do		66	32
100	Do	0,5	"	1,0	"	Do Do	1	38	82
101	Do	0,5	"	1,0	"	Do Do	1	24	94
102	Do	1,0	"	3,0	"	Do Do	1	63	50
103	Do	0,5	"	3,0	"	Do Do		69	41
104	Do	0,5	"	3,0	"	Do Do	1	40	36
105	Do	"	"	3,0	"	Do Do	3	82	55
106	Do	2,0	"	3,0	"	Do Do	2	80	73
107	Do	1,0	"	4,0	"	Do Do	2	93	07
108	Do	0,8	"	4,0	"	Do Do	2	52	97
109	Do	0,8	"	1,0	"	Do Do	3	28	56
110	Do	0,5	"	1,5	"	Do Do	2	36	00
111	Do	0,5	"	1,5	"	Do Do	2	59	14
112	Do	"	"	0,5	"	Do Do		55	53
113	Do	0,5	"	1,0	"	Do Do	3	30	10
114	Do	0,5	"	1,0	"	Do Do	3	10	05
115	Do	1,0	"	1,3	"	Do Do	3	02	33
116	Do	1,0	"	1,7	"	Do Do	3	02	33
						Åfuerföres	324	81	93

1	2						3	4	5
					Öfverförd:		324	81	93
117	Starräng; från	0,7	till	1,1	meter djup dy å Landbf. lera		3	45	53
118	do	1,3	"	3,5	" do	do	3	02	33
119	do	0,5	"	1,5	" do	do	3	76	38
120	do	1,0	"	3,0	" do	do	4	79	72
121	do	3,0	"	3,5	" do	do	3	02	33
122	do	1,0	"	3,0	" do	do	2	54	51
123	do	1,0	"	3,0	" do	do	3	17	76
124	do	1,0	"	3,0	" do	do	3	02	33
125	do	1,0	"	2,5	" do	do	2	22	12
126	do	1,0	"	2,5	" do	do	3	33	19
127	do	1,0	"	2,5	" do	do	3	02	33
128	do	1,0	"	2,5	" do	do	3	02	33
129	do	1,0	"	2,5	" do	do	3	31	64
130	do	1,0	"	2,5	" do	do	2	26	74
131	do	1,0	"	2,0	" do	do	1	51	16
132	do	1,0	"	2,0	" do	do	1	75	84
133	do			2,0	" do	do	1	49	62
134	do	1,0	"	2,0	" do	do	1	32	65
135	do	2,0	"	3,0	" do	do	2	76	10
136	do			3,5	" do	do	2	88	44
137	do			3,5	" do	do	3	88	72
138	do	2,0	"	3,5	" do	do	3	99	51
139	do			2,0	" do	do	3	02	33
140	do	1,5	"	2,0	" do	do	2	82	28
141	do			1,5	" do	do	2	66	86
142	do			1,5	" do	do	3	02	33
143	do			1,5	" do	do	3	77	92
144	do	1,0	"	1,5	" do	do	3	65	58
145	do			1,0	" do	do	3	02	33
146	do			1,0	" do	do	2	57	60
147	do			1,0	" do	do	1	17	23
					Öfverföres		414	17	67

1.	2						3.	4.	5.
						Åfuerfördt:	414	17	67
148	Starrång			1,0 meter djup dy å landh. lera			1	51	16
149	do	från	0,3 till	1,0 meter	do	grus	1	77	38
150	do	"	0,3 "	1,0 "	do	do	2	12	86
151	do	"		1,0 "	do	å land	1	18	78
152	do	"	0,7 "	1,0 "	do	do	1	78	94
				Summa vattendränkt mark.			422	56	79
	Åfriga å kartan upptagna figurer:								
b	väg åfuer nyodlingarne — — — —						2	37	54
cdefg	Kanaler — — — — — — — — — —						6	33	97
J	Gål — — — — — — — — — —							26	22
klm.	Diken — — — — — — — — — —						8	17	53
a	väg — — — — — — — — — —						1	26	48
c	Tomter — — — — — — — — —							26	22
				Åker och hårdmark —			37	80	66
				Brämtorfsmosse — —			24	69	55

Såsom häraf synes blifver summan af vattendränkt mark, eller den som kommer att i odlingsplanen ingå = 422 hektar 56 ar och 79 qv. meter eller 856 Tunnland 3 Kappl.

Sålunda befunnet och uträknadt betygar

John Ernst
t.f. Landtbruksingeniör.

Vidimeras ex officio:

S. Lindequist.
Byråingeniör.

1361/85.

Bevis

om verkställd afsyning å[1] Afdikningen och odlingen af den del af de s.k. Mönarps mossar, som tillhör 1/6 mantal Mönarps Storegården och Lillegården i Kinneveds socken af Skaraborgs län.

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 30 December 1884.
Ändring deruti medgifven af —

Beviljadt understöd i form af lån 24400 Kronor;
anslag —

Kontraktet antaget den 6 Mars 1885;
Fastställd termin för arbetets fullbordande[2] den 1 September 1887;

Beräknad kostnad kr. 49.688:— nedsatt till kr. —
Den verkliga kostnaden har enligt hosfogade bestyrkta räkenskapsutdrag uppgått till kronor[3] —

Vid af undertecknad den 19 Sept 1885 verkställd besigtning af ofvanskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i full öfverensstämmelse med den nådigst gillade planen[4] Hvarför jag vördsamt tillstyrker att Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkänner detta afdikningS- och odlingsarbete. Motala den 15 Okt. 1885

J. Hammarsten
Extra Distriktsingenjör.

[1]) Arbetets rubrik införes fullständigt i enlighet med kontraktet. [2]) Beviljad förlängning antecknas.
[3]) Hafva besparingar på grund af ändrad arbetsplan uppkommit, angifves deras belopp och föreslås i fråga kommande afdrag å statsanslaget.
[4]) Kongl. Maj:t eller Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna förändringar åberopas, äfvensom utan tillstånd gjorda afvikelser anmälas jemte uttrycklig förklaring om de förordas till godkännande. Slutligen göres hemställan angående arbetets godkännande af Kongl. Styrelsen och antagande såsom fullbordadt.

Stämpel 0.50 Kr.
Lösen 1.50.
Sa Kr. Två/2/.—

STAMPEL 50 ÖRE

1361/85

Till
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt
rapportera, att vid den af mig
den 19 i förra månaden verkställda
inspektionen åfven arbetet för afdik-
ning och odling af den del af Mönsjö
mossen som tillhör 1/6 mantal Mönsjö
Storegården och Lillegården inom Skara-
borgs län, befanns detta arbete,
såväl till afdikning som odling,
fullständigt utfördt i enlighet
med gifvad plan, och har arbets-
direktionen deråfven bekommit
afskrifningsbevis af den 15 denne.

Skara den 19 April 1883

J. Hammarström
Extra Distriktsingeniör

Till

Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-styrelsen.

Härmed insändes i två exemplar af mig
infordradt kontrakt rörande utdikning- och
odlingsarbetet vid mig tillhörande 1/6 mantal Stora
och Lillegården Mönarp jemte säkerhetsförbin-
delse för kontraktets fullgörande. X

Utdikning- och odlingsarbetet har hit-
tills bedrifvits och kommer fortfarande att bedrif-
vas af mig själf med biträde af min gårdsrättare
Herman Knut.

Hvad beträffar terminerna för
statslånets lyftning i Kongl. Statskontoret
anhåller jag ödmjukast, att Kongl Styrelsen till-
styrken, att 20,000 kronor må lyftas nu genast
och återstående 4,400 kronor, då arbetet blifvit
i sin helhet fullbordadt och ordenbörligen afsynt.
Till stöd för denna min ödmjuka anhållan tillåter

X Äfven följer intyg, att jag ensam är egare till ifrågavarande hemman samt
eger afsluta kontraktet m. m. Ang. Bestämmen.

jag mig ej blott anföra, att jag ställer fullgod bå-
kerhet så väl för arbetskontraktets fullgörande
som för lånesummans i sin helhet, utan fast-
mera den omständigheten att arbetet redan nu,
hvilket också bestyrkes af "Intygset om att ar-
betet börjats", blifvit, efter den upprättade och
numera fastställda arbetsplanen, till största
delen fullbordadt. Om jag det aktadt i
arbetskontraktet först satt den 1 Sept. 1887 såsom
den tid, inom hvilken arbetet i sin helhet skall
vara färdigt, så har det berott på, att jag ej
kunnat förskaffa mig rådrum för att hin-
na omgräfva eller upprensa de diken, som
deraf före afsyningen kunnat blifva i behof.

Örebro den 3 Mars 1888.

Ödmjukeligen
August Bellander,
lektor.

företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, hafva till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afgifvit fullständiga ritningar, utvisande huru arbetet blifvit utfördt.

§ 5.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 6.

Att för fullgörandet af detta kontrakt ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Maj:t kan i nåder godkännas, samt för länemunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som undertecknades i Örebro den 28 Febr. 1885. August Bellander.
Lektor; adr. Örebro.

Att Lektor August Bellander i Byggesvik när-

vare egenhändigt undertecknat föreliggande Kontrakt i
intygen Örebro den 6 Mars 1885.

E. Adlerz
Lektor vid Örebro.

P. Edv. Törnstrand.
Fil. D:r vid Örebro.

Jemlikt Kongl. Maj:ts nåd. bref den 30 December 1884 antager Kongl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen härmed, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar,
förestående kontrakt. Stockholm den 6 Mars 1885.

Carl Beyer.

Gr. Wrigstad.

Att Herr Lectorn August Bellander i Örebro, hvilken är född den 10 September 1845, och, enligt nu företedt, af Örebro och Ollebergs Tjerdings Häradsrätt den 24 Juni 1882 meddelad Lagfartsbevis, inköpt jemte sin hustru Beda Viola Elisabeth Andersson ett mantal Frälse Månarp Storegården och ett sjettedels mantal Kronoskatte Månarp Lilliegården i Kumla Socken, hvilka egendomar de ensamt ega, icke blifvit af Örebro Rådstufvurätt i Omyndighets- eller Konkurs-tillstånd försatte och således sjelfve råder öfver sig och sin egendom, varder, enligt här förda anteckningar öfver Konkurs- och Förmyndareskaps-ärenden, härmed på begäran intygadt.

Örebro Stadshus den 3 Mars 1885.

Ex officio:

G. Cinna.
Notarius publicus.

Lösen — 5,00.
Stämpl — 0,50.
Sma. 5 kr. 50 öre.

Mr Lektor A. Bellander, Örebro R-E1a-0020