



Akt nr:
R-E1a-0040

AU\$R-E1a-0040

Sedan Kong. Majt den 8 Juli 1892 i och för
afvikning af vattenkadade marker, tillhörande hem-
manen Skogslund, Björklulan och Slätterbråten i Hol-
merstad socken, Hellekis äng, Stommen, Vyslätter-
na, Slätterna, Kungäng, Stora Slätterbråten, Kopäsa, Skat-
tegården, Holmstorp, Berlyckorna och Stakaugen i Ve-
dums socken samt Rilla Tisdagården, Korgården
och Sjögårderna i Pargas socken, allt i Kiuru-
herads af Skaraborgs län, enligt en af Vattenbruks-
 ingenjören S. A. Lundeberg upprättad, af Kong. Majt-
 fastställt plan med dertill hörande kortmåtförslag,
 i måden beviljat ett låneunderstöd af Förtusen sex
 hundra f10,600 kronor, att utgå af 1892 års odlings-
fond och lyftas a. d. tider, som Kong. Väg- och Vat-
tenbyggnadsstyrelsen efter att bestämma; så, och i
 enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrag åt-
 nyttjande gifva, af Kong. Majt gillade föreskrifter,
 hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af
 den 5 Oktober 1891 af intressenterna valda till di-
 rektion, i och för detta företag med Kong. Väg- och
 Vattenbyggnadsstyrelsen, a. Kong. Majt och Kronans väg-
 nar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi a.
 vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åta-
 ga och förbinda oss:

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underka-
 sta oss alla de villkor och kontroller, som af Kong.
 Majt prövas lämpliga och nödiga, skall utföras
 såunda, att vattenafledningen och afvikningen
för odlingen för odlingsarbetet skola vara på-
började före 1892 års åtgång och fullbordade fe-
mart den 1 September 1894 samt odlingen vara

utförd inom den 1 September 1896 - allt i nog-
grann öfverensstämmelse med den fastställda arbets-
planen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af
allmänna medel må vidare kunna väckas; sko-
lande vi genom kontant tillskott, materialier,
arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela
odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utafver
det länade länsbidraget, samt de utförda arbete-
na, så länge någon del af lånet återstår ogulder,
vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse af vikselse, utan dertill erhållen ve-
derbörlig tillätelse, skete från den fastställda arbets-
planen,

eller arbetet, utan att anstånd med beträffande ut-
förande blifvit af Kongl. Majt. medgifvet, icke inom
derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afviknings- och
odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsevärt och god-
känt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skul-
le finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets
fullgörande stald, icke vidare vara nöjaktig, eller
om, innan lånet blifvit genom laga kraft gånge
beslut, fördelat på de hemman, hvilka för åter-
betalningen skola ansvara, Kongl. Kalkylkontoret skul-
le finna den säkerhet, som blifvit för lånet stald,
icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som
af vederbörande myndighet godkännes, icke varden
inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varden
i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Majt. att låta intälla
all vidare utbetalning af statsbidraget samt åter-
fördra hvad deraf uppbörits, att på en gång eller

345/93
Hefskrift

Trichov den af Kongl. Majt den 8 juli
1892 nädigt fastställa planen.

Stockholm den 6 augusti 1892.
H Kongl. Maj och Vattenbyggnadsstyrelsens vjnar.

L. F. O. Berenberg

O. J. Åberg

R 1*0040

Betänkande och Förslag

till afdikning och odling af vattensjuka marker, tillhörande
Björkhamlan, Byslätterna, Slätt-
bräken, Tungsång o Lerlyckorna ^{med fl. hem-}
man
uti ^{ny} Holmestad, ^{ny} Tedum och ^{ny} Lagnäs socknar, Finske härad
af Skaraborgs län

upprättade år 1892 af
L. A. Smedberg
Statens landbruksingenjör

Hit hör en kartblad med plan och profiler

Sedan undertecknad landbruksingeniör
 för denna gjord begär om skilnadsbetyg
 Befruktningsskafvandes i Skaraborgs län för-
 ordnande att verkställa undersökning samt
 upprätta plan och förslag till afdikning och
 bering af våtenskadade marker tillhörande
 Björkhammar, Bygskärna, Stålekläven,
 Kungsvång, Löfåsa och Lerbyholmarna i hem-
 man uti Holmestad, Veddum och Lugnäs
 socknar, Skinnhärads af Skaraborgslän,
 blifva dessa undersökningar verkställda un-
 der sista September och Oktober månader,
 hvorefter förordningen afslutades den 8 detsamma
 Decembris och för jag nu öfver resultatet af un-
 dersökningarna lämna följande af plan-
 kartor, profilritningar och symprotektion att
 följda betänkande och förslag.

Betänkande

Sankmarkernas

Såsom af motstående general-karta, i hvilken
 ifrågasatt afdikningsomfattning är med
 gläns för betecknad, närmare angifves, till-
 hör hembemman en våtensamlings område,
 hvilket har sina hufvudkällor i sydöstra
 delen af Holmestads socken. Sedan hufvud-
 afloppet i väsentligen nordlig riktning ge-
 nomflutit de våtenskadade markerna
 utfäres det slutligen vid Årnis glasbruk
 i Genern.

Läge vidt och beskaff-
enhets.

Under sin lopp genom sankmarkerna
 har våtendraget visserligen en egenast godt
 färd af 0.5-1.5:1000, men är dels för ofull-
 ständigt upptaget, dels har det och saknat
 sin naturliga underhåll, så att den fram-
 rinnande våtensmassan i synnerhet vid

flodtid och större underlöp kinfäsen ästadkommer
översvämningar på den kringliggande lågt belägna
marken, hvilken härigenom göres osäker
vid isynnerhet odling af höstskörd.

En fullständig uprensning och rensning
af såväl själva kufvudslöppet som bikanaler
är därför af behöfvat vil påkallar, isynnerhet
som den vänskade marken är temligen
vidsträckt omfattande en areal af 188 kor 54
ar, samt innehåller en jordmån af utmärkt
beskaffenhet såsom bestående af 0,4-0,5 meter
vanligen lermylet någon gång sandmylet på
lära, hvilken jordmån efter fullständig upre-
ning och åfodamälschlig skötsel skall fram-
bringa rika skördar af våra vanliga kultur-
växter.

Vattenafledningen

För att vinna fullständig utredning af företaget
hafva undersökningar verkstälts rörande vatten-
logets underlöpssida, framrinnande vatten-
mängd, affall mss på kanalens dimensioner
inbäddande förhållanden och hafva af detta fram-
gått att kufvudslöppets vattenmängds område
utgör 2100 hektar, deraf liiken genom Slätt-
bräken har en område af 380, Brunnbrölaäcken
800 och det andra området 950 hektar och då
den vid flodtid af rinnande vattenmängden
här kan beräknas till 0,9 liter per hektar och
sekund, få de olika aflöppen att afbilda en
vattenmängd af respektiva 1,89, 0,34, 0,79 och 0,86
km³ meter på sekund. På grund här af och på
markens naturliga lutning medgifver en bottn-
lutning af 0,3-1,5: 1000 hafva de olika aflöppen
erhållit de dimensioner, som å grafningsskiz-
ten äro under olika förhållanden utmärkt
angifna för de olika sträckningarne, hvarigenom

de belifva maktiga en med en västenad af
0.8 à 0.9 meter afbörda den framrinnande
vattenmassan

och de nu föreslagna afloppskanalerna
är tillräckligt stora att på en ändamålsenligt
sitt läggas den omkringliggande marken
erfordras dock en och annat mindre dike,
hvilkas lög i plankartan är angifna med
blå linier och erhåller en gräfningsdjup af
1.2 meter samt en lögbredd af 0.7 meter.

På de omkringliggande markerna utgöres af
redan odlade fält har ej kunnat komma
i fråga att på planen inlägga några backdiken
All den öfriga dikeningen i odlingsfältten ut-
föres mestadest begdiken och lückdiken,
hvarvid bör användas vanliga rör.

Såsom af bifogade synskildningar öfver för-
ritningen framgår, utgöras de västenadade
markerna till större delen af redan odlade
fält, bestående af 0.2-0.5 m. vanligen lermylla,
någon gång sandmylla på lera; för dessa fält erfordras
hållandes ingen egentligen odling, utan endast
fördjupande af de gamla diken till 1.2 me-
ters djup för en kostnad af 40 kronor per hektar.
Äng och odlingsmarken utgöres af 0.2-0.3 m. lera
mylla på lera. Odlingens arbetet på dessa mark-
er utföres mestadest gupplijning och hack-
ning och är kostnaden derför berättad
till 100 kronor per hektar. Efterhand, och
sedan de kommit i kultur, böra fälten in-
delas i omloppsbruk, dervid till en början
intages värsid, rotfrukter och foder, till in-
sätt af foderväxer kan användas följande
fröblandning per hektar:

Ängshärl (*Alapicurus pratensis*) - 8.5 kg.

Afdikningen

Odlingsmetod och
fruktida skötsel

Siberisk korn (<i>Elymus sibericus</i>)	5,0 kg
Erbsor (Pisum sativum)	10,0 "
Årskåringel (<i>Festuca arundinacea</i>)	5,0 "
Öfstatel (<i>Aria cospitosa</i>)	1,5 "
Ärbsor (<i>Lathyrus pratensis</i>)	1,5 "
Ärbsor (<i>Vicia sativa</i>)	1,5 "
Klöver (<i>Trifolium hybridum</i>)	4,0 "
Ärbsor (<i>— — — pratense</i>)	4,5 "
Ärbsor (<i>— — — repens</i>)	3,5 "
Summa	45,00 kg

Såsom biddlingsämnen böia med fördel användas kalksalter i förening med Thomasfosfat samt kalk, hvilket alltid friskgör och omsätningen samt ökar biddligheten.

Kostnad ö vinet

Såsom af kostnadsförslaget närmare framgår, belöpa sig kostnaderna för utredning och den öfrige utföringen till	9995.00
Förädlingskostnaderna till	700.00 10,695.00
Samt odlingskostnaden till	7002.00
Summa till	18,597.00

Beloppet af den förbättring i jordvärde, som genom företagets utförande kan för räknas, uppskattas sålunda:

Egastlag m.m.	areal		Nuvarande		blifvande		Förbättrings värde.	
			Värde pr hektar				pr hektar	Summa
	Heckar	are	Sk	re	Sk	re		
Odlad jord	182	52	450	00	600	00	150	47376 00
Odlingsbar mark	6	02	350	00	600	00	250	1505 00
Summa	188	54						28883 00

Hela afdikningsområdet beräknas sålunda en jordförbättringsvärde af 28883 kronor och då kostnad för företaget uppgår till 18597 kronor, blir sålunda netto vinsten 10286 kronor -:-. Då man härvid öfver betraktar den underlåta vinsten, så väl i hygieniskt hänseende som och med afseende på den minskade frostkänsligheten, måste företaget anses i hög grad värdt att förorda till utförande.

Beträffande de i Kongl. Högskolans den 31 December 1899 förskrifna villkor för hiistånd från det allmännas sida till vattenafledning m.m., har framgått, att intet sådant förhållande förefinnes ity att hvarken flödet eller led för fiskens gång förskannas i vattendraget, ej heller har någon skada genom vattnets gång igenom öfver eller nedan belägna marker anses kunna uppkomma.

Bland i närheten belägna af statsmedel understödda vattenafledningsföretag må nämnas sinkning af "jön Östen" belägen 1/4 mil väster om Wäringes järnvägstation

Och hinder från det allmännas sida.

In närheten beläget med statsmedel understödd vattenafledningsföretag

Gräfnings arbetet utföres sålunda, att bröjen

Arbetets utförande

göres vid afloppens nedre ända och fortättes upp-
åt, för det att väterflöde ej sni hindra det samma.
Så efteråt vid grävningen finnes å så-
väl profilritningarna som i särskild grävnings-
tabell angifna dimensionerna vid de olika
afvägningspunkterna.

Förfrikt iakttages, att den uppkastade dikens-
jorden häres på minst 1.0 meters höjd från
dikets kanten och lemnas såväl behöflig lut-
ning, att ej nedrasa och skada dikens beständ
som och erforderliga öppningar för ytvattenets
genomsläpande till afloppskanalen.

Så ledning och kontroll vid arbetets utförande
de i en fixpunkt inlaggna i stenar längs af-
loppen och finnas å såväl plan som profilrit-
ningar angifna genom Kord(+).

Arbetsplan.

Slutligen och med anledning deraf att intressen
berna i företaget öfverha för arbetets utförande, söka
understöd ur odlingsliniefonden till så stort be-
lopp som motsvarar kostnaden för väteraf-
ledningen och den större dikningen samt för-
rätningen föreslås följande

Arbetsplan.

Första och andra åren efter statslånets beviljande
upptages de gemensamma afloppen i sin hel-
het för en kostnad af _____ 7775.00

krämda förrättningskostnaden torde
utgå med _____ 700.00

Tredje året utföres den åter-
stående dikningen för en kostnad af _____ 2220.00

Fjärde och femte åren utföres od-
lings arbetet för en kostnad af _____ 7902.00

Summa _____ 18597.00

Såsom arbetet kunna utföras på kortare
tid, än hvad nu är föreslaget måtte det beslutas

intressenterna är efter hand och i mån
af det annars framtidskridande för uppläsa
motvarande andelar af kostnaden

Ministad den 8 Februari 1894

L. L. Lomberg

Gräfnings-lista

Gräfnings- pålens Nr	Afloppens namn m. m.	Sida- lutning	Antal brett	Gräfnings- djup	Gräfnings- djup	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Lit C. Diket från Strömsavägen</u>					
I		1:1.5	0.40	1.20	4.00	
II		"	"	1.30	4.30	
III		"	"	1.45	4.75	
IV		"	{ 0.40 0.60	1.35	{ 4.45 4.65	
V		"	"	1.30	4.50	
VI		"	"	1.45	4.95	
VII		"	"	1.35	4.65	
VIII		"	"	1.50	5.10	
IX		"	"	1.60	5.40	
X		"	"	1.30	4.50	
XI		"	"	1.30	4.50	
XII		"	"	1.25	4.35	
XIII		"	"	1.35	4.65	
XIV		"	"	1.45	4.35	
XV		"	"	1.25	4.35	
XVI		"	"	1.40	4.80	
XVII		"	"	1.40	4.80	
XVIII		"	"	1.60	5.40	
XIX		"	0.60	1.55	5.25	
	<u>Lit A Det gemensamma afloppet</u>					
XX		1:1.5	2.00	1.55	6.65	
XI		"	"	1.35	6.05	
XXII		"	"	1.50	6.50	
XXIII		"	"	1.30	5.90	
XXIV		"	"	1.45	6.35	
XXV		"	"	1.35	6.05	
XXVI		"	"	1.25	5.75	
XXVII		"	"	1.25	5.75	
XXVIII		"	"	1.55	6.65	

1	2	3	4	5	6	7
XXVIII		1:1.5	4.00	1.50	6.50	
XXIX		"	"	1.25	5.75	
XXX		"	"	1.80	7.40	
XXXI		"	"	1.40	6.20	
XXXII		"	{ 2.00 3.00	1.20	{ 5.60 6.60	
XXXIII		"	"	1.50	6.90	
XXXIV		"	"	1.35	7.05	
XXXV		"	"	1.50	7.50	
XXXVI		"	"	1.35	7.05	
XXXVII		"	3.00	1.20	6.60	
XXXVIII		"	"	0.95	5.85	
XXXIX		"	"	0.90	5.70	
XL		"	"	0.95	5.85	
XL I		"	"	1.20	6.60	
XL II		"	"	1.20	6.60	
XL III		"	"	1.20	6.60	
XL IV		"	"	0.65	4.95	
XL V		"	"	0.45	4.35	
XL VI		"	"	0.95	5.85	
XL VII		"	"	0.95	5.85	
XL VIII		"	"	1.00	6.00	
XL IX		"	"	0.80	5.40	
L		"	"	0.60	4.80	
LI		"	"	0.70	5.10	
LI		"	"	0.50	4.50	
Lit B Kanal mellan Jungsing och Plattekratten						
I		1:1.5	0.60	1.50	5.10	
II		"	"	1.55	5.25	
III		"	"	1.40	4.80	
IV		"	"	1.35	4.65	
V		"	"	1.45	4.95	
VI		"	"	1.25	4.35	
VII		"	"	1.20	4.20	
VIII		"	"	1.40	4.80	

1	2	3	4	5	6	7
IX		1:1.5	1.00	1.35	5.05	Anten brötta ifrån till 10 m
X		"	"	1.40	4.60	
XI		"	"	1.50	5.50	
XII		"	"	1.40	5.20	
XIII		"	"	1.55	5.65	
	= XIX.					
	Lot D Diket genom Klätternas egen.					
1.		1:1.5	0.50	1.20	4.10	
2.		"	"	1.30	4.40	
3.		"	"	1.20	4.10	
4.		"	"	1.35	4.55	
5.		"	"	1.30	4.40	
6.		"	"	1.20	4.10	
7.		"	"	1.30	4.40	
8.		"	"	1.25	4.25	
9.		"	"	1.40	4.70	
10.		"	"	1.30	4.40	
11.		"	"	1.20	4.10	
	<u>Sloppdiket</u>	1:1.	0.30	1.20	4.70	
	Gravne ligger med landt fasten af sten samt med drifverbyggnat och erhåller följande bottenredder					
	Med N ^o XX och XXIX	3.5	meter			
	" " XXXIII , XLII	4.5	"			
	" " X	2.5	"			
	" " VII	1.8	"			
	" " 7	1.8	"			
	Mariestad den 8 Februari 1891.					
	J. L. Lönnerberg					

Kastnadsförslag

Dagsverkspris 2.00 Kronor

Läge	Längd	jord art m. m.	meter	20 meter	50 meter	Kronor	Kastnads	Summa Kronor	Anmärkingar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>I Vattenafledningen</u>									
<u>A Det gemensamma afloppet</u>									
XIX - XXIV	395	Lermylla på lera			1040.0	0.15	468.00		
XXIV - XXVI	258	" " "			730.0	0.16	292.00		
XXVI - XXVIII	212	" " "			540.0	0.15	254.00		
XXVIII - XXX	65	" " "			180.0	0.16	72.00		
XXX - XXXI	200	" " "			600.0	0.15	270.00		
XXXI - XXXII	64	" " "			150.0	0.16	60.00		
XXXII - XXXIV	200	" " "			850.0	"	340.00		
XXXIV - XXXVII	284	" " "			900.0	"	360.00		
XXXVII - XXXIX	138	" " "			470.0	"	188.00		
XXXIX - XLII	270	" " "			750.0	"	300.00		
XLII - XLV	265	" " "			570.0	"	228.00		
XLV - XLVIII	166	" " "			370.0	"	148.00		
XLVIII - L	120	" " "			360.0	"	144.00		
L - LI	150	" " "			140.0	"	56.00		
Anläggning af brunnar vid N ^o XX och XIX h ^ö 3.5 m. bottenbredd						60.	120.00		
Di af brunnar vid N ^o XVIII och XLII h ^ö 4.5 m bottenbredd						75.0	150.00		
						Kronor	3406.00		
Förerbetsbiller, uttving af verktyg samt ofrånställda kindlar h ^ö 15% af ofrånställda							594.00	4000.00	
<u>B Kanalen mellan Tungving och Slättbotten.</u>									
I - IV	660.	Lermylla på lera			790.0	0.15	355.50		
IV - XIV	265	" " "			260.0	"	117.00		
Anläggning af krom vid N ^o I h ^ö 4.5 m. b ^ö dd							50.00		
						Kronor	522.50		
						afverfines		4000.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
								4000
							77.50	600.
I-IV	210.	Lernmylla på lera		6200.00	248.00			
IV-XIX	1420	" " "		4000.00	1612.00			
		Omläggning af cykelbro vid N. VII lin 1.8 m bottenbredd.					40	
			Kronor				1900.00	
		För slötning af redskap arbetstid m.m. tilläggs omkr. 10%					200	4100.
		D Diket genom Slätternas ägor.						
XII-1.	1050	Lernmylla på lera		2200.00	880.00			
		Omläggning af bron vid N. VII lin 1.8 m. bottenbredd					40.00	
			Kronor.				920.00	
		För slötning af redskap, arbetstid m.m. tilläggs omkr 10%					80	1000.
		E Brännebrabäcken						
IX-a	181	Lernmylla på lera		150.00	67.50			
		För arbetstid m.m. tilläggs omkr. 10%					7.50	75.
		Summa värdens af ledningskostnad.						7775.00
		II Dikningen						
likens	2800	Lernmylla på lera		5040.00	2016.00			
		För arbetstid m.m. tilläggs omkring 10%					204.	2220.00.
		Summa dikningskostnad.						9995.00.
		Förädlingskostnad m.m.						700.
		Summa Kronor.						10695.00
		III Odlingen						
		Slipp rensning af teg diken i de redan odlade fälten 184 har 5400 ä 40 kr pr hektar					7300.	
		Odling och teg dikning af 6 har 200 i 100 kr pr hektar.					604.	7904.00
		Summa Kostnad						18597.00

Maricetad den 8^{te} Februari 1894

L. H. Smulberg

Vidimerat

Se officiis:

Otto Westin
t. f. Lärman

Vid. aff. 25 öre



1573
94

Göteborg 18 12 94

Beris

om verkställs afstyning i afdikning af vattenledade mark
tillhörande hemmanen Skoglund, Björkholm och Slätt
bråten i Holmestads socken, Hellekis ång, Stommen, By-
slåtern, Slåtern, Kungång, Stora Slåterbråten, Löfåsa
Skattegåden, Holmstorp, Lerlyckorna och Ståkanjen i
Vedums socken samt Lilla Torslagåden, Korsgåden och
Siggisgåden i Lugnås socken, och i Kiime härad af
Skaraborgs län,

Planen af Kungl. Majt. fastställd den 8 Juli 1892.

Beviljad undantag från 1892 års odlingsfond så i form af län
utgi med 10600 Kronor.

Kontrollt om arbetets utgående i Kungl. Majt. och Kromans vägn
antaget den 24 Mars 1893.

Enligt kontrollt fastställd termin för arbetets fullbordande
den 1 September 1894.

Beräknad kostnad enligt den fastställda arbetsplanen tillhö
rande kostnadsfrihet Kronor 10695.

Verklign kostnaden kan icke uppgifas, emå räkenskapa
perna vid inspektionstidpunkt i vore tillgängliga.

Vid af undertecknad den 6 September 1894 verkställd slut
beräkning af afrensningens arbete har det samma befunnits
utförd i afrensningstämme med gillad arbetsplan och kan
afdikningsarbetet i sin helhet sålunda till givande förändras.
Ansökan om arbetets givande gnet hos Kungl. Vg. och Vatten
lysningsstyrelsen och bör vid ansökningen följande bevis.

Motala den 25 Oktober 1894

P. A. Ahlberg.
t. f. Distriktingemå.

{ Stämpel - 0.50
Exp. lön - 1.50
Summa Kronor: 2.00 }

Enligt Räkenskaperna för utdikning af Wattenstadade
marker tillhörande Slättebräten, Slätterna, Kungsäng Låfåsa
m fl. hemman i S Medum Lagnäs & Holmetad sockna af Kungälv & Skon-
kopp Län äro till detta följande utbetalningar gjorda

Utbetalt till Skulpteringsingenior Herr J A Smed- berg enligt räkningar	1056.94
Utbetalt Arvode till Gårdsmannen & räkningar o. till Entreprenören Herr E J Larsson enligt Kontrakt	30 70
Utbetalt för Jordläsen enligt uträkning i handl. o i räntor till Sparbanken & försäkring af ordf o till Skulpteringsingenior utt undersökning och afveg- ning enligt räkning	7.200.00
För afvararbete till entreprenören för en i kortare företaget o upptagen bråkbyggnaad m.m.	671.53
Utsatt till Styrelsen för Tidsspillan m.m.	387 18
<u>Summa Utbetalningar</u>	71.40
	312 25
	300 00
	10.000 00

Slätterna för Göteneid den 2 November 1894

B. E. Svensson

Allt afväntande enligt förtedda af Styrelsen gorkanda
räkenskaper äro rätt utdragna intygas

E. J. Larsson

Anton Larsson

Handl. idr Sparbanken för Göteneid Hemmansägare adr. Skinnåsen & Göteneid

5/93

På begäran af intressenterna i vattenaflednings-
företaget å ezor, tillhörande Björkehulan, Slätterna
och Lerlyckorna m. fl. hemman uti Holmestad, El-
dums och Lagnäs socknar af Kinne härad och Skar-
aborgs län, för hvilket företag bidrag m. od-
lingelänsfonden beviljats, får jag härmed lämna
det intyg att under förflutet år och efter af mig verk-
ställd utskänning med på enskilt steg utlämnade till-
fälliga medel arbetet sålunda framskridit, att hela
det gemensamma utloppet, Lit A, är helt och hållet
färdigt; ~~på~~ dess fortsättning, Lit B, är uppbyggt fram
till gränsen N. X; och utloppet Lit C, likaså är uppbyggt
autifrån sammanslutningspunkten vid N. XX fram
till gränsen N. VII samt ofvanom samma punkt delvis
påbörjadt och under arbete, hvarefter de flesta in-
om afvikeningsområdet befintliga gemensamma bro-
ar ar ar omlagda, hvadan med all säkerhet hela
arbetet, såvida inga oförutsatta hinder komma
emellan, torde vara till afsejning färdigt detta års
sommars. Hållitad den 2 Mars 1893.

J. L. Modberg
Statens landbrukingeniör.

d. 24/3 1893. Jordigt, - Lit A = 4000 kr
" - Lit B, X-XIX $\cong$ 100
15% = 15 115 "
" , Lit C, VII-XIX $\cong$ 1300
broar ~~VII~~ = 40
% = 134 1474 "
Summa avg. 5589 kr

O.E.

— : — : Dag som olovan
På Embetets vagnar

S. A. Suerberg

A. G. Andersson

A. G. Andersson

Värimeras Ex officio

S. A. Suerberg

Rätt transkriberadt, betyggar; Mäntorp, i Kiene
Pärmanskantz, den 5 November 1892.

Lorenz Sörre

Otto Wedell

Skrift

Grafningskontraktet

ingånget emellan bolaget för afvikning af vattenskadade marker tillhörande Slätterna, Slättebråten, Sofsa och Lerlyckorna m. fl. hemman inom Wedums, Holmestad och Rugås församlar af Kiims härad och Rantstrikaren C. J. Rarfon i Slättebråten på följande villkor.

1:2. Entreprenören åtager sig, att emot en öfverenskommen entreprenadsumma af sju tusen för hundra / 7200 / kronor i ett för allt upptaga alla i kontraktsförelaget intagna aflopps diken i full öfverensstämmelse till läge, bredd och djup med det af H. Rantströkingeniören S. A. Lundberg upprättade förelaget.

2:2. Grafningsarbetet får påbörjas genast och vara afslutadt senast den 1 Oktober 1893.

3:2. Likaså entreprenören eger att af dikningsbolaget uttecknada penningar i den mån arbetet fortskrider, sålunda:

1,500 kronor den 1 Juni 1892.


1,500 kronor då arbetet blifvit fullbordadt till Lerlyckorna.

1,500 kronor då arbetet hunnit till Kungängs gräns.

1,000 kronor då diket i Slätterna östra rännäng är färdigt.

Restoden blir minstänkt till arbetet i sin helhet blifvit fullbordadt och afslutadt.

4:2. Redskap och materialier, af hvilka man det vara må, hållas af entreprenören på egen bekostnad.



3^o Lidesjorden hålles på minst 1,0 meters af-
stånd från diket's kantar.

4^o Skulle berg anträffas är bolaget skyldigt
att därför ersätta entreprenören med 3.0 kronor
för hvarje utpräparad kubmeter.

5^o Entreprenören eger att hvarst han på finner
nödigt anlägga hållstammar för att understätta
gräfningen. Skada som genom öfvervämning eller an-
nordledes uppstår blifver entreprenörens egen risk.

6^o Enskilda vägar upplätas af bolaget och på
dess ansvar till fritt begagnande af entreprenören,
äfvadse lemnas honom fritt tillträde öfverallt hvar
han på finner nödigt för arbetet för transport
af redskap och materialier.

7^o Skulle naturhinder med vattenflöde eller dy-
likt uppstå eller arbetarstrejk utbryta förfalles
den i punkten 2^o gjorda bestämmelsen om tiden
för arbetets fullbordande, och göres derom ny öfver-
enskommelse.

8^o Entreprenören eger att fritt disponera sin jord
och växande gröda 3.5 meter från det blifvande
dikets kantar.

9^o Af detta kontrakt är följande lika lydande
exemplar upprättade, som för ett gämn.

Statterna den 10 Maj 1892.

N. S. Svensson

Ruders Rudersson

Gustaf Johansson

enligt fullmakt.

Wulf Svensson

G. Jönsson

Antages af G. Joh. Persson

Bevittnas af J. A. Rudersson Ingeniör August Lucas.

for



for Skattep. Likt

W. Vidimeras

Ex officio

H. Wedell

J. f. Lammann i. K. H. H. H. H.

Loren 2500

efter hand till Kong. Statskontoret inbetalas inom den
tid, som af Kong. Majt bestämmes; och skola vi a°
sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga
fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess
återbetalning sker.

§ 3

Att för den tjensteman, som af Kong. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen eller Kong. Vattenbrukstyrelsen
förordnas att a° arbetet verkställa beskrifning, uppvi-
sa den för detsamma gillade planer med dertill
hörande plan- och profilritningar jämte de räkne-
skaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt
det eller de kontrakt om arbetets afvärtagande på
entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som
möjligen afslutats, samt att till Kong. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen aflemna uppgift a° den person,
att hvilken företagets utförande i hvad det rör
sig för vattenafledningen anförtros. -

§ 4

Att, efter utfäende utaf den del af länet, som en-
ligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf
att arbetet blifvit börjadt, vid hvars af de följän-
de lyftningstiderna, innan ytterligare länsmedel må
utbekommas, hos Kong. Statskontoret förte intyg af
Kong. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt
hvad derstädes nödskigt styrkts, så mycket af ar-
betet blifvit utfört, som skäligen kan anses mot-
svara hvad i förhållande till det beviljade länsunder-
stödet belöper a° hvad af länet redan utbekommit;
och skall, så vida icke Kong. Majt, med afseende a°
särskilda förhållanden, pröfvar skäligt anordnande
förordna, någon del af länet i Kong. Statskontoret in-
nesta; intill dess vattenaflednings- och afdikningsar-
betet är afstyrt och gottkänt.

§5

Att vid avslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen öfverlämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande verkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, inom sista delen af läneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen aflemnas fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§6

Att göra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån förändras för Kongl. Statskontoret.

§7

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlems återbäring, i fall mot kontraktet brytas, ställa sådant säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen verkännes, samt för läneunderstödet afgifva sådant skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Platten i Kiina Wodum den 17 Oktober 1892.

B. S. Loensson Ejoh. Larsson Adolfr. Jönsson
Plattarna adr. Göteborg. Plattebråten adr. Göteborg Plattebråten adr. Göteborg.

Anders Andersson
Kungälv adr. Göteborg

L. Jönsson
Kungälv adr. Göteborg

Att

Anders Andersson, Gustaf Jönsson, W. G. Svensson,
Adolf Svensson och E. J. Persson i beghes vår
närvaro egenhändigt undertecknat förestående
kontrakt, intyga Hätternas som ofvann

W. G. Svensson

J. G. Andersson

Med stöd af Kongl. brefvet den 2 Juli 1892
antager Kongl. Väg- och Bottenbyggnadsstyrelsen
i Kongl. Majt^{ts} och Kronans vägnar, detta Kontrakt
Stockholm den 24 Mars 1893.

Styrelsen

W. G. Svensson