Akt nr:

R-E1a-0050

AU$R-E1a-0050

13.

Kontrakt.

R 2★0050

Sedan Kongl. Maj:t den 4 December 1896 i och för afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande Kronodomänen Munstorp i Åsaka socken och Skånings härad, säteriet Ölanda samt Krogstorp i Istrums socken och Walle härad samt Erikstorp, Hökaberg, Stora Mossen, Sanna, Lillegårdsmarken och Hökaskog i Ledsjö socken och Kinne härad af Skaraborgs län, enligt en af Landtbruksingeniören S. A. Smedberg upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande Kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Tjugutusen /: 20,000 :/ Kronor, att utgå af 1896 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; så och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagde protokoll af den 13 Juli 1896 af samtlige i företaget varande intressenter valda till Direktion, i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande Kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 September 1897 och fullbordade sednast den 1 September 1899 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1901 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår oguldet, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den faststälda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att tillstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings- afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af Statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående af den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad der nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, såvida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta Kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antages.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde på Ölanda den 2dre Mars 1897.

J. A. Johansson

J. F. Johansson, A. G. Johansson.

Carl. Karlsson O W Karlson

Att J. A. Johansson, J. F. Johansson, Carl Carlsson, A. G. Johansson och O. W. Carlsson i Egges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga i Ölanda som ofvan.

Ad. Mogren Erik Mogren

Länsman. Adress: Eggby adr. Eggby

Med stöd af Kongl. brefvet den 4 December 1896, antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.
Stockholm den 30 April 1897.
Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

A. P. Cederberg P. H. Cederblad

406/9.7

Afskrift

R 2*0050

Handlingar, rörande afdikning af
vattensjuka marker tillhörande Domänhemmanet Munstorp uti Åsaka socken
af Skånings härad samt underlydande
Krogstorp jemte Olanda Säteri uti Istrums
socken af Walle härad; Erikstorp, Hökaberg, Store Mossen m. fl. hemman i Ledsjö
socken af Kinne härad och Skaraborgs län,
upprättade år 1895 af

J. H. Smedberg
Statens landtbruksingeniör.

(Afskrift)

År 1895 den 16de December inställde sig undertecknad landtbruksingeniör å Ölanda egendom uti S. Ströms socken af Walle härad för att på grund af vederbörligt förordnande förrätta laga syn rörande afdikning af vattensjuka marker tillhörande såväl samma egendom som L:a Eriksstorp m. fl. hemman i Ledsjö socken af Kinne härad, Domänhemmanet Munstorp med underlydande lägenheter uti Åsaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län; och hade alla vederbörande, hittills uppgifna delegare, genom behöriga kallelser, (bil. a.), blifvit underrättade om förrättningens företagande denna dag hvarjemte kungörelser därom, bil. b. c och d blifvit i laga ordning uppläste i Åsaka Eggby och Ledsjö kyrkor, på grund hvaraf följande intressenter sig inställde:

Såsom jordegare: Sökanden till förrättningen samt dessutom för Ölanda egendom A. J. Johansson samt J. F. Johansson Agnestad

för L:a Eriksstorp: Gustaf Johansson

" Munstorp: arrendatorn Linus Larsson

" Håkaberg: Carl Carlsson genom sonen J. O. Carlsson

" Stora mossen: Johannes Svensson

" Sanna: Johannes Magnusson och Jonas Jansson:

" Lillegårdsmarken: Aug. Andersson i Kyrkebo

" Soldattorpet № 391 soldaten Brand samt rotemästaren August Carlsson i Rafvelsgården Håkaskog.

för Håkaskog: Carl Andersson och Carl Gustafsson (bil. d.)
" Kulla: arr. Claes Nordqvist
" Ek: A. Svensson
" Qvarnen: arr. Lotta Andersdotter genom Frans Örtengren äfven såsom arrendator af Lilläng;
" Gammalskog: Sven Olsson; arr.
" Bränningen: Carl Larsson d:o
" Juxton: Gustaf Andersson d:o
" Krogstorp: Per Johansson d:o
Såsom Kronoombud: Domänintendenten Herr Kapten A. F. Radhe efter förordnande bil. e.
Såsom Militieombud: Kapten O. Strömman enligt order, (bil. f.)
Såsom biträdande godemän:
Nämndemännen Anders Kingstrand i Finnatorp och A. J. Andersson i Sandtorp, hvilka bägge aflagt godemans-ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet upplästes och var af följande lydelse, ~~Bil~~. A.

§ 2.

På tillfrågan om laga jäf fans att anmäla emot någon af synemännen, svarades nej! och visste ej heller desse med sig något förhållande som omförmäles i 33 § af lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 Juni 1879.

§ 3.

Eftersom ansökan till förrättningen så sent på året inkommit, hade innan detta sammanträde undersökningar och

jordvärderingar blifvit verkställda och blef resultatet af dessa undersökningar delegarne tillkännagifvet; och beslöts på grund deraf, att hela afdikningsområdet skulle gemensamt omfatta upptagandet och underhållet af alla större vattenförande kanaler, nämligen hela hufvudaflappet mellan pålarne 46 och XXXII samt bikanalen från Marielundssjön mellan pålarne XVI och d samt dess fortsättning genom Erikstorps egor och vidare i rågången mot "Store-mosse" fram till pålen N:o I = 16

Sedan förrättningsmannen framställt fördelarne af detta beslut i hvad som särskildt gälde boställets Nunnstorps uttalade sig äfven Domänintendenten Radhe för detsamma

För upptagandet af öfriga aflappsdiken göres vederbörligt afdrag i det uppskattade jordförbättringsvärdet nämligen dikena C. D. och E.

§ 4.

Såväl Kapten Radhe som den tillfälliga arrendatorn af Nunnstorps ansåga företaget nyttigt; men förklarade sig den senare dock såsom arrendator ej vara villig ikläda sig någon delaktighetsskyldighet.

Kapten Strömman yrkade, att staten måtte svara för de på soldattorpet belöpande kostnaderna.

§ 5

Efter en stunds öfverläggning uppgjordes mellan intressenterna följande förening (bil. C.)

§ 6.

Sedan intet vidare för dagen återstod att afhandla, afslutades sammanträdet med tillkännagifvande, att förrättningen komme att fortsätta med upprättande af återstående handlingar samt att nästa sammanträde komme att hållas härstädes om torsdag den 19de i denna månad kl. 11 f. m.

Dag som ofvan
På embetets vägnar
S. A. Smedberg
A. Wingstrand   A. J. Andersson

Den 19de i samma månad sammanträdde ånyo föreskrifna synemän å Ölanda för att fortsätta och afsluta den här förut omnämnda synefförrättningen, rörande afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Ölanda säteri i Stenums socken af Valle härad L:a Erikstorps m. fl. hemman i Ledsjö socken af Kinne härad, Samnähemmanet Kunstorps med underlydande hemman och lägenheter uti Asaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län; och hade enligt tillkännagifvande vid förra sammanträdet sig nu instält: sökanden till förrättningen samt dessutom för

" L:a Erikstorp: Gustaf Johansson
" Kunstorp: Arrendatorn Linus Larsson
" Håkaberg: Carl Carlsson genom sonen J. O. Carlsson gen. fullmakt (bil. g.)
" Storemosser: Johannes Svensson
" Sanna: Joh:s Magnusson; Jons Jonsson och Enkan Maria Jonsdotter enl. fullmakt (bil. h.)
för Soldattorpet N:o 391 Soldaten Brand samt rotmästaren August Carlsson i Rafvelsgården Hökaskog
" Hökaskog: Carl Andersson och P. J. Johansson enl. fullmakt (bil. i och k.)
" Ek: A. Sonsson
såsom militieombud Kapten O. Strömman enl. order (bil. f.)

§ 7

Upplästes förra sammanträdets protokoll samt den då upprättade föreningen, hvilken af alla större jordegare, undantagandes af arrendatorerna å Kunstorps Samnähemman underskrefs.

Rotmästaren inlemnade en skrifvelse från soldattorpets 391 rote, (bil. l.) med bestridande af hvarje kostnad för torpet samt yrkande af ersättning för en del uppgifna skador, som skulle bero på afdikningen af de ifrågavarande markerna.

§ 8

Karl Andersson yrkade att få bro öfver kanalen utlagd midt emot torpet Qvarnens vattningsgata.

§ 9

Beslöts att till förekommande af snöstackningar i kanalen alla stängsel längs med eller tvärs öfver densamma skulle utgöras af stålpar samt ståltråd.

§ 10

Sedan förra sammanträdet hade värderingslängden öfver den vattenskadade marken upprättats (bil. B.) deri synemännen för utrönande af värdet å den jordförbättring, som af företaget kan påräknas, uppskattat jorden såväl i dess nuvarande vattenskadade skick, som ock i det skick, hvari den antages komma efter företagets utförande; allt värderadt i pengar efter hektar räknadt. Dessutom hade kostnadsförslag (Bil. D.) upprättats öfver alla i företaget ingående gemensamma dikena och blef resultatet deraf delegarne tillkännagifvet.

§ 11

Delegarne nedom soldattorpet yrka ersättning för upplag af den odugliga dikesjorden, återuppsättande af blifvande nödigt stängsel samt ersättning för de större träd, som genom arbetet komma att borttagas.

§ 12

Sedan derefter alla anhängiga frågor tagits i öfvervägande, meddelade synemännen sitt utlåtande, om hvad som borde före förrättningens afslutande utredas (Bil. F.) och uppläste dervid 51 och 52 §§ af dikningslagen angående klander emot förrättningen, hvarjämte särskildt förklarades, hvad parterna hade att iakttaga för att bevara sin talan i denna sak.

Dessutom tillkännagafs att afskrift af synehandlingarne skulle enligt i lag stadgad tid till sökanden öfversändas för att parterna tillhandahållas samt att arbetsprofiler och kopia af kartan skulle efter förrättningsmannens tid och lägenhet fortast möjligt till samma sökanden öfversändas.

Dag som ofvan
På embetets vägnar
S. A. Smedberg.
A. Wingstrand L. J. Andersson

Bil. A.

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Skaraborgs län

Undertecknade delegare i vattensjuka marker tillhörande hemmanen L:a Erikstorp i Ledsjö socken Kinne härad, Kragstorp och Skunstorp tillhör kronobostället Skunstorp i Asaka socken Skånings härad samt mina egor tillhörande 1 mantal Ölanda 1/4 Hallaka 1/4 Wägenberg 1/2 Stjelkholmen 1/2 Lycke i Istrums socken Walle härad Skaraborgs län får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande landtbruksingeniör att i öfverensstämmelse med gällande dikningslag förrätta syn för dessa markers afdikning.

Ölanda den 2 Oktober 1895
J. A. Johansson

Förordnande

Landtbruksingeniören S. A. Smedberg har på begäran af J. A. Johansson Ölanda erhållit detta förordnande att verkställa den i bilagda ansökning omförmälda förrättning. Öfver emottagandet häraf åligger det förrättningsmannen att skyndsamt hitsända bevis, som jemväl bör innehålla tiden då förordnandet kom honom tillhanda.

Mariestad i Landskansliet den 7 november 1895.

På Landshöfdinge Embetets vägnar
C. M. Bolinder H. Linnéus

Bil. B

Beskrifnings och Wärderingslängd öfver den mark, som genom afdikning och vattenafledning vinner förbättring å egor tillhörande Ölanda egendom inom Ströms socken af Walle härad, Lilla Erikstorp m. fl. hemman i Ledsjö socken af Kinne härad Domänhemmanet Munstorp med underlydande arrendehemman och lägenheter i Åsaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län år 1895.

Hemmanets namn	Mantal	N:o enligt kartan	Jordegarens namn jordens beskaffenhet m. m.	Areal: Odlad jord (Har ar)	Areal: Äng och odlingsmark (Har ar)	Areal: Till odling otjenlig mark (Har ar)	Areal: Summa (Har ar)	Jordvärde: före företagets utförande (Kr öre)	Jordvärde: efter d:o d:o (Kr öre)	~~jordförbättr~~ Förbättringsvärde: per hektar (Kr öre)	Förbättringsvärde: per figur (Kr öre)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inom Skånings härad och Åsaka socken											
Domänhemmanet Munstorp.			Arrendator Linus Larsson								
Torp Kulla	1/4		Arrendator Olaus Nordqvist								
		1	Äng l. o. m. dymylla på grus		80.0		80.0	400 -	500 -	100	80:-
			Summa		80.0		80.0				80:-
Torp Dammen	1/8		Arr. Lotta Andersdotter								
		2	Åker dymylla på grus	2.5			2.5	500 -	600 -	100	2 50
		3	d:o d:o	4.0			4.0	500	600	100	4.-
		4	d:o d:o	3.0			3.0	500	600	100	3.-
		5	d:o d:o	4.5			4.5	500	600	100	4.50
		6	d:o d:o	4.0			4.0	500	600	100	4.-
		7	d:o d:o	4.5			4.5	500	600	100	4.50
		8	d:o d:o	5.0			5.0	500	600	100	5.-
		9	d:o d:o	3.5			3.5	500	600	100	3.50
		10	Äng l. o. m. dymylla på grus		25.5		25.5	400	500	100	25 50
		11	Tomt		2.0		2.0	400	500	100	2.-
			Öfverföres	31,0	27,5		58,5				58 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverförde	31,0	27,5		58,5				58 50
		12	Tomt		4.0		4.0	400	500	100	4.-
		13	Åker	6.5			6.5	500	600	100	6.50
		14	d:o	8.0			8.0	500	600	100 -	8
		15	d:o	20.5			20.5	"	"	"	20.50
		16	d:o	11.0			11.0	"	"	"	11.-
		17	d:o	6.0			6.0	"	"	"	6.-
		18	d:o	5.5			5.5	"	"	"	5.50
		19	d:o	8.0			8.0	"	"	"	8:-
		20	Äng		19.0		19.0	100 -	500	400	76.-
		21	d:o		5.0		5.0	100 -	500	"	20.-
		22	Åker 0.5 torfmylla på grus	6.0			6.0	400	600	200	12
		23	d:o	6.5			6.5	"	"	"	13
		24	d:o	11.0			11.0	300	700	400	44.-
		25	d:o	18.0			18.0	"	"	"	72
		26	d:o	19.4			19.4	"	"	"	77.60
		27	d:o	20.4			20.4	"	"	"	81.60
		28	d:o	21.3			21.3	"	"	"	85 20
		29	d:o	16.7			16.7	"	"	"	66.80
			Summa	2 15,8	55,5		2 71,3				676 20
Torp Lilla Ängen	1/4		Arr. Frans Östengren								
		30	Åker 0.6 m. torfmylla på sandö grus	71.0			71.0	300 -	700	400 -	284:-
		31	d:o 0.3 m. d:o	1 37.0			1 37.0	400	"	300	411:-
		32	Äng 0.8 m. dyjord på sand		1 30.0		1 30.0	250	800	550	715:
		33	Åker 0.3 m. torfmylla på sand	5.5			5.5	400	700	300	16 50
		34	d:o	4.0			4.0	"	"	"	12:-
		35	d:o	7.3			7.3	"	"	"	21 90
		36	d:o	6.0			6.0	"	"	"	18.-
		37	d:o	6.5			6.5	"	"	"	19 50
		38	d:o	3.0			3.0	"	"	"	9
		39	d:o	4.5			4.5	"	"	"	13.50
		40	d:o	3.5			3.5	"	"	"	10.50
			Öfverföres	2 48,3	1 30,0		3 78,3				1530 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	2482,	1300,		3783,				1530 90
		41	Åker 0.3 m. torfmylla på sand	6.0			6.0	400	700	300	18
		42	d:o	10.0			10.0	〃	〃	〃	30.-
		43	d:o	17.5			17.5	〃	〃	〃	52 50
		44	d:o	20.0			20.0	〃	〃	〃	60.-
		45	d:o	22.0			22.0	〃	〃	〃	66.-
		46	d:o	20.0			20.0	〃	〃	〃	60.-
		47	d:o	20.6			20.6	〃	〃	〃	61.80
		48	d:o	19.7			19.7	〃	〃	〃	59.10
		49	d:o	19.1			19.1	〃	〃	〃	57 30
		50	d:o	17.5			17.5	〃	〃	〃	52 50
		51	d:o	16.7			16.7	〃	〃	〃	50 10
		52	d:o	16.0			16.0	〃	〃	〃	48.-
		53	d:o	17.5			17.5	〃	〃	〃	52 50
		54	d:o	15.9			15.9	〃	〃	〃	47.70
		55	d:o	18.1			18.1	〃	〃	〃	54 30
		56	d:o	14.6			14.6	〃	〃	〃	43 80
		57	d:o	11.0			11.0	〃	〃	〃	33.-
		58	d:o	8.1			8.1	〃	〃	〃	24.30
		59	d:o	4.1			4.1				12 30
		60	d:o	20.3			20.3	250	800	550	111.65
		61	d:o	18.2			18.2	〃	〃	〃	100 10
		62	d:o	17.5			17.5	〃	〃	〃	96 25
		63	d:o	18.6			18.6	〃	〃	〃	102 30
		64	d:o	14.6			14.6	〃	〃	〃	80 30
		65	d:o	15.0			15.0	〃	〃	〃	82 50
		66	d:o	14.6			14.6	〃	〃	〃	80 30
		67	d:o	14.4			14.4	〃	〃	〃	79 20
		68	d:o	11.7			11.7	〃	〃	〃	64 35
		69	Äng		2.045		2.045	〃	〃	〃	1124.75
			Summa	687,6	3345,		1022,				4335 80

Torp Högaråsen för And. Johansson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70	Äng 0.8 – 1.6 m. dymylla på grus		475		47.5	250.-	800.-	550	261.25
		71	Åker 0.9 m d:o	24.2			24.2	350.-	800	450	108 90
		72	d:o	13.0			13.0	〃	〃	〃	58 50
		73	d:o	15.3			15.3	〃	〃	〃	68 85
		74	d:o	15.3			15.3	〃	〃	〃	68 85
		75	d:o	17.4			17.4	〃	〃	〃	78.30
		76	d:o	13.1			13.1	〃	〃	〃	58 95
		77	d:o	14.2			14.2	〃	〃	〃	63 90
		78	d:o	14.2			14.2	〃	〃	〃	63 90
		79	d:o på grus	23.0			23.0	400	800	400	92.-
		80	d:o	08.3			08.3	〃	〃	〃	33 20
		81	d:o	06.6			06.6	〃	〃	〃	26 40
		82	d:o	07.7			07.7	〃	〃	〃	30 80
		83	d:o	09.2			09.2	〃	〃	〃	36 80
		84	d:o	08.9			08.9	〃	〃	〃	35 60
		85	d:o	09.4			09.4	〃	〃	〃	37 60
		86	d:o	29.8			29.8	〃	〃	〃	119 20
		87	d:o	43.2			43.2	〃	〃	〃	172 80
		88	d:o	15.5			15.5	〃	〃	〃	62 00
		89	d:o	12.9			12.9	〃	〃	〃	51 60
		90	d:o	13.0			13.0	〃	〃	〃	52 00
		91	d:o	13.1			13.1	〃	〃	〃	52 40
		92	d:o	11.6			11.6	〃	〃	〃	46 40
		93	d:o	11.8			11.8	〃	〃	〃	47 20
		94	d:o	10.9			10.9	〃	〃	〃	43 60
		95	d:o	13.0			13.0	〃	〃	〃	52.-
		96	d:o	15.5			15.5	〃	〃	〃	62.-
		97	d:o	12.4			12.4	〃	〃	〃	49.60
		98	d:o	12.0			12.0	〃	〃	〃	48.-
		99	d:o	44.8			44.8	350	800	450	201 60
		100	d:o	59.1			59.1	〃	〃	〃	265 95
		101	d:o	08.6			08.6	〃	〃	〃	38 70
			Öfverföres	527,	475,		5745,				2488 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	527,0	47,5		574,5				2488 85
		102	Åker 0.9 m. dym. på grus	20.0			20.0	350	800	450	90.—
		103	d:o	37.5			37.5	0	"	"	168 75
			Summa	584,5	47,5		632,0				2747 60
Torps Gemenskog 1/4			Hr. Sven Olsson								
		104	Åker 1.5 m. torfmylla på grus	22.3			22.3	150	900	750	167 25
		105	d:o	17.4			17.4	"	"	"	130 50
		106	Åker 0.6 m. torfmylla på grus	15.8			15.8	400	700	300	47 40
		107	d:o d:o	18.7			18.7	"	"	"	56 10
		108	d:o d:o	07.8			07.8	"	"	"	23 40
		109	d:o	12.9			12.9	"	"	"	38 70
		110	d:o	13.4			13.4	"	"	"	40 20
		111	d:o	12.3			12.3	"	"	"	36 90
		112	d:o	12.0			12.0	"	"	"	36:–
		113	d:o	12.0			12.0	"	"	"	36.–
		114	d:o	10.7			10.7	"	"	"	32 10
		115	d:o	13.3			13.3	"	"	"	39 90
		116	d:o	13.0			13.0	"	"	"	39:–
		117	d:o 0.6–1.0 m. d:o	12.5			12.5	500	900	400	50 00
		118	d:o	17.1			17.1	"	"	"	68 40
		119	d:o	15.4			15.4	"	"	"	61.60
		120	d:o	12.0			12.0	"	"	"	48:–
		121	d:o	17.1			17.1	"	"	"	68 40
		122	d:o	18.2			18.2	"	"	"	72 80
		123	d:o grusmylla på gras	40.0			40.0	200	500	300	120.–
		124	d:o 0.6–1.0 m. torfm. på grus	58.0			58.0	500	900	400	232—
		125	d:o	09.4			09.4	"	"	"	37 60
		126	d:o	11.2			11.2	"	"	"	44 80
		127	d:o	11.9			11.8	"	"	"	47 20
		128	d:o	12.9			12.9	"	"	"	51 60
		129	d:o	10.3			10.3	"	"	"	41 20
		130	d:o	11.3			11.3	"	"	"	45.20
			Öfverföres	438,8			438,8				1712 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	438,8			438,8				1712 25
		131	Åker 0.6–1.0 m. torfm. på grus	11.4			11.4	500	900	400	45 60
		132	d:o	12.5			12.5	"	"	"	50 00
		133	d:o	11.7			11.7	"	"	"	46 80
		134	d:o	12.9			12.9	"	"	"	51 60
		135	d:o	15.6			15.6	"	"	"	62.40
		136	d:o	13.8			13.8	"	"	"	55 20
		137	d:o	12.1			12.1	"	"	"	48 40
		138	d:o	12.4			12.4	"	"	"	49 60
		139	d:o	12.5			12.5	"	"	"	50.00
		140	d:o	11.5			11.5	"	"	"	46:–
		141	d:o	12.6			12.6	"	"	"	50 40
		142	d:o	12.0			12.0	"	"	"	48:–
		143	d:o	10.1			10.1	"	"	"	40 40
		144	d:o	11.2			11.2	"	"	"	44 80
		145	d:o	58.0			58.0	"	"	"	232:–
		146	d:o	10.8			10.8	"	"	"	43 20
		147	d:o	11.1			11.1	"	"	"	44 40
		148	d:o	10.8			10.8	"	"	"	43 20
		149	d:o	10.5			10.5	"	"	"	42:–
		150	d:o	09.6			09.6	"	"	"	38 40
		151	d:o	10.1			10.1	"	"	"	40 40
		152	d:o	09.4			09.4	"	"	"	37 60
		153	d:o	10.8			10.8	"	"	"	43 20
		154	d:o	08.6			08.6	"	"	"	34 40
		155	d:o	07.9			07.9	"	"	"	31 60
		156	d:o	09.7			09.7	"	"	"	38 80
		157	Äng		38,0		38.0	200	300	100	38:–
		158	d:o		50,0		50.0	"	"	"	50:–
		159	Åker 0.6–1.0 m. torfm. på grus	11.7			11.7	500	900	400	46 80
		160	d:o	14.2			14.2	"	"	"	56 80
		161	d:o	14.8			14.8	"	"	"	59 20
			Öfverföres	819,1	88,0		907,1				3321 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	8 19,1	88,0		9 07,1				3321 45
		162	Åker 0.6–1.0 m. torf på grus	17.2			17.2	500	900	400	68 80
		163	d:o	18.5			18.5	"	"	"	74 00
		164	d:o	19.6			19.6	"	"	"	78 40
		165	d:o	21.3			21.3	"	"	"	85 20
		166	d:o 0.6 m. sandmylla på grus	1 11.0			1 11.0	300	650	350	388 50
		167	d:o	17.4			17.4	"	"	"	60 90
		168	d:o	15.3			15.3	"	"	"	53 55
		169	d:o	16.6			16.6	"	"	"	58 10
			Summa	10 56,0	88,0		11 44,0				4188 90
Torp Bränningen			Arr. Carl Larsson								
		170	Åker 0.4–0.9 m torfmylla på sand	39.0			39.0	400	850	450	175 50
		171	d:o	60.0			60.0	"	"	"	270 –
		172	d:o sandblandad torfmylla på sand o. grus	50.0			50.0	400	600	200	100
		173	d:o	23.2			23.2	400	800	400	92 80
		174	d:o	07.9			07.9	"	"	"	31 60
		175	d:o	11.8			11.8	"	"	"	47 20
		176	d:o	10.0			10.0	"	"	"	40: –
		177	d:o	10.6			10.6	"	"	"	42 40
		178	d:o	30.0			30.0	"	"	"	120: –
		179	Äng		20.0		20.0	2.00 –	3.00 –	1.00	20. –
		180	d:o		48.3		48.3	"	"	"	48 30
		181	Åker sandbl. torfmylla på grus o. sand	56.0			56.0	300	800	300	168: –
		182	d:o	11.0			11.0	"	"	"	33: –
		183	d:o	39.8			39.8	"	"	"	119 40
		184	Åker	18.0			18.0	"	"	"	54: –
		185	d:o	40.5			40.5	"	"	"	121 50
		186	Åker djup torfjord	60.0			60.0	350	900	550	330: –
		187	d:o	33.0			33.0	"	"	"	181 50
			Öfverföres	5 00,8	68,3		5 69,1				1995 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	5 00,8	68,3		5 69,1				1995 20
		188	Åker djup torfjord	1 05.0			1 05.0	350	900	550	577 50
			Summa	6 05,8	68,3		6 74,1				2572 70
Torp Juntan			Arr. Gustaf Andersson								
		189	Åker djup torfjord	99.0			99.0	"	"	"	544 50
		190	Äng		29.0		29.0	250	800	550	159 50
		191	d:o		1 86.5		1 86.5	"	"	"	1025 75
		192	d:o		16.2		16.2	"	"	"	89 10
		193	Betesmark			13.0	13.0	100	140	40	5 20
		194	d:o			54.0	54.0	"	"	"	21 60
			Summa	99,0	2 31,7	67,0	3 97,7				1845 65
Munstorp			Gemensamt								
		195a	Skog			43.0	43.0	150 –	200	50 –	21 50
		195b	Skog			22.0	22.0	100	140	40 –	8 80
		196	Mosse skogbevuxt 0.5 djup torf		3 95.0		3 95.0	200	400	200	790 –
		197a	Betesmark			97.0	97.0	100	200	100	97: –
			Summa		3 95,0	1 62,0	5 57,0				917 30
			Inom Valle härad								
			Istrums socken								
Torp Krogstorp	1/2		Per Johansson								
		197b	Betesmark			33.5	33.5	100 –	140 –	40:	13 40
		198	Mad djup dyjord på sten o. grus		1 32.0		1 32.0	300	800	500	660 –
		199a	d:o		14.0		14.0	"	"	"	70: –
		199b	d:o		05.5		05.5	"	"	"	27 50
		200	Mosse o. odlingsb. skogbevuxt		1 76.2		1 76.2	200	600	400	704 80
		201	Åker stenig torfmylla på sten och grus	5.0			5.0	400	500	100	5: –
		202	d:o	29.5			29.5	"	"	"	29:50
		203	Odlingsmark skogbevuxt sandmylla på sand o. grus		16.0		16.0	100	200	100	16: –
		204	Åker 0.5–1.5 torfmylla	18.8			18.8	400	800	400	75 20
		205	d:o	14.3			14.3	"	"	"	57 20
			Öfverföres	67,4	3 43,7	33,5	4 44,8				1658 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ofverfördt	676	3437	335	4448				1658 60
		206	Åker 0.5-1.0 torfmylla	13.7			13.7	400	800	400	54 80
		207	d°	13.1			13.1	″	″	″	52.40
		208	d°	14.0			14.0	″	″	″	56:–
		209	d°	21.0			21.0	″	″	″	84:–
		210	d°	10.0			10.0	400	600	200	20:–
		211	d°	10.0			10.0	″	″	″	20:–
		212	d° 1.5 torfmylla	04.0			04.0	400	900	500	20:–
		213	d°	11.7			11.7	″	″	″	58 50
		214	d°	30.1			30.1	″	″	″	150 50
		215	d°	06.2			06.2	″	″	″	31:–
		216	d° djup	31.2			31.2	400	850	450	140 40
		217	d°	30.5			30.5	″	″	″	137 25
		218	d°	34.0			34.0	″	″	″	153:–
		219	d°	30.5			30.5	″	″	″	137 25
		220a	d°	32.6			32.6	″	″	″	146 70
		220b	d°	32.2			32.2	″	″	″	144 90
		221	d°	16.5			16.5	450	850	400	66:–
		222	d°	11.2			11.2	″	″	″	44 80
		223	d°	28.1			28.1	″	″	″	112 40
		224	d°	13.4			13.4	″	″	″	53 60
		225	d°	11.1			11.1	″	″	″	44.40
		226	d°	09.9			09.9	″	″	″	39.60
		227	d°	09.8			09.8	″	″	″	39 20
		228	d°	20.3			20.3	″	″	″	81 20
		229	d°	23.9			23.9	400	850	450	107 55
		230	d°	20.0			20.0	″	″	″	90:–
		231	d°	18.0			18.0	″	″	″	81:–
		232	d°	17.7			17.7	″	″	″	79 65
		233	d°	14.0			14.0	″	″	″	63:–
		234	d°	10.5			10.5	″	″	″	47.25
		235	Odlingsmark mosse delvis urtagen								
			Ofverfördt	6168	3437	335	9940				4014 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ofverfördt	6168	3437	335	9940				4014 95
			0.8 torfjord på grus		01.3		01.3	250	700	450	5.85
		236	d°		01.8		01.8	″	″	″	8 10
		237	Åker 0.6.	9.0			9.0	600	900	300	27:–
		238	d°	12.0			12.0	″	″	″	36:–
		239	d°	7.0			7.0	400	850	450	31 50
		240	d°	7.5			7.5	″	″	″	33 75
		241	d°	18.5			18.5	″	″	″	83 25
		242	d°	13.2			13.2	″	″	″	59 40
		243	d°	23.0			23.0	″	″	″	103 50
		244a	d°	23.8			23.8	″	″	″	107 10
		244b.	d°	20.9			20.9	″	″	″	94 05
		245	d°	15.3			15.3	″	″	″	68 85
		246	d°	17.0			17.0	″	″	″	76 50
		247	d°	21.1			21.1	″	″	″	94 95
		248	d°	11.6			11.6	″	″	″	52 20
		249	Odlingsmark		17.0		17.0	100	200	100	17:–
		250	Åker Lerig mylla på grus	9.0			9.0	350	800	450	40 50
		251	d°	13.8			13.8	″	″	″	62 10
		252	d°	6.0			6.0	″	″	″	27:00
		253	d° sandjord på sand o grus	30.5			30.5	″	″	″	137 25
		254	d°	16.3			16.3	″	″	″	73 35
		255	d°	13.0			13.0	400	850	450	58 50
		256	d°	14.3			14.3	″	″	″	64 35
		257	d°	10.9			10.9	″	″	″	49 05
		258	d°	11.5			11.5	″	″	″	51 75
		259	d°	10.4			10.4	″	″	″	46 80
		260	d°	13.2			13.2	″	″	″	59 40
		261	d°	14.8			14.8	″	″	″	66 60
		262	d°	16.2			16.2	″	″	″	72 90
		263	d°	14.7			14.7	″	″	″	66 15
		264	d°	13.3			13.3	″	″	″	59 85
			Ofverfördt	10246	3638	335	14219				5849 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	1024,6	363,8	33,5	1421,9				5849 50
		265	Åker sandjord på sand o grus	13.2			13.2	400	850	450	59 40
		266	d:o	37.4			37.4	"	"	"	168 30
		267	d:o	20.2			20.2	"	"	"	90 90
		268	d:o	22.1			22.1	"	"	"	99 45
		269	d:o	39.3			39.3	"	"	"	176 85
		270	d:o	11.5			11.5	"	"	"	51 75
			Summa	1168,3	363,8	33,5	1565,6				6496 15
Östana säteri			Possessionaten J. A. Johansson								
		271	Odlingsmark skogbevuxt, björk o tall, djup torfjord		145.0		145.0	300	800	500	725:–
		272	Åker d:o	70.0			70.0	"	"	"	350:–
		273	Åker igenlagd björkbevuxt	04.5			04.5	"	"	"	22 50
		274	d:o	6.0			6.0	"	"	"	30:–
		275	d:o	10.0			10.0	"	"	"	50:–
		276	d:o	8.0			8.0	"	"	"	40:–
		277	d:o	9.0			9.0	"	"	"	45:–
		278	d:o	9.0			9.0	"	"	"	45:–
		279	d:o	07.0			07.0	"	"	"	35:–
		280	d:o	6.5			6.5	"	"	"	32 50
		281	Åker djup torfjord	04.0			04.0	400	900	500	20:–
		282	d:o	09.0			09.0	"	"	"	45:–
		283	d:o	04.5			04.5	"	"	"	22 50
		284	d:o	06.0			06.0	"	"	"	30:–
		285	d:o	03.0			03.0	"	"	"	15:–
		286	d:o	04.0			04.0	"	"	"	20:–
		287	d:o	16.0			16.0	"	"	"	80:–
		288	d:o	14.0			14.0	"	"	"	70:–
		289	d:o	08.0			08.0	"	"	"	40:–
		290	d:o	07.5			07.5	"	"	"	37 50
		291	d:o	09.0			09.0	"	"	"	45:–
		292	d:o	13.0			13.0	"	"	"	65:–
			Öfverföres	228,0	145,0		373,0				1865 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	228,0	145,0		373,0				1865 00
		293	Åker djup torfjord	13.0			13.0	400	900	500	65:–
		294	d:o	16.0			16.0	"	"	"	80:–
		295	d:o	16.0			16.0	"	"	"	80:–
		296	d:o	18.0			18.0	"	"	"	90:–
		297	d:o	09.0			09.0	"	"	"	45:–
		298	Odlingsmark, skogfri, dj. torfjord på sand		56.0		56.0	350	850	500	280:–
		299	betesmark stenig torfjord			29.0	29.0	150	300	150	43 50
		300	Odlingsmark skogbevuxen med björk o tall		30.0		30.0	300	800	500	150:–
		301	d:o 2. m. torfjord på sand		15.0		15.0	350	800	450	67 50
		302	d:o 1. m. d:o		4.5		~~04.5~~	250	400	150	6 75
		303	d:o urtagen mosse 0.8–1.5 m torfjord på grus		71.0		71.0	150	600	450	319 50
		304	d:o 2.0 m. d:o på sand		32.5		32.5	200	800	600	195:–
		305	d:o urtagen mosse 0.8.–1.5 m torfjord på grus		25.0		25.0	150	600	450	112 50
		306	Mosse skogbevuxen		40.0		40.0	150	600	450	180:–
		307	Betesmark			50.0	50.0	150	300	150	75:–
		308	Odlingsmark mosse delvis urtagen torfjord på grus		194,0		194,0	250	700	450	873:–
		309	betesmark stenig torfjord på sten o grus			62.0	62.0	100	160	60	37 20
		310	Mosse björk o al, dj. torfjord		105.0		105.0	100	650	550	577 50
		311	d:o		51.0		51.0	200	650	450	229 50
		312	d:o småbjörk 1.5 m. torf på grus		230		230.0	150	500	350	805:–
		313	betesmark, stenig torfjord			26.0	26.0	100	150	50	13:–
		314	Åker 0.8 m–1.5 m. torfmylla på grus	40.0			40.0	400	900	500	200:–
		315	d:o d:o d:o	62.0			62.0	350	900	550	341:–
		316	d:o d:o d:o	114.0			114.0	"	"	"	627:–
			Öfverföres	516,0	999,0	167,0	1682,0				7357 95

1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Öfverförda	5 16.0	9 99.0	1 67.0	16 82.0	–			7357 95
	317	Åker 0.8 m-1.5 m torfmylla på grus	1 80.0			1 80.0	350	900	550	990:-
	318	d:o d:o d:o	3 08.0			3 08.0	"	"	"	1694
	319	d:o 0.3-0.5 m d:o	2 21.0			2 21.0	400	900	500	1105
	320	d:o d:o d:o	12.0			12.0	"	"	"	60:-
	321	d:o 0.2 sandmylla på sand och grus	91.0			91.0	200	600	200	182:-
	322	d:o d:o	73.0			73.0	"	"	200	146
	323	d:o d:o	66.0			66.0	"	"	"	132
	324	d:o torfmylla på d:o	33.0			33.0	300	500	200	66:-
	325	d:o 0.3-0.5 m. d:o på d:o	1 28.0			1 28.0	400	900	500	640:-
	326	d:o 0.8.- d:o	87.0			87.0	350	900	550	478 50
	327	d:o d:o	63.0			63.0	350	850	500	315
	328	d:o d:o	78.0			78.0	350	900	550	429.-
	329	d:o d:o	40.0			40.0	"	850	500	200:-
	330	d:o d:o	31.0			31.0	"	"	"	155
	331	d:o 0.2 m. sandmylla på sand o grus	52.0			52.0	400	700	300	156
	332	d:o d:o	89.0			89.0	400	600	200	178
	333	d:o sandmylla på sand o grus	1 90.0			1 90.0	200	550	350	66.5
	334	d:o 0.2 d:o d:o	1 11.5			1 11.5	400	600	200	223
	335	Åker 0.6-1.5 torfmylla på sand o grus	76.5			76.5	400	900	500	382 50
	336	d:o d:o	9.5			9.5	600	800	200	19.00
	337	d:o d:o	4.0			4.0	"	"	"	8:-
	338	d:o d:o	7.5			7.5	400	900	500	37 50
	339	d:o d:o	17.5			17.5	"	"	"	87 50
	340	d:o d:o	19.0			19.0	"	"	"	95:-
	341	d:o d:o	15.5			15.5	"	"	"	77 50
	342	d:o d:o	39.0			39.0	"	"	"	195:-
		Öfverföres	25 58.0	9 99.0	1 67.0	37 24.0				16074 45

1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Öfverförda	25 58.0	9 99.0	1 67.0	37 24.0				16,074 45
	343	Åker 0.6-1.5 torfmylla på sand och grus	06.0			6.0	400	900	500	30:-
	344	d:o d:o	53.0			53.0	"	"	"	265:
	345	d:o 0.3-1.0 m d:o	1 82.0			1 82.0	450	850	400	728
	346	d:o 0.3-1.5 m d:o	10.5			10.5	"	"	"	42:-
	347	d:o d:o	13.5			13.5	"	"	"	54:-
	348	d:o d:o	8.5			8.5	"	"	"	34:-
	349	d:o d:o	12.5			12.5	"	"	"	50:-
	350	d:o d:o	8.5			8.5	"	"	"	34:-
	351	d:o d:o	13.5			13.5	"	"	"	54:-
	352	d:o d:o	10.5			10.5	"	"	"	42:-
	353	d:o d:o	15.0			15.0	"	"	"	60:-
	354	d:o d:o	18.0			18.0	"	"	"	72:-
	355	d:o d:o	9.5			9.5	"	"	"	38:-
	356	d:o d:o	10.0			10.0	"	"	"	40:-
	357	d:o d:o	14.0			14.0	"	"	"	56:-
	358	d:o d:o	14.0			14.0	"	"	"	56:-
	359	d:o d:o	18.0			18.0	"	"	"	72:-
	360	d:o d:o	24.5			24.5	"	"	"	98:-
	361	d:o något stenig	15.5			15.5	450	750	300	46 50
	362	d:o d:o	18.0			18.0	"	"	"	54:-
	363	Odlingsmark stenig torfjord		12.0		12.0	250	450	200	24:-
	364	Åker d:o	33.5			33.5	450	750	300	100 50
	365	d:o d:o	16.5			16.5	"	850	400	66:-
	366	d:o d:o	14.5			14.5	"	"	"	58:-
	367	d:o d:o	14.5			14.5	"	"	"	58:-
	368	d:o d:o	14.0			14.0	"	"	"	56:-
	369	d:o d:o	12.5			12.5	"	"	"	50:-
	370	d:o d:o	14.5			14.5	"	"	"	58:-
	371	Äng		13.0		13.0	400	800	"	52:-
	372	d:o		26.5		26.5	"	"	"	106
		Öfverförde	31 33.0	10 50.5	1 67.0	43 50.5				18628 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	31 33,0	10 50,5	1 67,0	43 50,5				18628 45
		373	Äng, något stenig		17.0		17.0	250	450	200	54:–
		374	Åker torfm. på sten o grus	1 33.0			1 33.0	350	800	550	731 50
		375	d:o d:o	2 07.0			2 07.0	"	"	"	1138 50
		376	d:o d:o	75.0			75.0	"	"	"	412 50
		377	d:o d:o	19.5			19.5	400	600	200	39:–
		378a	d:o d:o	66.0			66.0	"	"	"	132:–
		378b.	d:o 0,3-1 m. torfmylla	86.0			86.0	400	850	450	387:–
		379 a	d:o d:o	31.0			31.0	"	"	"	139 50
		379b.	d:o d:o	66.0			66.0	"	"	"	297:–
		379c.	d:o d:o	71.5			71.5	"	"	"	321:75
		380	d:o d:o	1 66.0			1 66.0	500	800	300	498:–
		381	d:o d:o	18.5			8.5	400	850	450	38 25
		382	d:o d:o	17.5			17.5	"	"	"	78 75
		383	Äng djup torfjord björkbev.		21.0		21.0	250	700	450	94 50
		384	Åker	2 25.0			2 25.0	350	800	450	1012:50
		385	d:o 0.2–0.5 m torfm. på sand o grus	19.5			19.5	600	850	250	48 75
		386	d:o	01.0			1.0	600	800	200	2:–
		387	d:o	4.0			4.0	"	850	250	10:–
		388	d:o	4.5			4.5	"	"	"	11 25
		389	d:o	4.0			4.0	"	"	"	10:–
		390	d:o	2.5			2.5	"	"	"	6 25
		391	d:o	1.0			1.0	600	800	200	2:–
		392	Äng d:o		23.0		23.0	400	700	300	69:–
		393	Åker	9.0			9.0	600	850	250	22 50
		394	d:o	12.0			12.0	"	"	"	30:–
		395	d:o	12.5			12.5	"	"	"	31 25
		396	d:o	12.5			12.5	"	"	"	31 25
		397	d:o	12.0			12.0	"	"	"	30:–
		398	d:o	10.5			10.5	"	"	"	26 25
		399	d:o 0.2–0.5 torfm. på sand o grus	28.0			28.0	"	"	"	70:–
		400	d:o	19.0			19.0	"	"	"	47 50
			Öfverföres	44 57,0	11 11,5	1 67,0	57 35,5				24431 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	44 57,0	11 11,5	1 67,0	57 35,5				24431 20
		401	Åker 0.2 – 0.5 torfm. på sand o grus	21.0			21.0	600	850	250	52 50
		402	d:o	19.0			19.0	"	"	"	47 50
		403	d:o	22.0			22.0	"	"	"	55:–
		404	d:o	20.5			20.5	"	"	"	51 25
		405	d:o	11.0			11.0	"	"	"	27 50
		406	d:o	7.0			7.0	"	"	"	17 50
		407	d:o	5.5			5.5	"	"	"	13 75
		408	d:o	6.0			6.0	"	"	"	15:–
		409	d:o	5.0			5.0	"	"	"	12 50
		410a	d:o	5.5			5.5	600	800	200	11:–
		410b	d:o	34.0			34.0	"	"	"	68:–
		411a	d:o	1 24.0			1 24.0	400	800	400	496:–
		411b.	d:o	6.0			6.0	"	"	"	24:–
		412	d:o	50.5			50.5	600	800	200	101:–
		413	d:o	40.0			40.0	500	800	300:–	120
		414	d:o	27.0			27.0	"	"	"	81:–
		415	d:o	23.5			23.5	"	"	"	70 50
		416	d:o	4.0			4.0	"	"	"	12:–
		417	d:o	3.0			3.0	"	"	"	9:–
		418	d:o	9.5			9.5	"	"	"	28 50
		419	d:o	15.0			15.0	"	"	"	45:–
		420	d:o	23.0			23.0	"	"	"	69:–
		421	d:o	25.0			25.0	"	"	"	75:–
		422	d:o	20.5			20.5	"	"	"	61 50
		423	d:o	40.0			40.0	"	"	"	120:–
		424	d:o	29.0			29.0	"	"	"	87:–
		425	d:o	4.0			4.0	600	800	200	8:–
		426	d:o	2.5			2.5	"	"	"	5:–
		427	d:o	2.5			2.5	"	"	"	5:–
		428	d:o	1.5			1.5	"	"	"	3:–
		429	d:o	2.5			2.5	"	"	"	5:–
			Öfverföres	50 66,5	11 11,5	1 67,0	63 45,0				26228 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	5066,5	1111,5	167,0	6345,0				26228 20
		430	Åker 0.2–0.5 torfm. på sand o grus	4.5			4.5	600	800	200	9:–
		431	d:o	2.5			2.5	"	"	"	5:–
		432	d:o	11.0			11.0	"	"	"	22:–
		433	Mosse dj torfjord på sand o grus		31.5		31.5	300	800	500	157 50
			Summa	5084,5	1143,0	167,0	6394,5				26421 70
Trikstorp	1/4		Gustaf Johansson								
		434	Mosse djup torfj på sand o grus		21.0		21.0	300	800	500	105:–
		435	Åker 0.5–1.0 torfm. på grus	5.5			5.5	450	850	400	22:–
		436	d:o	10.0			10.0	"	"	"	40:–
		437	d:o	9.0			9.0	"	"	"	36:–
		438	d:o	8.0			8.0	"	"	"	32:–
		439	d:o	10.0			10.0	"	"	"	40:–
		440	d:o	11.0			11.0	"	"	"	44:–
		441	d:o	11.0			11.0	"	"	"	44
		442	d:o	15.0			15.0	"	"	"	60:–
		443	d:o	31.0			31.0	"	"	"	124:–
		444	d:o	33.5			33.5	"	"	"	134:–
		445a.	d:o	34.5			34.5	"	"	"	138:–
		445b.	d:o	39.0			39.0	"	"	"	156:–
		446	d:o	34.0			34.0	"	"	"	136:–
		447	d:o	35.0			35.0	"	"	"	140:–
		448	d:o	33.5			33.5	"	"	"	134:–
		449	d:o	37.5			37.5	"	"	"	150:–
		450	d:o	32.5			32.5	"	"	"	130:–
		451	d:o	36.5			36.5	"	"	"	146:–
		452	d:o	34.0			34.0	"	"	"	136:–
		453	d:o	15.0			15.0	"	"	"	60:–
		454	d:o	17.0			17.0	"	"	"	68:–
		455	d:o	19.5			19.5	"	"	"	78:–
		456	d:o	19.5			19.5	"	"	"	78:–
			Öfverfördt	531,5	21,0		552,5				2231 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	531,5	21,0		552,5				2231 00
		457	Åker 0.5–1 m:o på grus	17.0			17.0	450	850	400	68:–
		458	d:o	17.5			17.5	"	"	"	70:–
		459	d:o	19.5			19.5	"	"	"	78:–
		460	d:o	21.0			21.0	"	"	"	84:–
		461	d:o	20.0			20.0	"	"	"	80:–
		462	d:o	14.0			14.0	"	"	"	56:–
		463	d:o	17.0			17.0	"	"	"	68:–
		464	d:o	36.0			36.0	"	"	"	144:–
		465	d:o	14.0			14.0	"	"	"	56:–
		466a	d:o	15.5			15.5	"	"	"	62:00
		466b	d:o sandmylla på sand o grus	14.5			14.5	300	400	100	14 50
		467	Åker 0.5–1.0 torfm. på sand o grus	9.5			9.5	450	850	400	38:–
		468	d:o	8.0			8.0	"	"	"	32:–
		469	d:o	9.5			9.5	"	"	"	38:–
		470	d:o	11.5			11.5	"	"	"	46:–
		471	d:o	14.0			14.0	"	"	"	56:–
		472	d:o	15.0			15.0	"	"	"	60:–
		473	d:o	10.0			10.0	"	"	"	40:–
		474	d:o	9.5			9.5	"	"	"	38
		475		10.0			10.0				40:–
		476	d:o	6.5			6.5	"	"	"	26:–
		477	d:o	8.0			8.0	"	"	"	32:–
		478	d:o	7.0			7.0	"	"	"	28:–
		479	d:o	7.0			7.0	"	"	"	28:–
		480	d:o	131.5			131.5	"	"	"	526:–
		481	d:o	150.0			150.0	"	"	"	600 –
		482	d:o	4.0			4.0	"	"	"	16:–
		483	d:o	4.0			4.0	"	"	"	16:–
		484	d:o	4.0			4.0	"	"	"	16
		485	d:o	4.0			4.0	"	"	"	16:–
		486	d:o	4.0			4.0	"	"	"	16:–
		487	d:o	4.0			4.0	"	"	"	16:–
			Öfverfördt	1168,5	21,0		1189,5				4735 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	11 685	210		11 895				4735 50
		488	Åker 0.5–1.0 torfm. på sand ö grus	4.0			4.0	450	850	400	16:–
		489	d:o	5.5			5.5	″	″	″	22:–
		490	d:o	5.5			5.5	″	″	″	22:–
		491	d:o	7.0			7.0	″	″	″	28:–
		492	d:o	6.0			6.0	″	″	″	24:–
		493	d:o	13.0			13.0	″	″	″	52:–
		494	d:o	13.0			13.0	″	″	″	52:–
		495	d:o	11.5			11.5	″	″	″	46:–
		496	d:o	10.5			10.5	″	″	″	42:–
		497	d:o	9.0			9.0	″	″	″	36:–
		498	d:o	9.5			9.5	″	″	″	38:–
		499	d:o	8.0			8.0	″	″	″	32:–
		500	d:o	8.0			8.0	″	″	″	32:–
		501	d:o	7.0			7.0	″	″	″	28:–
		502	d:o	9.5			9.5	″	″	″	38:–
		503	d:o	11.5			11.5	″	″	″	46:–
		504	d:o	12.5			12.5	″	″	″	50:–
		505	d:o	11.0			11.0	″	″	″	44:–
		506	d:o	27.5			27.5	400	700	300	82 50
		507	d:o	29.5			29.5	″	″	″	88 50
		508	d:o	29.5			29.5	″	″	″	88 50
		509	d:o	27.0			27.0	″	″	″	81:–
		510	d:o	29.0			29.0	″	″	″	87:–
		511	d:o	17.5			17.5	″	″	″	52 50
		512	d:o	13.5			13.5	″	″	″	40 50
		513	d:o	89.0			89.0	″	″	″	267:–
		514	d:o	1 16.0			1 16.0	″	″	″	348:–
		515	d:o	1 28.0			1 28.0	″	″	″	384
		516	d:o	13.0			13.0	″	″	″	39:–
		517	d:o	12.0			12.0	″	″	″	36:–
		518	d:o	23.0			23.0	″	″	″	69:–
			Öfverföres	18 850	210		19 060				7047 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	18 850	210		19 060				7047 00
		519	Åker 0.5–1.0 torfm. på [illegible]	38.0			38.0	400	700	300	114:–
		520	d:o	29.0			29.0	″	″	″	87:–
		521	d:o	36.0			36.0	″	″	″	108:–
		522	d:o	30.0			30.0	″	″	″	90:–
		523	d:o	34.5			34.5	″	″	″	103 50
		524	d:o	31.0			31.0	″	″	″	93:–
		525	d:o	31.0			31.0	″	″	″	93:–
		526	d:o	29.0			29.0	″	″	″	87:–
		527	d:o	34.5			34.5	″	″	″	103 50
		528	d:o	30.0			30.0	″	″	″	90:–
		529	d:o	32.0			32.0	″	″	″	96:–
		530	d:o	30.0			30.0	″	″	″	90:–
		531	d:o	37.0			37.0	″	″	″	111:–
		532	d:o	38.0			38.0	″	″	″	114:–
		533	d:o	40.5			40.5	″	″	″	121 50
		534	d:o	40.0			40.0	″	″	″	120:–
		535	d:o	40.0			40.0	″	″	″	120:–
		536	d:o	88.0			88.0	400	650	250	220:–
		537	d:o 0.3 m d:o	1 23.5			1 23.5	400	600	200	247:–
		538	d:o 0.8. m grusbl. torfm. på grus	36.0			36.0	200	700	500	180:–
		539	d:o grusmylla sten ö grus	87.5			87.5	200	300	100	87 50
			Summa	28 005	210		28 215				9523 –
Hökaberg			Carl Carlsson								
		540	Åker 0.6 m torfm på grus ö sand	1 54.0			1 54.0	300	700	400	616:–
		541	d:o	55.0			55.0	″	″	″	220:–
		542	d:o	56.0			56.0	″	″	″	224:–
		543	d:o	55.0			55.0	″	″	″	220:–
		544	d:o 0.4 l. d:o d:o	52.5			52.5	400	800	400	210:–
		545	d:o	46.0			46.0	″	″	″	184:–
		546	d:o	53.0			53.0	″	″	″	212:–
		547	d:o	43.0			43.0	″	″	″	172:–
			Öfverföres	5 145			5 145				2058 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Öfverfördt	5 14.5			5 14.5				2058 00
		548	Åker 0.6. m. torfm. på grus o sand	49.0			49.0	400	800	400	196:–
		549	d:o	37.5			37.5	"	"	"	150:–
		550	d:o	51.5			51.5	"	"	"	206:00
		551	d:o	43.0			43.0	"	"	"	172:–
		552	d:o	60.0			60.0	"	"	"	240:–
		553	d:o	45.0			45.0	"	"	"	180:–
		554	d:o	39.0			39.0	"	"	"	156:–
		555	d:o	44.0			44.0	"	"	"	176:–
		556	d:o	1 11.5			1 11.5	"	"	"	446:–
		557	d:o	61.5			61.5	"	"	"	246:–
		558	d:o	83.0			83.0	"	"	"	332:–
		559	d:o	2 16.5			2 16.5	"	"	"	866:–
		560	d:o	41.0			41.0	"	"	"	164:–
		561	d:o	45.0			45.0	"	"	"	180:–
		562	d:o	48.5			48.5	"	"	"	194:–
		563	d:o	34.0			34.0	"	"	"	136:–
		564	d:o	48.0			48.0	"	"	"	192:–
		565	d:o	35.5			35.5	"	"	"	142:–
		566	d:o	39.0			39.0	"	"	"	156:–
		567	d:o	39.0			39.0	"	"	"	156:–
		568	d:o	25.0			25.0	"	"	"	100:–
		569	d:o	28.0			28.0	"	"	"	112:–
		570	d:o	27.0			27.0	"	"	"	108:–
		571	d:o	25.0			25.0	"	"	"	100:–
		572	d:o	32.0			32.0	"	"	"	128:–
		573	d:o	26.0			26.0	"	"	"	104:–
		574	d:o	36.5			36.5	"	"	"	146:–
		575	d:o	27.0			27.0	"	"	"	108:–
		576	d:o	97.0			97.0	"	"	"	388:–
		577	d:o	47.0			47.0	"	"	"	188:–
			Summa	20 56.5			20 56.5				8226 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stommensen			eg. Johannes Svensson								
		578	Åker torfmylla på grus o sand	1 40.0			1 40.0	400	800	400	560:–
		579	d:o	29.0			29.0	"	"	"	116:–
		580	d:o grusbl. torfm. på sten o grus	18.0			18.0	"	"	"	72:–
		581	d:o torfm. på grus o sand	50.0			50.0	"	"	"	200:–
			Summa	2 37.0			2 37.0				948 00
Sanna			Johannes Magnusson. Jonas Jansson samt enkan								
		582	Åker torfmylla på sand o grus	5.0			5.0	300	700	400	20:–
		583	d:o	12.5			12.5	"	"	"	50:–
		584	d:o	16.0			16.0	"	"	"	64:–
		585	d:o	25.0			25.0	"	"	"	100:–
		586	d:o	26.0			26.0	"	"	"	104:–
		587	d:o	18.0			18.0	"	"	"	72:–
		588	d:o	16.5			16.5	"	"	"	66:–
		589	d:o	28.5			28.5	"	"	"	114:–
		590	d:o	34.0			34.0	"	"	"	136:–
		591a	d:o	13.5			13.5	"	"	"	54:–
		591b	Äng 1.0 på sand o grus		9.0		9.0	100	500	400	36:–
		592	Mosse skog bevuxt 0.6 grus		3 45.0		3 45.0	150	550	400	1380:–
		593	d:o kal 1.0. torfdy		27.0		27.0	150	700	550	148:50
			Summa	1 95.0	3 81.0		5 76.0				2344 50
Lillegardsmarken			Arr. Gustaf Andersson eg. af Aug. Andersson Kyrkebo								
		594	Åker 0.5 torfmylla på grus	8.5			8.5	300	700	400	34:–
			Summa	8.5			8.5				34:–
Soldattorpet N:o 391			Innehafves af Soldat Brand Skarb. Regemente								
		595	Odlingsmark 1.0 på grus		21.0		21.0	100	500	400	84:–
		596	d:o grusmylla på grus		10.5		10.5	50	300	250	26:25
		597	d:o		40.5		40.5	"	"	"	101 25
			Summa		72.0		72.0				211 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hökaskog			Karl Andersson								
		548	Äng grusmylla på grus		185		185	50	300	250	46 25
		599	Åker 0.2–0.5 torfmylla på grus	115			115	400	650	250	28 75
		600	D:o	070			070	"	"	"	17 50
		601	D:o	060			060	"	"	"	15 :-
		602	D:o	060			060	"	"	"	15 :-
		603	Betesmark 0.2–0.5 torfj. på grus			020	020	150	200	50	1 :-
		604	D:o D:o			090	090	150	200	50	4 50
			Summa	305	185	110	600				128 00
Hökaskog			Karl Gustafsson								
		605	Betesmark 0.2–0.3 torfjord på grus			070	070	150	200	50	3 50
			Summa			070	070				3 50

Sålunda uträknadt och värderadt, betyga:

Ölanda den 18 December 1895

På Embetets vägnar

S. A. Swedberg

An. Wingstrand A. J. Andersson

Sammandrag af förestående Värderingslängd

Hemmants namn	Mantal	Littera å kartan	Jordegarens namn	Areal: Odlad jord (ha ar)	Areal: Äng o betesmark (ha ar)	Areal: Till odling otjänlig mark (ha ar)	Areal: Summa (ha ar)	Jordförbättringsvärde Kr.	Jordförbättringsvärde öre	Procent i delaktigheten i kostnaden å gemensamma [illegible] %
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			Inom Skånings härad Asaka socken							
Damåshemmanet										
Abunstorp			Arr. Linus Larsson							
Torp. Kulla	1/4	A	" Claes Nordqvist		80,0		80,0	80	-	0 112
" Dammen	1/8	B	" Lotta Andersdotter	2 15,8	55,5		2 71,3	676	20	0 943
" Lillängen	1/4	C	" Frans Östengren	6 87,6	3 34,5		10 22,1	4335	80	6 047
" Höjaåsen		D	" And. Johansson	5 84,5	47,5		6 32,0	2747	60	3 832
" Gammalskog	1/4	E	" Sven Olsson	10 56,0	88,0		11 44,0	4188	90	5 842
" Bränningen		F	" Carl Larsson	6 05,8	68,3		6 74,1	2572	70	3 588
" Juntan		G	" Gustaf Andersson	99,0	2 31,7	67,0	3 97,7	1845	65	2 574
Abunstorp		H	Gemensamt		3 95,0	1 62,0	5 57,0	917	30	1 279
			Inom Walle härad Istrums socken							
Torp. Krogstorp	1/2	I	Arr. Per Johansson	11 68,3	3 63,8	33,5	15 65,6	6496	15	9 060
Ölanda säteri	2 1/2	K	Eg. Possessionaten J. A. Johansson m. fl.	50 84,5	11 43,0	1 67,0	63 94,5	26421	70	36 847
			Inom Kinne härad Ledsjö socken							
Erikstorp	1/4	L	Eg. Gustaf Johansson	28 00,5	21,0		28 21,5	9523	-	13 281
Hökaberg		M	" Carl Carlsson	20 56,5			20 56,5	8226	-	11 472
Stora mossen		N	" Johannes Svensson	2 37,0			2 37,0	948	-	1 322
Sanna		O	" Johannes Magnusson Jonas Johnson samt enkan Isalia Jansdotter	1 95,0	3 81,0		5 76,0	2344	50	3 270
Lillegårdsmarken		P	Arr. Gustaf Andersson eg. August Andersson, Kyrkebo	08,5			08,5	34	00	0 047
			Öfverföres	147 99,0	32 09,3	4 29,5	184 37,8	71357	50	99 516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Öfverförde	147 990	32 093	4 295	184 578	7135 50	99 516
Soldattorpet No 391			Innehafves af Soldat						
vid Kdb. Skarab. reg:te		O	Brand		72,0		72,0	211 50	0 295
Hökaskog		R	Karl Andersson	30,5	185	110	60,0	132 —	0 184
d:o		S	Carl Gustafsson			0,70	0,70	3 50	0 005
			Summa	148 295	32 998	4 475	185 768	7170 50	100 —

Ölanda den 18 December 1895
S.A. Smedberg

Procentfördelning i arbetet och framtida underhåll

Bil. B.

Hemmanets namn	Mantal	Jordegarens namn	Jordförbättringsvärde hänförd till föregående området.	Procent i delaktighet i arbetet och framtida underhållet	Afdrag för enskilda gräfning	Reducerade jordförbättringsvärde	Delaktighet i gemensamma afloppens upptagande och underhåll
1	2	3	4	5	6	7	8
	I	Området C' och C'' Erikstorpsdiket					
Erikstorp	1/4	eg. Gustaf Johansson	9523 00	100 —	250 —	9273 —	
		Summa	9523 —	100 —	250 —	9273 —	
	II	Området D Gränsdiket					
Erikstorp	1/4	eg. Gustaf Johansson deltager från området I med	9273 —	52 99	68 89	9204 11	
Hökaberg		eg. Carl Carlsson	8226	47 01	61 11	8164 89	
		Summa	17499	100 —	130 —	17369 —	
	III	Området E Mosskanalen					
Hökaberg		eg. Carl Carlsson deltager från området II	8164 89	71 26	481	7683 89	
Storamossen		Johannes Svensson	948 —	8 27	55 82	892 18	
Sanna		Johannes Magnusson Jonas Jansson och Enkan Maria Jönsdotter	2344 50	20 47	138 10	2206 32	
		Summa	11457 39	100 —	675 —	10782 39	
	IV ö V	Områdena A och B. hufvudafloppen					
Damåhemmanet							
Brunstorp		arr. Linus Larsson					
Torp. Kulla	1/4	" Claes Nordqvist				80 —	0 113
" Qvarnen	1/8	" Lotta Andersdotter				676 20	0 957
" Lillängen	1/4	" Frans Stengren				4335 80	6 137
" Högeråsen		" Anders Johansson				2747 60	3 889
" Jammelskog	1/4	" Sven Olsson				4188 90	5 929
" Bränningen		" Carl Larsson				2572 70	3 641
" Juntan		" Gustaf Andersson				1845 65	2 613
		Öfverföres				16446 85	23 279

1	2	3	4	5	6	7	8
		Öfverfördt				16446 85	23 279
Munstorp		Gemensamt				917 30	1 299
Torp Kragstorp	1/2	Arr. Per Johansson				6496 15	9 195
Ölanda säteri	2 1/2	eg. Possessionaten J. A. Johansson m. fl.				26421 70	37 398
Erikstorp	1/4	" Gustaf Johansson deltager från områdena I och II	9523		318 89	9204 11	13 028
Hökaberg		" Carl Carlsson deltager från områdena II och III	8226 -		542 11	7683 89	10 876
Storemossen		" Johannes Svensson deltager från området III	948		55 82	892 18	1 263
Sanna		Johannes Magnusson Jonas Jonsson och Enkan Maria Jonsdotter deltager från området III	2344 50		138 18	2206 32	3 123
Lillegårdsmarken		Arr. Gustaf Andersson eg. August Andersson i Kyrkeby				34 00	0 048
Soldattorpet No 391		Soldat Brand Kongl. Skaraborgs Regemente				211 50	0 299
Håkarkog		Carl Andersson				128	0 187
D:o		Carl Gustafsson				3 50	0 005
		Summa				70645 50	100 –

Ölanda den 18 December 1895
S. A. Smedberg

Bil. C.

Diknings förening

Emellan undertecknade delägare i vattenskadade marker, tillhörande Ölanda egendom uti Istrums socken af Walle härad Lilla Erikstorp m. fl. hemman i Ledsjö socken af Kinne härad, Domänhemmanet Munstorp med underlydande arrendehemman i Åsaka socken af Skånings härad, allt inom Skaraborgs län, är enligt dikningslagens föreskrifter följande förening ingången:

1:o Besluta vi att med gemensamt arbete och kostnader upptaga och underhålla de i § 3 af dagens syneprotokoll bestämda gemensamma afloppen enligt den af landtbruksingeniören S. A. Smedberg upprättade planen.

2:o Grunden för delaktigheten i så väl första gräfningsarbetet som och framtida underhållet blifver det jordförbättringsvärde som genom företaget vinnes och som af synemännen i den upprättade värderingslängden är närmare bestämdt.

3:o Till bestyrelse utse vi J. A. Johansson och J. F. Johansson å Ölanda Karl Karlsson i Hökaberg arrendatorn Linus Larsson å Munstorp Gustaf Johansson å Lilla Erikstorp och uppdrages åt denna bestyrelse:

att i vårt namn vidtaga alla de åtgärder som äro nödiga för det gemensamma arbetets genomdrifvande i enlighet med den upprättade planen.

att å detsamma hålla erforderliga entreprenadauktioner eller om så ändamålsenligare pröfvas utlemnas detsamma på ackord.

att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder som kunna betränga företaget.

att hos Kongl. Majt. ingå med ansökan om lån af gemensamma medel för arbetets genomdrifvande i enlighet med den upprättade planen

att med Kongl. Majt. uppgöra kontrakt om arbetets utförande inom 5 års tid från det å statslånet utfaller och hvarigenom delegarne förbinda sig att med det statslån som erhålles fullborda arbetet i enlighet med den uppgjorda och fastställda planen.

att uppbära och qvittera det statslån, som till arbetet erhålles, på derför bestämda tider;

att för arbetets utförande i enlighet med den derför uppgjorda planen anskaffa nödiga materialier;

att å våra vägnar upptaga lån för förrättningskostnadernas bestridande samt arbetets bedrifvande intill dess statslånet utfaller.

att af delegarne utdebitera och uppbära medel för arbetets och underhållets bedrifvande samt de upptagna lånens inbetalning

att öfver alla inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper samt att tillbeidera tillse att underhållet af afloppen blifver ordentligen handhaft.

att till biträde för arbetets kontrollering antaga den person, som af direktionen därtill anses lämplig med hvad mera som kan erfordras för verkställigheten.

4º Ingen ersättning skall utgå för hvarken den mark, som kommer att åtgå till afloppens utvidgning eller för upplag af den uppkastade dikesjorden inom afdikningsområdet; men nedanför detsamma endast för upplaget utaf sten och grus. För öfrigt eger hvarje jordegare att öfver dikesjorden å hans grund fritt förfoga.

5º Afloppskanalen skall förblifva i sin nuvarande sträckning med undantag endast att alla för vattnets framlopp hindersliga krökar afskäras och rätas.

6º Gräfningsarbetet skall taga sin början så snart förrättningen vunnit laga kraft och väderleken det tillåter samt vara fullt färdigt senast tre år derefter.

7º Skulle någon af oss försumma att till arbetsdirektionen inbetala på derför utsatta tider till arbetets eller underhållets behöriga handhafvande utdebiterade medel, så eger arbetsdirektionen att på laglig väg utan vårt vidare hörande låta uttaga de försummade inbetalningarne.

8º För att besluta i bolagets ärende kallas delegarne genom kungörelse som åtta dagar före sammanträdet uppläses i vederbörande kyrkor och hvarvid de, som förfallolöst från så tillkännagifvet sammanträde uteblifva, få åtnöja sig med de närvarandes beslut; och afgöres alla frågor, hvarom delegarne ej äro ense med enkel pluralitet, hvarvid hvarje delegare röstar för sin andel i företaget

9º Till syssloman att tala och svara i mål som röra ifrågavarande företag utvälja vi enhälligt Patron J. A. Johansson å Ölanda och medgifva vi såväl honom själf ersättning af 5 kronor per tjänstedag jämte reseersättning efter vederbörlig taxa som ock enligt räkning för nödigt rättegångsbiträde.

Ölanda den 16 December 1895

A. W. Johansson　　J. A. Johansson
Agnestad　　Ålanda
A. G. Johansson　　J. F. Johansson
Erikstorp　　Agnestad
Carl Carlson　　Johannes Svensson
Håkaberg (enligt fullmakt)　　A. Mössen
Johannes Magnusson　　Jans Jansson
m. h. i. p. Maria Jansdotter
enl. fullmakt
m. h. i. p.　　Samma

Att jordägarne i vår närvaro gjort denna förening och å densamma undertecknat sina namn intygas
som ofvan
S. A. Smedberg
A. Wingstrand　　A. J. Andersson

Bil. D.

Kostnadsförslag

Läge å kartan	Afloppsens Sidoluttning	Bottenbredd	Längd	Ofvan Djup	Bredd	Rymd	Afdrag för gamla å-fåran	Återstår att gräfva m. m.	Jordmån och Arbete	à Kronor	Kronor		Kostnad Kronor		Summa Kronor	
	Meter					Kubik-Meter				Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	
									A. Hufvudaflappet							
XXXII–XXIX	1.½	4.0	195	0.88	5.32	912.9	312.9	600.0	Stenig mylla på sten å grus med [illegible]	0.40	240	–				
XXIX–XXVIII	"	"	3.0	0.98	5.47	16.98	4.08	12.0	" " "	0.40	48	–				
XXVIII–XXVII	"	"	45	1.05	5.38	263.7	43.7	220.0	" " "	0.40	88	–				
XXVII–XXV	"	"	13	1.10	5.65	80.8	–	80.8	" " "	0.40	32	32				
XXV–XXII	"	"	100	1.20	5.80	696.0	96.0	600.0	" " "	0.55	330	–				
XXII–XX	"	"	135	1.20	5.80	939.6	139.6	800.0	" " "	0.50	400	–				
XX–XVII	"	"	165	1.30	5.95	1276.3	276.3	1000.0	" " "	0.55	550	–				
XVII–XIV	"	"	240	1.45	6.18	2150.6	300.6	1850.0	" " "	0.80	1480	–				
XIV–XII	"	"	40	1.45	6.18	358.4	108.4	250.0	" " "	0.80	200	–				
XII–VII	"	"	360	1.48	6.22	3314.0	434	2880	" " "	0.60	1728	–				
VII–VI	"	"	27	1.45	6.18	241.9	21.9	220.0	" " "	0.65	143	–				
VI–III	"	"	255	1.45	6.18	2285.0	225.0	2060.0	" " "	0.85	1751	–				
III–I	"	"	180	1.51	6.27	1704.2	274.2	1430.0	" " "	0.50	715	–				
1–6	"	3.0	290	1.45	5.18	2178.0	578.0	1600.0	" " "	0.65	1040	–				
6–8	"	"	180	1.35	5.03	1222.9	352.9	870.0	Torfmylla delvis på sten och grus	0.45	391	50				
8–10	"	"	192	1.58	5.37	1629.0	429.0	1200.0	Grund torfmylla på d:o	1.00	1200	–				
10–11	"	"	105	1.68	5.52	973.7	273.7	700.0	" "	1.00	700	–				
11–13	"	"	150	1.62	5.43	1319.5	319.5	1000.0	Djup torfmylla delvis på sten o grus	0.40	400	–				
13–15	"	"	175	1.80	5.70	1795.5	595.5	1200.0	" "	0.50	600	–				
15–18	"	"	195	1.80	5.70	2000.7	350.7	1650.0	Djup torfjord	0.40	660	–				
18–21	"	2.5	1749 180	1.48	4.72	1257.4	457.4	800.0	" delvis på sten och gras	0.45	360	–	7608 1364		8964	
21–22	"	"	92	1.50	4.75	655.5	205.5	450.0	Torfjord på sten och gras	0.70	315	–				
22–24	"	"	153	1.60	4.90	1042.7	342.7	700.0	Djup torfjord	0.40	280	–				
24–a	"	"	370	1.63	4.95	2985.3	935.3	2050.0	Grund d:o på sten och gras	0.85	1742	50				
			5837						Öfverföres		15394	32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Öfverförde		15394 32		
a-36	1:1,5	2.5	440	1,65	4,98	3615,5	815,5	2800	Djup torfjord	0,35	980 -		
36-39	"	"	230	1,69	5,04	1959.0	609.0	1350.0	Torfjord på sten och grus	0,65	877 50		
39-41	"	"	126	1,45	4,68	855.0	205.0	654.0	" delvis d:o d:o	0,35	227 50		
41-42	"	"	65	1,50	4,25	465,1	165,1	300.0	" på sten och grus	1,00	300 -		
42-45	"	"	285	1,60	4,90	2234,4	834,4	1400.0	" delvis på sten och grus	0,35	490 -		
45-46	"	"	85	1,50	4,75	605,6	335,6	270.0	" d:o d:o	0,50	135 -		
									Omläggning af broarne vid N:ris 5 och 11 till 4,5 meters breda landfästen af sten och träöfverbyggnad	150		18404 32 300 -	
									D:o vid N:o 43 till 4 meters breda af samma material			100	
									För slitning af redskapen, arbetstillsyn m. m. tilläggas omkring 14 % af ofvanstående med			2695 68	21,500 -

B Marielundskanalen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16-10	1:1,5	0,40	392	1,57	2,26	1698.0	566.0	1132.0	Torfmylla på stenbundadt grus	0,50	566 00		
10-2	"	"	462	1,46	2,59	1747.0	582.0	1165.0	d:o	0,45	524 25		
2-d	"	"	170	1,55	2,73	719,4	159,4	560.0	Djup torfmylla	0,30	168 00		
d-a	"	"	262	1,61	2,82	1189,5	396,5	793.0	d:o	0,40	317 20		
a-V	"	"	498	1,83	3,15	2870,7	940,7	1930.0	d:o	0,50	965 -		
V-VII	"	"	146	1,92	3,28	919,4	306,4	613.0	Stenig mylla på sten och grus	0,75	459 75		
VII-X	"	"	235	1,39	2,49	813,4	271,4	542.0	Djup torfmylla	0,35	189 70		
X-XIII	"	"	230	1,71	2,97	1168,1	389,1	779.0	Grund mylla på sten o grus	0,50	389 50		
XIII-XVI	"	"	410	1,30	2,35	1252,6	417,6	835.0	Torfmylla på d:o	0,35	292 25	3871 65	
									Omläggning af broarne vid N:ris VI och IX till 2 meters breda landfästen af sten och träöfverbyggnad	75		150 -	
									D:o vid N:o 10 till 2 meters bredd af sten			150 -	
									D:o landsvägsbron vid a till 2 meters bredd af sten			300 -	
									Ny bro mellan II och 2 till 2 meters breda landfästen sten för öfrigt trä			100 -	
									För slitning af redskapen arbetstillsyn m. m. tilläggas omkring 10 % af ofvanstående med			428 35	5000 -
									Öfverföres				26500 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Öfverfördt				26500 -

C' och C'' Erikstorps diket

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-10	1:1	0,30	552	1,25	1,55	1069,5	354,5	715.0	torfmylla på sand och grus	0,30	214 50		
									För slitning af redskapen arbetstillsyn m. m. tilläggas omkring 15 % af ofvanstående med		35 50		250 -

D Gränsdike

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10-13	1:1	0,30	294	1,24	1,54	561,4	181,4	380.0	Grund mylla på sand	0,30	114 00		
									För slitning af redskapen arbetstillsyn m. m. tilläggas omkring 15 % af ofvanstående med		16 -		130 -

E Mosskanalen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XI-3	1:1,5	0,30	248	1,41	2,42	846,2	286,2	560.0	0,4-0,8 mylla på grus	0,35	196 00		
3-4	"	"	78	1,55	2,63	318.0	108.0	210.0	grusbl. mylla på grus	d:o	84 00		
4-9	"	"	455 781	1,49	2,54	961,3	321,3	640.0	0,6-0,8 torfm. på grus	0,30	192 00	472 -	
									Omläggning af broarne vid N:ris 4 och 5 samt ny bro vid N:o 1	40,0		120 -	
									För slitning af redskapen arbetstillsyn m. m. tilläggas omkring 15 % af ofvanstående med			83 -	675 -
									Summa Kostnad Kronor				27555 -

Ölanda den 17 December 1895
S. A. Smedberg

Bil. E

Gräfningslista

Läge å Kartan	Längd	Sidoslutning	Bottenbredd	Gräfningsdjup	Dagbredd	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A Hufvudafloppet						
vid No ~~XXXII~~ 32		1:1,5	4,0	0,80	6,40	Dagbredden = 3 × djupet + bottenbredden
" ~~XXXI~~ 31		"	"	1,00	7,00	
" ~~XXX~~ 30		"	"	0,80	6,40	
" ~~XXIX~~ 29		"	"	0,90	6,70	
" ~~XXVIII~~ 28		"	"	1,05	7,15	
" ~~XXVII~~ 27		"	"	1,05	7,15	
" ~~XXV~~ 25		"	"	1,15	7,45	
" ~~XXIV~~ 24		"	"	1,20	7,60	
" ~~XXIII~~ 23		"	"	1,30	7,90	
" ~~XXII~~ 22		"	"	1,10	7,30	
" ~~XXI~~ 21		"	"	1,15	7,45	
" ~~XX~~ 20		"	"	1,30	7,90	
" ~~XIX~~ 19		"	"	1,25	7,75	
" ~~XVIII~~ 18		"	"	1,30	7,90	
" ~~XVII~~ 17		"	"	1,35	8,05	
" ~~XVI~~ 16		"	"	1.50	8.50	
" ~~XV~~ 15		"	"	1,45	8,35	
" ~~XIV~~ 14		"	"	1.50	8,50	
" ~~XIII~~ 13		"	"	1,45	8,35	
" ~~XII~~ 12		"	"	1,45	8,35	
" ~~XI~~ 11		"	"	1.50	8,50	
" ~~X~~ 10		"	"	1,45	8.35	
" ~~IX~~ 9		"	"	1.50	8.50	
" ~~VIII~~ 8		"	"	1.55	8.65	
" ~~VII~~ 7		"	"	1.40	8.20	
ia No VI		1:1,5	4,0	1.50	8.50	
" V		"	"	1.50	8.50	
" IV		"	"	1.40	8.20	
" III		"	"	1.40	8.20	
" II		"	"	1.40	8,20	
" I		"	"	1.45	8.35	
" 1		"	3.0	1.45	7.35	
" 2		"	"	1.35	7.05	vv
" 3		"	"	1.25	6.75	
" 4		"	"	1.60	7.80	
" 5		"	"	1.50	7.50	
" 6		"	"	1.40	7.20	
" 7		"	"	1.30	6.90	
" 8		"	"	1.35	7.05	
" 9		"	"	1.70	8.10	
" 10		"	"	1.70	8.10	
" 11		"	"	1.65	7.95	
" 12		"	"	1.60	7.80	
" 13		"	"	1.60	7.80	
" 14		"	"	2.20	9.60	
" 15		"	"	1.60	7.80	
" 16		"	"	1.90	8.70	
" 17		"	"	1.55	7.65	
" 18		"		1.30 1,30	6.90 6,40	
" 19		"	"	1.70	7,60	
" 20		"	"	1.50	7.00	
" 21		"	"	1.40	6.70	
" 22		"	"	1,60	7,30	
" 23		"	"	1,65	7.45	
" 24		"	"	1.50	7.00	
" 25		"	"	1.20	6.10	
" 26		"	"	1.80	7.90	
" 27		"	"	1.80	7.90	

1	2	3	4	5	6	7
Via N:o 28		1:15	2,5	1.70	7,60	
〃 29		〃	〃	1.70	7,60	
〃 30		〃	〃	1,70	7,60	
〃 31 a		〃	〃	1.60 1.60	7,30 7,30	
〃 32		〃	〃	1.50	7,00	
〃 33		〃	〃	1.70	7,60	
〃 34		〃	〃	1.90	8,20	
〃 35		〃	〃	1,65	7,45	
〃 36		〃	〃	1,60	7,30	
〃 37		〃	〃	1,80	7,90	
〃 38		〃	〃	1,80	7,90	
〃 39		〃	〃	1,55	7,15	
〃 40		〃	〃	1,40	6,70	
〃 41		〃	〃	1,40	6,70	
〃 42		〃	〃	1,60	7,30	
〃 43		〃	〃	1,80	7,90	
〃 44		〃	〃	1,50	7,00	
〃 45		〃	〃	1,50	7,00	
〃 46		〃	〃	1,50	7,00	

B. Marielundskanalen

Vid N:o 16		1:15	0.40	1.50	4,90	
〃 15		〃	〃	1,60	5,20	
〃 14		〃	〃	1.70	5,50	
〃 13=9		〃	〃	1,40	4,60	
〃 10		〃	〃	1,65	5,35	
〃 11		〃	〃	1,45	4,75	
〃 12		〃	〃	1,30	4,30	
〃 13		〃	〃	1,30	4,30	
〃 I		〃	〃	1,40	4,60	
〃 II		〃	〃	1,45	4,75	
〃 2		〃	〃	1,65	5,35	
〃 1		〃	〃	1,35	4,45	

1	2	3	4	5	6	7
Via N:o d		1:1,5	0,40	1,65	5,35	
〃 c		〃	〃	1,50	4,90	
〃 b		〃	〃	1,40	4,60	
〃 a		〃	〃	1,90	6,10	
〃 I		〃	〃	1,60	5,20	
〃 II		〃	〃	1,70	5,50	
〃 III		〃	〃	1,90	6,10	
〃 IV		〃	〃	1,85	5,95	
〃 V		〃	〃	2,05	6,55	
〃 VI		〃	〃	2,50	7,90	
〃 VII		〃	〃	1,20	4,00	
〃 VIII		〃	〃	1,40	4,60	
〃 IX		〃	〃	1,45	4,75	
〃 X		〃	〃	1,50	4,90	
〃 XI		〃	〃	2,10	6,70	
〃 XII		〃	〃	1,65	5,35	
〃 XIII		〃	〃	1,60	5,20	
〃 h		〃	〃	1,45	4,75	
〃 XIV		〃	〃	1,30	4,30	
〃 XV		〃	〃	1,30	4,30	
〃 XVI		〃	〃	1,30	4,30	

Diket lit. C′

Vid N:o 2		1:1	0,30	1,55	3,40	
〃 3		〃	〃	1,40	3,10	
〃 4		〃	〃	1,20	2,70	
〃 5		〃	〃	1,20	2,70	
〃 6		〃	〃	1,20	2,70	
〃 7		〃	〃	1,60	3,50	

Diket Litt C″

Via N:o 7		1:1	0,30	1,60	3,50	
〃 8		〃	〃	1,20	2,70	

1	2	3	4	5	6	7
vid N:o 9		1:1	0.30	1,15	2,60	
" 10		"	"	1,25	2,80	

Diket Litt D. (Gränsdike)

1	2	3	4	5	6	7
vid N:o 10		1:1	0,30	1.25	2,80	
" 11		"	"	1,30	2,90	
" 12		"	"	1,20	2,70	
" 13=9		"	"	1,20	2,70	

Diket Litt E Mosskanalen

1	2	3	4	5	6	7
vid N:o XI=0		1:1,5	0,30	1,40	4,50	
" 1		"	"	1,35	4,35	
" 2		"	"	1,50	4,80	
" 3		"	"	1,40	4,50	
" 4		"	"	1,70	5,40	
" 5		"	"	1,50	4,80	
" 6		"	"	1,40	4,50	
" 7		"	"	1,30	4,20	
" 8		"	"	1,60	5.10	
" 13=9		"	"	1,45	4,65	

Ölanda den 17 December 1895
St. Swedberg

(Bil F)

Utlåtande

af synemännen vid den af Kammarens befallningshafvande på därom gjord ansökan förordnade syn, rörande afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Ölanda egendom uti Istrums socken af Walle härad, Lilla Erikstorp m. fl. hemman uti Ledsjö socken af Kinne härad, Damän hemmanet Sanstorp med underlydande lägenheter uti Åsaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län år 1895.

Ehuru det ifrågavarande företaget hufvudsakligen afser upprensning och utvidgning af ett äldre aflopp hafva synemännen likväl i anseende till de vidsträckta vattenskadade markerna, som komma att af detsamma beröras samt de dryga kostnaderna, med hvilka dess utförande är förenadt, ansett detsamma böra hänföras till vattenafledning i vidsträckt bemärkelse, sådan den behandlas i dikningslagens 2dra kapitel.

Till följe häraf hafva äfven undersökningar, rörande företagets beskaffenhet, jordmånen, framrinnande vattenmängden, markens naturliga affall m. fl. på företaget inverkande förhållanden vidtagits; och har af dessa undersökningar framgått att det berörda företaget tillhör ett vattensamlingsområde, som har sina källor å nordvestra sluttningen af Billingen samt ur de under samma sluttning belägna gårdarne uti Öglunda och Istrums socknar. —

Sedan hufvudafloppet i hufvudsakligen vestlig riktning genomflutit sankmarkerna afviker det något åt nordvest och utfaller i sydöstligaste bugten af Venern. Ungefär midt uti sankmarkerna upptager det ett biaflopp, Skarielundsbäcken, från nordöstra delen af området och hvilket förut haft sitt lopp i rågången mellan

Ålanda och Erikstorp, men tillföljd af mötande svårigheter har detsamma blifvit framdraget genom Erikstorps egor och först vid dessas nedre gräns infördt i hufvudafloppet.

Under sitt lopp genom de vattenskadade markerna har vattendraget visserligen ett i allmänhet mycket godt fall, men är tillföljd af såväl dåligt upptagande ifrån början samt senare bristande underhåll uppgrundadt af tillslamningar och sten så att det framrinnande vattnet hindras i sitt lopp och vid större nederbördstillfällen åstadkommer öfversvämningar på de kringliggande lågt belägna markerna.

En fullständig reglering af vattendragen är därför alldeles nödvändig, isynnerhet som sankmarkerna äro af, efter ortens förhållanden, ganska vidsträckt areal omfattande en vidd af 185 hektar 76,8 ar däraf 148 hektar 29,5 ar åker 32 hektar 99,8 ar äng och odlingsmark samt 4 hektar 47,5 ar skog och betesmark. Såväl åker som odlingsmarkerna äro, ehuru på sina ställen något grunda till matjorden, dock af god beskaffenhet och i brukningen mycket lättskötta och komma efter afdikningen och lämplig skötsel att gifva goda skördar af våra vanliga kulturväxter.—

Undersökningarne gifva vidare vid handen att hufvudvattendraget vid sankmarkernas öfre ända har ett vattensamlingsområde af 2,500 hektar vid Erikstorps nedre gräns 2,800 hektar [illegible]bäcken 350 hektar samt sträckan mellan Erikstorps nedre gräns och utloppet 3,500 hektar; och då den vattenmängd som här skall afbördas kan beräknas till 0,8 liter per sekund och hektar hafva afloppen under de olika sträckorna erhållit de dimensioner som finnas i gräfningslistan närmare angifna och hvarigenom de blifva mäktiga att med ett vattenstånd af 0,8 – 0,9 meter afbörda den framrinnande vattenmassan.

Beträffande afloppens sträckning kommer densamma att bibehållas i sitt gamla läge med iakttagande blott, att alla mindre för vattnets fria lopp hinderliga krökar afskäras och rätas, hvilket allt närmare förtydligas genom de röda linier, som å plankartan finnas uppdragna.

Synemännen hafva äfven funnit skäligt bestämma att de i kostnadsförslaget för den gemensamma gräfningen intagna broarne skola af dikningsbolaget gemensamt anläggas till angifne dimensioner, hvarefter de af respektive broegare skola för framtiden underhållas

För markernas fullständiga afdikning erfordras ytterligare ett och annat mindre dike, hvars läge å plankartan är angifvet medelst blåa streck och olika littera.—

Vid tagen kännedom, huruvida något så beskaffadt förhållande som omförmäles i Kongl. Kungörelsen den 31 December 1879 angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m.m. förefinnas vid ifrågavarande företag, hafva synemännen funnit att intet sådant hinder här förekommer, ej heller kan någon skada för vattnets gång genom ofvan eller nedan belägna egares anses kunna uppkomma; Ombyggandet af de förutnämnde broarne kan ej heller anses på denna sak kunna inverka alldenstund dessa äro af mera enskild natur.—

I öfverensstämmelse med dikningslagens föreskrifter hafva synemännen värderat den vattenskadade marken ej blott sådan den sig i sitt nuvarande skick befinner utan äfven i det skick, hvari den efter afdikningen skall

skall komma; att värderadt i pengar efter hektar räknadt. Enligt deröfver upprättad värderingslängd, uppgå jordens förbättringsvärde till 7,706 kronor och 50 och finna synemännen skäligt bestämma, att delaktigheten i alla med företaget förenade kostnader böra intressenterna emellan fördelas efter ofvanskrifna värde.

Beträffande de mindre icke i kostnadsförslaget intagna dikena, hvilkas ändamål är att fullständiga afdikningen, anse synemännen att desamma böra upptagas och underhållas på så sätt, att rågångsdikena upptagas af rågrannarne gemensamt till hälften hvar samt att de inom hvarje jordegares skifte belägna dikena af honom upptagas och underhållas.

Gräfningsarbetet utföres sålunda, att början göres vid kanalens nedre ända och fortsättes uppåt, på det att hinder genom flöde ej må afbryta detsamma, och hvarvid noga iakttages de dimensioner som å profilritningen och gräfningslistan finnas närmare angifna vid hvar och en af de nedslagna afvägningspålarne.—

I öfrigt iakttages att den uppkastade dikesjorden hålles på minst 1 meters afstånd från dikets kanter och lemnas såväl behöflig lutning att den ej nedrasar och skadar slänternas bestånd som och erforderliga öppningar för ytvattnets afrinnande.

Till ledning och kontroll finnas fixpunkter inhuggna i jordfasta stenar längs afloppen.

Kontrollering af gräfningsarbetet bör tid efter annan verkställas af sakkunnig person.

Enligt uppgjordt förslag uppgå kostnaderna för afdikningen (den gemensamma) till 26,500 kronor

Beträffande det af rotemästaren för soldattorpet № 391 inlemnade skriftliga påståendet om ersättningar för uppkommande skador å nämnde torp hafva synemännen med bibehållande af den gjorda värderingen ansett sig böra bestämma att den ersättning som roten bestämt må fastställas först då arbetet är utfördt och efter den areal som af dikesjorden upptages samt att nödigt stängsel af dikningsbolaget uppsättes på lämpligaste sätt enligt § 9 i synprotokollet.

Carl Anderssons yrkande i § 8 afslås på grund af bristande rättighet att färdas å vägar inom Lunstorps enskilda område.—

De i § 11 framställda yrkande på ersättningar måste synemännen godkänna såsom berättigade.

Slutligen och för öfrigt godkänna synemännen den emellan jordegarne under förrättningens lopp ingångna föreningen.

Ölanda den 19 December 1895

På Embetets vägnar
S.A. Smedberg
A. Wingstrand A.J. Andersson

Coll

Vidimeras
Ex officio:
S.A. Smedberg

Godkändt d. 23/12 1909

387/09

Östra
Väg- och
Vattenbyggnads-
distriktet.
Distrikts-
Ingeniören.

Bevis

om verkställd afsyning å afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande Kronodomänen Munstorp i Åsaka socken och Skånings härad, Säteriet Ölanda samt Krogstorp i Istrums socken och Valle härad samt Eriksdorp, Hökaberg, Stora Mossen, Sanna, Lillsgårdsmarken och Hökaskog i Ledsjö socken och Kinne härad af Skaraborgs län, —
i hvad beträffar vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet. ✓

50 ÖRE 50
Munstorp
FEMTIO ÖRE
9/9 1909

Planen af Kungl. Maj:t fastställd den 4/12 1896 ✓

~~Ändring däruti medgifven af~~

Beviljadt understöd i form af lån från 1896 års odlingsfond, kr 20000. ✓

Kontrakt om arbetets utförande af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 30/4 1897. ✓

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1/9 1899. ✓ Förlängd arbetstid beviljad: senast den 15/3 1907 (1324/07) för vattenafl(x) till 1/10 08, för odl. till 1/9 13 ~~den 13/12 1901 till 1/10 1903 och 1/7 1904 till 1/9 1905.~~ ~~d. 17 april 1907 till den 1 okt 1908~~

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 30000.

Verklig kostnad enligt bestyrkt räkenskapsutdrag kr. 30740,81

Vid af undertecknad den 28/7 1909 verkställd besiktning af ofvanskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan, och kan detsamma sålunda förordas till godkännande.

Norrköping den 9 september 1909.

Arvid Blomberg.

Stämpel	0,50
Lösen	1,50
Kronor	2,00

x) Ifrågavarande vidare förlängning har underrättelse ej ingått
ABg.

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas. ~~förutom~~ detta bevis. ~~fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utförts äfvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestyrkt af landsstatstjänsteman eller tvenne allmänt kända, trovärdiga personer.~~

1240/97

År 1897 den 25te Juli inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör å egendomen Ölanda för att på anmodan af Patron J. A. Johansson derstädes verkställa besigtning å der verkstäldt torrläggningsarbete; och får jag nu på grund af de gjorda undersökningarne afgifva följande

Bevis.

Af de i förslaget intagna afloppen befunnos:

1:o Hufvudafloppet Lit. A vara upplagt till pålen N:o 8 för en kostnad, incl. broomläggning, af — ~~10.600:00~~ 10.757 (14% inberäknade) —

2:o Marielundskanalen, enl. förslaget — 5.000:00

3:o Mosekanalen — „ — 675:00

4:o Dikel Lit F. — 150:00

5:o 1/3 del af dikena å föd — 330.00

Kostnadsförslagssumma — ~~16.755:00~~ 157 16.912:00

Ölanda som ofvan

J. A. Smedberg

Arbetsplan gillad	4/12 96	Beräknad kostnad: vattenafledn.	20193:99
Kontrakt antaget	30/4 97	" " odlingen	7118—
Arbetet börjas	4/9 97	Beviljadt låneunderstöd	20.000—
" fullbordas: vattenafl	1/9 99	Förut lyftadt lånebelopp 30/4 97	10.000—
" " odlingen	1/9 1901	Återstår att disponera	10.000 kr.

Arbete utfördt för inalles 16.912— kr.

hvaraf lånesökanderna svara för

16 582 × 0.66192 + 330 = 10.975:96 kr.

För det den 30/4 97 lemnade förskottet af 10000 kr. har således till den 25/7 97 utförts arbete å låntagarnes del för 10975:96 kr.

eller något mer än förskottet. Beviljas ett ytterligare uttag af 6000 kr. komma 4000 kr. eller 20% af hela lånebeloppet att innestå – och förbinda låntagarne sig att låta denna del innestå tills arbetet blir afsynadt och godkändt – enl. protokoll af 26 juli 97 –

Stockholm den 13 Aug 1897.
John Sandström

1240/97

Protokoll fördt vid Styrelsesammanträde å Ölanda den 26 Juli 1897.

Närvarande: alla Styrelseledamöter.

§ 1

Beslöts, att åt bolagets Syssloman lemna i uppdrag att till Kongl. Statskontoret ingå med ansökan om utfående af det beviljade Statslånet intill 4/5 delar med af bolaget åtagen förbindelse att låta resten innestå, intill dess att arbetet i sin helhet blir fullt färdigt och afsynadt.

Som ofvan.

J. Fr. Johansson
N. G. Johansson
H. G. Carlsson
A. W. Carlsson

J. A. Johansson
Syssloman.

406/97 → 717/97

Vid denna dag verkställd besigtning och kontrollering af kanalarbetena för afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Ölanda, Munstorps och Erstorps m. fl. hemman uti Istrums, Asaka och Ledsjö socknar af Skaraborgs län, får jag härmed å Styrelsens vägnar lemna det bevis:

att å hufvudafloppet gräfningsarbetet är fullbordadt fram till pålen N:o VI. i kostnadsförslaget upptaget till —	5.239:32
jemte dertill beräknade 14%. —	733:50
att Mosskanalen är i sin helhet upptagen enligt det fastställda förslaget, med omlagda brobyggnader vid N:ris 1; 4; och 5 —	592:00
jemte 15%. —	83:00
att Marielundskanalen fram till landsvägsbron, pålen a för en i förslaget upptagen kostnad af —	1575:45
jemte 10% —	157,55
Summa Kronor:	8380:82

Ölanda den 18 April 1897.

J. A. Smedberg
Landtbr. ingeniör

Afskrift. 406/97.

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 4 December 1896 i nåder fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 11 Januari 1897.

Lars. Berg.

H. J. O. Cederberg.

Plan och Kostnadsförslag för afdikning af vattenskadade marker, tillhörande
Domänhemmanet Munstorp uti Åsaka
socken af Skånings härad samt underl
dande Kroggstorp jemte Ölanda säte
uti Istrums socken af Walle härad;
Eriksstorp, Hökaberg, Storemossen m.
hemmanen i Ledsjö socken af Kin
härad och Skaraborgs län, upprätta
år 1896 af.

S. A. Smedberg.
Statens landtbruksingeniör.

Betänkande och Kostnadsförslag rörande afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande Säteriet Ölanda samt Krogstorp uti Istrums socken af Valle härad; Domänhemmanet Munstorp uti Åsaka socken af Skånings härad samt l:r Erikstorp, Hökaberg (Berget), Store Mossen och Hökaskog m. fl. hemman i Lidsjö socken af Kinne härad och Skaraborgs län, upprättade i och för sökande af lån ur odlingslånefonden år 1896.

1º) Ifrågavarande sankmarker tillhöra ofvan angifne hemman uti Istrum, Åsaka och Lidsjö socknar af Valle, Skånings och Kinne härader och Skaraborgs län.

2º) Förslaget är upprättadt efter förordnande af Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län af den 7 November 1895. Undersökningarne verkställdes i November och December 1895.

3º) Bland i närheten belägna af allmänna medel understödda vattenafledningsföretag må nämnas Kullsjöns sänkning för afdikning af vattenskadade marker inom Lidsjö socken och belägna ungefär 1/4 mil norr om detta företag.

4º) Hvarken i närheten af eller igenom odlingslägenheten flyter något annat vattendrag af hvars vattenstånd lägenhetens torrläggning kan vara beroende; ej heller förefinnes något hinder för företagets utförande, beroende vare sig af nedanför liggande vattenverk, flottleder eller fisken m. m. Omläggningen af de mera trafikerade broarne, öfver hvilka särskilda, nödiga ritningar äro uppgjorda bör icke utgöra något hinder från det allmännas sida, anderstund under arbetet med lätthet kunna anbringas tillfällighetsbroar. Körbanans bredd blir för broarne vid N:ris 5 och 43 i hufvudafloppet 3,6 meter samt för landsvägsbron vid Q å Marielundskanalen 5 meter. Af undersökningarne har framgått, att det berörda företaget tillhör ett vattensamlingsområde, som har sina källor å nordvestra sluttningen af Billingen, samt ur de under samma sluttning belägna sjöarne uti Öglunda och Istrums socknar.

Sedan hufvudafloppet i hufvudsakligen vestlig riktning genomflutit sankmarkerna afviker det något åt nordvest och utfaller i sydöstligaste bugten af Venern. Ungefär midt uti sankmarkerna upptager det ett biaflopp, Marielundsbäcken, från nordöstra delen af området och hvilket, förut haft sitt lopp i rågången mellan Ölanda och Erikstorp, men till följe af mötande svårigheter, har detsamma blifvit framdraget genom Erikstorps egor och först vid dess nedre gräns infördt i hufvudafloppet. – Under sitt lopp genom sankmarkerna har vattendraget visserligen ett i allmänhet mycket godt fall, men är tillfölje af såväl förr dåligt upptagande från början samt senare bristande underhåll uppgrundadt af tillslamningar och sten, så att det framrinnande vattnet hindras i sitt lopp och vid större nederbördstillfällen åstadkommer öfversvämningar på de kringliggande lågt belägna markerna, hvilkas brukning tillfölje deraf betydligt försvåras. Undersökningarne gifva vidare vid handen, att hufvudvattendraget vid sankmarkernas öfre ända har ett vattensamlingsområde af 2,500 hektar; vid Erikstorps nedre gräns 2,850 hektar, Marielundsbäcken 350 hektar samt sträckan mellan Erikstorps nedre gräns och utloppet 3500 hektar; och då den vattenmängd, som här skall afbördas kan beräknas till 0,8 liter pr sekund och hektar, hafva afloppen under de olika sträckorna erhållit de dimensioner, som finnes i gräfningslistan närmare angifna, och hvarigenom de blifva mäktiga att med ett vattenstånd af 0,8 – 0,9 meter afbörda den framrinnande vattenmassan. – Beträffande afloppens sträckning, kommer densamma att bibehållas i sitt gamla läge med iakttagande blott, att alla mindre för vattnets fria lopp hinderliga krökar afskäres och rätas, hvilket att närmare förtydligas genom de röda linier, som å plankartan finnas uppdragna.

5:o) Af den i företaget ingående marken utgöras 148 hektar 29,5 ar af redan odlade ehuru vattensjuka och till fullständig kultur obrukbara fält och 32 hektar 99,8 ar af äng och odlingsmark samt 4 hektar 47,5 ar till odling otjenlig skog eller betesmark

6:o) Ingen inom afdikningsområdet belägen mark är att till oduglig eller frostförande hänföra.

7:o a) Protokoll öfver laga synesförrättningen bifogas, Bil No 1 äfven som bevis, att förrättningen är lagstånden Bil No 2.

7:o c) Beloppet å den förhöjning i jordvärde, som genom företaget kan påräknas uppskattas sålunda (se vidare sista sidan.)

Egoslag m.m.	Areal		Nuvarande värde pr hektar		Blifvande värde pr hektar		Förbättringsvärde pr hektar		Summa	
	har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
Åker och odlingsmark tillhörande de delegare i företaget, som beslutat sökande af odlingslån och hvilken förbättras genom afdikning och odling										
åker ———	103	73,5	400	oo	850	oo	450		46680	75
äng och odlingsmark ———	15	45,0	300	oo	850	oo	550		8497	50
Till odling otjenlig skog och betesmark	1	67,0	125	oo	275	oo	150		250	50
Mark, tillhörande de öfriga egarne i företaget och hvilken endast förbättras genom vattenafledningen										
Åker ———	44	56,0	400	oo	800	oo	400	oo	17824	oo
Äng och odlingsmark ———	17	54,8	300	oo	700	oo	400	oo	7019	20
Till odling otjenlig skog och betesmark	2	80,5	125	oo	225	oo	100	oo	280	50
Summa	185	76,8							80,552	45

8:o) Kostnadsförslaget upptager:

För vattenafledningen Kr. 27,555.oo
" förrättningskostnaden " 1.450 oo
" dikningen ——— 995.oo
" odlingen ——— 7.118 oo
Summa Kronor 37.118.oo

och då jordförbättringsvärdet uppgår till 80,552,45 Kronor utgår nettovinsten ——— 43,434,45 Kronor.

Då, såsom förut är nämndt, delegarne i företaget beslutat söka understöd ur odlingslånefonden, föreslås följande

Arbetsplan.

Första året efter statslånets beviljande upptages hufvudaflappet fram till punkten I för en kostnad af ——— 9.000,oo
samt Marielundskanalen Litt B för en kostnad af ——— 5.000,oo
hvarjemte förrättningskostnad torde utgå med 1.450.oo 15.450.oo
Andra året upptages resten af hufvudaflappet med anläggande af tillhörande brobyggnader för en kostnad af ——— 12,500.oo
Tredje året upptages de öfriga aflappen Litt C, C'', D, E, F, och a för en kostnad af ——— 2.050.oo
Fjerde och Femte åren verkställes tegdikning och odlingsarbeten för en kostnad af ——— 7.118.oo
Summa Kronor 37.118.oo

9:o) Plankartan i ett kartblad är upprättad i 1/4000 del af verkliga storleken. Å den bifogade generalkartan i 1:100,000 är vattenafledningsområdet utmärkt med grön färg.

10:o) Längdprofilerna, äfven i ett blad, äro upprättade i samma längdskala som plankartan eller 1/4000 del. Höjdskalan är 1/100 del. Mått å gräfningarnes djup äro utsatta.

11:o) Tvärprofilernas skala är densamma som längdprofilernas höjdskala eller 1/100 del. Måtten äro påskrifna.

12:o) Alla mått äro utsatta efter metersystemet.

13:o) Detta förslag har ej förut varit till Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen inlemnadt.

14:a) Den vattenskadade marken, som till större delen är god åkerjord, består i allmänhet af grundare eller djupare torfmylla på underlag af dels sand, dels sand och grus, dels sten och grus. Sålunda utgöres den redan odlade jorden af dels grund sandmylla dels 0,3 – djup dy eller torfmylla på förutnämnda underlag; ängs- och odlingsmarken består af samma sorts matjord till samma sorts djup; de till odling otjenliga marker bestå af stenig mylla på sten och grus. I sitt nuvarande vattenskadade skick lemna de redan odlade fälten högst osäkra skördar af vårsäd; hvilka dessutom ofta blifva frostskadade och svårbergade, samt ängsmarkerna ett helt ringa afkastning af starr och andra lägre grässlag med obetydligt fodervärde, knappast motsvarande det å dess bergning nedlagda arbetskostnaden; men komma dessa såväl som de redan odlade fälten att genom ändamålsenlig torrläggning, odling och lämplig skötsel blifva fruktbärande och lämpliga för våra vanliga kulturväxter. De till odling otjenliga markerna lämpa sig endast för skogsväxt och bete.

14:b) För hufvudafloppet varierar det relativa fallet från 0,5 – 3 på 1000 samt för Marielundskanalen 0,5 – 1000. och har vid djupets bestämmande särskildt afseende blifvit fäst vid markens sättning, hvilken här till följe af densammas redan erhållna fasthet kommer att blifva nästan omärklig. Under arbetets utförande på något ställe skulle visa sig nödvändigt att torfbeklädda slänterna är kostnaden derför inberäknad i gräfningspriset och skall detta arbete utgöras af delegarne.

För markernas ytterligare torrläggning erfordras några af enskilda jordegare begärda afloppsdiken hvilka å plankartan äro betecknade med dubbla blåa linier samt lit Z. Dessa diken upptages liksom äfven lit F på den enskilde jordegarens bekostnad. Till följe af den vattenskadade markens omedelbara angränsande intill andra odlade eller odlingsbara fält har bestämmandet af läget för de blifvande bäckdikena öfverlemnats åt den enskilde jordegaren. Då den öfriga dikningen å odlingsfälten utföres medelst teg och täckdikning, hvarvid den senare med fördel kan användas i den djupare dy eller torfjorden, stänger af asp eller furu eller och ris samt för den grundare sten eller rör.

15:o) Såsom förut är nämndt, utgöres större delen af sankmarkerna af redan odlade ehuru vattenskadade fält. För dessa fält erfordras således ingen egentlig odling, utan endast en upprensning af de gamla tegdikena till 1,0 à 1,2 meters djup, för hvilket arbetskostnaden är beräknad till 50 kronor per hektar. Å de öfriga odlingsmarkerna, hvilka dels äro bevuxta med ungskog af björk, al och tall, dels buskfria utföres odlingsarbetet medelst rothuggning och hackning eller direkt djupplöjning, bränning må endast användas å de marker, der dyjorden är djup, och då blott för en enda gång. För dessa marker är odlings- samt tegdikningskostnaden beräknad till 125 kronor per hektar, det inbördes afståndet emellan tegdikena göres omkring 20 à 25 meter. Sedan fälten sålunda blifvit genom lämplig afdikning och odling färdiga att

emottaga den första sådden kan denna genast bestå af såväl höst- som vårsäd och rotfrukter.
Efter hand böra fälten indelas i omloppsskiften i hvilket kan inläggas 7 à 8 årigt omlopp med höstsäd, fleråriga vallar samt vårsäd och rotfrukter, för hvilka senare bör användas den djupaste och luckraste jordmånen. Till insådd i vallarne kan användas följande fröblandning per hektar.

Timothej	12.0 kg.
Hundäxing	6.0 "
Gulhafre	2.5 "
Ängsgröe	2.5 "
Fogelvicker	1.5 "
Rödklöfver	8.0 "
Alsikeklöfver	7.5 "
Ängsärter	1.5 "
Hvitklöfver	2.0 "
Summa	43.5 Kilogram

Såsom bigödningsämnen böra med förmån användas Kalisalter i blandning med Thomasfosfat samt i öfrigt och i synnerhet, der mullhalten är ringa, ett tillskott af naturlig gödsel. Der mullhalten är mäktigare och jorden i sig sjelf kallare bör äfven användas kalk, hvilken verkar sönderdelande och sålunda påskyndar omsättningen af växtnäringsmedlen samt ökar bördigheten.

16:o) Då som ofvan synes, den direkta vinsten af företaget är ganska stor, och då man äfven beaktar såväl den vattskadade markens läge inom hemmanens öfriga odaljord, hvars brukning sålunda försvåras af denna olägenhet, som ock den indirekta vinsten i synnerhet med afseende på den minskade frostländigheten kring närbelägna gårdar och åkerfält, kan ej tvifvel uppstå om företagets nytta. I följd häraf föreslås i underdånighet för arbetets utförande efter den upprättade planen att ett lån ur odlingslånefonden måtte beviljas, motsvarande det belopp, hvartill kostnaden för vattenafledningen, afdikningen samt förrättningen beräknats uppgå eller 30000 Kronor. — Förrättningsstället Ölanda den 20 Febr 1896

S. A. Smedberg.

Kostnadsförslag för afdikning af vattensjuka marker tillhörande Domänhemmanet Munstorp uti Åsaka socken af Kåkinds härad samt underlydande Krogstorp jemte Ölanda säteri uti Istrums socken af Walle härad; Erikstorp, Stokeberg, Storre Massen m. fl. hemman i Ledsjö socken af Kinne härad och Skaraborgs län år 1896.

Läge	Längd	Jordmån	Meter	Dj. Meter	Kub. Meter	à Kronor	Kostnad		Summa Kronor	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
		A. Wattenafledningen								
		Lit Z) Hufvudafloppet								
XXXII–XXIX	195	Stenig mylla på sten ö grus underlag			600.0	0.40	240	00		
XXIX–XXVIII	30	" "			120.0	0.40	48	00		
XXVIII–XXVII	45	" "			220.0	0.40	88	00		
XXVII–XXV	13	" "			80.8	0.40	32	32		
XXV–XXII	100	" "			600.0	0.55	330	00		
		Öfverföres					738	32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Öfverföres					42 738 32		
XXII—XX	135	Stenig mylla på sten o grus med alrötter			800.0	0,50	400 00		
XX—XVII	165	" "			1000.0	0,55	550 00		
XVII—XIV	240	" "			1850.0	0,80	1480 00		
XIV—XII	40	" "			250.0	0,80	200 00		
XII—VII	360	" "			2880.0	0,60	1728 00		
VII—VI	27	" "			220.0	0,65	143 00		
VI—III	255	" "			2060.0	0,85	1751 00		
III—1	180	" "			1430.0	0,50	715 00		
1—6	290	" "			1600.0	0,65	1040 00		
6—8	180	Torfmylla delvis på sten o grus			870.0	0.45	391 50	9136 32	
8—10	192	Grund torfmylla på d:o			1200.0	1.00	1200 00		
10—11	105	" "			700.0	1.00	700 00		
11—13	150	Djup torfmylla delvis på sten o grus			1000.0	0.40	400 00		
13—15	175	" "			1200.0	0,50	600 00		
15—18	195	Djup torfjord			1650	0,40	660 00		
18—21	180	" delvis på sten o grus			800.0	0,45	360 00		
21—22	92	Torfjord på sten o grus			450	0,70	315 00		
22—24	133	Djup torfjord			700.0	0,80	280 00		
24—Z	370	Grund d:o på sten o grus			2050.0	0.85	1742 50		
Z—36	440	Djup. torfjord			2800.0	0.35	980 00		
36—39	230	Torfjord på sten o grus			1350.0	0,65	877 50		
39—41	126	d:o delvis på d:o			650.0	0.35	227 50		
41—42	65	d:o på d:o			300.0	1.00	300 00		
42—45	285	d:o delvis på d:o			1400.0	0.35	490 00		
45—46	85	d:o d:o d:o			270	0.50	135 00		
		Omläggning af broarne vid N:ris 5 och 11 till							
		4.5 meters bredd, landfästen af sten och							
		Öfverföres					18404 32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Öfverföres					18404 32		
		träöfverbyggnad à 150 kr					300 00		
		D:o vid N:o 43 till 4 meters							
		bredd af samma material					100 00		
		Kronor					18804 32		
		För slitning af redskaper, arbetstillsyn							
		m.m tillägges omkring 14% af ofvanstående med					2695 68	21500 00	
		Litt b.) Marielundskanalen							
16—10	392	Torfmylla på stenblandadt grus			1132,0	0.50	566 00		
10—2	462	d:o			1165.0	0.45	524 25		
2—d.	170	Djup torfmylla			560.0	0,30	168 00		
d.—a.	262	d:o			793.0	0.40	317 20		
a—V	498	d:o			1930.0	0.50	965 00		
V—VII	146	Stenig mylla på sten o grus			613.0	0,75	459 75		
VII—X	235	Djup torfmylla			542.0	0,35	189 70		
X—XIII	230	Grund mylla på sten o grus			779.0	0.50	389 50		
XIII—XVI	410	Torfmylla på sten o grus			835.0	0.35	292 25		
		Omläggning af broarne vid N:ris							
		VI och IX till 2 meters bredd, landfästen af							
		sten och träöfverbyggnad à 75 kr					150 00		
		D:o vid N:o 10 till 2 meters bredd af sten					150 00		
		D:o landsvägsbron vid Z till 2							
		meters bredd af sten					300 00		
		Ny bro mellan N:ris II och 2 till							
		2 meters bredd, landfäste sten, öfverbygg trä					100 00		
		Kronor					4571 65		
		För slitning af redskaper, arbetstillsyn m.m.							
		tillägges omkring 10% af ofvanstående med					428 35	5000 00	
		Öfverföres						26500 00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Öfverföres						26500 00	
		Lit. c. 10 z) **Erikstorps diket.**							
2 — 10	552	Torfmylla på sand o grus			715.0	0,30	214 50		
		För slitning af redskaper, arbetstillsyn m. m. tilläggas omkring 15% af ofvanstående med					35 50	250 00	
		Lit d.) **Gränsdike**							
10 — 13=9	294	Grund mylla på sand			380.0	0,30	114 00		
		För slitning af redskaper, arbetstillsyn m. m. tilläggas omkring 15% af ofvanstående med					16 00	130	
		Lit e) **Mosskanalen**							
XI — 3	248	0,4 - 0,8 mylla på grus			560.0	0,35	196 00		
3 4	78	Grusblandad mylla på grus			210.0	0.40	84 00		
4 9	455	0,6 - 0.8 torfmylla på grus			640.0	0,30	192 00		
		Omläggning af broarne vid N:ris 4 o 5 samt ny bro vid N:r 1 à 40 Kr.					120 00		
		Kronor					592 00		
		För slitning af redskaper, arbetstillsyn m. m. tillägges omkring 15% af ofvanstående med					83 00	675 00	
		Summa vattenledningskostnad						27555 00	
		B. Dikningen							
		Diket Lit F.							
h. c.	117	Djup torfmylla			150.0	0,30	45 00		
c e	95	Torfmylla på sten och grus			125.0	0,50	62 50		
e f	63	d:o delvis på d:o			65.0	0,40	26 00		
		Kronor					133 50		
		För slitning af redskaper, arbetstillsyn m. m. tillägges omkring 14% af ofvanstående med					16 50 150 00		
		Dikena Lit Z. å Ölanda							
	1425	Dymylla delvis på sten och grus			2565.0	0,30	769 50		
		Öfverföres					919 50	27555 00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Öfverföres					919 50	27555 00	
		För slitning af redskaper, arbetstillsyn m. m. tillägges omkring 10% af ofvanstående med					75 50		
		Summa dikningskostnad					995 00	995 00	
		Förrättningskostnad						1450 00	
		Summa Kronor						30.000 00	
		C. Odlingen							
		Upprensning af tegdikena å de redan odlade fälten 103 har 73,5 ara à 50 Kronor per hektar					5186 75		
		Odling och utjemning å 15 har 45 ar à 125 kronor per hektar					1931 25		
		Summa odlingskostnad					7118 00	7118 00	
		Summa Kostnad Kronor						37118 00	

Förrättningsstället Ölanda den 20 Februari 1896

S. A. Smedberg.

Gräfningslista

1	2	3	4	5	6
Läge	Sidolutning	Bottenbredd	Gräfningsdjup	Dagbredd	Anmärkningar
A. Hufvudafloppet					
XXXII	1:1,5	4.0	0,80	6 40	
XXXI	"	"	1,00	7.00	
XXX	"	"	0,80	6,40	
XXIX	-	-	0,90	6,70	

1	2	3	4	5	6
XXVIII	1:1.5	4.0	1,05	7.15	
XXVII	"	"	1.05	7.15	
XXVI	"	"	1.10	7,20	
XXV	"	"	1 15	7.45	
XXIV	"	"	1,20	7,60	
XXIII	"	"	1,20	7,90	
XXII	"	"	1,10	7.20	
XXI	"	"	1,15	7,45	
XX	"	"	1,30	7,90	
XIX	"	"	1,25	7.75	
XVIII	"	"	1.20	7.90	
XVII	"	"	1,35	8,05	
XVI	"	"	1 50	8.50	
XV	"	"	1.45	8,35	
XIV	"	"	1 50	8,50	
XIII	"	"	1.45	8,35	
XII	"	"	1 45	8.35	
XI	"	"	1.50	8,50	
X	"	"	1,45	8,35	
IX	"	"	1,50	8,50	
VIII	"	"	1,55	8,65	
VII	"	"	1,40	8,20	
VI	"	"	1.50	8.50	
V	"	"	1.50	8,50	
IV	"	"	1,40	8,20	
III	"	"	1,40	8,20	
II	"	"	1.40	8.20	
I	"	"	1.45	8,35	
"	"	3	1,45	7.35	
2	"	"	1,50	7.50	

1	2	3	4	5	6
3	1:1.5	3	1.25	6,75	
4	"	"	1.60	7.80	
5	"	"	1 50	7.50	
6	"	"	1 40	7.20	
7	"	"	1 30	6,90	
8	"	"	1,35	7,05	
9	"	"	1,70	8.10	
10	"	"	1,70	8,10	
11	"	"	1,65	7,95	
12	"	"	1,60	7.80	
13	"	"	1,60	7.80	
14	"	"	2.20	9.60	
15	"	"	1,60	7.80	
16	"	"	1,90	8,70	
17	"	"	1,55	7,65	
18	"	"	1,30	6,90	
"	"	2.5	1,20	6,40	
19	"	"	1,70	7,60	
20	"	"	1,50	7.00	
21	"	"	1,40	6,70	
22	"	"	1,60	7,20	
23	"	"	1.65	7.45	
24	"	"	1 50	7.00	
25	"	"	1,20	6,10	
26	"	"	1,80	7.90	
27	"	"	1,70	7,60	
28	"	"	1.70	7.60	
29	"	"	1.70	7.60	
30	"	"	1,60	7.30	
31	"	"	1.60	7.30	

1	2	3	4	5	6
32	1:1.5	2.5	1.50	7.00	
33	–	–	1.70	7.60	
34	–	–	1.90	8.20	
35	–	–	1.65	7.45	
36	–	–	1.60	7.30	
37	–	–	1.80	7.90	
38	–	–	1.80	7.90	
39	–	–	1.55	7.15	
40	–	–	1.40	6.70	
41	–	–	1.40	6.70	
42	–	–	1.60	7.30	
43	–	–	1.80	7.90	
44	–	–	1.50	7.00	
45	–	–	1.50	7.00	
46	–	–	1.50	7.00	

B. Marilundskanalen

1	2	3	4	5	6
16	1:1.5	0.4	1.50	4.90	
15			1.60	5.20	
14			1.70	5.50	
13=9			1.40	4.60	
10			1.65	5.35	
11			1.45	4.75	
12			1.30	4.30	
13			1.30	4.30	
I			1.40	4.60	
II			1.45	4.75	
2			1.65	5.35	
1			1.35	4.45	
d			1.65	5.35	
c.			1.50	4.90	

1	2	3	4	5	6
6.	1:1.5	0,4	1.40	4.60	
Z	–	–	1.90	6.10	
I	–	–	1.60	5.20	
II	–	–	1.70	5.50	
III	–	–	1.90	6.10	
IV	–	–	1.85	5.95	
V	–	–	2.05	6.55	
VI	–	–	2.50	7.90	
VII	–	–	1.20	4.00	
VIII	–	–	1.40	4.60	
IX	–	–	1.45	4.75	
X	–	–	1.50	4.90	
XI	–	–	2.10	6.70	
XII	–	–	1.65	5.35	
XIII	–	–	1.60	5.20	
h	–	–	1.45	4.75	
XIV	–	–	1.30	4.30	
XV	–	–	1.30	4.30	
XVI	–	–	1.30	4.30	

Diket Lit C^1

1	2	3	4	5	6
2	1:1	0,30	1.55	3,40	
3	–	–	1.40	3.10	
4	–	–	1.20	2.70	
5	–	–	1.20	2,70	
6	–	–	1.20	2.70	
7	–	–	1.60	3.50	

Diket Lit C^2.

1	2	3	4	5	6
7	1:1	0,30	1.60	3.50	
8	–	–	1.20	2.70	

	1	2	3	4	5	6
	9	1.1	0.30	1.15	2.60	
	10	"	"	1.25	2.80	
	Diket Lit D (Gränsdike)					
	10	1.1	0.30	1.25	2.80	
	11	"	"	1.30	2.90	
	12	"	"	1.20	2.70	
	13	"	"	1.20	2.70	
	Diket Lit E. Mosskanalen					
	XI–0	1.15	0.30	1.40	4.50	
	1	"	"	1.35	4.35	
	2	"	"	1.50	4.80	
	3	"	"	1.40	4.50	
	4	"	"	1.70	5.40	
	5	"	"	1.50	4.80	
	6	"	"	1.40	4.50	
	7	"	"	1.30	4.20	
	8	"	"	1.60	5.10	
	9–13	"	"	1.45	4.65	
	Diket Lit F.					
	a.	1.1	0.30	1.45	3.20	
	b			1.15	2.60	
	c			1.20	2.70	
	d			1.40	3.10	
	e			1.20	2.70	
	f			1.20	2.70	
Dikena	g			1.20	2.70	

Gräfningsarbetet skall taga sin början vid afloppens nedre ända och fortsättas uppåt, på det att hinder genom vattenflöde ej må afbryta arbetet, i öfrigt iakttages, att den uppkastade dikesjorden hålles på minst *en* meters afstånd från dikeskanterna och att åt densamma gifves såväl behöflig lutning att den ej nedrasar och skadar dikenas bestånd som ock erforderliga öppningar för ytvattnets genomsläppande.

Till ledning och kontroll vid utförandet äro fixpunkter inhuggna i jordfasta stenar längs afloppet och finnas dessa å såväl plan- som profilritningen angifna genom kors (+). Kontrollering af arbetet bör tid efter annan verkställas af sakkunnig person.

Förrättningsstället Ölanda den 20 Februari 1896.

S. A. Smedberg.

vänd

Förteckning å arealen af åker samt äng och odlingsmark, tillhörande de jordegare som söka odlingslån å plankartan betecknade med tillagd färg.

Hemmanets namn	Jordegarens namn m. m.	Åker		Äng och odlingsmark		Summa	
		ha	ar	ha	ar	ha	ar
	A. Inom Istrums socken						
Ölanda Säteri	J. A. Johansson m. fl.	50	84,5	11	43,0	62	27,5
	B. Inom Ledsjö socken						
Erikstorp	Gustaf Johansson	28	00,5		21,0	28	21,5
Hökaberg	Carl Carlsson	20	56,5			20	56,5
Store mossen	Johannes Svensson	2	37,0			2	37,0
Tanna	Johannes Magnusson, Jonas Jonsson samt Enkan Maria Jonsdotter	1	95,0	3	81,0	5	76,0
	Summa	103	73,5	15	45,0	119	18,5
	Öfriga jordegares arealer å Ölanda	44	56,0	17	54,8	62	10,8
	Summa	148	29,5	32	99,8	181	29,3

Förrättningsstället Ölanda den 20 Februari 1896

S. A. Smedberg

Rätt afskrifvet styrker; Ex officio

Ad: Mogren

Kronolänsman

Protokoll fördt vid sammanträde å Ölanda den 13 Juli 1896 med styrelsen och delegarne i Ölanda med flere hemmans vattenafdikningsföretag

§ 1.

Kungörelser upplästa i Åsaka, Ledsjö och Istrums kyrkor fans laggångliga och förklarades sammanträdet i rätt tid kungjordt

§ 2.

Enligt dikningsföreningen af den 16 December 1895 mom 3 som lyder: "Till bestyrelse utse vi J. A. Johansson och J. F. Johansson å Ölanda, Karl Karlsson i Hökaberg, arrendatorn Linus Larsson å Munstorp, A. Gustaf Johansson å Lilla Erikstorp, och uppdrogs åt denna bestyrelse att i vårt namn vidtaga alla de åtgärder som äro nödiga för det gemensamma arbetets genomdrifvande i enlighet med den upprättade planen."

§ 3.

Och sammanträdes protokollet af den 16 December 1895 momentet 4 som säger: "Såväl Kapten Rohde som den tillfälliga arrendatorn af Munstorp ansågo företaget nyttigt, men förklarade sig den sednare dock såsom arrendator ej vara villig ikläda sig någon delaktighetsskyldighet."

§ 4.

På grund af sistnämnde § vägrar Linus Larsson att i någon sorts handling eller protokoll teckna sitt namn och på grund deraf måste uteslutas ur styrelsen, hvilket nu på detta sammanträde enhälligt beslutades, och invaldes i hans ställe som styrelseledamot O. W. Karlsson i Hökaberg Ledsjö.

§ 5

På detta sammanträde beslutades att ett tillfälligt lån på Fyratusen Kronor skulle upptagas för dikningens påbörjande.

Dag som ofvan.

J. F. Johansson,
Carl. Karlsson

J. A. Johansson
Sysloman
A. G. Johanson

O W Karlson

Afskrift

Dikesförening.

Emellan undertecknade delegare i vattenskadade marker tillhörande Ölanda egendom uti Istrums socken af Walle härad, Lilla Erikstorp n. 1 hemman i Ledsjö socken af Kinne härad, Domänhemmanet Munstorp med underlydande arrendehemman i Åsaka socken af Skånings härad allt inom Skaraborgs län, är enligt dikeslagens föreskriften följande förening ingången:

1o) Beslutade vi — — — — — — — — — — — —

2o) — — — — — — — — — — — — — —

3o) Till bestyrelse utse vi J. A. Johansson och J. F. Johansson å Ölanda, Karl Karlsson i Hökaberg, arrendatorn Linus Larsson i Munstorp, Gustaf Johansson i Lilla Erikstorp, och uppdraga åt denna bestyrelse: att i vårt namn vidtaga alla de åtgärder — — —

— — — — — — — — — — — — — —

Ölanda den 16 December 1895.

A. W. Johansson Angerstad
J. A. Johansson Ölanda
A. G. Johansson Erikstorp
J. F. Johansson Angerstad Carl Carlson Hökaberg enligt fullmakt Johannes Larsson Lt Mosen Johannes Magnusson Jonas Jansson, Maria Jonsdotter enligt fullmakt Sanna.

Att jordägarne i vår närvaro gjort denna förening och ådensamma undertecknadt sina namn intygas som ofvan

som afvan
S. A. Smedberg
A. Wingstrand
Joh. Andersson

År 1895 den 16 December instälde sig undertecknad landtbruksingeniör å Ölanda egendom uti Istrums socken af Walle härad för att på grund af vederbörligt förordnande förrätta laga syn rörande afdikning af vattenskadade marker tillhörande såväl samma egendom som Lilla Erikstorp med flera hemman i Ledsjö socken af Kinne härad Domänhemmanet Munstorp med underlydande lägenheter uti Åsaka socken af Skåningshärad — — — —

§ 4.

Såväl Kapten Rohde som den tillfällige arrendatorn af Munstorp ansågo förrätningen nyttig, men förklarade sig den sednare dock såsom arrendator ej ikläda sig någon delaktighetsskyldighet — — — —

— — — — — — — — — — — —

Dag som ofvan
På Embetets vägnar
S. A. Smedberg

A Wennstrand A. J Andersson

Från orginalhandlingarne rätt transumerad betygas.

Ex officio
A. Mogren
Länsman

Att vi undertecknade, af vederbörande vald Direktion för afdikning- och odling af vattenskadade marker tillhörande Kronodomänen Munstorp i Åsaka socken och Skåningshärad, Säteriet Ölanda och Krogstorp i Istrums socken Walle härad samt Erikstorp, Hökaberg, Store Mossen, Sanna, Lillegårdsmarken och Hökaskog i Ledsjö socken och Kinne härad af Skaraborgs län, bland oss till Direktör och arbetsledare utsett J. A. Johansson på Ölanda, det varder härigenom meddeladt. Ölanda den 2dre Mars 1897.

J. Fr. Johansson,
Carl. Karlsson

A. G. Johansson.
O. W. Karlsson

Med anledning af infordradt yttrande rörande användning af det utaf oss, i egenskap af styrelse för afdikning och odling af vattenskadade marker tillhörande Kronodomänen Munstorp i Åsaka socken och Skånings härad, Säteriet Ölanda samt Krogstorp i Istrums socken och Walle härad, samt Eriksstorp, Hökaberg, Store Mossen, Sanna, Lillegårdsmarken och Hökaskog i Ledsjö socken och Kinne härad, sökta statslånet, få vi föreslå:

att 1/5 del af lånet må få innestå i afbidan på arbetets fullbordan, och att, med bifogande af bevis till hvad omfång arbetet fortskridit, till en början få af lånet lyfta tiotusen /10,000/ kronor. —

Ölanda den 2 Mars 1897.

J. Fr. Johansson,
Carl. Karlsson
S. A. Johansson
A. Johanson.
O W Karlson

Arbetet enligt beräkning utfördt för 7700 kronor [illegible] 9200 –

arbetet påbörjadt

Att det afdikningsarbete för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Kronodomänen Mangstorp i Åsaka socken och Skånings härad, säteriet Ölanda samt Krogstorp i Istrums socken och Walle härad samt Erikstorp, Hökaberg, Store Mossen, Sanna, Lillegårdsmarken och Hökaskog i Ledsjö socken och Kinne härad af Skaraborgs län, som J. A. Johansson och J. F. Johansson å Ölanda, Karl Karlsson i Hökaberg, A. G. Johansson i Lilla Erikstorp äfvensom O. W. Karlsson i Hökaberg, enligt denna dag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar ingånget kontrakt förbundit sig utföra, blifvit börjadt och fullbordadt emellan de å plan- och profilritningarna angifna punkterna nemligen från pålen 32 till pålen 7 å hufvudafloppet litt A, å den s. k. Mosskanalen litt E samt å Marielunds kanalen från pålen 9 till litt a vid landsvägen hvarjemte föreskrifna broar öfver samma kanal blifvit anlagda, det varder, på begäran, härigenom intygadt.

Ölanda den 2 Mars 1897.

Ad. Mogren
Länsman

A. Wingstrand
Nämndeman