Akt nr:

R-E1a-0063

AU$R-E1a-0063

2

R 1·0063

1905

Kontrakt

Sedan Kungl. Maj:t den 30 December 1895 i och för afdikning af en frastförande masse, tillhörande Stora Bryne uti Hjerpås Socken af Kållands härad; Skaraborgs län, enligt af t. f. Landbruksingeniören Anders Ragberg upprättad, af Kungl. Maj:t fastställda plan med dertill hörande kostnadsförslag i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Ettusensjuhundra (1700) kronor att utgå af 1905 års frastfond så och i enlighet med Riksdagens för dylikt Statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter hafver undertecknad i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag åtager och förbinder mig:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta mig alla de villkor och kontroller, saf af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjadt före den 15 Maj 1908 och fullbordadt inom 1 September 1909 i naggran öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna värkas; skolande jag genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver Statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller jag från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att ifråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa mig till efterrättelse

R 1 0063

hvad Kungl. Väg- och Wattenbyggnadsstyrelsen derom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Maj:t medgifvet anstånd med detsammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom derför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af Statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skall jag å sålunda lyftade och återburna medel, jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kungl. Väg- och Wattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppriisa den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka jag skall föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Wattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken tedningen af arbetets utförande uppdragits.

Afskrift

R 1 0063

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 30. december 1905 nådigst fastställda arbetsplanen. Stockholm den 20 mars 1906.

Fridolf Wijnbladh

O. Ekdahl.

Betänkande och kostnadsförslag rörande afdikning af en försträckande mosse inom Stora Bryne uti Hjärpås socken af Källands härad och Skaraborgs län; upprättadt år 1903 af

Anders Rogberg

Statens t. f. landtbruksingenjör.



Sedan undertecknad t. f. landtbruksingenjör blifvit af Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnad att i enlighet med derom gjord ansökan upprätta förslag till afdikning af försträckande mossmark, tillhörande egendomen Stora Bryne uti Hjärpås socken af Källands härad och Skaraborgs län, och sedan

jag med anledning
deraf under innevaran-
de år upprättat ofvan-
nämnda förslag har jag
af egaren till Stora
Bryne, Herr L. J. Ihrfors,
erhållit i uppdrag att
upprätta sådana rit-
ningar och handlingar,
som erfordras för sökan-
de af ett anslag utan
återbetalningsskyldighet
ur statens frostför=
minskningsfond till fö-
retagets befrämjande
och får alltså - med
öfverlemnande af ve=
derbörliga plan - och
profilritningar nu med-
dela följande

Betänkande.

I enlighet med gällande instruk-
tion får jag alltså meddela:
Att det här ifråga varande afdikningsområdet, som förekommer i en något kuperad och delvis något skogbärande, men hufvudsakligen odlad, trakt, utgöres af en mosse, hvars öfversta lager bestå af oför=

Afdikningsområde o. d.

multnade mossarter, men längre ned af temligen förmultnad starr- och mosstorf;

att ytvegetationen hufvudsakligen utgöres af röd- och hvitmossa, dun, hjortron, tranbär och martallar;

att mossens djup från ytan till den fasta lerbottnen varierar mellan 1,0 och 3,3 meter samt att de i plankartan utsatta höjdsiffrorna utvisa lerbottnens djup under markytan;

att den i företaget ingående mossen ej är lämplig för odling, men deremot torde åtminstone delvis kunna användas för bräntorfs beredning;

att det vattenskadade området utgöres af 19,72 hektar mossmark;

att någon väsentlig förändring i kulturtillståndet ej uppstår genom företaget;

att företaget afser markernas torrläggning för frostens minskande och att en torrläggning af minst 1,5 meters djup för detta ändamål torde vara beräflig;

Torrläggningsdjup.

att hela vattensamlingsområdet utgör högst 200 hektar och att en sekundliter anses böra afföras från hvarje

Vattensamlingsområde.

hektar och således från hela området 0,2 kbm. i sek.,

att till följd af dessa små vattenmängder inga särskilda beräkningar för dikenas dimensioner ansetts behöfliga, utan hafva dessa allenast bestämts efter praktiskt bedömande;

att sidolutningen tagits 1:1,25 i lera, 1:1 i mossjord och 1:0,15 i berg,

att den här under litt. A. bifogade gräfningslistan utvisar dikenas dimensioner,

att dikningens detaljer i öfrigt framställas genom de upprättade ritningarne samt kostnadsförslaget, hvilket senare innefattar utgifterna icke allenast för gräfning, sprängning, brobyggnad o. d. utan äfven för det ur dikena upptagna materielets undanförande minst 1,0 meter från de blifvande dikeskanterna och dess upplägande med en sidolutning lika med dikets, å den mot diket vända sidan så att bankarne ej nedrasa, samt för upptagande af nödigt antal öppningar igenom jordsträngarne, så att vattensamlingar bakom dem ej uppstå, äfvensom för öfriga åtgärder, som kunna

Kostnadsförslaget. m. m.

komma. blifva behöfliga till förekommande af ras och till underlättande af dikenas framtida underhåll;

Profilritningar. att å de i längdskalan 1:4000 och höjdskalan 1:100 upprättade längdprofilerna, hvilka i detalj redovisa för längdutsträckningen, jordbarmingens och afrägningsresultater, vatten betäckas genom blå, dy- och mossjord o. d. genom brun lera genom grå, sand och grus genom gul färg och stenbunden mark genom röda fläckar på grå eller gul botten, hvarjemte den öfversta svarta linien utmärker markens yta, den närmast under markytan belägna, något grofre svarta linie genom dikesbotten, samt den grofva svarta linie, under hvilken en brun skyga blifvit anbringad, blifvande eller föreslagna dikesbotten, hvarjemte den understa linien utvisar afrägningsarnes genomsumma jämförelseplan eller horisontal-linie, under hvilken afrägningspunkternas nummer eller littera finnas utsatta, medan gräfningsdjupen för hvarje afrägd punkt finnas å längdprofilerna ofvan föreslagna dikesbotten

utsatta genom siffror, uttryckande hela och hundradels meter,

att dikenas nuvarande samt blifvande form och bredd angifvas genom nödigt antal tvärprofiler eller sektionsritningar, upprättade i skalan 1:100 samt färglagde i öfverensstämmelse med längdprofilerna;

att endast en mindre markvägsbro förekommer att ombygga och att nödiga ritningar härför upprättats skalan 1:100, Broar.

att till efterrättelse vid framtida afvägningar blifvit inhuggna fixpunkter, hvilka finnas vid längdprofilerna utsatta till sin rätta höjd, hvarjemte fixpunktens höjd öfver jemförelseplanet finnes i siffror på hvarje ställe utsatt, samt å plankartan till sitt rätta läge; Fixpunkter

att å den skalan 1:4000 upprättade plankartan vatten beteckuas med blå, åker med gul samt mossmarken med brun färg, hvarå mörkare streck anbragts, hvarjemte de diken, som skola upptagas, blifvit å såväl plan- som profilritningarne försedda med littera, hänvisande till Plankarta

kostnads, förslaget; varande Dikenas nya lägen å plankartan angifna genom dubbla röda linier;

Öfversikts-kartan. — att å den i skalan 1:100000 upprättade här ofvan intagna öfversiktskartan den vattenskadade marken utmärkes genom gul färg och gränsen för det i fråga varande vattensamlingsområdet genom blå linie;

Liknande företag i orten. — att ingen del af företaget förut varit beträffande anslag eller lån o. d. föremål för offentlig myndighets pröfning, samt att intet företag i orten veterligen erhållit understöd af statsmedel;

att minst 200 hektar åker, som är belägen omedelbart intill företaget och lägre än detta, lider af frost, förorsakad af här ifrågavarande vattenskadade marker;

Förord. — att företaget är nödvändigt för att den kringliggande åkern skall kunna rationelt och med ekonomisk fördel brukas, och därför är väl vårdt att understöd af statsmedel;

att kostnaden för företaget uppgår till 3810 kronor eller på hektar 193 kronor och pr tnl. 97 kronor,

att till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd af två år, men att någon särskild arbetsplan för de båda årens arbeten ej torde behöfva uppgöras;

samt att beviljade anslagsmedel torde få lyftas så, att efter arbetets påbörjande lyftas 2/3 deraf och resten efter arbetets afsyning och godkännande.

Stockholm den 12 december 1903.

Anders Rogberg

statens t. f. landtbruksingeniör.

Bil. litt. A.

Gräfningslista och Kostnadsförslag.

Dagsverkspris 3,00 kronor.

Läge hitter och nummer	Sidolutning	Afloppens blifvande storlek: Längd	Bottenbredd	Bottendjup	Dagbredd	Rymd	Afgår för gamla afloppet	Återstår att gräfva m.m.	Jordart att gräfva m.m.	Pris pr. kub. meter öre	Kostnad: Kronor	öre	Kronor	öre
		meter				kubikmeter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	12	13	14	15
					Afloppet litt. A.									
0	1:1,25	–	0,5	0,80	2,50	–	–							
1	"	100	"	1,10	3,25	163,0	133,0	30,0	Lera, ngt stb.	50	15	–		
2	"	100	" 0,3	0,95	(2,88) 2,68	183,0	123,0	60,0	Lera	40	24	–		
2+80	"	80	"	0,85	2,43	106,0	56,0	50,0	do	"	20	–		
									Trspt.		59	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Trapt.		59	-		
3	1:1,25	20	0,3	1,40	3,80	40,0	–	40,0	Lera, stb	50	20	–		
3+20	"	20	"	1,00	2,80	44,0	–	44,0	do, stb.	"	22	–		
4+10	"	90 ~~80~~	"	1,00	2,80	124,0	–	~~124,0~~	Do	40	~~49~~ 60			
4+40	"	30 ~~40~~	"	0,85	2,43	15 ~~45,0~~	–	15 ~~45,0~~	Stenb. grus	80	12 ~~36~~	–		
–	1:0,15	–	0,9	–	1,10	3 ~~10,0~~	–	3 ~~10,0~~	Berg	600	18 ~~60~~	–		
5	1:1,25	60	0,3	1,45	3,05	72,0	–	72,0	Stenb. grus	80	57	60		
–	1:0,15	–	0,9	–	1,20	42,0	–	42,0	Berg	500	210	–		
6	1:1,25	100	0,3	1,55	4,18	240,0	–	240,0	Stenb. grus	70	168	–		
–	1:0,15	–	0,9	–	1,10	40,0	–	40,0	Berg	500	200	–		
7	1:1,25	100	0,3	1,70	4,55	382,0	–	382,0	Lera och mosegrund	45	171	90		
8	"	100	"	1,75	4,68	424,0	–	424,0	Do Do	40	169	60		
9	"	100	"	1,85	4,93	459,0	–	459,0	Do Do	"	183	60		
10	{1:1}	100	"	1,75	{4,68 / 3,80}	459,0	–	459,0	Do Do	"	183	60		
11	"	100	"	2,10	4,50	432,0	–	432,0	Do Do	"	172	80		
12	"	100	"	2,10	4,50	504,0	–	504,0	Do Do	"	201	60		
13	"	100	"	2,00	4,30	482,0	–	482,0	Do Do	"	192	80		
14	"	100	"	1,75	3,80	410,0	–	410,0	Mosegrund	0,35	143	50		
15	"	100	"	1,65	3,60	341,0	–	341,0	Do Do	"	119	35		
16	"	100	"	1,25	2,80	258,0	–	258,0	Do Do	"	90	30	2511	75
									Ersättning för ogrävbara och omkörda ovälvda stenar		80	–	80	–
									Summa kr				~~2591~~ 2294	~~25~~ 03
									För arbetets leds ning, slitning af redskap tillägges omkr. 10%				~~259~~ 229	~~35~~ 40
													~~2850~~ 2523	~~–~~ 43
									Tillsammans kr.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Afskärnings- och laggdiken														
Afskärningsdiket litt. B.														
a-b	1:1	420	0,3	1,5	3,30	—	—	1134,0	Mossjord och lera	35	396	90	396	90
Afskärningsdiket litt C.														
c-e	1:1	215	0,3	1,5	3,30	—	—	580,0	Mossjord	35	203	-	203	-
Afskärningsdiket litt. D.														
d-14	1:1	70	0,3	1,5	3,30	—	—	189,0	Mossjord	35	66	15	66	15
Laggdiket litt. E.														
b-c-d	1:1	455	0,3	1,0	2,30	—	—	592,0	Mossjord och lera	35	207	20	207	20
									Summa				873	25
									För arbetets ledning m. m. tillägges omkring 10%				86	75
									Tillsammans kr.				960	-

Sammandrag.

Afloppet litt. A.	~~2850~~ 2520 -
Afskärnings- och laggdiken B, C, D, E	960 -
Summa summarum	~~3810~~ 3480 -

Stockholm den 11 Dec. 1903.

Anders Rogberg

Statens t. f. landtbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden beräknats till _____ Kr. 3480:— egande intressenten, om han så önskar, att ur planen utesluta sträckan mellan afvägningspunkterna N-O och 4+10 meter af diket litt. A. Stockholm

den 20 mars 1906.
John Ekelund.
t. f. byråingenjör.

Egobeskrifning.

Egofej. nr å kartan.	Egoslag m. m.	Har	ar
1	Mosse, skogbevuxet		50
2	Mosse	18	17
3	Do, delvis något gräsbevuxande		65
4	Do do		40
	Summa	19	72

Stockholm den 17 december 1903.
Anders Rogberg
Statens t. f. landtbruksingenjör.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Carl Lindeberg

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-STYRELSEN

Östra
Väg- och
Vattenbyggnads-
distriktet.
Distrikts-
Ingeniören.

Godkändt d. 16/11-1909

Bevis

3824/09

om verkställd afsyning å afdikning af en frostförande mosse, tillhörande Stora Bryne uti Hjerpås socken af Hällands härad; Skaraborgs län. ✓

Planen af Kungl. Maj:t fastställd den 30/12 1905. ✓

~~Ändring däruti medgifven af~~

Beviljadt understöd i form af anslag från 1905 års frostfond, fr. 1700. ✓

Kontrakt om arbetets utförande af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 20/5 1908 ✓

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1/9 1909. ✓

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 3480. ✓

Verklig kostnad enligt ~~bestyrkt räkenskapsutdrag kr.~~ entreprenadkontrakt 3800.

Vid af undertecknad den 17/10 1909 verkställd besiktning af ofvanskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan, och kan arbetet i dess helhet påkunda till godkännande förordas.

Norrköping den 2 november 1909

Emil Blomberg.

Stämpel 0,50

Lösen 1,50

Kronor 2,00

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas, förutom detta bevis, ~~fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utförts äfvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestyrkt af landsstatstjänsteman eller tvenne allmänt kända, trovärdiga personer~~ sederbörande entreprenadkontrakt.

Afskrift.

Kontrakt.

Undertecknade åtaga sig härmed att utföra arbetet med utdikningen af Stora Bryne mosse, till den del af utdikningsföretaget som ligger mellan 0 punkten och punkt 7, å den af t. f. Landtbruksingeniör A. Rogberg upprättade dikningsplanen, för nämnda mosse, mot en ersättning af 1400 (ettusen fyrahundra) kronor, och förbinda vi oss att hafva arbetet fullt färdigt till den 1sta nästkommande September.

Betalningen erlägges sålunda, att 2/3 af den kostnad som t. f. Landtbruksingeniören A. Rogbergs kostnadsförslag angifver utbetalas hvar 14 dag, i den mån arbetet fortskrider, och rästen innestår till dess hela det åtagna arbetet är fullbordat och af vederbörande myndighet afsynat.

Stora Bryne den 1 maj 1908.

E. A. Hagberg. Ulfstorp.

Elis Magnusson Nordanåker Norra Kedum.

För ofvanstående förbindelse ikläda vi oss fullt och laga ansvar

E. W. Olson. Westergården. Gilsta.

S. B. Nord. Marbogården. N. Kedum.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas af

S. J. Ihrfors.

P. Jnc Settergren.

1908

maj 29 Kontant bekommit _____ 150 Kr.
qvitteras

C. A. Hagberg.
C. W. Olson.
Elis Magnusson.

juni 6 Kontant till dynamit _____ 50 Kr.
qvitteras

Elis Magnusson.

20 Kontant bekommit _____ 150 Kr.
qvitteras

C. W. Olson.
S. B. Nord

juli 3 Kontant bekommit femtio (50) Kr.
Kvitteras

C. W. Olson.
S. B. Nord.

juli 25 Kontant bekommit _____ 500 Kr.
qvitteras

Elis Magnusson
C. W. Olson.
C. A. Hagberg.
S. B. Nord.

juli 27 Kontant bekommit _____ 500 Kr.
qvitteras

C. A. Hagberg.
Elis Magnusson
S. B. Nord. C. W. Olson.

Verdimand
G. o.
Carl Lindeberg

Kongl. Väg- och Vatten-
Byggnadsstyrelsen.

På uppdrag af Patron L. J. Thörnfors å Stora Bryne har jag denna dag åtagit mig leda arbetet med utdikningen af Bryne Mosse.

Stora Bryne den 1 maj 1908.

J. Jac. Settergren
f. d. Förvaltare vid Nossebro
torfströfabrik.

Efter anmodan af Patron L. J. Thörnfors, Stora Bryne, får jag härmed meddela att arbetet med utdikningen Bryne mosse tagit sin början.

Stora Bryne den 8 maj 1908

J. Jac. Settergren.

Afskrift

Kontrakt

Undertecknade åtaga sig härmed att utföra arbetet med utdikningen af Stora Bryne masse, till den del af utdikningsföretaget som ligger mellan 0 punkten och punkt 7, å den af t. f. Landtbruksingeniören A. Ragberg uppsättade dikningsplanen, för nämda masse, mot en ersättning af 1,400 (ettusen fyrahundra) kronor, och förbinda vi oss att hafva arbetet fullt färdigt till den 1te nästkommande September.

Betalningen erlägges sålunda, att 2/3 af den kostnad som t. f. Landtbruksingeniör A. Ragbergs kostnadsförslag angifver utbetalas hvar 14 dag, i den mån arbetet fortskrider, och rästen innestår till dess hela det åtagna arbetet är fullbordat och af vederbörande mindighet afsynat.

Stora Bryne den 1 maj 1908

C. A. Hagberg
Ulfstorp

Elias Magnusson
Nordanåker Norra Kedum

För ofvanstående förbindelse ikläda vi oss fullt och laga ansvar

C. W. Olson
Westergården Gilsta

L. B. Nord
Marbogården N. Kedum

Egenhändiga namnterkningar berättnas af
L. J. Ihrfors
P. J. m Settergren

Lika med originalet intygar
C. G. Karsvedt.
Lidhöfning.

A. G. Bengtsson
Tjernäs

Afskrift

Kontrakt

Undertecknad förbinder sig härmed att mot en öfverenskommen summa af tvåtusen fyrahundra (2,400) kronor utföra utdikningen af Bryne mosse, enligt af t. f. Landtbruks-ingeniören A. Ragberg upprättade dikningsplaner, med undantag af den del som är belägen mellan punkterna 0–7 å nämnda plan.

Arbetet skall vara utfört senast den 1 Sept. 1909.

Nassebra den 1 Maj 1908

P. J. M. Settergren

Bevittnas
joh. Forsblad
u. pastor

Christian Larsson
Rennesläf

Lika med originalet intygar:

C. C. Skarsvedt.
vidhäfning.

A. V. Bengtsson
Hjerpås

Afskrift.

Kontrakt.

Undertecknad förbinder sig härmed att mot en öfverenskommen summa af tvåtusen fyrahundra (2400) kronor utföra utdikningen af Bryne mosse, enligt af t. f. Landtbruksingeniören A. Rogberg upprättade dikningsplan, med undantag af den del som är belägen mellan punkterna O-7 å nämnda plan.

Arbetet skall vara utfört senast den 1 sept. 1909.

Nossebro den 1 maj 1908

P. Jne. Settergren.

Bevittnas

Joh. Forslund. v. pastor.

Christian Larsson. Benneslöf.

Betalt kvitteras

Stora Bryne den 24 september 1909.

för aktiebolaget Bryne mosse

L. J. Ihrfors. P. Jne. Settergren.

Vidimerat

E. v.

Carl Lindeberg

Kongl. Väg- och Vatten-Byggnadsstyrelsen.

§ 5.

Att om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Tretusenfyrahundraåttio (3480) kr, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, derest arbetet ej på entreprenad verkställes, af mig föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att derest någon afvikelse från fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af Statsbidraget får lyftas, till Kungl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade Statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Wäg- och Wattenbyggnadsstyrelsen godkännes

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

St. Bryne per Hjerpås den 6 Maj 1908

L. J. Ihrfors
Godsägare

Att L. J. Ihrfors i begges vår närvaro underteknat förestående kontrakt, intyga som ofvan

P. J. Settergren
Nossebro.

A. H. Bengtsson
Ad. Hjerpås

Kon. M. Å.

Med stöd af Kungl. brefvet den 30 december 1905 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 20 maj 1908.

Fridolf Nijnbladh

O. H. Rotenblad