Akt nr:

R-E1a-0095

AU$R-E1a-0095

70. R 2*0095 165/14 V

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 september 1913 *i och för* Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Brandsöl, Karlanna, Västerby, Noleby och Bobergs byar samt Pårestads kyrkoherdeboställe uti Pårestads socken,

Skaraborgs län,

~~*län*~~*, enligt en af* Landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af* niotusensjuhundra (9.700:-) *kronor, att utgå af* 1913 *års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den* 30 Oktober 1911 (Förening) *valda till Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:*

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, hvilka tilläfventyrs kunna varda af K. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna;

Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen pröfvas lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;

Att påbörja vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet före den 1 juni 1914 *och*

Att fullborda nyssnämnda arbeten senast den 1 september 1915,

~~*samt odlingen senast den*~~

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings- och afdiknings- ~~och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det då skall ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara, hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och

Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Sårestad *den* 13 dec *19*13.

S. P. Eriksson J. F. Jönsson

Axel Johansson

Att S. P. Eriksson, J. F. Jonsson och Axel Johansson *i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga*

Gråstorp den 13 dec. 1913.

Karl Ljung
Adress: Gråstorp

Emelie Ljung
Adress: Gråstorp.

Med stöd af Kungl. brefvet den 19 september **1913 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den** 9 juni **191**4.

Fridolf Wijnbladh

Afskrift.

70-13 Komb

3985/13

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 9 Sep. 1912

165/14

R 2-0095

Betänkande

angående beslutad torrläggning af vattenskadade marker
tillhörande
Brandsöls, Karlamma, Vesterby, Noleby och Bobergs
byar samt Särestads kyrkoherdeboställe uti
Särestads socken Åse härad
och Skaraborgs län
afgifvet för odlingslåns sökande år 1912
af
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:t den 19 september 1913 fastställts med rättighet till ändring enligt anteckning under kostnadsförslaget.

Stockholm, den 6 november 1913

Fridolf Wijnbladh

Carl J. Insulander

Öfversiktskarta



Skala 1: 100,000

Betänkande

angående beslutad torrläggning
af vattenskadade marker till-
hörande Brandsöls, Karlarna,
Vesterby, Noleby och Bobergs
byar samt Särestads kyrkoherde-
boställe uti Särestads socken,
Åse härad och Skaraborgs län.

Företagets ändamål.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken och kanaler möjliggöra en fullständigare torrläggning af till ofvanstående byar och hemman hörande vattensjuka marker, så att dessa ej blott blifva befriade från öfversvämmande vatten vid flödena utan äfven kunna torrdikas till fullt ändamålsenligt djup.

Läge

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro belägna strax norrut från Särestads kyrka och ca. 8 kilometer i samma riktning från Grästorps järnvägsstation å Vänersborg-Herrljunga järnväg.

I öfrigt hänvisas angående läget till den bifogade öfversiktskartan, å hvilken afdikningsområdet är inlagt med gul färg.

Föregående afdikning

De vattensjuka markerna utgöras uteslutande af odlade fält, hvilka redan äro afdikade ehuru ej till nöjaktigt omfång.

Frågan om en grundligare och fullständigare torrläggning har en längre tid dryftats, men då delegarne ej kunde enas om företaget begärdes af en del af dem hos Konungens Befallningshafvande förordnande för behörig förrättningsman att verkställa sådan syn, som omförmäles i gällande dikningslag. Med anledning häraf utfärdade förenämnde myndighet genom resolution af den 9 januari 1911 förordnande för t. f. Lantbruksingenjören Karl Elfström att verkställa den begärda syneförrättningen. Detta förordnande har sedermera genom resolution af den 9 aug. 1911 transporterats på undertecknad, och förrättningen är af mig i laga ordning handlagd och afslutad vid sammanträde den 30 oktober samma år.

Laga syneförrättningen.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarne jämte tvenne blad ritningar bifogas härjämte under Bilaga A. Missnöje med förrättningen har ej anmälts, hvarföre angående arbetets utförande m. m. skall vid synemännens utlåtande (pag. 12-20 i synehandlingarne) bero.

Areal.

Den jordareal, som ingår i företaget uppgår till 163 har 59 ar, af hvilka 161 har 65 ar utgöres af åker och tomter; 71 ar af äng och 1 har 23 ar af impedimenter, såsom vägar och diken.

Jordmån och vegetation.

Jordmånen utgöres å hela området af mullrik lermylla på lerbotten och enda olikheten, som kan framhållas är matjordslagrets större eller mindre mäktighet på olika ställen.

Då marken, såsom vid uppgiften om arealen anmärkts, nästan uteslutande brukats till åkerkultur kan någon säregen vegetation å densamma ej framhållas, utan utgöres den af de vanliga kulturväxter, som här i trakten användes till odling.

Vattenafledning och dikning.

För att vinna det åsyftade ändamålet med torrläggningsföretaget erfordras att ej blott hufvudkanalen, hvilken i förslaget är betecknad med A-B-C-D-E-F-G, upptages utan äfven att en del sidokanaler och afledningsdiken uppgräfves till tillräckligt djup och storlek.

För bestämmandet af de för dessa kanaler och diken nödiga dimensionerna har hänsyn tagits såväl till de i dem framrinnande vattenmängderna, som till jordens sammanhållningsförmåga och till det djup, som för en effektiv torrläggning erfordras.

För samtliga sidokanaler och afledningsdiken, i hvilka så små vattenmängder framgå, att man ej på grund af dem kunnat beräkna dimensionerna, hafva dessa bestämts uteslutande med hänsyn till praktiska skäl och lokala förhållanden, och har på så sätt funnits lämpligt att för de större å profilritningarne angifna sidokanalerna bestämma en bottenbredd af 0.5 meter och en sidolutning af 1:1, samt för de mindre eller afskärningsdikena föreslå en bottenbredd af 0.3 meter ett medeldjup af 1.3 m. och en sidalutning af 1:1.

Hvad åter angår hufvudkanalen A-B-C-D-E-F-G så framgår i denna jämförelsevis större vattenmängder, då den åtminstone i sitt nedre lopp måste föra ut det vatten, som kommer från det omkringliggande nederbördsområdet, hvilket omfattar ca. 350 hektar. (enl. l. [illegible] 400 har)

På grund af i orten gängse nederbördsförhållanden och den vattentillströmning, som är vanlig å detta område, bör man beräkna att vid häftiga flöden skall i hufvudkanalen kunna afföras en vattenmängd af 0.4 kub. meter =(100 liter/km^2 i) sekunden.

Kanalen har därför föreslagits att upptagas med en bottenbredd af 0.5 meter och en sidolutning af 1:1.25.

Minsta bottenlutningen är 1.3 : 1000.

Med dessa förutsättningar och med användandet af Ganguillet & Kutters formel vid beräkning af det framströmmande vattnets medelhastighet finner man, att vattendjupet äfven vid de häftigaste flödena ej kommer att ställa sig högre öfver kanalbottnen än 0.6 meter, och således i medeltal 0.8 meter under markytan invid kanalen, hvilket ju bör vara tillfredsställande för det åsyftade ändamålet.

Kanalernas dimensioner äro för öfrigt angifna i den sypelkanalingarne åtföljande gräfningslistan.

Vid arbetets utförande måste äfven en del vägbroar och trummor ombyggas, dock ingen å allmän landsväg.

Sålunda har föreslagits att å kanalen A-B-C-D-E-F-G tvenne vägtrummor af sten (Typ a å profilritningen) skola läggas genom utfartsvägarne från Axel Johanssons och Gustaf Sandelins skiften. Genomgångs-öppningen för dessa trummor har bestämts till 1×1, hvilket bör vara fullt tillräckligt, då endast en mindre del af de via kanalens afbördningsförmåga beräknade vattenmängderna här framgå.

Dessutom skola 5 st. ägovägsbroar omläggas, hvilket lämpligen kan ske i enlighet med förslaget typ A.

I hvardera af sidokanalerna F-K, C-H och B-L skola äfven en vägtrumma genom större väg (byväg) ombyggas och böra dessa arbeten utföras enligt typ a, dock utan virke och endast med en genomgångsöppning af 0.8×0.8

5 trummor
5 ägobroar

tillräcklig

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för en fullständig afdiknings utförande finnes specificerad i den i synehandlingarna upptagna kostnadsberäkningen N:o 1 (synehandl. sid 50-55) och skulle gå till en sammanlagd summa af ——— Kr 11561:-
hvartill kommer förrättningskostnaderna
för synförrättningen 1157.31
eller tillsammans Kr 12.718.31

Då emellertid synemännen ej ägt befogenhet att föreskrifva andra kanalers upptagande än dem, som äro nödvändiga för torrläggningen af deras mark, som vara sökande till förrättningen, äro endast kanalerna A-G, F-L, E-I, B-L och C-K bestämda till upptagande. Kostnaden härför finnes beräknad i kostnadsberäkningen N:o 2 / synehandl. sid 56-60 /.

Ett sammandrag därur visar följande

Kostnadsberäkning

Längd i meter	Arbete, jordslag m. m.	Antal	Kronor	Kostnad		Summa	
				Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		m3					
	Kanalen A-B-C-D-E-F-G						
	Kanalsträckan A-B.						
	Rensning och undanskaffning af stenar i gamla kanalen 200 st. med		1	200	-		
	Schaktning af lera med ngt. sten	880	0.80	704	-		
	Schaktning af lera	670	0.60	402	-		
	Ombyggnad af vägbron vid 3+83	träbro		100	-		
	" " " " 6+66	d:o		100	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%			157	-		
867	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			124		1781	-
	Kanalsträckan B-C						
	Schaktning af lera	1305	0.60	783	-		
	Ombyggnad af vägbron vid 8+67	träbro		100	-		
	" " " " 12+25	d:o		100	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%			98	10		
483	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			94	90	1176	-
	Kanalsträckan C-D-E-F.						
	Schaktning af lera	2055	0.60	1233	-		
	Ombyggnad af vägtrumma vid 17+20	trumma 1×1		175	-		
	Transport			1408	-	2957	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transport			1408	-	2957	-
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%			141	-		
735	Jordersättningar			141	-	1690	-
	Kanalsträckan F-G						
	Schaktning af lera	1525	0.60	915	-		
	Ombyggnad af vägtrumma vid 20+87 trumma 1×1 m			150	-		
	" " vägbro " 25+25 träbro			100	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%			117	-		
485	Jordersättningar			95	-	1377	-
	Kanalen F-L						
	Schaktning af lera	250	0.50	125	-		
	Ombyggnad af vägtrumma vid 27 trumma 0.8×0.8			125	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%			25	-		
93	Jordersättningar			18	-	293	-
	Kanalen E-T						
	Schaktning af lera	85	0.50	42	50		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%			4	10		
30	Jordersättningar			6	40	53	-
	Kanalen B-L						
	Schaktning af lera	1560	0.50	780	-		
	Ombyggnad af vägtrumma vid 31+40 trumma 0.8×0.8			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%			93	10		
600	Jordersättningar			123	90	1147	-
	Kanalen C-K						
	Schaktning af lera	1175	0.50	587	50		
	Ombyggnad af vägtrumma vid K trumma 0.8×0.8			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%			73	50		
430	Jordersättningar			88	-	899	-
	Summa					8.416	-
	Kapitalisering af ersättningarne för intrång ofvanom jordbankarne kvarliggande						
	för kanalen A-B-C-D-E-F-G-			455	-		
	" " F-L			20	-		
	" " E-T			6	-		
	" " B-L			124	-		
	" " C-K			88	-	693	-
	Summa Kr					9109	-

Kostn. se betänkandet

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till: **kronor 9.700:98**

och äga intressenterna rätt att, minska dimensionerna på bärbjälkarna för de i förslaget intagna träbroarna, för broarna vid 3+83, 6+66, 8+67 och 12+25 till 17.5+20 centimeter samt för bron vid 25+25 till 15+20 centimeter i tvärgenomskärning.

Stockholm den 6 november 1913

Harry Lenander

t.f. Byråingenjör

Jordförbättring.

Den förbättring, som jorden genom en fullständig afsänkning skulle ernå, är af synemännen uppskattad till 43200 kronor 20 öre (se synehandlingarne sid: 76) hvadan företaget så utfört skulle medföra en vinst af i rundt tal 31.600 kronor eller öka jordvärdet med i medeltal 265 kronor per hektar.

Genom det föreliggande förslagets utförande uppstår ej samma jordförbättring, som den af synemännen uppskattade, utan måste denna sänkas med 2452 kronor, som motsvarar den kostnad, hvilken kräfves för den fullständigare torrläggningens ernående! Jordförbättringen blir i detta fall 40.748 kronor 20 öre som motsvarar en jordförbättring af 250 kronor per har.

Odlingslånets sökande.

Då efter syneförrättningens afslutande samtliga delegare genom skriftlig förening, här närslutna bilaga Litt. B, enats om företagets utförande i enlighet med de af synemännen gjorda bestämmelserna samt att därtill söka lån från statens odlingslånefond till ett belopp motsvarande såväl arbets- som förrättningskostnaderna, får jag vidare framhålla.

Genom utdrag från laga-synehandlingarna är i efterstående tabell sammanförda de olika lånesökandenas andelar i företaget.

Tabell

Sockens, byns eller hemmanets namn	Mantal	Jordägarnes eller innehafvarens namn	Areal		Jordvärde				Jordförbättringen utgör		Beräknad deltagningsskyldighet i arbetskostnaderna		Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna	
			åker och tomter	annan mark äng	efter torrläggningen		före torrläggningen							
					kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Brandsöl														
	1/8	G. Svensson	1.94	-	1552	-	931	20	620	80	347	-	16	66
	1/8	A. J. Svensson och Johan Svensson	15.69	-	10.723	-	6501	80	4221	20	1241	-	135	17
Noleby	3/16	Johan Andersson	3.39	-	2.373	-	1423	80	949	20	228	-	25	46
	1/4	K. J. Larsson	26.57	-	19.573	50	11919	10	7654	40	1088	-	205	07
	1/16	Gust. Nätts sterbh.	5.68	-	4222	-	2672	40	1549	60	196	-	41	55
	1/4	Axel Johansson	20.95	-	14.437	50	9583	-	4854	50	720	-	130	08
Brandstorp	-	G. Sandelin	4.90	-	3.262	-	2107	40	1154	60	432	-	30	91
Sörestad	-	Kyrkoherdebostället arr. C. B. Johansson	7.30	-	5110	-	3123	30	1986	70	955	-	53	24
Boberg	1/4	Johan Larsson	2.30	-	1610	-	1000	80	609	20	293	-	16	32
Läns Poders gl.	1/4	Maja o Johanna Svensson	18.06	-	13.675	50	9173	16	4502	40	1174	-	120	59
	1/4	Aug. Andersson	16.48	-	12.924	-	7961	80	4962	20	1264	-	132	86
Korlanna	-	A. J. Svensson o Johan Svensson	3.12	-	2184	-	1356	60	827	40	-	-	-	-
	19/192	J. T. Jonsson	14.84	-	9856	50	5946	40	3910	10	291	-	104	74
	83/768	Karl Andersson	20.43	0.71	13.835	50	8437	60	5397	90	287	-	144	66
		Summa	161.65	0.71	115.338	50	72138	30	43200	20	8416	-	1157	61
		Afgår för förrättningens kostnad för de uteslutna kanalerna			2452				2452	-				
					112.886	50	rest		40.748	20				

Nyodling.

Då i företaget endast ingår 71 ar jord nämligen egofigurerna 155 o. 156, som ej är odlad, och egaren uttryckt sin önskan att fortfarande få bruka den såsom äng, anser jag intet odlingstvång här böra påläggas.

Vinst af företaget

Af hvad förut framhållits skulle de kostnader, till hvilka odlingslånet sökes utgöra

kostnader för vattenafledningens utförande ———	8416:-kr.
„ laga syneförrättningen	1157.31.
hvartill kommer kostnader för handlingar och kartor m.m. för odlingslånets sökande	136.67
eller tillsammans ——	9700:98 kr.

hvilket motsvarar 60 kr. per har.

Den jordförbättring som genom företagets utförande skulle tillskyndas lånesökandena är såsom förut nämnts uppskattad till 40.778,20 kronor. Den af företaget uppkommande vinsten skulle alltså utgöras i rundt tal 31.000 kronor och det sökta lånet endast uppgå till 23.8% af den uppskattade förbättringen.

40.748.20 = förbätt.
9700.48 = kostnad
31,047.22 = vinst

Företaget måste därför från ekonomisk synpunkt sett ställa sig särdeles gynnsamt.

Liknande företag.

Något liknande företag utfördt med understöd af statsmedel finnes mig veterligt ej inom den närmaste trakten.

Hinder mot företaget.

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft och företaget i intet afseende berör det allmännas intressen kan något lagligt hinder för arbetets utförande ej uppstå.

Utförandet. Hvad i öfrigt angår själfva utförandet hänvisas till det vid laga synesförrättningen uppgjorda förslaget, samt till de i det af synemännen därvid afgifna utlåtandet gjorda bestämmelserna.

Tillstyrkande. Då företaget otvifvelaktigt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar och blifva till gagn för jordägarne, kan jag ej annat än på det lifligaste förorda detsamma och tillstyrka att sökandenas anhållan må beviljas, och ett odlingslån lämnas dem till så stort belopp, som arbets- och förrättningskostnaderna äro beräknade att gå till.

Arbetsplan. Arbetet bör på grund af sitt omfång lämpligast fördelas på två år på så sätt att under första året upptages

kanalsträckan A-B-C-D-E-F för en
beräknad kostnad af ——— 4647:kr
samt under andra året
Kanalsträckan F-G. " 1377:-
" F-L " 293:-
" E-I. " 53:-
" B-L " 1147:-
och " C-K " 899:- 3769:-
Summa kronor 8716:-

Sköfde den 31 Juli 1912

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Afskrift.

Bil. Litt B.

Förening

ingången mellan undertecknade delägare i det vattenafledningsföretag, som afser torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Korlanna, Brandsäl m. fl. byar uti Särestads socken, Åse härad och Skaraborgs län och hafva därvid enats om följande:

1sta Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

2dra Att med gemensamt arbete eller kostnad utföra dikningsarbetet på det sätt och efter de grunder och föreskrifter, som vid laga synförrättningen af synemännen blifvit föreskrifna.

3dje Utse vi till arbetsdirektion J. Fr. Jonsson i Korlanna, J. P. Eriksson i Verkby samt Axel Jonsson i Brandsäl.

4de Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga denna

att i våra namn och för vår räkning ingå till Kungl. Majt. med underdånig ansökan om lån till företagets utförande

att med landtbruksingeniören G. Sjöberg göra aftal om nödiga handlingars uppgörande för lånets sökande.

att underteckna alla för statslånets erhållande erforderliga kontrakt och säkerhetshandlingar att uppbära och utkvittera det erhållna statsbidraget på därför bestämda terminer

att ombesörja arbetets utförande på sätt den finner lämpligast och tillse, att det verkställes i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

att å våra vägnar upptaga lån till förrättningskostnadernas bestridande och arbetets bedrifvande intill dess statslånet utfaller

att på delegarne, som ej gått med på statslånets sökande, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

5te Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedda revisorer.

6te Framtida underhållet af kanalerna skall äfven stå under arbetsdirektionens uppsikt och omhänderhafvas af dess medlemmar.

7de Underhållskostnaderna skola af arbetsdirektionen utdebiteras, uppbäras samt på samtliga delegare fördelas i enlighet med de vid laga skifteförrättningen gjorda bestämmelserna härför.

8de Brister någon af oss i de nu åtagna skyldigheterna ege arbetsstyrelsen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

Brandsöl den 30 oktober 19

Maja Svensson, Johanna Svensson genom

S. P. Eriksson enligt fullmakt G. Sandelin
Axel Johansson, A. E. Andersson, K. J. Larsson, A. J. Svensson, J. Svensson, Selma, Hilma, Julia, Hilda Natt genom förmyndaren J. A. Andreasson, G. Svensson, J. F. Jonsson, E. J. Larsson, J. A. Andersson, K. Andersson, Mathilda Johansson, Oskar Olsson allåg å 1/16 Brandsiöl Axel Natt, C. B. Johansson, arrendator å Prästgården J. L. Wingqvist kyrkoherde.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt underskrifvad, intyga på en gång närvarande vittnen, som ofvan

Aug. Nilsson J. Aug. Johansson

De först underskrifna namnen bevittnas af
S. P. Eriksson J. F. Jonsson

Afskriftens riktighet bestyrkes
ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift. Förestående förening har Skara Domkapitlet denna dag för sin del godkänt, betygar
Skara Domkapitlet den 14 augusti 1912
Ex officio
G. Drakenberg
t. f. Konsistorienotarie

Afskriftens riktighet bestyrkes
S. P. Eriksson. J. F. Jonsson Axel Johansson

8928/12

I anledning af skrifvelse från Kungl. Landtbruksstyrelsen angående sökandet af lån från odlingslånefonden för torrläggning af vattuskadade marker tillhörande Brandsöl och Karlanna m. fl. byar uti Särestads socken af Skaraborgs län infordrad upplysning af hvad orsak Matilda Johansson från Karlanna underskrifvit föreningsskriften, får meddela, att Matilda Johansson och mågen Karl Andersson äro gemensamma egare till hälften hvar af 83/768 mantal, men att Karl Andersson arrenderar Matilda Johanssons hemmansdel, hvilket härmed intygas.

Westeby och Karlanna den 23 december 1912
J. P. Eriksson, J. F. Jonsson
Ledamöter i arbetsdirektionen

8928/12

Undertecknade förklara sig härmed önska komma i åtnjutande af bidrag ur statens odlingslånefond motsvarande den på vårt hemman, 1/4 mt. Måns Andersgårdens Branasöl, belöpande andelen i kostnaden för torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande Branasöl, Karlama m. fl. byar uti Låstads socken af Skaraborgs län, till hvilket företag förslag upprättats vid laga syneförrättningen år 1911 af statens landtbruksingenjör Gustaf Sjöberg,

och förbinda vi oss därjämte att ingå i den mellan intressenterna i nämnda torrläggningsföretag den 30 okt. 1911 ingångna och af vårt ombud undertecknade föreningen samt att uppfylla däri intagna bestämmelser.

Branasöl den 27 december 1912

Majja Svensson m. h. a. pennan
Johanna Svensson m. h. a. pennan

Underskrifterna bevittna:
August Johansson K. E. Gustafson

Rätt afskrifvit intyga:
A. Lenander. E. Wallingström.

Afskrift N:o 2

70-13 Komb.

frå
len
Lbrstn

R 2*0095

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Brandsöl, Karlanna m.fl. hemman
uti Särestads socken Åse härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1912

af

Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

1.

Afskrift. Protokoll fördt vid sammanträden angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Brandsöl, Karlanna m. fl. hemman uti Särestads socken, Åse härad och Skaraborgs län.

År 1911 den 22dr September inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör hos landtbrukaren Karl Johan Larsson i Brandsöl för att på grund af Konungens Befallningshafvandes i länet meddelat förordnande (Bil. Litt. A.) hålla sådan syn, som omförmäles i nu gällande dikningslags 27 § i och för uppgräfning af afloppsdiken från o genom egor tillhörande Brandsöls, Karlanna m. fl. hemman uti Särestads socken, Åse härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig tid utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B.) och delgifna kallelser (Bilaga Litt. C.) hade sakegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Sammanträdet tog sin början på utsatt tid och hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde tillkallade godemännen August Johansson i Kilja och August Nilsson i Stommen Bjärby,
följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen

Gustaf Sandelin för Brandstorp

och Maja o Johanna Svensson " 1/4 Måns Andersgl. Brandsöl

de senare genom S. P. Eriksson, enligt fullmakt (Bilaga Litt. D.)

Öfriga intressenter och ombud

Kominister Aug. Holmquist i egenskap af ombud för konsistorium enligt fullmakt / Bil. E /
C. B. Johansson såsom arrendator af Sårestads kyrkoherdeboställe.
Axel Johansson för 1/4 Brandsäl
August Andersson " 1/4 "
K. J. Larsson " 1/4 "
A. J. Svensson " 1/8 " 1/16 : Vesterby
J. Fr. Andreasson såsom förmyndare för Gustaf Nätts omyndige barn samt såsom ombud för Axel Nätt enligt fullmakt / Bilaga Litt. F. / och för Oskar Olsson enl. fullmakt / Bilaga Litt. G. / samtlige egare af 1/16 Brandsäl.
Gustaf Svensson för 1/8 Brandsäl
Johan Larsson för 1/4 Boberg
Johan Andersson 3/16 Naleby

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet utfärdade och på förrättningsmannen transporterade förordnandet till förrättningens handläggning upplästes och hade följande lydelse / Bil Litt. H. /

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i sådant förhållande till någon af delegarne.

4 §.

Något laga hinder för förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga ej heller gjorde någon af de närvarande påstående därom.

5 §.

Af sökandena yrkades att stora afloppsdiket skulle uppgräfvas så att deras mark kan torrläggas till lagenligt djup af 1.2 m. och förlägges i det gamla nu öfver August Anderssons mark delvis igenlagda krondikets läge. Dessutom skulle ett dike dragas upp till Gustaf Sandelins gräns.

6 §.

Af Axel Johansson gjordes ett skriftligt yrkande sålunda lydande (Bilaga Litt. N.)

7 §.

A. J. Svensson i Brandsöl och Johan Andersson i Norrby yrkade att, därest de komma att anses skyldiga att deltaga i kostnaden för hufvudkanalens upptagande, ett afloppsdike skall upptagas från denna kanal till deras egor.

8 §.

August Andersson fordrade att kanalen skulle upptagas i rågången mellan honom å ena sidan och Axel Johansson och Karl Johan Larsson å andra sidan och protesterade mot att den förlades i gamla krondiket tvärs öfver hans mark.

9 §.

Sökandena vidhöllo sitt yrkande om kanalens läge i gamla krondiket såsom varande den kortaste, billigaste och för vattnets lopp lämpligaste vägen.

10 §.

Då en stunds meningsutbyte härom pågått utan att enighet kunde uppnås förklarade förrättningsmännen, att synemännen komme att afgöra denna såväl som andra frågor angående torrläggningsförslaget.

11 §.

Då intet vidare förekom tillkännagafs, att synemännen ofördröjligen komme att begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa den i lag föreskrifna jordvärderingen, och meddelades, att nytt sammanträde komme att hållas i och för frågans vidare behandling å samma ställe men å tid, som i sockenkyrkan genom kungörelse skulle tillkännagifvas.

12 §.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet upplöstes.

Ort och tid som ofvan

ex officio

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson J. Aug. Johansson

13 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit

Gustaf Sandelin

Maja och Johanna Svensson genom S.P. Eriksson enl. fullmakt (Bilaga Litt. D.)

Komminister Aug. Holmqvist i egenskap af ombud för Konsistorium enligt förordnande (Bil. Litt. I.).

Axel Johansson

August Andersson

K. J. Larsson

A. J. Svensson
Johannes Svensson
J. Fr. Andreasson såsom förmyndare
för G. Nälls omyndiga barn
Gustaf Svensson
Johan Larsson
Johan Andersson
J. F. Jonsson
Karl Andersson
August Öhman

14 §.

Till synemännen hade kyrkoherden J. H. Vingquist och konsistoriiombudet framställt den begäran att dikningen skulle utsträckas äfven öfver Särestads prestgårds egor, hvilken begäran nu vitsordades af konsistoriiombudet och af honom vidhölls.

15 §.

Från K. J. Larsson hade till förrättningsmannen inkommit följande skrifvelse (Bilaga Litt. K.) och vidhöll K. J. Larsson nu den i skrifvelsen framställda begäran.

16 §.

Det af förrättningsmannen utarbetade förslaget till vattenafledningen förelades delegarne.

17 §.

Synemännens utlåtande (Bil. Litt. L.) upplästes och hänvisades därunder till de, förslaget till hörande, ritningarne och längderna

18 §.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna upplästes och ett exemplar öfverlämnades till sökandena

19 §

Till syssloman utsågs S. P. Eriksson i Vesteby

20 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt J. F. Jonsson i Karlanna.

21 §.

Af G. P. Eriksson inlämnades följande skrifvelse (Bilaga Litt. B.), hvilken han anhöll skulle intagas eller biläggas protokollet, dock utan att den däri uttalade protesten skulle anses eller upptagas såsom missnöjesanmälan.

22 §.

Då intet vidare förekom uppläses 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

23 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst förklarades förrättningen afslutad, och sammanträdet upplöstes.

Brandsöl den 30 oktober 1911.

Ex. Officio
Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson. J. Aug. Johansson.

Bilaga Litt. A.

D. ö W. Dm. N:o 18-34
1910

Resolution.

t. f. Landtbruksingeniören Karl Elfström, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; Blifvande denna resolution återsänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i Landskansliet, den 9 Januari 1911.

Fabian De Geer

Stämpel Tre Kronor

Ludv. Almquist

D:ö W.D:m N:o 18-34
1910

Ing. 17/12 1910
o.d. kungj.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län!

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens landtbruksingeniör att i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn å utlappsdiket genom och från våra ägor inom Brandsäl och Karlanna m.fl. byar uti Särestads socken Åse härad.

Öfriga sakegare finnas upptagne uti omstående förteckning.

Brandsöl pr. Särestad den 14 december 1910.

Maja och Johanna Svensson
Gustaf Sandelin

D:ö W. D:m N:o 5-36
1911

Resolution

Med t.f. Landtbruksingeniören Karl Johan Elfströms entledigande varder Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, i laga ordning verkställa följande förrättningar, nämligen D:ö V. D:m N:ris

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

18-34 år 1910: syn på utlappsdiket genom och

och från ägor inom Brandsöls och Karlanna m fl. byar i Särestads socken,

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som har att öfver emottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i landskansliet, den 9 augusti 1911.

På Landshöfdingeämbetets vägnar:

Hugo Sandén. — Josef Fischer

Bilaga Litt. B.

Kungörelser.

Bilaga Litt. C.

Kallelser

Bilaga Litt. D.

Fullmakt för S.P. Eriksson i Vesteby, att å våra vägnar närvara vid besiktning och syner för afledande af vatten å vårt egande 1/4 mantal Brandsöl, Måns Andersgården, vår talan föra och rätt bevaka, samt om så erfordras teckna våra namn å de handlingar som kommer att upprättas, Godkännande vi hvad ombudet lagligen gör och låter.

Brandsöl, Måns Andersg. den 14 Nov. 1910.

Majja Stina Svensson

Johanna Svänsson

m.h.o p.

Bevittnas af:

Karl Svensson

August Johansson, bägge i Brandsöl.

Bilaga Litt. E.

Komministern V. Herr Aug. Holmquist.
Lägnum.

Då jag är förhindrad att närvara vid det sammanträde som blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren Karl Johan Larsson i Brandsäl fredagen den 22 innevarande september kl. 12 på dagen angående upptagande af afloppsdiken genom och från Brandsäls och Karlanna m. fl. byar i Särestads socken, hvilket företag berör Särestads kyrkoherdeboställe, förordnar jag härmed Eder att i mitt ställe detta sammanträde öfvervara, för att bevaka boställets rätt och bästa.

Stora Mellby den 15 Sept. 1911.
Karl Ludv. Johansson
kontraktsprost i Väne kontrakt

Bilaga Litt. F.

Fullmakt för J. F. Andreasson Brandsählet att vid Vatten Inskinörs Sammanträdet hos C. J. Larsson i Brandsählet den 22 september 1911. Min talan föra och utöfva min rösträtt, och gillar jag härutinnan ombudets lagliga åtgärder.

Brandsählet den 12 sept. 1911
Axel Nätt.

Bevittnas af:
C. Gustafsson - Karl Själin.

Bilaga Litt. G.

Fullmakt för J. F. Andreasson Brandsäl att vid Vatten Inskinörs Sammanträdet hos C. J. Larsson i Brandsählet den 22 September 1911. Min talan föra och utöfva min rösträtt och gillar jag härutinnan ombudets lagliga åtgärder.

Färlebo den 17/9 1911.

Oskar Olsson

Bevittnas af.

Adolf Andersson - Karl Gustafsson

Bilaga Litt. H.

Härmed anhålles att det af Ingenjör Sjöberg uppmätta diket från Frälsegårdens gräns, emellan mina egor och August Anderssons egor måtte blifva inrymt till utlappsdike för frälsegårdens m.fl. egare. Emedan jag själf underhåller ett utlappsdike från Aug Anderssons och frälsegårdens afrästningsmarker och som jag vill förmoda, att det äfven är författningsenligt att vasgången bör tagas i rågångarne om icke naturhinder möta.

Brandsåhlet den 22 sept. 1911.

Axel Johansson

Bilaga Litt. I.

Då jag är förhindrad att närvara vid det nya sammanträdet i Brandsål måndagen den 30 Oktober kl. 11.30 f.m. angående dikningsföretag, får jag anmoda Eder att äfven vid detta sammanträde i mitt ställe komma tillstädes för att såsom allmänt ombud bevaka Särestads prästgårds rätt och bästa.

Stora Mellby den 18 okt. 1911.

Karl Ludv. Johansson.

Kontraktsprost i Väne kontrakt.

Bilaga Litt. K.

Till

Herr Ingeniör Gustaf Sjöberg, Sköfde

Vid närmare eftertanke på dikningsföretaget Karlanna-Brandsål, m.m. anser jag mig befogad, göra följande tillägg:

Enär nästan hela mitt egande 1/4 mtl. Brandsål, Lars Jönsgården måste deltaga i kostnaden för dikningen, och då vattnet ifrån Gustaf Svensson. A.J. Svensson, Johs Svensson och August Anderssons hemman vid sydvästra ändan går tvärt öfver mitt hemman strax öster om gården och jag själf hittintills underhållit nödig vattenafledning.

Så får jag härmed vördsamt yrka, att ett dike upptages till nödigt djup i gränsen emellan mig och August Andersson ifrån stora kronodiket ända upp till framfartsvägen som kommer ifrån kyrkan.

Brandsål, Särestad den 12/10 1911.

C.J. Larsson

Bilaga Litt. L.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga synaförrättning angående utdikning af vattensjuka marker tillhörande Karlanna, Brandsål m.fl. byar uti Särestads socken, Åse härad och Skaraborgs län år 1911.

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken och kanaler möjliggöra en fullständig torrläggning af omkring dem belägna marker, är, ehuru det nästan uteslutande är redan odlade fält, som däri ingå, att anse såsom vattenafledning och därför att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

För att ernå det åsyftade ändamålet är nödvändigt, att det nu befintliga hufvudafloppet regleras och gifves tillräckligt stora dimensioner, så att det kan tjäna till aflopp för tillstötande diken, hvilka föra vatten från angränsande trakter och från afdelningsområdenas olika delar, utan att öfversvämning behöfver inträffa.

Denna hufvudkanal, som i förslaget är betecknad med A-B-C-D-E-F, kommer i sitt nedre lopp, eller från punkten C att föra vatten från ca 400 hektar, hvilket med för denna trakt vanliga nederbördsförhållanden betingar en afbördningsförmåga af ca 0,3 m^3 i sekunden vid normala flöden men vid exceptionella fall kan gå ända upp till 0,5 m^3.

Dimensionerna hafva därför blifvit beräknade så stora, att äfven vid största vattentillströmning vattenståndet i kanalen ej skall ställa sig högre än 0,6-0,7 meter. Kanalens läge å marken är å plankartan angifvet med dubbla röda linier samt med littera för hvarje särskild kanalsträcka, och har i hufvudsak behållits i samma sträckning som vid undersökningstillfället.

Mellan afvägningspunkterna 5+50 - 6+26 har kanalen rätats för att undvika, där befintliga skarpa krökar, och i kanalsträckan F-G har den ej kunnat följa det gamla dikets alla slingringar utan utlagts i mera räta linier.

Beträffande det af sökanden i protokollets 5:9 §§ gjorda yrkandet om kanalernas förläggande i det gamla kron-diket öfver

August Anderssons mark, hafva synemännen ej kunnat, gentemot August Anderssons i 8 §. gjorda påstående, att kanalen skulle bibehållas i det läge, den nu hade efter i rågången, och mot de i dikningslagens 4 § gjorda bestämmelserna, bifalla detta.

Förläggandet af kanalen till den plats sökanden föreslog skulle dessutom försvåra torrläggningen af Axel Johanssons och G. Nätts egor och kräfva särskilda dikens uppstagande öfver August Anderssons och K. J. Larssons skiften för att mottaga vattnet från dikena D-M och b-b.

För att möjliggöra en fullständig torrläggning af markerna är emellertid ej denna kanal tillräcklig, utan kräfves härför en hel del sidokanaler o. afloppsdiken, som kunna upptaga såväl vattnet från tegdikena under normala förhållanden som dagvattnet vid större flöden, och leda det från de mera aflägsna delarne af afdikningsområdena ner till hufvudafloppen.

För förslagets ekonomiska bedömande har plan till sådan fullständig öppen afdikning uppgjorts, och äro å plankartan dessa diken angifna, de större, profilerade med dubbla röda linier och litteror, de mindre med blå linie och littera.

Samtliga kanalernas och dikenas dimensioner äro i den häröfver upprättade gräfningslistan i metermått angifna.

Vid bestämmandet af dessa dimensioner har hänsyn tagits såväl till en effektiv torrläggnings ernående som till för kanalernas bestånd lämpliga lutningsförhållanden.

Vid arbetets utförande måste en del broar och brotrummor ombyggas. Huru dessa arbeten lämpligen kunna utföras visas af de härför uppgjorda specialritningarna.

Efter dessa skola genom de större utfartsvägarne läggas stentrummor och för egovägarne byggas träbroar.

Vid de senare skall sidorna och bottnen i kanalen under broarne och en meter ofvan och nedanför stensättas för att hindra ras. Vill delegarne heldre lägga stentrummor, må det vara dem obetaget, men få de, hvad stora kanalen angår ej gifvas mindre genomgångsöppning än 1 mtr.

Då synemännen ej ega befogenhet att föreskrifva andra kanalers eller dikens upptagande än dem, som kräfvas för torrläggning af sökandenas mark eller deras, som äro att såsom sökande anse, få de bestämma att följande kanaler skola upptagas i enlighet med det gjorda förslaget och därvid fogade bestämmelser i afseende på kostnadens fördelning m.m. nämligen

hufvudkanalen A-B-C-D-E-F-G
sidokanalerna F-H, E-I, C-K o B-L.

Den vattensjuka marken är genom mätning på marken å karta affattad, och är begränsningskurvan beräknad så, att den nedanför belägna marken under närvarande förhållanden ej kan torrläggas till nödigt och lagenligt djup.

Denna mark är till beskaffenhet och areal upptagen i den däröfver upprättade ägobeskrifningen och arealförteckningen.

Såsom grund för kostnadernas fördelning har tagits den förbättring, som jorden genom torrläggningen anses få, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag, af synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning samt 0,6 meter ren på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden. Denna ersättning skall, innan dikningsarbetet påbörjas å hans mark, erläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig, är han själf delegare i företaget skall ersättningen räknas honom till godo vid dikningskostnadens fördelning. För det intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, har af synemännen bestämts att en ersättning skall utgå, till hvarje i jordersättningslängden upptagen jordegare, med 6% årligen af det af honom, där tillerkända beloppet, så länge jordbankarne kvarligga.

För bedömande af företagets ekonomiska bärighet har beräkning öfver vattenafledningsföretaget i sin helhet blifvit utförd och är i kostnadsberäkningen N:o 1 angifven.

Såsom ledning för blifvande akordspriser är en specificerad kostnadsberäkning N:o 2 uppgjord för de kanaler, som af synemännen bestämts att upptagas.

Vid fördelning af kostnaderna har, såsom förut nämnts, lagts till grund värdet af den förbättring, som jorden genom torrläggningen anses få.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den förbättring, hvarje enskild jordegare beräknats erhålla i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i jorduppskattningslängden i procent är angifven, och i kostnadsfördelningen № 2, såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

Då den uppskattade förbättringen endast vinnes under den förutsättning att vattenafledningen i sin helhet, sådan den i kostnadsförslaget № 1 är angifven, utföres, har vid fördelningen af kostnaden för endast de gemensamma hufvudkanalernas upptagande hvarje jordområdes förbättring minskats med kostnaden för den eller de dikens uppgräfning, som möjliggöra jordens fullständiga torrläggning. Dessutom hafva synemännen ansett rättvist vara, att en nedanför liggande jordegare ej betungats med kostnad för en ofvanför liggande dikessträcka, af hvilken hans jords torrläggning är alldeles oberoende, eller en ofvanför liggande påföres kostnad för större dike nedanför, än som erfordras för hans marks torrläggning. I enlighet härmed få synemännen visserligen bestämma att kanalen A-B-C-D-E-F-G skall utgöra ett samfält dikningsföretag, men hafva vid kostnadernas fördelning uppdelat den i fyra olika afdelningar, och inom hvar och en af dessa afdelningar fördelat kostnader på dem, som för sin jords torrläggning är beroende af gräfningen däri

I kostnadsfördelningen № 2. är för hvarje jordegare angifven hans deltagningsskyldighet i de respektive kanalerna A-B-C-D-E-F-G och F-H, E-I, C-K i B-L.

Kostnaden för underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas nygräfning.

Slutligen få synemännen bestämma och föreskrifva

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden så vidt möjligt är, fördelas lika på båda sidor.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1 meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50 meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar, eller någon af delegarne det fordrar samt med tvänne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delegarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt

utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.
att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft samt bragts till slut senast tre år efter arbetet tagit sin början.

Sökandene vore skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtlige delegare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Brandsol den 30 oktober 1911.

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson . - J. Aug. Johansson

Bilaga Litt. M.

Öfver det beslut hvartill synenämnden kommit, få vi undertecknade härmed afgifva följande protest och därvid påpeka.

Att stora kanalen rätteligen bort följa det gamla, år 1831 *) med statsmedel gräfda kronodiket från Karlanna öfver Brandsöl Lars Jonsgårdens egor till Brandsöl Måns Andersgårdens rågång, där å förutnämnde hemman Lars Jonsgården ett litet stycke egenmäktigt igenfyllts, enligt erkännande, hvar anses synenämnden bort tillämpa dikningslagen af den 20 Juni 1879 §§ 80-81. alldenstund jordegarne öfver hvars mark diket skulle gräfvas enhälligt gillade den uppgjorda sträckningen till vattenafledningen, enligt sockenstämmoprotokoll den 17 april 1831 § 4.

mom. 1.

Att egare och innehafvare öfver hvars mark diket skulle gräfvas, en för alla och alla för en iklädt sig ansvarighet för dikets gräfning och framtida underhåll samt underskrifvit meddelat formulär, innan statsbidraget fick lyftas, enligt sockenstämmoprotokoll, den 21 Juni 1831 § 3.

Ansvarsförbindelsen, se protokoll den 17 april 1831 §6. afskrifter bifogas.

Att stora kanalen bör upptagas i rågången emellan Maja och Johanna Svensson å ena sidan, samt August Andersson och Axel Johansson å andra sidan ett stycke, sedan tvärt öfver Maja och Johanna Svenssons egande 1/4 mtl. Måns Andersgården, öfver Särestads Prestgård till Baberg, där vatten från E. J. Larssons 1/4 mtl. A. G. Johanssons 3/8 mtl. Gustaf Anderssons 1/6 mtl. såkta delen rinner denna väg, samt från lägenheten Brandstorps om 10 tunland.

Att ett mindre dike skulle gräfvas i rågången mellan K. J. Larssons och August Andersson, emottagande vattnet från Axel Johanssons 1/4 mtl. och Gustaf Natts sterbhus egande 1/16 mtl. allt i Brandsäl Lars Jonsgården.

Att den stora vinkel som af synenämnden föreslagits för stora afloppskanalen endast orsakar dyrare kostnad och hindrar vattnet så att det långsamt afrinner.

Brandsäl, Särestad den 30 Oktober 1911.

Maja Svensson

Johanna Svensson

Genom S. P. Eriksson enligt fullmakt.

*)

Utdrag af Protokoll hållet vid allmän sockenstämma, efter behörig pålysning, med hela församlingen i Moderkyrkan d. 17 april 1831 § 4. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

I anledning häraf, voro Församlingens ledamöter i dag till allmän sockenstämma kallade och yttrade enhälligt sin tacksamma beredvillighet att i allt hvad på dem ankommer, gå länsstyrelsens och en Nådig öfverhets välgörande afsikt till möte, till följe hvaraf
1° De hemmansegare, genom hvilkas egor de utsedde vattenafledningarne komma att gå, på tillfrågan förklarade sig icke hafva något deremot, utan äro dermed nöjde.

År och dag som ofvan. In fidem protocolli

M. Hasselrot.

å allmän sockenstämma justeradt intygs.

Sven Pettersson. Andreas Svensson.

Utdrag af Protokoll hållet vid pålyst allmän sockenstämma med hela Församlingen i Moderkyrkan den 21 juni 1831.

§3. underskrefves af Särestads, Tängs och Bjärby sockenmän de för dessa socknar efter meddelt formulär, författade förbindelser att, med iakttagande af föreskrifne vilkor, dikningsarbetet fullborda och i framtiden underhålla, för Håle och Flakebergs socknar, som vid det redan då började arbetet, afgifvits dylika förbindelser, ansågos nya öfverflödiga, år och dag som ofvan

in fidem protocolli

M. Hasselrot.

uppläst och godkändt, intygas, å församlingens vägnar L. Jonsson, Andreas Särnström, Pär Olofsson, Anders Persa.

Utdrag af Protocollet den 17 April 1831.
(Ansvarsförbindelse)

§6. lyder sålunda. Till framtida upplysning och efterrättelse kommer, den af socknarne åtagna och underskrifne förbindelse att i Protocollet intagas så lydande:
„Sedan K. Majt i nåder beviljat att under-
„stöd af allmänna medel till upptagande
„af erforderliga afloppsdiken inom Håle
„(Flakebergs)socken, förbinder sig härmed
„socknens hemmansegare och innehafvare en
„för alla och alla för en dels att ansvara
„för dikningens fullbordande i enlighet med
„de därtill af herr A. Jonsson uppgjorda
„förslag, inom den siste nästkommande
„Oktober, med iakttagande att till arbetet
„företrädesvis användes sådana fattiga, som
„sakna annan utväg till sitt uppehälle och
„vilja i arbete deltaga; dels att sedan be-
„rörde afloppsdiken blifvit upptagna, dem
„på egen bekostnad underhålla; allt vid
„påföljd af skyldighet att återbära det i
„nåder beviljade understödet, år och dag
som ofvan.

in fidem Protocolle
M. Hasselrot.

Uppläst och godkändt intyga.
L. Jonsson, Andreas Särnström, Pär Olofsson.
Anders Rasse.

Att förestående utdrag ur sockenstämmo-protokollen af den 17 april och den 21 Juni 1831 öfverensstämma med originalen, intygas af

Särestad den 27 Oktober 1911
J. H. Vingqvist
pastor l.

Egobeskrifning, Arealförteckning

och

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadad mark tillhörande Karlanna och Brandsöls byar uti Säresta socken af Åse härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synneförrättning år 1911.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet per har	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Säresta socken																				
	Brandsöl																				
	Gustaf Svensson																				
1.	Åker		16			800	480	320					51	20							
2.	"		27			800	480	320					86	40							
3.	"		32			800	480	320					102	40							
4.	"		34			800	480	320					108	80							
5.	"		31			800	480	320					99	20							
6.	"		42			800	480	320					134	40							
7.	Väg		07			—	—	—					—	—							
8.	Åker		12	2	01	800	480	320					38	40	1552	-	931	20	620	80	1,44
	Brandsöl																				
	A. J. Svensson o																				
	Johan Svensson																				
	1/8 mtl. o 1/16 mtl.																				
	Vesterby																				
9	Åker		19			800	480	320					60	80							
	Transport		19	2	01								60	80	1552	-	931	20	620	80	1,44

23.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport		19	2	01								60	80	1552	-	931	20	620	80	144
10	Åker		19			600	560	40					7	60							
11	〃		15			600	560	40					6	-							
12	〃		11			800	480	320					35	20							
13	〃		20			800	480	320					64	-							
14	〃		21			800	480	320					67	20							
15	〃		19			800	480	320					60	80							
16	〃		27			800	480	320					86	40							
17	Tomt		49			-	-	-					-	-							
18	Åker		25			700	420	280					70	-							
19	〃		22			700	420	280					61	60							
20	〃		21			700	420	280					58	80							
21	〃		16			700	420	280					44	80							
22	〃		14			700	420	280					39	20							
23	〃		24			700	420	280					67	20							
24	〃		27			700	420	280					75	60							
25	〃		30			700	420	280					84	-							
26	〃		29			700	420	280					81	20							
27	〃		62			700	420	280					173	60							
28	〃		16			700	420	280					44	80							
29	〃		34			700	420	280					95	20							
30	〃		36			700	420	280					100	80							
31	〃		43			700	420	280					120	40							
32	〃		42			700	420	280					117	60							
33	〃		37			700	420	280					103	60							
34	〃		35			700	420	280					98	-							
35	〃		19			700	420	280					53	20							
36	〃		19			700	420	280					53	20							
37	〃		18			700	420	280					50	40							
	Transp.	7	69	2	01								1981	20	1552	-	931	20	620	80	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	7	69	2	01								1981	20	1552	-	931	20	620	80	144
38.	Åker		33			700	420	280					92	40							
39.	〃		15			700	420	280					42	-							
40.	〃		12			700	420	280					33	60							
41.	〃		12			700	420	280					33	60							
42.	〃		31			700	420	280					86	80							
43.	〃		26			700	420	280					72	80							
44.	〃		18			700	420	280					50	40							
45.	〃		13			700	420	280					36	40							
46.	〃		29			700	420	280					81	20							
47.	〃		28			700	420	280					78	40							
48.	〃		34			700	420	280					95	20							
49.	〃		31			700	420	280					86	80							
50.	〃		35			700	420	280					98	-							
51.	〃		40			700	420	280					112	-							
52.	〃		43			700	420	280					120	40							
53.	〃		56			700	420	280					156	80							
54.	〃		55			700	420	280					154	-							
55.	〃		58			700	420	280					162	40							
56.	〃		49			700	420	280					137	20							
57.	〃		67			700	420	280					187	60							
58.	〃		57			700	420	280					159	60							
59.	〃		41			700	420	280					114	80							
60.	〃		17	15	69	700	420	280					47	60	10723	-	6501	80	4221	20	977
	Brandsål																				
	Johan Andersson																				
	3/10 Nolsby																				
61	Åker		29			700	420	280					81	20							
62	〃		28			700	420	280					78	40							
	Transport	5	7	17	70								159	60	12275	-	7433	-	4842	-	112

25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport		57	17	70								159	60	12275	-	7433	-	4842	-	1121
63	Åker		26			700	420	280					72	80							
64	〃		24			700	420	280					67	20							
65	〃		25			700	420	280					70	-							
66	〃		28			700	420	280					78	40							
67	〃		26			700	420	280					72	80							
68	〃		25			700	420	280					70	-							
69	〃		26			700	420	280					72	80							
70	〃		20			700	420	280					56	-							
71	〃		20			700	420	280					56	-							
72	〃		21			700	420	280					58	80							
73	〃		20			700	420	280					56	-							
74	〃		21	3	39	700	420	280					58	80	2373	-	1423	80	949	20	220
	Karlanna																				
	A. J. Svensson i																				
	Johan Svensson																				
	Brandsätet																				
75	Åker		20			700	450	250					50	-							
76	〃		16			700	450	250					40	-							
77	〃		15			700	450	250					37	50							
78	〃		16			700	450	250					40	-							
79	〃		15			700	450	250					37	50							
80	〃		18			700	450	250					45	-							
81	〃		17			700	450	250					42	50							
82	〃		16			700	450	250					40	-							
83	〃		21			700	450	250					52	50							
84	〃		20			700	420	280					56	-							
85	〃		20			700	420	280					56	-							
86	〃		20			700	420	280					56	-							
87	〃		17			700	420	280					47	60							
	Transport		231	21	09								600	60	14648	-	8856	80	5791	20	1341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	2	31	21	09								600	60	14648 .		8856	80	5791	20	1341
88	Åker		18			700	420	280					50	40							
89	"		19			700	420	280					53	20							
90	"		19			700	420	280					53	20							
91	"		14			700	420	280					39	20							
92	"		11	3	12	700	420	280					30	80	2184 -		1356	60	827	40	191
	J. F. Jonsson 19/192 **Karlanna**																				
93	Åker		11			700	420	280					30	80							
94	"		12			700	420	280					33	60							
95	"		17			700	420	280					47	60							
96	"		19			700	420	280					53	20							
97	"		26			700	420	280					72	80							
98	"		30			700	420	280					84	-							
99	"		32			700	420	280					89	60							
100	"		39			700	420	280					109	20							
101	"		39			700	420	280					109	20							
102	"		42			700	420	280					117	60							
103	"		40			700	420	280					112	-							
104	"		48			700	420	280					134	40							
105	"		42			700	420	280					117	60							
106	"		50			700	420	280					140	-							
107	"		50			700	420	280					140	-							
108	"		39			700	420	280					109	20							
109	"		34			700	420	280					95	20							
110	Tomt		50			-	-	—					-	-							
111	Åker		17			650	350	300					51	-							
112	"		19			650	350	300					57	-							
113	"		24			650	350	300					72	-							
	Transport	6	80	24	21								1776	-	16832 -		10213	40	6618	60	1532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	6	80	24	21								1776	-	16832	-	10213	40	6618	60	1532
114	Ikar		21			650	350	300					63	-							
115	〃		21			650	350	300					63	-							
116	〃		26			650	350	300					78	-							
117	〃		21			700	420	280					58	80							
118	〃		24			700	420	280					67	20							
119	〃		25			700	420	280					70	-							
120	〃		24			700	420	280					67	20							
121	〃		26			700	420	280					72	80							
122	〃		28			700	420	280					78	40							
123	〃		31			700	420	280					86	80							
124	〃		29			700	420	280					81	20							
125	〃		29			700	420	280					81	20							
126	〃		30			700	420	280					84	-							
127	〃		28			700	420	280					78	40							
128	〃		28			700	420	280					78	40							
129	〃		31			650	350	300					93	-							
130	〃		28			650	350	300					84	-							
131	〃		30			650	350	300					90	-							
132	〃		34			650	350	300					102	-							
133	〃		28			650	350	300					84	-							
134	〃		25			650	350	300					75	-							
135	〃		35			700	490	210					73	50							
136	〃		32			700	490	210					67	20							
137	〃		30			700	490	210					63	-							
138	〃		29			700	490	210					60	90							
139	〃		26			700	490	210					54	60							
140	〃		26			700	490	210					54	60							
141	〃		23			650	440	210					48	30							
	Transport	14	78	24	21								3834	50	16832	-	10213	40	6618	60	1532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	14	48	24	21								3834	50	16832	-	10213	40	6618	60	1532
142	Åker		16			650	440	210					33	60							
143	〃		13			650	440	210					27	30							
144	〃		07	14	84	650	440	210					14	70	9856	50	5946	40	3910	10	905
	Karl Andersson																				
83/768	i Karlanna																				
145	Åker		11			650	440	210					23	10							
146	〃		12			650	440	210					25	20							
147	〃		09			650	350	300					27	-							
148	〃		10			650	350	300					30	-							
149	〃		08			650	350	300					24	-							
150	〃		10			650	350	300					30	-							
151	〃		12			650	350	300					36	-							
152	〃		10			650	350	300					30	-							
153	〃		32			600	500	100					32	-							
154	〃		17			600	500	100					17	-							
155	Odlingsmark		34			500	100	400					136	-							
156	Odlingsmark		37			500	100	400					148	-							
157	Åker		11			600	350	250					27	50							
158	〃		08			600	350	250					20	-							
159	〃		09			600	350	250					22	50							
160	〃		12			600	350	250					30	-							
161	〃		15			600	350	250					37	50							
162	〃		33			600	350	250					82	50							
163	〃		21			600	350	250					52	50							
164	〃		20			600	350	250					50	-							
165	〃		24			600	350	250					60	-							
166	〃		23			600	350	250					57	50							
167	〃		22			600	350	250					55	-							
	Transport	4	-	39	05								1053	30	26688	50	16159	80	10528	70	2437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	4	-	39	05								1053	30	26688	50	16159	80	10528	70	2437
168	Åker		19			600	400	200					38	-							
169	〃		37			600	400	200					74	-							
170	〃		55			600	400	200					110	-							
171	〃		08			600	400	200					16	-							
172	〃		17			600	400	200					34	-							
173	〃		05			600	400	200					10	-							
174	〃		40			650	450	200					80	-							
175	〃		43			650	450	200					86	-							
176	〃		28			650	350	300					84	-							
177	〃		25			650	350	300					75	-							
178	〃		25			650	350	300					75	-							
179	〃		26			650	350	300					78	-							
180	〃		28			650	350	300					84	-							
181	〃		26			650	350	300					78	-							
182	〃		27			650	350	300					81	-							
183	〃		24			650	350	300					72	-							
184	〃		27			650	350	300					81	-							
185	〃		26			650	350	300					78	-							
186	〃		27			650	350	300					81	-							
187	〃		27			700	420	280					75	60							
188	〃		28			700	420	280					78	40							
189	〃		30			700	420	280					84	-							
190	〃		34			700	420	280					95	20							
191	〃		38			700	420	280					106	40							
192	〃		39			700	420	280					109	20							
193	〃		36			700	420	280					100	80							
194	〃		37			700	420	280					103	60							
195	〃		38			700	420	280					106	40							
	Transport	12	20	39	05								3227	90	26688	50	16159	80	10528	70	2437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	12	20	39	06								3227	90	26688	50	16159	80	10528	70	2437
196	Aker		25			700	420	280					70	-							
197	〃		14			700	450	250					35	-							
198	〃		30			700	450	250					75	-							
199	〃		33			700	450	250					82	50							
200	〃		37			700	450	250					92	50							
201	〃		47			700	450	250					117	50							
202	〃		50			700	450	250					125	-							
203	〃		53			700	450	250					132	50							
204	〃		47			700	450	250					117	50							
205	〃		53			700	450	250					132	50							
206	〃		50			700	450	250					125	-							
207a	〃		44			700	450	250					110	-							
207	〃		43			650	400	250					107	50							
208	〃		43			650	400	250					107	50							
209	〃		35			650	400	250					87	50							
210	〃		41			650	400	250					102	50							
211	〃		34			650	400	250					85	-							
212	〃		40			650	400	250					100	-							
213	〃		30			650	400	250					75	-							
214	〃		29			650	450	200					58	-							
215	〃		25			650	450	200					50	-							
216	〃		27			650	450	200					54	-							
217	〃		36			650	450	200					72	-							
218	〃		28	21	14	650	450	200					56	-	13835	50	8437	60	5397	90	1250
	Brandsål K. J. Larsson 1/4 Brandsål																				
219	Aker		20			700	420	280					56	-							
			20	60	19								56	-	40524	-	24597	40	15926	60	3687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport		20	60	19								56	-	40524	-	24597	40	15926	60	3687 6
220	Åker		11			700	420	280					30	80							
221	″		10			700	420	280					28	-							
222	″		09			700	420	280					25	20							
223	″		08			700	420	280					22	40							
224	″		07			700	420	280					19	60							
225	″		07			700	420	280					19	60							
226	″		07			700	420	280					19	60							
227	″		26			700	420	280					72	80							
228	″		25			800	480	320					80	-							
229	″		23			800	480	320					73	60							
230	″		34			800	480	320					108	80							
231	″		36			800	480	320					115	20							
232	″		36			800	480	320					115	20							
233	″		40			800	480	320					128	-							
234	″		36			800	480	320					115	20							
235	″		19			800	480	320					60	80							
236	″		15			800	480	320					48	-							
237	″		12			800	480	320					38	40							
238	″		11			800	480	320					35	20							
239	″		37			800	480	320					118	40							
240	″		39			800	480	320					124	80							
241	Tomt		40			-	-	-					-	-							
242	Åker		44			800	480	320					140	80							
243	″		53			800	480	320					169	60							
244	″		38			800	480	320					121	60							
245	″		40			800	480	320					128	-							
246	″		46			800	480	320					147	20							
247	″		41			800	480	320					131	20							
	Transport	7	70	60	19								2294	-	40524	-	24597	40	15926	60	3687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	7	70	60	19								2294	-	40524	-	24597	40	15926	60	3687
248	Åker		37			800	480	320					118	40							
249	"		31			800	480	320					99	20							
250	"		31			750	450	300					93	-							
251	"		30			750	450	300					90	-							
252	"		32			750	450	300					96	-							
253	"		24			750	450	300					72	-							
254	"		32			750	450	300					96	-							
255	"		59			700	420	280					165	20							
256	"		49			700	420	280					137	20							
257	"		47			700	420	280					131	60							
258	"		44			700	420	280					123	20							
259	"		37			700	420	280					103	60							
260	"		44			700	420	280					123	20							
261	"		33			700	420	280					92	40							
262	"		46			700	420	280					128	80							
263	"		43			700	420	280					120	40							
264	"		44			700	420	280					123	20							
265	"		43			750	450	300					129	-							
266	"		42			750	450	300					126	-							
267	"		38			750	450	300					114	-							
268	"		27			750	450	300					81	-							
269	"		34			750	450	300					102	.							
270	"		33			750	450	300					99	-							
271	"		31			750	450	300					93	-							
272	"		29			750	450	300					87	-							
273	"		27			750	450	300					81	-							
274	"		30			750	450	300					90	-							
275	"		55			750	450	300					165	-							
	Transport	18	22	60	19								5374	40	40524	-	24597	40	15926	60	3687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	18	22	60	19								5374	40	40524	-	24597	40	15926	60	3687
276	Åker		49			750	450	300					147	-							
277	"		49			750	450	300					147	-							
278	"		54			750	450	300					162	-							
279	"		41			750	450	300					123	-							
280	"		56			750	450	300					168	-							
281	"		46			750	450	300					138	-							
282	"		48			750	450	300					144	-							
283	"		52			750	450	300					156	-							
284	"		47			750	450	300					141	-							
285	"		50			750	450	300					150	-							
286	"		39			750	450	300					117	-							
287	"		54			750	450	300					162	-							
288	"		54			700	490	210					113	40							
289	"		52			700	490	210					109	20							
290	"		48			700	490	210					100	80							
291	"		47			700	490	210					98	70							
292	"		49	26	57	700	490	210					102	90	19573	50	11919	10	7654	40	1772
	Brandsål																				
	Gustaf Nälls sterbhus																				
	½ utg. Brandsål																				
293	Åker		15			700	490	210					31	50							
294	"		29			700	490	210					60	90							
295	"		32			700	490	210					67	20							
296	"		35			750	500	250					87	50							
297	"		33			750	500	250					82	50							
298	"		35			750	500	250					87	50							
299	"		34			750	500	250					85	-							
300	"		35			750	500	250					87	50							
	Transport	2	48	86	76								589	60	60097	50	36516	50	23581	-	5459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport		248	86	76								5896	60	60097	50	36516	50	23581	-	5459
301	Åker		38			750	450	300					114	-							
302	〃		38			750	450	300					114	-							
303	〃		39			750	450	300					117	-							
304	〃		37			750	450	300					111	-							
305	〃		40			750	450	300					120	-							
306	〃		40			750	450	300					120	-							
307	〃		42			750	450	300					126	-							
308	〃		46	5	68	750	450	300					138	-	4222	-	2672	40	1549	60	357
	Axel Johansson																				
	1/4 mtl. Brandsål																				
309	Åker		18			750	450	300					54	-							
310	〃		29			750	450	300					87	-							
311	〃		53			750	450	300					159	-							
312	〃		53			750	450	300					159	-							
313	〃		57			750	450	300					171	-							
314	〃		56			750	450	300					168	-							
315	〃		57			750	450	300					171	-							
316	〃		58			750	450	300					174	-							
317	〃		57			750	450	300					171	-							
318	〃		37			750	450	300					111	-							
319	〃		52			750	450	300					156	-							
320	〃		53			750	450	300					159	-							
321	〃		52			750	450	300					156	-							
322	〃		62			750	450	300					186	-							
323	〃		51			750	450	300					153	-							
324	〃		62			750	450	300					186	-							
325	〃		65			750	450	300					195	-							
	Transport		872	92	44								2616	-	64319	50	39188	90	25130	60	5818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	8	72	92	44								2616	-	64319	50	39188	90	25130	60	5818
326	Åker		73			750	450	300					219	-							
327	Våg		04			-	-	-					-	-							
328	Tomt	1	-			-	-	-					-	-							
329	Våg		13			-	-	-					-	-							
330	Våg		09			-	-	-					-	-							
331	Åker		18			700	500	200					36	-							
332	"		25			700	500	200					50	-							
333	"		33			700	500	200					66	-							
334	"		66			700	500	200					132	-							
335	"		58			700	500	200					116	-							
336	"		65			700	500	200					130	-							
337	"		63			700	500	200					126	-							
337a	"		17			700	500	200					34	-							
337b	"		23			700	500	200					46	-							
337c	"		37			700	500	200					74	-							
337d	"		45			700	500	200					90	-							
337e	"		54			700	500	200					108	-							
338	"		22			700	550	150					33	-							
339	"		21			700	550	150					31	50							
340	"		31			700	550	150					46	50							
341	"		34			700	550	150					51	-							
342	"		07			700	550	150					10	50							
343	"		13			700	550	150					19	50							
344	"		54			700	550	150					81	-							
345	"		52			700	550	150					78	-							
346	"		44			700	550	150					66	-							
347	"		23			700	550	150					34	50							
348	"		50			700	500	200					100	-							
	Transport	19	26	92	44								4394	50	64319	50	39188	90	25130	60	5818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	19	26	92	44								4894	50	64319	50	39188	90	25130	60	5818
349	Åker		55			700	500	200					110	-							
350	〃		55			700	450	250					137	50							
351	〃		42			700	450	250					105	-							
352	〃		43			700	450	250					107	50							
353	Väg		16			-	-	-					-	-							
354	Väg		12	21	49	-	-	-					-	-	14437	50	9583	-	4854	50	1124
	Brandsäl																				
	C. Sandelin																				
	Brandstorp																				
355	Åker		41			700	450	250					102	50							
356	〃		26			700	450	250					65	-							
357	〃		18			700	450	250					45	-							
358	〃		22			700	450	250					55	-							
359	〃		21			700	450	250					52	50							
360	〃		18			700	450	250					45	-							
361	〃		16			700	500	200					32	-							
362	〃		19			700	500	200					38	-							
363	〃		19			700	500	200					38	-							
364	〃		17			700	500	200					34	-							
365	〃		18			700	500	200					36	-							
366	〃		16			700	500	200					32	-							
367	〃		15			700	500	200					30	-							
368	〃		13			700	500	200					26	-							
369	Tomt		24			-	-	-					-	-							
370	Åker		20			700	420	280					56	-							
371	〃		12			700	420	280					33	60							
372	〃		15			700	420	280					42	-							
373	〃		15			700	420	280					42	-							
	Transport	3	65	113	93								804	60	78757	-	48771	90	29985	10	6942

37.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	3	65	113	93								804	60	78757	-	48771	90	29985	10	6942
374	Åker		15			700	420	280					42	-							
375	〃		13			700	420	280					36	40							
376	〃		11			700	420	280					30	80							
377	〃		12			700	420	280					33	60							
378	〃		10			700	420	280					28	-							
379	〃		08			700	420	280					22	40							
380	〃		09			700	420	280					25	20							
381	〃		09			700	420	280					25	20							
382	〃		07			700	420	280					19	60							
383	〃		09			700	420	280					25	20							
384	〃		08			700	420	280					22	40							
385	〃		14			700	420	280					39	20							
386	Väg		09	4	99	–	–	–					–	–	3262	-	2107	40	1154	60	267
	Kyrkoherdebostället																				
	i Sarosla																				
387	Åker		50			700	420	280					140	-							
388	〃		26			700	420	280					72	80							
389	〃		26			700	420	280					72	80							
390	〃		23			700	420	280					64	40							
391	〃		15			700	420	280					42	-							
392	〃		13			700	420	280					36	40							
393	〃		14			700	420	280					39	20							
394	〃		21			700	420	280					58	80							
395	〃		19			700	420	280					53	20							
396	〃		22			700	420	280					61	60							
397	〃		21			700	420	280					58	80							
398	〃		39			700	420	280					109	20							
399	〃		42			700	420	280					117	60							
400	〃		25			700	420	280					70	-							
401	〃		26			700	420	280					72	80							
	Transport	3	82	118	92								1069	60	82019	-	50879	30	31139	70	7209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	82	118	92								1069	60	82019	-	50879	30	31139	70	72.09
402	Åker		36			700	420	280					100	80							
403	〃		38			700	420	280					106	40							
404	〃		51			700	420	280					142	80							
405	〃		32			700	420	280					89	60							
406	〃		31			700	450	250					77	50							
407	〃		28			700	450	250					70	-							
408	〃		23			700	450	250					57	50							
409	〃		31			700	450	250					77	50							
410	〃		32			700	450	250					80	-							
411	〃		28			700	450	250					70	-							
412	〃		18	7	30	700	450	250					45	-	5110	-	3123	30	1986	70	4.50
	Brandsdal																				
	Johan Larsson																				
	1/4 mtl. Boberg																				
413	Åker		19			700	420	280					53	20							
414	〃		37			700	420	280					103	60							
415	〃		17			700	450	250					42	50							
416	〃		10			700	450	250					25	-							
417	〃		09			700	450	250					22	50							
418	〃		14			700	450	250					35	-							
419	〃		15			700	450	250					37	50							
420	〃		11			700	450	250					27	50							
421	〃		12			700	450	250					30	-							
422	〃		09			700	450	250					22	50							
423	〃		19			700	450	250					47	50							
424	〃		17			700	420	280					47	60							
425	〃		16			700	420	280					44	80							
426	〃		25	2	30	700	420	280					70	-	1610	-	1000	80	609	20	1.41
	Transport			128	52										88739	-	55003	40	33735	60	78.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport			128	52										88739	-	55003	40	33735	60	7810
	Brandsöl																				
	Maja och Johanna																				
	Svensson 1/4 mtl																				
	Månsandersgården																				
427	Åker		09			700	420	280					25	20							
428	"		08			700	420	280					22	40							
429	"		09			700	420	280					25	20							
430	"		11			700	420	280					30	80							
431	"		10			700	420	280					28	-							
432	"		10			700	420	280					28	-							
433	"		16			700	420	280					44	80							
434	"		08			700	420	280					22	40							
435	"		10			700	420	280					28	-							
436	"		11			700	420	280					30	80							
437	"		19			700	420	280					53	20							
438	"		18			700	420	280					50	40							
439	"		14			700	420	280					39	20							
440	"		16			700	420	280					44	80							
441	"		17			700	420	280					47	60							
442	"		17			700	420	280					47	60							
443	"		21			700	420	280					58	80							
444	"		17			700	420	280					47	60							
445	"		17			700	420	280					47	60							
446	"		19			700	420	280					53	20							
447	"		20			700	420	280					56	-							
448	"		25			700	420	280					70	-							
449	"		08			500	450	50					4	-							
450	"		13			500	450	50					6	50							
	Transport	3	43	128	52								912	10	88739	-	55003	40	33735	60	7810

40.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	3	43	128	52								912	10	88739	-	55003	40	33735	60	78.10
451	Åker		08			500	450	50					4	-							
452	"		10			500	450	50					5	-							
453	"		11			500	450	50					5	50							
454	"		10			500	450	50					5	-							
455	"		15			500	450	50					7	50							
456	"		15			700	420	280					42	-							
457	"		16			700	420	280					44	80							
458	Våg		13			-	-	-					-	-							
459	Åker		45			750	450	300					135	-							
460	"		25			750	450	300					75	-							
461	"		27			750	450	300					81	-							
462	"		21			750	450	300					63	-							
463	"		19			750	450	300					57	-							
464	"		16			750	450	300					48	-							
465	"		18			750	450	300					54	-							
466	"		21			750	450	300					63	-							
467	"		16			750	450	300					48	-							
468	"		17			750	450	300					51	-							
469	"		17			750	450	300					51	-							
470	"		16			750	450	300					48	-							
471	"		18			750	450	300					54	-							
472	"		23			750	450	300					69	-							
473	"		29			800	480	320					92	80							
474	"		23			800	480	320					73	60							
475	"		25			800	480	320					80	-							
476	"		26			800	480	320					83	20							
477	"		24			800	480	320					76	80							
478	"		29			800	480	320					92	80							
	Transport	8	96	128	52								2422	10	88739	-	55003	40	33735	60	78.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	8	96	128	52								2422	10	88739	-	55003	40	33735	60	78 10
479	åker		28			800	480	320					89	60							
480	"		19			800	480	320					60	80							
481	"		26			800	480	320					83	20							
482	"		25			800	480	320					80	-							
483	"		24			800	480	320					76	80							
484	"		20			800	480	320					64	-							
485	"		25			800	480	320					80	-							
486	"		20			800	480	320					64	-							
487	"		17			800	480	320					54	40							
488	"		18			800	480	320					57	60							
489	Vag		19			-	-	-					-	-							
490	åker		62			800	560	240					148	80							
491	"		42			800	480	240					100	80							
492	"		37			800	480	240					88	80							
493	"		40			800	480	240					96	-							
494	"		49			800	480	240					117	60							
495	"		48			800	480	240					115	20							
496	"		42			800	480	240					100	80							
497	"		41			800	480	240					98	40							
498	"		21			800	640	160					33	60							
499	"		38			800	640	160					60	80							
500	"		35			800	640	160					56	-							
501	"		37			800	640	160					59	20							
502	"		32			800	640	160					51	20							
503	"		37			800	640	160					59	20							
504	"		35			800	640	160					56	-							
505	"		30			800	640	160					48	-							
506	"		14			800	640	160					22	40							
	Transport	17	77	128	52								4445	30	88739	-	55003	40	33735	60	78 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	17	77	128	52								4445	30	88739	-	55003	40	33735	60	7810
507	Åker		16			800	640	160					25	60							
508	〃		19			700	630	70					13	30							
509	〃		11			700	630	70					7	70							
510	〃		15	18	28	700	630	70					10	50	13675	50	9173	10	4502	40	1042
	Aug. Andersson																				
1/4	Brandsöl																				
511	Åker		86			800	560	240					206	40							
512	〃		42			800	560	240					100	80							
513	〃		38			800	560	240					91	20							
514	〃		49			800	500	300					147	-							
515	〃		48			800	500	300					144	-							
516	〃		59			800	500	300					177	-							
517	〃		60			800	480	320					192	-							
518	〃		42			800	480	320					134	40							
519	〃		45			800	480	320					144	-							
520	〃		46			800	480	320					147	20							
521	〃		45			800	480	320					144	-							
522	〃		40			800	480	320					128	-							
523	〃		37			800	480	320					118	40							
524	〃		14			600	360	240					33	60							
525	〃		15			600	360	240					36	-							
526	〃		15			600	400	200					30	-							
527	〃		16			600	400	200					32	-							
528	〃		14			600	480	120					16	80							
529	〃		51			800	480	320					163	20							
530	〃		51			800	480	320					163	20							
531	〃		54			800	480	320					172	80							
	Transport	86	7	146	90								2522	-	102414	50	64176	50	38238	-	8852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transport	8	67	146	90								2522	-	102414	50	64176	50	38238	-	88.52
532	Åker		50			800	480	320					160	-							
533	„		46			800	480	320					147	20							
534	„		32			800	480	320					102	40							
535	„		40			800	480	320					128	-							
536	„		39			800	480	320					124	80							
537	„		36			800	480	320					115	20							
538	„		35			800	480	320					112	-							
539	„		21			800	480	320					67	20							
540	„		20			800	480	320					64	-							
541	„		19			800	480	320					60	80							
542	„		18			800	480	320					57	60							
543	„		36			800	500	300					108	-							
544	„		35			800	500	300					105	-							
545	Väg		21			–	–	–					–	–							
546	Åker		09			800	480	320					28	80							
547	„		14			800	480	320					44	80							
548	„		18			800	480	320					57	60							
549	„		21			800	480	320					67	20							
550	„		22			800	480	320					70	40							
551	„		22			800	480	320					70	40							
552	„		24			800	480	320					76	80							
553	„		28			750	450	300					84	-							
554	„		24			750	450	300					72	-							
555	„		28			750	450	300					84	-							
556	„		29			750	450	300					87	-							
557	„		32			750	450	300					96	-							
558	„		37			750	450	300					111	-							
559	„		46	16	69	750	450	300					138	-	12924	-	7961	80	4962	20	11.48
	Summa			163	59										115338	50	72138	30	43200	20	100,00

Brandsål den 30 okt: 1911

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson J. Aug. Johansson

Jordersättningslängd

öfver den jord, som åtgår för kanalers uppslagande i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Karlanna och Brandsöls byar uti Säresta socken af Åse härad och Skaraborgs län; upprättad, vid laga syn år 1911.

Jordägarnes namn m.m.	Jord som åtgår är ar	Jordvärde per ar —	Ersättningen utgör Kronor	
1.	2	3.	4.	5.
Kanaler A - B - C - D - E - F - G				
Karl Andersson, Karlanna	9,5	7 -	66	50
J. F. Jonsson, "	6,2	„	43	40
K. J. Larsson, Brandsöl	16,2	7.50	121	50
August Andersson, "	6.10	„	45	75
Axel Johansson, "	7 -	„	52	50
Maja o Johanna Svensson „ Måns Andersgl.	11 -	„	82	50
Prästbostället i Särestad	5.7	„	42	75
Summa			454.	90
Kanalen F - H				
Maja och Johanna Svensson	1.2	7.50	9	-
Axel Johansson	1.2	„	9	-
Summa			18	-
Kanalen E - I				
Maja och Johanna Svensson	0.4	8 -	3	20
Aug. Andersson	0.4	„	3	20
Summa			6	40

Kanalen C - K

1.	2.	3.	4.	5.
August Andersson	5.5	8 -	44	-
K. J. Larsson	5.5	〃	44	-
Summa			88	-

Kanalen B - L.

1.	2.	3.	4.	5.
K. J. Larsson	2,5	7 -	17	50
J. F. Johansson	8 -	〃	56	-
A. J. Svensson i Johan Svensson	5,2	〃	36	40
Johan Andersson	2 -	〃	14	-
Summa			123	90

Brandsöl den 30 oktober 1911.

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson – J. Aug. Johansson

Kostnadsberäkning N:o 1.

öfver sådan öppen afdikning, som är nödvändig för en fullständig torrläggning till 1,2 mt. djup af vattenskadad mark tillhörande Karlanna och Brandsåls byar uti Säresta socken af Åse härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn år 1911.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			m3					
		Kanalen A-B-C-D-E-F-G						
		Kanalsträckan A-B.						
0-2	200	Rensning och undanskaffande af stenar i gamla kanalen 200 st mtr.		1.-	200	-		
2-3	100	Schaktning af lera med något sten	180	0,80	144	-		
3-4	100	〃 〃 〃	250	〃	200	-		
4-5	100	〃 〃 〃	220	〃	176	-		
5-+55	55	〃 〃 〃	130	〃	104	-		
5+55-6	45	〃 〃 〃	100	〃	80	-		
6-+25	25	Schaktning af lera	60	0,60	36	-		
6+25-7	75	〃 〃	190	〃	114	-		
7-8	100	〃 〃	250	〃	150	-		
8-+67	67	〃 〃	170	〃	102	-		
		Ombyggnad af vägbron vid 3+83			100	-		
		〃 〃 〃 6+66			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			151	-		
	867	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			124	-	1781	-
		Transport					1781	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport					1781	-
		Kanalsträckan B - C						
8+67-9	33	Schaktning af lera	80	0.60	48	-		
9-10	100	〃 〃	240	〃	144	-		
10-11	100	〃 〃	250	〃	150	-		
11-12	100	〃 〃	290	〃	174	-		
12-13	100	〃 〃	290	〃	174	-		
13-+50	50	〃 〃	155	〃	93	-		
		Ombyggnad af vägbron vid 8+67			100	-		
		〃 〃 〃 12+25			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			98	10		
		Jordersättningar, enligt jordersättningslängden			94	90	1176	-
	483							
		Kanalsträckan C - D - E - F						
13+50-14	50	Schaktning af lera	160	0.60	96	-		
14-15	100	〃 〃	280	〃	168	-		
15-16	100	〃 〃	270	〃	162	-		
16-17	100	〃 〃	290	〃	174	-		
17-18	100	〃 〃	280	〃	168	-		
18-19	100	〃 〃	280	〃	168	-		
19-+20	20	〃 〃	60	〃	36	-		
19+20-20	80	〃 〃	230	〃	138	-		
20-+75	75	〃 〃	205	〃	123	-		
		Ombyggnad, af vägtrumma vid 17+20			175	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			141	-		
		Jordersättningar, enligt jordersättningslängden			141	-	1690	-
	725							
		Transport					4647	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport					4677	-
		Kanalsträckan F - G						
20+75-21.	25	Schaktning af lera	80	0.60	78	-		
21-22	100	„ „	330	„	198	-		
22-23	100	„ „	330	„	198	-		
23-+72	72	„ „	225	„	135	-		
23+72-24	28	„ „	90	„	54	-		
24-25	100	„ „	310	„	186	-		
25-+60	60	„ „	160	„	96	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 20+87			150	-		
		„ „ „ 25+25			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			117	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			95	-	1377	-
		Kapitalisering af ersättningarne					6024	-
	488	för intrång genom jordbankarnes kvarliggande					455	-
		Kanalen F - H						
0-20+75		Schaktning af lera	250	0.50	125	-		
0+75-27	93	Ombyggnad af vägtrumma vid 27 med genomgångsöppning 0,8 × 0,8 och längd 4 mtr.			125	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			25	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			18	-	293	-
	93	Kapitalisering af ersättningarne för intrång genom jordbankarnes kvarliggande					20	-

Kanalen E - F.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 = 19+20								
19+20-+30	30	Schaktning af lera	85	0,50	42	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			4	10		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			6	40	53	-
	30	Kapitalisering af ersättningarne för intrång genom jordbankarnes kvarliggande					6	-

Kanalen B - L

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-31	100	Schaktning af lera	265	0,50	132	50		
31-+40	40	„ „	105	„	52	50		
31+40-32	60	„ „	160	„	80	-		
32-33	100	„ „	265	„	132	50		
33-34	100	„ „	265	„	132	50		
34-35	100	„ „	265	„	132	50		
35-36	100	„ „	235	„	117	50		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 31+40 med genomgångsöppning 0,8 x 0,8 och längd 5 meter			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			93	10		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			123	90	1147	-
	600	Kapitalisering af ersättningarne för intrång genom jordbankarnes kvarliggande					127	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalen C - K						
0-37	100	Schaktning af lera	320	0.50	160	-		
37-38	100	„ „	285	„	142	50		
38-39	100	„ „	235	„	117	50		
39-+70	70	„ „	165	„	82	50		
39+70-40	30	„ „	85	„	42	50		
40-+30	30	„ „	85	„	42	50		
		Ombyggnad af vägtrumma vid K. med genomgångsöppning 0,8 × 0,8 och längd 5 meter			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			73	50		
		Jordersättningar, enligt jordersättningslängden			88	-	899	-
	430	Kapitalisering af ersättningarne för intrång genom jordbankarnes kvarliggande					88	-
		Kanalen D - M						
0-41	100	Schaktning af lera	265	0.50	132	50		
41-42	100	„ „	265	„	132	50		
42-43	100	„ „	265	„	132	50		
43-44	100	„ „	265	„	132	50		
44-45	100	„ „	265	„	132	50		
45-+80	80	„ „	210	„	105	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 42+30 med genomgångsöppning 0,8×0,8 och längd 4 meter			125	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid M med genomgångsöppning 0,8×0,8 och längd 4 mtr.			125	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			102	50		
	580	Transport			1120	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	580	Transport			1120	-		
		Jordersättningar enligt jordersätt-						
	580	ningslängden			112	-	1232	-
		Afledningsdiken						
		a-a 320 meter á 1 kr.			320	-		
		en vägtrumma			125	-	445	-
		b-b 55 meter á 1 kr.			55	-		
		jordersättningar			15	-	70	-
		c-c 60 meter á 1 kr			60	-		
		Jordersättning			20	-	80	-
		d-d 500 meter á 1 kr.			500	-		
		en vägtrumma			125	-	625	-
							1220	-
		Sammandrag af kostnaden för						
		Kanalen A-B-C-D-E-F-G			6024	-	6479	-
		〃 F-H			293	-	313	-
		〃 E-I			53	-	59	-
		〃 B-L			1177	-	1271	-
		〃 C-K			899	-	987	-
		〃 D-M			1232	-	1232	-
		Afledningsdiken			1220	-	1220	-
		Summa summarum			10868	-	11561	-

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

52.

Kostnadsberäkning № 2.

öfver de kanaler och diken, som vid laga synneförrättning, angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Karlanna och Brandsäls byar uti Särestad socken af Åse härad och Skaraborgs län, blifvit bestämda att uppläggas, uppgjord år 1911 —

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			m 3					
		Kanalen A - B - C - D - E - F - G						
		Kanalsträckan A - B.						
0-2	200	Rensning och undanskaffande af stenar i gamla kanalen 200 st. mtr.		1 -	200	-		
2-3	100	Schaktning af lera med något sten	180	0.80	144	-		
3-4	100	" " "	250	"	200	-		
4-5	100	" " "	220	"	176	-		
5-+55	55	" " "	130	"	104	-		
5+55-6	45	" " "	100	"	80	-		
6-+25	25	Schaktning af lera	60	0.60	36	-		
6+25-7	75	" "	190	"	114	-		
7-8	100	" "	250	"	150	-		
8-+67	67	" "	170	"	102	-		
		Ombyggnad af vägbron vid 3+83			100	-		
		" " " 6+66			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			151	-		
867		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			124	-	1781	-
		Transport					1781	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport					1781	-
		Kanalsträckan B - C						
8+67-9	33	Schaktning af lera	80	0,60	48	-		
9-10	100	" "	240	"	144	-		
10-11	100	" "	250	"	150	-		
11-12	100	" "	290	"	174	-		
12-13	100	" "	290	"	174	-		
13-+50	50	" "	155	"	93	-		
		Ombyggnad af vägbron vid 8+67			100	-		
		" " " 12+25			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % af föregående summor			98	10		
	483	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			94	90	1176	-
		Kanalsträckan C-D-E-F.						
13+50-14	50	Schaktning af lera	160	0,60	96	-		
14-15	100	" "	280	"	168	-		
15-16	100	" "	270	"	162	-		
16-17	100	" "	290	"	174	-		
17-18	100	" "	280	"	168	-		
18-19	100	" "	280	"	168	-		
19+20	20	" "	60	"	36	-		
19+20-20	80	" "	230	"	138	-		
20-+75	75	" "	205	"	123	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 17+20			175	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			141	-		
	725	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			141	-	1690	-
		Transport					4647	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-		Transport					4647	-
		Kanalsträckan F-G						
20+75-21	25	Schaktning af lera	80	0.60	48	-		
21-22	100	" "	330	"	198	-		
22-23	100	" "	330	"	198	-		
23-+72	72	" "	225	"	135	-		
23+72-24	28	" "	90	"	54	-		
24-25	100	" "	310	"	186	-		
25-+60	60	" "	160	"	96	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 20+87			150	-		
		" vägbro " 25+25			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			117	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			95	-	1377	-
		Kapitalisering af ersättningarne					6024	-
	485	för intrång genom jordbankarnes kvarliggande					455	-
		Kanalen F-H						
0-20+75								
20+75-27	93	Schaktning af lera	250	0.50	125	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 27 med genomgångsöppning 0,8 x 0,8 och längd 4 meter			125	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			25	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			18	-	293	-
		Kapitalisering af ersättningarne						
	93	för intrång genom jordbankarnes kvarliggande					20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalen E - F						
0=19+20								
19+20-+30	30	Schaktning af lera	85	0,50	42	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			4	10		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			6	40	53	-
		Kapitalisering af ersättningarne för intrång genom jordbankarnes						
	30	kvarliggande					6	-
		Kanalen B - E						
0-31	100	Schaktning af lera	265	0,50	132	50		
31-+40	40	〃 〃	105	〃	52	50		
31+40-32	60	〃 〃	160	〃	80	-		
32-33	100	〃 〃	265	〃	132	50		
33-34	100	〃 〃	265	〃	132	50		
34-35	100	〃 〃	265	〃	132	50		
35-36	100	〃 〃	235	〃	117	50		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 31+40 med genomgångsöppning 0,8×0,8 och längd 5 meter			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			93	10		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			123	90	1147	-
		Kapitalisering af ersättningarne för intrång genom jordbankarnes						
	600	kvarliggande					124	-

Kanalen C - K

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-37	100	Schaktning af lera	320	0.50	160	-		
37-38	100	„ „	285	„	142	50		
38-39	100	„ „	235	„	117	50		
39-+70	70	„ „	165	„	82	50		
39+70-40	30	„ „	85	„	42	50		
40-+30	30	„ „	85	„	42	50		
		Ombyggnad af vägtrumma vid K med genomgångsöppning 0,8×0,8 och längd 5 meter			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			73	50		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			88	-	899	-
	430	Kapitalisering af ersättningarne för intrång genom jordbankarnes kvarliggande					88	-

Sammandrag af kostnaden för

	Arbetskostnad		Arbetskostnader med kapitalisering af ersättningarne för intrång	
Kanalen A-B-C-D-E-F-G	6024	-	6479	-
„ F-H,	293	-	313	-
„ E-I,	53	-	59	-
„ B-L;	1147	-	1271	-
„ C-K	899	-	987	-
Summa	8416	-	9109	-

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Kostnadsfördelningslängd N:o 1.

för fullständig vattenafledning genom öppen afdikning af vattenskadade marker tillhörande Karlanna och Brandsäls byar uti Särestads socken af Åse härad och Skaraborgs län; uppgjord vid laga syneförrättning år 1911 —

Jordegarnes och hemmanets namn	Uppskattad jordförbättring		Deltager i gräfningskostnaderna																								
			för afledningsdikena			för kanalen F-H		för kanalen E-I		för kanalen B-L		för kanalen C-K		för kanalen D-M		för kanalsträckan F-G.		för kanalsträckan C.D.E.F		för kanalsträckan B-C		för kanalsträckan A-B		Summa deltagningsskyldighet i kanalen A.B.C.D.E.F.G			Repartitionstal för kanalen A.B.C.D.E.F.G
	Kr.	öre		Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre	
Gustaf Svensson	620	80										226	-							21	-				21	-	35
A. J. Svensson och Johan Svensson	5078	60	c-c	80	-					874	-	133	-							14	-	220	-		234	-	388
Johan Andersson	949	20								183	-											45	-		45	-	75
J. F. Jonsson	3910	10	af d-d	70	-					67	-											224	-		224	-	372
Karl Andersson	5397	90	af d-d	555	-																	287	-		287	-	476
K. J. Larsson	7654	40								23	-	270	-							381	-	414	-		795	-	1320
Gustaf Nätts sterbh.	1549	60	b-b	70	-													40	-	76	-	80	-		196	-	325
Axel Johansson	4854	50												1232	-			415	-	172		133	-		720	-	1195
G. Sandelin	1154	60				293	-											99	-	40	-				139	-	231
Kyrkoherdebostället i Särestad	1986	70														755	-	141	-	59	-				955	-	1585
Johan Larsson	609	20														232	-	43	-	18	-				293	-	486
Maja o Johanna Svensson	4502	40	a-a	445	-			53	-							390	-	414	-	172	-	145	-		1121	-	1862
Aug. Andersson	4962	20										270	-					538	-	223	-	233	-		994	-	1650
Summa	43200	20		1220	-	293	-	53	-	1147	-	899	-	1232	-	1377	-	1690	-	1176	-	1781	-		6024	-	10000

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

R-E1a-0095

59.

Kostnadsfördelningslängd N:o 2

öfver de diken och kanaler, som vid laga syneförrättning angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Karlanna och Brandsäls byar uti Säresta socken af Åse härad och Skaraborgs län blifvit bestämda att upptagas, samt de med förrättningen förenade kostnaderna, uppgjord år 1911.

Jordegarnes och hemmanets namn	Deltager i gräfningskostnaden med			Deltager i förrättningskostnaderna med		
	proçent	Kr.	öre	proçent	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kanalen A-B-C-D-E-F-G						
Sven Leijon Gustaf Svensson, Brandsäl	✓0,35	21	-	1.44	16	66
Martin Joh A. J. Svensson o Johan Svensson 〃	✓3.88	234	-	11.68	135	17
Johannes Andersson 〃	✓0.75	45	-	2.20	25	46
J. F. Jonsson Karlanna	✓3.72	224	-	9.05	104	74
Karl Andersson 〃	✓4.76	287	-	12.50	144	66
K. J. Larsson Brandsäl	✓13.20	795	-	17.72	205	07
Gustaf Nättis sterbhus 〃	✓3.25	196	-	3.59	41	55
Axel Johansson 〃	✓11.95	720	-	11.24	130	08
G. Sandelin Brandstorp	✓2.31	139	-	2.67	30	91
Kyrkoherdebostället i Särestad	✓15.85	955	-	4.60	53	24
Johan Larsson Boberg	✓4.86	293	-	1.41	16	32
Maja o Johanna Svensson Brandsäl	✓18.62	1121	-	10.42	120	59
August Andersson 〃	✓16.50	994	-	11.48	132	86
	100.00	6024	-	100.00	1157	31
Kanalen F-H						
G. Sandelin, Brandstorp	✓100.00	293	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kanalen E . F						
Maja o Johanna Svensson, Brandsäl	√ 100.00	53	-			
Kanalen B - L						
A. J. Svensson o Johannes Svensson Brandsäl	√ 76.20	874	-			
Johan Andersson 〃	√ 15.96	183	-			
J. F. Jonsson Karlanna	√ 5.84	67	-			
K. J. Larsson Brandsäl	√ 2 -	23	-			
	100.00	1147	-			
Kanalen C - K						
Gustaf Svensson, Brandsäl	√ 25.15	226	-			
J. Svensson 〃	√ 14.79	133	-			
K. J. Larsson 〃	√ 30.03	270	-			
Aug. Andersson 〃	√ 30.03	270	-			
	100.00	899	-			

Brandsäl den 30 Oktober 1911

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson - J. Aug. Johansson

61.

Gräfningslista

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Kartanna och Brandsäls byar uti Säresta socken af Åse härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning år 1911.

Kanalen	Vid afvägningen punkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A-B-C-D-E-F-G	0	–	–	–	–	Från 0-2 rensning och undanskaffande af stenar.
	+15	15	–	–	–	
	+30	15	0,2	–	–	
	+60	30	0,4	–	–	
	1.	40	0,6	–	–	
	2.	100	0,9	–	–	
	3.	100	1,4	0.5	4.00	Sidolutning 1:1,25
	4.	100	1.4	〃	4.00	1 st. egovägsbro af trä vid 3+83
	5.	100	1.5	〃	4.25	
	+55	55	1.5	〃	4.25	
	6.	45	1.4	〃	4.00	
	+25	25	1.4	〃	4.00	
	7.	75	1.4	〃	4.00	1 st. egovägsbro af trä vid 6+66
	8.	100	1.4	〃	4.00	
	+67	67	1.4	〃	4.00	1 st. egovägsbro af trä vid 8+67
	9.	33	1.4	〃	4.00	
	10.	100	1.3	〃	3.75	
	11.	100	1.5	〃	4.25	
	12.	100	1.5	〃	4.25	1 st. egovägsbro af trä vid 12+25
	13.	100	1.5	〃	4.25	
	+50	50	1.6	〃	4.50	
	14.	50	1.5	〃	4.25	
	15.	100	1.4	〃	4.00	
	16.	100	1.5	〃	4.25	Vägtrumma vid 17+20 med genomgångsöppning 1,0×1,0 och 6 meter längd.
	17.	100	1.5	〃	4.25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	18	100	1.4	0.5	4.00	Sidolutning 1:125
	19	100	1.5	„	4.25	
	+20	20	1.5	„	4.25	
	20	80	1.4	„	4.00	
	+75	75	1.4	„	4.00	Vägtrumma vid 20+87 med
	21	25	1.4	„	4.00	genomgångsöppning 0,8 × 0,8
	22	100	1.5	„	4.25	och längd 6 mtr.
	23	100	1.4	„	4.00	
	+72	72	1.4	„	4.00	
	24	28	1.4	„	4.00	
	25	100	1.4	„	4.00	Vägtrumma vid 25+25 med
	+60	60	1.2	„	3.50	genomgångsöppning 0,8 × 0,8
F - H	0=20+75	-	1.4	0,5	3.30	och längd 4 mtr. Sidolutning 1:1.
	27	93	1.4	„	3.30	Vägtrumma vid 27 med genomgångsöppning 0,8×0,8 och längd 4 mtr.
E - J	0=19+20	-	1.5	0.5	3.50	Sidolutning 1:1.
	+30	30	1.4	„	3.30	
B - L	0	-	1.4	0.5	3.30	Sidolutning 1:1.
	31	100	1.4	„	3.30	
	+40	40	1.4	„	3.30	Vägtrumma vid 31+40 med
	32	60	1.4	„	3.30	genomgångsöppning 0,8 × 0,8 och
	33	100	1.4	„	3.30	längd 5 mtr.
	34	100	1.4	„	3.30	
	35	100	1.4	„	3.30	
C - K	36	100	1.2	0.5	2.90	Sidolutning 1:1.
	0	–	1.6	0.5 14	3.70	
	37	100	1.5	„	3.50	
	38	100	1.4	„	3.30	
	39	100	1.2	„	2.90	
	+70	70	1.45	„	3.70	
	40	30	1.45	„	3.70	Vägtrumma vid K med ge-
	+30	30	1.4	„	3.30	nomgångsöppning 0,8×0,8 och längd 5 meter
D - M	0	–	1.4	0.5	3.30	Sidolutning 1:1.
	41	100	1.4	„	3.30	Vägtrumma vid 42+30 med genomgångsöppning 0,8×0,8 och längd
	42	100	1.4	„	3.30	4 meter.

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	43	100	1,4	0,5	3,30	Sidoutning 1:1
	44	100	1,4	〃	3,30	
	45	100	1,4	〃	3,30	Vägtrumma vid Dm med
	+80	80	1,4	〃	3,30	genomgångsöppning 0,8x0,8 och längd 4 mtr.

Gustaf Sjöberg
statens Lantbruksingeniör

Afskrifternas riktighet bestyrkes
ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

5639/14

Godkändt d. 5/12 1914.

50 ÖRE 50 STAMPEL FEMTIO ÖRE STAMPEL 50 ÖRE 50

70

Bevis

om verkställd afsyning å torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Brandsöl, Karlanna, Vårteby, Noleby och Bobergs byar samt Särestads kyrkoherdeboställe uti Särestads socken,

Skaraborgs län.

Planen fastställd den 19 September 1913

Ändring däri medgifven af

Statsbidrag: ~~anslag~~ lån ur 1913 års odlings- fond,

Kronor: Niotusensjuhundra (9700.-)

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 Juni 1914

Fastställd arbetstid till 1 September 1915

Förlängd arbetstid till

medgifven af

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget

Verklig kostnad enl. af mig granskade, afslutade / ej afslutade räkenskaper

Lösen 1.50
Stpl. 0.50
Kr. 2.-

Vid af undertecknad den 6 November 1914 *verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen* . ~~*med undantag däraf att*~~

och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Jönköping den 10 November 1914

2 ritn. finns i ark.
t. Dᵏᵃ

Alkwall
Distriktsingeniör.

I tekn. afs. att. anm.
D. 28/11 14
H. Tr.

Observera!

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, hvarvid till ansökningen skall fogas

~~*dels*~~ *detta afsyningsbevis,*

~~*dels utdrag af räkenskaperna — och, i händelse arbetet blifvit utfördt på entreprenad*~~*, entreprenadkontrakt — försedt med afsyningsförrättares* ~~*påskrift*~~ *om verkställd granskning med ledning af företedda verifikationer, samt i öfrigt till riktigheten bestyrkt af kronobetjänt, utsedde revisorer eller två andra vederhäftiga personer,* ~~*hvilkas namn och adresser uppgifvas*~~.

Kungl. statskontoret
Byrådirektören och ombudsmannen.
Mottagningstid 11-1
Telefon 11 30 07.

Ombudsmansexpeditionen
Öppen för allmänheten
10 fm. - 3 e.m.
Telefon 11 20 26

P.M.

För prövning av säkerhet för avdikningslån torde vid skuldförbindelsen fogas av vederbörande tjänsteman utfärdat bevis över låntagares och löftesmäns senaste taxeringar av fast egendom.

Mot lånet bör svara i säkerhet taxeringsvärden av sammanlagt minst tre gånger lånesumman. Bland låntagare och löftesmän bör icke finnas stärbhus.

Å skuldförbindelsen får radering eller ändring icke förekomma.

Vittnen skola vara ojäviga.

Byrådirektören och ombudsmannen.

Undertecknade medlemmar af den arbetsdirektion som blifvit tillsatt att omhänderhafva arbetena vid det vattenafledningsföretag, som afser torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Brandsöl, Karlanna m. fl. hemman uti Särestads socken, Åse härad och Skaraborgs län; få härmed meddela, att vi såsom arbetsledare bland oss utsett J. Fr. Jansson i Karlanna.

Särestad den 9 mars 1914

S. F. Eriksson J. F. Jansson Axel Johansson

Ledamöter i Arbetsdirektion

Egenhändiga namnteckningar bevittnas af

Karl Andersson F. A. Ekelander,

Hemmansegare i Vesteley Lärarinna.

Bådas adress Särestad.

Protokoll fördt vid sammanträde i Karlanna Särestad den 29 december 1913.

Med anledning af skrifvelse från Kronolänsman K. Ljung i Grästorp, hade arbetsdirektionen för dikningsföretaget Karlanna, Brandsöl m. fl. hemman i Särestads socken Ås härad, kallats att sammanträda för yttrande i frågor rörande lyftning af statslån, m. fl. frågor.

1sta Enligt en den 30 Oktober 1911 ingången förening. Bil: Litt: B. i handlingarne, med delegarne i nämnda dikningsföretag utsågs undertecknade J. Fr. Jansson, S. P. Eriksson samt Axel Johansson till Arbetsdirektion enl. mom 3 i nämnda förening, samt enligt mom 4. uppdrogs åt samma personer, att dels söka statslån, dels utqvittera detsamma och ombestyra dikningsarbetets utförande, underskrifva kontrakt och säkerhetshandlingar.

2dra Till arbetsledare är antagen Statens landtbruksingenjör herr Gustaf Sjöberg, Sköfde.

3te Till ordförande och kassaförvaltare är utsedd undertecknad S. P. Eriksson i Vesteby §19

4e 3te Enligt protokoll den 22 september 1911 utsågs till syssloman S. P. Eriksson i Vesteby.

Som ofvan.
S. P. Eriksson
Ordf.

Justerat av
J. F. Jansson
Axel Johansson

Intyg

Efter af mig utförd besiktning af arbetena vid det vattenafledningsföretag, som afser torrläggningen af vattenskadade marker tillhörande Brandsöl, Karlanna m.fl. hemman uti Sälestads socken, Åse härad och Skaraborgs län; får jag härmed såsom bevis meddela att dessa till större delen redan äro utförda i enlighet med den därför fastställda planen.

Sköfde den 25 februari 1917

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör