Akt nr:

R-E1a-0113

AU$R-E1a-0113

56/

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

R 1·0113

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1916 i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmamanen Ranagården, Lilla Hökagården och Mellumgården i Längjums socken samt Tomten och Frälsegården i Tråvads socken av SKARABORGS LÄN, ~~län~~ enligt en av Lantbruksingenjören Gust. Sjöberg upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lån av Fyratusentrehundratjugo (4.320:-) kronor; att utgå av 1916 års odlingslånefond och lyftas å de tider, som Kungl. Lantbruksstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt låns åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bilagda protokoll av den 6 mars 1914 o 12 juni 1916 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — förtroendemän — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna;

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas;

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1917,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1919,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

193/16

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra vad utöver statslånet kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del av lånet återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statslånet, samt — därest icke lånet redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — återfordra vad av detsamma uppburits, att på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar samt om så påfordras de räkenskaper, vilka blivit förda över företaget, och det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rörer vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för lånets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma ävensom att efter utfående av den del av lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara, vad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å vad som redan utbekommits av lånet; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av låneunderstödet lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet av detta kontrakt ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för låneunderstödet ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, ifall mot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet, för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Ranagården Långjum den 21 December 1916

Svante Johansson
äger 1/4 mantal i Mellomg.

Alfred Svensson
äger 1/4 mantal Ranag.

Karl Svensson
Lantbrukare
Lille Hökag Långjum

Att Svante Johansson Alfred Svensson och Karl Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Svensson
adress: Långjum

[illegible]
adress: Långjum

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 30 juni 1917.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

Föredragande.

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1915.

Afskrift N:o 2.

D. N:o 2234

K. Landtbruksstyrelsen
Den 5 FEB 1917

R 1•0113

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Kanagården, Lilla Hökagården m.fl. hemman uti
Långjums socken samt Tomten af Frälsegården uti Trävads roten
uti Laske härad och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913-14.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingenjör.

Afskrift

Protokoll fördt vid sammanträden under laga synеförrättning angående uppgräfning af aflopps kanaler och diken från och genom egor tillhörande flera hemman uti Långjums by och socken samt Träbegården m. fl. hemman uti Trävads socken, allt inom Laske härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 6 september inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör hos hemmansägaren Carl Andersson i Måns Bryntesgården, Långjum för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga litt A) hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27§ angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Bengt-Helgesgården, Erik-Persgården, Måns Bryntesgården, Mellomgården m. fl. hemman uti Trävads socken allt inom Laske härad och Skaraborgs län.

Genom i behörig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga litt B.) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga litt C) hade delegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade godemännen, egodelningsrättsledamoten J. A. Johansson i Sörgården och skiftesgodmannen Gustaf Larsson i Skola, Trävads socken, äfven följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen

A. Boström	för	1/8 mtl.	Bengt Helgesgården	Långjum
Carl Andersson	"	1/9	" "	"
G. E. Andersson	"	1/4	" Erik Persgården	"
Karl Andersson	"	1/4	" Måns Bryntesgården	"
Svante Andersson	"	1/4	" "	"

August Höjer för 1/8 mtl. Mellungården Långjum

af öfriga delegare

Karl Hallberg för 1/4 mtl. Hulegården Långjums socken
äfven såsom delegare i Anders Svenssons sterbh. Måns Bryntesgl.
Klas Höjer " 1/16 mtl. Bengt Helgesgl. Långjums socken
Selma Johansson " 3/16 " d:o d:o "
(Joh. Anderssons sterbh.) genom förmyndaren A. Broström
Anders Johansson " 1/4 " Tol Gunnarsgården genom
Josef Svensson enl. fullmakt (Bil. Litt. D.)
August Tångqvist " 1/16 " Per Persgården Långjum
Kontraktsprosten A. M. Nordblad såsom allmänt ombud för komministerbostället i Långjum enl. förordnande (Bil. Litt E.)
Carl Johansson för 3/16 mtl. Nolgården
Johan Svensson " 1/8 " Måns Bryntesgården
Albert Andersson såsom delegare i Anders Svenssons
sterbhus 1/8 " d:o
äfvensom såsom ombud för Josefina, Anna, Inga-Kajsa o. Ester Svensson enl. fullmakt (Bil. Litt F.)
Johan Svensson för 3/8 mtl. Stubbagården Långjum
och " 3/16 " Nolgården i Tråvad
F. O. Brink " 3/16 " Stubbagården
och " 1/16 " Skattegården i Tråvad
Gustaf Nylén " 3/16 " Stubbagården
Johan Johansson " 1/18 " Sörgården Tråvad
Aug. Andersson " 3/16 " Nolgården "
äfven såsom förmyndare för omyndiga i Sven
Johanssons sterbhus 1/4 Lilla Håkagården
Karl Andersson " 1/2 mtl. Per Håkansgården Tråvad
Albin Johansson såsom delegare i Johan Johanssons
sterbhus 1/8 Frälsegården Tråvad
Alma Karlsson " 1/8 " Ranagården genom
J. A. Svensson enl. fullmakt (Bil. Litt. G.)
Sanfred Johansson " 1/8 " Frälsegården Tråvad
Ivar Carlsson " 1/8 " Frälsegården Tråvad

Aug. Andersson Åberg 1/8 Lilla Hökagården åfvensom såsom förmyndare för omyndiga i Johan Anderssons sterbhus för 3/32 Tomten, Tråvad
Johan Jonsson för 3/32 mtl. Tomten Tråvad
Carl Svensson såsom delegare i Sven Johanssons sterbhus " 1/4 " Lilla Hökagården Långjum
Svante Jonsson " 1/8 " Lilla Hökagården "
Emil Johansson delegare i Johannes Johanssons sterbhus 53/152 do
Adolf Johansson " 1/4 " Ranagården
Alfred Svensson " 1/4 " do
Svante Johansson " 1/8 " Mellomgården
Emil Magnusson " 1/8 " Lilla Hökagården
Gustaf Johansson " 1/8 " Fråbegården, Tråvad
Bengt Bengtsson " 1/16 " Sörgården "

2§.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bil. Litt. A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delegarne.

4§.

Något lagligt hinder för företaget ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin mening med detsamma vara, att få de afloppsdiken, af vilka deras marks torrläggning äro beroende, uppgräfda till sådant djup och sådan storlek, att marken hädanefter kan torrläggas till lagenligt djup 1.2 meter, och att kostnaden, såväl för dikenas upptagande som för dessas framtida underhåll målte fördelas på dem, som däraf kunna hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Uppmanades de närvarande att framställa de påståenden de kunde anse sig hafva skäl att göra angående den tillämnade afdikningen och förena sig därom.

7§.

En del af delegarne förenade sig med sökandena om företaget, hvilken förening i särskild handling uppsattes och bilades detta protokoll (Bil. Litt. H.)

8§.

Af J. A. Svensson inlämnades en skrifvelse af följande lydelse (Bil. Litt. I.)

9§.

Då intet vidare förekom förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de sedan efter sammanträdets slut bege sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 o 41 §§.

10§.

Meddelades att synemännen beslutat uppdela företaget i tvenne från varandra skilda afdelningar, hvarföre nästa sammanträde ej blefve gemensamt utan skulle hållas hvar för sig. Det ena, som omfattar den större och östra delen å samma plats som nu det andra, eller vestra delen hos Karl Svensson i Lilla Hökagården. Tiden för sammanträdena skulle genom kungörelse i kyrkorna tillkännagifvas.

11§.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan anmärkning, hvarefter sammanträdet upplöstes.

Ort och tid som ofvan
ex officio
Gustaf Sjöberg
J. A. Johansson G. Larsson

12§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan, och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

August Hajer
Svante Johansson
August Andersson Åberg
Svante Johansson
Alfred Svensson
Emil Johansson såsom delegare i Johannes Johanssons sterbhus 53/132 mtl. N:o Hökagården äfven såsom ombud för öfriga delegare i samma sterbhus enl. fullmakt (Bil. Litt. K.)
Carl Svantesson och Ivar Carlsson delegare i Carl Svantessons sterbhus.
August Andersson Åberg såsom förmyndare i Johan Anderssons sterbhus o ombud för Kristina Johansdotter och Hilda Johansdotter enl. fullmakt (Bil. Litt. L. o M.)
Johan Jonsson
Carl Svensson såsom delegare i Sven Johanssons sterbhus.
Sanfrid Johansson
Nils Svantesson
Adolf Johansson

13§.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delegarne och samtliga dertill hörande längder genomgingos.

14§.

Till arbetsdirektion utsågos August Hjer, Svante Johansson. Carl Svensson.

15§.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74§ valdes Svante Johansson.

16§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Carl Svensson i Lilla Hökagården.

17§.

Räkningen öfver de för laga syneförrättningen uppgående kostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökandena af förrättningen som förskotterade medlen.

18§.

Mellan större delen af delegarne ingicks förening om företagets utförande (Bilaga Litt N) som af synemännen vitsordades.

19§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt O.)

20§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 o 52§§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Laske häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

21§.

Sedan dagens protokoll upplästs och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Lilla Hökagården den 6 mars 1914.

Gustaf Sjöberg

G. Larsson   J. A. Johansson.

Bil. Litt. A.

D. ö W. Dm. N:o 9-8

1913.

Resolution

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; Blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad i Landskansliet, den 26 Mars 1913.
På Landshöfdingeämbetets vägnar:
Hugo Sandin.   Josef Fischer.

Stämpel Tre Kronor.

D. ö W. Dm N:o 9-8   Ing. d. 24/2 1913
1913   Den 22/2 Lungj.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af afloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Långjums by uti Långjums socken och Laske härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Tråvad och närmaste järnvägsstation Tråvad.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Karl Andersson, Måns Bryntesgården under adress Långjum.

Uppgift på öfriga delegare, hvilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida.

Långjum den 17 Febr. 1913.
A. Boström

	Bengt Helgesgården Långjum
G. E. Andersson	Erik Persgården Långjum
Karl Andersson	Måns Bryntesgården
Svante Andersson	i. b. m.
Carl Andersson	Bengt Helgesgården Långjum
Aug. Höjer	Mellomgården Långjum

Bil. Litt. B.

Kungörelser.

Bil. Litt. C.

Kallelser.

Bil. Litt. D.

Fullmakt

för innehafvaren att vid de nu pågående dikningssammanträdena föra min talan

Thol. Gunnarsgården
Långjum den 5 sept. 1913.
Anders Johansson

Vittnen:
A. Törnqvist
Erik Törnqvist

Bil. Litt. E.

Afskrift

Till Kontraktsprosten Herr A. M. Nordblad.

Till förrättande af syn å utloppsdiken genom och från Långjums bys ägor har sammanträde blifvit utsatt att hållas Lördagen den 6 nästa september kl. 9 f. m. hos Carl Andersson i Måns Bryntesgården, Långjum;

Och som komministerbostället i Långjum af företaget berörs, vill Domkapitlet härigenom förordna Eder eller den Ni uti Edert ställe sätter att såväl vid detta sammanträde, som och, om så erfordras, framdeles under förrättningens fortgång i egenskap af allmänt ombud bevaka boställets rätt och bästa

Skara, Domkapitlet den 20 augusti 1913.

Hj. Danell

E. Wermcrantz   Sven Dahlgren   R. Larsson   L. A. Cederbom

G. Drakenberg

Rätt afskrifvet betygas:

Gustaf Sjöberg

Bil. Litt F.

Fullmakt.

Fullmakt för innehafvaren att den 6 dennes vid sammanträde bland intressenterna för afloppsdikningsföretagen i Längjum bevaka vår rätt och föra vår talan, och förklara vi oss nöjda med hvad ombudet å våra vägnar dervidlag gör och låter.

Lengjum Ingemansgården den 5 september 1913
Josefina Svensson   Anna Svensson
Ingakajsa Svänsson   Ester Svänsson
Bevittnas:
Karl J. Johansson   Alma Karlsson

Bil. Litt. G.

Fullmakt.

Innehafvaren häraf befullmäktigas härmed att i morgon den 6 dennes att vid sammanträde bland intressenterna för afloppsdikningsföretagen i Lengjum bevaka min rätt och föra min talan, och förklarar jag mig nöjd med hvad ombudet å mina vägnar dervidlag gör och låter.

Lengjum Banagården den 5 september 1913

Alma Karlsson

Bevittnas af:
Ludvig Johansson   Peter Andersson

Bil. Litt. H.

Undertecknade förena oss härmed jämlikt § dikningslagen med sökandena till förrättningen och hafva samma yrkande, som de i protokollets föregående § framhållits.

Johan Svensson   Gustaf Nylén
August Andersson   Karl Svensson
Carl Andersson   Svante Johansson   Aug. Styer
J. A. Johansson Ranagården.

Förestående förening är frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad intygas
Gustaf Sjöberg
J. A. Johansson   G. Larsson

Bil. Litt. I.

Till förrättningsmannen för floddikesafvägningen. Lengjum 1913.

I anledning af kallelsen till sammanträdet för dikningsföretagen och mig har kungjorts det Ni ansett vattnet från min andel i Ranagårdens soldattorp skulle ha sin gång vesterut vill jag underrätta att dess vatten i all tid runnit österut och kommer att så göra i all framtid.

Vid regn efter långvarig torka göra vi uppdämning vid vattendammen hemma å gården för att få den fylld, och då ser man på vattenytan i diket det går från soldattorpet utefter vägen till min gård — som på denna sträcka är 180 meter långt att markens lutning åt öster på denna lilla bit är öfver en fot.

Jag nekar derför på det bestämdaste för både mig och Alma Karlsson att deltaga i kostnaden för afloppsdiket från Mellangården genom Ranagården och Lilla

Hökagården in i Tråva, då vi aldrig kan få någon nytta af detsamma för andelar i Ramagårdens soldattorp.

Längjum Ramagården den 5 september 1913.

J. A. Svensson

Bil. Litt. K.

Fullmakt

för innehafvaren Emil Johansson Sörgården, Längjum. att vår talan föra och vår rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synеförrättning angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Lilla Hökagården, Wässby uti Längjums socken af Laske härad och Skaraborgs län, och hålla vi för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Längjum den 6 Mars 1914.

Sanfrid Johansson Anna K. Johansson
Ernst Johansson Otto Johansson
Elin Johansson J. A. Johansson
Gustaf Johansson Hanna Johansson
Ester Svanström

Bevittnas:

A. Svensson Sofia Hollberg

Bil. Litt. L.

Fullmakt.

för innehafvaren att min talan föra min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synеförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande St. Tomten uti Tråva socken af Laske härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget; utförande och odlingslåns sökande.

St. Tomten den 24/10 1913

Hilda Johansson

August Andersson
Bevittnas:
A. J. Jonsson   Karl Johansson

Bil. Litt. M.

Fullmakt

för innehafvaren att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättning angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande St. Tomten uti Tråva socken af Laske härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

St. Tomten den 4/3 1914.

Kristina Johansdotter

Bevittnas:

A. J. Jonsson   August Andersson

Bil. Litt. N.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos landtbrukaren Karl Svensson i Lilla Hökagård angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ranagården och Lilla Hökagård m. fl. hemman uti Långjums socken samt Tomten och Tråbegården uti Tråvads socken allt inom Laske härad af Skaraborgs län; den 6 mars 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 32 § följande öfverenskommelse träffats.

1ª/ Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförättningen uppgjorda förslaget, dock med iaktagande af de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2ª/ Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3ª/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingenjören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess underhåll nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delegare, som ej sökt odlingslån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4º) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedda revisorer.

5º) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag ege arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, äfvensom att på gemensam bekostnad antaga sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6º) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst två närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delegarna.

7º) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delegarna af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delegare efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men ege rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8º) Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9º) Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter eger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

Aug. Höjer Mellumgården 1/8 mtl. Långjum
Svante Johansson Mellomgården 1/8 mtl Långjum
{Karl Svensson Lilla Hökagården 1/8 " d:o
{Hilda Svensson August Andersson

Svante Jonsson , Lilla Hökagården 1/8 mtl.
August Andersson Åberg d:o 3/32 " St. Tomten 1/8 Tråvad
J. A. Johansson Ranagården 1/4 " Långjum
Carl Svantesson Fräkegården Tråvad 1/8 mantal
Ivar Carlsson
August Carlsson Alfred Carlsson
Johan Jonsson St. Tomten 3/32

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och undertecknad och varder af oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg
G. Larsson J. A. Johansson

Bil. Litt. O.

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående uppgräfning af afloppskanaler i ändamål att möjliggöra torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Mellomgården, Ranagården o Lilla Hökagården i Långjums socken samt Fräkegården och Tomten uti Tråvads socken, allt inom Laske härad och Skaraborgs län.

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken och kanaler åstadkomma en fullständigare torrläggning af omkring dem belägna marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom mätning å karta affattad och har begränsningskurvan tagits så, att all nedom denna belägen mark, först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1.2 mtr.

För att ernå det åsyftade ändamålet måste det nu befintliga hufvudafloppet regleras och gifvas så stora dimensioner, att de kunna tjäna till aflopp för andra tillstötande diken, hvilka fria vatten från angränsande trakter och från dikningsområdets olika delar, så att öfversvämningar förebyggas och markens torrläggning medelst täckdikning möjliggöras.

Denna kanal är i det upprättade förslaget betecknad med A-B-C-D-E.

På grund af de vattenmängder, som här skola framgå och med hänsyn tagen till jordarternas beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga, hafva synemännen ansett lämpligt bestämma, att denna kanal skall gifvas en bottenbredd af 0,5 mtr. och en sidolutning af 1:1,25 samt ett djup, som erfordras för markens ändamålsenliga torrläggning.

Förutom uppgräfningen af denna hufvudkanal erfordras för markens likformiga torrläggning och för att alla delegarne skola kunna betjäna sig af hufvudafloppet äfven att en del sidodiken upptagas. Sådana diken äro B-F, C-G och D-H. För dessa diken har bestämts en bottenbredd af 0,3 mtr. och en sidolutning af 1:1.

Slutligen har synemännen bestämt att ett täckdike i sträckningen F-J får af Aug. Höjer upptagas öfver Svante Johanssons mark utan annan ersättning än för den skada, som möjligen vid arbetets utförande kan förorsakas å växande gröda.

Likaledes eger Svante Johansson rätt att med samma bestämmelser lägga ett täckdike öfver Aug. Höjes mark från punkten A upp till honom tillhörande skiftet.

Dikenas dimensioner äro i öfrigt i metermått angifna å profil- och sektionsritningarna samt i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0,6 meter ren, på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande, erläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig; är han själf delegare i företaget skall ersättningen räknas honom till godo vid dikningskostnadernas fördelning.

Jordegaren ege rätt disponera den jord som blifvit uppkastad på hans mark; vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikningsjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma, att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af trenne ojäfviga personer, af hvilka jordegare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedda personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedda marken, som jordbankarne upptaga, och använder det jordvärde, som nu är i jordersättningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torläggningen äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma är i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje enskild jordegares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje enskild jordegare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i jorduppskattningslängden i procent är angifven och i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delegarne, har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delegare, för hvilka ett visst dike eller viss kanalsträckas upptagande är nödvändig och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delegare inom sektionen, efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delegare i den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka uträknats, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och därefter har beräknats hvarje delegares deltagningsskyldighet i den afdikningssamfällighet, som innefattas af företaget i sin helhet.

Såsom förut är nämndt erfordras samtliga i företaget upptagna kanaler och diken för att jorden skall kunna fullkomligt torrläggas och tillskyndas den förbättring synemännen åsatt densamma. Då emellertid synemännen ej ega befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än dem som äro nödvändiga för torrläggning af sökande tillhörig mark, få i anledning häraf synemännen bestämma, att endast de diken skola upptagas, som äro behöfliga för och påfordras af dem, hvilka sökt förrättningen eller genom undertecknandet af föreningsskriften förenat sig med dem om företagets utförande, och må de i förslaget upptagna sidodikena från företaget utgå om den eller de, som för sin marks torrläggning ensamt äro beroende af deras uppgräfning, så fordrar, och skall i så fall från deras deltagningsskyldighet i de gemensamma kostnaderna afdragas ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för det eller de diken, som uteslutes.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas uppgräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva.

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden, så vidt möjligt är fördelas lika på båda sidor. är väg anlagd på ena sidan rågången skall diket dock lagas åt andra sidan så att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarna skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för afvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delegarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delegarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast två år efter arbetet tagit sin början.

Sökandene vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtliga delegare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer som blifvit utsedda att ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Lilla Hökagården den 6 mars 1914.

Gustaf Sjöberg

G. Larsson J. A. Johansson

22

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadad mark tillhörande Ranagården o Lilla Hökagården mfl. hemman uti Längjums socken, samt Tomten och Trälsegården uti Tråvads socken allt inom Laske härad af Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913-1914.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet.	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Längjums socken																				
	Mellungården 1/8 mtl.																				
	Aug. Höjer																				
1	åker		20			500	500	–					–	–							
2	〃		18			500	500	–					–	–							
3	väg		04			–	–	–					–	–							
4	åker		15			700	550	150					22	50							
5	〃		13			〃	〃	〃					19	50							
6	〃		11			〃	〃	〃					16	50							
7	〃		20			〃	〃	〃					30	-							
8	〃		18			〃	〃	〃					27	-							
9	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
10	〃		14			〃	〃	〃					21	-							
11	〃		11			〃	〃	〃					16	50							
12	〃		12			〃	〃	〃					18	-							
13	〃		14			〃	〃	〃					21	-							
14	〃		14			〃	〃	〃					21	-							
15	〃		12			〃	〃	〃					18	-							
16	〃		12			〃	〃	〃					18	-							
17	〃		14			〃	〃	〃					21	-							
	Transp.	2	38										294	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tramp.	2	38										294	-							
18	åker		09			700	550	150					13	50							
19	"		08			"	"	"					12	-							
20	tomt		34			650	550	100					34	-							
21	åker		20			700	450	250					50	-							
22	"		18			"	"	"					45	-							
23	"		19			"	"	"					47	50							
24	"		18	3	64	"	"	"					45	-	2237	-	1696	-	541	-	3,36
	Svante Johansson																				
	Mellomgård 5/32 mtl.																				
25	tomt		46			650	550	100					46	-							
26	åker		22			750	500	250					55	-							
27	"		27			"	"	"					67	50							
28	"		29			"	"	"					72	50							
29	"		27			"	"	"					67	50							
30	"		27			"	"	"					67	50							
31	"		27			"	"	"					67	50							
32	"		27			"	"	"					67	50							
33	"		26			"	"	"					65	-							
34	"		21			"	"	"					52	50							
35	väg		11			—	—	—					—	—							
36	åker		25			700	450	250					62	50							
37	"		20			"	"	"					50	-							
38	"		23			750	500	250					57	50							
39	"		19			750	550	200					38	-							
40	"		19			"	"	"					38	-							
41	"		20			700	500	200					40	-							
42	"		18			"	"	"					36	-							
43	"		18			"	"	"					36	-							
44	"		17			"	"	"					34	-							
45	"		17			"	"	"					34	-							
46	"		19			"	"	"					38	-							
	Transp.	5	05	3	64								1092	50	2237	-	1696	-	541	-	3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	05	3	64								1092	50	2237	-	1696	-	541	-	3,36
47	åker		25			700	500	200					50	-							
48	"		28			"	"	"					56	-							
49	"		28			"	"	"					56	-							
50	"		24			"	"	"					48	-							
51	"		24			"	"	"					48	-							
52	"		24			700	550	150					36	-							
53	"		23			"	"	"					34	50							
54	"		18			"	"	"					27	-							
55	"		18			"	"	"					27	-							
56	"		15			"	"	"					22	50							
57	"		11			700	600	100					11	-							
58	"		10			"	"	"					10	-							
59	"		04	7	57	"	"	"					4	-	5346	-	3823	50	1522	50	9,45
	Adolf Johansson Ranagården 1/4 mtl.																				
60	åker		15			520	500	20					3	-							
61	"		28			"	"	"					5	60							
62	"		26			"	"	"					5	20							
63	"		27			"	"	"					5	40							
64	"		26			"	"	"					5	20							
65	"		25			"	"	"					5	-							
66	"		27			"	"	"					5	40							
67	"		28			700	550	150					42	-							
68	"		30			700	550	150					45	-							
69	"		26			"	"	"					39	-							
70	"		31			"	"	"					46	50							
71	"		27			"	"	"					40	50							
72	"		32			750	550	200					64	-							
73	"		34			"	"	"					68	-							
74	"		25			"	"	"					50	-							
75	"		20			"	"	"					40	-							
	Transp.	4	27	11	21								469	80	7583	-	5519	50	2063	50	12,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	27	11	21								469	80	7583	-	5519	50	2063	50	12,81
76	åker		19			750	550	200					38	-							
77	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
78	〃		23			〃	〃	〃					46	-							
79	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
80	〃		26			〃	〃	〃					52	-							
81	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
82	tomt		58			700	600	100					58	-							
83	åker		14			750	525	225					31	50							
84	〃		24			〃	〃	〃					54	-							
85	〃		29			〃	〃	〃					65	25							
86	〃		27			〃	〃	〃					60	75							
87	〃		25			〃	〃	〃					56	25							
88	〃		27			〃	〃	〃					60	75							
89	〃		29			〃	〃	〃					65	25							
89a	väg		07	7	91	–	–	–					–	–	5379	80	4210	25	1169	55	7,26
	Aug. Andersson Åberg																				
90	åker		09			550	550	–					–	–							
91	〃		13			〃	〃	–					–	–							
92	〃		20			〃	〃	–					–	–							
93	〃		32			〃	〃	–					–	–							
94	〃		28			〃	〃	–					–	–							
95	〃		16			〃	〃	–					–								
96	håla		08	1	16	–	–	–					–	–	—		—		—		
	Svante Jonsson Lilla Hökagård 1/8 mtl.																				
97	åker		21			650	500	150					31	50							
98	〃		23			〃	〃	〃					34	50							
99	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
100	〃		22			〃	〃	〃					33	-							
	Transp.		95	20	28								142	50	12962	80	9729	75	3233	05	20,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		95	20	28								142	50	12962	80	9729	75	3233	05	20,07
101	åker		29			650	500	150					43	50							
102	"		24			"	"	"					36	-							
103	"		25			"	"	"					37	50							
104	"		20			700	500	200					40	-							
105	"		18			"	"	"					36	-							
106	"		17			"	"	"					34	-							
107	"		24			"	"	"					48	-							
108	"		23			"	"	"					46	-							
109	väg		24			-	-	-					-	-							
110	tomt		35			700	600	100					35	-							
110a	väg		05			-	-	-					-	-							
111	åker		37			750	500	250					92	50							
112	"		21			"	"	"					52	50							
113	"		20			"	"	"					50	-							
114	"		21			"	"	"					52	50							
115	"		19			"	"	"					47	50							
116	"		22			"	"	"					55	-							
117	"		21			"	"	"					52	50							
118	"		19			"	"	"					47	50							
119	"		18			"	"	"					45	-							
120	"		19			"	"	"					47	50							
121	"		23			"	"	"					57	50							
122	"		25			750	450	300					75	-							
123	"		20			"	"	"					60	-							
124	"		23			"	"	"					69	-							
125	"		22			"	"	"					66	-							
126	"		23			"	"	"					69	-							
127	"		21			"	"	"					63	-							
128	"		21			"	"	"					63	-							
129	"		21			"	"	"					63	-							
130	"		23			"	"	"					69	-							
131	"		22			"	"	"					66	-							
	Transp.	8	00	20	28								1761	50	12962	80	9729	75	3233	05	20,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	00	20	28								1761	50	12962	80	9729	75	3233	05	20,07
132	åker		32	8	32	750	450	300					96	-	5781	-	3923	50	1857	50	11,53
	Alfred Svenson Ranagården 1/4 mtl.																				
133	åker		27			750	475	275					74	25							
134	"		24			"	"	"					66	-							
135	"		20			"	"	"					55	-							
136	"		28			"	"	"					77	-							
137	"		25			"	"	"					68	75							
138	"		28			"	"	"					77	-							
139	"		25			"	"	"					68	75							
140	"		29			"	"	"					79	75							
141	"		28			"	"	"					77	-							
142	"		26			"	"	"					71	50							
143	"		25			"	"	"					68	75							
144	väg		21			—	—	—					—	-							
145	åker		19			750	475	275					52	25							
146	"		20			"	"	"					55	-							
147	"		16			"	"	"					44	-							
148	"		20			"	"	"					55	-							
149	"		20			"	"	"					55	-							
150	"		19			"	"	"					52	25							
151	"		19			"	"	"					52	25							
152	"		21			"	"	"					57	75							
153	"		20			"	"	"					55	-							
154	"		21			"	"	"					57	75							
155	"		25			"	"	"					68	75							
156	tomt		62			700	600	100					62	-							
157	åker		25			750	500	250					62	50							
158	"		20			"	"	"					50	-							
159	"		23			"	"	"					57	50							
160	"		24			"	"	"					60								
	Transp.	6	80	28	60								1680	75	18743	80	13653	25	5090	55	31,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	80	28	60								1680	75	18743	80	13653	25	5090	55	31,60
161	åker		21			750	500	250					52	50							
162	"		25			"	"	"					62	50							
163	"		20			"	"	"					50	-							
164	"		24			"	"	"					60	-							
165	"		28			"	"	"					70	-							
166	"		45			"	"	"					112	50							
167	"		21			"	"	"					52	50							
168	"		22			"	"	"					55	-							
169	"		22			"	"	"					55	-							
170	"		20			"	"	"					50	-							
171	"		20			"	"	"					50	-							
172	"		22			"	"	"					55	-							
173	"		20			750	550	200					40	-							
174	"		17			"	"	"					34	-							
175	"		16			"	"	"					32	-							
176	"		18			"	"	"					36	-							
177	"		19			"	"	"					38	-							
178	"		20			"	"	"					40	-							
179	"		38			"	"	"					76	-							
180	"		14			"	"	"					28	-							
181	"		12			700	650	50					6	-							
182	"		09			650	625	25					2	25							
183	"		08			"	"	"					2	-							
184	"		10			"	"	"					2	50							
185	"		13			"	"	"					3	25							
186	"		19			700	650	50					9	50							
187	"		16			"	"	"					8	-							
188	"		12			"	"	"					6	-							
189	"		20			"	"	"					10	-							
190	"		30			"	"	"					15	-							
191	"		26			"	"	"					13	-							
192	"		30			"	"	"					15	-							
	Transp.	13	37	28	60								2822	25	18743	80	13653	25	5090	55	31,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	37	28	60								2822	25	18743	80	13653	25	5090	55	31,60
193	åker		36			700	650	50					18	-							
194	faltos		-			—	—	—					-	-							
195	väg		04			—	—	—	-												
196	"		17			—	—	—					-	-							
197	åker		25			750	500	250					62	50							
198	"		23			"	"	"					57	50							
199	"		21			"	"	"					52	50							
200	"		23			"	"	"					57	50							
201	"		18			"	"	"					45	-							
202	"		21			"	"	"					52	50							
203	"		19			"	"	"					47	50							
204	"		20			"	"	"					50	-							
205	"		19			"	"	"					47	50							
206	"		17			"	"	"					42	50							
207	"		21			"	"	"					52	50							
208	"		26	16	47	"	"	"					65	-	11866	-	8393	25	3472	75	21,55
	Adolf Johansson																				
209	åker		26			550	550	—					-	-							
209a	"		07		33	"	"	—					-	-	—	-	—	-	-	-	
	Alma Karlsson																				
210	åker		38		38	550	550	—					-	-	-	-	—	—	—	—	
	Johan Svensson Ranagården																				
211	åker		27		27	550	550	—					-	-	—	-	—	-	—	—	
	Johannes Johanssons sterbhus																				
212	åker		07		07	550	550	—					-	-	-	-	—	—	—	—	
	Transp.			46	12										30609	80	22046	50	8563	30	53,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			46	12										30609	80	22046	50	8563	30	53,15
	Svante Jonsson																				
213	åker		10		10	550	550	—					—	-	—	-	—	-	—	-	
	Johannes Johanssons sterbhus																				
	Lilla Hökagård $^{53}/_{132}$ mtl.																				
214	åker		18			750	500	250					45	-							
215	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
216	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
217	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
218	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
219	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
220	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
221	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
222	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
223	〃		24			〃	〃	〃					60	-							
224	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
225	〃		19			750	450	300					57	-							
226	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
227	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
228	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
229	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
230	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
231	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
232	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
233	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
234	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
234a	väg		08			—	—	—					-	-							
235	åker		25			750	450	300					75	-							
236	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
237	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
	Transp.	5	24	46	22								1443	-	30609	80	22046	50	8563	30	53,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	24	46	22								1443	-	30609	80	22046	50	8563	20	53,15
238	åker		22			750	450	300					66	-							
239	"		23			"	"	"					69	-							
240	"		22			"	"	"					66	-							
241	"		23			"	"	"					69	-							
242	"		24			"	"	"					72	-							
243	"		19			"	"	"					57	-							
244	"		22			"	"	"					66	-							
245	"		27			"	"	"					81	-							
246	"		21			"	"	"					63	-							
247	"		22			"	"	"					66	-							
248	"		15			700	450	250					37	50							
249	"		24			"	"	"					60	-							
250	"		20			"	"	"					50	-							
251	"		22			"	"	"					55	-							
252	"		24			"	"	"					60	-							
253	"		22			"	"	"					55	-							
254	"		26			"	"	"					65	-							
255	"		23			"	"	"					57	52							
256	"		26	9	57	"	"	"					65	-	6971	50	4348	50	2623	-	16,28
	Trävads socken																				
	Carl Svantessons																				
	sterbhus																				
	Kråkegården 1/8 mtl.																				
257	åker		20			700	500	200					40	-							
258	"		17			"	"	"					34	-							
259	"		14			"	"	"					28	-							
260	"		16			"	"	"					32	-							
261	"		16			"	"	"					32	-							
262	"		15			"	"	"					30	-							
263	"		15			"	"	"					30	-							
264	"		13			"	"	"					26								
	Transp.	1	26	55	73								252	-	37581	80	26395	-	11186	30	69,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	26	55	73								252	-	37581	30	26395	-	11186	30	69,43
265	åker		14			400	500	200					28	-							
266	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
267	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
268	〃		17			〃	〃	〃					34	-							
269	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
270	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
271	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
272	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
273	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
274	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
275	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
276	〃		21			〃	〃	〃					42	-							
277	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
278	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
279	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
280	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
281	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
282	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
283	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
284	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
285	〃		17			〃	〃	〃					34	-							
286.	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
287	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
288	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
289	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
290	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
291	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
292	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
293	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
294	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
295	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
296	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
	Transp.	6	25	55	73								1250	-	37591	30	26395	-	11186	30	69,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	25	55	73								1250	-	37581	30	26395	-	11196	30	69,43
297	åker		29	6	54	700	600	100					29	-	4578	-	3299	-	1279	-	7,94
	Johan Anderssons sterbh.																				
	Tomten 3/32 mtl.																				
298	åker		13			700	600	100					13	-							
299	"		16			"	"	"					16	-							
300	"		18			700	550	150					27	-							
301	"		15			"	"	"					22	50							
302	"		21			700	500	200					42	-							
303	"		11			"	"	"					22	-							
304	"		11			"	"	"					22	-							
305	"		29			700	450	250					72	50							
306	"		32			"	"	"					80	-							
307	"		18			700	500	200					36	-							
308	"		28			"	"	"					56	-							
309	"		19			"	"	"					38	-							
310	"		17			"	"	"					34	-							
311	"		25			"	"	"					50	-							
312	"		20			"	"	"					40	-							
313	"		18			"	"	"					36	-							
314	"		17	3	28	"	"	"					34	-	2296	-	1655	-	641	-	3,98
	Johan Jonsson																				
	Tomten 3/32																				
315	åker		17			700	500	200					34	-							
316	"		20			"	"	"					40	-							
317	"		19			"	"	"					38	-							
318	"		45			650	500	150					67	50							
319	väg		04	1	05	—	—	—					—	-	684	50	505	-	179	50	1,11
	Transp.			66	60										45139	80	31854	-	13285	80	82,46

34.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			66	60										45139	80	31854	-	13285	80	82,46.
	Långjums socken																				
	Sven Johanssons sterbh.																				
	Lilla Stokagården 1/4 mtl.																				
320	väg		07			—	—	—					—	-							
321	åker		20			650	500	150					30	-							
322	"		29			"	"	"					43	50							
323	"		23			"	"	"					34	50							
324	"		25			"	"	"					37	50							
325	"		16			600	500	100					16	-							
326	"		16			"	"	"					16	-							
327	"		18			"	"	"					18	-							
328	"		18			"	"	"					18	-							
329	"		19			"	"	"					19	-							
330	"		25			"	"	"					25	-							
331	"		17			"	"	"					17	-							
332	"		19			"	"	"					19	-							
333	"		22			"	"	"					22	-							
334	"		17			"	"	"					17	-							
335	"		20			"	"	"					20	-							
336	"		27			650	500	150					40	50							
337	"		13			"	"	"					19	50							
338	"		14			"	"	"					21	-							
339	"		18			"	"	"					27	-							
340	"		17			"	"	"					25	50							
341	"		18			"	"	"					27	-							
342	"		15			"	"	"					22	50							
343	"		17			"	"	"					25	50							
344	"		16			700	500	200					32	-							
345	"		13			"	"	"					26	-							
346	"		15			"	"	"					30	-							
347	"		11			750	500	250					27	50							
348	"		11			"	"	"					27	50							
	Transp.	5	16	66	60								704	-	45139	80	31854	-	13285	80	82,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	16	66	60								704	-	45139	80	31854	-	13285	80	82,46
349	åker		14			750	500	250					35	-							
350	tomt		59			700	600	100					59	-							
351	väg		06			—	—	—					—	—							
352	åker		34			700	450	250					85	-							
353	"		29			"	"	"					72	50							
354	"		32			"	"	"					80	-							
355	"		21			725	475	250					52	50							
356	"		36			"	"	"					92	50							
357	"		24			"	"	"					60	-							
358	"		26			750	500	250					65	-							
359	"		27			"	"	"					67	50							
360	"		23			"	"	"					57	50							
361	"		22			"	"	"					55	-							
362	"		27			"	"	"					67	50							
363	"		24			"	"	"					60	-							
364	"		27			750	450	300					81	-							
365	"		19			"	"	"					57	-							
366	"		19			"	"	"					57	-							
367	"		15			"	"	"					45	-							
368	"		15			"	"	"					45	-							
369	"		24			"	"	"					72	-							
370	"		21			"	"	"					63	-							
371	"		13			"	"	"					39	-							
372	"		18			"	"	"					54	-							
373	"		12			"	"	"					36	-							
374	"		18	11	18	"	"	"					54	-	7622	50	5416	50	2206	-	13,69
	Trävads socken																				
	Sanfrid Johansson																				
	Trälsegården 1/8 mtl.																				
375	åker		14			700	500	200					28	-							
376	"		14			650	650	-					—	-							
	Transp.		28	77	78								28	-	52762	30	37270	50	15491	80	96,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		28	77	78								28	-	52762	30	37270	50	15491	80	96,15
377	åker		39			700	500	200					78	-							
378	"		23			"	"	"					46	-							
379	"		23			"	"	"					46	-							
380	"		22			"	"	"					44	-							
381	"		24			"	"	"					48	-							
382	"		20			"	"	"					40	-							
383	"		28			700	500	200					56	-							
384	väg		05			—	—	—					—	—							
385	åker		10			600	600	-					-	-							
386	"		08			"	"	-					-	-							
387	"		13			"	"	-					-	-							
388	"		14			"	"	-					-	-							
389	"		14			600	600	-					-	-							
390	"		17			"	"	-					-	-							
391	"		09			700	500	200					18	-							
392	tomt		10			700	600	100					10	-							
393	åker		11			500	500	-					-	-							
394	"		17			"	"	-					-	-							
395	"		17			"	"	-					-	-							
396	"		10			"	"	-					-	-							
397	"		42			500	500	-					-	-							
404	"		18			700	500	200					36	-							
405	"		20			"	"	"					40	-							
406	"		20			"	"	"					40	-							
407	"		20			700	550	150					30	-							
408	"		10			"	"	"					15	-							
409	"		11			"	"	"					16	50							
410	"		19	5	22	"	"	"					28	50	2310	-	1690	-	620	-	3,85
	Transp.			83	-										55072	30	38960	50	16111	80	100 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			83	-										55072	30	38960	50	16111	80	10
	Klas Svantesson																				
	Träbegården 1/8 mtl.																				
398	åker		31			600	600	–					–	–							
399	〃		25			〃	〃	–					–	–							
400	〃		05			〃	〃	–					–	–							
401	〃		10			〃	〃	–					–	–							
402	〃		10			〃	〃	–					–	–							
403	〃		13		94	〃	〃	–					–	–	–	–	–	–	–	–	
	Summa			83	94										55072	30	38960	50	16111	80	100

Lilla Stohagården den 6 mars 1914.

Gustaf Sjöberg

G. Larsson J. A. Johansson.

Jordersättningslängd.

öfver den jord som åtgår för kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ranagården och Lilla Hökagården m. fl. hemman uti Längjums socken samt Tomten och Träbegården uti Trävads socken allt inom Laske härad af Skaraborgs län;

upprättad vid laga synförrättning åren 1913-1914.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Jord som åtgår	Jordvärde per ar	Ersättningen utgör Kronor	
		ar	kr.	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalsträckan A-B-C-D.				
Mellomgård	Svante Johansson	4.81	10 -	48	10
Ranagård	Alfred Svensson	18,31	"	183	10
Lilla Hökagården	Joh. Johanssons sterbh.	5,78	"	47	80
"	Svante Jonsson	2,43	"	24	30
"	Sven Johanssons sterbh.	2,35	"	23	50
				326	80
	Kanalsträckan D-E.				
Lilla Hökagdf.	Joh. Johanssons sterbhus	2,43	10 -	24	30
Träbegården	Karl Svantessons "	14,01	"	140	10
"	Sanfrid Johansson	8,65	"	86	50
"	Klas Svantesson	0,9	"	9	-
				259	90
	Diket B-F.				
Mellomgård	Svante Johansson	1,51	10 -	15	10
Ranagård	Alfred Svensson	1,06	"	10	60
"	Adolf Johansson	0,45	"	4	50
				30	20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Diket C-G.				
Ranagården	Alfred Svensson	2,95	10-	29	50
	Diket D-H.				
Frabegården	Karl Svantessons sterbhus	0,35	10-	3	50
Lª Stokagården	Sven Johansson "	2,44	"	24	40
"	Johan Andersson "	1,88	"	18	80
Tomten	Johan Jonsson	0,21	"	2	10
				48	80.
	Sammandrag				
	Kanalsträckan A-B-C-D.			326	80
	" D-E.			259	90
	Diket B-F.			30	20
	" C-G.			29	50
	" D-H.			48	80
	Summa			695	20

Lilla Stokagården den 6 maj 1914

Gustaf Sjöberg

G. Larsson J. A. Johansson

Kostnadsberäkning för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Ranagården och Lilla Stokagard m. fl. hemman uti Längjums socken samt Tomten och Träkegården uti Trävads socken allt inom Laske härad af Skaraborgs län; uppgjord vid laga synéförrättning åren 1913 – 1914.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalen A-B-C-D-E.						
		Kanalsträckan A-B-C-D.						
0-1	100	Schaktning af lera kbm.	250	0,60	150	-		
1-+43	43	" " " "	120	"	72	-		
+43-+68	25	" " " "	80	"	48	-		
+68-2	32	" " " "	105	"	63	-		
2-3	100	" " " "	300	"	180	-		
3-+14	14	" " " "	40	"	24	-		
+14-+46	32	" " " "	85	"	51	-		
+46-4	54	" " " "	170	"	102	-		
4-5	100	" " " "	325	"	195	-		
5-+23	23	" " " "	70	"	42	-		
+23-6	77	" " " "	215	"	129	-		
6-+77	77	" " " "	240	"	144	-		
+77-7	23	" " " "	70	"	42	-		
7-8	100	" " " "	290	"	174	-		
8-+45	45	" " " "	120	"	72	-		
+45-9	55	" " " "	130	"	78	-		
9-10	100	" " " "	250	"	150	-		
10-+6	6	" " " "	15	"	9	-		
		Ombyggnad af 3 st. vägtrummor vid 0, 3+46 o 6+77 enl. typ. a m. genomgångsöppn. 0,8×0,8 o. längd 4 m.		1.25	375	-		
		Ombyggnad af 1 st. ägovägsbro vid 8.+45 enl. typ. b			100	-		
	1006				2200	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1006	Transp.			2200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			223	20		
	1006	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			326	80	2750	-

Kanalsträckan D-E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
+6-11	94	Schaktning af lera kbm.	305	0,60	183	-		
11-+62	62	〃 〃 〃	205	〃	123	-		
+62-12	38	〃 〃 〃	130	〃	78	-		
12-+13	13	〃 〃 〃	40	〃	24	-		
+13-+43	30	〃 〃 〃	80	〃	48	-		
+43-+78	35	〃 〃 〃	85	〃	51	-		
+78-13	22	〃 〃 〃	55	〃	33	-		
13-14	100	〃 〃 〃	280	〃	168	-		
14-+92	92	〃 〃 〃	245	〃	147	-		
+92-15	8	〃 〃 〃	20	〃	12	-		
15-+80	80	〃 〃 〃	185	〃	111	-		
+80-16	20	〃 〃 〃	40	〃	24	-		
16-+40	40	〃 〃 〃	85	〃	51	-		
+40-+64	24	〃 〃 〃	55	〃	33	-		
+64-17	36	〃 〃 〃	105	〃	63	-		
17-18	100	〃 〃 〃	215	〃	129	-		
18-+30	30	〃 〃 〃	65	〃	39	-		
+30-85	55	〃 〃 〃	75	〃	45	-		
+85-19	15	〃 〃 〃	20	〃	12	-		
19-+20	20	〃 〃 〃	45	〃	27	-		
+20-+53	33	〃 〃 〃	100	〃	60	-		
		Ombyggnad af 4 st. ägovägsbroar vid 12+78, 14+92, 16+40, 18+20 enl. typ b à		100:	400	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tilläggas c:a 10% af förestående summor			179	10		
		Transp.			2040	10	2750	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	947	Transp.			2040	10	2750	-
		Jordesättningar enl. jordesättningslängden			259	90	2300	-
	947							
		Diket B - F.						
0-1	100	Schaktning af lera kbm.	180	0,50	90	-		
1-+78	78	" " "	135	"	67	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			12	30		
		Jordesättningar enl. jordesättningslängden			30	20	200	-
		Diket C - G.						
0-1	100	Schaktning af lera kbm.	155	0,50	77	50		
1-+48	48	" " "	75	"	37	50		
+48-+85	37	" " "	60	"	30	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 1+48 med genomgångsöppning 0,8×0,8 och längd 4 mtr. enl. typ. a			125	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			30	50		
		Jordesättningar enl. jordesättningslängden			29	50	330	-
		Diket D - H.						
0-+56	56	Schaktning af lera kbm.	100	0,50	50	-		
+56-1	44	" " "	70	"	35	-		
1-2	100	" " "	135	"	67	50		
2-+71	71	" " "	105	"	52	50		
+71-3	29	" " "	40	"	20	-		
		Ombyggnad af vägtrumma vid 3 enl. typ. a med genomgångsöppning 0,8×0,8 o längd 4 mtr.			125	-		
	300	Transp.			350	-	5580	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3							
	300	Transp.			350	-	5580	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af förestående summor			31	20		
	300	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			48	80	430	-
		Summa					6010	-
		Kanalsträckan **F - J.** (täckt ledning)						
		510 st. V" rör per 100 à		12,5	63	75		
		Gräfning, läggning af rören och igenfyllning af 143 mtr. dike pr. lp. mtr. à		0,25	35	75		
		Slambrunn			20	-		
	143	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			10	50	130	-
		Summa Kr.					130	-
		Summa summarum					6140	-

Lilla Höksgården den 6 mars 1914.

Gustaf Sjöberg

G. Larsson J. A. Johansson

Kostnads-för- delningslängd

Hemmanets namn.	Jordägarens namn m. m.	Deltager i gräfnings-kost-, naderna för —																					Summa deltagningsskyldighet i gräfningskostnad			Summa deldeltagningsskyldighet i förrättningskostnaden		
		Kanalsträckan B-F.			Kanalsträckan C-G.			Kanalsträckan D-K.			Kanalsträckan A-B.			Kanalsträckan B-C.			Kanalsträckan C-D.			Kanalsträckan D-E.								
		Uppskattadt förbättrings-värde	med Kr.	öre	Uppskattadt förbättrings-värde	med Kr.	öre	Uppskattadt förbättrings-värde	med Kr.	öre	Uppskattadt förbättrings-värde	med Kr.	öre	Uppskattadt förbättrings-värde	med Kr.	öre	Uppskattadt förbättrings-värde	med Kr.	öre	Uppskattadt förbättrings-värde	med Kr.	öre	%	Kr.	öre	%	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20	21.	22	23	24	25	26.	27.	28.	29
Långjums sn.																												
Mellomgården	Aug. Höjer										541-	217	-	162-	38	-	62-	11	-				4,43	266	-	3,36	19	85
"	Svante Johansson	686-	200	-							836-	335	-	575-	136	-	219-	39	-				11,81	710	-	9,45	55	80
"	Adolf Johansson				451-	256	-							718-	170	-	376-	68	-	154-	42	-	8,92	536	-	7,26	42	87
S:a Hökagården	Svante Jonsson																1858-	335	-	1523-	414	-	12,46	749	-	11,53	68	08
"	Sven Johansson sterbh.							883	223	-							1323-	239	-	1653-	450	-	15,17	912	-	13,69	80	85
Ranagården	Alf. Svensson				131-	74	-							2649-	630	-	1729-	312	-	708-	193	-	20,12	1209	-	21,55	127	25
L:a Hökagården	Johannes Johansson d.																1221-	220	-	1900-	517	-	12,26	737	-	16,28	96	13
Trävads socken																												
Frälsegården	Carls Svantesson sterbh.																			1279-	348	-	5,79	348	-	7,94	46	88
Tomten	Joh. Andersson d.							641-	162	-										480-	131	-	4,88	293	-	3,98	23	50
"	Johan Jonsson							179-	45	-										135-	37	-	1,36	82	-	1,11	6	55
Frälsegården	Sanfrid Johansson																			620-	168	-	2,80	168	-	3,85	22	73
		686-	200	-	582-	330	-	1703-	430	-	1377-	552	-	4104-	974	-	6788-	1224	-	8452-	2300	-	100-	6010	-	100-	590	49

Lilla Hökagården den 6 mars 1914.

Gustaf Sjöberg

A. Larsson J. A. Johansson

R-E1a-0113

Gräfningslista

för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Ranagården och Lilla Hökagård m. fl. hemman uti Långjums socken samt Tomten och Fräsegården uti Tråvads socken allt inom Laske härad af Skaraborgs län; upprättad vid laga synerförrättning åren 1913 - 1914.

Kanalen	Vid afvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B - C - D.	0	–	1,3	0,5	3,75	Sidolutning 1:1,25
	1	100	1,4	〃	4 -	
	+43	43	1,5	〃	4,25	
	+68	25	1,55	〃	4,40	Ombyggnad af 3 st. vägtrum-
	2	32	1,55	〃	4,40	mor vid 0, 3+46, o 6+77 enl. typ
	3	100	1,45	〃	4,13	a med genomgångsöppning
	+14	14	1,45	〃	4,13	0,8×0,8 och längd 4 mtr.
	+46	32	1,4	〃	4 -	Ombyggnad af 1 st. ägovägs-
	4	54	1,4	〃	4 -	bro vid 8+45 enl. typ b.
	5	100	1,45	〃	4,13	
	+23	23	1,3	〃	3,75	
	6	77	1,6	〃	4,50	
	+77	77	1,55	〃	4,40	
	7	23	1,55	〃	4,40	
	8	100	1,45	〃	4,13	
	+45	45	1,4	〃	4 -	
	9	55	1,35	〃	3,88	
	10	100	1,7	〃	4,75	
	+6	6	1,7	〃	4,75	
D - E.						
	11	94	1,5	0,5	4,25	Sidolutning 1:1,25
	+62	62	1,7	〃	4,75	
	12	38	1,55	〃	4,40	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	+13	13	1,5	0,5	4,25	Sidolutning 1:1,25
	+43	30	1,4	"	4 –	
	+78	35	1,35	"	3,88	Ombyggnad af 4 st. ägovägs-
	13	22	1,4	"	4 –	broar vid 12+78, 14+92, 16+40, 18+20
	14	100	1,55	"	4,40	enl. typ. b.
	+92	92	1,4	"	4 –	
	15	8	1,4	"	4 –	
	+80	80	1,3	"	3,75	
	16	20	1,3	"	3,75	
	+40	40	1,3	"	3,75	
	+64	24	1,35	"	3,88	
	17	36	1,35	"	3,88	
	18	100	1,20	"	3,50	
	+30	30	1,10	"	3,25	
	+85	55	1,00	"	3 –	
	19	15	1,00	"	3 –	
	+20	20	1,70	"	4,75	
	+53	33	1,40	"	4 –	
B - F.	0	–	1,55	0,3	3,40	Sidolutning 1:1
	1	100	1,4	"	3,10	
	+78	78	1,3	"	2,90	
C - G.	0	–	1,3	0,3	2,90	Sidolutning 1:1
	1	100	1,3	"	2,90	Ombyggnad af vägtrumma
	+48	48	1,3	"	2,90	vid 1+48 med genomgångsöpp-
	+85	37	1,3	"	2,90	ning 0,8+0,8 och längd 4 mtr.
						enl. typ. a
D - H.	0	–	1,7	0,3	3,70	Sidolutning 1:1
	+56	56	1,5	"	3,30	Ombyggnad af vägtrumma
	1	44	1,35	"	3 –	vid 3 enl. typ a med genom-
	2	100	1,3	"	2,90	gångsöppning 0,8+0,80 längd
						4 mtr.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
F-3 (täckt ledning)	0	–	1,1	–	–	Den täckta ledningen skall läggas med V" rör. Slambrunnen muras af sten eller göras af 3" ek eller furuplank. Inre diametern eller sidan göres 1 mtr. Brunnens botten skall läggas minst 0,5 meter under rörledningarna. Skall brunnen äfven upptaga dagvatten förses den med en holk af trä, som stiger c:a 0,5 meter öfver jordytan. Denna holks sidor genomborras tätt med hål och omgifves på yttersidan af kullersten.
	1	100	1,15	–	–	
	+43	43	1,3	–	–	

Lilla Hökagården den 6 mars 1914.

Gustaf Sjöberg

Afskrifternas riktighet betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Ink. till Jordbruksdept.
d. 10 Juni 1916.

Afskrift.

Tillhör den af Kungl. Majst. den 30 juni 1916 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 23 november 1916

Vilhelm Flach

Olof Fredholm.

R 1-0113

Betänkande

angående torrläggning af vattenskadade marker
tillhörande
Ranagården, Lilla Hökagården m.fl.
uti Långjums socken,
samt Tomten och Frälsegården
uti Tråvads socken,
allt inom Laske härad och Skaraborgs län;
afgifvet för odlingslåns sökande år 1915
af
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör.

Bilagor:

Litt. A. Afskrift af laga synehandlingarne jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis om att icke missnöje blifvit anmält mot förrättningen.

2234/17

Öfversiktskarta



Skala 1/100.000.

Afskrift

Betänkande

Namn.

angående beslutad vattenafledning i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ranagården, Lilla Hökagården m.fl. hemman uti Längjums socken samt Tomten och Frälsegården uti Tråvads socken allt inom Laske härad och Skaraborgs län; afgifvet för odlingslåns sökande år 1915.

Läge

De ifrågavarande markerna äro belägna omkring 2 km. väster om landsvägen mellan Längjums och Tråvads kyrkor och äro å den bifogade öfversiktskartan angifna genom gul färgläggning.

Företagets ändamål.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga afloppskanaler möjliggöra en fullständigare torrläggning af kring dem belägna vattensjuka marker, så att dessa ej blott blifva befriade från öfversvämningar utan äfven till tillräckligt djup kunna täckdikas.

Laga synförrättningen.

Då delägarne ej kunnat enas om företagets utförande begärdes hos Konungens Befallningshafvande i länet förordnande för behörig förrättningsman, att för frågans utredning förrätta sådan syn som omförmäles i dikningslagens 27 §, hvarefter genom Resolution af den 23 september 1912 förordnande tilldelades undertecknad.

Synförrättningen har sedan i laga ordning blifvit handlagd och afslutades vid sammanträde i Lilla Hökagården den 6 mars 1914.

Afskrift af de vid synförrättningen upprättade handlingarne jämte ett blad ritningar bifogas / Bilaga Litt. A/.

Missnöje mot förrättningen har ej sports af närslutna diariebevis / Bilaga litt. B) framgår, anmälts, hvarför angående arbetets utförande m.m. skall vid synemännens utlåtande bero.

Areal

Den i företaget ingående markens areal utgör enligt den vid laga syneförrättningen upprättade arealförteckningen (pag. 22-37) 83 har 94 ar. Häraf äro 77 har 21 ar åker, som direkt förbättras af torrläggningen och 6 har 73 ar impediment eller mark, som af synemännen ansetts icke tillskyndas någon sådan förbättring.

Jordmånen

Jordmånen är öfverallt likartad bestående af lermylla, hvilande på lerbotten. Marken kan anses som en särdeles god åkerjord, lämplig till odling af hvarje slag af våra vanligare kulturväxter.

Vattenafledningen

För att vinna det åsyftade ändamålet med vattenafledningsföretaget måste i första hand det nu befintliga med A-B-C-D-E betecknade hufvudafloppet regleras och gifvas så stora dimensioner, att det ej kan afleda det tillströmmande vattnet utan att öfversvämningar behöfva inträffa, och dessutom, åtminstone vid lågvatten, hålla detta på sådan nivå, att marken kan ändamålsenligt täckdikas. För samma ändamål måste äfven sidodikena B-F-I, C-G och D-H på föreskrifvet vis upptagas.

Vattensamlingsområde m.m.

Det nederbördsområde, från hvilket vattnet skall afledas genom hufvudkanalen, uppgår endast till ca 300 har, hvarför den afströmmande vattenmängden äfven vid flöden är ganska liten och öfverstiger ej 0.3 m³.

Vid bestämmandet af dimensionerna för denna kanal har visserligen hänsyn tagits till den sålunda beräknade, framrinnande vattenmängden, men i hufvudsak är det ock jordens sammanhållande förmåga och andra praktiska förhållanden, som varit de bestämmande. Denna kanal har med anledning häraf i förslaget blifvit bestämd att upptagas med 0.5 meters bottenbredd, en sidolutning af 1:1.25 och en bottenlutning af minst 1:1000.

Med användande af Ganguillet och Kutters formel för beräknandet af vattnets afrinningshastighet visar det sig, att kanalen redan med sin svagaste bottenlutning vid ett vattendjup af 0.6 meter förmår afföra den angifna maximivattenmängden af 0.3 m³.

För bestämmandet af de mindre dikenas dimensioner hafva inga teoretiska beräkningar kunnat användas, då i dem framgå så små vattenmängder, att dessa ej kunnat angifvas.

För dessa diken har i kanalen bestämts en bottenbredd af 0.3 meter och en sidolutning af 1:1. Med undantag för diket F-J som lämpligast bör göras som täckt ledning.

Samtliga dikenas dimensioner finnas förutom hvad därom ofvan sagts, angifna i särskildt häröfver upprättad gräfningslista /pag. 46-48 synehandlingarne/.

Brobyggnader.

Förslaget berör ingen allmän väg, men vid arbetets utförande måste å kanalen A-B-C-D-E 3 st. stentrummor genom utfartsvägar, nämligen vid punkterna 0, 3+46, och 6+77, samt 5 st. ägovägsbroar af trä, nämligen vid 8+45, 12+78, 14+92, 16+40 och 18+20 ombyggas.

Å kanalen eller diket C-G skall en stentrumma ombyggas vid punkten 1+48 och å kanalen D-H skall likaledes en stentrumma ombyggas vid punkten 3.

Förslag och specialritningar hur dessa arbeten böra utföras finnas vid profilritningarne.

Kostnaden för vattenafledningen.

Den beräknade kostnaden för de föreslagna kanalernas upptagande med bebyggnader och jordlösen finnes angifven i den specificerade kostnadsberäkningen, som medföljer synehandlingarne (pag. 40-43).

Ett sammandrag häraf visar följande

Kostnadsberäkning

Längd	Arbete, jordslag m. m.	Antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A-B-C-D-E.						
	Kanalsträckan A-B-C-D.						
	Schaktning af lera	2875	0.60	1725	–		
	Ombyggnad af 3 st. vägtrummor vid 0, 3+46 å 6+77 enl. typ a, genomgångsöppn. 0.8×0.8 4 m. långa	3	125:–	375	–		
	Ombyggnad af en ägovägsbro vid 8+45, enl. typ b.			100	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			223	20		
1006	Jordersättningen enl. jordersättningslängden			326	50	2750	–
	Kanalsträckan D-E						
	Schaktning af lera	2435	0.60	1461	–		
	Ombyggnad af 4 st. ägovägsbroar vid 12+78, 14+92, 16+40 å 18+20 typ b	4	100:–	400	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			179	10		
947	Jordersättn. enl. jordersättn. längden			259	90	2300	–
	Transp.					5050	–

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					5050	–
	Diket B-F.						
	Schaktning af lera	315	0.50	157	50		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			12	30		
178	Jordersättningar inkl. jordersättningslängden			30	20	200	–
	Diket C-G.						
	Schaktning af lera	290	0.50	145	–		
	Ombyggnad af vägtrumma vid 1+48, genomgångsöppn. 0.8×0.8 i längd 4 m. inkl. typ a.			125	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			30	50		
185	Jordersättningar inkl. jordersättningslängden			29	50	330	–
	Diket D-H						
	Schaktning af lera	450	0.50	225	–		
	Ombyggnad af vägtrumma vid 3 inkl. typ a. med genomgångsöppn. 0.8×0.8 i längd 4 m.			125	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			31	20		
300	Jordersättningar inkl. jordersättningslängden			48	80	430	–
	Kanalsträckan F-J (täckledning).						
	510 st. V" rör pr. 1000 125:kr.			63	75		
	Gräfning, läggning af rören och igenfyllning af 143 m.						
	Transp.			63	75	6010	–

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			63	75	6010	–
	Dike 0.25 m. pr. strmtr.			35	75		
	1 Slambrunn			20	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			10	50	130	–
	Förrättningskostnader för laga synförrättningen m.m.					590	49
	Kostnader för förslagets uppgörande					86	27
	Summa Kronor					6816	76

(Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till 6816:76 kronor.

Stockholm den 23 november 1916
Olof Rudholm
t. f. Byrådirektör.)

Jordförbättringen

Den jordförbättring, som, den i företaget ingående marken skulle i sin helhet genom den föreslagna vattenafledningens utförande erfå, är af synemännen uppskattad. (se synehandlingarne pag. 22-37) till ett värde af 16111 kronor 80 öre, hvilket motsvarar ett ökadt jordvärde af c:a 208 kr. per har.

Jämföres den uppskattade jordförbättringen med de beräknade kostnaderna, så finner man, att värdet af den förra öfverskjuter den senare med 9381.31 kronor, som således utgör vinsten af företaget.

Odlingslånets sökande.

Då såsom af syneprotokollets Bilaga Litt. C. framgår, de flesta af delägarne i företaget genom förening öfverenskommit om företagets utförande, och att därtill söka lån från statens odlingslånefond till ett belopp, motsvarande deras andelar såväl i arbets- som förrättningskostnader-

7

en, får jag vidare framhålla.

Lånesökandenes andelar i gemensamma kostnader m.m.

Genom utdrag från laga synehandlingarne är i efterstående tabell sammanförda de respektive lånesökandenas andelar i det föreliggande företaget.

Tabell I

Sockens, byns eller kommunets namn.	Mantal	Jordägarens eller innehafvarens namn.	Areal			Uppskattade värdet utgör	Nuvarande värdet utgör	Förbättringen utgör	Beräkningsbidrag till avdikningskostnaderna		Beräkningsbidrag till förrättningskostnaderna	
			Åker	Skogs- och betesmark	Impedimenter i öfrig mark				Kr.	öre	Kr.	öre
Längnums socken												
Mellungl.	1/8	Aug. Höjer	3.22	–	0.42	2237–	1696–	541–	266	–	19	85
"	5/32	Svante Johansson	7.46	–	0.11	5346–	3823.50	1522.50	710	–	55	80
Ranagården	1/4	Adolf Johansson	7.84	–	0.40	5379.80	4210.25	1169.55	536	–	42	87
		August Andersson	–	–	1.16	–	–	–	–		–	–
Lilla Hökagl.	1/8	Svante Jonsson	8.03	–	0.39	5781–	3923.50	1837.50	749	–	68	08
Tråvads socken												
Prästegården	1/8	Carl Svantessons st.	6.54	–	–	4578–	32.99–	1279–	348	–	46	88
Tomten	3/32	Johan Anderssons st.	3.28	–	–	2296–	1655–	641–	293	–	23	50
		gif August Andersson										
"	3/32	Johan Jonsson	1.01	–	0.04	684.50	505–	179.50	82	–	6	55
Längnums socken												
Sa Hökagl.	1/4	Sven Johanssons st. gif Karl Svensson, Hilda Svensson, Aug. Andersson	11.05		0.15	7622.50	5416.50	2206–	912	–	80	85
		Summa	48.43	–	2.65	33924.80	24528.75	9396.05	3896	–	344	38

Af förestående tabell framgår, att lånesökandena innehafva 51.08 har af den i företaget ingående markens areal, nämligen 48,43 har åker samt 2.65 har impedimenter eller annan mark, som ej anses vinna någon förbättring af torrläggningen.

Deras andelar i kostnaderna utgöra:

arbetskostnader	3896:–
syneförrättningskostnader	344:38
hvartill kommer kostnaden för handlingar och kartor m.m. för odlingslånets sökande och utförande	86:27
Sammanlagda kostnaderna till hvilka odlingslån sökes utgöres alltså af Kronor	4326:65

Af samma tabell framgår, äfven, att den jordförbättring, som lånesökandena skulle vinna genom torrläggningen är uppskattad till 9396 kronor.

Jämföres den beräknade kostnaden med den uppskattade jordförbättringens värde så finner man, att de förra endast utgöra 46% af de senare. Företaget kan därför anses som särdeles lönande och af ekonomisk bärighet.

Odlingsmark m.m.

Af hvad förut framhållits framgår, att den i företaget ingående och förbättrade marken uteslutande utgöres af under åkerkultur redan varande jord, hvarför något odlingsarbete ej behöfver föreläggas lånesökandena för det sökta lånets erhållande.

Tegdikning

För markens fullständigare torrläggning, än som genom de föreslagna hufvudafloppens upptagande kan åstadkommas, erfordras visserligen, att de nu befintliga tegdikena betydligt fördjupas eller ännu bättre, att marken täckdikas, men denna åtgärd må liksom jordens brukning ej uppställas såsom tvång utan öfverlämnas åt jordägarens egen företagsamhet.

Hinder mot företaget.

Eftersom laga syneförrättningen redan vunnit laga kraft lär intet hinder för företagets utförande föreligga.

Utförande

Hvad i öfrigt sjelfva utförandet angår hänvisas till det vid syneförrättningen uppgjorda förslaget, samt till de därvid i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Ett liknande torrläggningsföretag, nämligen den s.k. Fjätesbäckens reglering, har utförts med understöd af statsmedel. Denna bäck är en fortsättning af det här angifna hufvudafloppet i dess fortsättning uppåt. Äfven ett annat liknande företag finnes i omedelbar närhet till det nu ifrågavarande, och är det meningen att äfven till det anlita bidrag från odlingslånefonden. Å öfversiktskartan finnas märken till båda dessa företag angifna genom röd prickning. **Liknande företag**

Då företaget otvifvelaktigt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar och blifva till gagn ej blott för delägarne själfva utan äfven för den närmaste orten, vill jag på det varmaste förorda och tillstyrka, att sökandenas ansökan må bifallas och ett lån från odlingslånefonden beviljas dem till så stort belopp, som arbets- och förrättningskostnaderna äro beräknade uppgå till. **Tillstyrkande**

På grund af arbetets omfång bör det fördelas på två år på så sätt att hufvudkanalen upptages under första året och sidokanalen under det andra. **Arbetsplan**

Tabell II

	Hela afrinningsområdet				Lånsökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr	öre	har	ar	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Till vid undersökningen befintliga åkrar								
Åker som kommer att förbättras	77	21	38960	50	48	43	24528	75
Transp.	77	21	38960	50	48	43	24528	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transp.	77	21	38960	50	48	43	24528	75
Äng- eller odlingsmark								
Annan jord								
Summa	77	21	38960	50	48	43	24528	75
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
Åker, förbättrad genom torrläggningen	77	21	55072	30	48	43	33924	80
" förut äng eller odlingsmark								
Äng, förbättrad genom torrläggningen								
Annan jord								
Summa	77	21	55072	30	48	43	33924	80

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio

Statens Lantbruksingenjör.

Afskrift

Bilaga Litt. B.

Att såvidt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje öfver en utaf Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg förrättad och enligt uppgift den 6 Mars 1914 afslutad syn rörande afdikning af vattenskadade marker tillhörande Ranagl. och Lilla Hökagl. i Längjums socken, Laske härad, det varder härmed på begäran till bevis meddeladt.

Mariestad i landskansliet den 5 Mars 1915

Å ämbetets vägnar:

Josef Fischer.

Lösen - 1:50
Stämpel 0.50
S:a 2 kr.

Kommissionären p.b.

Afskriftens riktighet bestyrker
ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

193/16.

Godkänt den 9 februari 1918 D.-S[illegible]

981. At

K. Landtbruksstyrelsen den 21 JAN 1918

Rapport

om verkställd afsyning af vattenafledlings- och afdikningsarbetet, enligt särskildt förordnande den 1 aug. 1917 från Kungl. Landtbruksstyrelsen, på ansökan af Svante Johansson m.fl.

angående det företag som afser torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Ranagården, Lilla Hökagården och Hellingsgården ~~m.fl. hemman~~ uti Långjums socken samt Torsten och Frälsgården uti Tråvads socken, ~~allt inom Laske härad af Skaraborgs län~~.

Planen fastställd den 30 juni 1916

Statsunderstöd: lån af 1916 års odlingslånefond kronor 4320:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 juni 1917

Fastställd arbetstid till den 1 september 1919.

Vid af undertecknad den 8 september 1917 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i när. öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen; dock att slamning förekommer uti kanalen litt D-H, hvilket rensningsarbete jag dock anser bör räknas såsom underhållsarbete.

Ett med denna rapport lika lydande afsyningsintyg har öfverlämnats till företagets arbetsdirektion.

Skövde den 15 september 1917.

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingeniör

Landtbr. Karl Svensson,

N:a Hökagården, Långjum.

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

D.-No 2234

K. Landtbruksstyrelsen
den 5 FEB. 1917

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som arbetstyrelsen för dikningsföretaget, som afser torrläggning af mark tillhörande Mellomg. Ranag. och Lille Hökag i Långjums socken samt Tomten och Frälseg i Tråvads socken Skaraborgs län genom ett av ~~Do~~ arbetstyrelsen den 21 December 1916 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Ranagården, Lilla Hökagården och Mellumgården i Längjums socken samt Tomten och Frälsegården i Trävads socken av

SKARABORGS LÄN

gå undertecknade en för ~~bägge~~ alla och ~~bägge~~ alla för en, i full borgen såsom för egen skuld; och är denna förbindelse jämväl gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets tillstånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning medgivas.

Ranag. Långjum den 21 December 1916.

A. J. Jonsson egare 3/32 Tomtene

Ivar Carlson 1/10 Frälsegården

Kristina Johansson 1/32 St Tomten

Svante Jonsson 1/8 Lille Hökg

J. A. Johanson. 1/4 Ranagt Lengjum

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. • STOCKHOLM •
IV 15

Att

J. A. Johnsson Ivar Carlsson
Kristina Johansson Svante Johnsson
och J. A. Johansson

I bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående borgenförbindelse intyga

E. H. Persson
[illegible]

Sven Svensson
[illegible]

Att hemmansegarne A. J. Jonsson i Tånten, Iva Carlson i Tånsgården, Kristina Johansson i Stora Tånten, Svante Jonsson i Lilla Holmgrenden och J. A. Johansson i Ranagården Långjöns äro fullt vederhäftiga för fullgörandet af ovanstående förbindelse, betygar, [illegible] fögderi Kronofogdekontor den 16 januari 1917.

Lösen 1 kr.

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1916 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse. Stockholm den 30 juni 1917.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

Föredragande

Till

Kungl. Lantbrukstyrelsen

Undertecknade arbetstyrelse för dikningsföretaget i Mellomg. Ranag. med flera hemman i Långjums och Tråfvads socknar af Skaraborgs län vill härmed vördsamt anhålla att tiden för arbetets verkställande måtte ändras från, den af Kungl. Lantbrukstyrelsen bestämda 1 juni 1917 — 1 sept. 1919, till 1 nov. 1914 — 1 nov. 1916. Under senast nämda tid har arbetet utförts i enlighet med den af Lantbruksingeniör Sjöberg uppgjorda planen.

Som stöd för att arbetstyrelsen låtit verkställa arbetet under nämd tid så anföres vad som är bestämdt i arbetsplanen, står å sidan 20 i handlingarna.

" Att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast två år efter arbetet tagit sin början."

Tvänne af Lantbruksing. Sjöberg utfärdade afsyningsintyg bifogas.

Lille Hökag Långjum den 8 jan. 1917

Svante Johansson. Karl Svensson
Alfred Svensson

Arbetstyrelse

193/16. Kontor ämn ej ant.

Lille Hökag. den 23/4 1917

Till

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Stockholm

Undertecknad får å delägares i dikningsföretagets vägnar vördsamt anhålla om upplysning angående vilkor för erhållände af anslag ur allmänna afdikningsanslaget? Nämnda dikningsföretag berör Mellomg., Branag. och Lille Hökag i Långjum socken samt Tomten och Frälseg. i Tråvads socken. Till företaget är beviljat lån ur odlingslånefonden för flertalet af delägarna men något är ej bekommit häraf. Kunde, med afstående af nämnda lån. anslag erhållas ur allmänna afdikningsanslaget så vore det af stor fördel för företaget? Frågan föranledes närmast däraf att ett dikningsföretag i Bengt Helgesg. Långjum:- som dock icke fått sin ansökan om lån från odlingslånefonden beviljad- skall kunna erhålla anslag. Detta företag verkställde dikningsarbetet samtidigt som härvarande

Anhåller vördsamt om svar.
Å dikningsföretagets vägnar
Vördsamt
Karl Svensson
Lille Hökag. Långjum

Till

Hemmansägaren Karl Svensson
Lilla Hökag.
Långgjum.

Till svar å Eder skrifvelse den 23 sistlidne april med förfrågan om anslags erhållande till det af Eder omnämnda afdikningsarbetet får jag meddela, att, ~~då~~ enär företaget redan i fjol hufvudsakligen ~~[illegible]~~ utfördt och odlingslån redan då beviljades till detsamma, som omfattar endast åker, torde föga utsikt förefinnas, att anslag skall beviljas.

Stockholm den 1 maj 1917

I tjänsten
EHE.

(Jfr. D.N:o 2234/17 hos Bd. och delägarnes skrifvelse d. 8 januari 1917)

Utdrag. ur protokoll förde
vid sammanträde med
delägarna i dikningsföretage
Millomg. Ranag. och Lilla Hökag
i Långjums socken samt
Tomten och Frälseg. i
Tråfvads socken Skaraborg
län, den 6 mars 1914

14 § (sid 6 i handl.)

Till arbetsdirektion utsågs August Höjer, Svante Johansson. o Karl Svensson.

sidan 13 i handlingarna

3:e Uppdraga vi d.v.s. lånesökandena åt den utsedda arbetsdirektion och befullmäktiga densamma

3/1 att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess underhåll nödiga kontrakt och förbindelser

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer

Sid 14 i handlingarna

8:e Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

Lånesökandenas underskrifter återfinnas å sid. 14 och 15 i handlingarna

Vänd

Utdrag ur protokoll
fördt vid sammanträde
med delägarna i dikning
företaget Mellomg. Ranag.
m. fl. hemman, den 12
juni 1916

§ 1

Till styrelseledamot, i stället för August Höjer som afflyttat från orten, valdes Alfred Swensson Ranag.

Rätt utdraget betygar
Karl Swensson
ordf.

Intyg.

På därom framställd begäran af arbetsstyrelsen för det afdikningsföretag, som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ramgården, Stora och Lilla Hökagården m.fl. hemman uti Långjums socken samt Tomten och Kålsegården uti Trävads socken, allt inom Laske härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga, att dikningsarbetet, som utförts under min kontroll, nu kan anses i det närmaste fullt färdigt, hvarför jag vill tillstyrka, att vederbörande måtte af det dem beviljade odlingslånet utfå så stort belopp som möjligt.

Sköfde den 18 januari 1917
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Arbitet är i sin helhet. af statens Lantbruksingeniör afsynat och godkänt. den 8 sistlidne dicember. ~~Att~~ På begäran att däröfver erhålla afsyningsintyg har skickats detta intyg
Karl Svensson
ordf. i dikningsf.

Afsyningsintyg

Vid den af mig den 26 maj detta år verkställd afsyning vid det dikningsföretag, som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Ranagården och Lilla Hökagård m. fl. hemman uti Längjums socken samt Tomten och Frälsegården uti Trävads socken allt inom Laske härad och Skaraborgs län har befunnits

att hufvudkanalen A-B-C-D-E var färdig med undantag af broarna

hvilket som bevis meddelas.

Sköfde den 5/6 1915

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingeniör

Arbetsledare, för dikningsföretaget som afser afdikning af vattenskadade marker tillhörande Mellomg. Ranag. och Lilla Hökag i Långjums socken, samt Tomten och Frälsig. i Tråfvads socken Skaraborgs län, har varit Karl Svensson Lilla Hökag. Lång jum.

Lille Hökag. den 25 jan 1917

Arbetstyrelsen