



Akt nr:
R-E1a-0122

AU\$R-E1a-0122

78

96.7

R

1*0122

2293

Lantbruksstyrelsen

den 19 FEB 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1917
i och för utdikning av vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Vasen
och Lilla Gålleryd samt Ryfors bruk uti Nykyrke socken av
SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat *dels* ett lån av sexhundratjugo (620:-)
kronor från 1917 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av ettusentrehundraåttio (1.380:-) kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1917, varav ~~hela~~
~~beloppet 1.070:-~~ kronor skola utgå från den för endast frostminskning av-
sedda delen av förenämnda anslag, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, ~~enligt~~
~~bifogade protokoll av den~~ *intressenter i företaget*
~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse förtroendemän~~, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~
åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

168, 2/3
17

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1918 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1921 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbeformas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbeformats av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde

i Väsen

den 15 Januari 1918

Gottfrid Kraussan, Ag $\frac{3}{32}$ m. Väsen
 Clas Carlsson Ag $\frac{3}{32}$ m. Väsen
 Nils Fred Ag $\frac{1}{16}$ Väsen
 David Andersson Ag $\frac{1}{8}$ mt Lilla Gälleryd
 August Svensson Ag $\frac{1}{2}$ mt Lilla Gälleryd

Att Kraussanerna Gottfrid Kraussan, Väsen, Clas Carlsson, Väsen, Nils Fred, Väsen, David Andersson, Lilla Gälleryd samt August Svensson, Lilla Gälleryd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Rudolf Lundberg

Karl Johansson

Adress: Hårga Mellby

Adress: Hårga Mellby

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november
 1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, &
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
 trakt. Stockholm den 7 mars 1918.

William Fluck

Olof Furuhjelm

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Vasen, Lilla Gålleryd mfl hemman
uti Nykyrke socken, Vartofta härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1912-13.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingenjör.

Afskrift.

1.
Torsköll född vid sammankäde
under laga synföreläsning angående upp-
gräpning af aflämnadike från egen till
Vasern, och Lilla Gälleryds hemman
uti Nykyrka socken Västofta härad
och Skaraborgs län.

År 1913 den 29 augusti inställdes sig underseende Ha-
dem landbrukssingör hos Gottfrid Jonsson i Vasern
gärd för att på grund af Konungens Befallningshafvandes
förendnande hålla sådan syn, som omförmäles i
dikningslagen 27 § angående förläggning af vattenskada-
de marker tillhörande Vasern och Lilla Gälleryds hemman
uti Nykyrka socken af Västofta härad och Skaraborgs län.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse
(Bilaga Litt. B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt.
C) hade delegarne blifvit underkallade om förädlingshandlägg-
ning vid sammankäde denna dag.

1 §.

Till sammankädet hade fruntom förädlingsmannen
och de af honom såsom biträde vid förädlningen tillkalla-
de skiftesgodmännen Edvard Gustafsson i Kvarnö och
Alfred Carlsson i Liabäck äfven följande personer sig infunnit.
Föranden till förädlningen

Gottfrid Jonsson för $\frac{3}{32}$ mtl. Vasern.
och af öfrige delegare:

Natanael Flood " $\frac{1}{16}$ " do

Gustaf Andersson " $\frac{3}{32}$ " do

David Andersson och August Svensson $\frac{1}{4}$ Lilla Gälleryds

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förädl-
ningsmannen utfärdade förendnandet upplästes och hade
följande lydelse (Bilaga Litt. C).

35.

På därom framställd fråga förkom ingen jäfsanmärkning mot styrmännen ej heller dröde dessa med sig stå i något jäfsförhållande till de närvarande.

45.

Något lagligt hinder för förelagets utförande anmägo styrmännen ej förheliga.

55.

Förhanden till förädlningen förklarade sin afsekt med den samma vara att få aflypssdiken från d. i. k. Åkerns anläggning till sådan djup att han mark kan anläggas till ett djup af minst 1,2 mtr.

65.

Efter en stunds diskussion om afdikningsfrågan begäfro sig styrmännen ut på marken för att taga de behöfva förhållandena i betraktning samt verkställa värdering af jorden i enlighet med 40 och 41 §§ i gällande dikningslag.

75.

Vid återkomsten till förädlingsstället förbattes sammankädet hvarevid af förädlingsmännen förelades de närvarande en glänkhanda öfver de vattensjuka marker, hvilka nu af styrmännen värderats: öfren förslag till den nya kanalen appröfades.

85.

Mellan en del af intressenterna ingicks förning om förelaget hvilken af styrmännen vidordades (Bilaga till 2.)

95.

Allt mottaga och förvara till förelaget förande kartor och handlingar uppdrogs åt Gottfrid Ahnsson.

105.

Styrmännens utlåtande upplästes och hade följande lyd-

delse (Bilaga till E.)

115.

Då inläst vidare förhör upplästes 5155255 i gällande dikningslag och tillhållmagas att talan mot föraktningen skall anhängiggöras vid Carlöfska häradsrätt på rätt och den ordning lag härom föreskrifves.

126.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst afslutades föraktningen och sammandrädet upplästes.

Ort och tid som ovan

ex officio

Gustaf Fröberg

Edvard Gustafsson Alfred Carlsson.

D. o. W. Dm. N^o 13-38

1911.

Bilaga till A.

Resolution.

Landbruksingenjören Gustaf Fröberg, varden härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökan om förordnad föraktning i laga ordning verkställa; Blifvande denna resolution öfverlämnad till föraktningssammanträdet, som har all öfvermotlagomdet häraf skundamt till nämnda bevis.

Målestad i Landskommitté den 15 januari 1912.

På Landsförvaltningsnämndens vägnar:

Ludv. Almqvist.

Hugo Sandén.

Stämpel Tre Kronor.

D. och W. Dm. N^o 13-38
1911

Ing. d. 16/12 1911
s. d. kungj.

Till

Storhögens Befallningshafvande i Tharaborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landbruksingenjör att jämlikt gäl-

lande dikningslag för att syn i och för uppgräfnings af aflopps-
kanal från den s. k. drassossen i ändamål att bortlägga vatten-
skadade marker tillhörande Easengård uti Nykyrke socken och
Västbo härad.

Närmaste skjutsstation till förädlingsstället är Mullsjö och
närmaste järnvägsstation Mullsjö.

Heddelanden angående förädlingen ställas till Gottfrid
Thomson under adress Vasan Mullsjö.

Uppgift på öfriga delegater, hvilka äro utsedda af förelaget,
finnes å omstående sida.

Vasan gm. Mullsjö den 12 december 1911

Gottfrid Thomson.

Bil. till B.

Stungörelser

Bil. till C.

Ställeter.

Bil. till D.

Förening

ingången vid lagligen utlyst och hållet sammankäde hos
hemmanägaren Gottfrid Thomson å $\frac{3}{32}$ mantal Vasan uti Nykyrke
socken, Västbo härad och Skaraborgs län, angående uppgräfnings
af afloppsdiket från d. s. k. drassossen.

1^a) Vi äro oss om förelaget och förbinda oss att genom gemen-
samt arbete eller kostnad utföra åsamman i full öfverenssam-
mekse med det af landbruksingenjören Gustaf Jönberg vid laga
synföreläggningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagan-
de af de ändringar där, som behörig myndighet möjligen kan
finna skäl förskrifa.

2^a) Att kostnaden för arbetets utförande och förädlings kost-
nadernas gäldande skall fördelas på oss i enlighet med i synre-
handlingarne intagna kostnadsfördelnings längden.

3^a) Afstå vi från all ersättning för den jord, som till diket

uppragande älgar ären som för det inkom, de uppkastade di-
kerbankarne kunna försäkra.

49/ Träna vi oss om, att till arbetsk utfrående gemensamt söka
lån från statens odlingplånefond för den mark, som är odlad
eller till odling duglig, samt för de egområden, hvilka ej
äro tjänliga för åker eller ängshullar, söka bidrag från all-
männa frostminskningsnämndens lag.

50/ Att arbetet skall sätta sin början så snart förädlning
en ommit laga kraft och tjänlig väderlek det medgifver
eller om laga hinder ej syns till senast under sommaren 1914,
och skall det vara utfördt senast 3 år efter det påbörjats.

Gottfrid Jonsson

St. Svensson

3/32 mtl. Varen

1/8 La. Gälleryd

Dalmanad Hrod

D. Andersson Lilla Gälleryd

1/16 mtl. Varen

eg. 1/8 mtl.

Gustaf Andersson

3/32 Varen

Förstående förening är i vår närvaro frivilligt ingången
och under tecknad

Gustaf Gjöberg

Edvard Gustafsson

Alfred Carlsson.

Bit. Hitt. E.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga synförädlning angående
uppgräfning af afspyndighet från d. v. h. Skomossen i ända-
mal att förlägga vattenskadade marker tillhörande Varen
och Lilla Gälleryds hemman uti Sykyrka socken af Västförla
härad och Skaraborgs län.

Förslaget, som afser förläggning af vattensjuka mossmarker
är att hörföra under dikebyggnadens 2 kap. och särskild dess 11 §.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom
mätning å karta afstakad och är begränsningsskiffran la-
gen så att all nedan denna belägen mark fört genom den till-
hörande kanalens uppragande som förläggas till lagligt djup
af 1,2 m.

Synemännen få angående den blifvande kanalen bestämma, att den skall förläggas på sätt den med två röda linier är å gelan-
harden angifven och upptagas till djup och bredd, som å profil-
skitningen angifves och i den däför skenbildt uppgjorda gräfnings-
skidnaden förskrifves.

För fördelningen af arbetskostnaderna hafva synemännen lagt
till grund den förbättring de anse den vattenrika marken få genom
den föreslagna förläggningen. Jordens sålunda uppkallade vär-
de före och efter förläggningen är i den uppräklade jordvärderings-
längden angifna och fördelningen af kostnaderna skall utgå på
sätt i kostnadsfördelninglängden angifves.

På flertalet af delegatene ingått förning om förslaget utfrånande
få synemännen vitända de nämnda såsom om den vne i
dessa utlåtande intagen.

Slutligen få synemännen angående arbetets utförande och fram-
tida underhållet af kanalen bestämma att den uppkallade dikegrän-
den ej får läggas närmare dikets kamter än 1 mts. och ej gifvas skar-
pare lutning däremot än 1:1.

att öfverringar genom de uppkallade dikebänkanne skola anbringas
på lämpliga ställen och minst på hvar 50 meter för dagvattnets fria
afströmmande.

att den uppkallade dikegränden skall så vidt möjligt är fördelas li-
ka på hvardera sidan diket.

att framtida rensningar skola företagas så ofta behöfvet det påhållas
eller någon af delegatene det fridras och genom hvarne öfverföge vatt-
nen öfver behöfvet däför.

att kostnaden för framtida underhållet skall utgå efter sam-
ma grunder som nygräfningskostnaden.

Väsen den 29 augusti

Oscar Ljörberg

Edvard Gustafsson

Alfred Carlsson.

Egobeskrifning, Arealförteckning

och

Jorduppskattningslängd

öfver vattenbradade mark tillhörande hemmanen Wäsen,
Lilla Gälleryd m. fl. uti Nykyrke socken, Västofta härad
och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförsamling den
 1912-1913.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade värdet	Uppskattade värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör	Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen	
									bifvande värdet		bifvande värdet			bifvande värdet		bifvande värdet					
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	David Andersson och A. Svensson Lilla Gälleryd 1/8 m. fl. 1/8 m. fl.																				
1	djup förmultnad kvist	1	48			100	75	25					37	-							
2	"	1	89			"	"	"					47	25							
3	väg		05			-	-	-													
4	mos lagg		29			150	100	50					14	50							
5	"		21			"	"	"					10	50							
6	djup förmultnad kvist	3	45			"	"	"					172	50							
7	"		2	80		"	"	"					140	-							
7a	" moss		14			"	"	"													
8	"		30			200	100	100					30	-							
8a	väg		02			-	-	-													
9a	odlingsbar moss		88			400	100	300					264	-							
9b	"		73			350	100	250					182	50							
9c	"		44			300	100	200					88	-							
10	"		16			250	100	150					24	-							
10a	"		07	12	91	150	100	50					3	50	2199	50	1185	75	1013	75	47/15
	Földaljord till Lilla Gälleryd Dav. Andersson o. A. Svensson																				
11	moss		04			200	100	100					4	-							
	Tramp.		04	12	91								4		2199	50	1185	75	1013	75	47/15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Framp.	04	12	91									4	-	2199	50	1185	75	1013	75	4415
12	äker	04			700	350	350						14	-							
13	"	06			"	"	"						21	-							
14	"	07			"	"	"						24	50							
15	"	07			"	"	"						24	50							
16	"	07		35	"	"	"						24	50	225	-	112	50	112	50	523
<u>Ryfors bruk. äg. R. & E. Lager.</u>																					
17	hän	14			500	150	350						49	-							
18	"	14		28	"	"	"						49	-	140	-	42	-	98	-	456
<u>G. Aronson.</u>																					
<u>Varen</u>																					
19	äker	07			700	350	350						24	50							
20	"	05			"	"	"						17	50							
21	"	07			"	"	"						24	50							
22	"	10			"	"	"						35	-							
23	"	09			"	"	"						31	50							
24	"	10			"	"	"						35	-							
25	"	11			"	"	"						88	50							
26	"	11			"	"	"						38	50							
27	"	17			"	"	"						59	50							
28	"	19			"	"	"						66	50							
29	"	22			"	"	"						77	-							
30	"	09			"	"	"						31	50							
31	"	04			"	"	"						14	-							
32	"	18			"	"	"						63	-							
33	"	12			"	"	"						42	-							
34	masse	02			150	100	50						1	-							
35	"	03			"	"	"						1	50							
36	"	02		178	"	"	"						1	-	1207	50	605	50	602	-	28-
<u>Framp.</u>																					
				15	32										3772	-	1945	75	1826	25	849

Varen den 29 augusti 1913

Gustaf Eriksson
Edvard Gustafsson Alfred Eriksson.

Kostnadsberäkning

för utdikning af vattenfylta marker tillhörande hemmanen
 Ösen, Lilla Gälleryd m.fl. uti Nykyrke socken, Västbofs härad och Thors
 borgslän; uppmättad vid laga synföreläggning åren 1912 - 1913.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Stenabsträckan A - B.</u>						
0-1	100	schaktning af sten och grus	5	1-	5	-		
		" " mossstof och dyjnd med rötter	215	0,40	86	-		
1-2	100	" " " "	200	0,40	80	-		
2-+62	62	" " sten och grus	15	1-	15	-		
		" " mossstof och dyjnd med rötter	150	0,40	60	-		
+62-3	38	" " " "	90	0,40	36	-		
		" " sten och grus	40	1-	40	-		
3-+45	45	" " " "	50	1-	50	-		
		" " mossstof och dyjnd med rötter	90	0,40	36	-		
+45-4	55	" " " "	110	0,40	44	-		
		" " sten och grus	10	1-	10	-		
4-5	100	" " " "	15	1-	15	-		
		" " mossstof och dyjnd med rötter	205	0,40	82	-		
5-+65	65	" " " "	140	0,40	56	-		
		" " sten och grus	15	1-	15	-		
+65-6	35	" " " "	10	1-	10	-		
		" " mossstof och dyjnd med rötter	75	0,40	30	-		
6-+17	17	" " sten och grus	10	1-	10	-		
		" " mossstof och dyjnd med rötter	30	0,40	12	-		
		För röjning och stubbsydnig af 355 meter å 10 öre			35	30		

617

Tramp.

727 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tramp.			727 50			
		Byggnad af en gångbro vid 6+17 meter			40 -			
		För oförutsedda fall arbetets tillägg, m. m. till						
		lägges ca 10% af fristående summor			77 50		845 -	
		<u>Kanalskräckan 23-C-2.</u>						
17-7	93	Schaktning af sten och grus	100	1-	100	-		
		" " " " " " " "	110	0,40	44	-		
7-8	100	" " " " " " " "	85	0,40	34	-		
		" " " " " " " "	125	1-	125	-		
8-9	100	" " " " " " " "	95	1-	95	-		
		" " " " " " " "	165	0,40	66	-		
9-10	100	" " " " " " " "	225	0,40	90	-		
		" " " " " " " "	25	1-	25	-		
10-11	100	" " " " " " " "	250	0,40	100	-		
		" " " " " " " "	25	1-	25	-		
11-+12	12	" " " " " " " "	5	1-	5	-		
		" " " " " " " "	30	0,40	12	-		
12-12	88	" " " " " " " "	20	1-	20	-		
		" " " " " " " "	200	0,40	80	-		
12-13	100	" " " " " " " "	175	0,40	70	-		
		" " " " " " " "	25	1-	25	-		
13-14	100	" " " " " " " "	95	1-	95	-		
		" " " " " " " "	115	0,40	46	-		
14-+80	80	" " " " " " " "	20	0,40	8	-		
		" " " " " " " "	125	1-	125	-		
80-15	20	Grävning af sten samt uppremnings af bäcken 85 m. å 2 kt.			170	-		
		En lyvägsbro vid 11+12 m. enligt ritning			150			
		För röjning och stubbrytning 869 m å 10 öre			86 30			
		För oförutsedda fall arbetets tillägg m. m. till						
		lägges ca 10% af fristående summor			170 30		1867 -	
		Tramp.					2712 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trampr.					27/2	-
		Afledningsdike <u>a - a</u> 260 meter á 0.70			182	-		
		For afvandseddde fall, arbejds løbsom on. on. till.						
		lægges ca 10% af forstænde summer			18	-	200	-
		<u>Samme hermed</u>					29/2	-
		Dasen den 29 augusti 1913						
		Gustaf Friberg						
		Statens Landbruksingeniør						

Kostnadsför -

Hemmanets namn.	Jordegårens namn.	Deltager i Kamalen U - B.			
		för ett för- bättrings- värde af 1 kr.	%	med 1 kr.	öf- ver
	Byfoss bruk	98	7 -	59	15
Earen	G. Andersson	602 -	4305	363	75
"	Natanael Flood	24 -	1,72	14	55
Lilla Gälleryd	David Andersson ö d. Svensson	562 -	4019	339	60
" " soldatbygd	de de	112, 50	8,04	67	95
Earen	Gustaf Andersson				
	Summa	1398,50	100 -	845	-

delningslängd.

gräfningskostnaderna för						Deltaga i förädlingskostnaderna									
Kanalerna				Aflämningsdiken		Dammändrag		För lagasynne för				För statsbidrag			
B - C - D.				A - A.				rättningen				get sökande			
För ett för balknings värde by Kk.	med			med				med				med			
	%	lkr.	öre	lkr.	öre	lkr.	öre	%	lkr.	öre	lkr.	öre			
							59 15	4,56		8 86		-			
							363 25	28. —		54 43		12 30			
							14 55	1, 12		2 18		50			
45,75	60,10	1122	-		200 -	1661	60	47,15		91 65		27 40			
							67 95	5,23		10 17		2 30			
299,25	39,90	745	-			745	-	13,94		27 10		10 50			
751,50	100	1862	-		200 -	2912	-	100 -		194 39		53 -			

Gräfningslista

för utdikning af vattenrika marker tillhörande hem-
manen Varen, Lilla Halleryd m. fl. uti Nykyske socken,
Västbo härad och Skaraborgs län;
upprättad vid laga synföreläggning åren 1912-1913.

Storheten	Vid utdikning nummer 0-2	Storhet i mål från föregående de fall	Storhet i mål	Storhet i mål	Storhet i mål	Anmärkingar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B.	0		1,30	0,5	3,75	Lidobrukning 1:1,25
	1	100	1,30	"	3,75	
	2	100	1,35	"	3,88	
	+62	62	1,60	"	4,50	
	3	38	1,65	"	4,63	
	+45	45	1,40	"	4 -	
	4	55	1,20	"	3,50	
	5	100	1,30	"	3,75	
	+65	65	1,30	"	3,75	Gångväg. Brio bygges här
	6	35	1,30	"	3,75	
B - C.	+17	17	1,30	"	3,75	
	7	83	1,30	"	3,75	
	8	100	1,35	"	3,88	
	9	100	1,30	"	3,75	
	10	100	1,30	"	3,75	
	11	100	1,30	"	3,75	
C - D.	+12	12	1,30	"	3,75	Bryväg. Ombyggnad af human H.m. län
	12	88	1,30	"	3,75	
	13	100	1,30	"	3,75	
	14	100	1,10	"	3,25	
	+80	80	1,10	"	3,25	
	15	20	1,05	"	3,13	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	140	40	0,80	0,5	2,50	Fidolubning 1:1,25
	+65	25	0,55	"	1,89	
Afludningsdike	a-a	260	medelfj. 1/2	0,5	2,5	

Jasen den 29 augusti 1913

Gustaf Frberg
Hälsn Landbruksingenjör

Betänkande

omgående kontrollering af vattenkastade markar tillhörande

Väsen, Lilla Gälleryd m. fl. samman

ni Olykyrke socken af Värrosjö härad

och Skaraborgs län;

afgifvet för skattebidragsbörskande år 1917.

af

Gustaf Sjöberg

Stockens Landbruksingenjör

Afskrift

Luk. till Jordbruks-Dept.
d. 27 okt. 1917

D. - No 4480

ink. till

K. Landbruksstyrelsen

den 9 Maj 1917

Tillhör den af Kungl. Majst den 9 november 1917
fastställda skatteplanen.

Stockholm den 10 December 1917

På Landbruksstyrelsens vägnar:

N. Willh. hr.

Olof Fredholm
Rön dragande.


Vidimeras Ex officio
Gustaf Sjöberg
Stockens Landbruksingenjör

Bilagor:

Litr. A. afskrift af lagor byrskområdena förtecknade skildrningar.

" B Diariebrev omgående missnöjesanmälningar.

Öfversiktsskarta.



Skala: 1: 500.000.

Bevakande

angående beslutad uppgrävning af en af-
lypskanal från och genom lågstr tillhöran-
de hundraen Varén, Killa Källeryd m.fl.
uti Nykypke socken af partofte härad och
Skaraborgslän. Afgifvet i och för bevakande af
bidrag och lån af statsumdel år 1917.

Namn.

De af den tilltänkta torrläggning-
en berörda råttmjuka markerna äro be-
lägna 2 ä 3 km. i norrlig riktning från
Nykypke kyrka och äro äfven bifogade öf-
versiktskartan angifna undan för jäglägg-
ning. Sugående läget i öfrigt hänvisas
till denna karta.

Läge

Förslaget afser att genom fördrif-
ning och utvidgning af en genomgående
litet vassbevuxen och s.k. sammanhängande
hauvrimmade mindre bäck möjliggöra
en fullständig torrläggning af den i af-
delningsområdet öfver del belägna åker-
jorden såväl som utmärskande af förtläm-
digheten till nytta för vass och utom af-
delningsområdet belägen åkerjord. Dessutom
vil utom afven genom afdelningen till-
godgöra sig möjlighet till nyotning af
därtille lämplig mark.

Förslagens änd-
ring

De delägarna ej kunnat med läga synförmå-
en förslagens utförande begärdes hos Ko-
mmissionens beslutningshållande i länet för-
ordnande för behörig förordnande, att
fördragens utredning fördräta sådant syn,
samt införas i delningslagens 278, m.m.
afven genom resolution af den 15 januari
1912 förordnande tilldelades understann.

Synförmåningen har sedan i la-
gar ordning blifvit handlagd och avslutats
vid sammanträde hos Kungliga kommissionen

Dessus gård den 29 augusti 1913.

Utskrift af de vid synföreläsningen upprätaade handlingar jämte 1 blad ritningen bifogas i Bilaga Lit. A.

Missiffrer utt förreläsningen har ej ännu af wärdstus diariebois i Bilaga Lit. B. Frångår, anmälts, hvar för, an gående arbetets utförande m. m. skall vid synmånens utlåande bero.

Areal

Ännu af den vid synföreläsningen uppgjorda arbetsbeskrifningen för areal-förteckningen framgår på s. 8-10 omfattar företaget en areal af 22 har och 80 ar. hvar af 2 har och 2 ar åker, 3 har och 33 ar till odlings duglig mark samt 18 har 24 ar moss- och säter 0.21 har som ej förbättras.

Jordmånen

Storområdet kallat Hammen, utgör den större delen af förmenad bvit-moss med ett djup af omkring en meter och därunder. På ett mindre område, omfattande årdigurnerna 9a, 9b och 9c på mossen så förmenad, att den kan betraktas som fullt lörande att odla. Botten utgör af stenbunden grus och sand.

Vattenledning- gen.

För att kunna det åsyftade änd-
målet med vattenledningsföretaget
måste den i förslaget upptagna kaneln
givas föreslagna dimensioner.

Vattensamlings- område m. m.

Det vatten, som skall frångå uti
den kanel kaneln från ett vatten-
samlingsområde på ca 56^{my} vilket med de
för orten kända underbördsförhållandena
utgör högst 0.56 sm³.

Vid bestämmandet af de för den
nya kaneln nödiga dimensionerna haf-
va dess vattenslängd förslappande
lagts till grund; kaneln har förslagits
med en bredd af 0.5 meter, en sido-

-3-

Uttuning af 1:125 och minsta utlag-
da beräkning af 1.5:1000.

Med användandet af Gauguil-
let och Kutter formel, vid beräkningen
af rännens framströmningshastighet,
skulle den förelagda kanalen med an-
förda beräkning af 1.5:1000 och en
rännedjup af 0.8 meter kunna afföra
0.54 m³. De förelagda dimensionerna
för sålunda kunna anses fullt betryggan-
de.

Derutan har i mmsmårdens
största bredd förelagits till upptagande
afledningsticket a-a hvilket bör upptagas.
till en rännedjup af 1.2 meter med en
kanalbredd af 0.5 meter och dagbredd af
2.5 meter.

Lämpliga kanaldimensioner fin-
nas, förutom hvad nu därmed anförts,
för hvarje särskild afvågningspunkt an-
gifna i den härnär uppräpnade gräf-
ningslistan. f pag. 16-17.

Vid arbetets utförande vill följande beräknade utföras:

I kanaltäckan B-C: anläggning
af en gångbana vid 6+17 enligt förelagrit-
ning.

I kanaltäckan C-D: anläggning
af kyrkstrumma vid 11+12 4 mtr. lång och
i öfrigt enligt de förelagritning angif-
na mitt.

Den beräknade kostnaden för den Kostnaden för rat-
förelagda kanalens upptagande med tenaflodningen
beräknade och jordlösen finnes angif-
na i den specificerade kostnadsberäk-
ning, som medföljer synhandlingarna
f pag. 11-13.

En sammandrag därav visar

Kortuadsberäkning

Längd	Arbete, jordbruk u. u.	Antal	i Hm	Kortuads Summa			
				Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Kanalsträckan A-B.</u>							
	Schaktning af sten i grus	170	1:-	170	-		
	" " " " " " " "						
	dyrkt u. rättes	1305	0.40	522	-		
	För höjning i stukbrytning						
	af 355 metr. å 10 öre			3550			
	Byggnad af gångbro vid 647			40	-		
	För förmärda fall, arbetets tillägg u. u. tillägg						
117	ges ca 10% af förmärda summa			7750		845	-
<u>Kanalsträckan B-C-D</u>							
	Schaktning af sten och grus	740	1:-	740	-		
	" " " " " " " "						
	i dyrkt u. rättes	1375	0.40	550	-		
	Opfyllning af sten i upphäring af bäcken 85 m. å 2 kr.			170	-		
	För kypågröf vid 11+12						
	sul. ritning			150	-		
	Stukbrytning 863 m. å 10 öre			8630			
	För förmärda fall, arbetets tillägg u. u. tillägg ca 10%						
883	af förmärda summa			17070		1867	-
<u>Afledningsdike a-a</u>							
	260 metr. å 1.70	260	0.70	182	-		
	För förmärda fall etc. tillägg ca 10% af förmärda summa						
				18	-	200	-
	Summa					2912	-
	Transport					2912	-

Transport 2912.-
 Kostnader för laga synförrättningen 194:39
 " " luttänkade u. u. 53.-

De rättsaff. kostnad 3159:39
 boling 2.05 har å 150 kr. pr. har 307:50
 Summa Kronor 3466:89

f. Vid arkitektplanens fastställande har
 kostnaden beräknats till
 för rättsafföringen 3.159:39 kronor
 " boling och teckning 307:50 "
 Summa 3466:89 kronor

Stockholm den 10 december 1917.

Olof Lindholm

f. f. Byrådirektör f.

Den förbättring, som den i förtaget jordförbättringen
 ingående släde och odlingsbara marken
 skulle genom den förelagda rättsafför-
 ingens utförande sinå, är af synvån-
 nen uppskattad f. de synhandlingarne
 pag. 8-10 f. till 1361.50 kronor, hvilket för des-
 sa marker utsträcker sig ikraft fördränd
 af 309 kronor pr. har.

Då kartasträckan **B-C-D** för till
 fullt kunna anses nödvändig för om-
 munkens tomläggning i förstförminskning-
 afseende, kommer kostnaden för karta-
 sträckan **A-B** upptagande att falla på
 nys vämda släde och odlingsbara mark.
 Den kostnad f. de synhandlingarne pag.
 14-15 f. går till 845 kronor. Då det uppskat-
 tade, framvämda jordförbättringsvärdet
 utgör 1361.50 kronor, kommer den beräk-
 nade kostnaden att uppgå till 62% af det
 uppskattade jordförbättringsvärdet. Det så-
 leunda i ekonomiskt afseende gott resul-
 tat.

Om sökande af bidrag och lån går det fram af de flesta intressenterna i första-
af statensmedel. Det gäller främst öfverenskommit om
företagets utförande och att därtill söka
bidrag af statensmedel.

Sökandena på samma utdrag från laga synskrift
delar i de nämnda lönerna är i efterstående tabell samman-
samma kostna- förda de respektive sökandenas andelar i
det följande företaget.

Tabell I

Sökandes, lön i hundra kron.	Andel	Förvärfvarens eller innehaf- varens namn	Arbet		Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön	Förvärfvarens och innehaf- varens lön
			Andel	Andel											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
De Hågerd	1/8-1/8	D. Hågerd	-	10.42	0.21	2199.50	1185.75	1013.75	1661.60		9165	2740			
" Hågerd	1/8-1/8	D. Hågerd	0.31	0.05	-	225-	112.50	112.50	6795		1017	280			
" Hågerd	1/8-1/8	D. Hågerd	1.71	0.07	-	1207.50	603.75	602-	363.75		5443	1280			
" Hågerd	1/8-1/8	D. Hågerd	-	0.24	-	48-	24-	24-	1455		218	50			
" Hågerd	1/8-1/8	D. Hågerd	-	6.24	-	961.50	661.75	299.75	745-		2710	1050			
		<u>Summa</u>	2.02	20.29	0.21	4641.50	2589.50	2082-	2852.85		18553	53-			

Det följande tabell framgår, att sö-
kandena innehafva 22.31 kr af den i fö-
taget ingående ränteräntes skulden för-
af 2.02 kr utgöras af sken och 20.29 kr af
den som är utsk.

Sökandenas andelar i kostnaderna
utgör:

Arbetskostnader kr. 2852.85

Lyfjöräntningskostnader " 185.53

Andelen kommunalkostnader för
kartor i handlingar m.m. för sö-
kande af bidrag i lån af statensmedel 53:-

Framg. kr. 3091.38

Princip. kr. 209:38

Kostnad för odling & tegrökning 552:30

Sammanlagda kostnader

till hvilka bidrag i lån sökas

utgöra alltså kronor

3643:68

Äf. hvad sämt framhållits i ömlingmark
härva skendena 20.29 har stolat mark.
Dessa icke skade mark utgöres till
största delen af själfva mossområdes-
det, hvilket hufvudsakligen består af ic-
ke förmutnad hvitmossa, och därför ic-
ke är till odling duglig. Sämen thädigast
anförts är det blott höghögarna 9a, 9b
och 9c i mossområdet, som utgöras af
så förmutnad mossmark, att de kunna
föreslås lämpliga till odling.

Ömlingskretsnaden af dessa marker
kan beräknas uppgå till 150 kronor pr. har
eller i rund tal för hela ömlingsområdet
till 317:30 kronor. Dessa skade bestånd in-
verkar dock ej på företagets ekonomiska ut-
seende, ty jordvärdet stiger i samma mån,
så att mossmark som ålätts att blifva
värde af 350 kronor pr. har för efter odling
en i likhet med gammal åkerjord af
samma beskaffenhet är värde af 500 kr.
pr. har.

För den skade jordens fullständiga Tegrökning
se torrläggning än som öfvan gesen
det förelagda afloppsdränet upptagande
kan åstadkommas kräfer visserligen, att
de en betydligt tegorerna betydligt förjün-
pas men ännu bättre att marken täckri-
kas, men denna åtgärd må liksom jor-
dens tegrökning ej uppställas såsom frång
utan ifrållämnas åt jordägarens egen fö-
retagsamhet.

En summanisk kostnadsberäkning
 för tegrökningens utförande med spund
 riken torde för gamla åkern kunna be-
 räknas till 40 kr. pr. ha och för nyrotin-
 gen till 80 kr. pr. ha eller för 2.02 gamm-
 mal åker till 80.80 kr
 och för 2.05 ha. nyrotling till 164.00 "
 Samman 244.80 kr.

Skinder utst för-
 taget.

Efterseu laga synförrättningen
 redan nunnit laga kraft och företaget i
 inget afseende berör allens rätt, län in-
 tet hinder för företagets utförande förutliga.

Utförande

Urad särskilt angår sjäpva utför-
 andet hänvisas till det vid synförrättnin-
 gen uppräntade förslaget, samt till de där-
 vid i synmännens utlåtande gjorda bestäm-
 melserna.

Liknande företag

Sågot statsbidrag i form af lån el-
 ler anslag har viig vederligt icke lånats
 till något torrläggningföretag inom den
 närmaste trakten.

Tillstyrkande

Då företaget olvifrelaktigt kommer
 att utföra afsevärda ekonomiska fördelar
 och blifva till gagn ej blott för delägarna
 sjäpva utan äfven för den närmaste orten,
 vill jag på det närmaste förorda och tillstyrka
 att riksdagens anvisan må bifallas på så
 sätt, att dess andelen i kostnaderna för ka-
 nalsträckan **A-B:1** upptagande, för laga sym-
 förrättningen och för kartors och handlingars
 uppräntande för statsbidragets sökande, ut-
 görande resp. 785.85 kr, 183.53 kr. och 53.00 kr. el-
 ler tillsammans 1024.38 kr. lånas den så-
 dan anslag från allmänna afrikningssam-
 laget intill $\frac{1}{3}$ af denna summa eller i
 rund tal 340 kr. samt att de för återstående
 644 kr. ehilla lån från sällinglämsfonden.

På kostnaden för **B-C-D:1** och **A-D:1**

På grund af företagets ringa om- Arbetsplan
fång anser jag, att arbetet bör kunna
undvikas på en tid af ett år.

Равен II

	Hela afriknings- området				Läkandens område			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	ha	ar	ke	öre	ha	ar	ke	öre
<u>Trä vid undersök-</u> <u>ningen</u> betydliga skick								
Areal, som kommer att förbättras	202	711	-		202	711	-	
Äng eller skingsmark	233	247	-		205	205	-	
Ärren jord (moss)	1824	1673	50		1824	1673	50	
Samman	2259	2631	50		2231	2589	50	
<u>Genom de förelagda arbe-</u> <u>tenas utförande förändras</u> <u>läkandens område till</u>								
Areal förbättras genom förläggningen	202	1414	-		202	1414	-	
" för att äng eller skingsmark	215	739	50		215	739	50	
Äng, härf förbättras ge- nom förläggningen	28	140	-					
Ärren jord (moss) för- bättras genom förläggning	1824	2488	-		1824	2488	-	
Samman	2259	4781	50		2231	4641	50	
Förskrifningen upptagen i förbättras mark	21				21			
<u>Potalsamman</u>	2280				2252			

-10-
Gustaf Djöberg
Statens Lantmätningssingenior

Bilaga Lit. B.

Ämnets befälningsskrif
i

Skaraborgs län
Lantmäter.

Att den af lantmätningssingenior
Gustaf Djöberg härslagda och enligt uppgift
den 29 augusti 1913 afslutade synförmåttning i
ändamål att tvärlägga rättenskadade marker,
tillhörande Rasea, Källeryd m. fl. hemman i
Nykyrke socken, Västerta härad, här, enligt hvad
härstäder förda diariu utvisa, emellanåt intill
samma dag icke anförts, betygas

Mariestad i lantmäteriet den 31 aug. 1914

Af ämbetets vägnar:

Prof. E. Schenck

Lösen 1:50

Stämpel 0:50

Lösen två kronor

Revisionsman p. b.

Afskrift.

Arvoderäkning

för upprättandet af karto och handlingar i
och för sökande af lån från statens solings-
lånfond till utdikning af rättenskadade mar-
ker tillhörande Rasea, Källa Källeryd m. fl. i
Nykyrke socken af Västerta härad och Skara-
borgs län.

För beskrifning af karto och ritningar 16:25

" afskrift af laga synskend. Jaktå 1:25 3:75

Transp. 20:-

Pramp. 20:-
För betänkandes afgiffrande med öfver-
siktsharta u. u. 30:-
" Lösen af diarietext angående
missförhållanden 3:-
Summa 53:00

Skäde den 29. 9. - 14
Gustaf Ljoberg
Rådet i Lantbrukssamfundet.

Uppskrift

Arbetsberäkning

För reviderad laga synförmåttning angående
utdikning af våtmarkar med tillhöru-
de den, hällen hålleryd u. fl. i Skytte socken,
Krosta härad och Skaraborgs län, upprädat
i sällighet med Kungl. Majts värdiga taxa på
arvode för lantmätarförmåttningar af den 13
december 1909.

För lösen af förordnande med kommi-

ssamfundet

8:25

" 12 st. Kungsmäster i Kallsten å 0.20 1:20 9:45

" Mätning i åkerkala u. l. Pariff I

af tomter trädg. åker u. u. 2.02 ha 20, 0.16, 0.19 3:80

" Angö odlingsmark 20.71 " 28, 0.74, 0.61 7:08

" Skogsmark 1/2 u. u. 0.07 " 2, 0.03, 0.06 0.12 21:-

" Dubbel förändring u. l. 784 mom. 1/2 af

förändrade arvode för mätning af

upprädat mark

10:44 10:44

" Utdikning af katten u. l. Pariff II

22.80 ha, 50, 0.48, 0.09 4:50 4:50

" Afvägning i undersökning af mar-

ken 2 dagar å 10:-

20:-

" Afrikningplanens uppgörande med

ritningar i kostnadsförslag

20:-

" Jordsättningsplanens kostnadsfördel-

ningsplanens, gränsningslistan u. fl.

Pramp. 40:- 45:39

Pransp. 40:- 45:39

långtids uppgående
 för teknisk juridisk och ekonomisk ut-
 ledning för utlåndets afgifande 2.50 42:50
 " 1st. sämmenträdes dagel à 10:- 10:- 10:-
 " lönen af afskriften i kopier:
 " 4 ark häftningar à 1.25 5:-
 " kopia af plankatan med stämpel 8:-
 " " " profil- och sektionsskizningar 12:50 25:50

 Summa 123:39

Påskattningen:

Hörsnämns rese- och traktementser-
 sättningar sul. särskild räkning 10:-
 För delgivning af kallelser, hämtlang-
 lings- och materialkostnader m.m. sul. sär-
 skilda räkningar 61:- 71:-

 Summa förordningskost. 194:39

Ålinder fört denna räkning kan göras
 vid nästa årsräkningen eller per månad från
 denna dag.

Passen den 29 aug. 1913

Gustaf Gjöberg

Att en med denna lika lydande räkning
 bifogad till räkningen af förordningen öfverläm-
 nas intygas:

Adolf Gustafsson Alfred Carlsson

Utdrag ur Protokoll fört vid
 extra Kommunalförsamling med
 Nykyrke kommun i kommun-
 nämndens sammanträde på söndagen den 9
 september 1917.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Stämman hade äfven afgifvit yttrande öfver lämpligheten och nyttan af förslagen utöfning af värdensjuka marken tillhörande Waseu, Lilla Källeryd u. fl. hemman inom Nykyrke socken.

Stämman beslöt enhälligt att tillstyrka förslaget, och de derför sätta Statsanslagen, då förslaget ansågs vara lämpligt och blifva till stor nytta och blott för de hemman, som där af närmast beröras, utan afven kungliggarnas trakt, hvar såvitt förtäändhet därigenom, an sågs blifva i betydlig mån minskad.

§ 4.

Lam ofran
Gust. Albert Brismann
Stämmans ordförande.

Fylterast
H. Kristapsson
B. Leander

Rån utdraget betyg
Gust. Albert Brismann
Stämmans ordförande.

Kungörelse.

Nästa Kommunalstämma hålles å kommunalrummet i Nykyrke Söndagen den 9 septemker omedelbart efter gudstjänstens slut för att afgifva yttrande öfver lämpligheten och

nyttan af förelägen utskickning af vattenmjölk
i denna tillhörande församling, till tillägg m. fl.
härmed uti Nykyrke socken, för hvilket
företag Statsbidrag blifvit sökt.

Nykyrke Byrå den 8 sept. 1917

Hust. Albert Nilsson

Kommunalstämmans ordförande.

Uppläst i Nykyrke kyrka den 9 september 1917
P. Lundblad.

Afskrifterns riktighet bekräftar
för officio

Christaf Löberg

Praktisk Landbruksingenjör.

Intyg.

På begäran af arbetsdirektionen för det vattenafledningsföretag som äger torläggning af vatten-skadade marken tillhörande Varen och Nilla Källugår samt Ryffors bruk uti Nykyrke socken af Skaraborgslän får jag härmed intyga att arbetet vid förnämnda förtag ej blott påbörjadt utan under min kontroll så långt framskridit att det i hufvudsak kan anses slutfördt. Hvarför jag härmed vågar tillstyrka att det beviljade rättsläu^{se afslaget}et för helhet utbetalas med afdrag af endast den del däraf som Kungl. Lantbrukstypelsen kan finna skäligt låta inestå till dess den förskrifna slutafgränsningen blifvit rektifierad.

Skedde den 9 December 1918

Erik af Löfving
Statslantbrukssingenior.

162
213/17

Bevis Dn^o 1239
19

D. 90 1554
Inkom till

Rapport

iför verkställd afgräning af vattenaflednings- och af-
dickningsarbetet enligt förordnande af Kongl. Landt-
budsstyrelsen den 13 augusti 1918 angående det förtaga
som afser utdickning af vattenkådad mark till-
hörande Tasen, Lilla Källeryd upfl. hemman nr 1 i Sy-
kyrke socken, Kartstta härad och Åkeraborg län.

Förnu förtälld den 9 november 1917
härifrån där i begärd eller förtagen
Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af allmänna
afdikningsanslaget för år 1917 krans 1380.-;

Lån af 1917 års sölingslånefond krans 620.-

Kontant som arbetets utförandes uttaget den 7 mars
1918.

Förtälld arbetstid till den 1 september 1920.

Vid af undersökning den 18 december 1918 verkställd
afgräning af öfvan angifna arbete, har beträffande befun-
nits utförd i förordnandets och den slutligen fört-
ställda arbetsplanen, hvareför förtaget i sin helhet förklarar
sitt godkännande.

En med denna rapport lika lydande bevis som till
delägarna i förtaget förslämnas.

Skädd den 28 december 1918

Ernst Spöberg.
Statens Landbudsingenör.

x) Om så angifvet i kontraktet, som borde kanske varit 380 kr ur allmänna
afdikningsanslaget och 1070 kr ur frivillighetsfonden?

Spöberg.

Besvis

öfver verkställd afgränsning af vännaförklarings- och afgränsningsarbetet enligt förordnande af Kungl. landtkrönikerstyrelsen den 13 augusti 1918 angående det förtag som afgränsning af vännaförklarings- och afgränsningsarbetet i Källa på Bergsdal m.fl. hemman i Styfsjö socken af Värmland län den Ekensborgs län.

Plannen fastställd den 9 November 1917
Inträng där i begärd eller förtagen.

Statunderstöd:

statunderstöd utan återbetalningsskyldighet af allmänna afböringsavslaget för år 1917 kronor 1300.-;
Län af 1917 års skogslämpland kronor 620.-
Kontrollt den arbetets utförande antaget den 7 Mars 1918

Fastställd arbetstid till den 1 September 1920.

Tid af undersöknad den 18 December 1918 verkställd afgränsning af öfriga angifna arbets har beträffande befärdats utförd i förordnande med den verkliga fastställda arbetsplanen, varför förtaget i sin helhet förordas till godkännande.

Den med detta besvis lika lydande rapporten till Kungl. landtkrönikerstyrelsen tillämnas.

Skäde den 28 december 1918

Gustaf Löberg
Statens Landtkrönikerstyrelsen.



Öfver med påskild påskning.

C. C.

213
17

19820

D. 92
Inkom till
H. Landbruksstyrelsen
den 15 DEC. 1924

R A P P O R T

2,

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdiknings-
arbete enligt förordnande av Kungl. Landbruksstyrelsen den
7. juni 1924. vid det företag, som avser ut-
dikning av vattenrikta marken, belägen på
Hässel och L. Gälleryd samt Ryffers bruk uti
Nykypka socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 9. nov. 1917.

Ändring däri medgiven av

Statsbidrag från ~~norrländska~~ ^{allmänna} avdikningsanslaget 1.380 kronor.

Län från ~~avdikningsanslaget~~ 620 kronor.

Kontrakt antaget den 7. mars 1918.

Fastställd arbetstid till den 1. sept. 1921.

Förlängd arbetstid till den 1. " 1923.

Vid av undertecknad den 29. sept. 1924. verkställd.
avsyning av ovan angivna arbete har ~~det samma~~ befunnits att
ägsfiguren 9a blivit uppöklad samt av ägsfiguren
9b ett omkring 20 à 30 met. bredt område utmed
anläggningen. I den övriga delen av fig. 9b
finns ett obetydligt arbete, medan det däremot ännu
är påbörjats beträffande fig. 9c.

J. Wallin

Int. 2. 1/9 25 medg. d. 15/10 24

162 o. 215 / 17

D.-922

20088

Inkom till

L. Lantbruksstyrelsen

den 9 DEC. 1925

Odl. arb.
Godkänt den 23-januari 1926.

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av odlingsarbete vid det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Vasen m.fl. hemman i Nykyrka socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl. Maj:t den 9/11, 1917.

Avdikningsarbetet är godkänt.

Termin för odlingsarbetet: till den 1/9, 1925.

Vid av undertecknad den 27 november d.å. verkställd avsyning av ovan angivna odlingsarbete befanns detsamma utfört utom beträffande ägofigur n:r 9 c, där odlingen var påbörjad, men ännu ej fullbordad. Den bör kunna slutföras under loppet av år 1926.

Skara den 5 december 1925.

I tjänsten

Sven Hallin