Akt nr:

R-E1a-0126

AU$R-E1a-0126

54

R 1★0126 D.-N:o 4120
inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 APR 1919

Ändring i plan!

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 augusti 1918 i och för reglering av den s.k. Knipaån för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Tumbäck, Abbarp, Dykärr, Kivarp, Gullskog, Starbäck samt Gustaf Adolfs komministerboställe i Gustaf Adolfs socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Fyratusenetthundrafemtio / 4.150:-/ kronor från 1918 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Tvåtusensjuttio / 2.070:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade~~, enligt bifogade protokoll av den~~ intressenter i företaget ~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — förtroendemän —, i och för detta företag~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

153,201
18

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1919,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1924,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Tunbäck, Habo den 27 november 1918.

Aug Carlsson
Hemmans- och
fabriksägare
Karlsfors
adr. Habo

Frans Johansson
Hemmansägare
Kifvarp
adr. Habo

A. A. Johansson
Hemmansägare
Kifvarp
adr. Habo

Carl Davidsson
Gullskog
adr. Habo

Ossian Gustafsson
Ulvestorp
Habo

Att Fabrikören Aug. Carlsson i Karlsfors, Hemmansägare Frans Johansson och hemmansägare A. A. Johansson i Kifvarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
som ovan

H. G. Håkansson

E. Östlund.

Adress: Ulvestorp Habo

Adress: Tunbäck, Habo.

Med stöd av Kungl. brevet den 23 augusti 1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 16 januari 1920.

Wilhelm [illegible]

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

E. Wilh. Ewe

Afskrift Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:ts den 23 augusti 1918 fastställts, med villkor att i företaget ingående broar utföras enligt å förslagsritningen angifven typ.

Stockholm den 4 oktober 1918
Wilhelm Flach.

D.-№ 1746
inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 25 juni 1918.

19/7 18

Nils Risberg

D.-№ 4120
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 APR 1919

R 1*0126

Betänkande

angående reglering af den så kallade

Knipa-ån

i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande
Tunbäcks egendom, Abbarp, Kifvarp m. flera
uti Gustaf Adolfs socken, Vartofta härad
och Skaraborgs län;
upprättadt för statsbidrags sökande år 1918

af

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Bilagor:

Litt A. Afskrift af laga synehandlingarne jämte 1 blad ritningar
" B. Diariebevis om att missnöje mot förrättningen ej anmälts
" C. Anslutning till föreningen.

Öfversiktskarta.



Skala 1:4000.

Afskrift.

Betänkande

Namn.

angående tilltänkt reglering af den s.k. Kvigga ån i dess lopp genom vissa delar af ägor tillhörande Kifvarp, Dykärr, Abbarp och Tunbäck belägna inom Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad uti Skaraborgs län.

Företagets ändamål.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning samt i öfrigt reglering af vattnets lopp i en viss sträcka af förenämnda vattendrag åstadkomma en ändamålsenlig torrläggning af mark och i synnerhet af densamma belägna marker hvilka nu delvis öfversvämmas vid större vattenflöden och samtlige ej kunna nöjaktigt torrläggas för rationell åkerkultur.

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro, som sagt belägna intill Kvigga-ån och i sträckning mellan de båda landsvägarne som gå mellan Habo och Gustaf Adolfs kapell. Angående läge i öfrigt hänvisas till den bifogade öfversiktskartan, å hvilken afdikningsområdet är inlagt med gul färg.

Laga syneförrättningen.

Då delägarne ej kunde enas om företaget begärdes hos Konungens Befallningshafvande förordnande för behörig förrättningsman att verkställa sådan syn som omförmäles i Dikningslagens 2 §. Genom resolution af den 27 augusti 1913 förordnades undertecknad att verkställa den sålunda sökta förrättningen, hvilken sedan i laga ordning blifvit af mig handlagd och afslutades vid sammanträde å Kifvarp den 26 mars 1915.

Afskrift af de vid syneförrättningen

upprättade handlingarne jämte 1 blad ritningar bifogas (Bilaga Litt. A).

Då såsom af närslutna diariebevis (Bilaga Litt B.) synes ingen missnöjesanmälan mot förrättningen gjorts, har densamma vunnit laga kraft och skall med anledning däraf vid arbetets utförande m. m. de i synemannens utlåtande gjorda bestämmelserna vara gällande och lända till efterrättelse.

Areal.

Af den vid synneförrättningen uppgjorda ägobeskrifningen framgår, att den i företaget ingående marken utgöres af 29 har 69 ar odlad jord och 41 har 25 ar oodlad eller tillsammans 70 har 94 ar. Häraf har dock vid värderingen af förbättringsvärdet 1 har 66 ar, ehuru liggande nedom nivåkurvan på grund af olika orsaker ej ansetts draga någon nytta af en ytterligare torrläggning, hvarföre den genom företagets utförande förbättrade markens areal utgör i sin helhet 69 har 28 ar.

Jordmånen.

Jordmånen å dessa områden är ganska skiftande. På båda sidor intill ån utgöres den hufvudsakligen af ett djupt lager uppslammad jord, bestående af sand och mulllämnen hvilande på lera. Den utgör ett ypperligt ämne för odling af våra flesta kulturväxter. Södra delen af kärrmarksområdet, där det ej utgöres af förenämnda jordslag, består dels af lerjord och dels å vissa trakter af väl förmultnad torfdy. Å norra sidan af ån finns äfven ler- och myrjordstrakter men här förekomma också framspringande sand och grusreflar hvilka göra jorden mindre värdefull och mindre tjänlig till åker.

Växtligheten.

De växter, som förekomma å de oodlade fälten och hvilka ej äro att räkna till skogs- eller hagmark, äro förutom en del starrarter äfven en mängd mera värdefulla ängsgräs såsom tuftåtel, ängsvingel m.fl.

Föregående afdikning.

Någon föregående reglering eller omfattande uppgräfning af denna del af Kinja ån har tydligen ej förekommit och därför rensningsarbetena inskränkt sig till de allra nödtorftigaste sådana.

Nederbördsområde, afrinning och vattenafledning.

Det vatten, som framgår i ån kommer, såsom det å öfversiktskartan är utmärkt från ett nederbördsområde af omkring 4400 hektar. Enligt de för denna ort sedvanliga afrinningsförhållandena motsvarar det en högsta vattenafströmning af c:a 4.0 m^3 (0,9 sek. liter per ha.)

I det föreliggande förslaget till åns reglering har den nya bottenlinien blifvit utlagd i nedre sträckan eller A-B-C med en lutning af 1:1000 och i öfre sträckan eller emellan 14+50 – 17 med en lutning af 2.2:1000. I sträckan mellan dessa eller från 13+57 – 14+50 är lutningen 4:1000. Bottenbredden i den förstnämnda sträckan är bestämd till 1.5 mtr. och i öfre sträckan till 1,0 mtr. I hela kanalen skall sidolutningen vara 1:1.5. Med antagandet af ett tillåtet vattendjup vid flöden af 1.25 mtr. kunna såsom verkställda beräkningar visa i kanalsträckan 1-13+57 under ofvanstående förutsättningar framgå 4,2 m^3 och i kanalsträckan ofvanför 14-50 4,7 m^3. De föreslagna dimensionerna för kanalen böra därför vara tillfredsställande.

Kanalens dimensioner äro för öfrigt såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningsritan (pag. 44,45 synehandlingarne) i metermått angifna.

Brobyggnader.

Vid arbetets utförande kommer ingen större bro att ombyggas eller på något sätt att beröras, men 5 st. ägo- eller brukningsvägsbroar nämligen vid 1, 7, 11, 13 och 14+50 skola ombyggas. Dessa broar byggas såsom enkla träbroar som specialritningen därför angifver.

Kostnaden för vattenafledningens utförande.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande finnes specificerad i den vid syneförrättningen upprättade kostnadsberäkningen (pag. 41-42) och uppgår till ett belopp af 7216:- kr. Härtill kommer kostnaden för syneförrättningen med 497:77 kr. så att sammanlagda beräknade kostnaden utgör 7713:77 öre.

Jordförbättringen och vinst af företaget.

Den jordförbättring, som torrläggningen anses medföra, har af synemännen uppskattats till 17734:- kr. (pag. 38 synehandlingarne) och skulle företaget alltså medföra en vinst af c:a 10000 kr. Detta fördeladt på den i företaget ingående markens areal skulle detta utgöra 145:- kr. pr. tun.

Sökandet af statsanslag och odlingslån.

Såsom af den vid syneförrättningen ingångna och sedermera delvis af flera delegare biträdda föreningen (pag 9-11 i synehandlingarne) samt af betänkandets Bilaga Litt. C. framgår, hafva dessa undertecknare enats om att till företaget söka bidrag af statsmedel. I den till Konungen i underdånighet ställda ansökningen härom framhålles att sökandena önska dels bidrag från allmänna afdikningsanslaget och dels lån ur odlingslånefonden.

Areal och jordförbättringen tillhörande sökandena.

I de vid syneförrättningen upprättade längderna, ägobeskrifning, arealförteckning samt jorduppskattningslängd, är jorden till sin beskaffenhet i ägoslag och ytinnehåll beskrifna, samt den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen angifven.

Odling o. Tegdikning

Då af den i företaget ingående marken finnas åtskilliga jordområden som först genom uppodling och ytterligare torrläggning genom tegdikningen kunna utnyttjas till sitt fulla värde och tillgodogöra sig den genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringen, bör dessa trakter snarast möjligt omdanas till åker. På grund af denna markens beskaffenhet såsom naturlig slåtteräng bör odlingsarbetet ställa sig jämförelsevis billigt och kan i genomsnitt beräknas uppgå till 150:- kr. per har.

Den för de nyodlade fälten behöfliga tegdikningen kommer ej heller att draga stora kostnader. Lämpligast bör den så utföras att före eller samtidigt med odlingsarbetet upptagas 0,9-1,0 mtr. djupa diken på ett inbördes afstånd af 30 mtr. samt gifvas en bredd i bottnen af 0,3 mtr. och i dagen af 1,0 mtr. Afståndet 30 mtr. har valts dels därför att de öfre jordlagren å de för odling lämpliga områdena äro ganska lättgenomsläppliga för vatten och dels därför att vid en blifvande täckdikning, då dikena komma ner i den mer svårgenomsläppliga alfven dikningen skall kunna utföras med bibehållandet af de öppna dikenas läge samt med delning af tegarne för sugdikenas utläggning.

Kostnaden för den öppna dikningens utförande kan beräknas till 180:- kr. per har. Sammanlagda kostnaden för odling och tegdikning skulle alltså belöpa sig till 280: kr. per ha. Dessa arbeten öka naturligtvis jordens värde i samma proportion som kostnaderna belöpa sig till.

Sökandernas andelar.

Tabell a

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans och ägarens samt innehafvares namn	Areal. Åker Ha	Åker ar	Till åker lämplig annan mark Ha	ar	Annan mark Ha	ar	Summa Ha	ar	Jordförbättringsvärde Summa af ökningen Kr.	öre	genom odlingen och tegdikningen per ha Kr.	öre	å hemmanet eller lägenheten Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.
	1/4	Dykärr Emil 1 Rosén (Aug. Carlsson)	2	99		69		–	3	48	914	50	280	–	193	20
	5/96	Vifors A. 2 Rosén	1	04	1	55		55	3	14	764	–	·		434	–
	1/8	" Aug. 3 Johansson	3	98	2	60		89	7	47	1771	50	·		728	–
	3/32	" Frans 4 Johansson	5	93	5 5	37 39	1 1	40 30	12 12	40 62	3193	50	·		1503 1509	60 20
3/25	3/2	Tarmbäck L. 5 Berglund (Olof Berglund)	10	63		69 71	3 3	95 93	15	27	4050	50	✓		193 198	20 80
	1/16	Gullstorp Carl 6 Davidsson	1	89		–	0	04	1	93	360	–	·		–	
	7/6	Abbayr 7 8 9 H. Håkansson m.fl.		–	1	70		–	1	70	577	50	·		476	–
		Oscar Gustafsson, Emil Rosén Aug. Svensson Summa	26	26	12 12	60 64	6 6	53 71	45 45	61	11631	53			3528 3539	– 20

Slutsumman af förestående tabell visar att sökandena till statsanslagen innehafva 45,61 ha och erhålla ett beräknadt jordförbättringsvärde af 11631:50 kr. under det att de, som ej sökt anslag disponera 23 ha och 67 ar af den vattensjuka marken och kunna förvänta en jordförbättring af 6102:50 kr.

Kostnad.

De kostnader, som kräfves för och medfölja företagets realiserande äro, med undantag af odlings- och tegdiknings- samt förvaltningskostnader upptagna och specificerade i den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen. En mera summarisk tablå öfver samtliga kostnadenna finnes i efterföljande.

Kostnadsberäkning.

Timpenning 40 öre.

Längd m	Arbete, jordrån m. m.	Antal	Pris à	Kostnad		Summa	
		kbm	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A-B.						
	Sprängning o schaktning af sten	40	3: -	120	-		
	Schaktning af sten	100	2: -	200	-		
	" " stackt. stenbr. lera	300	1,50	450	-		
	" " lera	340	0,80	272	-		
	" " stenbr. lera	175	1: -	175	-		
	Ombyggnad af bro vid 1 typ à			100	-		
348	10% tillägg			143	-	1580	-
	Kanalsträckan B-C						
	Schaktning af lera	3200	0,80	2560	-		
	Ombyggnad af 3 st. spångsbroar vid 7, 11 o 13 typ à	3	100: -	300	-		
	10% tillägg.			280	50		
909	Jordersättningar			274	50	3415	-
	Kanalsträckan C-D.						
	Schaktning af lera	730	0,80	584	-		
	" " stenbr.	145	1: -	145	-		
	Ombyggnad af bro vid 14+50 typ à			100	-		
	10% tillägg			83	-		
270	Jordersättningar			81	-	993	-
	Kanalsträckan D-D1.						
	Schaktning af lera	235	0,80	188	-		
	" " "	840	1: -	840	-		
	10% tillägg.			101	-		
373	Jordersättningar			99	-	1228	-
	Summa Kr.					7216	-
	Tillägg omkring 25%					1804	-
	Summa					9020	-

Arbetskostnader inkl. kostnadsberäkningen 9020:-
Förrättningskostnader för laga synen 497:77
Kostnad för betänkandet 96:79
Kronor 9614:56 9614:56

Kostnader för odling och tegdikning
(se tabell a). 3528:- 3528:-

Summa kostnader 13142,56

(Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till för vattenafledningen kronor 9614:56 kronor
för odling och tegdikning " 3528:- "
Summa Kr. 13142,56 "

Stockholm den 4 oktober 1918.
Nils Risberg
t. f. Byrådirektör.)

Tabell b.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenhetens samt innehavarens namn.	Ägofigurernas n:r	Fördelningsvärde Kr.		70% av fördelningsvärdet		Delaktighet i kostnaden för Avdikningen		Laga syneförrättningen		Betänkandet		Summa avdikn. kost.		Anslag		Lån	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
A	1/4	Dyrön 1 E. Rosén	1-20	914	50	640	15	408	-	25	68	7	61	441	29	147	10	294	19
C	3/96	Kilsvik 2 A. Rosén	26-28 98-110	764	-	534	80	341	-	21	45	6	36	368	81	122	94	245	87
E	1/8	" 3 A. Johansson	30-44 229-248	1771	50	1240	05	593	-	49	73	14	74	657	47	219	16	438	31
F	3/32	" 4 K. Johansson	49-75a 207-223	3193	50	2235	45	1188	-	89	65	26	58	1304	23	434	74	869	49
H	3/2	Tunbäck 5 J. Berglund	128-206	4050	50	2835	35	1805	-	113	69	33	70	1952	39	650	80	1301	59
L	1/16	Grillsberg 6 C. Davidsson	252-267	360	-	252	-	48	-	10	10	3	-	61	10	20	37	40	73
B	1/8	Abbarp 7, 8, 9 H. Håkansson m. fl.	21-25	577	50	404	25	257	-	16	18	4	80	277	98	92	66	185	32
		Summa		11631	50	8142	05	4640	-	326	48	96	79	5063	27	1687	77	3375	50
			+	25%				1160 – 5800 –						6223	27	2074	42	4148	85
																2074		4150	

Såsom af förestående tabell framgår, uppgår det sökta statsbidraget till

1687:77 kr.
och det sökta lånet till 3375:50 "
eller tillsammans 5063:27 kr.

Af samma tabell synes äfven att sammanlagda beloppet af anslag och lån för ingendera af sökandena uppgår ens till 70% af den för honom beräknade jordförbättringen.

Tabell c.

utvisande arealen och värdet af de i företaget ingående särskilda ägoslagen före och efter afdikningens utförande.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Hm	ar	Kr.	öre	Hm	ar	Kr.	öre
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:								
Åker	29	69			26	26		
Äng och annan mark	39	59			19	35		
Summa	69	28	18687	50	45	61	12574	50
Genom de föreslagna vattenafledning- och afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till:								
Åker (förbättrad)	29	69			26	26		
" (förut äng eller annan mark)	12	64			12	64		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	26	95			6	71		
Summa	69	28	36421	50	45	61	24206	-
			17734				11631	50

Hinder mot företaget.

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft och företaget i intet afseende berör det allmännas rätt kan icke laga hinder uppstå mot företagets utförande.

Liknande företag.

Något liknande företag understödt med statsmedel har mig veterligt ej blifvit utfördt inom den närmaste trakten.

Tillstyrkande.

Då företaget otvifvelaktigt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar, vill jag på det varmaste förorda detsamma samt tillstyrka att sökandenas anhållan må bifallas så att bidrag och lån af statsmedel lämnas dem till de belopp, som finnas i tabell b angifna.

Utförande.

Beträffande arbetenas utförande så hänvisas till det vid syneförrättningen uppgjorda förslaget samt till de bestämmelser, som finnas intagna i synemännens utlåtande.

Med hänsyn till de föreliggande arbetenas omfång anser jag lämpligt att själfva kanaliseringsarbetena fördelas på två år och odlingen och tegdikningen fullföljes under de tre därpå följande åren, så att samtliga arbeten skola vara färdiga senast 5 år efter det statsanslagets första del utbetalas.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Bilaga Litt. B.

Mot den av lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg handlagda och enligt uppgift den 26 mars 1915 avslutade syneförrättningen i ändamål att torrlägga vattenstående marker tillhörande Tumbäcks egendom, Abbarp, Dyhrön och Kuf-

-arp m. fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken, Wartofta härad, har enligt vad härstädes förda diarier utvisa, missnöje intill denna dag icke anförts; betygar

Mariestad å landskansliet den 12 maj 1917.

Ex officio
Josef Fischer.

Lösen - 1:50
Stämpel 0,50
Summa 2 kronor.

Kommissionären g. b.

Bilaga Litt. C

Undertecknade såsom delägare i 7/8 mtl. Abbarp i Gustaf Adolfs socken förena oss härmed med öfriga sökande i den förening som ingicks hos Hans Johansson i Rifvarp den 26 mars 1915 angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Hembäcks egendom, Abbarp, Dyhrål och Rifvarp i Gustaf Adolfs socken af Skaraborgs län.

Abbarp den 3 juni 1918.

Ossian 9 Gustafsson A. F. 8 Håkansson

Bevittnas.
Hans Johansson Harry Johansson.

Rätt afskrifvet betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingeniör.

f286

Afskrift N:2.

R 1*0126

D. [illegible] 4120

K. Landtbruksstyr.
den 4 apr. 1919

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Sunnbäcks egendom, Abbarps, Dykärr och Kifvarps byar
uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad
och Skaraborgs *län.*

Upprättade vid laga syneförrättning år 1914-15
af
Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträde under pågående laga synesförrättning angående reglering af den s.k. Knipa-ån i dess lopp genom vissa delar af Tumbäcks egendom samt Abbarps, Dykärr och Kifrarps byar uti Gustaf-Adolf socken af Vartofta härad och Skaraborgs län.

År 1914 den 31 augusti inställde sig undertecknad Statens landtbruksingeniör hos Frans Johansson i Kifrarp för att på grund af Konungens Befallningshafvandes i länet förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn som omförmäles i dikningslagens 27 §. angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Tumbäcks egendom, Dykärr, Abbarps och Kifrarps ~~byar~~ flera hemman och gårdar uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad och Skaraborgs län.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B.) och särskildt delgifna kallelser hade sakägarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen Frans Hallberg Lå Flittered och Oskar Svensson i Hestra; följande personer sig infunnit:

Sökanden till förrättningen

Sixten Berglund för Tumbäcks egendom.

af öfrige delägare:

Håkan Håkansson såsom delägare i Abbarp
A Rosén för 5/96 mtl. Kifrarp
Frans Johansson 3/32 mtl d:o
A. Petersson - 5/78 " d:o

å Forsgård såsom arrendator af Starbäcks komministerboställe äfven såsom ombud för innehafvaren Komminister J. Borgström enl. fullmakt (Bil. Litt. D)
Såsom allmänt ombud för Skara Domkapitels vägnar herr Komminister Arthur Jonsson enl. förordnande (Bilaga Litt. E).
Joh. Trånberg för 57/128 mtl. Starbäck
Adolf Augustsson " 1/16 " Gunnskog
Gustaf Gabrielsson " 1/16 " D:o
Johan Koj " 1/8 " Starbäck
Carl Johansson för 1/16 " Kifrarp
Emil Rosén " 1/4 " Dykärr
August Johansson " 1/8 " Kifrarp
August Svensson såsom delägare i Abbarp
Osian Gustafsson såsom D:o D:o .

2§.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmännen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4§.

Något lagligt hinder mot förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få Knipa-ån så reglerad, att de marker tillhörande Trumbäcks egendom, som nu lida af vattenståndet i denna å, måtte kunna torrläggas till lagenligt djup af 1.2 mtr; samt att kostnaden för åns reglering och framtida underhållet af den nya kanalen, måtte fördelas på dem, som däraf kunna hafva nytta.

6 §.

Då öfverenskommelse angående företagets utförande ej kunde träffas förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga frågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de redan efter sammanträdets slut begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §.§.

7 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll med tillkännagifvande att nytt sammanträde i och för frågans behandling skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle meddelas, hvarefter sammanträdet afslutades.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg
F. Hallberg G. O. Svensson.

8 §.

Efter i behörig tid utfärdad kungörelse sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den förliggande afdikningsfrågan och hade dessutom följande personer tillstädeskommit:

A. Rosén 5/96 mtl. Kifvarp
Aug. Johansson 1/8 mtl. d:o
Frans Johansson 3/32 Kifvarp
A. Pettersson 5/48 d:o

S. Berglund 3/12 mtl. Tumbäck enl. fullmakt (Bilaga Litt. F.) för Afrd. Berglund.
August Svensson 1/8 mtl. Abbarp
Komministern Artur Jonsson såsom konsistoriombud enl. fullmakt (Bilaga Litt. E).

9§.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Till arbetsdirektion utsågos Frans Johansson i Kifrarp, Aug. Johansson i Kifrarp och Sixten Berglund i Tumbäck.

11§.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74§ valdes Sixten Berglund.

12§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor uppdrogs åt Frans Johansson i Kifrarp.

13§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till delägarne.

14§.

Mellan en del af de närvarande ingicks förening (Bilaga Litt. G.) om företagets utförande.

15 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. H).

16 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §.§. i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Vartofta häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

17 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Kifrarp den 26 mars 1915
Ex officio
Gustaf Sjöberg

F. O. Svensson G. Hallberg

Bilaga Litt. A.
D. ö W. N:r 15-9.
1913

Resolution.

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i landskansliet, den 27 augusti 1913

Fabian Delsen.

Josef Fischer.

Stämpel Tre Kronor.

D. i W. D:n N:o 15-9
1913

Ingafs d. 7/8 1913 till
Skaraborgs läns landskansli
Den 9/8 kungj.

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för reglering af en egendomen Trumbäck förbiflytande å kallad Knipa-ån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande nämnda egendom i Gustaf Adolfs socken, af Vartofta härad.

Närmsta skjutsstation till förrättningsstället är Brämminge och närmaste järnvägstation Habo.

Meddelanden angående förrättningen ställas till godsägaren Sixten Berglund å Trumbäck, adress Habo.

Uppgift å öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å omstående sida.

Trumbäck den 7 augusti 1913
Sixten Berglund.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelser.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt

för min arrendator Herr A. Forsgård att vid sammanträde å Kifvarp angående föreslagen reglering av Krissaån måndagen den 31 augusti innevarande år föra min talan

Starbäcks prästg. den 20 aug. 14.

A. Borgström

Namn

Sigill.

Bilaga Litt. Ea

Afskrift

Till Kontraktsprosten Herr E. N. Jörlander.

För tilltänkt torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Trumbäcks egendom samt Kifvarp m. fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken har allmänt sammanträde blifvit utsatt att hållas hos Muraren Johansson i Kifvarp måndagen den 31 augusti kl. 12 m.; Och som företaget kommer att beröra Komministerbostället Öfra Starbäck i Gustaf Adolfs socken, vill Domkapitlet härigenom förordna Eder eller den Ni uti Edert ställe sätter att i egenskap af allmänt ombud såväl vid detta sammanträde som ock framledes under förrättningens fortgång, om så påfordras, bevaka nämnda boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 19 augusti 1914.

Hj. Danell

Sven Dahlgren
R. Larsson   M. G. Törnqvist   L. A. Cederbom

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Bilaga Litt. Eb.

Till
Herr Kommministern Arthur Jonsson.

Härmed vill jag anmoda och befullmäktiga Eder att i mitt ställe såsom allmänt ombud bevista det sammanträde, som blifvit utsatt att hållas hos nämndeman Johansson i Kifvarp måndagen den 31 augusti kl. 12 m. rörande torrläggning af mader.

Domkapitlets förordnande för mig i detta ärende bifogas, men torde till mig återställas.

Ulricehamn den 25 augusti 1914.
Efr. Jörlander.

Bilaga Litt. Ec

Till
Herr Kommministern Arthur Jonsson,
Gålleryd pr. Mullsjö.

Härmed vill jag hafva Eder förordnad att i egenskap af allmänt ombud närvara vid det sammanträde som blifvit utsatt att hållas hos Frans Johansson i Kifvarp fredagen den 26 innevarande mars kl. 12 midd. rörande reglering af Krispa-ån.

Jag erinrar därom, att kostnadsersättning till ombud vid förrättningar, som angå ecklesiastika hemman och lägenheter skall utgöras af vederbörande kyrkors medel eller, om tillgång saknas, af församlingarne.

Ulricehamn den 6 mars 1915

Efr. Jörlander.

Bilaga Litt. F.

Ohs Bruk pr. Bor 25 augusti 1914.

Fullmakt för innehafvaren eller den han i sitt ställe förordnar, att såsom mitt ombud närvara vid sammanträde i och för reglering af Knipa-ån och torrläggning af maderna vid Kifvarp, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Som ofvan

Alfrd. Berglund

Bevittnas:

R. von Reis E. Koch.

Bilaga Litt. G.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Frans Johansson i Kifvarp angående reglering af den s.k. Knip-ån i ändamål att torrlägga vattenskadad mark tillhörande Tunbäcks egendom samt Kifvarp m.fl. hemman uti Gustaf Adolfs och Habo socknar af Vartofta härad och Skaraborgs län; den 26 mars 1915

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma, i full

öfverensstämmelse med det vid laga synsförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2) Att till arbetets utförande dels söka anslag från allmänna afdikningsanslaget och dels gemensamt söka lån från odlingslånefonden.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majt med underdånig ansökan om lån och anslags erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för anslagets och lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att i våra namn underteckna alla för statsbidragets erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de erhållna medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt anslag och lån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar, i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt därför redo-

visa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äge arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning; äfvensom att på gemensam bekostnad, anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall, anses behöfligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes af minst tre närvarande medlemmar.

Frågor, som anses, af större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delägare efter sin andel i den del af företaget, hvarom frågan rör sig och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8) Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt

9) Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg, och på den försumliges bekostnad söka honom härför.

5 Sixten Berglund
4 Frans Johansson
3 August Johansson
2 Aug. Svensson

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och undertecknad. vitsordad

Gustaf Sjöberg
F. O. Svensson F. Hallberg.

Undertecknade biträda härmed ofvanstående förening.

2 August Rosén
1 Emil Rosén
På en gång närvarande vittnen
Frans Johansson   O. Franzén

Carl Davidsson 6 Egare af ett 1/16 mantal Gulleskog
bevittnas af F. Johansson   E. Johansson
köpt af Adolf Augustsson.

Bilaga Litt. H.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående reglering af den s.k. Knip-ån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Tunbäcks egendom samt Kifvaje m. fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad och Skaraborgs län.

Förslaget, som afser att genom uppgräfning af den s.k. Knip-ån torrlägga vattenskadade marker belägna intill och i närheten af detta vattendrag är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gifna bestämmelserna.

De vattensjuka markerna hafva blifvit afvägda och genom nymätning å karta affattade och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom denna belägen mark kan under nuvarande förhållanden torrläggas till det lagenliga djupet af 1,2 met.

För ernående af det åsyftade ändamålet måste ån å den sträcka, som i förslaget är betecknad med A-B-C-D uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner att öfversvämningar förebyggas och vattenståndet för öfrigt så regleras, att marken dessutom genom tegdikning ändamålsenligt kan ytterligare torrläggas.

Kanalernas dimensioner hafva bestämts efter de däri framrinnande vattenmängdernas storlek samt det affall, som kunnat beredas för afrinningen. Med anledning häraf har för nedre delen eller kanalsträckan A-B-C, där bottenlutningen utlagts med ett fall af 1:1000, bestämts en bottenbredd af 1.5 meter och i kanalsträckan C-D, där minsta lutningen är 2.5:1000 en bottenbredd af 1 meter. Sidolutningen skall i båda fallen vara 1:1.5

Djupet har bestämts för en nöjaktig torrläggnings ernående.

Öfver de i företaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda andra typer än de föreslagna, därest respektive broägare det medgifva likväl alltid med förutsättning att den bestämda genomloppsöppningen ej får förminskas. Samtliga kanalers och broars dimensioner äro i metermått angifna dels å profil- och sektionsritningarne och dels i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

Kanalernas läge å marken är å plankartan utmärkt genom dubbla röda linier försedda med till profilritningarne svarande röda littera samt nummer angifvande de olika afvägningspunkterna och har vid lägets bestämmande den förut varande årännan i hufvudsak följts.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela akordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning samt 0.6 meter ren på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden, dock har för sträckan A-B ingen jordersättning ansetts böra utgå, dels därför att gamla årännan nästadels redan nu är tillräckligt bred och därför att marken är af så ringa värde att den ej medtagits vid jordförbättringens bestämmande.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer af hvilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga och använder det jordvärde, som nu är i jordersättningslängden af synemännen angifvet. Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

All annan ersättning för möjligen uppkommande skada eller intrång skall på liknande sätt bestämmas.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företagets utförande har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sådan, den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne har företaget uppdelats i olika afdelningar eller dikningssamfälligheter mellan hvilka på grund af höjd och lutningsförhållanden sådana olikheter förefinnas att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist, att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje afdelning hafva sedan sammanförts de delägare, för hvilka kanalsträckans upptagande är nödvändig, och har kostnaden härför uppdelats på dessa efter jordförbättringsvärdet. Om någon eller några delägare i sådan afdelning äfven för samma jordområde funnits hafva nytta af en annan kanalsträckas upptagande, hafva de påförts deltagningsskyldighet äfven däri efter jordförbättringsvärdet dock minskadt med förut påförd deltagningsskyldighet och reduceradt på grund af höjdläget.

När på så sätt en delägares deltagningsskyldighet i de olika afdelningarne blifvit uträknade, hafva dessa summor slagits tillsammans och utgör hans deltagningsskyldighet i de gemensamma kostnaderna för företagets utförande i sin helhet.

I den upprättade kostnadsfördelningen återfinnas dessa på ofvannämnda sätt gjorda kostnadsfördelningarne specificerade.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas nygräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för vattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar, eller någon af delägarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast två år efter arbetet tagit sin början.

Sökandena vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskotta förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtlige delägare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedda att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Kifvarp den 26 mars 1915
Gustaf Sjöberg

G. O. Svensson G. Hallberg.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver vattenskadade marker tillhörande Trumbäcks egendom
samt Kifvaps m.fl. hemman
uti Gustaf Adolfs socken
af Vartofta härad
och Skaraborgs län.
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1914-1915.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dykärr 1/4 mtl.										
	Emil Rosén										
1	äng				14						
2	.				06						
3	åker		08								
4	äng				04						
5	.				45						
6	åker		21								
7	.		20								
8	.		21								
9	.		20								
10	.		19								
11	.		10								
12	.		16								
13	.		15								
14	.		15								
15	.		20								
16	. (delvis buskbevuxen)		08								
17	.		20								
18	.		20								
	Transp.	2	33		69						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	33		69						
19	åker (delvis buskbevuxen)		21								
20	" "		25			2	79		69		
	Abbarp 1/8 mtl.										
	Håkan Håkansson m.fl.										
	Ulfrestorp										
21	äng				35						
22	"				10						
23	"				48						
24	"				57						
25	"				20			1	70		
	Kifrarp 5/96 mtl.										
	J. Rosén										
26	äng				40	1.55					
27	"			1	15						
28	" (skogbevuxt)				55						
98	åker		03	3	80						
99	"		03								
100	"		04								
101	"		04								
102	"		04								
103	"		04								
104	"		03								
105	"		03								
106	"		03								
107	"		03								
108	"		17								
109	"		31								
110	"		22			1	04	2	10		
	Kifrarp 1/8 mtl.										
	Carl och Adolf Johansson										
29	äng				05						
45	"			1	55						
	Transp.			1	60	3	83	4	49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.			1	60	3	83	4	49		
46	äng			1	46						
47	〃				24						
48	〃 (högländ, buskbeväxt)				34						
111	väg										20
112	äng (högl. buskbeväxt)				55						
113	〃				46						
114	〃			1	64						
115	〃			1	71						
116	åker		07								
117	äng (stenig skogbeväxt)				45						
224	〃 buskber.				10						
225	〃 skogber.				15						
226	〃				90						
227	åker		10								
228	〃		05				22	9	60		
	Kifrans 1/8 mtl.										
	August Johansson										
30	åker		09								
31	〃		29								
32	〃		10								
33	〃		10								
34	〃		25								
35	ägoväg										06
36	åker		05								
37	〃		06								
38	〃		09								
39	〃		11								
40	〃		14								
41	äng			1	20						
42	〃				15						
43	〃				35						
44	〃				90						
	Transp	1	28	2	60	4	05	14	09		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	1	28	2	60	4	05	14	09		26
229	äng				80						
230	åker		15								
231	.		15								
232	.		13								
233	.		14								
234	.		11								
235	.		10								
236	.		07								
237	.		08								
238	.		18								
239	.		20								
240	.		20								
241	.		15								
242	.		15								
243	.		15								
244	.		14								
245	.		19								
246	.		19								
247	.		22								
248	äng skogbev.				09	3	98	3	49		
	Härifrån Skr. nr										
	Frans Johansson										
49	åker		18								
50	.		18								
51	.		19								
52	.		15								
53			21								
54	.		21								
55	.		20								
56	.		04								
57	.		04								
58	.		09								
	Transp	1	49			8	03	17	58		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	49			8	03	17	58		26
59	åker		19								
60	"		44								
61	"		05								
62	"		09								
63	"		05								
64	"		09								
65	"		05								
66	"		09								
67	"		18								
68	äng				86						
69	"				35						
70	"				09						
71	"			2	40						
72	" ågväg				34						
73	"				02						
74	åker		60								
75	"		65								
75a	" högländ		15								
207	äng				22						
208	" stenig högl.				28						
209	"			1	20						
210	" stenig, skogbev.				47						
211	åker		30								
212	"		29								
213	"		27								
214	"		21								
215	äng, stig				20						
216	" skogbev.				42						
216a	"				16						
217	"				18						
218	backe										04
219	äng skogbev.				04						
	Transp.	5	19	7	93	8	03	17	58		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	19	7	33	8	03	17	58		30
220	åker		22								
221	"		16								
222	"		16								
223	"		20			5	93	7	33		
	Kifrasp 5/48 mtl.										
	A. Petersson										
76	åker		15								
77	"		13								
78	"		12								
79	"		11								
80	"		10								
81	"		09								
82	"		09								
83	"		09								
84	"		05								
85	"		05								
86	"		05								
87	äng				81						
88	åker		10								
89	"		11								
90	"		11								
91	"		11								
92	"		10								
93	"		09								
94	"		08								
95	"		06								
96	"		05								
97	"		04								
118	äng				21						
119	"			1	59						
120	"			1	01						
121	" stenig skogsbev.				09						
	Transp.	1	88	3	71	13	96	24	91		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	88	3	71	13	96	24	91		20
122	äng stenig, skogbev.				30						
123	-				69						
124	-			1	75						
125	-			1	60						
126	-			2	25						
127	-				16	1	88 +	10	46		
	Tumbäck 3½ mtl.										
	S. Berglund										
128	äng stenig				34						
129	-				09						
130	-				24						
131	-				10						
132	- högländ				02						
133	stenkummel										02
134	åker		06								
135	-		05								
136	-		05								
137	-		04								
138	-		01								
139	-		02								
140	-		03								
141	äng buskbeväxt				02						
142	åker		05								
143	-		10								
144	-		06								
145	-		24								
146	-		25								
147	-		25								
148	-		25								
149	-		25								
150	-		20								
151	-		19								
	Transp.	2	10		81	15	84	35	37		32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	2	10		81	15	84	35	37		82
152	åker		15								
153	„		13								
154	„		30								
155	äng				15						
156	„ stenig buskbevuxet				25						
157	åker	1	40								
158	„		24								
159	„		24								
160	„		19								
161	„		18								
162	„		35								
163	„		59								
164	„		25								
165	„		21								
166	„		21								
167	„		17								
168	„		15								
169	„		15								
170	„		15								
171	„		12								
172	„		14								
173	„		15								
174	„		15								
175	„		12								
176	backe									3	20
177	äng				24						
178	„				24						
179	„ buskbev.				39						
180	„				10						
181	åker		15								
182	„		46								
	Transp.	8	45	2	18	15	84	35	37	3	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	45	2	18	15	84	35	87	3	62
183	åker		30								
184	"		25								
185	äng buskbev. stenig				21						
186	åker		10								
187	"		11								
188	"		12								
189	"		18								
190	"		02								
191	"		03								
192	"		04								
193	"		11								
194	"		14								
195	"		10								
196	"		15								
197	"		11								
198	äng uppstucken mosse				22						
199	" " "			1	12						
200	äng				36						
201	väg										05
202	äng uppstk. mosse				82						
203	åker		20								
204	"		22								
205	äng skogbev.				10						
206	" "				20	10	63	5	21		
	Gustaf Adolfs komministerboställe										
	innch. kommin. Borgström										
	arr. A. Forsgård										
249	äng skogbev.				14						
250	" stenig				01				15		
	Stenbäck 5/128 mtl.										
	Joh. Trånberg										
251	äng skogbev.				08				08		
	Transp.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					26	47	40	81	3	67
	Gunnelskog 1/16 mtl.										
	Adolf Augustsson										
252	äng				04						
253	åker		12								
254	〃		14								
255	〃		16								
256	〃		17								
257	〃		13								
258	〃		13								
259	〃		21								
260	〃		18								
261	〃		18								
262	〃		10								
263	〃		11								
264	〃		08								
265	〃		05								
266	〃		05								
267	〃		04								
268	〃		03								
269	〃		01			1	89		04		
	Gunnelskog 1/16 mtl.										
	Gustaf Gabrielsson										
270	äng				25						
271	〃				15				40		
	Gunnelskog 1/16 mtl.										
	Carl Ringquist.										
272	åker		15								
273	〃		15								
274	〃		15								
275	〃		16								
276	〃		08				69				
	Transp.					29	05	41	25	3	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					29	05	41	25	9	67
	Starbäck 1/8 mtl.										
	Johan Kaj										
277	åker		14								
278	"		11								
279	"		10								
280	"		11								
281	"		10								
282	"		08				64				
	Summa					29	69	41	25	9	67

Kifrasp den 26 mars 1915
Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande Tunbäcks egendom samt Kifraps m. fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad och Skaraborgs län.

upprättad vid laga syneförrättning åren 1914-1915.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet.	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Dykärr 1/4 mtl																				
	Emil Rosén																				
1	äng		14			500	200	300					42	-							
2	〃		06			〃	〃	〃					18	-							
3	åker		08			600	400	200					16	-							
4	äng		04			500	200	300					12	-							
5	〃		45			550	200	350					157	50							
6	åker		21			600	400	200					42	-							
7	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
8	〃		21			〃	〃	〃					42	-							
9	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
10	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
11	〃		10			600	400	200					20	-							
12	〃		16			600	350	250					40	-							
13	〃		15			600	300	300					45	-							
14	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
15	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
16	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
17	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
	Transp.	2	52										741	50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	2	82										741	50							
18	åker		20			600	200	200					60	-							
19	″		21			″	″	″					63	-							
20	″		25	3	48	600	400	200					50	-	2041	50	1127	-	914	50	5.16
B	Abbarp 1/48 mtl.																				
	Håkan 8 Håkansson, Ossian 9 Gustafsson, Emil Rosén och Aug. 7 Svensson Alpestorp.	f Betänkandet i Bilaga l f																			
21	äng		35			500	200	300					105	-							
22	″		10			550	200	350					35	-							
23	″		48			″	″	″					168	-							
24	″		57			″	″	″					199	50							
25	″		20	1	70	″	″	″					70	-	917	50	340	-	577	50	3.25
C	Rifvarp 2 5/96 mtl.																				
	A. Rosén																				
26	äng		40	1.55		550	200	350					140	-							
27	″	1	15	3.25		″	″	″					402	50							
28	″		55			300	150	150					82	50							
98	åker		03			600	500	100					3	-							
99	″		03			″	″	″					3	-							
100	″		04			″	″	″					4	-							
101	″		04			″	″	″					4	-							
102	″		04			″	″	″					4	-							
103	″		04			″	″	″					4	-							
104	″		03			″	″	″					3	-							
105	″		03			″	″	″					3	-							
106	″		03			″	″	″					3	-							
107-	″		03			″	″	″					3	-							
108	″		17			600	450	150					25	50							
109	″		31			″	″	″					46	50							
110	″		22	3	14	″	″	″					33	-	1641	50	877	50	764	-	4.31
D	Rifvarp gj 1/8 mtl.																				
	Carl och Adolf Johansson																				
29	äng		05			300	200	100					5	-							
	Transp		05	8	32								5	-	4600	50	2344	50	2256	-	12.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		05	8	92								5	-	4600	50	2344	50	2256	-	12.72
45	äng	1	55			600	250	350					542	50							
46	"	1	46			"	"	"					511	-							
47	"		24			400	200	200					48	-							
48	"		34			300	200	100					34	-							
112	"		55			400	200	200					110	-							
113	"		46			500	250	250					115	-							
114	"	1	64			600	300	300					492	-							
115	"	1	71			"	"	"					513	-							
116	åker		07			600	500	100					7	-							
117	äng		45			200	150	50					22	50							
224	"		10			"	"	"					5	-							
225	"		15			"	"	"					7	50							
226	"		90			300	150	150					135	-							
227	åker		10			500	400	100					10	-							
228	"		05	9	82	"	"	"					5	-	5006	-	2443	50	2562	50	14.45
E	3 Kifrang ⅛ mtl																				
	August Johansson																				
30	åker		09			600	500	100					9	-							
31	"		29			600	450	150					43	50							
32	"		10			600	400	200					20	-							
33	"		10			"	"	"					20	-							
34	"		25			"	"	"					50	-							
36	"		05			"	"	"					10	-							
37	"		06			"	"	"					12	-							
38	"		09			"	"	"					18	-							
39	"		11			"	"	"					22	-							
40	"		14			"	"	"					28	-							
41	äng	1	20			600	250	350					420	-							
42	"		15			"	"	"					52	50							
43	"		35			"	"	"					122	50							
44	"		90			"	"	"					315	-							
229	"		80			250	150	100					80	-							
	Transp.	4	68	18	14								1222	50	9606	50	4788	-	4818	50	27.17-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	68	18	14								1222	50	9606	50	4788	-	4818	50	27.17
230	åker		15			600	400	200					30	-							
231	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
232	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
233	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
234	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
235	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
236	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
237	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
238	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
239	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
240	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
241	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
242	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
243	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
244	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
245	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
246	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
247	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
248	äng		09	7	47	200	100	100					9	-	4166	-	2394	50	1771	50	9.99
	Kifvaps 4 3/32 utr.																				
	Frans Johansson																				
49	åker		18			600	250	250					45	-							
50	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
51	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
52	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
53	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
54	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
55	〃		20			〃	〃	〃					50	-							
56	〃		04			600	300	300					12	-							
57	〃		04			〃	〃	〃					12	-							
58	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
59	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
	Transp.	1	68	25	61								438	-	13772	50	7182	50	6590	-	37.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	68	25	61								428	-	13772	50	7182	50	6590	-	27.16
60	åker		44			500	400	100					44	-							
61	"		05			600	200	200					15	-							
62	"		09			"	"	"					27	-							
63	"		05			600	300	300					15	-							
64	"		09			"	"	"					27	-							
65	"		05			"	"	"					15	-							
66	"		09			"	"	"					27	-							
67	"		18			"	"	"					54	-							
68	ång		86			600	250	350					301	-							
69	"		35			"	"	"					122	50							
70	"		09			300	200	100					9	-							
71	"	2	40			600	250	350					840	-							
72	"		34			"	"	"					119	-							
73	"		02			-	-	-					-								
74	åker		60			600	300	300					180	-							
75	"		65			"	"	"					195	-							
75a	"		15			500	400	100					15	-							
207	ång		22			500	200	300					66	-							
208	"		38			200	150	50					19	-							
209	"	1	20			400	200	200					240	-							
110	"		47			300	200	100					47	-							
211	åker		30			500	300	200					60	-							
212	"		29			"	"	"					58	-							
213	"		27			"	"	"					54	-							
214	"		21			"	"	"					42	-							
215	ång		20			200	200	-					-								
216	"		42			"	"	-					-								
216a	"		16			300	200	100					16	-							
217	"		18			200	200	-					-								
219	"		04			200	200	-					-								
220	åker		22			500	300	200					44	-							
221	"		16			"	"	"					32	-							
	Transp.	12	90	25	61								3121	50	13772	50	7182	50	6590	-	27.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	12	90	25	61								3121	50	13772	50	7182	50	6590	-	37.16
222	åker		16			500	200	200					32	-							
223	〃		20	13	26	〃	〃	〃					40	-	6570	-	3376	50	3193	50	18.01
G	4 Skifteslag 5/48 m.fl.																				
	A. Petersson.																				
76	åker		15			600	400	200					30	-							
77	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
78	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
79	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
80	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
81	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
82	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
83	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
84	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
85	〃		05			〃	〃	〃					10	-							
86	〃		05			600	450	150					7	50							
87	äng		81			400	200	200					162	-							
88	åker		10			600	450	150					15	-							
89	〃		11			〃	〃	〃					16	50							
90	〃		11			〃	〃	〃					16	50							
91	〃		11			〃	〃	〃					16	50							
92	〃		10			〃	〃	〃					15	-							
93	〃		09			〃	〃	〃					13	50							
94	〃		08			〃	〃	〃					12	-							
95	〃		06			〃	〃	〃					9	-							
96	〃		05			〃	〃	〃					7	50							
97	〃		04			〃	〃	〃					6	-							
118	äng		21			600	250	350					73	50							
119	〃	1	59			〃	〃	〃					556	50							
120	〃	1	01			〃	〃	〃					353	50							
121	〃		09			300	200	100					9	-							
122	〃		30			〃	〃	〃					30	-							
123	〃		69			〃	〃	-					69	-							
	Transp.	6	58	38	87								1584	50	20342	50	10559	-	9782	50	55.17

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	58	38	87								1584	50	20342	50	10559	-	9783	50	55.17
124	äng	1	75			500	200	300					525	-	-						
125	″	1	60			-	-	-					480	-							
126	″	2	25			″	″	″					675	-							
127	″		16	12	34	600	250	350					56	-	6358	-	3037	50	3320	50	18.72
	5																				
H	Trumbäck 3½ mil.																				
	S. Berglund																				
128	äng		34			200	150	50					17	-							
129	″		09			400	200	200					18	-							
130	″		24			500	200	300					72	-							
131	″		10			200	100	100					10	-							
132	″		02			150	100	50					1	-							
134	åker		06			600	500	100					6	-							
135	″		05			″	″	″					5	-							
136	″		05			″	″	″					5	-							
137	″		04			″	″	″					4	-							
138	″		01			″	″	″					1	-							
139	″		02			″	″	″					2	-							
140	″		03			″	″	″					3	-							
141	äng		02			200	200	-					-								
142	åker		05			600	400	200					10	-							
143	″		10			″	-	-					20	-							
144	″		06			-	-	″					12	-							
145	″		24			700	250	250					84	-							
146	″		25			″	″	″					87	50							
147	″		25			″	″	″					87	50							
148	″		25			″	″	″					87	50							
149	″		25			″	″	″					87	50							
150	″		20			″	″	″					70	-							
151	″		19			″	″	″					66	50							
152	″		15			″	″	″					52	50							
153	″		13			-	″	″					45	50							
	Transp.	3	19	57	21								854	50	26700	50	12596	50	13104	-	73.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	19	51	21								854	50	26700	50	13596	50	13104	-	73.89
154	åker		30			650	250	300					90	-							
155	äng		15			400	200	200					30	-							
156	"		25			200	200	-					-								
157	åker		140			600	250	250					490	-							
158	"		24			"	"	"					84	-							
159	"		24			"	"	"					84	-							
160	"		19			"	"	"					66	50							
161	"		18			"	"	"					63	-							
162	"		35			"	"	"					122	50							
163	"		59			550	250	300					177	-							
164	"		25			"	"	"					75	-							
165	"		21			"	"	"					63	-							
166	"		21			"	"	"					63	-							
167	"		17			"	"	"					51	-							
168	"		15			"	"	"					45	-							
169	"		15			"	"	"					45	-							
170	"		15			"	"	"					45	-							
171	"		12			"	"	"					36	-							
172	"		14			"	"	"					42	-							
173	"		15			"	"	"					45	-							
174	"		15			"	"	"					45	-							
175	"		12			"	"	"					36	-							
177	äng		24			500	200	200					48	-							
178	"		24			"	"	"					48	-							
179	"		39			400	200	200					78	-							
180	"		10			"	"	"					20	-							
181	åker		15			550	200	250					37	50							
182	"		46			"	"	"					115	-							
183	"		30			"	"	"					75	-							
184	"		25			"	"	"					62	50							
185	äng		21			400	200	200					42	-							
186	åker		10			550	250	200					20	-							
	Transp.	11	49	51	21								3198	50	26700	50	13596	50	13104	-	73.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	49	51	21								3198	50	26700	50	13596	50	13104	-	73.89
187	åker		11			550	250	200					22	-							
188	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
189	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
190	〃		02			〃	〃	〃					4	-							
191	〃		03			〃	〃	〃					6	-							
192	〃		04			〃	〃	〃					8	-							
193	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
194	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
195	〃		10			〃	〃	〃					20								
196	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
197	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
198	äng		22			200	-	200					44	-							
199	〃	1	12			-	-	-					224	-							
200	〃		36			400	200	200					72	-							
202	〃		82			200	-	200					164	-							
203	åker		20			550	250	200					60	-							
204	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
205	äng		10			200	200	-					-								
206	〃		20	15	84	-	-	-					-		7719	50	3669	-	4050	50	22.84
	9																				
I	Gustaf Adolf komministerbost.																				
	inneh. Kommin. Borgström																				
	ar. A. Forsgård																				
249	äng		14			200	200	-					-								
250	〃		01		15	〃	〃	-					-		-		-		-		
	9																				
K	Stanbäck 5/128 mtl.																				
	Joh. Trånberg																				
251	äng		08		08	200	200	-					-		-		-		-		
	6																				
L	Amelsberg 1/16 mtl.																				
	Carl Sandelsson ~~Adolf Augustsson~~																				
252	äng		04			400	200	200					8	-							
	Transp.		04	67	28								8	-	34420	-	17265	50	17154	50	96.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		04	07	28								8	-	34420	-	17265	50	17154	50	96.73
253	åker		12			600	400	200					24	-							
254	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
255	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
256	〃		17			〃	〃	〃					34	-							
257	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
258	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
259	〃		21			〃	〃	〃					42	-							
260	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
261	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
262	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
263	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
264	〃		08			600	500	100					8	-							
265	〃		05			〃	〃	〃					5	-							
266	〃		05			〃	〃	〃					5	-							
267	〃		04			〃	〃	〃					4	-							
268	〃		03			〃	〃	〃					3	-							
269	〃 ej		01	1	93	〃	〃	〃					1	-	1150	-	790	-	360	-	2.03
17	Gullskog 1/16 mtl.																				
	Gustaf Gabrielsson																				
270	äng		25			300	250	50					12	50							
271	〃 ej		15		40	〃	〃	〃					7	50	120	-	100	-	20	-	0.11
	Gullskog 1/16 mtl.																				
17	Carl Ringqvist.																				
272	åker		15			550	400	150					22	50							
273	〃		15			〃	〃	〃					22	50							
274	〃		15			〃	〃	〃					22	50							
275	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
276	〃 ej		08		69	〃	〃	〃					12	-	379	50	276	-	103	50	0.58
0	Starbeck 1/8 mtl.																				
	Johan Koj.																				
277	åker		14			550	400	150					21	-							
278	〃		11			〃	〃	〃					16	50							
	Transp.		25	10	30								37	50	36069	50	18431	50	17638	-	99.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		25	70	30								37	50	36069	50	18431	50	17638	-	99.45
279	åker		10			550	400	150					15	-							
280	„		11			„	-	„					16	50							
281	„		10			„	„	-					15	-							
282	„		08		64	„	„	„					12	-	352	-	256	-	96	-	0.55
	Summa			70	94										36421	50	18687	50	17734	-	100:-

Kifsarp den 26 mars 1915

Gustaf Sjöberg

F. O. Svensson F. Hallberg

Jordersättningslängd

öfver den jord som åtgår för kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Fimbäcks egendom samt Kifvarp m. fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1914-1915.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn m. m.	Jord som åtgår	Jordvärde pr. ar	Ersättningen utgör Kr.	öre
1	2	3	4	5	6
	Kanalsträckan A-B				
	inga jordersättningar				
	Kanalsträckan B-C.				
Kifvarp	A. Petersson	17.6	9:-	158	40
"	Frans Johansson	7.9	"	71	10
"	Carl Adolf Johansson	5.0	"	45	-
				274	50
	Kanalsträckan C-D				
Kifvarp	Aug. Johansson	6.8	9:-	61	20
Abbarp	Håkan Håkansson m. fl	2.2	"	19	80
				81	-
	Kanalsträckan D-D'				
Dykärr	Emil Rosén	5.50	9-	49	50
Kifvarp	A. Rosén	5.50	"	49	50
				99	-

1	2	3	4	5	6
	Sammandrag.				
	Dikessträckan B-C.			274	50
	Dikessträckan C-D			81	-
	Dikessträckan D-D'			99	-
	Summa			454	50

Kifrånp den 26 mars 1915

Gustaf Sjöberg

F. C. Svensson F. Hallberg.

42

Kostnadsberäkning för utdikning af vattenskadade marker tillhörande Tumbäcks egendom samt Kyfrap m. fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad och Skaraborgs län: upprättad vid laga syneförrättning åren 1914-1915.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B						
1÷+40	40	Sprängning o schaktning af sten	40	3:-	120	-		
+40-2	60	Schaktning af sten	160	2:-	320	-		
2-3	100	〃 〃 starkt stenbl. lera	300	1.50	450	-		
3-4	100	〃 〃 lera	340	0.80	272	-		
4-+48	48	〃 〃 stenbl. lera	175	1.-	175	-		
	348	Ombyggnad af bro vid 1 enl. typ a			100	-		
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			143	-	1580	-
		Kanalsträckan B-C						
4+48-5	52	Schaktning af lera	190	0.80	152	-		
5-6	100	〃 〃	370	〃	296	-		
6-7	100	〃 〃	340	〃	272	-		
7-8	100	〃 〃	340	〃	272	-		
8-9	100	〃 〃	320	〃	256	-		
9-10	100	〃 〃	320	〃	256	-		
10-11	100	〃 〃	370	〃	296	-		
11-12	100	〃 〃	370	〃	296	-		
12-13	100	〃 〃	370	〃	296	-		
13-+57	57	〃 〃	210	〃	168	-		
		Transp.			2560	-	1580	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2560	–	1580	–
		Ombyggnad af 3 ägovägsbroar vid 7, 11 och 13 enl. typ a à 100 kr.			300	–		
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			280	50		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			274	50	3415	–
		Kanalen C-D-D'						
		Kanalsträckan C-D						
13+57-14	43	Schaktning af lera	120	0.80	96	–		
14-+50	50	" "	125	"	100	–		
+50-15	50	" " Stenbl.	145	1:–	145	–		
15-16	100	" "	400	0.80	320	–		
16-+27	27	" "	85	"	68	–		
	270	Ombyggnad af en bro vid 14+50 enl. typ a			100	–		
		För oförutsedda utgifter arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			83	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			81	–	993	–
		Kanalsträckan D-D'						
16+27-17	73	Schaktning af lera	235	0.80	188	–		
17-18	100	" "	350	1:–	350	–		
18-19	100	" "	330	"	330	–		
19-20	100	" "	160	"	160	–		
	373	För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			101	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			99	–	1228	–
		Kifrasp den 26 mars 1915					7216	–

Gustaf Sjöberg.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet Dikesstr. C-D$_1$:B-C		Deltagningsskyldighet Dikesstr. A-B		Sammanlagda deltagningsskyldigheten.		Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna.		
		förrän förbättring värde af kr.	med kr.	förrän förbättring värde af kr.	med kr.	Kr.	%	%	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dykärr	✓ Emil Rosén ✓	914- ~~749-~~	331 ~~222-~~	583- ~~526-~~	77- 66-	408- ~~288-~~	5.65 ~~4.81~~	5.16	25	68
Kifvarp	✓ A. Rosén ✓	714- ~~209-~~	276- ~~62-~~	488- ~~147-~~	65- ~~18-~~	341- ~~80-~~	4.73 ~~1.33~~	4.31	21	45
Abbarp	✓ Håkan Håkansson	578-	208- ~~171-~~	370- ~~406-~~	49 ~~51-~~	257 ~~222-~~	3.56 ~~3.71~~	3.25	16	18
Kifvarp	Carl Ad. Johansson	2395-	865- ~~709-~~	1530- 1846-	203- ~~232-~~	1068- ~~941-~~	14.80 ~~15.71~~	14.45	71	93
"	✓ Aug. Johansson	1142-	413- ~~338-~~	1358- ~~1439-~~	180-	573- ~~518-~~	8.22 8.65	9.99	49	73
"	✓ Frans Johansson	2443-	882- ~~723-~~	2311- ~~2470-~~	306 ~~310-~~	1188 ~~1033-~~	16.46 ~~17.25~~	18.01	89	65
"	A. Petersson	3320-	1199- ~~983-~~	2121- ~~2337-~~	287- ~~293-~~	1480 ~~1276-~~	20.57 ~~21.31~~	18.72	93	18
Trumbäck	✓ P. Berglund	4050-	1462- ~~1200-~~	2588- ~~2850-~~	343- ~~357-~~	1805 ~~1557-~~	25.01 ~~26.01~~	22.84	113	69
Gulletorp	✓ Carl Davidsson ~~Adolf Augustsson~~			360-	48- 45-	48 ~~45-~~	0.67 ~~0.75~~	2.03	10	10
"	Gustaf Gabrielsson			20-	3-	3-	0.04 ~~0.05~~	0.11	0	55
"	Carl Ringqvist			103-	13-	13-	0.18 ~~0.22~~	0.58	2	89
Starbäck	Johan Koj.			96-	12-	12-	0.17 ~~0.20~~	0.55	2	74
	Summa	~~14886-~~ 15606-	~~4408-~~ 5636-	~~12594-~~ 11928-	1580-	~~5988-~~ 7216-	100:-	100:-	497	77

Kifvarp den 26 mars 1915

Gustaf Sjöberg

F. O. Svensson F. Hallberg.

Gräfningslista

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Tunbäcks egendom samt Rifvarps m.fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1914 - 1915.

Kanalen	Vid afvägningsstaketen N:o	Längd i meter från föregående påle.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6	7
A - B	1	-	1.24	1.5	5.22	Sidolutning 1:1.5
	+40	40	1.46	.	5.88	Ombyggnad af en ägovägsbro
	2	60	1.46	.	5.88	vid 1 enl. typ. a
	3	100	1.50	.	6.00	
	4	100	1.60	.	6.30	
	+48	48	1.60	-	6.30	
B - C	4+48	-	1.6	1.5	6.30	Sidolutning 1:1.5
	5	52	1.57	.	6.21	
	6	100	1.58	.	6.24	
	7	100	1.50	.	6.00	Ombyggnad af ägovägsbron
	8	100	1.63	.	6.39	vid 7, 11 och 13 enl. typ. a
	9	100	1.50	.	6.00	
	10	100	1.60	.	6.30	
	11	100	1.60	.	6.30	
	12	100	1.60	.	6.30	
	13	100	1.54	.	6.12	
	+57	57	1.58	.	6.24	
C - D	13+57	-	1.58	1.0	5.74	Sidolutning = 1:1.5
	14	43	1.44	.	5.32	Ombyggnad af bro vid 14+50
	+50	50	1.50	.	5.50	typ a

1	2	3	4	5	6	7
	15	50	1.63	1.0	5.89	Sidolutning 1:1.5
	16	100	1.61	„	5.83	
	+27	27	1.61	„	5.83	
D-D'	16+27	-	1.61	1.–	5.83	Sidolutning 1:1.5.
	17	73	1.54	„	5.62	
	18	100	1.48	„	5.44	
	19	100	1.40	„	5.20	
	20	100	1–	„	4–	

Skifvarp den 26 mars 1915
Gustaf Sjöberg

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

N:o 5

Protokoll fört vid
extra ordinarie bolags-
stämma med delägarna
i föreningen för Knipåns
reglering.

§ 1.

Till ordförande att leda sammanträdet utsågs Disponent Olof T. Berglund å Tunbäck.

§ 2.

På af ordföranden framställd fråga förekom ej någon anmärkning mot att stämman vore lagligen utlyst.

§ 3.

Till ordförande i föreningen utsågs enhälligt fabrikören August Karlsson i Karlsfors.

§ 4.

Samtliga närvarande delägare uttalade som sin åsikt att den resterande delen af arbetet med Knipåns sänkning borde verkställas till hela sin bestämda utsträckning så fort ske kunde eller helst redan denna sommar — detta med särskild hänsyn till rådande knapphet på födoämnen, men äfven för delägarnas egen skull ur privatekonomisk synpunkt sett.

§ 5

Att justera dagens protokoll utsågs hemmansägarna Frans Johansson och August Johansson i Kifarp.

Olof T. Berglund

Justerat:

F. Johansson A. Johansson

Tunbäck d. 2/6 1918

H Herr Landtbruks Ingeniör
G. Sjöberg

Herr med får jag medela att sedan laga synförättningen afslutades hava följande i företaget ingående Egendommar bytat egare 1/4 mantal Dykär förr egare Emil Rosin numera August Carlson, 3/2 Tumbäck Sandfrid Berglund numera Olof Berglund

Som herr med intygast
Kivarp Den 17/3 1919
Frans, Johanson

N:o 5

Protokollsutdrag

Protokoll fördt vid sammanträde under pågående laga synesförrättning angående reglering af den s. k. Kipsa-ån i dess lopp genom vissa delar af Dumbäcks egendom samt Abbarp, Dykärr och Kipsarps byar uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad och Skaraborgs län.

= = = = = = = = =

10 §.

Till arbetsdirektion utsågos Frans Johansson i Kipsarp, Aug. Johansson i Kipsarp och Victor Berglund i Dumbäck.

= = = = = = = =

14 §.

Mellan en del af de närvarande ingicks förening /Bilaga Litt. G./ om företagets utförande.

= = = = = = = =

17 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Kipsarp den 26 mars 1915
Ex officio
Gustaf Sjöberg

F. O. Svensson F. Hallberg.

= = = = = =

Bilaga Litt. G.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Frans Johansson i Kipsarp angående reglering af den s. k. Kipsa-ån i ändamål att torrlägga vattenskadad mark tillhörande Dumbäcks egendom samt Kipsarp m. fl. hemman i Gustaf Adolfs socken, Vartofta härad och Skaraborgs län; den 26 mars 1915.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnde företag, har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

2) Att till arbetets utförande dels söka anslag från allmänna afdikningsanslaget och dels gemensamt söka lån från odlingslånefonden.

3) Uppdraga åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majt. med underdånig ansökan om låns och anslags erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att i våra namn underteckna alla för statsbidragets erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

〃 〃 〃 〃 〃 〃

9) Skulle någon af oss brista i sina åtagna skyldigheter, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka kronan därför.

Rätt utdraget betygar

Ex officio

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Intyg

På begäran af arbetsdirektionen för det vattenafledningsföretag som afser reglering af den så kallade Knipa-ån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Tumbäck, Dykärr m. fl. uti Gustaf Adolfs socken af Vartofta härad och Skaraborgs län får jag härmed meddela att arbetena vid detta företag efter af mig verkställd kontrollering visat sig hafva framskridit så långt att kanalsträckan A-B kan anses färdig samt att schaktet i kanalsträckan uppmot C äfven uppschaktats eller att omkring 1/3 af de för vattenafledningen fastställda arbetena äro utförda. Med anledning häraf vågar jag föreslå till utbetalning af det beviljade anslaget och lånet en summa af tillsammans 3000 kr.

Sköfde den 2 april 1919

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

50 ÖRE 50
STÄMPEL
FEMTIO ÖRE
50 ÖRE 50

Gus berg
Statens singenjör
SKÖFDE.

153 E 20 1/18 a. a.

3420

Skbg. N:r 7

D. N:o 21 Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 FEB. 1922

LANDTBRUKS-INGENIÖR
WILHELM KROOK
JÖNKÖPING

RAPPORT ~~BEVIS~~

över verkställd besiktning ~~avsyning~~ av vattenavlednings- och avdiknings- ~~och odlings~~arbetet, enligt särskilt förordnande den 22 JUN 1921

från Kungl. Lantbruksstyrelsen ~~på ansökan av~~

angående det företag, som avser reglering af den s.k. Krifsån för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Tumbäck, Abbarp, Dykärr, Kivarp, Gullskog Starbäck samt Gustaf Adolfs komminister-boställe i Gustaf Adolfs socken af

— Skaraborgs län. —

Planen fastställd den 23 augusti 1918.

Ändring däri medgiven ~~av~~ beträffande odlingsarbetena till den omfattning, som är angifven på omstående sida.

Statsunderstöd: anslag av 1918 års allm. afdiknings-anslag kr. 2070:–

~~varav — kr. från den för endast frostminskningsföretag avsedda delen av anslaget.~~

lån av 1918 års odlingslånefond kr. 4150:–

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 januari 1920.

Fastställd arbetstid: till den 1 sept. 1920 för vattenavledningen och avdikningen.

till den 1 sept. 1924 för odlingen.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1923 ~~medgiven den~~ sökes för vattenafledningen.

Vid av undertecknad i september 1921 verkställd besiktning ~~avsyning~~ av ovan angivna företag hava ~~arbetena~~ befunnits utförda ~~till följande beräknade kostnad i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen, varför företagets vattenavlednings- och avdiknings- och odlingsarbeten i sin helhet förordas till godkännande.~~ en del arbeten på dels kanalsträckan A–B och dels kanalsträckan B–C mellan

~~Lösen~~ kr. ~~öre~~
Stämpel kr. öre
~~Summa~~ kr. ~~öre~~

punkterna C och 10, för hvilka arbeten uppgifvits vara utbetadt 1300:- kronor, hvartill kommer utlägg för förrättningskostnader med 594 kr. 56 öre.–

Kungl. Maj:t har den 31 december 1919 medgifvit, att ur planen för företaget må utgå uppodling af de däri med n:r 21–25, 26 och 27 betecknade ägofigurerna om tillhopa 3.25 hektars ytvidd, hvarom Kungl. Landtbruksstyrelsen, vederbörande intressenter till kännedom, i skrifvelse den 16 januari 1920 underrättat företagets utförande, fabrikör August Carlsson, Carlsfors pr Habo.–

Denne har uppgifvit, att den till företaget antagne entreprenören lämnat orten utan att hafva fullgjort sina i detsamma iklädda åtaganden, samt att dessa hans försummelser vållat, att företagets vattenafledning och afdikning ej medhunnits till föreskrifven tid, hvarför förlängd arbetstid erfordras, hvarom företagets arbetsstyrelse ämnar göra underdånig framställning.–

Då jag icke har anledning betvifla riktigheten af dessa uppgifter, som för mig bekräftats af flere andra vid besiktningen tillstädeskomna sakägare, och då arbetsstyrelsen ej tilltrott sig kunna få vattenafledningen och afdikningen fullbordad förrän till den 1 september 1923, så vill jag för min del förorda, att för dessa arbeten arbetstiden utsträckes till sagda dag.–

Jönköping i september 1921.–

Wm: Krook

Godkänt den 31 januari 1923

2101

K. Lantbruksstyrelsen
den 29 JAN. 1923

BEVIS

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 27 oktober 1922 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan av August Carlsson m.fl. Carlsfors, pr. Habo,

angående det företag, som avser reglering av den så kallade Knipaån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Tunbäck, Abbarp och Kivarp m.fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken av Vartofta härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 23 augusti 1918.

Ändring däri medgiven. Ingen.

Stadsunderstöd: anslag av 1918 års allmänna avdikningsanslag kr. 2070.-
lån av 1918 års odlingslånefond " 4150.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 januari 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1923.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. 13142.56
därav för odling 3528.- kronor.

Verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr. 10.693.41

Vid av undertecknad den 22 november 1922 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 25 november 1922.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

FEMTIO ÖRE 25/11 1922

FEMTIO ÖRE 25/11 1922

a. a 201/18

19821

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 DEC. 1924

RAPPORT

angående ~~över verkställd~~ avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7. juli 1924 . . . . . vid det företag, som avser reglering av den s.k. Krigsån för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hem. Tunnbäck, Abbarp, Dykärr m.fl. i Gustav Adolfs socken av Skaraborgs län

Planen fastställd den 23 aug. 1918. . . . .

Ändring däri medgiven av . . . .

. . . .

Statsbidrag från allmänna ~~norrländska~~ avdikningsanslaget 2070 kronor

Lån från odlingslånefonden 4150 kronor.

Kontrakt antaget den 16. januari 1920. . . . . . .

Fastställd arbetstid till den 1. sept. 1920. . . . . . .

Förlängd arbetstid till den 1. ″ . . 1924. . . . .

Vid ~~av~~ undertecknads (inställelse) den 29. sept. . 1924. . . . i och för ~~verkställd~~ avsyning av ovan angivna arbete ~~har detsamma befunnits~~ meddelades att karta och handlingar rörande företaget voro översända till lantbruksingenjör Sjöberg i och för fördelning av odlingslånet. Avsyning av odlingsarbetet kunde därför ej ske. Det upplystes emellertid att en mindre del av nämnda arbete icke ännu vore utfört. Anstånd därmed skulle av arbetsstyrelsen begäras.

Ordförande i arbetsstyrelsen är numera: Hemmansägaren Frans August Johansson, Kivarp, Habo.

T. Wallin

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

153 o. 201/18 a. a.

20087

Inkom till
K. Lantbrukstyrelsen
den 9 DEC. 1925

RAPPORT

över verkställd avsyning av odlingsarbete vid det vattenavledningsföretag, som avser sänkning av Knipaån för torrläggning av mark tillhörande Tumbäck m.fl.hemman i Gustaf Adolfs socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl.Maj:t den 23/8,1918.

Vattenavledningsarbetet är godkännt.

Termin för odlingsarbetet: Till den 1/9,1924.

Vid av undertecknad den 28 nov. verkställd avsyning av ovan angivna odlingsarbete befanns detsamma utfört utom beträffande ägofigurerna n:ris 1,2,4,5,130 samt delar av 41. Enligt av arbetsstyrelsens ordförande lämnad uppgift är det vederbörande intressenters avsikt, att så snart sig göra låter fullgöra den återstående odlingsskyldigheten, men det torde vara tvivel underkastat, om odlingsarbetet hinner slutföras före utgången av år 1926.

Arbetsstyrelsens orförande och förvarare av dikningshandlingarna är numera Murare Johansson, Kivarp pr Habo.

Skara den 5 dec.1925.

I tjänsten
Sven Hallin

Föl. medg. t. 1/9 27

a.a.

201/18

20301

K. Landtbruksstyrelsen
den 18 DEC. 1922

RAPPORT

över verkställd avsyning av vatten-
avlednings-och avdikningsarbetet,
enligt särskilt förordnande den 27
oktober 1922 från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

godk. 31/1 23

angående det företag, som avser reglering av den så kallade Knipaån, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Tunbäck, Abbarp och Kivarp m.-fl. hemman uti Gustaf Adolfs socken av Vartofta härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 23 augusti 1918.

Statsunderstöd: anslag av 1918 års allmänna avdikningsanslag kr. 2070.-

lån av statens odlingslånefond " 4150.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 januari 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kronor 13142.56. Därav för odling 3528.- kr.

Vid av undertecknad den 22 november 1922 verkställd avsyning av ovan angivna arbeten har desamma befunnits utförda i full överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 13 december 1922.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.