Akt nr:

R-E1a-0128

AU$R-E1a-0128

56

R 1★0128

D. N:o 11043

K. Lantbruksstyrelsen
den 13 NOV. 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 augusti 1918 i och för utdikning av den s.k. Nolmossen, tillhörande hemmanen Stora Rudet, Boterstena Nolgård, lägenheterna Rydjan och Sjöberga, hemmanen Styrud, Mellomgården, Alehagen samt Eks säteri uti Eks socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören G. Sjöberg upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Sextusen / 6.000:-/ kronor från 1918 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Tretusen / 3.000:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 8 juni 1914 och den 28 december 1916 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemän~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

153,201
/18

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1919 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i St. Rudet, Ek den 19 oktober 1918.

Anton Ekfeldt
Lantbrukare ägare av
1/4 mtl St. Rudet

Emil Ekström
Lantbrukare ägare av
1/8 mtl Boterstena Nolgs

J. A. Andersson
Lantbrukare ägare av
3/16 mtl Knutstorp

Rob. Ekfeldt
Lantbrukare ägare af
7/80 mtl St. Rudet

Emil Jönsson
Lantbrukare, ägare af
5/32 mtl. Styrud

Att Anton Ekfeldt, St. Rudet; Emil Ekström Boterstena Nolgb; J. A. Andersson, Knutstorp; Robert Ekfeldt, St. Rudet och Emil Jönsson, Styrud

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ovan

Emil Persson
Adress: St. Rudet Ek

Walfrid Ekman
Adress: Boterstena Nolg: / Ek

För fullgörande till alla delar av förestående förbindelser gå undertecknade en för bägge och bägge för en i borgen såsom för egen skuld; vilket försäkras.

Boterstena och St. Rudet Ek den 19 oktober 1918

J. Andersson
landtbrukare, ägare av
163/768 mtl Boterstena Nolg.

S. Ekström
lantbrukare ägare av
3/32 mtl St Rudet

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

Att lantbrukarne J. Andersson,

Boterstena Norgp. och S. Ekström, St. Rudet i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbindelse bevittna

Walfrid J Ekberg
Boterstena Norgp:

Emil Persson
St. Rudet Ek

Att Anton Ekfeldt i Stora Rudet, Emil Ekström i Boterstena, J. A. Andersson i Knatstorp, Robert Ekfeldt i Stora Rudet, Emil Jönsson i Styrrud, J. Andersson i Boterstena och S. Ekström i Stora Rudet hvar för sig äro fullt vederhäftiga till fullgörande af sin i detta kontrakt åtagna förbindelse, betygar, Mariestad den 22 Oktober 1918.

Lösen En krona

På Domare Ämbetets vägnar:
Oskar Jansson

Med stöd av Kungl. brevet den 23 augusti 1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 20 november 1918.

Wilhelm Flach

Nils Riiberg

Afskrift N:o 2.

11043

R 1•0128

Handlingar

d. s. k. Nolmossen samt

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Bokerstena, Knutstorp, St. Rudet m.fl.

byar uti Eks socken af Norra Vadsbo härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913-14.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

11043

Afskrift.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 3 Aug. 1918

D. № 7323
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 juni 1918

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:t den 23 augusti 1918 fastställts, med villkor att å företaget ingående broar utföras enligt å förslagsritningen angifven typ och att körbanan till desamma utföras af minst 7.5 centimeters plank eller 10 centimeters sparrar och att broar med spännvidd öfverstigande 4 meter förses med bärbjälkar af minst 20 × 25 centimeters tvärgenomskärning.
Stockholm den 4 oktober 1918

Wilhelm Fleck

Nils Risberg.

23 NOV 1918

R 1*0128

Betänkande

angående utdikning af den så kallade

Molmossen

tillhörande Stora Rudet, Boterstena Molgård,
Rydjan, Sörberga, Styrud, Knutstorp, Mellomgården, Alehagen och Eks säteri m. fl.
uti Eks socken af Norra Vadsbo härad
och Skaraborgs län

afgifvet för statsbidrags sökande 1918

af

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingeniör.

Bilagor:
A. Afskrift af laga synehandlingarne jämte 1 blad ritningar
B. Diariebevis angående missnöjesanmälan
C. Fullmakt.
D. D:o
E. D:o
F. Anslutning till föreningen

Öfversiktskarta.



Skala: 1:100000.

1.

Afskrift.

Betänkande.

Namn.

angående beslutad uppgräfning af afloppsdike från och genom den s. k. Nolmossen tillhörande Stora Budet, Bolestena Nolgård, Rydjan, Sjöberga, Styrud, Knutstorp, Mellomgården, Stebacken och Eks säteri uti Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna c:a 1 kilometer väster om Bolestena Nolgård, hvilken ligger invid landsvägen ungefär midt emellan Ek och Böja kyrkor. Angående läget i öfrigt hänvisas till den bifogade öfversiktskartan, där afdikningsområdet är angifvet med gul färg.

Företagets ändamål.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga afloppsdiken möjliggöra en fullständigare torrläggning af kring dem belägna vattensjuka marker, så att desamma ej blott befrias från tillfälliga öfversvämningar utan äfven erhåller ett för åkerkulturen ändamålsenligt torrläggningsdjup.

Laga synförrättningen.

Då delägarne ej kunde enas om företagets utförande begärdes hos Konungens befallningshafvande i länet förordnande för behörig förrättningsman att för frågans utredning förrätta sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §. Genom resolution af den 3 februari 1913 förordnades undertecknad att handlägga den sålunda begärda laga synförrättningen, och har därefter densamma i laga ordning blifvit handlagd och afslutades vid sammanträde i Bolestena den 8 juni 1914.

Afskrift af de vid syneförrättningen upprättade handlingarne jämte ett blad ritningar bifogas (Bilaga Litt. A). Då ingen missnöjesanmälan (se Bilaga Litt B) ingafs mot förrättningen, har densamma vunnit laga kraft, hvarför vid arbetets utförande m. m. skall vid synemännens utlåtande bero (pg. 11-15 synehandlingarne).

Areal.

Såsom af den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrifningen och arealförteckningen framgår, utgöres den i företaget ingående marken af 60 har och 98 ar, nämligen 60.51 har åker och 47 ar ängslindor.

Jordmånen.

Jordmånen i dessa arealer utgöres uteslutande af väl förmultnad godartad mylla med en mäktighet af 0,5-1,5 mtr., samt hvilande på stenbunden lera och grus. Vid tjänlig torrläggning och god brukning bör den vara af ypperlig beskaffenhet såsom åkerjord.

Föregående afdikning.

Såsom förut är nämndt afser vattenafledningsföretaget ej att direkt upptaga nya kanaler, utan i hufvudsak att fördjupa och utvidga gamla sådana. Den mark, som däraf berörs är också nästan i sin helhet redan odlad och har under en längre följd af år brukats såsom åker ehuru den bristfälliga torrläggningen ej medgifvit att afkastningen blifvit sådan den bort vara.

Vattenafledningen och vattenafrinningsområdet.

För att vinna det åsyftade ändamålet med afdikningen, måste i första hand hufvudafloppet, som i företaget är betecknadt med D-C-B-a-A uppgräfvas och gifvas tillräckligt stora dimensioner. Anmärkas bör att ursprungligen gick större delen af vattnet genom en gammal bäckränna, som delvis blifvit uppgräfd, i sträckningen C – G, men för att slippa ifrån den dryga kostnaden och den större olägenheten af att tvenne större kanaler genomskära sankmarksområdet blef vid förslagets uppgörande bestämdt att endast afloppsdiket i områdets midt skulle uppgräfvas och vattnet från G ledas dit genom kanalsträckan x – a^1. Det sålunda bestämda hufvudafloppet har utlagts med en bottenlutning af 0,5 : 1000 samt bestämts att få en bottenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1 : 1,25. Djupet i kanalen har bestämts efter en effektiv torrläggnings ernående och har därför med iakttagande af de förut angifna bestämmelserna för dikets bottenbredd och sidodossering de framrinnande vattenmängderna varit bestämmande. Det vatten, som skall framgå genom denna kanal kommer från ett vattensamlingsområde af 870 hektars vidd. Efter för trakten vanliga nederbörds- och afrinningsförhållanden kan en maximiafströmning beräknas till 0,8 – 0,9 m³. Under dessa förutsättningar visar det sig, vid användandet af Ganguillet och Kutters formel för beräkning af medelhastigheten i det framrinnande vattnet, att denna vid ett vattendjup af 1 meter uppgår till 0,519 och sålunda är kanalens afbördningsförmåga vid detta djup 0,91 m³. Ett vattendjup af 1 meter och något däröfver har för markens behöriga torrläggning väl fordras och böra därför de föreslagna dimensionerna vara fullt tillräckliga. Där kanalen går genom berg såsom å större delen af sträckan D-E, där sidorna göras branta, har bottenbredden ökats till 1,75 meter. För att förekomma ras i de gamla kvarliggande sten- och jordbankarne måste dessa såsom föreslaget är stödjas af upplagda stenmurar.

Förutom den nu beskrifna Tref-sundkanalen fordras äfven uppgräfning af den förutnämnda dikessträckan a-a¹ hvilken gifvits samma dimensioner som hufvudafloppet. För markens likformiga torrläggning kräfvas äfven upptagandet af sidodikena C-F o B-E. Dessa diken, i hvilka endast obetydliga vattenmängder komma att framgå, har förslagits med en bottenbredd af 0,3 meter och en sidolutning af 1:1. Dikenas dimensioner äro för öfrigt såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den särskildt häftet uppgjorda gräfningslistan (pag. 51-52 i synehandlingarne) i metermått angifna.

Brobyggnader.

Vid arbetets utförande berörs ingen brobyggnad af betydenhet, men kräfves däremot ombyggnad af 3 st. ägovägs- eller brukningsvägsbroar. Dessa äro alla, utom en mindre stentrumma, plankbroar af allra enklaste beskaffenhet. Specialritningar med förslag till ombyggnaden äro vid profilritningarne införda.

Kostnad för vattenafledningens utförande.

Den beräknade kostnaden för företagets utförande med brobyggnader, jordlösen m.m. finnes specificerad i den vid laga synförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen (pag. 47-51) och uppgår till en sammanlagd summa af 7025 kronor.

Jordförbättringen och vinst af företaget.

Den jordförbättring som företagets utförande anses komma att medföra har af synemännen blifvit uppskattad till ett värde af 17407 kronor och skulle alltså torrläggningen gifva en vinst i förhållande till anläggningskostnaderna af omkring 10400 kronor, hvilket motsvarar ett ökadt jordvärde af i genomsnitt 170 kronor per har hvilket väl får anses särdeles fördelaktigt.

Sökandet af statsanslag och odlingslån.

Såsom af synprotokollets Bilaga Litt. H. samt här vidslutna bilagor till en V. framgår, hafva samtliga delägare utom en genom skriftlig öfverenskommelse enat sig om företagets utförande och att härtill söka bidrag af statsmedel.

Kostnadsberäkning.

De kostnader, som företagets utförande uppgå till och till hvilka statsbidrag sökes äro upptagna i efterstående

Kostnadsberäkning.

Timpenning 40 öre

Litt.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	Pris à	Belopp		Summa	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A-B-C-D.						
	Kanalsträckan A-B						
	Schaktning af dy	310	0,40	124	-		
	" " lera	250	0,70	175	-		
	Omläggning af 9 st. öfvergångsbroar enl. ritning, typ a		50:-	450	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föregående summor			72	-		
	Transp.			821	-		

1	2	3	4	5	6	7	8.
	Transp.			821	-		
196	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			44	-	865	-
	Kanalsträckan B-C.						
	Schaktning af dy	2005	0,40	962	-		
	" " lera	240	0,70	168	-		
	" " lera o. sten	135	1:-	135	-		
	Ombyggnad af 18 st. ägovägsbroar enl. ritning typ a		50:-	900	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föreslående summan			238	-		
991	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			202	-	2605	-
	Kanalsträckan C-D.						
	Schaktning af sten o. grus	385	1:-	385	-		
	" " berg	145	10:-	1450	-		
	Läggning af sidomurar af sten 35 mtr. à 1 kr.			35	-		
	d:o af d:o 40 mtr. à 0,50 kr.			20	-		
	d:o d:o d:o 60 mtr. à 1:- kr.			60	-		
253	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af föreslående summan			195	-	2145	-
	Kanalen B-E.						
	Schaktning af dy	555	0,40	222	-		
	" " lera	155	0,60	93	-		
	Ombyggnad af 1 st. ägovägsbro enl. typ a			50	-		
	D:o af stentrumma typ b			125	-		
	Transp.			490	-	5615	-

1	2	3	4	5	6.	7	8
	Transp.			490	-	5615	-
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			48	50		
430	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			56	50	595	-
	Kanalen F - G.						
	Schaktning af dy	295	0,40	118	-		
	" " lera	90	0,60	54	-		
	Ombyggnad af en ägovägsbro enl. typ. a			50	-		
260	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			23	-	245	-
	a - a′ **Kanalen (A^I - A^II)**						
	Schaktning af dy	450	0,40	180	-		
	" " lera o. något stenbl. jord	310	0,70	217	-		
	Ombyggnad af en ägovägsbro enl. typ. a			50	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			46	-		
210	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			77	-	570	-
	Summa					7025	-
	Tillägges omkring 20% af arbetskostnaden					1375	-
						8400	-
	Förrättningskostnaden för laga synen					606	40
	" " betänkandet m. m.					109	20
	Summa summarum					9115	60

(Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9115:60 kronor. Stockholm den 4 oktober 1918

Nils Bikberg.
t. f. Byrådirektör)

Areal och jordförbättringen.

Det jordområde, som ingår i företaget är till sin beskaffenhet och areal specificeradt i den synehandlingarne tillhörande ägobeskrifningen. Likaledes är markens blifvande och nuvarande värde samt den uppkommande jordförbättringen angifna i jorduppskattningslängden. Ett utdrag från dessa längder visar i nedanstående tabell a en sammanfattning af dessa saker.

Tabell a.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark tillhörig nedanstående de bön- och [illegible] tillhöriga hemmanen.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehafvarens namn.	Areal Åker		[illegible]		Annan mark		Summa		Jordförbättringsvärde [illegible]		genom sättningen i regleringen per ha		å hemmanet eller lägenheten	
			ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1/160	St. Rudet [1] M. Rosén	2	37					2	37	339	50				
		Törberga [2] Aug. Pettersson	0	20						20	10	-				
	1/4	Bolestena [3] A. Johansson	23	09			0	03	23	12	6429	-				
		Rydjan [4] Karl Persson		69						69	207	-				
	3/32	Styrud [5] Sven Jonsson		55						55	184	50				
	3/32 1/6	" St. Rudet [6] O. Jönsson		95						95	311	50				
	1/8	" [7] Fr. Johansson st. (se bil. litt. D)		70						70	219	50				
	1/32	St. Rudet [8] Rob. Ekfelt		98						98	328	50				
	3/32	" [9] Sanfr. Ekström		56						56	192	-				
	1/16	" [10] Joh. Persson sterbh.		35						35	120	-				
	1/12	" [11] O. Berberg		50						50	168	50				
	1/6	" [12] Karl Lundgren	1	21					1	21	418	50				
	1/4	" [30] Anton Ekfelt	1	43					1	43	494	50				
	163/768	Nolgl. [13] Joh. Andersson	1	52					1	52	524	50				
	33/256	" [14] P. Ekströms sterbh. (se bil. litt. E)		86						86	296	50				
		Transp.	35	96			0	03	35	99	10244	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Transp.	35	96			0	03	35	99	10244	-				
	559/5760	Nolgl. Valfr.[15] Ekberg		88						88	303	50				
	559/5760	" Per[16] Eklund		90						90	310	50				
	77/192	" J.[17] Ståll	2	58					2	58	894	-				
	3/32	Mellomgl.[18] A. Brodén		58						58	159	-				
	3/16	" Joh.[29] Andersson	1	23					1	23	425	50				
	1/16	" Alfr.[19] Pettersson		38						38	131	-				
	1/8	" Vikt.[20] Vallqvist		70						70	241	-				
	1/16	" G.[21] Magnusson A. (se bil. litt. C)		37						37	127	50				
	1/16	" Emil[22] Larsson		39						39	134	-				
	5/54	" Lars[23] Blomq		43						43	148	-				
	1/54	" Emil[24] Jansson		14						14	48	-				
	1/18	" Aug.[25] Johansson		42						42	143	50				
	11/96	" Sven[26] Johansson		35						35	70	-				
	1/24	Alehagen Per[27] Johansson		61						61	213	50				
	1/12	Mellomgl. Rikard[28] Johansson		54						54	183	50				
		Ers. akteri H.[31] Lilliestjärna (se bil. litt. F)	13	42				44	13	86	3420	50				
		Summa	59	88				47	60	35	17197	-				

Såsom förut framhållits utgöres de i företaget ingående markerna nästan uteslutande af redan odlade sådana, hvarför något förslag till nyodling ej anses behöflig.

Odling och tegdikning.

Liknande är förhållandet med tegdikningen, ty visserligen behöfva de nu befintliga tegdikena genomgående upprensning men detta arbete bör ej ställas såsom villkor för statsbidragets erhållande utan öfverlämnas åt jordägarnes egen företagsamhet.

Värde af företaget.

Af den ofvan angifna kostnadsberäkningen framgår att samtliga kostnader, som medfölja företaget uppgå till 7740:60 kronor. Jämföres denna kostnad med jordförbättringens värde, som är 17407, så finner man att den förra icke utgör fullt 44,5 % af den senare.

Sökandenas andelar i företaget. I efterstående tabell b äro låne- och anslagssökandenas andelar specificerade.

Tabell b.

utvisande låne- o anslagssökandenas andelar i kostnaden samt låne o anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn.	N:r å numreringskartan	Andel i förrättnings-kostnad		70 % af förrättningskostnaden		Delaktighet i kostnaden för: Arbetskostnader		Lagaskiftesförrättningen		Beständsandel		Summa		Anslag		Lån	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	1/160	St. Budal. [1] N. Brin	1-8, 10-11	339	50	237	65	136	99	11	83	2	15	150	97	50	32	100	65
B		Söberga [2] A. Pettersson	12	10	-	7	-	4	22		36		07	4	65	1	55	3	10
C	1/4	Bolestam [3] G. Johansson	14-24, 29-35, 37-50, 58-62, 65-69, 71-79, 91-93, 95-	6429	-	4500	30	2594	33	223	94	40	82	2859	09	953	03	1906	06
D		Rydjan, [4] Carl Persson	101, 103-126, 127-128	207	-	144	90	83	60	7	22	1	31	92	13	30	71	61	42
E	3/32	Styrud, [5] Sven Jonsson	131-133, 135	184	50	129	15	74	47	6	43	1	17	82	07	27	36	54	71
F	3/32 1/16	" St. Budal [6] E. Jönsson	136-140	311	50	218	05	125	75	10	85	1	98	138	58	46	19	92	39
G	1/8	" Fr. Johansson [7] d. (se bil. litt. C)	142, 144-145, 147-149, 151	219	50	153	65	88	51	7	64	1	40	97	55	32	52	65	03
H	1/32	St. Budal [8] Rob. Ekfelt	160-162, 164-166	328	50	229	95	132	77	11	76	2	08	146	31	48	77	97	54
K	3/32	" [9] Sanfr. Ekström	167-170	192	-	134	40	77	28	6	67	1	22	85	17	28	39	56	78
L	1/16	" [10] Joh. Persson d.	173-176	120	-	84	-	48	47	4	18		76	53	41	17	81	35	60
M	1/12	" [11] O. Berberg	182-184, 186-187	168	50	117	95	68	14	5	88	1	07	75	09	25	03	50	06
N	1/6	" K. [12] Lindgren	188-193	418	50	292	95	168	60	14	55	2	65	185	80	61	93	123	87
O	1/4	" Anton [30] Ekfelt	194-198	494	50	346	15	199	51	17	22	3	14	219	87	73	29	146	58
P	43/768	Norgl. [13] Joh. Andersson	199-208	524	50	367	15	211	45	18	25	3	33	233	03	77	68	155	35
R	33/256	" [14] P. Ekström d. (se bil. litt. C)	209-213	296	50	207	55	119	43	10	31	1	88	131	62	43	87	87	75
S	59/5760	" Valfr. [15] Ekberg	214-218	303	50	212	45	122	24	10	55	1	92	134	71	44	90	89	81
T	59/5760	" A. [16] Eklund	219-223	310	50	217	35	125	05	10	79	1	99	137	83	45	94	91	89
U	73/192	" J. [17] Åvall	224-228	894	-	625	80	361	08	31	17	5	68	397	93	132	64	265	29
V	3/32	Mellangl. [18] A. Brodin	229-233	159	-	111	30	64	63	5	58	1	50	71	21	23	74	47	47
X	3/16	" Joh. [29] Andersson	234-243	425	50	297	85	171	41	14	80	2	70	188	91	62	97	125	94
Y	1/16	" Alfr. [19] Pettersson	246-250	131	-	91	70	53	39	4	61		84	58	84	19	62	39	22
Z	1/8	" Fr. [20] Vallgaist	251-255	241	-	168	70	97	65	8	43	1	53	107	61	35	87	71	74
Å	1/6	" G. [21] Magnusson d. (se bil. litt. C)	258-262	127	50	89	25	51	28	4	44		81	56	53	18	84	37	69
Ä	1/16	" Carl [22] Larsson	263-267	134	-	93	80	54	09	4	67		85	59	61	19	87	39	74
Ö	5/54	" Lars [23] Klang	270-274	148	-	103	60	59	71	5	15		94	65	80	21	93	43	87
A'	1/54	" Emil [24] Jonsson	275-277	48	-	33	60	18	97	1	64		31	20	92	6	97	13	95
		Transp.		13166	-	9216	20	5313	02	458	62	83	60	5855	24	1951	74	3903	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Transp.		13166	-	9216	20	5313	02	458	62	83	60	5855	24	1951	74	3903	50
B^{I}	1/18	Mellangl. 25 Aug. Johansson	280-284	143	50	100	45	37	60	4	96		91	63	47	21	16	42	31
C^{I}	1/96	" 26 Louis Johansson	285-286	70	-	49	-	28	80	2	49		45	31	74	10	58	21	16
D^{I}	1/24	Aletorpen 27 Per Johansson	287-288	213	50	149	45	86	41	7	46	1	35	95	22	31	74	63	48
E^{I}	1/12	Mellangl. 28 Rich. Johansson	290-294	183	50	128	45	73	76	6	37	1	17	81	30	27	10	54	20
F^{I}		Eko.råd 30 Helge Lillie-skjöld (bil. litt. F)	295-317, 319-327 331-337 340	3420	50	2394	35	1380	41	119	16	21	72	1521	29	507	10	1014	19
														9006	26	3002	08	6004	18
		Summa		17197	-	12032	90	6940	-	599	06	109	20	7648	26	2549	42	5098	84
																3000		6000	

Hinder mot företaget.

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft och företaget i intet afseende berör det allmännas rätt, kan något lagligt hinder ej föreligga eller uppstå mot företagets utförande.

Liknande företag.

I liknande företag understödt med statsmedel har ej någon till detta hörande mark ingått, ej heller finnes såvidt jag vet något dylikt, som blifvit utfördt i den närmaste trakten.

Tillstyrkande.

Då företaget otvifvelaktigt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar, och blifva till gagn ej blott för delägarne själfva utan äfven för den omgifvande trakten såsom minskande frostländighet, vill jag på det varmaste förorda detsamma och tillstyrka att sökandenas ansökan må bifallas så att bidrag och lån af statsmedel beviljas dem till de belopp, som finnas i tabell b angifna.

Utförande.

Hvad särskilt angår själfva utförandet, hänvisas till det vid syneförrättningen uppgjorda förslaget samt till de därvid i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Arbetsplan.

På grund af arbetets ringa omfång anses, att det bör kunna medhinnas sedan under ett år.

Tabell c.

	Hela afdikningsområdet.				Sökandenas andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	ha	ar	Kr.	öre	ha	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:								
Åker	59	88			59	25		
Äng och annan mark		47				47		
Summa	60	35	18970	-	59	72	18781	-
Genom de föreslagna vattenaflednings- och afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	59	88			59	25		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (oförbättrad eller förbättrad).		47				47		
Summa	60	35	36377	-	59	72	35978	-

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

Bilaga Litt. B.

Konungens Befallningshafvande
i
Skaraborgs län.
Landskansliet.

Att den af lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg handlagda och enligt uppgift den 8 sistlidne juni avslutade dikesförrättning i och för uppgräfning af den s.k. Holmmossen tillhörande Botesterna m. fl. byar uti Eks socken, Vadsbo härad har, enligt vad härstädes förda diarier utvisa, missnöje intill denna dag icke anförts, betygar

Mariestad i landskansliet den 31 augusti 1914

Å ämbetets vägnar:
Josef Fischer.

Lösen 1:50
Stämpel 0:50
Summa två kronor.

Kommissionären p. b.

Bilaga Litt. C.

Fullmakt.

№ 21

för innehafvaren Lotta Magnusson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga dikesförrättning angående afledning af vatten från vattenstående marker tillhörande den s.k. Holmmossen uti Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet hvad lagligen gör och låter åfven beträffande förenings ingående om företagets utförande och odlingslåns sökande.

Knutstorp Ek. den 21 Mars 1918.

Carl Gustafsson Johan Emanuelsson
Johan Gustafsson Otto Gustafsson
Johan Reimer August Gustafsson

Bevittnas:

J. A. Andersson Anton Andersson.

Bilaga Litt. D.

N:o 7

Fullmakt

för innehafvaren Edvard Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synaförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande den s.k. Holmmosen uti Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet lagligen gör och låter åfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Hyrud Ek den 16 Mars 1918

Hanna Johansson, P. G. Johansson
Axel Johansson Betty Holm född Johansson. P. G. Johansson befullmäktig för de öfriga i sterbhuset.

Bevittnas:

Karl Johansson Ingfrid Lindstein
Adr. Hyrud Ek.

Bilaga Litt. E.

Fullmakt

N:o 14

för innehafvaren Emil Ekström att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande den s. k. Notmossen uti Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven behöfvande förenings ingående om företaget utförande och odlingslåns sökande.

Nynäshamn den 17/3 1918.
J. Ekström Oscar Ekström
Kristina Ekström Anna Ekström
Gustaf Ekström

Bevittnas:
O. Widén A. W. Sandberg.

Bilaga Litt. T.

№ 31

Undertecknad förmyndare för Helge Lilliestierna Eks säteri delägare i det afdiknings företag som afser torrläggning af marker tillhörande den s. k. Notmossen m.fl. uti Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län, förena mig härmed med öfriga delägare i företaget om arbetets utförande och statsbidrags erhållande i likhet med hvad vid sammanträdet den 8 juni 1914 förut skriftligen blifvit i föreningsskrift uppsatt.

Dagsnäs den 12 mars 1918.

Lars Ekberg.

Bevittnas:
O. Sundberg. Gerhard Bolinder.

Rätt afskrifvet betygar
ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Afskrift. Protokoll fördt vid sammanträden under laga syneförrättning angående uppgräfning af aflopsdiken från och genom den så kallade Nolmossen belägen inom Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs-län.

År 1913 den 30 September inställde sig undertecknad Statens landtbruksingeniör hos landtbrukaren Gottfrid Johansson å Boterstena för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27§. angående uppgräfning af aflopsdiken från och genom den s.k. Nolmossen i ändamål att torrlägga vattensjuk mark tillhörande Eks säteri, samt Boterstena, Knutstorp, Stora Rudet m. fl. byar och hemman belägna uti Eks socken af N. Wadsbo härad och Skaraborgs län, Genom i vederbörlig ordning utfärdad Kungörelse (Bilaga Litt B) och särskilt delgifna kallelser (Bilaga Litt C) hade sakegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen A.F. Velin Storgården, Börja och J. Ludvig Persson Krolunda äfven följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen.

Helge Lilliestierna och Lars Ekberg för Eks säteri.
Gottfrid Johansson för 1/4 mtl. Boterstena
J. Åvall 47/192 mtl. Nolgården Boterstena genom
Rudolf Åvall enligt fullmakt (Bilaga Litt. D.)
Anton Ekfeldt 1/4 mtl. Stora Rudet

af öfrige intressenter.

Johan Andersson för 103/768 mtl. Nolgården, Boterstena
Valfrid Ekberg " " "
Emil Ekström såsom delegare i Per Ekströms sterbhus.

för 33/256 mtl. Nolgården Brotestena
Aug. Johansson för 1/8 Mellomgården Knutstorp.
Richard Johansson för 1/12 Mellomsgården Knutstorp
Johan Andersson " 3/16 mtl. do "
A. Brodin " 3/32 " " "
Fredrik Vallkvist " 1/8 " " "
Karl Larsson " 1/16 " " "
Per Johansson " 1/24 " " "
Sven Jonsson 3/32 " Styryd
Edvard Johansson såsom delegare i Fredr. Johanssons sterbhus för 1/8 mtl. Styryd
Per Gustaf Johansson från Stora Rudet såsom godman för de i Amerika vistande delegarne af samma sterbhus.
Emil Jönsson för 3/32 mtl. Styryd o 1/16 St. Rudet.
Sanfrid Ekström " 3/32 " Stora Rudet
Per Johansson " 1/8 " do
Carl Persson
Karl Lundgren " 1/6 " do
C. Broberg " 1/12 " do
Robert Ekfelt " 3/32 " do
August Pettersson för en afsöndring Sörberga i Brotestena
Karl Persson " " Rydjan do

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3 §.

På därom framställd fråga framkom ingen jäfsanmärkning mot godemännen eller förrättningsmannen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delegarne.

4 §.

Något laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande funno synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få afloppsdikena genom den s. k. Holmmosen upptagna till sådana dimensioner, att deras mark därefter skulle kunna torläggas till lagenligt djup af 1,2 mtr. och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunde hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Då intet vidare yrkande gjordes förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga vattenafledningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de redan efter sammanträdets slut bege sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §§.

7§.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades sammanträdet med tillkännagifvande att nästa sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i socken kyrkan skulle tillkännagifvas.

Ort och tid som ofvan

ex officio
Gustaf Sjöberg

A. F. Velin J. L. Persson.

8§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående förrättningsmän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

August Pettersson fr. Sörberga
Gottfrid Johansson Botestena
Sven Jonsson Skyryd
Emil Jönsson do.

Edvard Johansson Kyryd
Per Johansson Stora Rudet
Robert Ekfelt d:o
Sanfrid Ekström d:o
Carl Persson för Maria Persson ent. fullmakt (Bilaga Litt E) d:o
O. Broberg Stora Rudet
Karl Lundgren d:o
Anton Ekfelt d:o
Johan Andersson Botestena Nolgård
Emil Ekström " "
Valfrid Ekberg " "
Rudolf Åvall " "
Johan Andersson Knutstorp Mellomgården
Karl Larsson " "
Lorens Johansson " "
Per Johansson Alehagen
Lars Ekberg genom R. Åvall ent. fullmakt (Bilag Litt. F).

9 §.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningsföretagets utförande förelades de närvarande och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

10 §.

Till arbetsdirektion utsågs Gottfrid Johansson Botestena, Anton Ekfelt, J. Åvall, J. A. Andersson i Knutstorp och Emil Jönsson i Kyryd.

11 §.

Till sådan sysloman, som omförmäles i dikningslagens 44 § valdes Johan Andersson i Botestena.

12 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Gottfrid Johansson i Botestena.

13 §.

Räkning öfver förrättningskostnaderna delgafs och ett exemplan öfverlämnades till sökandena.

14§.

Mellan delegarne ingicks skriftlig förening om företagets utförande m.m., hvilken af synemännen vitsordades och bilades protokollet (Bilaga Litt. G.)

15§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. H.)

16§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 ö 52§§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Norra Vadsbo häradsrätt på sätt och i den ordning lag därom föreskrifver.

17§.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Boterstena den 8 juni 1914.

Ex officio

Gustaf Sjöberg

A. F. Velin. Ludvig Persson.

Bilaga Litt. A.

D.ö. W.Dm N:o 6-7.

1913

Resolution.

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; Blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i Landskansliet, den 3 Februari 1913.

På Landshöfdinge ämbetets vägnar:

Ludv. Almqvist.   John Nelsen.

Stämpel Tre kronor.

D. ö W. Dm. N:o 6-7.   Ing. den 4/1 1913
1913   Den 4/1 Kungj.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af aflopppsdiken från och genom den s. k. Nolmossen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Botesstena m.fl. byar uti Eks socken och Wadsbo härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Mariestad och närmaste järnvägsstation d:o.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Anton Ekfelt under adress Stora Rudet per Ek.

Uppgift på öfriga delegare, hvilka anses beröras af förslaget, finnes å omstående sida.

Ek den 27 dec. 1912.

Helge Lilliestierna   Anton Ekfelt
Gottfr. Johanson   J. Åvall
Lars Ekberg
förmyndare för Herr   Emil Ekström
Helge Lilliestierna   för 33/256 mtl.

Bilaga Litt B.

Kungörelser.

Bilaga Litt. C.

Kallelser.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt för min son Rudolf Åvall att vid det sammanträde, som skall hållas hos Gottfrid Johansson i Botestena tisdagen den 30 dennes kl. 10 fm. med ägarne och innehafvarne af lägenheten Nordmossen angående dikningsföretag därstädes föra min talan och bevaka min rätt hållande jag för giltigt hvad ombudet i denna sak lagligen gör och låter. Äfven beträffande förenings ingående.

Botestena, Nolgården den 28 september 1913

J. Åvall

(Sigill)

Bilaga Litt. E.

Fullmakt för min son Karl Johan Persson, St. Rudet, Ek att vid sammanträdet i Botestena måndagen den 8 juni 1914, angående Nolmossens utdikning, föra min talan hållande jag för gillt hvad ombudet lagligen gör och låter. Äfven förenings ingående St. Rudet Ek den 6 juni 1914.

Maria Persson

Bevittnas af:

Tanf. Ekström Rob. Ekfelt.

Bilaga Litt. F.

Fullmakt för Herr J. Åvall Botestena eller den han i sitt ställe sätter, att vid sammanträde, angående Nordmossens utdikning i Botestena 8 dz föra St. Eks egendoms talan och rösträtt utöfva, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder. Äfven hvad beträffar förenings ingående

Dagsnäs 4.6.1914.

Lars Ekberg.

Förmyndare för Herr Helge

Lilliestierna St. Ek.

Öfverlåtes på Rudolf Åvall

d. 8/5 14 J. Åvall.

Bilaga Litt. G.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Gstffr. Johansson Botestena angående uppgräfning af den s. k. Nolmossen belägen inom Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län; den 8 juni 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1:o) Förena vi oss om företaget och förbinda oss genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri om behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2:o) Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3:o) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delegare, som ej sökt odlingslån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4de) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5te) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag ege arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6te) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst tre närvarande medlemmar.

Frågor som anses af större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7e) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delägare efter sin andel i företaget och afgöras alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men ege rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8e) Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9e) Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter eger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

Hallfrid Johansson för 1/4 antl. Bertestena
Anton Ekfeldt " 1/4 " St. Rudet.

- 2 August Pettersson för låg. Sörberga
- 5 Sven Jonsson för 3/32 mtl. Styryd
- 6 Emil Jönsson " 5/32 " "
- 7 Edvard Johansson för 1/8 " "
- 7 P.G. Johansson " 1/8 " "
- 8 Rob. Ekfeldt " 5/32 " St. Rudet
- 9 Sanfrid Ekström " 3/32 " St. Rudet
- 10 Karl Persson för 1/16 Maria Persson enl. fullmakt (Bil Litt E)
- 11 O. Broberg " 1/12 " St. Rudet
- 12 Karl Lindgren " 1/6 " St. Rudet
- 13 J. Andersson " 163/768 " Botestena Nolg.
- 14 Emil Ekström " 33/256 " " "
- 15 Walfrid Ekberg " 559/5760 " " "
- 19 J.A. Andersson " 3/16 " i Knutstorp
- 22 C.W. Larsson " 1/16 " " "
- 26 Svens Johansson " 11/96 " " "
- 27 P.J. Johansson " ett 24 " Alehagen

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder härmed af oss vitsordad

Gustaf Sjöberg

A.F. Welin Ludvig Persson.

I förestående förening instämma:

- 17 J. Åvall för 77/192 mtl. Botestena Nolg.
- 18 Aug. Bodin " 3/32 " Knutstorp Mellomgården
- 20 F. Vallkvist " 1/8 " Knutstorp Mellomgården
- 19 A. Pettersson " 1/16 " Knutstorp Mellomgården
- 4 Karl Persson " låg. Rydsjan
- 16 Per Eklind " 559/5760 " Botestena Nolg.
- 21 Lotta Magnusson " 1/16 " Knutstorp Mellomgl.
- 28 Rich. Johansson " 1/12 " Knutstorp Millomgl.
- 25 C.A. Johansson " 1/8 " Knutstorp Mellomgården
- 24 Karl Jansson " 1/54 " Knutstorp Mellomgl.
- 23 Lars Klang " 5/54 " Knutstorp Mellomgården
- 1 Malkom Broén " 1/160 Ml. Rudet.

Förestående namnteckningar bevittnas af

Richard Lundgren.   J. A. Halldin.

Bilaga Litt H.

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående utdikning af den s. k. Nolmossen i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Eks säteri, samt Botestena, Knuttorp, H. Rudet m.fl. byar uti Eks socken af N. Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Förslaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga aflopppskanaler åstadkomma en fullständigare torrläggning af marker inom den så kallade Nolmossen, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom mätning å karta affattad och har därvid begränsningslinjan tagits så, att all nedom denna belägen mark först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1,2 mtr.

För ernåendet af det åsyftade ändamålet hafva synemännen funnit lämpligt att det gamla afloppet i förslaget betecknadt med C - D bibehålles såsom utlopp och att hufvudafloppet genom mossen förlägges i sträckningen A - B - C samt att vattnet från gamla bäcken C - G ledes genom diket A^1 - A^2 ned till denna kanal vid punkten A^1. Den sålunda föreslagna hufvudkanalen är bestämd till sådana dimensioner att ej blott öfversvämningar förebyggas utan äfven marken ändamålsenligt kan täckdikas. Förutom denna hufvudkanal har äfven föreslagits ett par sidodiken i förslaget betecknade med C - F och B - E, hvilka skola upptaga vattnet från aflägsnare delar af sankmarksområdet och möjliggöra dess torrläggning.

Vid bestämmandet af för kanaler och diken nödiga dimensioner har hänsyn tagits såväl till de däri framgående vattenmängdernas storlek som till jordarternas sammanhållningsförmåga och en effektiv torrläggnings ernående. Så har för hufvudkanalen A-B-C-D-A_1-A_2 bestämts en bottenbredd af 0,5 met. och en sidolutning af 1:1,25 i lösa jordslag och en bottenbredd af 1,75 i berg.

Kanalens djup genom mossen är i medeltal 1,6 meter.

För sidodikena C-F och B-E har en bottenbredd af 0,3 met. och en sidolutning af 1:1 ansetts tillräckliga.

Kanalernas dimensioner äro för öfrigt i metermått angifna å profil och sektionsritningarne samt i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan och skall arbetet i enlighet därmed utföras.

Angående de broar som, vid kanalens upptagande måste omläggas, hafva synemännen funnit skäligt föreskrifva att dessa arbeten skola utföras i enlighet med däröfver gjord specialritning, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda andra typer än de föreslagna, men får i intet fall brons genomgångsöppning intill 1 met. höjd förminskas.

Kanalernas läge å kartan är utmärkt med dubbla röda linier och har i regel de gamla dikenas sträckning följts, dock med behöfliga rätningar för att få bort för vattnets lopp hindrande krökar.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0,6 meter ren, på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den föreslaget tillhörande jordersättningslängden.

Denna ersättning skall innan arbetet börjar å hans mark, erläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig, är han sjelf delegare i företaget skall ersättningen räknas honom till godo vid dikningskostnadernas fördelning

Jordegaren ege rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer, af hvilka jordegare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, och använder det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande, har tagits den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag, af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde *före* och *efter* torrläggningen äfvensom den uppkommande *förbättringen* å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje enskild jordegares andel däri bestämts i mån af den nytta honom genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

Denna fördelning återfinnes i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden, och har vattenafledningsförtaget ansetts utgöra en gemensam dikningssamfällighet.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång, skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas uppgräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva.

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark där ej annorlunda är bestämt och den uppkastade dikesjorden, såvidt möjligt är fördelas lika på båda sidor, är väg anlagd på ena sidan rågången skall diket dock tagas å andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalens kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50 meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallas eller någon af delegarne det fordrar samt med tvänne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i fullt öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast tre år efter arbetet tagit sin början.

Sökandena vore skyldige, att vid förrättningen afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtliga delegare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Boterstena den 8 Juni 1914
Gustaf Sjöberg.
A. T. Wellin. Ludvig Persson.

16.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver vattenskadade marker uti Eks socken
af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län;

Upprättad vid laga synneförrättning åren 1913-1914.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stora Rudet.										
	Stalkom Rosén										
1	åker		05								
2	"		11								
3	"		25								
3 a	"										20
4	"		42								
4 a	"										06
5	"		15								
5 a	"										20
5 b	skogbevuxt holme										03
6	åker		19								
7	"		41								
7 a	"										28
8	"		57								
9	holme										01
10	åker		22								
11	"		06			2	37				
	Transp.					2	37				78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					2	37				78
	Sörberga Aug. Pettersson										
12	åker		20								
12a	skogsmark										35
13	"						20				03
	1/4 mtl. Botestena Gottfr. Johansson ✓										
14	åker		22								
15	"		16								
16	"		30								
17	"		24								
18	"		04								
19	"		16								
20	"		29								
21	"		18								
22	"		24								
23	"		22								
24	"		35								
25	hög skogsmark									1	70
26	väg										10
27	"										19
28	"										09
29	åker		23								
30	"		15								
31	"		19								
32	"		15								
33	"		29								
34	"		29								
35	"		24								
36	skogsmark										07
37	åker		12								
38	"		20								
	Transp.	4	26			2	57			3	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	26			2	57			3	31
39	åker		25								
40	"		24								
41	"		24								
42	"		21								
43	"		21								
44	"		21								
45	"		21								
46	"		21								
47	"		20								
48	"		27								
49	"		55								
50	äng				03						
51	"										21
52	åker										50
53	äng										01
54	åker										43
55	skogsmark										09
56	åker										55
57	skogsmark										05
58	åker		24								
59	"		22								
60	"		21								
61	"		20								
62	"		13								
63	"		21								
64	väg										12
65	åker		37								
66	"		45								
67	"		15								
68	"		19								
69	"		33								
70	skogsmark										04
	Transp.	9	76		03	2	57			5	81

19.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	9	76		03	2	57			5	31
71	åker		15								
72	"										30
73	"										24
74	"										09
75	"										19
76	"										19
77	"										07
78	"										10
79	"		20								
80	"		45								
81	"		30								
82	"		33								
83	"		15								
84	"		30								
85	"		31								
86	"		20								
87	"		34								
87a	"		30								
88	"		45								
89	"		40								
90	"		35								
91	"		22								
92	väg										15
93	åker		10								
94	skogsmark										17
95	åker		44								
96	"		25								
97	"		26								
98	"		25								
99	"		21								
100	"		20								
101	"		55								
	Transp.	16	47		03	2	57			6	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	16	47		03	2	57			6	81
102	skogsmark										16
103	åker		61								
104	"		20								
105	"		21								
106	"		26								
107	"		22								
108	"		26								
109	"		36								
110	"		31								
111	"		32								
112	"		30								
113	"		36								
114	"		36								
115	"		20								
116	"		19								
117	"		30								
118	"		29								
119	"		30								
120	"		35								
121	"		36								
122	"		30								
123	"		24								
124	"		28								
125	"		19								
126	"		09								
127	skogsmark					23	09		03		20
	Rydjom Karl Persson										
127a	åker		44								
128	"		25								
129	hagmark									1	22
130	"						69				50
	Transp.					26	35		03	8	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					26	35		03	8	89
	3/32 mtl. Skyryd										
	Sven Jonsson ✓										
131	åker		19								
132	"		20								
133	"		13								
134	skogsmark										04
135	åker		03				55				
	3/32 mtl. Skyryd och 1/16 mtl. St. Bredt										
	Emil Jönsson ✓										
136	åker		05								
137	"		20								
138	"		17								
139	"		15								
140	skogsmark										13
137a	åker		15								
138a	"		09								
139a	"		10								
140a	"		04				95				
	1/8 mtl. Skyryd										
	Fredrik Johanssons sterbhus.										
141	skogsmark										01
142	åker		07								
143	skogsmark										05
144	åker		08								
145	"		15								
146	skogsmark										03
147	åker		10								
148	skogsmark										01
149	åker		20								
150	skogsmark										01
151	åker		10								
	Transp.					28	55		13	9	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					28	55		03	9	07
	1/16 mtl. Stora Rudet										
	Per Johansson ✓										
152	åker		05								
153	"		01								
154	skogsmark										02
154a	åker		07								
155	"		08								
156	"		08								
157	skogsmark										01
177	åker		04								
178	"		04								
179	skogsmark										01
180	åker		11								
181	"		15				63				
	3/32 mtl. Stora Rudet										
	Robert Ekfelt.										
158	skogsmark										02
159	"										07
160	åker		20								
161	"		24								
162	"		25								
163	skogsmark										02
164	åker		12								
165	"		06								
166	"		11				98				
	3/32 mtl. Stora Rudet										
	Sanfrid Ekström ✓										
167	åker		08								
168	"		19								
169	"		14								
170	"		15								
171	skogsmark						56				01
	Transp.					30	72		03	9	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					30	72		03	9	23
	1/16 mtl. Stora Rudet										
	Johan Persson sterbhus										
172	skogsmark										01
173	åker		11								
174	"		09								
175	"		10								
176	"		05				35				
	1/12 mtl. Stora Rudet										
	O. Broberg. V										
182	åker		06								
183	"		23								
184	"		14								
185	skogsmark										01
186	åker		03								
187	"		04				50				
	1/6 mtl. Stora Rudet V										
	Karl Lindgren										
188	åker		16								
189	"		21								
190	"		17								
191	"		24								
192	"		20								
193	"		29			1	21				
	1/4 mtl. Stora Rudet										
	Anton Ekfelt V										
194	åker		56								
195	"		30								
196	"		19								
197	"		26								
198	"		12			1	43				
	Transp.					34	21		03	9	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					34	21		03	9	25
	163/768 mtl. Nolgården ✓										
	Johan Andersson										
199	åker		10								
200	"		11								
201	"		14								
202	"		21								
203	"		35								
204	"		21								
205	"		15								
206	"		10								
207	"		10								
208	"		05			1	52				
	83/256 mtl. Nolgården										
	Per Ekströms sterbhus										
209	åker		09								
210	"		12								
211	"		14								
212	"		21								
213	"		30				86				
	559/5760 mtl. Nolgården										
	Valfrid Ekberg										
214	åker		30								
215	"		21								
216	"		14								
217	"		14								
218	"		09				88				
	559/5760 mtl. Nolgården										
	Per Eklind ✓										
219	åker		09								
220	"		15								
221	"		15								
222	"		21								
	Transp.		60			37	47		03	9	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		60			37	47		03	9	25
223	åker		30				90				
	77/192 mtl. Nolgården V										
	J. Åvall										
224	åker		82								
225	"		68								
226	"		47								
227	"		43								
228	"		18			2	58				
	3/32 mtl. Mellomgård										
	A. Brodén										
229	åker		03								
230	"		07								
231	"		08								
232	"		11								
232a	"		17								
233	"		12								
233a	"						58				17
	3/16 mtl. Mellomgård										
	Johan Andersson V										
234	åker		19								
235	"		18								
236	"		14								
237	"		12								
238	"		05								
239	"		05								
240	"		10								
241	"		13								
242	"		17								
243	"		10								
244	"					1	23				05
	1/16 mtl. Mellomgård										
	Alfred Pettersson										
245	skogsmark										
246	åker		06								04
	Transp.		06			42	76		03	9	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		06			42	76		03	9	51
247	åker		11								
248	"		09								
249	"		08								
250	"		04				38				
	1/8 mtl. Mellomgård										
	Fredrik Vallkvist ✓										
251	åker		08								
252	"		15								
253	"		16								
254	"		22								
255	"		19								
256	skogsmark						70				12
	mtl. Mellomgård										
	Gustaf Magnussons sterbhus										
257	skogsmark										07
258	åker		04								
259	"		12								
260	"		09								
261	"		08								
262	"		04				37				
	1/16 mtl. Mellomgård										
	Karl Larsson ✓										
263	åker		05								
264	"		08								
265	"		10								
266	"		12								
267	"		04								
268	skogsmark						39				07
	5/54 mtl. Mellomgård										
	Lars Klang ✓										
269	skogsmark										10
270	åker		05								
271	"		14								
	Transp.		19			44	60		03	9	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		19			44	60		03	9	87
272	åker		10								
273	"		09								
274	"		05				43				
	Mellomgård Karl Jansson										
275	åker		02								
276	"		06								
277	"		06								
278	skogsmark						14				04
	1/18 mtl. Mellomgård Aug. Johansson										
279	skogsmark										07
280	åker		04								
281	"		12								
282	"		09								
283	"		10								
284	"		07				42				
	Mellomgård Lorens Johansson										
285	åker		17								
286	"		18				35				
	Melhagen Per Johansson ✓										
287	åker		27								
288	"		34				61				
	1/12 mtl. Mellomgård Richard Johansson										
289	skogsmark										09
290	åker		07								
291	"		15								
292	"		10								
293	"		11								
294	"		11				54				
	Transp.					47	09		03	10	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					47	09		03	10	07
	Eks säteri										
	Helge Lilliestierna ✓										
295	åker		32								
296	〃		17								
297	〃		26								
298	〃		07								
299	〃		09								
300	〃		24								
301	〃		09								
301a	〃		28								
302	〃		32								
303	〃		33								
304	〃		35								
305	〃		30								
306	〃		32								
307	〃		58								
308	〃		69								
309	〃		39								
310	〃		85								
311	〃		39								
312	〃		31								
313	〃		26								
314	〃		40								
315	〃		27								
316	〃		27								
317	〃		40								
318	skogsbacke										12
319	åker		20								
320	〃		49								
321	〃		64								
322	〃		27								
323	〃		45								
324	〃		34								
325	〃		33								
	Transp.	16	67			47	09		03	10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	10	67			47	09		03	10	19
326	åker		28								
327	"		35								
328	äng										05
329	väg										26
330	äng				15						
331	åker		08								
332	"		13								
333	"		23								
334	äng				25						
335	"				04						
336	åker		54								
337	"		55								
338	skogsmark										78
339	"										08
340	åker		59			13	42		44		
	Summa					60	51		47	11	36

Bolstena den 8 juni 1914.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Egobeskrifning, Arealförteckning

och

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker uti Eks socken
af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län,

Upprättad vid laga synéförrättning åren 1913-1914.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
									blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	1 Stora Rudet 1/160 mtl.																				
	Malkom Borén																				
1	åker		05			500	400	100					5	-							
2	"		11			"	"	"					11	-							
3	"		25			500	350	150					37	50							
4	"		42			"	"	"					63	-							
5	"		15			"	"	"					22	50							
6	"		19			"	"	"					28	50							
7	"		41			"	"	"					61	50							
8	"		51			"	"	"					76	50							
10	"		22			500	400	100					22	-							
11	"		06	2	37	550	350	200					12	-	1188	-	848	50	339	50	1,95
3	2 Sörberga																				
	Aug Pettersson																				
12	åker		20		20	300	250	50					10	-	60	-	50	-	10	-	0,06
C	3 Gottfrid Johansson																				
	Botestena 1/4 mtl.																				
14	åker		22										11	-							
	Transp.		22	2	57								11	-	1248	-	898	50	349	50	2,01

31.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		22	2	57								11	-	1248	-	898	50	349	50	2,01
15	åker		16			350	250	100					16	-							
16	〃		30			〃	〃	〃					30	-							
17	〃		24			〃	〃	〃					24	-							
18	〃		04			〃	〃	〃					4	-							
19	〃		16			〃	〃	〃					16	-							
20	〃		29			〃	〃	〃					29	-							
21	〃		18			〃	〃	〃					18	-							
22	〃		24			400	250	150					36	-							
23	〃		22			〃	〃	〃					33	-							
24	〃		35			〃	〃	〃					52	50							
29	〃		23			500	300	200					46	-							
30	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
31	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
32	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
33	〃		29			〃	〃	〃					58	-							
34	〃		29			450	300	150					43	50							
35	〃		24			〃	〃	〃					36	-							
37	〃		12			600	300	300					36	-							
38	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
39	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
40	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
41	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
42	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
43	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
44	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
45	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
46	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
47	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
48	〃		27			500	300	200					54	-							
49	〃		55			〃	〃	〃					110	-							
50	äng		03			150	100	50					1	50							
58	åker		24			400	300	100					24	-							
	Transp.	7	33	2	57								1430	50	1248	-	898	50	349	50	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	33	2	57								1430	50	1248	–	898	50	349	50	2,01
59	åker		22			400	300	100					22	–							
60	"		21			450	300	150					31	50							
61	"		20			"	"	"					30	–							
62	"		13			500	300	200					26	–							
63	"		21			"	"	"					42	–							
65	"		37			"	"	"					74	–							
66	"		45			"	"	"					90	–							
67	"		15			450	300	150					22	50							
68	"		19			"	"	"					28	50							
69	"		33			400	300	100					33	–							
71	"		15			"	"	"					15	–							
79	"		26			650	300	350					70	–							
80	"		45			"	"	"					157	50							
81	"		30			"	"	"					105	–							
82	"		33			600	300	300					99	–							
83	"		15			"	"	"					45	–							
84	"		30			650	300	350					105	–							
85	"		31			"	"	"					108	50							
86	"		20			"	"	"					70	–							
87	"		34			"	"	"					119	–							
87a	"		30			"	"	"					105	–							
88	"		45			"	"	"					157	50							
89	"		40			"	"	"					140	–							
90	"		35			"	"	"					122	50							
91	"		22			"	"	"					77	–							
93	"		10			600	300	300					30	–							
95	"		44			650	300	350					154	–							
96	"		25			"	"	"					87	50							
97	"		26			"	"	"					91	–							
98	"		25			"	"	"					87	50							
99	"		21			"	"	"					73	50							
100	"		20			"	"	"					70	–							
	Transp.	15	95	2	57								3919	50	1248	–	898	50	349	50	2,01

33.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	15	95	2	57								3919	50	1248	-	898	50	349	50	12,01
101	åker		55			650	300	350					192	50							
103	"		61			"	"	"					213	50							
104	"		20			"	"	"					70	-							
105	"		21			"	"	"					73	50							
106	"		20			"	"	"					70	-							
107	"		22			"	"	"					77	-							
108	"		20			"	"	"					70	-							
109	"		36			"	"	"					126	-							
110	"		31			"	"	"					108	50							
111	"		32			"	"	"					112	-							
112	"		30			"	"	"					105	-							
113	"		30			"	"	"					105	-							
114	"		30			"	"	"					105	-							
115	"		20			"	"	"					70	-							
116	"		19			"	"	"					66	50							
117	"		30			"	"	"					105	-							
118	"		29			"	"	"					101	50							
119	"		30			"	"	"					105	-							
120	"		35			"	"	"					122	50							
121	"		36			"	"	"					126	-							
122	"		30			"	"	"					105	-							
123	"		24			"	"	"					84	-							
124	"		28			"	"	"					98	-							
125	"		19			"	"	"					66	50							
126	"		09	23	12	"	"	"					31	50	13239	-	6810	-	6429	-	26,93
	4																				
D	Rydjan Karl Persson																				
127a	åker		44			600	800	300					132	-							
128	"		25		69	"	"	"					75	-	414	-	207	-	207	-	1,19
	Transp.			26	38										14901	-	7915	50	6985	50	40,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			26	38										14901	-	7915	50	6985	50	40,13
	5																				
E	Sven Jonsson																				
	Skyryd 3/32 mtl.																				
131	åker		19			650	300	350					66	50							
132	"		20			"	"	"					70	-							
133	"		13			600	300	300					39	-							
135	"		03		55	"	"	"					9	-	349	50	165	-	184	50	1,06
	6																				
F	Emil Jönsson																				
	3/32 mtl. Skyryd o 1/16 St. Rudet																				
136	åker		05			600	300	300					15	-							
137	"		20			"	"	"					60	-							
138	"		17			"	"	"					51	-							
139	"		15			650	300	350					52	50							
137a	"		15			"	"	"					52	50							
138a	"		09			"	"	"					31	50							
139a	"		10			"	"	"					35	-							
140a	"		04		95	"	"	"					14	-	596	50	285	-	311	50	1,79
	7																				
G	Fredrik Johansson dstb.																				
	Skyryd 1/8 mtl.																				
142	åker		07			500	300	200					14	-							
144	"		08			650	300	350					28	-							
145	"		15			"	"	"					52	50							
147	"		10			600	300	300					30	-							
149	"		20			"	"	"					60	-							
151	"		10		70	650	300	350					35	-	429	50	210	-	219	50	1,26
	8																				
H	Per Johansson																				
	1/16 mtl. Stora Rudet																				
152	åker		05			600	300	300					15	-							
153	"		01			"	"	"					3	-							
154a	"		07			"	"	"					21	-							
155	"		08			650	300	350					28	-							
156	"		08			"	"	"					28	-							
	Transp.		29	28	58								95	-	16276	50	8575	50	7701	-	44,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		29	28	58								95	-	16276	50	8575	50	7701	-	44,24
177	åker		04			600	300	300					12	-							
178	"		04			"	"	"					12	-							
180	"		11			650	300	350					38	50							
181	"		15		63	"	"	"					52	50	399	-	189	-	210	-	1,20
I	8 Robert Ekfelt																				
	3/32 mtl. Stora Rudet																				
160	åker		20			650	300	350					70	-							
161	"		24			"	"	"					84	-							
162	"		25			"	"	"					87	50							
164	"		12			600	300	300					36	-							
165	"		06			"	"	"					18	-							
166	"		11		98	"	"	"					33	-	622	50	294	-	328	50	1,89
K	9 Sanfrid Ekström																				
	3/32 mtl. Stora Rudet																				
167	åker		08			600	300	300					24	-							
168	"		19			650	300	350					66	50							
169	"		14			"	"	"					49	-							
170	"		15		56	"	"	"					52	50	360	-	168	-	192	-	1,10
L	10 Johan Perssons sterbhus																				
	1/16 mtl. Stora Rudet																				
173	åker		11			650	300	350					38	50							
174	"		09			"	"	"					31	50							
175	"		10			"	"	"					35	-							
176	"		05		35	600	300	300					15	-	225	-	105	-	120	-	0,69
M	11 O. Broberg																				
	1/12 mtl. Stora Rudet																				
182	åker		06			600	300	300					18	-							
183	"		23			650	300	350					80	50							
184	"		14			"	"	"					49	-							
186	"		03			600	300	300					9	-							
187	"		04		50	"	"	"					12	-	318	50	150	-	168	50	0,97
	Transp.			31	60										18201	50	9481	50	8720	-	50,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			31	60										18201	50	9481	50	8720	-	50,10
IV	12 Karl Lundgren																				
	1/6 mtl. Stora Rudet																				
188	åker		10			600	300	300					30	-							
189	"		21			650	300	350					73	50							
190	"		17			"	"	"					59	50							
191	"		24			"	"	"					84	-							
192	"		20			"	"	"					70	-							
193	"		29	1	21	"	"	"					101	50	781	50	363	-	418	50	2,40
O	30 Anton Ekefelt																				
	1/4 mtl. Stora Rudet																				
194	åker		56			650	300	350					196	-							
195	"		30			"	"	"					105	-							
196	"		19			"	"	"					66	50							
197	"		26			"	"	"					91	-							
198	"		12	1	43	600	300	300					36	-	923	50	429	-	494	50	2,84
P	13 Johan Anderson																				
	163/768 mtl. Nolgården																				
199	åker		10			600	300	300					30	-							
200	"		11			650	300	350					38	50							
201	"		14			"	"	"					49	-							
202	"		21			"	"	"					73	50							
203	"		35			"	"	"					122	50							
204	"		21			"	"	"					73	50							
205	"		15			"	"	"					52	50							
206	"		10			"	"	"					35	-							
207	"		10			"	"	"					35	-							
208	"		05	1	52	600	300	300					15	-	980	50	456	-	524	50	3,01
R	14 Per Ekströms sterbhus																				
	33/256 mtl. Nolgården																				
209	åker		09			600	300	300					27	-							
210	"		12			650	300	350					42	-							
211	"		14			"	"	"					49	-							
	Transp.		35	35	76								118	-	20887	-	10729	50	10157	50	58,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		35	35	76								118	-	20887	-	10729	50	10157	50	58,35
212	åker		21			650	300	350					73	50							
213	"		30		86	"	"	"					105	-	554	50	258	-	296	50	1,70
S	15 Valfrid Ekberg																				
	559/5760 antl. Nolgården																				
214	åker		30			650	300	350					105	-							
215	"		21			"	"	"					73	50							
216	"		14			"	"	"					49	-							
217	"		14			"	"	"					49	-							
218	"		09		88	600	300	300					27	-	567	50	264	-	303	50	1,74
T	16 Per Eklind																				
	559/5760 antl. Nolgården																				
219	åker		09			600	300	300					27	-							
220	"		15			650	300	350					52	50							
221	"		15			"	"	"					52	50							
222	"		21			"	"	"					73	50							
223	"		30		90	"	"	"					105	-	580	50	270	-	310	50	1,78
U	17 J. Åvall																				
	72/192 antl. Nolgården																				
224	åker		82			650	300	350					287	-							
225	"		68			"	"	"					238	-							
226	"		47			"	"	"					164	50							
227	"		43			"	"	"					150	50							
228	"		18	2	58	600	300	300					54	-	1668	-	774	-	894	-	5,14
V	18 A. Brodin																				
	3/32 antl. Mellomgård																				
229	åker		03			600	300	300					9	-							
230	"		07			650	300	350					24	50							
231	"		08			"	"	"					28	-							
232	"		11			"	"	"					38	50							
232 a	"		17			400	300	100					17	-							
233	"		12		58	650	300	350					42	-	333	-	174	-	159	-	0,92
	Transp.			41	56										24590	50	12469	50	12121	-	69,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tramp.			41	52										24590	50	12469	50	12121	-	69,63
X	29 Johan Andersson																				
	3/16 mtl. Mellomgård																				
234	åker		19			650	300	350					66	50							
235	〃		18			〃	〃	〃					63	-							
236	〃		14			〃	〃	〃					49	-							
237	〃		12			〃	〃	〃					42	-							
238	〃		05			600	300	300					15	-							
239	〃		05			〃	〃	〃					15	-							
240	〃		10			650	300	350					35	-							
241	〃		13			〃	〃	〃					45	50							
242	〃		17			〃	〃	〃					59	50							
243	〃		10	1	23	〃	〃	〃					35	-	794	50	369	-	425	50	2,44
Y	19 Alfred Pettersson																				
	1/16 mtl. Mellomgård																				
246	åker		06			650	300	350					21	-							
247	〃		11			〃	〃	〃					38	50							
248	〃		09			〃	〃	〃					31	50							
249	〃		08			〃	〃	〃					28	-							
250	〃		04		38	600	300	300					12	-	245	-	114	-	131	-	0,76
Z	20 Fredrik Vallkvist																				
	1/8 mtl. Mellomgård																				
251	åker		08			600	300	300					24	-							
252	〃		15			650	300	350					52	50							
253	〃		16			〃	〃	〃					56	-							
254	〃		22			〃	〃	〃					77	-							
255	〃		09		70	〃	〃	〃					31	50	451	-	210	-	241	-	1,39
Å	21 Gustaf Magnusson sterbhus																				
	mtl. Mellomgård																				
258	åker		04			650	300	350					14	-							
259	〃		12			〃	〃	〃					42	-							
260	〃		09			〃	〃	〃					31	50							
261	〃		08			〃	〃	〃					28	-							
	Tramp.		33	43	87								115	50	26081	-	13162	50	12918	50	74,22

39.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		33	43	87								115	50	26081	-	13162	50	12918	50	74,22
262	åker		04		37	600	300	300					12	-	238	50	111	-	127	50	0,73
Ä	22 Karl Larsson																				
	1/16 mtl. Mellomgård																				
263	åker		05			600	300	300					15	-							
264	"		09			650	300	350					28	-							
265	"		10			"	"	"					35	-							
266	"		12			"	"	"					42	-							
267	"		04		39	"	"	"					14	-	251	-	117	-	134	-	0,77
Ö	23 Lars Klang																				
	5/54 mtl. Mellomgård																				
270	åker		05			650	300	350					17	50							
271	"		14			"	"	"					49	-							
272	"		10			"	"	"					35	-							
273	"		09			"	"	"					31	50							
274	"		05		43	600	300	300					15	-	277	-	129	-	148	-	0,85
A^{I}	24 Karl Jansson																				
	1/54 mtl. Mellomgård																				
275	åker		02			600	300	300					6	-							
276	"		06			650	300	350					21	-							
277	"		06		14	"	"	"					21	-	90	-	42	-	48	-	0,27
B^{I}	25 Aug. Johansson																				
	1/18 mtl. Mellomgård																				
280	åker		04			650	300	350					14	-							
281	"		12			"	"	"					42	-							
282	"		09			"	"	"					31	50							
283	"		10			"	"	"					35	-							
284	"		07		42	600	300	300					21	-	269	50	126	-	143	50	0,82
C^{I}	26 Sven Johansson																				
	11/96 mtl. Mellomgård																				
285	åker		17			500	300	200					34	-							
286	"		18		35	"	"	"					36	-	175	-	105	-	70	-	0,41
	Transp.			115	97										27382	-	13792	50	13589	50	78,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	27 Transp.			45	97										27382	-	13792	50	13589	50	78,07
D^I	Per Johansson																				
	Altehagen																				
287	åker		27			650	300	350					94	50							
288	"		34		61	"	"	"					119	-	396	50	183	-	213	50	1,23
E	28 Rikard Johansson																				
	1/12 mtl. Mellomgård																				
290	åker		07			650	300	350					24	50							
291	"		15			"	"	"					52	50							
292	"		10			"	"	"					35	-							
293	"		11			"	"	"					38	50							
294	"		11		54	600	300	300					33	-	345	50	162	-	183	50	1,05
F	31 Eks säteri																				
	Helge Lilliestierna																				
295	åker		32			400	300	100					32	-							
296	"		17			"	"	"					17	-							
297	"		26			"	"	"					26	-							
298	"		07			600	400	200					14	-							
299	"		09			"	"	"					18	-							
300	"		24			"	"	"					48	-							
301	"		09			"	"	"					18	-							
301a	"		28			625	425	200					56	-							
302	"		32			"	"	"					64	-							
303	"		33			"	"	"					66	-							
304	"		35			650	400	250					87	50							
305	"		30			"	"	"					75	-							
306	"		32			650	350	300					96	-							
307	"		58			"	"	"					174	-							
308	"		69			"	"	"					207	-							
309	"		39			"	"	"					117	-							
310	"		85			"	"	"					255	-							
311	"		39			"	"	"					117	-							
312	"		31			"	"	"					93	-							
	Transp.	6	35	47	12								1580	50	28124	-	14137	50	13986	50	80,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	35	47	12								1580	50	28124	-	14137	50	13986	50	80,3
313	åker		26			650	350	300					78	-							
314	"		40			"	"	"					120	-							
315	"		27			"	"	"					81	-							
316	"		27			"	"	"					81	-							
317	"		40			"	"	"					120	-							
319	"		20			600	400	200					40	-							
320	"		49			650	350	300					147	-							
321	"		64			"	"	"					192	-							
322	"		27			600	400	200					54	-							
323	"		45			500	300	200					90	-							
324	"		34			"	"	"					68	-							
325	"		33			"	"	"					66	-							
326	"		28			"	"	"					56	-							
327	"		35			"	"	"					70	-							
330	äng		15			300	200	100					15	-							
331	åker		08			500	300	200					16	-							
332	"		13			"	"	"					26	-							
333	"		23			"	"	"					46	-							
334	äng		25			300	200	100					25	-							
335	"		04			"	"	"					4	-							
336	åker		54			650	350	300					162	-							
337	"		55			"	"	"					165	-							
340	"		59	13	86	625	425	200					118	-	8253	-	4832	50	3420	50	19,65
	Summa			60	98										36377	-	18970	-	17407	-	100

Botestena den 8 Juni 1914.

Gustaf Sjöberg

A. T. Welin Ludvig Persson.

Jordersättningslängd

för den jord, som åtgår för kanalernas uppgräfvande i och för utdikning af den s. k. Nolmossen uti Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Upprättad vid laga syneförrättning åren 1913-1914.

By och hemman	Jordegare m. m.	Jord som åtgår	Jordvärde pr. ar	Ersättningen utgör	
		ar	Kr.	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalen A - B - C - D.				
	Kanalsträckan A - B.				
✓ Skyryd	Sven Johansson	0,45	10:-	4	50
✓ Skyryd och St. Rudet	Emil Jönsson	0,75	"	7	50
✓ Skyryd	Fredrik Johanssons sterbhus	0,65	"	6	50
✓ St. Rudet	Per Johansson	0,30	"	3	00
✓ "	Robert Ekfelt	0,65	"	6	50
✓ "	Sanfrid Ekström	0,4	"	4	-
✓ "	Johan Perssons sterbhus	0,25	"	2	50
✓ "	Per Johansson	0,2	"	2	-
✓ "	O. Broberg	0,3	"	3	-
✓ "	Karl Lindgren	0,45	"	4	50
				44	-
	Kanalsträckan B - C.				
✓ Stora Rudet	Anton Ekfeld	0,65	10:-	6	50
Botestena	Gottfrid Johansson	4,95	"	49	50
✓ Nolgården	Johan Andersson	0,65	"	6	50
"	Per Ekströms sterbhus	0,4	"	4	-
✓ "	Valfrid Ekberg	0,4	"	4	-
✓ "	Per Eklind	0,35	"	3	50
	Transp.			74	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Transp.			74	–	–
✓ Nolgården	J. Åvall	1,2	10:–	12	–	
Mellomgården	A. Brodin	0,2	"	2	–	
✓ "	Johan Andersson	0,65	"	6	50	
"	Alfred Pettersson	0,2	"	2	–	
✓ "	Fredrik Dallkvist	0,5	"	5	–	
✓ "	Gustaf Magnussons Sterbh.	0,2	"	2	–	
✓ "	Karl Larsson	0,25	"	2	50	
✓ "	Lars Klang	0,35	"	3	50	
"	Karl Johansson	0,1	"	1	–	
✓ "	Aug. Johansson	0,2	"	2	–	
✓ Alehagen	Per Johansson	0,65	"	6	50	
Mellomgård	Rikard Johansson	0,25	"	2	50	
✓ Eks säteri	Helge Lilliestierna	8,05	"	80	50	
				202	–	
	Kanalen B - C.					
✓ Stora Ridet	Anton Ekfelt	1,4	10:–	14	–	
✓ " "	Karl Lundgren	1,75	"	17	50	
✓ " "	O. Broberg	0,1	"	1	–	
Botesstena	Gottfrid Johansson	1,25	"	12	50	
✓ Rydjan	Karl Persson	1,15	"	11	50	
				56	50	
	Kanalen A^1 - A^2.					
✓ Hyryd	Sven Jonsson	4,1	10:–	41	–	
✓ "	Emil Jönsson	3,6	"	36	–	
				77	–	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Sammandrag.				
	Kanalen A - B.			44	-
	" B - C.			202	-
	" B - E.			56	50
	" A^1 - A^2.			77	-
	Summa Kr.			379	50

Boterstena den 8 Juni 1914.
Gustaf Sjöberg
A. F. Welin Ludvig Persson.

Kostnadsberäkning

öfver utdikningen af den s.k. Notmossen
uti Eks socken af Norra Vadsbo härad. och
Skaraborgs län.
upprättad vid laga synneförrättning åren 1913-1914.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalen A-B-C-D.						
		Kanalsträckan A-B.						
0-1	100	Schaktning af dy Kbm.	150	0,40	60	-		
"		" " lera "	150	0,70	105	-		
1-+96	96	" " dy "	160	0,40	64	-		
"		" " lera "	100	0,70	70	-		
		Ombyggnad af 9 st. ägovägsbroar enl. ritning Typ a		50	450	-		
		För oförutsedda fall såsom arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			72	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			44	-	865	-
		Kanalsträckan B-C.						
1+96-2	4	Schaktning af dy Kbm.	10	0,40	4	-		
2-3	100	" " " "	230	"	92	-		
"		" " lera "	40	0,70	28	-		
3-4	100	" " dy "	285	0,40	114	-		
"		" " lera "	15	0,70	10	50		
4-5	100	" " dy "	260	0,40	104	-		
"		" " lera "	20	0,70	14	-		
		Transp.			366	50	865	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			366	50	865	-
5-6	100	Schaktning af dy Kbm.	280	0,40	112	-		
"		" " lera "	20	0,70	14	-		
6-7	100	" " dy "	230	0,40	92	-		
"		" " lera "	20	0,70	14	-		
7-8	100	" " dy "	250	0,40	100	-		
"		" " lera "	30	0,70	21	-		
8-9	100	" " dy "	245	0,40	98	-		
"		" " lera "	55	0,70	38	50		
9-10	100	" " dy "	240	0,40	96	-		
"		" " lera "	40	0,70	28	-		
10-11	100	" " dy "	210	0,40	84	-		
"		" " lera o sten "	70	1-	70	-		
11-+67	67	" " dy "	120	0,40	48	-		
"		" " lera o sten "	50	1-	50	-		
+67-+87	20	" " dy "	45	0,40	18	-		
"		" " lera o sten "	15	1-	15	-		
		Ombyggnad af 18 st. ägovägsbroar enl. ritning typ a		50	900	-		
		För oförutsedda utgifter, såsom arbetstillägg m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			238	-		
		Jordersättningar enl. Jordersättningslängden			202	-	2605	-
		Kanalsträckan C - D.						
11+87-12		Schaktning af sten o grus Kbm.	20	1-	20	-		
		" " berg "	15	10	150	-		
12-+20	13	" " sten o grus "	20	1-	20	-		
"		" " berg "	20	10-	200	-		
+20-+65		" " sten o grus "	35	1-	35	-		
+65-13	100	" " " " "	120	1-	120	-		
"		" " berg "	30	10-	300	-		
"		Läggning af ~~sidomurar~~ stödjemurar af sten 35 m à 1 kr.			35	-		
13-+60		Schaktning af sten o grus Kbm	140	1-	140	-		
"		" " berg "	35	10	350			
		Transp.			1370	-	3470	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1370	–	3470	–
13–+60	60	Läggning af ~~sido~~stödjemurar af sten 60 m. á 1 kr.			60	–		
+60–+80	20	Schaktning af sten ō grus	–	–	–	–		
"		" " berg	10	10	100	–		
+80–14	20	" " sten ō grus	15	1–	15	–		
"		" " berg	14	10	140	–		
14–+20	20	" " sten ō grus	25	1–	25	–		
"		" " berg	14	10	140	–		
+20–+40	20	" " sten ō grus	10	1–	10	–		
"		" " berg	7	10	70	–		
13+80–14+20		Läggning af ~~sido~~stödjemurar af sten 40 m. á 0,50 kr.			20	–		
		För oförutsedda utgifter såsom arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			195	–	2145	–
		Kanalen B – E.						
0–1	100	Schaktning af dy Kbm.	160	0,40	64	–		
"		" " lera "	35	0,60	21	–		
1–2	100	" " dy "	145	0,40	58	–		
"		" " lera "	35	0,60	21	–		
2–+30	30	" " dy "	45	0,40	18	–		
"		" " lera "	10	0,60	6	–		
+30–3	70	" " dy "	90	0,40	36	–		
"		" " lera "	20	0,60	12	–		
3–4	100	" " dy "	85	0,40	34	–		
"		" " lera "	35	0,60	21	–		
4–+30	30	" " dy "	30	0,40	12	–		
"		" " lera "	20	0,60	12	–		
		Ombyggnad af 1 st. ägovägsbro enl. typ a			50	–		
		Ombyggnad af en stentrumma enl. typ b vid 4+30 0.8×0.8			125	–		
		För oförutsedda utgifter såsom arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor.			48	50		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			56	50	595	–
		Transp.					6210	–

48.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					6210	–
		Kanalen B – C.						
0–1	100	Schaktning af dy Kbm.	140	0,40	56	–		
1–2	100	〃 〃 〃 〃	115	〃	46	–		
〃	〃	〃 〃 lera 〃	50	0,60	30	–		
2–+60	60	〃 〃 dy 〃	40	0,40	16	–		
〃		〃 〃 lera 〃	40	0,60	24	–		
		Ombyggnad af en ägovägsbro enl. typ. a			50	–		
		För oförutsedda utgifter såsom arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af förestående summor			23	–	245	–
		Kanalen A^1 – A^2.						
0–+20	20	Schaktning af dy Kbm.	45	0,40	18	–		
〃		〃 〃 något stenbunden jord 〃	40	0,70	28	–		
20–1	80	〃 〃 dy 〃	80	0,40	32	–		
〃		〃 〃 något stenbunden jord 〃	190	0,70	133	–		
1–2	100	〃 〃 dy 〃	280	0,40	112	–		
〃		〃 〃 lera 〃	75	0,70	52	50		
2–+10	10	〃 〃 dy 〃	45	0,40	18	–		
〃		〃 〃 lera 〃	5	0,70	3	50		
		Ombyggnad af en ägovägsbro enl. typ a			50	–		
		För oförutsedda utgifter såsom arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af förestående summor			46	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			77	–	570	–
							7025	–

Boterstena den 8 juni 1914.

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets namn	Jordägarens namn m. m.	Uppskattadt förbättringsvärde	Deltagningsskyldighet i gräfningskostnaderna Kr.	öre	%		Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6	–	7.	8.
Stora Rudet	Malkom Bisén	339,50	136	99	1,95		11	83
Sörberga	Aug. Pettersson	10 –	4	22	0,06			36
Botestena	Gottfrid Johansson	6429 –	2594	33	36,93		223	94
Rydjan	Karl Persson	207 –	83	60	1,19		7	22
Skyryd	Sven Jonsson	184,50	74	47	1,06		6	43
" ö St. Rudet	Emil Jönsson	311,50	125	75	1,79		10	85
"	Fredrik Johanssons sterbhus	219,50	88	51	1,26		7	64
St. Rudet	Per Johansson	210 –	85	–	1,21		7	34
"	Robert Ekfelt	328,50	132	77	1,89		11	46
"	Sanfrid Ekström	192 –	77	28	1,10		6	67
"	Johan Perssons sterbhus	120 –	48	47	0,69		4	18
"	O. Broberg	168,50	68	14	0,97		5	88
"	Karl Lundgren	418,50	168	60	2,40		14	55
"	Anton Ekfelt	494,50	199	51	2,84		17	22
Nolgården	Johan Andersson	524,50	211	45	3,01		18	25
"	Per Ekströms sterbhus	296,50	119	43	1,70		10	31
"	Valfrid Ekberg	303,50	122	24	1,74		10	55
"	Per Eklind	310,50	125	05	1,78		10	79
"	J. Åvall	894 –	361	08	5,14		31	17
Mellomgård	A. Brodin	159 –	64	63	0,92		5	58
"	Johan Andersson	425,50	171	41	2,44		14	80
"	Alfred Pettersson	131 –	53	39	0,76		4	61
"	Fredrik Vallqvist	241 –	97	65	1,39		8	43
"	Gustaf Magnussons sterbhus	127,50	51	28	0,73		4	44
"	Karl Larsson	134 –	54	09	0,77		4	67
"	Lars Klang	148 –	59	71	0,85		5	15
	Transp.	13328 –	5379	05	76,57		464	32

1.	2.	3.	4.	5.	6	–	7.	8.
	Transp.	13328 -	5579	05	76,57		464	32
Mellomgård	Karl Jonsson	48 -	18	97	0,27		1	64
"	Aug. Johansson	143,50	57	60	0,82		4	96
"	Lorens Johansson	70 -	28	80	0,41		2	49
Alehagen	Per Johansson	213,50	86	41	1,23		7	46
Mellomgård	Rikard Johansson	183,50	73	76	1,05		6	87
Eks säteri	Helge Lilliestierna	3420,50	1380	41	19,65		119	16
		17407 -	7025 -	–	10[illegible]		606	40

Borgstena den 9 Juni 1914

Gustaf Sjöberg

A. F. Welin Ludvig Persson.

Gräfningslista.

för utdikning af den s.k. Nolmossen uti Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga-synneförrättning åren 1913 - 1914.

Kanalen	Vid afvägnings-punkten N:o	Längd i meter från föregående afvägningspunkt	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B.	0		1,6	0,5	4,50	Slänt 1:1,25
	1	100	1,6	"	4,50	Ombyggnad af 9 st. ägovägsbroar vid 0+18, 0+37, 0+66, 0+81, 1+7, 1+42, 1+54, 1+70, 1+75 enl. typ. a.
B - C.	+96	96	1,55	0,5	4,40	Slänt 1:1,25
	2	4	1,55	"	4,40	
	3	100	1,55	"	4,40	
	4	100	1,8	"	5 -	
	5	100	1,75	"	4,88	Ombyggnad af 18 st. ägovägs-
	6	100	1,55	"	4,40	broar enl. typ. a vid 2+11,
	7	100	1,5	"	4,25	2+30, 2+73, 2+93, 3+16, 3+29, 3+43,
	8	100	1,75	"	4,88	3+90, 4+13, 4+40, 4+55, 4+74, 4+93,
	9	100	1,8	"	5 -	5+16, 5+47, 5+54, 5+82 o. 10+60
	10	100	1,9	"	5,25	
	11	100	1,85	"	5,13	
	+67	67	1,65	"	4,63	
	+87	20	1,65	"	4,63	
B - E.	0		1,55	0,3	3,40	Slänt 1:1
	1	100	1,6	"	3,50	Ombyggnad af en stentrum-
	2	100	1,6	"	3,50	ma vid 4+30 enl. typ. b.
	3	100	1,35	"	3 -	
	4	100	1,4	"	3,10	
	+30	30	1,5	"	3,30	
F - C.	0		1,3	0,3	2,90	Slänt 1:1.
	1	100	1,4	"	3,10	Ombyggnad af en ägovägs-
	2	100	1,7	"	3,70	bro vid 1+18 enl. typ. ~~b~~ a
	+60	60	1,45	"	3,20	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
a^1 - a^2.	0		1,7	0,5	4,75	Slänt 1:1,25
	+20	20	1,6	"	4,50	Ombyggnad af en ägovägsbro vid 0+20 enl. typ a
	1	80	1,5	"	4,25	
	2	100	1,65	"	4,63	
	+10	10	2,00	"	5,50	

Borstena den 8 juni 1914

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör.

Afskrifternas riktighet Bestyrkes

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör

Protokollsutdrag

Protokoll fördt vid sammanträden under laga synförrättning angående uppgräfning af aflopps-diken från och genom den så kallade Dolmossen belägen inom Eks socken af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

= = = = = = = =

10 §.

Till arbetsdirektion utväljes ~~Gustafrid Johansson~~ Botestena, utom Ekfelt ~~J. Svall~~, J. A. Andersson i Kuntstorp och Emil Jönsson i Ekgrund.

= = = = = = = =

14 §.

Mellan delägarne ingicks skriftlig förening om företagets utförande m. m., hvilken af synemännen vitsordades och bilades protokollet (Bilaga Litt. G.)

= = = = = = = =

17 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Botestena den 8 juni 1914

Ex officio

Gustaf Sjöberg

A. F. Welin Ludvig Persson

= = = = =

Bilaga Litt. G.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Gustaf. Johansson, Botestena angående uppgräfning af den s. k. Dolmossen, belägen inom Eks socken, Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län; den 8 juni 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

= = = = =

8/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majt med underdånig ansökan om lån från Statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för oss erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det beviljade lånet på därför bestämda terminer.

= = = = = = =

9/ Skulle någon af oss brista i sin åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför!

Rätt utdraget betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg.
Statens Lantbruksingenjör.

Utdrag av protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarne i Nolmossens utdikningsföretag i Eks folkskola den 28 december 1916.

§ 5

Till ledamöter i arbetsdirektionen, i stället för herrar J. Åvall och Gottfr. Johansson i Botersstena, valdes lantbrukarne Rob. Ekfeldt i St. Rudet och Emil Ekström i Botersstena Nolgb.

Justerat:
Emil Ekström
Emil Jonsson

Som ovan
Anton Ekfeldt
Ordförande

Rätt utdraget styrkes
Anton Ekfeldt.

11043

Landtbruksstyrelsen

Intyg.

På begäran af arbetsdirektionen för det vattenafledningsföretag, som avser uppgräfning af den s.k. Holmossen belägen inom Eks socken, Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga, att arbetet vid förenämnda företag ej blott påbörjats utan under min kontroll så långt framskridit, att det i hufvudsak kan anses utfördt, hvarför jag härmed vågar tillstyrka att det beviljade lånet och anslaget i sin helhet utbetalas med afdrag af endast den del däraf, som Kungl. Landtbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrifna slutafsyningen blifvit verkställd.

Sköfde den 28 oktober 1918

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör
SKÖFDE.

50 ÖRE FEMTIO ÖRE STÄMPEL

Lösen 1:50
Stämpel 0.50
Summa Två Kr.

Godkänt den 10 juli 1920. 153 ö 301/18

D.-No 8/56
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 26 JUNI 1920

B E V I S.

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet enligt särskilt förordnande den 25 juli 1919 från Kungl. Lantbruksstyrelsen på ansökan av arbetsstyrelsens ordförande i det företag,som avser utdikning av den s.k.Nolmossen tillhörande St.Rudet,Boterstena Nolgård,Rydjan, och Sjöhemmanen berga,Styrud,~~Knutstorp,~~ Mellomgården,Alehagen ~~och~~ samt Eks säteri uti Eks socken (av Norra Vadsbo härad och) Skaraborgs län.

Planen fastställd den 23 augusti 1918.

Statsunderstöd: Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 3000 kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918.

Lån från 1918 års odlingslånefond av 6000 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 20 november 1918.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Vid av undertecknad den 29 oktober 1919 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda planen varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 29 oktober 1919.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

STAMPEL FEMTIO ÖRE 50

Uttag enl spec. 2.400 20/11 18