Akt nr:

R-E1a-0131

AU$R-E1a-0131

D.-No 12872.
om till
K. Landtbruksstyrelsen
den 2 DEC. 1919

59

R 1*0131

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den **31 december 1918** i och för **torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande hemmanen Östergården, Häradsberget, Bragnums Skattegård, Prästgården och Kållegården uti Lekåsa socken av**

SKARABORGS LÄN

enligt en av **Lantbruksingenjören Gust. Sjöberg** upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av **Tvåtusenfemhundrasextio /2.560:-/** kronor från **1918** års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av **Ettusentvåhundraåttio /1.280:-/** kronor från **allmänna** avdikningsanslaget för år **1918** , ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 4 oktober 1915 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~— förtroendemän —~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

166,22
18

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1919 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1921 ,
a~~tt fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Lekåsa Källeg. den 26 februari 1919.

Herman Johansson
Kållegården

Linus Gustafsson
Håvadsberget

Erik Jönsson
Prästgården

Att landtbrukarna Herman Johansson, Linus Gustafsson och Erik Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
som ovan

J. O. Andersson
Adress: Wedum

Karl Svensson
Adress: Wedum

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 8 december 1919.

E. Wilh. Ewe [illegible] Magnus Wicell.
~~Föredragande~~

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

Fördelning av kostnader för rensning under hösten 1958 av Baggegårdens dikningsföretag av år 1931.

Rensning enl. anbud	1.350:-
Justering av utlopp	20:-
Annons	23:-
Utsättn., grävningstabell samt kostnadsfördelning	45:-
Hantlangning	20:-
Summa kronor	1.458:-

Fastighet	Ägare	Andel i %	Kostnad kr
Händene Baggegården av 8:1	Nils Holm	30,280	442:-
" " av 8:1	Linus Johansson	48,461	707:-
" Possagården 5:11	G. Björkdahl	6,524	95:-
" " 5:13	Oskar Gustafsson	12,032	175:-
" " 5:7	S. Öttenius o. G. Johansson	2,286	33:-
" Stommen 6:1	Kyrkofonden	0,417	6:-
	Summa	100,000	1.458:-

Skara den 12 december 1958.

Enligt uppdrag:

P.O.

(Paul Olsson)

Assistent.

Afskrift

D. N:o 9774 inkom till
Kl. Lantbruksstyrelsen
den 4 Okt 1918.

R 1*0131

D.-N:o 12872.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 2 DEC. 1919

Betänkande

angående beslutad torrläggning af vattensjuk
mark tillhörande

Östergården, Häradsberget, Bragnum
m. fl. uti **Lekåsa** socken af **Barne** härad
och **Skaraborgs** län;

afgivet för statsbidrags sökande 1918 af

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 december 1918 fastställts, med villkor att de i företaget ingående broarna av typ 6 utföres med minst 6 st bärbjälkar av minst 29×25 cm:s tvärgenomskärning

Stockholm den 5 februari 1919

Wilhelm Flach

Nils Risberg

Bilagor:

- **Litt. A.** Avskrift av laga synehandlingarne jämte 5 blad ritn.
- „ **B.** Diariebevis om att missnöje ej blivit anmält
- „ **C.** Arvodesräkning
- „ **D.** D:o.

Översiktskarta



Skala = 1:100;000

Betänkande

Namn

angående beslutad uppgrävning av avloppskanaler från och genom ägor tillhörande Östergården, Häradsberget, Prästgården samt Bragnums Skattegård och Källegård uti Lekåsa socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Läge

De av den tilltänkta uppgrävningen berörda markerna äro belägna invid landsvägen mellan Lekåsa och S. Härene och ca 1 kilometer söder om förstnämnda sockens kyrka. Deras läge för övrigt är å den bifogade översiktskartan där det vattenskadade området är inlagt med gul färg.

Företagets ändamål

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en fullständigare torrläggning av omkring dem liggande marker.

Laga syneförrättningen.

Då de jordägare, som skulle deltaga i uppgrävningen, ej kunde enas härom, begärdes hos Konungens Befallningshavande i länet förordnande för behörig förrättningsman att för frågans utredning förrätta sådan syn, som omförmäles i gällande dikningslags 27 §. Med anledning av den gjorda ansökningen blev undertecknad genom resolution den 2 mars 1914 förordnad att verkställa förrättningen, vilken därefter vederbörligen handlagd avslutades vid sammanträde i Lekåsa den 4 oktober 1915.

Avskrift av de vid syneförrättningen förda protokollet och upprättade handlingarne jämte 1 blad ritningar bifogas här, /Bil. Litt A/

Då något missnöje mot förrättningen, såsom av närslutne diariebevis /Bilaga Litt. B/ framgår, ej blivit anmält, och skall synemännens utlåtande vara bestämmande vid företagets utförande.

Areal Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår, omfattar företaget ursprungligen 26.08 har åker och tomter samt 13 ar odlad ängsmark. Genom att företaget ej fick den utsträckning, som från början var ämnat, inskränktes arealen till 24.69 har, varav 24.33 har äro åker, 23 ar tomter och 13 ar äng.

Jordmånen Jordmånen utgöres å hela området av lermylla på lerbotten av särdeles god beskaffenhet.

Vattenavledningen. För ernåendet av det åsyftade ändamålet måste i första hand huvudkanalen, vilken i förslaget blivit benämnd A-B och som utgör det ursprungliga naturliga vattendraget uppgrävas, samt därefter de trenne sidodikena B-C-D-D^I och C-E.

Det vatten, som skall framgå genom huvudkanalen kommer från ett vattensamlingsområde med ett omfång av c:a 500 har, vilket med de för denna ort vanligen förekommande nederbördsförhållandena motsvara en avrinning av c:a 0.8 sm.^{3} I sidodikena framgår endast vatten från de närmast omgivande fälten, så att någon beräkningsbar vattenmängd för dem att afföra, kan icke angivas.

Vid avdikningsförslagets uppgörande framställdes tvenne alternativ. Ett mindre, Alt. I, där grävningen skulle stanna ovanför landsvägsbron och ett större, Alt. II, vid vilket grävningen skulle sträcka sig omkring 400 meter nedanför landsvägsbron. Då för det större förslagets utförande krävdes att landsvägsbron vid 4+90 ombyggdes, vilket skulle medföra så stora kostnader att dessa icke i rimlig grad motsvarade den jordförbättring, som därigenom kunde vinnas, samt sökandena afstodo från sitt krav härpå, blev det mindre eller alternativ I av synemännen bestämt att följas.

Till huvudkanalen A-B har föreslagits en bottenbredd av 1.0 meter och en sidolutning av 1:1.5. Bottenlinien har utlagts på ett medeldjup av 1.5 meter och med ett fall av 0.5:1000.

Med dessa förutsättningar skulle kanalen redan vid ett vattendjup av 0.8 meter kunna avföra 0.88 sm.^{3} och därför vara fullt tillräcklig för det avsedda ändamålet.

Detta förutsätter att bredden mellan sidomurarne i där befintliga brobyggnader tages till 2.2 meter. I anledning härav kan anmärkas, att landsvägsbron, som endast innehar en genomgångsöppning av 1.6 meter skulle verka uppdämmande. Så blir nog i viss mån även fallet, men då vid förslagets uppgörande hänsyn tagits härtill i det man antagit den blivande H.V.y. vid och ovanför bron bliva densamma som den närvarande, så inverkar detta ej på det beräknade torrläggningsresultatet.

Vid bestämmandet av dimensionerna för sidodikena har ej de framrinnande vattenmängderna lagts till grund, utan hava endast praktiska skäl fått vara de avgörande. Med anledning av sådana har för dikessträckan B-C bestämts en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1.25 samt för övriga sträckor i sidodikena en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1.

Kanalernas och dikenas dimensioner finnas för varje särskild avvägningspunkt angivna i den häröver upprättade grävningslistan.

Brobyggnader Vid arbetets utförande måste följande brobyggnader utföras: vid 6+40 bro å utfartsväg enligt typ a, samt vid 7+85 8+90 och 10 ägovägsbroar enligt typ b.

Kostnad för vattenavledningen.

Kostnaden för de föreslagna kanalernas upptagande med därtill hörande brobyggnader och jordlösen m.m. finnas angivna i den synehandlingarne medföljande specificerade kostnadsberäkningen och uppgår till 3225:- kronor.

Jordförbättringen och vinst av företaget.

Den jordförbättring, som vattenavledningsföretagets utförande i enlighet med det föreliggande förslaget kommer att medföra, skulle enligt synemännens värdering uppgå till 7.732:- kronor, och således medföra en vinst av 4507:- kronor. Fördelas den uppskattade jordförbättringen lika på all den i företaget ingående förbättrade marken skulle den utgöra i runt tal 315:- kronor per hektar.

Sökande av statsanslag och odlingslån.

Såsom av den vid syneförrättningen ingångna och sedermera biträdda föreningen framgår, har en del av delägarne i företaget enats om detsamma och att till dess utförande m.m. söka bidrag av statsmedel. I den till Konungen ställda ansökan härom framhålles, att sökandena önska dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från odlingslånefonden.

Areal och jordförbättring tillhörande sökandena

I de vid laga syneförrättningen upprättade längderna "ägobeskrivning och arealförteckning" är jorden till sin beskaffenhet i avseende på ägoslag och ytinnehåll angiven i "jorduppskattningslängden" är värdet av den beräknade jordförbättringen upptaget. Från dessa längder hava efterstående utdrag gjorts.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans och lägenheters samt innehavares namn m. m	Areal								Jordförbättringsvärde					
Nummer	Mantal		Åker		Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		genom odlingen i tegdikningen			
													pr. har		å hemman el. lägenh.	
			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1/16	Häradsberget. J. Svenssons st.	1	27					1	27	297	60				
	1/16	d:o Linus Gustafsson	3	22					3	22	1215	-				
	1/4	Östergården Fr. Johanssons st.	6	28					6	28	1969	-				
		Prästgl. arr. Eric Jansson	5	88					5	88	1749	-				
	37/100	Källegl. Herman Johansson	3	90					3	90	1421	-				
		Summa:	20	55					20	55	6651	60				

Av förestående tabell framgår, att sökandena till statsbidrag 20.55 har av den vattensjuka och förbättrade marken och är den blivande förbättringen härå uppskattad till 6.651:60 kronor.

Odling och tegdikning

Då all den sökandena tillhöriga marken redan är odlad och tegdikad behöva inga bestämmelser angående sådana arbeten göras.

Kostnad

De kostnader, som medfölja och krävas för företagets realiserande, äro med undantag av dem, som angå förrättningskostnaderna, specificerade i den förut omnämnda vid synefförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen. En mera summarisk tablå över samtliga kostnaderna finnes uppställd i efterstående

Kostnadsberäkning

Timpenning 50 öre

Längd	Arbete, jordmån m.m	antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A-B						
	Schaktning av lera	1250	0,70	675	-		
	1 st. utfartsvägsbro vid ~~7+40~~ 6+40 à 150 kr			150	-		
	3 - ägovägsbroar vid 7+85, 8+90 o 10		75:-	225	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			122	80		
583	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			157	20	1530	-
	Kanalen B-C						
	Schaktning af lera	620	0,60	312	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			30	60		
165	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			62	40	405	-
	Transp:					1935	-

1	2	3	4	5	6	7	8
–	Transp:					1935	–
	Kanalen C-D						
	Schaktning av lera	90	0,60	54	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			6	40		
35	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			9	60	70	–
	Kanalen D-D¹						
	Schaktning av lera	185	0,60	111	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			9	80		
80	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			19	20	140	
	Kanalen C-E						
	Schaktning av lera	1420	0,60	852	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			84	–		
600	Jordersättningar enligt jordersättningslängden			144		1080	–
	Summa Kronor					3225	–
	Kostnader för laga synefövrättningen Bilaga Litt. C.					331	05
	" " betänkandet m.m. för statsbidragens sökande (Bilaga Litt. D)					65	83
	Summa Kronor					3621	88

Grävningskostnaden = 2.832:60
Tillägges omkring 20% = 575:00
jordersättning = 392:40

Summa kostnad för vattenavledningen = 3800.00
Förrättningskostnad 396:88

Summa Kr. 4.196:88

Tabell C

utvisande anslags- och lånesökandenas andel i förestående kostnader samt i anslags- och lånebeloppen.

Anslags- och lånesökandenas andelar i kostnaderna.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn	Ägofigurernas №	Förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Arbetskostnader		Laga syneförrättningen		Utlänandel		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
F	1/12	Häradsberget J. Svensson et	23-31	297	60	208	32	76	-	12	75	2	94	91	69	30	56	61	13
H	1/16	D:o Linus Gustafsson	15-59	1215	-	850	50	312	-	52	-	12	08	376	63	125	34	250	69
I	1/4	Östergl. Fr. Johansson et	64-100	1969	-	1378	30	979	-	84	32	19	48	1082	80	360	98	721	87
K		Prästgl. arr. Eric Jonsson	101-131	1749	-	1224	30	1618		74	88	17	31	1110	19	370	06	740	13
L	30/102	Hällegård H. Johansson	132-146	1421	-	994	70	582	-	60	85	14	07	656	92	1218	97	437	95
		Summa		6657	60	4656	12	3496	-	284	80	65	63	3846 3317	68 63	1282 ~~1105~~	21 86	2564 2211	42 77

De sökta anslags- och lånebeloppens storlek

Såsom av slutsummorna i förestående tabell C synes, uppgår det sökta statsanslaget till kronor 1105:86 och lånet till kronor 2211:77 eller sammanlagt till kronor 3317:63.

Det sammanlagda anslags- och lånebeloppet för varje särskild sökande uppgår för ingen till 70 % av den honom påförda andelen i kostnaderna

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.196:88 kronor. Stockholm den 5 februari 1919

Nils Risberg
Förste Byråingenjör

Tabell c

utvisande areal och värde av den i företaget ingående marken uppdelad i olika ägoslag.

	Hela avdikningsområdet				Sökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	24 ~~26~~	18 ~~08~~			20	55		
Äng och annan mark		13						
Summa	24 ~~26~~	31 ~~21~~	11049 ~~11577~~	60 ~~20~~	20	55	9186	-
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	24 ~~26~~	18 ~~08~~			20	55		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark		13						
Summa	24 ~~26~~	31 ~~21~~	18729 ~~19316~~	~~60~~	60 ~~20~~	55	15837	60

Hinder mot företaget.

Alldenstund företaget i intet avseende berör det allmännas rätt, för vars skull tillstånd från det allmännas sida måst erhållas, och ej heller enskilds rätt i annan mån än vid synneförrättningen blivit utredd, kan intet lagligt hinder uppstå mot företagets utförande

Tillstyrkande

Då såsom av utredningen framgår

avsevärda ekonomiska fördelar i jordens förbättrande komma att uppstå, vill jag på det livligaste förorda och tillstyrka, att sökandenas anhållan om statsbidrag måtte bifallas och anslag och lån lämnas dem i enlighet med vad i tabell C visas.

Utförande

På grund av arbetets ringa omfång anser jag det väl kunna utföras på ett år på så sätt att först huvudkanalen och sedan sidodikena upptagas.

Liknande företag

Något liknande företag, som blivit utfört med hjälp av statsmedel finnes mig veterligt ej inom den närmaste trakten, och hava de i detta företag ingående markerna med säkerhet aldrig för sin torrläggning kommit i åtnjutande av något dylikt bidrag.

Skövde i September 1918

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör

Afskriftens riktighet bestyrkes

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör

Afskrift N:r 2.

R 1*0131

D.-N:o 12872.
till
K. Landtbruksstyrelsen
den 2 DEC. 1919

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Östergården, Näradsberget samt Bragnums Skattegård och Källegård uti Lekåsa socken af Barne härad

och Skaraborgs *län.*

Upprättade vid laga syneförrättning år 1914 – 15

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll, fördt vid sammanträden under laga synsförrättning angående afdikning af vattenskadade marker tillhörande Östergården, Häradsberget samt Bragnums Skattegård och Källegård m. fl. uti Lekåsa socken, Barne härad och Skaraborgs län.

År 1914 den 10 november inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör hos Herman Johansson i Bragnum för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §, angående uppgräfning af aflopps kanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande ofvan omnämnda hemman och gårdar inom Lekåsa socken af Barne härad och Skaraborgs län. Genom i behörig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B.) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt. C) hade sakägarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen J. P. Andersson, Noltorp och Sven Andersson Östergården i Lekåsa äfven följande personer sig infunnit:

Sökanden till förrättningen

Herman Johansson för 33/100 mtl. Källeg:l Bragnum

samt Carl Johansson 1/4 Vestagården.

och af öfriga sakegare

Erik Jonsson såsom arrendator af Lekåsa prästgård och ombud för kyrkoherden P. Alfr. Andreæ enl. fullmäkt (Bilaga Litt. D).

Herr Prosten A. M. Nordblad såsom konsistorieombud enligt förordnande (Bilaga Litt. E.)

Otto Andersson och Augusta Svensson delegare i Jonas Svenssons sterbhus 1/16 mtl. Håradsberget, den senare genom Janne Andersson enl. fullmakt (Bilaga Litt. F)

Alf. Andersson för 1/16 mtl. Håradsberget
Linus Gustafsson " 1/16 " d:o
Johan Karlsson " 1/16 " Skättegården
Gustaf Skatt " 1/16 " d:o
Lars Petter Andersson " 1/8 " d:o
Anders Petter Larsson " 1/8 " d:o samt 1/16 mtl. Håradsberget.

Carl Evaristsson delegare i Andreas Johanssons sterbh. 1/4 mtl. Östergården äfven såsom ombud för förmyndarne Johan Alfred Andersson och Aug. Eriksson enl. fullmakt (Bilaga Litt. G.)

2§.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse. (Bilaga Litt. H).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen, ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delegarne.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande funno synemännen ej föreligga.

5§.

Sökanden till förrättningen Herman Johansson förklarade sin afsikt med densamma vara att få afloppsdike från sin mark upptaget till så stora dimensioner, att marken kunde torrläggas till lagenligt djup af 1.2 mtr. och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunde anses hafva nytta.

Carl Johansson afstod däremot från några påståenden om dikets upptagande till hans mark.

6 §.

Ombudet för Fredrik Johanssons sterbhus anförde till protokollet, att han ansåg deras mark vara så torrlagd, att någon ytterligare dikning ej behöfdes, och ville därför uteslutas från företaget.

7 §.

Då öfverenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga frågan under behandling, och därmed lagligen förfara, och skulle de sedan efter sammanträdets slut begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §§.

8 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll hvarefter sammanträdet upplöstes med tillkännagifvande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan komme att delgifvas.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg
J. P. Andersson
Sven Andersson

9 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förstående förrättningsmän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan, och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit:

Herman Johansson
Johan Karlsson
Gustaf Skatt
Carl Svensson såsom godman i Jonas Svenssons sterbh.
Linus Gustafsson enl. företedt förordnande o/. o/.
äfvensom såsom själf sakägare.
arrendatorn af Lekåsa prästgård Erik Jonsson
Herr Prosten A. M. Nordblad
Otto Andersson delägare i Jonas Svensson sterbhus.

10 §.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till afdikningens utförande förelades delegarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

11 §.

Till arbetsdirection utsågos Herman Johansson, Linus Gustafsson och Erik Johansson.

12 §.

Räkning öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till delägarne.

13 §.

Mellan delegarne ingicks förening om förslagets utförande (Bilaga Litt. H) som af synemännen vitsordades.

14 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. I).

15 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Barne häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

16 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Lokåsa den 4 okt. 1915
Ex officio
Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson Sven Andersson.

Bilaga Litt. A.
D. ö V.D. №4-11
1914

Resolution.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i landskansliet, den 2 mars 1914

På landshöfdingeämbetets vägnar:

Hugo Sandén Josef Fischer.

Stämpel Tre kronor.

D. ö W. Dm 4-11 Den 31/1 kungj.

1914

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs Län

Sedan Statens Landtbruksingeniör Herr S. A. Smedberg, enligt vederbörligt förordnande år 1898 med biträdande godemän, förrättadt sådan synförrättning, som i 27 § i gällande lag om dikning m. m. föreskrifves, för afdikning af vattenskadade marker tillhörande Kyrkoherdebostället Östergården, Häradsberget samt Bragnums Skattegården och Kållegården i Lekåsa socken, blef denna förrättning, sedan klander däröfver anförts, af Barne Häradsrätt med vissa föreskrifter återförvisad till förrättningsmännen, men har sedan dess tyvärr fått hvila.

Med anledning häraf få vi undertecknade, dels såsom delägare uti och enligt förutnämnda förrättning och dels såsom ägare af vattenskadade marker uti hemmanet Frostagården härigenom vördsammast anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att på grund af ofvannämnda handlingar m. m. fullborda nämnda synförrättning och om så skulle lagligen fordras förrätta ny synförrättning enligt ofvannämnda lagrum, för torrläggning af ifrågavarande vattenskadade marker tillhörande förenämnda hemman.

Något vattenverksinlösen förekommer icke och förteckning öfver delegarne bifogas.

Lekåsa den 31 December 1913.

Herman Johansson äger 33/100 dr mantal Bragnum Källeg.
Carl Johansson " 1/4 " Frostag.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelser.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträdet denna dag hos Herman Johansson i Ödeg. Lekåsa, föra min talan.

Lekåsa Prästgård d. 10 nov. 1914.
P. Alfr. Andreæ.
Kyrkoherde
(sigill).

Bilaga Litt. E.

Afskrift.

Till
Herr Kontraktsprosten m. m. A. M. Nordblad.

Sedan till Domkapitlet anmälts att, för förrättande af syn enligt gällande dikningslag för torrläggning af vattensjuka marker till Östergården, Bragnum m. fl. hemman i Lekåsa församling, hvaraf beröras jämväl kyrkoherdebostället i Lekåsa, sammanträde utsatt att hållas hos Herman Johansson i Bragnum den 10 instundande november kl. 10 f. m. förordnar Domkapitlet härigenom Eder, eller den som i Edert ställe därtill utses af Eder, att såväl vid berörda sammanträde som och under ärendets möjligen fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ofvannämnda kyrkoherdebostållets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 21 oktober 1914.

Hj. Danell

E. Wennerlundh Nils Nilén

R. Larsson M. G. Törnqvist L. A. Cederbom

P. T. Arbman

C. G. Drakenberg.

Vidimeras:

A. M. Nordblad.

Bilaga Litt. F.

Fullmakt.

För innehafvaren att vid sammanträde hos Herman Johansson Öde eller Kollegl. Lekåsa, den 10 dennes, angående vattenafledningsförslag; föra min talan och bevaka min rätt.

Augusta Svensson

Häradsberget Lekåsa den 9 November 1914.

Egenhändiga namnteckningen intyga på en gång närvarande vittnen.

Linus Gustafsson

Gunnar Gustavsson.

Bilaga Litt. G.

Fullmakt för Carl Fredriksson, Östegl. Lekåsa att vid sammanträde å Ödegl. den 10 dennes angående vattenafledning; föra vår talan och hålla vi för giltigt, hvad ombudet lagligen gör och låter.

Foglum Östergl. och Frostagl. Lekåsa den 9 nov. 1914
Johan Alfred Andersson
Aug. Eriksson
Förmyndare för Fredrick Johanssons omyndiga barn Östergl.

Bevittnas af:
J. P. Petersson
Karl Pettersson
Frostagl.

Bilaga Litt. H.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Herman Johansson i Bragnum angående afdikning af vattenskadade marker tillhörande Östergården, Häradsberget samt Bragnums Skattegård och Källsgård m. fl. uti Lekåsa socken, Barne härad och Skaraborgs län.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 27§ följande öfverenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, Alt I dock med iakttagande af de ändringar däri, som vederbörlig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majst med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

Denna förening är, så vidt den rör kyrkoherdebostället i Lekåsa, godkänd av Skara Domkapitel den 24 juli 1918. Betygar. Ex officio:
C. G. Drakenberg.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt odlingslån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande, och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombesörja att arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedde revisorer

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äge arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes af minst två närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas del-

ägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äga rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8) Afgår medlem af arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon af oss brista i sina åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom härför.

√ Herman Johansson 5 Ödegl. Lekåsa.
√ Linus Gustafsson 2 Häradsberget
√ äfvensä god man 1 för Jonas Svenssons sterbhus
√ Otto Andersson som 1 delägare i Jonas Svenssons sterbhus.
√ Carl Aug. Svensson 1 god man för ~~Linus~~ Jonas Svenssons sterbhus.
√ Augusta Svensson 1 delägare i Jonas Svenssons sterbhus.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder af oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg
J. P. Andersson Sven Andersson

I förestående förening ingå äfven vi undertecknade
√ P. Alfr. Andrae 4
Kyrkoherde
indelningshavare af Prästg. Lekåsa
Bevittnas: Erik Jonsson, Herman Johansson.

3
Karl Fredriksson, Anna Fredriksson, Helga Fredriksson

Amanda Johansson
Sterbhusdelegare

Johan Andersson
Aug. Eriksson
Förmyndare för Frdr. Johanssons omyndiga barn.

Bevittnas af:
Herman Johansson Linus Gustafsson.

Bilaga Litt. F.

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående utdikning af vattenskadade marker tillhörande Östergården, Häradsberget, Prästgården samt Bragnums Skattegård uti Lekåsa socken af Barne härad och Skaraborgs län.

Företaget, som afser att genom uppgräfning af förut befintliga afloppsdiken möjliggöra en fullständigare torrläggning af kring dem belägna åkerfält, är att anse såsom dikning och att hänföra under de i dikningslagens 1sta kap. gjorda bestämmelserna.

De vattensjuka markerna hafva blifvit afvägda och genom uppmätning å karta affattade, och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom denna belägen mark anses för närvarande vara eller kunna blifva torrlagd till det lagenliga djupet af 1.2 meter. Markytans höjdläge i förhållande till det vid afvägningen använda jämförelseplanet är med blå siffror angifvet å plankartan.

För ernåendet af det åsyftade ändamålet måste i första hand hufvudafloppet uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner att ej blott öfversvämningar förebyggas utan äfven marken intill och kring detsamma kan torrläggas till lagenligt djup.

I denna afsikt har två alternatift förslag till dikets uppgräfning uppgjorts. Det ena, alternatif I omfattar uppgräfningen af hufvudafloppet från landsvägsbron vid 4+87 och uppåt i förslaget betecknadt med A-B. Det andra, alternatif II, i förslaget betecknadt med A'-A-B omfattar en uppgräfning af diket ända ned till afvägningspunkten N:o 1.

För torrläggning af den mark, som ej direkt gränsar intill hufvudafloppet måste, för den åsyftade torrläggningens ernående dessutom upptagas ett par sidodiken, hvilka i förslaget blifvit betecknade med B-C-D-D' och D-E.

Dikenas dimensioner hafva blifvit bestämda efter de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek. Dessa dimensioner äro i metermått angifna dels å profil och sektionsritningarne och dels i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

Kanalernas läge å marken är å plankartan utmärkt genom dubbla röda linier och försedda med till profilritningarne svarande röda littera samt nummer angifvande de olika afvägningspunkterna.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmandet af eventuela akordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning samt 0.6 meter ren på hvardera sidan utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer, af hvilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, och använder det jordvärde, som nu är i jordersättningslängden af synemännen angifvet. Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företagets utförande har lagts den förbättring, den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde för och efter torrläggningen, äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, hvarje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen af sin helhet inom hela företaget eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne, har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter mellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist, att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende af sin marks torläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilka ett visst dike eller viss kanalsträckas upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka uträknats hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves.

Då synemännen emellertid ej äga befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än dem, som äro nödvändiga för torläggning af den sökanden tillhöriga marken må diket D-E från företaget utgå, därest ej genom delägarnes egen önskan annorledes kommer att bestämmas.

Kostnaderna för framtida underhållet af dikena äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas nygräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva.

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden, såvidt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakomliggande mark.

att rensningar af kanalerna skola göras så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Majt eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu förliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast 2 år efter arbetet tagit sin början.

Det af ombudet för Fredrik Johanssons sterbhus i synprotokollets 6§ intagna påståendet lämnas af synemännen utan afseende.

Då något påstående angående afdikningsförslaget utöfver hvad sökanden därom framhållit, ej framställts, få synemännen bestämma, att detsamma skall utföras i full öfverensstämmelse med det i förslaget såsom alternativ I betecknade.

Sökanden vare skyldig att förskottera förrättningskostnaderna, men äge efter det förrättningen vunnit laga kraft och företaget kommit till stånd utfå af öfrige delägare deras andelar i dessa kostnader, såsom de i kostnadsfördelningslängden äro angifna.

Lekåsa den 4 Oktober 1915

Gustaf Sjöberg

J.P. Andersson Sven Andersson.

18

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver till utdikning föreslagna vattensjuka marker tillhörande
Östergården, Häradsberget samt Bragnums Skattegård
och Kållegård m. fl.
uti Lekåsa socken, Barne härad och
Skaraborgs län.
upprättad vid laga synförrättning åren 1914-1915.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Skattegården 1/8 mtl.										
	Lars Petter Andersson										
1	åker		57								
2	″		21				72				
B	Skattegården 1/16 mtl.										
	Johan Karlsson										
3	åker		11								
4	″		09				20				
C	Skattegården 1/16 mtl.										
	Gustaf Skatt.										
5	åker		05								
6	″		33								
7	″		16								
8	tomt		06				60				
D	Skattegården 1/8 mtl.										
	Olaus Larsson										
9	åker		10								
10	″		05								
	Transp.		15			1	52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		15			1	52				
11	åker		04								
12	„		16								
13	väg						35				02
E	Skattegården 1/8 mtl. Anders Petter Larsson.										
14	åker		05								
15	äng		13		13						
16	åker		57								
17	„		26								
18	„		09								
18a	väg										04
19	åker		14								
20	„		23								
21	„										63
22	„		12			1	46		13		
F	Häradsberget 1/6 mtl. Jonas Svenssons sterbh.										
23	åker		28								
24	„		19								
25	„		14								
26	„										75
27	„		14								
28	„		15								
29	„		17								
30	„		08								
31	„		12								
32	tomt		05			1	32				
G	Häradsberget 1/6 mtl. Alfr. Andersson										
33	åker		07								
	Transp.		07			4	65		13	1	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp		07			7	65		13	1	44
34	åker		14								
35	"		18								
36	"		13								
37	väg										05
38	åker		06								
39	"		57								
40	"		16								
41	"		24								
42	"		17								
43	"		25								
44	"					1	97				58
H	Håradsberget 1/16 mtl Simon Gustafsson										
45	åker		23								
46	"		31								
47	"		31								
48	"		31								
49	"		20								
50	"		21								
51	"		24								
52	"		21								
53	"		24								
54	"		14								
55	"		10								
56	"		05								
57	"		11								
58	"		19								
59	"		27								
60	väg										03
61	tomt		18								
62	väg					3	40				02
	Transp.					10	02		13	2	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					10	02		13	2	12
I	Östergården ¼ mtl.										
63	väg										07
64	åker		22								
65	〃		16								
66	〃		09								
67	〃		09								
68	〃		18								
69	〃		11								
70	〃		13								
71	〃		26								
72	〃		14								
73	〃		17								
74	〃		42								
75	〃		21								
76	〃		20								
77	〃		41								
78	〃		25								
79	〃		21								
80	〃		15								
81	〃		17								
82	〃		18								
83	〃		14								
84	〃		15								
85	〃		14								
86	〃		14								
87	〃		15								
88	〃		18								
89	〃		16								
90	〃		15								
91	〃		14								
92	〃		17								
93	〃		13								
	Transp.	5	47			10	02		13	2	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	47			10	02		13	2	19
94	åker		13								
95	"		12								
96	"		12								
97	"		12								
98	"		11								
99	"		10								
100	"		11			6	28				
K	Prästgården arr. Erik Jonsson.										
101	åker		08								
102	"		20								
103	"		10								
104	"		10								
105	"		10								
106	"		10								
107	"		11								
108	"		10								
109	"		11								
110	"		11								
111	"		12								
112	"		12								
113	"		12								
114	"		12								
115	"		12								
116	"		13								
117	"		13								
118	"		14								
119	"		14								
120	"		16								
121	"		18								
122	"		23								
	Transp.	2	82			16	30		13	2	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	82			16	30		13	2	19
123	åker		26								
124	"		30								
125	"		20								
126	"		22								
127	"		95								
128	"		22								
129	"		29								
130	"		28								
131	"		34			5	88				
I	Tjällegården 23/100 mtl.										
	Herman Johansson										
132	åker		25								
133	"		33								
134	"		15								
135	"		15								
136	"		26								
137	"		42								
138	"		24								
139	"		40								
140	"		22								
141	"		26								
142	"		21								
143	"		21								
144	"		30								
145	"		28								
146	"		22			3	90				
	Summa					26	08		13	2	19

Jorduppskattningslängd

öfver till utdikning föreslagna vattensjuka marker, tillhörande Östergården Häradsberget samt Bragnums Skattegård och Källegård m. fl. uti Lekåsa socken, Barne härad och Skaraborgs län;

upprättad vid laga synförrättning 1914-1915.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet. Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	Uppskattade närvarande värdet utgör öre	Förbättringen utgör Kr.	Förbättringen utgör öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	Summa uppskattade blifvande värdet öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	Summa uppskattade närvarande värdet öre	Summa förbättring Kr.	Summa förbättring öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Skattegården ej 1/8 mtl.																				
	Lars Petter Andersson																				
1	åker		51			600	600	-					–								
2	"		21		72	"	"	"					–		–		–		–		
B	Skattegården ej 1/16 mtl.																				
	Johan Karlsson																				
3	åker		11			620	580	40					4	40							
4	"		09		20	"	"	"					3	60	124	-	116	-	8	-	0.10
C	Skattegården ej 1/16 mtl.																				
	Gustaf Skatt.																				
5	åker		05			650	590	60					3	-							
6	"		33			"	"	"					19	80							
7	"		16			"	"	"					9	60							
8	tomt		06		60	650	650	"							357	-	318	60	32	40	0.42
D	Skattegården ej 1/8 mtl.																				
	Olaus Larsson																				
9	åker		10			680	600	80					8	-							
	Transp.		10	1	52								8	-	475	-	434	60	40	40	0.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		10	1	52								8	-	475	-	434	60	40	40	0.52
10	åker		05			680	600	80					4	-							
11	"		04			800	600	200					8	-							
12	"		16		25	"	"	"					32	-	262	-	210	-	52	-	0.67
	ej																				
E	Skattegården ⅛ mtl.																				
	Anders Petter Larsson																				
14	åker		05			800	600	200					10	-							
15	äng		13			700	500	200					26	-							
16	åker		57			800	600	200					114	-							
17	"		26			"	"	"					52	-							
18	"		09			700	500	200					18	-							
19	"		14			"	"	"					28	-							
20	"		23			800	500	300					69	-							
22	"		12	1	59	650	550	100					12	-	1218	-	889	-	329	-	4.25
	1																				
F	Hånadsberget 1/16 mtl.																				
	Jonas Svenssons sterbh.																				
23	åker		28			660	540	120					33	60							
24	"		19			"	"	"					22	80							
25	"		14			"	"	"					16	80							
27	"		14			800	460	340					47	60							
28	"		15			"	"	"					51	-							
29	"		17			"	"	"					57	80							
30	"		08			"	"	"					27	20							
31	"		12			"	"	"					40	80							
32	tomt		05	1	32	650	650	-					-		930	60	633	-	297	60	3.85
	ej																				
G	Hånadsberget																				
	(Alf Andersson)																				
	Linus Gustafsson																				
33	åker		07			800	440	360					25	20							
34	"		14			"	"	"					50	40							
35	"		18			"	"	"					64	80							
	Transp.		39	4	78								140	40	2885	60	2166	60	719	-	9.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		39	4	78								140	40	2885	60	2166	60	719	-	9.29
36	åker		13			800	440	360					46	80							
38	"		06			800	700	100					6	-							
39	"		57			750	390	360					205	20							
40	"		16			800	400	400					64	-							
41	"		24			"	"	"					96	-							
42	"		17			750	450	200					51	-							
43	"		05	1	97	700	500	200					50	-	1514	-	854	60	659	40	8.53
	2																				
H	Håradsberget 1/16 mtl.																				
	Linus Gustafsson																				
45	åker		23			800	400	400					92	-							
46	"		31			"	"	"					124	-							
47	"		31			"	"	"					124	-							
48	"		31			"	"	"					124	-							
49	"		30			"	"	"					120	-							
50	"		21			"	"	"					84	-							
51	"		24			"	"	"					96	-							
52	"		21			"	"	"					84	-							
53	"		24			"	"	"					96	-							
54	"		14			"	"	"					56	-							
55	"		10			"	"	"					40	-							
56	"		05			750	450	200					15	-							
57	"		11			700	500	200					22	-							
58	"		19			700	400	200					57	-							
59	"		27			"	"	"					81	-							
61	tomt		18	3	40	650	650	-					-		2516	50	1301	50	1215	-	15.71
	3																				
I	Östergården 1/4 mtl.																				
	Fredrik Johansson St.																				
64	åker		02			700	400	200					96	-							
65	"		16			700	500	200					32	-							
	Transp.		48	10	15								128	-	6916	10	4322	70	2593	40	33.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		48	10	15								128	-	6916	10	4322	70	2593	40	3350
66	åker		09			700	500	200					18	-							
67	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
68	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
69	〃		11			750	450	200					33	-							
70	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
71	〃		26			750	250	400					104	-							
72	〃		14			〃	〃	〃					56	-							
73	〃		17			800	400	400					68	-							
74	〃		42			〃	〃	〃					168	-							
75	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
76	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
77	〃		41			〃	〃	〃					164	-							
78	〃		25			〃	〃	〃					100	-							
79	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
80	〃		15			〃	〃	〃					60	-							
81	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
82	〃		18			750	450	200					54	-							
83	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
84	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
85	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
86	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
87	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
88	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
89	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
90	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
91	〃		14			700	500	200					28	-							
92	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
93	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
94	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
95	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
96	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
	Transp.	5	84	10	15								1881	-	6916	10	4322	70	2593	40	33.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	84	10	15								1882	-	6916	10	4322	70	2593	40	33.53
97	åker		12			700	500	200					24	-							
98	″		11			″	″	″					22	-							
99	″		10			″	″	″					20	-							
100	″		11	6	28	″	″	″					22	-	4716	50	2747	50	1969	-	25.47
K	4 Prästgården																				
	arr. Erik Jonsson																				
101	åker		8			700	500	200					16	-							
102	″		20			″	″	″					40	-							
103	″		10			″	″	″					20	-							
104	″		10			″	″	″					20	-							
105	″		10			″	″	″					20	-							
106	″		10			″	″	″					20	-							
107	″		11			″	″	″					22	-							
108	″		10			″	″	″					20	-							
109	″		11			750	450	300					33	-							
110	″		11			″	″	″					33	-							
111	″		12			″	″	″					36	-							
112	″		12			″	″	″					36	-							
113	″		12			″	″	″					36	-							
114	″		12			″	″	″					36	-							
115	″		12			″	″	″					36	-							
116	″		13			″	″	″					39	-							
117	″		13			″	″	″					39	-							
118	″		14			″	″	″					42	-							
119	″		14			800	400	400					56	-							
120	″		16			″	″	″					64	-							
121	″		18			″	″	″					72	-							
122	″		23			″	″	″					92	-							
123	″		26			″	″	″					104	-							
124	″		30			″	″	″					120	-							
125	″		20			″	″	″					80	-							
	Transp.	3	58	16	43								1132	-	11632	60	7070	20	4562	40	59 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	3	58	16	43								1132	-	11632	60	7070	20	4562	40	59 -
126	åker		22			800	400	400					88	-							
127	"		95			500	600	200					190	-							
128	"		22			800	500	200					66	-							
129	"		29			"	"	"					87	-							
130	"		28			"	"	"					84	-							
131	"		34	5	88	"	"	"					102	-	4554	-	2805	-	1749	-	22.62
	5																				
L	Kållegården $\frac{33}{100}$ mtl.																				
	Herman Johansson																				
132	åker		25			800	600	200					50	-							
133	"		33			800	500	200					99	-							
134	"		15			"	"	"					45	-							
135	"		15			"	"	"					45	-							
136	"		26			"	"	"					78	-							
137	"		42			800	400	400					168	-							
138	"		24			"	"	"					96	-							
139	"		40			"	"	"					160	-							
140	"		22			"	"	"					88	-							
141	"		26			"	"	"					104	-							
142	"		21			"	"	"					84	-							
143	"		21			"	"	"					84	-							
144	"		30			"	"	"					120	-							
145	"		28			"	"	"					112	-							
146	"		22	3	90	"	"	"					88	-	3120	-	1699	-	1421	-	18.38
	Summa			26	21										19306	60	11574	20	7732	40	100:-

Lekåsa den 4 Oktober 1915

Gustaf Sjöberg

J.P. Andersson   Sven Andersson

Jordersättningslängd.

öfver den jord som åtgår till kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Östergården, Häradsberget samt Bragnums Skattegård och Källegård uti Lekåsa socken, Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1914–1915.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn	Jord som åtgår	Jordvärde pr a.	Ersättningen utgör.		Summa	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Alternativ I						
	Kanalsträckan A-B.						
Skattegården	Olaus Larsson	1.8	12:-	21	60		
"	Anders Petter Larsson	5.0	"	60	-		
Häradsberget	Jonas Svensson	1.8	"	21	60		
"	Alfred Andersson	1.8	"	21	60		
"	Linus Gustafsson	2.7	"	32	40	157	20
	Kanalsträckan B-C.						
Häradsberget	Linus Gustafsson	2.6	12:-	31	20		
Östergården	Fredrik Johanssons sterbh.	2.6	"	31	20	62	40
	Kanalsträckan C-D						
Häradsberget	Linus Gustafsson	0.4	12:-	4	80		
Prästgården	arr. Erik Jonsson	0.4	"	4	80	9	60
	Kanalsträckan D-D'						
Källegården	Herman Johansson	0.8	12:-	9	60		
Prästgården	arr. Erik Jonsson	0.8	"	9	60	19	20
	Transp.					248	40

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					248	40
	Kanalen C-E.						
Prästgården	arr. Erik Jonsson	6.0	12:-	72	-		
Östergården	Henrik Johanssons sterbh.	6.0	"	72	-	144	-
	Alternativ I Summa					392	40

Alternativ II
(utgår)

Lekåsa den 4 Okt. 1915
Gustaf Sjöberg
J. P. Andersson   Sven Andersson

Kostnadsberäkning för utdikning af vattensjuka marker tillhörande Östergården Häradsberget samt Bragnums Skattegård och Kållegård m. fl. hemman uti Lekåsa socken, Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1914–1915.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Alternativ I						
		Kanalsträckan A-B						
+87-5	13	Schaktning af lera	20	0.70	14	-		
5-6	100	" "	150	"	105	-		
6-7	100	" "	230	"	161	-		
7-8	100	" "	200	"	140	-		
8-9	100	" "	170	"	119	-		
9-10	100	" "	260	"	182	-		
10-11	70	" "	220	"	154	-		
	583	1 utfartsvägsbro vid 6+40 à 150 kr.			150	-		
		3 st. ägovägsbroar vid 7+85, 8+90 o. 10 à 75			225	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			122	80		
		Jordersättningen enl. jordersättningslängden			157	20	1530	-
		Kanalsträckan B-C						
11-12	100	Schaktning af lera	310	0.60	186	-		
12-+65	65	" "	210	"	126	-		
	165	Transp.			312	-	1530	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp			312	-	1530	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			30	60		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			62	40	405	-
		Kanalsträckan C-D						
12+65-13	55	Schaktning af lera	90	0.60	54	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			6	40		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			9	60	70	-
		Kanalsträckan D-D'						
13-14	80	Schaktning af lera	185	0.60	111	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			9	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			19	20	140	-
		Kanalen C-E						
0-15	100	Schaktning af lera	230	0.60	138	-		
15-16	100	" "	230	"	138	-		
16-17	100	" "	280	"	168	-		
17-18	100	" "	270	"	162	-		
18-19	100	" "	220	"	132	-		
19-20	100	" "	190	"	114	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		Transp.			852	-	2145	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			852	-	2145	-
		m. m. tillägges ca 10% af förestående summor.			84	-		
		Jordersättningen enl. jordersättningslängden			144	-	1080	-
		Alternativ I Summa.					3225	-

Alternativ II

utgår.

Lekåsa den 4 okt. 1915

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Kostnadsfördelningslängd

Alternativ I

Hemmanets och jordägarens namn.	Deltagningsskyldighet i Kanalsträckan C-D-D' för en förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	med %	Kanalsträckan C-E för en förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	med %	Kanalsträckan B-C. för en förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	med %	Kanalsträckan A-B för en förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	med %	Summa deltagningsskyldighet i gräfningskostnaderna. Kr	öre	%	Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna %	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Skattegl. 1/8 Lars Peter Andersson																0.10		
d:o 1/16 Johan Karlsson																0.10	0	33
d:o 1/16 Gustaf Skau																0.42	1	39
d:o 1/8 Olaus Larsson										40-	5-	0.33	5	-	0.16	0.67	2	22
d:o 1/8 Anders P. Larsson										658-	84-	5.49	84	-	2.60	4.25	14	07
Håradsberget 1/16 Jonas Svenssons st.										596-	76-	4.97	76	-	2.36	3.85	12	75
d:o Alf Andersson										1318-	169-	11.05	189	-	5.24	8.53	28	24
d:o 1/16 Linus Gustafsson										2430-	312-	20.39	312	-	9.67	15.71	52	-
Östergården 1/4 F. Johanssons sterbh.				3074-	516-	47.78	2042-	121-	29.88	2664-	342-	22.35	979	-	30.36	25.47	84	32
Prästg. innch. kyrkoh. P. A. Andreae.		70-	33.50	3358-	564-	52.22	2230-	132-	32.59	1966-	252-	16.47	1018	-	31.56	22.62	74	88
Källegl. 33/100 arr. Erik Jonsson Herman Johansson		140-	66.50				2562-	152-	37.53	2258-	290-	18.95	582	-	18.05	18.28	60	85
Summa		210-	100:-	6432-	1080-	100:-	6834-	405-	100:-	11930-	1530-	100:-	3225 3930	-	100:-	100:-	331	05

Alternativ II utgår.

Åskåsa den 4 okt. 1915

Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson

Sven Andersson.

Gräfningslista

öfver, till utdikning förslagna vattensjuka marker tillhörande Östergården, Häradsberget samt Bragnums Skattegård och Kållegården uti Lekåsa socken, Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1914 1915.

Kanalen	Vid afvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6	7
	Alternativ I					
A-B	4+87	–	1.5	1.0	5.50	Slänt: 1:1.5
	5	13	1.5	〃	5.50	
	6	100	1.5	〃	5.50	1 utfartsvägsbro vid 6+40 à 150 kr
	7	100	1.5	〃	5.50	3 st. ägovägsbroar vid 7+85,
	8	100	1.25	〃	4.75	8+90 och 10 à 75 kr.
	9	100	1.3	〃	4.90	
	10	100	1.5	〃	5.50	
	11	100	1.5	〃	5.50	
B-C						
	11	–	1.5	0.5	4.25	Slänt 1:1.25
	12	100	1.45	〃	4.13	
	+65	65	1.5	〃	4.25	
C-D	12+65	–	1.5	0.5	3.50	Slänt 1:1.
	13	35	1.4	〃	3.20	
D-D'	13	–	1.4	0.5	3.30	Slänt 1:1.
	14	80	1.4	〃	3.20	
C-E	0	–	1.5	0.5	2.50	Slänt 1:1.

1	2	3	4	5	6	7
	15	100	1.3	0.5	3.10	Slänt = 1:1.
	16	100	1.5	"	3.50	
	17	100	1.6	"	3.70	
	18	100	1.4	"	3.20	
	19	100	1.3	"	3.10	
	20	100	1.2	"	2.90	

Alternativ II utgår

Lekåsa den 4 oktober 1915
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Afskrifternas riktighet betygas
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Intyg

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östergården, Häradsberget, Prästgården samt Bragnums Skattegård och Kållegård uti Lekåsa socken av Barne härad och Skaraborgs län; får jag härmed intyga att arbetet vid förenämnda företag ej blott påbörjats utan under min kontroll så långt framskridit, att det i huvudsak kan anses slutfört, varföre jag härmed vågar tillstyrka att det beviljade odlingslånet och anslaget i sin helhet utbetalas med avdrag av endast den del därav, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrivna slutavsyningen blivit verkställd.

Skövde den 25 November 1919
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Utdrag

Protokoll;
fört vid sammanträden
under laga syneförrättning
angående avdikning av vattenskadade
marker tillhörande
Östergården, Häradsberget
samt Bragnums
Skattegård och Kållegård
m.fl. uti Lekåsa socken,
Barne härad och Skaraborgs
län.

—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—

11 §.

Till arbets direktion utsågos Herman Johansson, Linus Gustafsson och Erik Johansson.

—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—

Lekåsa den 4 okt. 1915
Ex officio
Gustaf Sjöberg

J.P. Andersson   Sven Andersson

Bilaga Litt. A

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Herman Johansson i Bragnum angående avdikning av vattenskadade marker tillhörande Östergården, Häradsberget samt Bragnums Skattegård och Kållegård m.fl. uti Lekåsa socken, Barne härad och Skaraborgs län.

—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—

3/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:st med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

Herman Johansson Ödegl. Lekåsa
Linus Gustafsson Häradsberget
ävenså god man för Jonas Svenssons sterbh.
Otto Andersson som delägare i Jonas Svenssons sterbhus.
Carl Aug Svensson godman för Jonas Svenssons sterbhus.
Augusta Svensson delägare i Jonas Svenssons sterbhus.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder av oss vitsordad

Gustaf Sjöberg
J. O. Andersson Sven Andersson

Rätt utdraget betygar Ex officio
Gustaf Sjöberg
Länets Lantbruksingenjör

Härigenom utse och befullmäktiga vi undertecknade styrelseledamöter uti diknings eller Vattenavledningsföretaget för torrläggnings- av vattensjuka marker tillhörande Östergården Håradsberget m. fl. hemman uti Lekåsa socken av Barne härad och Skaraborgs län, Ordföranden i samma styrelse Herman Johansson i Lekåsa Källegården att fortfarande å styrelsens vägnar uppbära och utkvittera resterande lånemedel och anslagsmedel, som även för övrigt utföra alla styrelsens åligganden i denna sak, gillande vi alla nämnde Johanssons åtgöranden i denna sak av vad namn det vara må som hade vi dem själva gemensamt gjort. Försäkras.

Lekåsa Prästgården å Håradsberget den 30 December 1920.

Erik Jonsson Linus Gustafsson

Bevittnas av:

P. Alfr. Andreæ
kyrkoh.
adr. Lekåsa

Gerda Andreæ

221/18

D.-N:o 1523
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 1 FEB. 1921

RAPPORT

över verkställd avsyning av vatten-
avlednings- och avdikningsarbetet, en-
ligt särskilt förordnande den 30 april
1920 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på
ansökan av Herman Johansson, Lekåsa
angående det företag som avser utdikning av vattensjuka marker tillhörande Östergården och Häradsberget m.fl. hemman uti Lekåsa socken Barne härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1918.

Ändring däri medgiven ingen

Statsunderstöd:

anslag av 1918 års allmänna avdikningsanslag kr. 1280.-

lån av 1918 års odlingslånefond kr. " 2560.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 december 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1921.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kronor 4196.88

Vid av undertecknad den 17 augusti 1920 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 31 december 1920.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

166 δ 221/18

Godkänt den 12 februari 1921

D.-N:o 105
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 JAN 1921

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 30 april 1920 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan av Herman Johansson, Lekåsa

angående det företag som avser utdikning av vattensjuka marker tillhörande Östergården, Häradsberget m.fl. hemman uti Lekåsa socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1918.

Ändring däri ej medgiven eller företagen

Statsunderstöd: anslag av 1918 års allmänna avdikningsanslag kr. 1280.-

lån av 1918 års odlingslånefond " 2560.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 december 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1921.

Beträffande anslaget

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kronor 3.800.-

Vid av undertecknad den 17 augusti 1920 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 23 december 1920.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

STAMPEL
FEMTIO
ÖRE