Akt nr:

R-E1a-0132

AU$R-E1a-0132

R 1*0132 11044

K. Lantbruksstyrelsen
Den 13 NOV. 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 augusti 1918 i och förtorrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Övre Källsäter, Nygård, Mellomgården och Bengtstorp uti Locketorps socken, lägenheterna Forstorp och Smedbacken samt hemmanet Vickerbråten och lägenheterna Stenatorp och Gäddeberg uti Götlunda socken samt hemmanen Vrångatorp, Nolgården m.m. i Värings socken, allt av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören G. Sjöberg upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av fjortontusenetthundraåttio (14.180:-) kronor från 1918 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av sjutusennittio (7.090:-) kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 1 augusti 1914 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemän~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

153,20
18

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1919 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1922 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Gäddeberg den 25 oktober 1918

A.G. Carlsson
Källbråten Nyg
å Wåring

Aug Johansson
Källbråten
Wåring

Gustaf Johansson
Vrångatorp Wåring

Per Brandels.
Ångeråsen Tidan.

August Johansson
Wickerbråten Wåring

Att Herrar A.G. Carlsson Källbråten, Aug. Johansson Källbråten, Gustaf Johansson Vrångatorp, Per Brandels Ångeråsen och August Johansson Vickerbråten i bäggges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ovan

Åke Wilson
Adress:
Brännemo, Våring

Carl Andersson
Adress:
Stenatorp Wåring

Med stöd av Kungl. brevet den 23 augusti 1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 20 november 1918.

Wilhelm Flach

Nils Riiberg

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

Afskrift N:o 1.

11044

R 1*0132

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Öfre Källsäter, Vrångatorps m.fl. byar uti
Locketorps, Värings o Götlunda s:nar af S. Vadsbo h:d
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913-14.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift

Protokoll fördt vid sammanträden under laga synförrättning angående uppgräfning af aflopppsdiken från och genom egor tillhörande Öfre Källsäter, Vrångatorp m. fl. byar uti Lockstorps, Värings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 18 september inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör hos hemmansegaren Gustaf Johansson i Vrångatorp för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bil. Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §, angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Öfre Källsäter, Vrångatorp m. fl. byar uti Lockstorps, Värings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt. B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade godmännen Fredrik Söderlund i Ödegården, Bunkälla och V. Egnell Påfvelsgården Lockstorp följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen
A. G. Carlsson för ¼ Nygård, Öfra Källsäter i Lockstorps socken.
August Johansson för 4/16 mtl. Öfra Källsäter
Gustaf Johansson " 1/4 " Vrångatorp i Värings socken
af öfriga intressenter
från Lockstorps socken

Karl Svenström för 1/4 mtl. Bengtstorp
Karl Fredriksson för 1/8 mtl. Bengtstorp
August Johansson för 1/6 " Mellangården
från Götlunda socken
August Andersson för 3/8 Vickerbråten
August Johansson " 1/8 mtl. Vickerbråten
N. E. Tor egare af f. d. soldattorpet Torstorp
Frans Andersson egare af " " Smedsbacken
August Johansson delegare i 1/8 mtl. Hemsatorp
Väringsocken
Johannes Jakobsson för 1/16 Nolgården
P. J. Andersson för 1/8 mtl. Östergården
Rickard Larsson såsom förmyndare för Frans Johan Larsson egare af 1/8 Östergården Väring
Gustaf Bergström för 1/16 Östergården
Alfred Larsson " 1/32 D:o
P. G. Andersson " 1/32 D:o
Johan Svensson " 1/4 D:o
Per Brandels för Gåddeberg och Ormstorp i Götlunda socken.

2§.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse. (Bil. Litt. A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delegarne.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande ansågs synemännen ej föreligga

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara, att få en del afloppsdiken, af hvilka deras marks torrläggning vore beroende, uppgräfna till sådant djup och till sådan storlek, att marken kan torrläggas till lagenligt djup af 1.2 meter, och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunde hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde, att synemännen måtte verkställa.

6§.

Då öfverenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga frågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de sedan efter sammanträdets slut begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §.§.

7§.

Karl Svanström i Bengtstorp fordrade att vattenafledningsföretaget skulle utföras på att äfven hans mark, kunde torrläggas och befrias från öfversvämning af vatten från Öfre Kåusäters skogsmarker.

8§.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna skulle delgifvas.

Ort och tid som ofvan

ex officio
Gustaf Sjöberg
W. Egnell C.F. Söderlund.

9§.

På kungjord tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit:

August Johansson
A.G. Karlsson
Joh. Aug. Johansson i Mellomgården
Frans Andersson
Aug. Andersson
Aug. Johansson i Vickerbråten
Per Brandels
Anders Andersson i Stenatorp
Johannes Jakobsson
Gustaf Johansson
August Johansson i Hansatorp
S.J. Svensson i Östergården
Rickard Larsson och Johan Carlsson såsom förmyndare för Frans Larsson.
Karl Granström
Karl Fredriksson
Erik Jonsson innehafvare af Aug. Anderssons hemman i Vickerbråten
N. E. Tor.

10§

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delegarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

11 §.

Till arbetsdirektion utsågos A. G. Karlsson, Nygården, Gustaf Johansson Krångatorp, August Johansson Öfra Källsäter, Per Brandels, August Johansson, Kickelbråten.

12 §.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74 § valdes Per Brandels.

13 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Gustaf Johansson i Krångatorp.

14 §.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökandena.

15 §.

Mellan delägarne ingicks skriftlig förening om företagets utförande (Bil. Litt. D), som af synemännen vitsordades.

16 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bil. Litt. E).

17 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §§. i gällande dikningslag och tillkännagafs att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Södra Vadsbo häradsrätt i den ordning och på sätt lag därom föreskrifver.

18 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Vrångatorp den 1 augusti 1914
Ex officio
Gustaf Sjöberg

W. Egnell   C.F. Söderlund.

Bilaga Litt. A.
D:o V. Dnr N:o 18-4
1912

Resolution

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa;

Blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i Landskansliet den 16 December 1912

Fabian De Geer

Josef Fischer.

Stämpel Tre Kronor.

D:o V. Dnr N:o 18-4
1912

Ank. d. 29 nov. 1912 till
Skaraborgs läns landskansli
D. 30/11 Kungj.

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn å utlopps diket genom och från våra ägor inom Värings och Locketorps socknar Södra Vadsbo härad.

Öfriga sakegare finnas upptagna uti omstående förteckning.

per Väring den 26 November 1912
A. G. Carlsson adr. Öfra Kållsäter Väring
Aug. Johansson G. Johansson Trångatorp Väring

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelser.

Bilaga Litt. D.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Gustaf Johansson i Trångatorp, Väring, angående utdikning af vattenskadade marker tillhörande Öfra Kållsäter, Trångatorp m. fl. byar uti Locketorp, Värings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad, och Skaraborgs län.

den 1 augusti 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1º/ Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2º/ Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3º/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majestät med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt odlingslån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4o/ Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5te/ För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag ege arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6o/ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes af minst tre närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delegarne.

7o/ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delegarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delegare efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men ege rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8o/ Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9o/ Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter ege arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

205

Aug Johansson — A. G. Carlsson
Öfra Rånsäter — Rånsäter Nygl.

4 J. A. Johansson
Mellomgl. Kållsäter
13 Johannes Jakobsson
Nolgl. Lina Väring
5 K. A. Granström
Bengtstorp
8 Frans Andersson
Smedbacken
10 August Johansson
Vickerbråten
9 August Andersson
Vickerbråten.

11 ö 12 Per Brandels
Gåddeberg
14 Gustaf Johansson
Trängatorp
6 C. Fredriksson
Bengtstorp
7 N. E. Thor
Thorstorp

9 Erik Jonsson.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder af oss attesterad.

Gustaf Sjöberg

W. Egnell C. F. Söderlund.

Bilaga Litt. E.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga synförrättning angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Öfra Kållsäter, Nygård, Mellomgården och Bengtstorp uti Locketorps socken; Torstorp, Vickerbråten, Stenatorp och Gåddeberg uti Götlunda socken samt Trängatorp, Nolgården m. fl. uti Värings socken allt inom Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken och kanaler åstadkomma en fullständigare torrläggning af omkring dem belägna marker är att anse såsom vattenafledning och att härifrån under de i dikningslagens 1 kap. gjorda bestämmelserna

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom mätning å karta affattad och har begränsningskurvan tagits så, att all nedom denna belägen mark först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1.2 mtr.

För vinnandet af det åsyftade ändamålet måste i första hand de nu befintliga hufvudafloppen regleras och gräfvas så stora dimensioner, att de kunna mottaga och afföra vattnet från tillstötande diken, så att öfversvämningar förebyggas och markens torrläggning medelst täckdikning möjliggöras, men dessutom måste en del sidodiken uppgräfvas för att vattnet till hufvudkanalerna från aflägsnare trakter af afdikningsområdet.

De hufvudkanaler, som sålunda behöfva regleras äro gemensamma afloppet, i förslaget betecknadt med B-C-D-E-F-G samt de tvänne hufvudgrenarne A-B och B-L och såsom fortsättning till grenen A-B sidogrenarne A-J-K och A-H. Öfriga för markens likformiga torrläggning nödiga kanaler äro sidodikena F-N-B, N-O, C-M och a-a

För bestämmandet af dikenas läge å marken har i hufvudsak de gamla dikena följts, dock har såsom gemensamt utlopp för dikena N-B och N-O föreslagits diket F-N i stället för att dessa diken förut gått ner till hufvudkanalen med hvar sitt utlopp. Dessutom har en del rätningar af gamla årännan mellan C och D föreslagits och nedre delen af kanalen B-L förlagts till rågången mellan Stenatorp och Öfre Karlsäter. Kanalernas läge är å plankartan utmärkt med dubbla röda linier samt med till profilritningarne svarande röda linier och nummer angifvande de olika afvägningspunkterna.

Vid bestämmande af kanalernas och dikenas dimensioner har hänsyn tagits dels till de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek och dels till jordartens beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga m. m.

Djupet har därvid bestämts efter en effektiv torrläggningsändamål.

Med anledning häraf har för hufvudafloppet från **B** och nedåt bestämts en bottenbredd af 1 meter och en sidoslutning af 1:1.5 i lösa jordarter, samt i berg eller mellan stenmurar där sidoslänten är ringa eller ingen 2.5 met. bottenbredd. Öfriga förslaget tillhörande kanaler och diken är allt efter behofvet föreslaget en bottenbredd af 0.5 meter och en sidoslutning af 1:1.25 eller ännu mindre dimensioner.

Kanalernas och dikenas dimensioner äro dessutom i detalj i metermått angifna å profil- och sektionsritningarna samt i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

Öfver de i förslaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda andra typer än de föreslagna, därest respektive broägare det medgifva, likväl alltid med förutsättning, att den bestämda genomloppsöppningen inom 1.0 meters höjd ej får förminskas.

För bedömandet af förslagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0.6 meter ren, på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Denna ersättning skall innan arbetet påbörjas erläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig, är han själf delegare i förslaget skall ersättningen räknas honom till godo vid dikningskostnadernas fördelning.

Jordegaren äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande eller annars kan förorsakas, få synemännen bestämma, att ersättningen skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer, af hvilka jordegaren, som ersättning åskall utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, och använder det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna ersättning skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader som medfölja företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde *före* och *efter* torrläggningen äfvensom den uppkommande *förbättringen* å densamma äro i den upprättade *jorduppskattningslängden* i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje enskild jordegares andel däri bestämt i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i jorduppskattningslängden i procent är angifven och i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

På grund af lokala förhållanden har företaget uppdelats i tvenne hufvudgrupper eller afdelningar, som i afseende på arbetets utförande eller kostnaderna därför äro alldeles oberoende af hvarandra. Gemensamma kostnader såsom aflöning af arbetsdirektionen, odlingsplans sökande och dylikt skall fördelas mellan de olika afdelningarne efter samma förhållande, som de i kostnadsberäkningen upptagna kostnadssummorna för de olika afdelningarne stå till hvarandra.

Gemensamma kostnader

Vid fördelningen af kostnaderna hvar för sig, hafva dessa återigen uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist, att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delegare, för hvilka ett visst dike eller viss kanalsträckas upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delegare inom sektionen, efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delegare i den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet därefter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och nedsättning på grund af höjdläge. Denna fördelning åter finnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka uträknats hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och därefter har beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i den afdikningssamfällighet, som innefattas af hufvudafdelningen i sin helhet.

Då emellertid synemännen ej ega befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än dem, som äro nödvändiga för torrläggning af sökandena tillhörig mark, få i anledning häraf synemännen bestämma, att endast de diken skola upptagas, som äro behöfliga för och påfordras af dem, hvilka sökt förrättningen eller genom undertecknandet af föreningsskriften förenat sig med dem om förslagets utförande, och må de i förslaget upptagna sidodikena från förslaget utgå, om den eller de, som för sin marks torrläggning ensamt äro beroende af deras uppgräfning, så önskar eller öfverenskomma och skriftligen lämnar meddelande därom till den utsedda arbetsdirektionen före klagotidens utgång, och skall i så fall från deras deltagningsskyldighet i de gemensamma kostnaderna afdragas ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för det eller de diken, som uteslutas.

Fördelning af underhållskostn.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas nygräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark, där ej annorlunda är bestämt, och den uppkastade dikesjorden, så vidt möjligt är fördelas lika på båda sidor. är väg anlagd på ena sidan rågången skall diket dock tagas åt andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnet fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola göras så ofta behofvet det påkallar eller någon af delegarne det fordrar samt med tvänne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

Rensning

att därest Kungl. Majt eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda utdikningsförslaget, delägarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast två år efter det arbetet tagit sin början.

att vid gräfningsarbetets utförande noga tillses att vattnet från en ofvanför liggande afdelning ej påsläppes så häftigt att det hindrar eller skadar arbetet i en nedanför liggande, därest arbetet pågår samtidigt, svare emellertid delegarne i den ofvanför liggande afdelningen för denna skada och ersätta densamma. Sådan ersättning och alla andra ersättningsanspråk, som kunna uppstå från den ena eller andra sidan af delningarne eller delegarne emellan skall afgöras på sätt, som för intrång förut blifvit bestämdt.

Sökandena voro skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola, så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas å samtlige delegare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Vrångatorp den 1 aug. 1914.

Gustaf Sjöberg

O.W. Egnell C.F. Söderlund.

18

Areal och Ägobeskrifning

öfver till utdikning föreslagna vattensjuka marker tillhörande Öfre Kärrsäter, Vrångatorp m.fl. byar uti Locketorps, Värings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län upprättad vid laga synförrättning åren 1913–1914.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ägofigurernas nummer å kartan	Markens naturliga beskaffenhet, hemmanets och jordägarens namn m. m.	Åker, trädgård o. d.		Äng och odlings-mark		Åker, trädgård o. d.		Äng och odlings-mark		Impedimenter	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Locketorps socken										
	Aug. Johansson										
	Öfre Kärrsäter 7/16 mtl										
1	åker		45								
2	.		30								
3	.		48								
4	.		10								
5	.		09								
6	.		19								
7	.		33								
8	.		20								
9	.		37								
10	.		39								
11	.		17								
12	.		15								
13	.		26								
14	.		37								
15	.		33								
16	.		35								
17	.		34								
	Transp.	4	97								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	97								
18	åker		60								
19	.		70								
20	.		55								
21	.		12								
22	.		21								
23	.		41								
24	.		09								
25	äng				03						
26	skogsm									12	36
27	åker		37								
28	.		30								
29	.		29								
30	.		24								
31	.		29								
32	.		17								
33	.		14								
34	Jattas		-		-						-
35	åker		05								
36	.		04								
37	.		06								
38	.		07								
39	.		15								
40	.		24								
41	.		18								
42	backe										07
43	åker		15								
44	.		28								
45	.		37								
46	.		19								
47	.		17								
48	.		22								
49	.		27								
	Transp.	12	13		03					12	43

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	13		03					12	43
50	åker		74								
51	〃		66								
53	väg										04
54	åker		13								
55	.		17								
56	.		39								
57	.		14								
58	.		20								
59	.		09								
60	.		08								
61	.		30								
64	.		49								
65	.		35								
66	.		26								
119a	.		15			16	28		03		
	Aug. Karlsson										
	Öfra Karlsäter 5/16 mtl										
52	åker		16								
62	.		34								
63	.		29				79				
	A. G. Karlsson										
	Nygård 1/4 mtl.										
67	åker		17								
68	.		29								
69	.		32								
70	.		35								
71	.		38								
72	.		22								
73	.		22								
74	.		55								
	Transp.	2	50			17	07		03	12	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	50			17	07		03	12	47
75	åker		08								
76	„		30								
77	„		68								
78	„		57								
79	„		58								
80	„		82								
81	„		40								
82	„		39								
83	„		31								
84	„		26								
85	„		20								
86	„		23								
87	„		47								
88	„		39								
89	„		20								
90	„		37								
91	„		48								
92	„		24								
93	„		18								
94	„		22								
95	„		60								
96	„		30								
97	„		43								
98	„		30								
99	„		22								
100	väg										10
101	åker		13								
102	„		15								
103	backe										09
104	åker		14								
105	„		27								
106	„		25								
	Transp.	12	66			17	07		03	12	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	66			17	07		03	12	66
107	åker		15								
108	"		25								
109	"		20								
110	"		22								
111	backe									1	08
112	åker		09								
113	"		09								
114	"		17								
115	äng					13	83			0	09
	John Aug. Johansson										
	Mellomgård 1/6 mtl.										
116	åker		13								
117	"		21								
118	"		21								
119	"		12								
120	"		64								
121	"		58								
122	"		31			2	15				
	Karl Granström										
	Bengtstorp 1/4 mtl.										
123	åker		51								
124	"		38								
125	"		30								
126	"		36								
127	"		40								
128	"		38								
129	"		30								
130	"		38								
131	"		33								
132	"		32								
	Transp.	3	66			33	05		03	13	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	66			33	05		03	13	83
133	åker		32								
134	〃		18								
135	〃		21								
136	〃		10								
137	〃		19								
138	〃		26								
139	〃		30								
140	〃		36								
140a	〃		29								
141	〃		30								
142	〃		28								
143	〃		38								
144	skogsm.										38
145	〃										02
146	åker		10								
147	〃		11								
148	〃		43								
149	〃		42								
150	〃		37								
151	〃		25			8	51				
	Karl Fredriksson										
152	äker		55								
153	〃		09								
154	〃		16								
155	〃		19								
156	〃		52								
157	〃		25								
158	〃		51								
159	〃		30								
160	〃		62								
	Transp	3	39			41	56		03	14	23

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	39			41	56		03	14	23
161	åker		70								
162	"		44								
163	"		45								
164	äng				24	4	98		24		
	Göttlunda socken										
	Torstorps soldatboställe										
	inneh. f.d. sold. N. E. Tor.										
165	åker		17								
166	"		10								
167	"		13								
168	"		09								
169	"		18								
170	"		08								
171	"		21								
172	"		22								
173	"		07								
174	"		17								
175	"		19			1	61				
	Smedsbackens soldattorp.										
	inneh. Frans Andersson										
176	åker		26								
177	"		30								
178	"		12				08				
	Nils och Erik Jonsson (Aug. Andersson)										
	Vickelbråten 3/8 mtl.										
179	åker		24								
180	"		13								
181	"		12								
182	"		23								
	Transp.		72			48	83		27	14	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		72			48	83		27	14	23
183	åker		42								
184	.		10								
185	.		19								
186	.		24								
187	.		19								
188	.	1	13								
189	.		10								
190	.		09								
191	.		43								
192	.		11								
193	.		55								
194	.		25								
195	.		68								
196	.		28								
197	.		54								
198	.		52								
199	backe										05
200	.										10
201	åker		28								
202	.		63								
203	.	1	19								
204	.		82								
205	.		21								
206	.		23								
207	.		28								
208	.		29								
209	.		21								
210	.		22								
211	.		72								
212	Jurtas		–								
213	.		63								
214	.		19								
	Transp.	12	44			48	83		27	14	38

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	44			48	83		27	14	38
215	åker		19								
216	"		24								
217	väg										05
218	åker		35								
219	"		12								
220	"		03			13	37				
	Aug. Johansson										
	Vickebråten 1/8 mtl.										
221	åker		40								
222	"		46								
223	"		31								
224	"		24								
225	väg										03
226	äng				15						
227	åker		17								
228	"		22								
229	"		40								
230	"		40								
231	"		45								
232	"		34								
233	"		16								
234	skogsm.				25						
235	åker		49								
236	"		43			4	47		40		
	Per Brandes										
	Stenatorp.										
237	åker		26								
238	"		27								
238a	"		12								
239	"		70								
239a	"		25								
	Transp.	1	60			66	67		67	14	46

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	60			66	67		67	14	46
240	åker		72								
241	"		15								
242	"		50								
243	"		35								
244	"		17								
245	odl. mark				24						
246	äng				07						
247	åker		32								
248	"		17								
249	väg										01
250	åker		23								
251	"		18								
252	"		55								
253	"		60								
254	"		36								
255	"		42								
256	"		30								
257	"		24								
258	"		08								
259	"		56								
260	"		33								
261	"		16								
262	"		20			8	19		31		
	Anders Andersson Ödenatorp										
262a	väg										10
263	åker		12								
264	"		14								
265	"		09								
	Transp.		35			94	86		98	14	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		35			94	86		98	14	57
266	åker		43								
267	〃		38			1	16				
	Per Brandels Idenatorp										
268	äng				52						
269	åker		73								
270	〃		50								
271	backe					1	23		52		08
	Per Brandels Gäddeberg										
272	äng				09						
273	åker		15								
273a	backe										04
274	åker		18								
275	〃		18								
276	〃		36								
277	〃		28								
278	〃		18								
279	äng				33						
280	skogm.			1	74						
281	äng				15						
282	åker		63								
283	〃		14								
284	〃		77								
285	〃		92								
286	〃		09								
287	〃		25								
288	〃		46								
289a	backe										05
289	åker		20								
290	〃		30								
291	〃		35								
292	〃		04								
	Transp.	5	48	2	31	77	25	1	50	14	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	5	48	2	31	77	25	1	50	14	74
293	åker		23								
294	"	1	48								
295	"		79								
296	"	1	50								
297	"		58								
298	"		15								
299	"		15								
300a	backe										07
300	åker		17								
301	väg										07
302	åker		33								
303	"		11								
304	"		14								
305	"		55								
306	"		41								
307	"		38								
308	"		52								
309	"		59								
310	"		88								
310a	backe										08
310b	"										09
311	åker		59								
312	"		10								
312a	backe										20
313	åker		87								
314	"		35								
315	"		32								
316	"		30								
317	"		12								
318	"		67								
319	"		20								
320	"		77								
	Transp.	18	73	2	31	77	25	1	50	15	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	18	73	2	31	77	25	1	50	15	25
320 a	backe										02
321	åker		17								
322	„		25								
323	„		88								
324	„	1	09								
325	„	1	–								
326	„		78								
327	„		48			23	38	2	31		
	Vånings socken Johannes Jakobsson Nolgården 1/16 mtl.										
328a	våg										10
328	åker		23								
329	„		28								
330a	våg										07
330	åker		45								
331	„		53								
332	„		26								
333	„		25								
334	„		15								
335	„		23								
336	„		29								
337	„		50								
338	„		27								
339	„		47								
340	„		31								
341	„		20								
342	„		12								
343	„		14								
344	„		23								
345	„		15								
	Transp.	5	06			100	63	3	81	15	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	06			100	63	3	81	15	44
346	åker		17								
347	"		17								
348	"		19								
349	"		20								
350	"		17								
351	"		22								
352	"		19								
353	"		16								
354	mosse				29						
355	odl. m.				28						
356	"				26						
358	mosse				24	6	47	1	07		
	J. Bengtsson Källtorp										
357	mosse			1	69			1	69		
	G. J. Andersson Östergården 1/8 mtl.										
359	mosse				95				95		
	Lotta Jonsson										
360	mosse			2	37			2	37		
	Leopold Bengtsson Östergården										
361	mosse			1	-			1	-		
	Transp.					107	10	10	89	15	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					107	10	10	89	15	44
	Gustaf Bergström										
	Östergården 1/16 mtl.										
362	mosse				25						
362a	"				26				51		
	Gust. Andersson										
	Östergården										
363	mosse				27				27		
	Alfred Larsson										
	Östergården 1/32 mtl.										
364	mosse				29				29		
	Frans Larsson										
365	mosse				55				55		
	Joh. Svensson										
	Östergården 1/4 mtl.										
366	mosse				05						
367	"				24				29		
	Lotta Jonsson										
368	mosse			3	42						
369	"			1	60						
370	"			1	56						
371	"			1	32			7	90		
	Gust. Johansson										
	Vrångatorp										
372	åker		38								
373	"		17								
374	"		14								
	Transp.		69			107	10	20	70	15	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		69			107	10	20	70	15	44
375	åker		14								
376	.		16								
377	.		15								
378	.		15								
379	.		13								
380	.		23								
381	.		27								
382	.		32								
383	.		32								
384	.		27								
385	.		27								
386	.		18								
387	.		19								
388	.		18								
389	.		20								
390	.		19								
391	.		19								
392	.		19								
393	.		43								
394	.		36								
395	.		32								
396	.		29								
397	.		43								
398	.		32								
399	.		31								
400	.		27								
401	.		22								
402	.		26								
403	.		06								
404	.		21								
405	.		13			8	03				
	Transp.					115	13	20	70	15	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					115	13	20	70	15	44
	Gustaf Johansson **Vrångatorp**										
406	åker		10								
407	〃		27								
408	〃		79								
409	〃		73								
410	väg										07
411	åker		37								
411a	backe										02
412	åker		75								
413	〃		92								
414	〃		72								
415	〃		25								
416	〃		03								
417	äng				04						
418	åker		27								
419	〃		52								
420	〃		40			5	52		04		
	Summa					120	65	20	74	15	53

Vrångatorp den 1 aug. 1914.

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

öfver den utdikning föreslagna vattensjuka marker tillhörande Öfre Råmsäter, Vrångatorp m. fl. byar uti Locketorps, Värings och Böttlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län uppränadt vid laga synsförrättning åren 1913-1914.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet.	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.																				
A	Locketorps socken																				
	Aug. Johansson																				
	Öfre Råmsäter 7/16 mtl.																				
1	åker		45			600	400	200					90	-							
2	〃		30			600	250	350					105	-							
3	〃		48			〃	〃	〃					168	-							
4	〃		10			600	400	200					20	-							
5	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
6	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
7	〃		33			〃	〃	〃					66	-							
8	〃		30			600	350	250					75	-							
9	〃		37			〃	〃	〃					92	50							
10	〃		39			〃	〃	〃					97	50							
11	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
12	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
13	〃		26			〃	〃	〃					65	-							
14	〃		37			〃	〃	〃					92	50							
15	〃		33			〃	〃	〃					82	50							
16	〃		35			〃	〃	〃					87	50							
	Transp.	4	63										1177	50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	4	63										1177	50							
17	åker		34			600	350	250					85	–							
18	"		60			550	300	250					150	–							
19	"		70			"	"	"					175	–							
20	"		55			"	"	"					137	50							
21	"		12			500	250	250					30	–							
22	"		21			"	"	"					52	50							
23	"		71			"	"	"					177	50							
24	"		09			"	"	"					22	50							
25	äng		03			200	200	–					–								
27	åker		37			600	300	300					111	–							
28	"		30			"	"	"					90	–							
29	"		29			"	"	"					87	–							
30	"		24			"	"	"					72	–							
31	"		29			"	"	"					87	–							
32	"		17			"	"	"					51	–							
33	"		14			"	"	"					42	–							
35	"		05			500	300	200					10	–							
36	"		04			"	"	"					8	–							
37	"		06			"	"	"					12	–							
38	"		07			"	"	"					14	–							
39	"		15			"	"	"					30	–							
40	"		24			"	"	"					48	–							
41	"		18			"	"	"					36	–							
42	backe		–			–	–	–					–	–							
43	åker		15			600	300	300					45	–							
44	"		28			"	"	"					84	–							
45	"		37			"	"	"					111	–							
46	"		19			"	"	"					57	–							
47	"		14			"	"	"					42	–							
48	"		22			600	250	350					77	–							
49	"		24			"	"	"					84	–							
50	"		74			"	"	"					259	–							
	Transp.	12	90										3464	50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	12	90										3464	50							
51	åker		66			600	300	300					198	-							
54	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
55	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
56	〃		39			〃	〃	〃					117	-							
57	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
58	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
59	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
60	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
61	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
64	〃		49			〃	〃	〃					147	-							
65	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
66	〃		26			600	250	350					91	-							
119a	〃		15	16	31	500	500	-							9393	50	4938	-	4455	50	12,93
	2																				
B	Aug. Karlsson																				
	Öfre Kårsäter 5/16 mtl.																				
52	åker		16			550	300	250					40	-							
62	〃		34			600	300	300					102	-							
63	〃		29		79	〃	〃	-					87	-	466	-	237	-	229	-	0.66
	3																				
C	A. G. Karlsson																				
	Nygård 1/4 mtl.																				
67	åker		17			600	500	100					17	-							
68	〃		29			600	280	320					92	80							
69	〃		32			〃	〃	〃					102	40							
70	〃		35			600	250	350					122	50							
71	〃		38			〃	〃	〃					133	-							
72	〃		22			〃	〃	〃					77	-							
73	〃		22			〃	〃	〃					77	-							
74	〃		55			〃	〃	〃					192	50							
75	〃		08			600	400	200					16	-							
76	〃		30			600	300	300					90	-							
	Transp.	2	88	17	10								920	20	9859	50	5175	-	4684	50	13,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	88	17	10								920	20	9859	50	5175	–	4684	50	13,59
77	åker		68			600	300	300					204	-							
78	″		57			″	″	″					171	-							
79	″		58			″	″	″					174	-							
80	″		82			550	275	275					225	50							
81	″		40			″	″	″					110	–							
82	″		39			″	″	″					107	25							
83	″		31			″	″	″					85	25							
84	″		26			″	″	″					71	50							
85	″		20			550	250	300					60	-							
86	″		23			″	″	″					69	-							
87	″		47			″	″	″					141	–							
88	″		39			550	250	300					117	-							
89	″		20			″	″	″					60	-							
90	″		37			″	″	″					111	–							
91	″		48			″	″	″					144	–							
92	″		24			550	300	250					60	-							
93	″		18			″	″	″					45	-							
94	″		22			″	″	″					55	-							
95	″		60			600	300	300					180	-							
96	″		30			600	250	350					105	-							
97	″		43			″	″	″					150	50							
98	″		30			″	″	″					105	-							
99	″		22			″	″	″					77	-							
101	″		13			600	300	300					39	-							
102	″		15			″	″	″					45	-							
103	backe		–			–	–	–					–								
104	åker		14			600	325	275					38	50							
105	″		27			″	″	″					74	25							
106	″		25			″	″	″					68	75							
107	″		15			″	″	″					41	25							
108	″		25			″	″	″					68	75							
109	″		20			600	400	200					40	-							
	Transp.	13	26	17	10								3963	70	9859	50	5175	–	4684	50	13.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	26	17	10								3963	70	9859	50	5175	-	4684	50	13,59
110	åker		22			600	400	200					44	-							
111	backe		-			-	-	-					-								
112	åker		09			500	350	150					13	50							
113	〃		09			〃	〃	〃					13	50							
114	〃		17			〃	〃	〃					25	50							
115	backe		-	13	83	-	-	-							8005	-	3944	80	4060	20	11.78
	4																				
D	Johan Aug. Johansson																				
	Mellomgård 1/16 mtl.																				
116	åker		13			500	500	-					-								
117	〃		21			500	400	100					21	-							
118	〃		21			550	450	100					21	-							
119	〃		12			〃	〃	〃					12	-							
120	〃		64			550	350	200					128	-							
121	〃		53			〃	〃	〃					106	-							
122	〃		31	2	15	〃	〃	〃					62	-	1100	50	750	50	350	-	1.01
	5																				
E	Karl Svanström																				
	Bengtstorp. 1/4 mtl.																				
123	åker		51			550	350	200					102	-							
124	〃		38			500	350	150					57	-							
125	〃		30			〃	〃	〃					45	-							
126	〃		36			〃	〃	〃					54	-							
127	〃		40			550	350	200					80	-							
128	〃		38			〃	〃	〃					76	-							
129	〃		30			〃	〃	〃					60	-							
130	〃		38			550	275	275					104	50							
131	〃		33			〃	〃	〃					90	75							
132	〃		32			〃	〃	〃					88	-							
133	〃		32			500	300	200					64	-							
134	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
135	〃		21			500	350	150					31	50							
	Transp.	4	37	33	08								888	75	18965	-	9870	30	9094	70	26.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	37	33	08								888	75	18965	-	9870	30	9097	70	26.58
136	åker		10			500	350	150					15	-							
137	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
138	〃		26			450	350	100					26	-							
139	〃		30			〃	〃	〃					30	-							
140	〃		36			〃	〃	〃					36	-							
140a	〃		29			〃	〃	〃					29	-							
141	〃		30			〃	〃	〃					30	-							
142	〃		28			〃	〃	〃					28	-							
143	〃		38			500	350	150					57	-							
146	〃		10			〃	〃	〃					15	-							
147	〃		11			〃	〃	〃					16	50							
148	〃		43			550	250	300					129	-							
149	〃		42			〃	〃	〃					126	-							
150	〃		37			〃	〃	〃					111	-							
151	〃		25	8	57	〃	〃	〃					75	-	4370	-	2729	25	1640	75	7,76
F	6																				
	1/8 mtl. Bengtstorp Karl Fredriksson																				
152	åker		55			550	250	300					165	-							
153	〃		09			500	200	300					27	-							
154	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
155	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
156	〃		52			〃	〃	〃					156	-							
157	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
158	〃		51			〃	〃	〃					153	-							
159	〃		50			〃	〃	〃					150	-							
160	〃		62			〃	〃	〃					186	-							
161	〃		70			〃	〃	〃					210	-							
162	〃		44			〃	〃	〃					132	-							
163	〃		45			〃	〃	〃					135	-							
164	äng		24	5	22	300	200	100					24	-	2589	50	1071	50	1578	-	4.40
	Transp.			46	81										25924	50	13671	05	12253	45	35,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			46	81										25924	50	13671	05	12253	45	35.57
G	7 Götlunda socken																				
	Torstorps soldatboställe																				
innch. f. d. sold. N. E. Tor																					
165	åker		17			500	200	300					51	-							
166	.		10			.	.	.					30	-							
167	.		13			.	.	.					39	-							
168	.		09			500	400	100					9	-							
169	.		18			500	300	200					36	-							
170	.		08			.	.	.					16	-							
171	.		21			.	.	.					42	-							
172	.		22			.	.	.					44	-							
173	.		07			.	.	.					14	-							
174	.		17			500	200	300					44	-							
175	.		19	1	61	.	.	.					50	-	805	-	430	-	375	-	1.09
H	8 Smedbackens soldattorp																				
innch. Frans Andersson																					
176	åker		26			500	200	300					78	-							
177	.		30			.	.	.					90	-							
178	.		12		68	500	200	300					36	-	340	-	136	-	204	-	0.59
L	9 Erik Nils Jonsson (Aug. Andersson)																				
	Vickerbråten 3/8 mtl.																				
179	åker		24			500	200	300					72	-							
180	.		13			.	.	.					39	-							
181	.		12			.	.	.					36	-							
182	.		23			.	.	.					69	-							
183	.		42			.	.	.					126	-							
184	.		10			.	.	.					30	-							
185	.		19			550	350	200					98	-							
186	.		24			.	.	.					48	-							
187	.		19			.	.	.					98	-							
	Transp.	1	86	49	10								496	-	27069	50	14237	05	12832	45	37.22

42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	86	49	10								496	-	27069	50	14237	05	12832	45	37.22
188	åker	1	13			550	350	200					226	-							
189	〃		10			550	450	100					10	-							
190	〃		09			550	350	200					18	-							
191	〃		43			〃	〃	〃					86	-							
192	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
193	〃		55			〃	〃	〃					110	-							
194	〃		25			〃	〃	〃					50	-							
195	〃		68			550	300	250					170	-							
196	〃		28			550	350	200					56	-							
197	〃		54			〃	〃	〃					108	-							
198	〃		52			600	300	300					156	-							
199	backe		-			-	-	-					-								
200	〃		-			-	-	-					-								
201	åker		28			550	350	200					56	-							
202	〃		63			600	350	250					157	50							
203	〃	1	19			600	250	350					416	50							
204	〃		82			〃	〃	〃					287	-							
205	〃		21			〃	〃	〃					73	50							
206	〃		23			〃	〃	〃					80	50							
207	〃		28			〃	〃	〃					98	-							
208	〃		29			〃	〃	〃					101	50							
209	〃		21			〃	〃	〃					73	50							
210	〃		22			〃	〃	〃					77	-							
211	〃		72			〃	〃	〃					252	-							
213	〃		63			600	350	250					157	50							
214	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
215	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
216	〃		24			〃	〃	〃					47	50							
217	väg		-			-	-	-					-								
218	åker		35			500	400	100					35	-							
219	〃		12			〃	〃	〃					12	-							
220	〃		03	13	37	〃	〃	〃					03	-	7565	-	4034	-	3531	-	10.24
	Transp.			62	47										34634	50	18271	05	16363	45	47.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			62	47										34634	50	18271	05	16363	45	47.46
K	10 Aug. Johansson Vickebråten 1/8 mtl																				
221	åker		40			600	350	250					100	–							
222	"		46			"	"	"					115	–							
223	"		31			"	"	"					77	50							
224	"		24			550	350	200					48	–							
226	äng		15			200	200	–					–								
227	åker		17			550	220	330					56	10							
228	"		22			"	"	"					72	60							
229	"		40			"	"	"					132	–							
230	"		40			"	"	"					132	–							
231	"		45			"	"	"					148	50							
232	"		34			"	"	"					112	20							
233	"		16			"	"	"					52	80							
234	dragm.		25			250	200	50					12	50							
235	åker		49			500	200	300					147	–							
236	åker		43	4	87	"	"	"					129	–	2533	50	1198	30	1335	20	3.87
230	11																				
L	Per Brandels Stenatorp																				
237	åker		26			500	200	300					78	–							
238	"		27			"	"	"					81	–							
238a	"		12			550	200	350					42	–							
239	"		70			600	300	300					210	–							
239a	"		25			600	350	250					62	50							
240	"		72			600	300	300					216	–							
241	"		15			"	"	"					45	–							
242	"		50			600	250	350					175	–							
243	"		35			"	"	"					122	50							
244	"		17			"	"	"					59	50							
245	odl. m.		24			400	200	200					48	–							
246	äng		07			100	100	–					–								
	Transp.	3	80	67	34								1139	50	37168	–	19469	35	17698	65	51.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	80	67	34								1139	50	37168	-	19469	35	17698	65	51.33
247	åker		32			650	350	300					96	-							
248	.		17			.	.	.					51	-							
250	.		23			650	300	350					80	50							
251	.		18			.	.	.					63	-							
252	.		55			.	.	.					192	50							
253	.		60			650	350	300					180	-							
254	.		36			600	300	300					108	-							
255	.		42			600	250	350					147	-							
256	.		30			.	.	.					105	-							
257	.		24			600	300	300					72	-							
258	.		08			600	500	100					8	-							
259	.		56			600	300	300					168	-							
260	.		33			.	.	.					99	-							
261	.		16			.	.	.					48	-							
262	.		20			.	.	.					60	-							
268	Trägm.		52			250	200	50					26	-							
269	åker		73			650	300	350					255	50							
270	.		50			600	300	300					150	-							
271	backe		-	10	25	-	-	-							5958	-	2909	-	3049	-	8.84
	j																				
17	Anders Andersson																				
	Ahnatorp.																				
263	åker		12			600	300	300					36	-							
264	.		14			.	.	.					42	-							
265	.		09			.	.	.					27	-							
266	.		43			.	.	.					129	-							
267	.		38	1	16	.	.	.					114	-	696	-	348	-	348	-	1.02
	R																				
18	Per Brandels																				
	Ösuddeberg																				
272	äng		09			400	200	200					18	-							
273	åker		15			550	250	300					45	-							
	Transp.		24	78	75								63	-	43822	-	22726	35	21095	65	61.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		24	78	75								63	-	43822	-	22726	35	21095	65	61,19
273a	backe		–			–	–	–					–								
274	åker		18			550	250	300					54	-							
275	„		18			„	„	„					54	-							
276	„		36			500	250	250					90	-							
277	„		28			500	300	200					56	-							
278	„		18			500	400	100					18	-							
279	äng		33			400	200	200					66	-							
280	skogm.	1	74			200	200	–					–								
281	äng		15			200	200	–					–								
282	åker		63			550	250	300					189	-							
283	„		14			„	„	„					42	-							
284	„		77			„	„	„					231	-							
285	„		92			„	„	„					276	-							
286	„		09			„	„	„					27	-							
287	„		25			„	„	„					75	-							
288	„		46			„	„	„					138	-							
289a	backe		–			–	–	–					–								
289	åker		20			550	250	300					60	-							
290	„		30			„	„	„					90	-							
291	„		35			„	„	„					105	-							
292	„		04			„	„	„					12	-							
293	„		23			600	250	350					78	50							
294	„	1	48			„	„	„					518	-							
295	„		79			„	„	„					276	50							
296	„	1	50			„	„	„					525	-							
297	„		58			„	„	„					203	-							
298	„		15			550	250	300					45	-							
299	„		15			„	„	„					45	-							
300	„		17			„	„	„					51	-							
302	„		33			550	350	200					66	-							
303.	„		11			500	200	300					33	-							
304	„		14			„	„	„					42	-							
	Transp	13	42	78	75								3529	-	43822	-	22726	35	21095	65	61.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	42	78	75								3529	-	43822	-	22726	35	21095	65	61.19
305	åker		55			600	250	350					192	50							
306	〃		41			〃	〃	〃					143	50							
307	〃		38			〃	〃	〃					133	-							
308	〃		52			〃	〃	〃					182	-							
309	〃		59			〃	〃	〃					206	50							
310	〃		88			〃	〃	〃					308	-							
310a	backe		-			-	-	-					-								
310b	〃		-			-	-	-					-								
311	åker		59			600	300	300					177	-							
312	〃		10			500	300	200					20	-							
312a	backe		-			-	-	-					-								
313	åker		87			550	350	200					174	-							
314	〃		35			〃	〃	〃					70	-							
315	〃		32			〃	〃	〃					64	-							
316	〃		30			〃	〃	〃					60	-							
317	〃		12			〃	〃	〃					24	-							
318	〃		67			〃	〃	〃					134	-							
319	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
320	〃		77			550	300	250					192	50							
320a	backe		-			-	-	-					-								
321	åker		17			500	200	300					51	-							
322	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
323	〃		88			550	200	350					308	-							
324	〃	1	09			〃	〃	〃					381	50							
325	〃	1	-			〃	〃	〃					350	-							
326	〃		78			〃	〃	〃					273	-							
327	〃		48	25	69	〃	〃	〃					168	-	13370	50	6114	-	7256	50	21.05
	13																				
0	Näringsrocken																				
	Johannes Jakobsson																				
	Nolgården 1/16 mtl.																				
328	åker		23			500	200	300					69	-							
	Transp.		23	104	44								69	-	57192	50	28840	35	28352	15	82,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		23	104	44								64	-	57192	50	28840	35	28352	15	82,24
329	åker		28			450	150	300					84	-							
330	.		45			.	.	.					135	-							
331	.		53			.	.	.					159	-							
332	.		26			.	.	.					78	-							
333	.		25			500	200	300					75	-							
334	.		15			.	.	.					45	-							
335	.		23			.	.	.					69	-							
336	.		29			450	150	300					87	-							
337	.		50			.	.	.					150	-							
338	.		27			.	.	.					81	-							
339	.		47			450	150	300					141	-							
340	.		31			.	.	.					93	-							
341	.		20			.	.	.					60	-							
342	.		12			500	200	300					36	-							
343	.		14			.	.	.					42	-							
344	.		23			.	.	.					69	-							
345	.		15			.	.	.					45	-							
346	.		17			.	.	.					51	-							
347	.		17			.	.	.					51	-							
348	.		19			.	.	.					57	-							
349	.		20			.	.	.					60	-							
350	.		17			.	.	.					51	-							
351	.		22			.	.	.					66	-							
352	.		19			.	.	.					57	-							
353	.		10			.	.	.					30	-							
354	mosse		29			200	100	100					29	-							
355	odl. m.		28			300	100	200					56	-							
356	.		26			.	.	.					52	-							
358	mosse		24	7	54	200	100	100					24	-	3325	-	1223	-	2102	-	6.11
	Transp.			111	98										60517	50	30063	35	30454	15	88,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			111	98										60517	50	30063	35	30454	15	88.35
P	gj J. Bengtsson Kåntorp																				
357	mosse		-	1	69	200	100	100					169	-	338	-	169	-	169	-	0.49
Q	gj S. J. Andersson Östergården 1/8 mtl.																				
359	mosse		95		95	200	100	100					95	-	190	-	95	-	95	-	0.28
R	gj Lotta Jonsson																				
360	mosse			2	37	150	100	50					118	50	355	50	237	-	118	50	0.33
S	gj Leopold Bengtsson Östergården																				
361	mosse			1	-	100	100	-	-		-		-		-		-		-		
T	gj Gustaf Bergström Östergården 1/16 mtl.																				
362	mosse		25			100	100	-					-								
362a	"		26		51	"	"	-					-		—		—		—		
U	gj Gust Andersson Östergården																				
363	mosse				27	100	100	-					—		—		—		—		
V	gj Alfred Larsson Östergården 1/32 mtl.																				
364	mosse				29	100	100	-					—		-		—		—		
X	gj Frans Larsson																				
365	mosse				55	100	100	-					—		—		—		—		
	Transp.			119	61										61401	-	30564	95	30836	65	89.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	9 Transp.			119	61										61401	-	30564	35	30836	65	89.45
Y	Joh. Svensson																				
	Östergården 1/4 mtl.																				
366	mosse		05			100	100	–					–								
367	〃		24		29	〃	〃	–					–		–		–		–		
Z	9																				
	Lotta Jonsson																				
368	mosse	3	42			100	100	–					–								
369	〃	1	60			〃	〃	〃					–								
370	〃	1	56			〃	〃	–					–								
371	〃	1	32	7	90	〃	〃	–					–		–		–		–		
Å	14																				
	Gust. Johansson																				
	Krångatorp																				
372	åker		38			400	200	200					76	-							
373	〃		17			〃	〃	〃					34	-							
374	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
375	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
376	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
377	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
378	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
379	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
380	〃		23			〃	〃	〃					46	-							
381	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
382	〃		32			500	300	200					64	-							
383	〃		32			〃	〃	〃					64	-							
384	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
385	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
386	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
387	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
388	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
389	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
390	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
	Transp.	4	04	127	80								808	-	61401	-	30564	35	30836	65	89.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	04	127	80								808		61401	-	30564	35	30836	65	89,45
391	åker		19			500	300	200					38	-							
392	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
393	〃		43			〃	〃	〃					86	-							
394	〃		36			550	250	300					108	-							
395	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
396	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
397	〃		43			〃	〃	〃					129	-							
398	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
399	〃		31			〃	〃	〃					93	-							
400	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
401	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
402	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
403	〃		06			500	500	-					-								
404	〃		21			500	400	100					21	-							
405	〃		13			〃	〃	〃					13	-							
406	〃		10			600	500	100					10	-							
407	〃		27			600	300	300					81	-							
408	〃		79			〃	〃	〃					237	-							
409	〃		73			〃	〃	〃					219	-							
411	〃		37			650	300	350					129	50							
412	〃		75			〃	〃	〃					262	50							
413	〃		32			600	300	300					96	-							
414	〃		72			650	300	350					252	-							
415	〃		25			〃	〃	〃					87	50							
416	〃		03			〃	〃	〃					10	50							
417	äng		04			100	100	-					-								
418	åker		27			650	300	300					94	50							
419	〃		52			〃	〃	〃					182	-							
420	〃		40	13	59	〃	〃	〃					140	-	7377	50	3738	-	3639	50	10,55
	Summa			141	39										68778	50	34302	35	34476	15	100:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Trångstorp den 1 aug 1914

Gustaf Sjöberg

W. Egnell

C.F. Söderlund

Jordersättningslängd

öfver den jord som åtgår för kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattensjuka marken tillhörande Öfre Kallsäter, Vrångatorp m.fl. byar uti Locketorps, Vånings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synsförrättning åren 1913 - 1914.

Hemmanets namn	Jordegarens namn m. m.	Jord som åtgår	Jordvärde pr ar	Ersättningen utgör		Summa	
			Kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A - B.						
Nygård	A. G. Karlsson	7.90	8 -	63	20		
Öfre Kallsäter	Aug. Johansson	20.3	"	162	40		
"	Aug. Karlsson	1.8	"	14	40	240	-
	Kanalen B - C.						
Vrångatorp	Gustaf Johansson	5.2	8 -	41	60		
Stenatorp	Per Brandels	5.2	"	41	60	83	20
	Kanalen C - D.						
Vrångatorp	Gustaf Johansson	0.7	8	5	60		
Stenatorp	Per Brandels	0.7	8	5	60		
Gäddeberg	d:o	9.5	3	28	50		
"	d:o	17.4	8	139	20	178	90
	Kanalen E - F.						
Gäddeberg	Per Brandels	11.4	8 -	91	20	91	20
	Transp.					593	30

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					593	30
	Kanalen F-G.						
Bräddeberg	Per Brandels	7.7	8-	61	60	61	60
	Kanalen A-B.						
Nygård	A. G. Karlsson	1.7	8-	13	60		
Bengtstorp	Karl Svenström	2.35	"	18	80		
Mellingård	Joh. Aug. Johansson	0.65	"	5	20	37	60
	Kanalsträckan A-J.						
Nygård	A. G. Karlsson	2.1	8-	16	80		
Bengtstorp	Karl Svanström	0.4	"	3	20		
"	Karl Fredriksson	1.7	"	13	60	33	60
	Kanalsträckan J-K.						
	Aug. Andersson	3.0	8:-	24	-		
	Frans Andersson	1.0	"	8	-		
	F. d. sold. N. E. Tor	1.2	"	9	60		
	Karl Fredriksson	3.1	"	24	80	66	40
	Kanalsträckan F-N.						
Bräddeberg	Per Brandels	1.25	8-	10	-	10	-
	Kanalsträckan N-B.						
Bräddeberg	Per Brandels	0.9	8-	7	20		
Nolgården	Johannes Jakobsson	3-	"	24	-		
"	"	2-	6-	12	-	43	20
	Kanalsträckan N-O.						
Bräddeberg	Per Brandes	2.3	8-	18	40		
Nolgården	Johannes Jakobsson	3.3	"	26	40		
Vångatorp	Gustaf Johansson	1-	"	8	-		
"	ovan	1.9	6-	11	40		
Käutorp	J. Bengtsson	0.6	"	3	60		
	Lova Karlsson	1.3	"	7	80	75	60
	Transp.					921	30

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					921	30
	Kanalen C-M.						
Bäddeberg	Per Brandels	4.8	8 -	38	40	38	40
	Kanalen B-L.						
Stenatorp	Per Brandels	9 -	8 -	72	-		
Öfre Kärrsäter	Aug. Johansson	7.3	"	58	40		
Vickersbråten	Aug. Johansson	4.4	"	35	20		
"	(Aug. Andersson)	14.2	"	113	60		
	Erik i Nils Jonsson					279	20
	Diket a-a.						
Vickersbråten	Aug Johansson	0.9	8 -	7	20		
"	Erik i Nils Jonsson (Aug. Andersson)	0.9	"	7	20	14	40
	Summa Kr.					1253	30

Vrångatorp den 1 aug. 1914

Gustaf Sjöberg

W. Egnell C.F. Söderlund.

Kostnadsberäkning

för utdikning af vattensjuka marker tillhörande Öfre Källsäter, Vrångatorp m. fl. byar uti Locketorps, Värings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län; uppgjord vid laga synförrättning åren 1913 – 1914.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B.						
0-1	100	Schaktning af lera kbm	170	0.60	102	-		
1-2	100	. . .	180	.	108	-		
2-3	100	. . .	185	.	111	-		
3-4	100	. . .	220	.	132	-		
4-5	100	. . .	230	.	138	-		
5-6	100	. . .	230	.	138	-		
6-7	100	. . .	230	.	138	-		
7-8	100	. . .	210	.	126	-		
8-9	100	. . .	230	.	138	-		
9-10	100	. . .	240	.	144	-		
10-11	100	. . .	210	.	126	-		
11-12	100	. . .	180	.	108	-		
12-13	100	. . .	175	.	105	-		
13-14	100	. . .	215	.	129	-		
14-+21	21	. . .	55	.	33	-		
		Ombyggnad af 4 st. egovägsbroar vid 3+60, 5+74, 6+52, 09 enl. typ a		75.	300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10% af förestående summa			208	-		
		Jordersättn. enl. jordersättningslängden			240	-	2524	-
	1421	Transp.					2524	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp					2524	–
		Kanalsträckan B-C.						
14+21-15	79	Schaktning af lera Kbm	140	0.70	98	–		
15-16	100	〃 〃 〃	270	〃	189	–		
16-+66	66	〃 〃 〃	235	〃	164	50		
+66-17	34	〃 〃 〃	160	〃	112	–		
17-18	100	〃 〃 〃	445	〃	311	50		
18-+95	95	〃 〃 〃	255	〃	178	50		
		Byggnad af en ~~ägovägsbro~~ utfartsvägsbro vid 16+66 enl. typ a b.			200	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summa			123	30		
	474	Jordersättningen enl. jordersättnings-längden			83	20	1460	–
		Kanalsträckan C-D.						
18+95-19	5	Schaktning af lera Kbm	15	0.70	10	50		
19-+60	60	〃 〃 〃 〃	125	〃	87	50		
+60-+75	15	〃 〃 sten o lera 〃	30	1.25	37	50		
+75-20	25	〃 〃 〃 〃	95	〃	118	25		
20-+20	20	〃 〃 〃 〃	70	〃	87	50		
+20-21	80	〃 〃 〃 m. stubbar 〃	300	1 –	300	–		
21-+62	62	〃 〃 sten och lera 〃	260	1.50	390	–		
+62-22	38	〃 〃 〃 〃	105	1 –	105	–		
22-23	100	〃 〃 lera 〃	515	0.70	360	50		
23-24	100	〃 〃 sten o lera 〃	475	1 –	475	–		
24-25	100	〃 〃 〃 〃 〃	400	〃	400	–		
25-+53	53	〃 〃 〃 〃 〃	25	〃	25	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summa			239	85		
		Jordersättningen enl. jordersättningslängden			178	90	2816	–
	658	Transp.					6800	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					6800	-
		Kanalsträckan E-F.						
27-28	100	Schaktning af lera kbm	130	0.70	91	-		
28-29	100	„ „ „	125	„	87	50		
29-30	100	„ „ „	160	„	112	-		
30-31	100	„ „ „	150	„	105	-		
31-+30	30	„ „ „	50	„	35	-		
		Byggnad af ägovägsbro vid 29+31 enl. typ a			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetstillsyn m. m. tilläggas ca 10% af förestående summa			58	30		
	430	Jordersättningar enl. jordersättnings-längden			91	20	730	-
		Kanalsträckan F-G						
31+30-32	70	Schaktning af lera kbm	130	0.70	91	-		
32-33	100	„ „ „	190	0.70	133	-		
33-34	100	„ „ sten o lera „	180	1-	180	-		
34-35	100	„	165	1-	165	-		
35-36	100	Sprängn. o schaktn. af berg	-8	6-	48	-		
36-37	100	Schaktning af grus o sten „	177	1.50	265	50		
37-+68	68	„ „ sten o grus	210	1.50	315	-		
		„ „ „ „ „	95	„	142	50		
+68+80	12	„						
+80-+88	8	„						
+88-38	12	„						
38-+13	13	Sprängning o schaktning af berg „	-56	6-	336	-		
+13-+20		Schaktning af sten o grus „	45	1.50	67	50		
+20-+53	40	„						
+53-+84	31	Schaktning af sten o grus „	45	1.50	67	50		
+84-39	16	Sprängning o schaktning af berg Schaktning af grus „	-12 10	6- 1.50	72 15	- -		
39-+64	64	„ „ „	95	1.50	142	50		
+64-40	36	„ „ „	55	„	82	50		
40-+15	15	Sprängning o schaktning af berg „	-17	6-	102	-		
+15-+40		Schaktning af grus o sten „	30	1.50	45	-		
+40-+47	32	„						
+47-41	53	„ „ „ „	30	1.50	45	-		
	955	Transp.			2315	-	7530	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
955		Transp.			2315	-	7530	-
41-+6	6	Schaktning af sten o grus kbm	10	1.50	15	-		
		Byggnad af ägovägsbro vid 32+20 enl. typ a		175:-	175	-		
		Byggnad af bro å utfartsväg enl. typ b vid 36+36			250	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			283	40		
	961	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			61	60	3100	-
		Kanalen A-H.						
0-1	100	Schaktning af lera kbm	125	0.60	75	-		
1-2	100	" " "	150	"	90	-		
2-3	100	" " "	160	"	96	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			26	40		
	300	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			37	60	325	-
		Kanalen A-J-K.						
		Sträckan A-J.						
0-1	100	Schaktning af lera kbm	235	0.60	141	-		
1-+60	75	" " " "	180	"	108	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			22	40		
	175	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			33	60	305	-
		Transp.					11260	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					11260	-
		Kanalsträckan J-K.						
1+60-2	40	Schaktning af lera kbm	85	0.60	51	-		
2-3	100	" " "	195	"	117	-		
3-4	100	" " "	225	"	135	-		
4-5	100	" " "	220	"	132	-		
5-+15	15	" " "	30	"	18	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			45	60		
	355	Jordens ättningar inkl. jordens ättningslängden			66	40	565	-
		Kanalen C-M. utgår						
0-1	100	Schaktning af lera kbm	200	0.60	120	-		
1-2	100	" " "	170	"	102	-		
2-3	100	" " "	150	"	90	-		
		Byggnad af 1 st. ägovägsbro vid inl. typ a		75.-	75	-		
		" en vägtrumma vid 3 typ c			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			53	60		
		Jordensättningen inkl. jordensättningslängden			38	40	(629)	-
	300							
		Kanalen F-K-B.						
		Kanalsträckan F-K.						
0-+60	60	Schaktning af lera kbm	115	0.60	69	-		
		Byggnad af en ägovägsbro vid inl. typ a			75	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor.			16	-		
	60	Jordens ättningar inkl. jordens ättningslängden			10	-	170	-
		Transp.					12624	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					126 24	-
		Kanalsträckan N-B. utgår						
+60-1	20	Schaktning af lera kbm	30	0.60	18	-		
1-2	100	„ „ dy „	35 100	„ 0.40	21 40	- -		
2-+28	28	„ „ „ „	35	„	14	-		
+28-3	72	„ „ „ „	140	„	56	-		
3-4	100	„ „ „ „	200	„	80	-		
		Byggnad af 2 st. ägovägsbroar vid 1+52 och 2+28 enl. typ. a		75-	150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summan			36	80		
	320	Jordersättningen enl. jordersättningslängden			43	20	(459)	-
		Kanalen N-O.						
0-a	60	Schaktning af lera kbm	65	0.60	39	-		
0-1	100	„ „ „ „	160	„	96	-		
1-2	100	„ „ dy „	100 60	„ 0.40	60 24	- -		
2-3	100	„ „ lera „	125 40	„ 0.60	50 24	- -		
3-4	100	„ „ „ „	170	0.40	68	-		
4-5	100	„ „ „ „	120	„	48	-		
5-+12	12	„ „ „ „	15	„	6	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summan			39	40		
	572	Jordersättningen enl. jordersättningslängden			75	60	530	-
		Kanalen B-L.						
0-1	100	Schaktning af lera kbm	470	0.70	329	-		
1-2	100	„ „ „	390	„	273	-		
2-3	100	„ „ „	345	„	241	50		
3-4	100	„ „ „	320	„	224	-		
	400	Transp.			1067	50	13613	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400	Transp.			1067	50	13613	–
4-+29	29	Schaktning af sten o lera kbm	95	1.50	142	50		
+29-59	59	„ „ stenbn. lera „	95	1-	95	-		
+59-5	41	„ „ „ „	105	„	73	50		
5-+30	30	„ „ „ „	80	„	56	-		
+30-6	70	„ „ stenbn. lera „	125	1-	125	-		
6-7	100	„ „ lera „	160	0.70	112	-		
7-+75	75	„ „ „	120	„	84	-		
+75-8	25	„ „ „	40	„	28	-		
8-9	100	„ „ „	180	„	126	-		
9-10	100	„ „ „	165	„	115	50		
10-11	100	„ „ „	180	„	126	-		
11-12	100	„ „ „	225	„	157	50		
12-13	100	„ „ „	215	„	150	50		
13-14	100	„ „ „	185	„	129	50		
14-15	100	„ „ „	160	„	112	-		
15-+67	67	„ „ „	85	„	59	50		
		Ombyggnad af 7 st. ägovägsbroar vid 6+10, 8+34, 9+45, 10+92, 11+49, 13 o 14+91 enl. typ a		75-	525	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor.			325	80		
	1546	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			279	20	3890	-
		Diket a-a.						
0-+76	76	Schaktning af lera	152	0.60	91	20		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			9	40		
	76	Jordersättningen enl. jordersättningslängden			14	40	115	-
		Summa					17618 1088 16530	- -

Afgår för C-D och D-P

Vängstorp den 1 aug 1917.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Kostnadsfördelningslängd.

Afdelning A.

Hemmanets och jordägarens namn m. m.		Deltagningsskyldighet i grafningskostnaderna för						Summa		
		Kanalsträ. F.(K-B) K.-O.		Kanalsträ. E-F		Kanalsträ. F-G				
		Uppskattat jordförbättringsvärde Kr	Kr	Uppskattat jordförbättringsvärde Kr	Kr	Uppskattat jordförbättringsvärde Kr	Kr	Kr	öre	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gäddeberg,	Sven Arvidsson Per Brandels			2997-	~~638~~ 720 -	5216-	~~1863~~ 1932 -	~~2501~~ 2652	–	52.17
Nolgården,	Samuel Zetterlun ~~Johannes Jakobsson~~ ✓	~~2102~~ 1643 -	~~568~~ 109 -			1534-	~~518~~ 568 -	~~1116~~ 677	–	23.28
Råntorp,	~~J. Bengtsson~~ Knut Dahlström	169-	46-			123-	~~44~~ 42 -	~~90~~ 93	–	1.88
Östergården,	~~S. J. Andersson~~ Arne Svanström	95-	25-			70-	25-	50	–	1.04
	Lotta Jonsson	118-	32-			86-	32-	~~63~~ 64	–	1.31
Vångatorp,	~~Gustaf Johansson~~ Ulfsengen	1804-	488	34-	~~7~~ 10 -	1341-	~~449~~ 496	~~974~~ 994	–	20.32
	Summa	~~4288~~ 3829 -	~~1159~~ 700 -	3031-	~~645~~ 730 -	8370-	~~2990~~ 3100 -	~~4794~~ 4530	–	100:-

[illegible]

Vångatorp den 1 aug 1914.

Gustaf Sjöberg

W. Egnér C. F. Söderlund.

Afdelning B.

Hemmanets namn.	Jordägarnes namn m. m.	Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna för														Summa			Deltagningsskyldighet i föräuningskostnaderna.		
		Kanalstr. A-J-K.		Kanalstr. A-K.		Kanalstr. A-B		Kanalstr. B-Lisa		Kanalstr. B-C.		Kanalstr. C-M.		Kanalstr. C-D.							
		Uppskattadt jordförbättringsvärde Kr	Kr.	Uppskattadt jordförbättringsvärde Kr	Kr	Uppskattadt jordförbättringsvärde	Kr.	Uppskattadt jordförbättringsvärde Kr	Kr.	Uppskattadt jordförbättringsvärde	Kr	Uppskattadt jordförbättringsvärde	Kr.	Uppskattadt jordförbättringsvärde Kr	Kr.	Kr	öre	%	%	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Bengtstorp	~~Karl Fredriksson~~ Bo Linder	1514-	586-			309-	86-									672	-	5,60 ~~5.38~~	4.40	45	68
Forstorp 2. Sven Andersson	~~soldatbostället~~ } Sven Anders s[illegible] ~~[illegible]~~ Jons	228-	88-					147-	85-							173	-	1,44 ~~1.38~~	1.09	11	32
Smedbacken Börje Larsson	~~d:o~~ } ~~Säte Kronotorp~~ ~~Sven [illegible]~~	204-	79-													79	-	0,66 ~~0.68~~	0.59	6	13
Vickebraten Arne Larsson	Erik o. Nils Jonsson (Aug. Andersson) ~~Rolf Gustavsson~~	302-	117-			92-	26-	3384-	1950-	478-	114 ~~104~~-					2202 ~~2199~~	-	18,39 ~~17.58~~	10.24	106	32
" Rolf Gustavsson	Aug. Johansson ~~Arne Larsson~~							1335-	767-	284-	67-					804 ~~828~~	-	6,95 ~~6.63~~	3.87	40	18
Stenatorp	~~Per Brandels~~ [illegible]							1140-	656-	774-	184 ~~167~~-	1274-	~~405~~-	1496-	860-	1700- (2086)	-	14,17 ~~16.70~~	8.84	91	78
Öfre Kärrsäter	~~Aug. Johansson~~ } Eek					3505-	980	950-	547-	1892-	454 ~~409~~-			538-	310-	2291 ~~2246~~	-	19,09 ~~17.96~~	12.93	134	25
"	~~Aug. Karlsson~~ } Zellerkrona					229-	64-			55-	12-					76	-	0,63 ~~0.61~~	0.66	6	85
Nygård	A. G. Karlsson Mats Karlsson					4060-	1135-			841-	205 ~~182~~-	Utgår				1340 ~~1317~~	-	11,17 ~~10.54~~	11.78	122	30
Mellomgården	Joh. Aug. Johansson —"—			350-	57-	146-	41-									98	-	0,82 ~~0.78~~	1.01	10	49
Bengtstorp	Karl Svanström Bo Linder			1641-	268-	686-	192-									460	-	3,83 ~~3.68~~	4.76	49	42
Vängatorp	Gustaf Johansson Adolf Ulfsvengren									1802-	424- ~~390~~-			1472-	847-	1271 ~~1237~~	-	10,59 ~~9.90~~	10.55	109	54
Stenatorp	Anders Andersson Börje Pettersson Ekefjäll											348-	226-			226	-	~~1.81~~	1.02	10	59
Gäddeberg	Per Brandels													1389-	799-	799	-	6,66 ~~6.40~~	21.05	218	56
Nolgården	Johannes Jakobsson																		6.11	63	44
Kärrtorp	J. Bengtsson																		0.49	5	09
Östergården	A. J. Andersson																		0.28	2	90
	Lotta Jonsson																		0.33	3	43
	Summa	2248-	870-	1991-	325-	9027-	2524-	6956-	4006-	6126-	1460 ~~1325~~-	1562-	629-	4895-	2816-	12000- ~~12494~~	-	100-	100-	1038	27

Vängatorp den 1 aug. 1914.

Gustaf Sjöberg

W. Egnell C. F. Söderlund.

R-E1a-0132

Afvägningslista

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Öfre Kålsäter, Vrångatorp m. fl. byar uti Locketorps, Värings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga synförrättning åren 1913 – 1914.

Kanalen	Vid afvägningssektionen N:o	Längd i meter från föregående sekt.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	4
A - B	0	–	1.4	0.5	4 –	Sidolutn. 1:1.25
	1	100	1.4	.	4 –	
	2	100	1.35	.	3.88	
	3	100	1.4	.	4 –	Ombyggnad af 4 st. ägovägsbroar enl. typ a vid 3+60, 5+74, 6+52 o 9
	4	100	1.6	.	4.50	
	5	100	1.6	.	4.50	
	6	100	1.7	.	4.75	
	7	100	1.6	.	4.50	
	8	100	1.5	.	4.25	
	9	100	1.75	.	4.88	
	10	100	1.65	.	4.63	
	11	100	1.5	.	4.25	
	12	100	1.4	.	4 –	
	13	100	1.45	.	4.13	
	14	100	1.75	.	4.88	
	+21	21	1.8	.	5 –	
B - C	14+21	–	1.8	1.00	6.40	Sidol. 1:1.5
	15	79	1.5	.	5.50	
	16	100	1.5	.	5.50	Ombyggnad af en ~~ägovägs-~~ utfartsvägs-bro vid 16+66 enl. typ ~~a~~ b.
	+66	66	1.85	.	6.55	
	17	34	2.05	.	7.15	
	18	100	1.6	.	5.80	
	+95	95	1.5	.	5.50	

1	2	3	4	5	6	7
C - D.	18+95	–	1.5	1.00	5.50	Sidol. 1:1.5
	19	5	1.5	〃	5.50	
	+60	60	1.35	〃	5.05	
	+75	15	1.3	〃	4.90	
	20	25	1.25	〃	4.75	
	+20	20	1.25	〃	4.75	
	21	80	1.3	〃	4.90	
	+62	62	1.45	〃	5.35	
	22	38	1.55	〃	5.65	
	23	100	1.55	〃	5.65	
	24	100	1.4	〃	5.20	
	25	100	1.25	〃	4.75	
	+53	53	0.9	〃	3.70	
E - F						
	27	–	1.6	1.00	5.80	Sidol. 1:1.5
	28	100	1.4	〃	5.20	
	29	100	1.55	〃	5.65	Ombyggnad af en egovägs-
	30	100	1.55	〃	5.65	bro vid 29+31 enl. typ a
	31	100	1.55	〃	5.65	
	+30	30	1.5	〃	5.50	
F - G.	31+30	–	1.5	1.00	5.50	Sidolutn. 1:1.5
	32	70	1.45	〃	5.35	
	33	100	1.4	〃	5.20	Ombyggnad af en egovägs-
	34	100	1.3	〃	4.90	bro vid 32+20 enl. typ a.
	35	100	1.6	〃	5.80	
	36	100	1.35	〃	5.05	Ombyggnad af en utfarts-
	37	100	1.35	〃	5.05	bro typ b vid 36+80
	+68	68	1.3	〃	4.90	
	+80	12				
	+88	8	1.2	〃	4.60	
	38	12	1.2	〃	4.60	
	+13	13	1.15	〃	4.45	

1	2	3	4	5	6	7
	+53	40	1.1	1.00	4.30	Sidolutn. 1:1,5
	+84	31	1.1	„	4.30	
	39	76	1.3	„	4.90	
	+64	64	1.35	„	5.05	
	40	36	1.3	„	4.90	
	+15					
	+47	32	1.1	„	4.30	
	41	53	0.8	„	3.40	
	+6	6	0.8	„	3.40	
A-K.	0	–	1.4	0.3	3.10	Sidol. 1:1
	1	100	1.3	„	2.90	
	2	100	1.3	„	2.90	
	3	100	1.35	„	3 –	
A-B.	0	–	1.4	0.5	4 –	Sidol. 1:1.25
	1	100	1.5	„	4.25	
	+60	60	1.3	„	3.75	✓
B-K.	+60	–	1.3	0.5	3.75	Sidol. 1:1,25
	2	40	1.3	„	3.75	
	3	100	1.3	„	3.75	
	4	100	1.4	„	4 –	
	5	100	1.3	„	3.75	
	+15	15	1.3	„	3.75	✓
C-M.						
	0	–	1.5	0.3	3.30	Sidol. 1:1
	1	100	1.45	„	3.20	Ombyggnad af 3 st. egovägs-
	2	100	1.3	„	2.90	broar vid 3 enl. typ c
	3	100	1.3	„	2.90	

68

1	2	3	4	5	6	7
F-N.	0	–	1.5	0.3	3.20	Sidolutning 1:1
	+60	60	1.35	"	3 –	Ombyggnad af en egovägsbro
						vid anl. typ a
N-B.	+60-1	20	1.30	0.3	2.90	Sidol. 1:1
	2	100	1.3	.	2.90	Ombyggnad af 2 st. egovägs-
	+28	28	1.4	.	3.10	broar vid 6+52 ō 2+28 anl. typ
	3	72	1.55	.	3.40	a
	4	100	1.5	.	3.30	
N-O.	0	–	1.35	0.3	3 –	Sidol. 1:1.
	a	60	1.25	.	2.80	
	1	100	1.35	.	3 –	
	2	100	1.3	.	2.90	
	3	100	1.5	.	3.30	
	4	100	1.5	.	3.30	
	5	100	1.45	.	3.20	
	+12	12	1.45	.	3.20	
B-L.	0	–	1.8	0.5	5 –	Sidol. 1:1.25
	1	100	1.7	.	4.75	
	2	100	1.45	.	4.13	Ombyggnad af 7 st. ego-
	3	100	1.5	.	4.25	vägsbroar anl. typ a vid
	4	100	1.4	.	4 –	6+10, 8+34, 9+45, 10+92, 11+49
	+29	29	1.45	.	4.13	13 ō 14+91
	+59	30	1.6	.	4.50	
	5	41	1.7	.	4.75	
	+30	30	1.6	.	4.50	
	6	70	1.4	.	4 –	
	7	100	1.3	.	3.75	
	+75	75	1.4	.	4 –	
	8	25	1.45	.	4.13	
	9	100	1.5	.	4.25	
	10	100	1.45	.	4.13	

1	2	3	4	5	6	7
	11	1.00	1.4	0.5	4 -	Sidol. 1:1.25
	12	100	1.55	„	4.40	
	13	100	1.4	„	4 -	
	14	100	1.45	„	4.13	
	15	100	1.6	„	4.50	
	+67	67	1.4	„	4 -	
Diket a-a.						
	0	-	1.4	0.3	3.10	Sidol. 1:1.
	+76	76	1.3	„	2.90	

Vångutorp den 1 aug 1914

Gustaf Sjöberg

W. Egnell C. F. Söderlund

Afskrifternas riktighet betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Hallands Lantbruksingeniör

Intyg.

På begäran af arbetsdirektionen för det vattenafledningsföretag som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Öfre Kallsäter, Nygård m.fl. uti Locketorps, Götlunda och Värings socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län får jag härmed intyga att arbetet vid förenämnda företag ej blott påbörjats utan under min kontroll så långt framskridit att det i hufvudsak kan anses slutfördt, hvarför jag härmed vågar tillstyrka att det beviljade odlingslånet och anslaget i sin helhet utbetalas med afdrag af endast den del däraf, som Kungl. Landtbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrifna slutafsyningen blifvit verkställd.

Sköfde den 28 okt. 1918

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör
SKÖFDE.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Lösen 1:50
Stämpel 0.50
Summa Två Kr.

Afskrift.

D. N:o 7322
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 juni 1918.

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:t den 23 augusti 1918 fastställts, under villkor att i företaget ingående broar utföras i öfverensstämmelse med å förslagsritningen angifna typer, dock att körbanan till samtliga broar utföras af minst 7.5 centimeters plank eller 10 centimeters sparrar och att ägobroar af typ a med spännvidd öfverstigande 4 meter förses med bärbjälkar af minst 20 × 25 centimeters tvärgenomskärning och med förbehåll att dikena b-11 och d-9 ej innefattas i planen.

Stockholm den 4 oktober 1918
Wilhelm Flack
Nils Ritberg.

R 1•0132

Betänkande

angående torrläggning af vattensjuka marker
tillhörande
Öfre Källsäter, Nygård, Mellomg., Bengtstorp,
uti Locketorps socken
Porstorp, Vickerbråten, Stenatorp, Gässeberg m.fl.
uti Götlunda socken,
samt Vrångatorp och Nolgården m.fl.
uti Värings socken
allt inom Södra Vadsbo härad af Skaraborgs län;
afgifvet för statsbidrags sökande 1918
af
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Bilagor:

Litt. A. Afskrift af laga synehandlingarne jämte 5 blad ritningar.
" B. Diariebevis, om att missnöje ej anmälts.

Öfversiktskarta.



Skala= 1:100000.

Afskrift.

Betänkande

Namn.

angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Öfre Kallsäter, Nygård, Mellangården och Bengtstorp uti Locketorps socken, Torstorp, Vickebråten, Stenstorp och Göteberg uti Götlunda socken samt Vrångatorp, Nolgården m.fl. hemman uti Värings socken, allt inom Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna öster om Värings järnvägsstation och de närmast liggande omkring 5 kilometer därifrån. Angående läget i öfrigt hänvisas till den bifogade öfversiktskartan, å hvilken afdikningsområdet är inlagt med gul färg.

Företagets ändamål.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler och diken möjliggöra en fullständigare torrläggning af kring dem belägna vattensjuka marker så att dessa ej blott befrias från öfversvämningar utan äfven kunna erhålla ett för åkerkultur lämpligt torrläggningsdjup.

Laga synförrättningen.

För att bringa företaget till stånd och erhålla nödig utredning i afdikningsfrågan begärdes hos Konungens Befallningshafvande i länet förordnande för behörig förrättningsman att förrätta sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §. Genom resolution af den 16 December 1912 förordnades undertecknad att verkställa den sålunda begärda synförrättningen och har därefter densamma i vederbörlig ordning blifvit handlagd och afslutad vid sammanträde i Vrångatorp den 1 Januari 1914. Afskrift af de vid syneförrättningen upprättade handlingarne jämte 1 blad ritningar bifogas (Bilaga Litt A) Då ingen missnöjesanmälan såsom af närslutna diariebevis (Bilaga Litt B) framgår, blifvit anmäld mot förrättningen har densamma vunnit laga kraft hvarföre vid företagets utförande m.m. bestämmelserna i synemännens utlåtande (synehandlingarne pag. 11–19) skola lända till efterrättelse.

Areal.

Såsom af den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrifningen och arealförteckningen framgår, utgöres den i företaget ingående, förbättringsbara marken af 120,31 har åker samt 7,75 har annan mark eller tillsammans 128,06 har. Af den icke odlade eller såsom åker brukade marken utgöres 16 har 35 ar af högmosse, 54 ar mosse, som en gång varit odlad, och öfriga 3 har 85 ar af ängslinder eller trädbevuxna betesmarker.

Jordmånen.

Jordmånen utgöres öfver hufvudtaget af godartad lermylla på lerbotten, lämplig till kultur för våra flesta sädesslag. I afseende på jordmånens beskaffenhet skiljer sig den sydvästra delen af sankmarksområdet från den öfriga, i det att marken här ej utgöres af lerjord utan af djup mossjord, och företer där den ej är odlad en typisk högmosse med ett ofömultnadt hvitmosselager af upptill 1 à 2 meters mäktighet.

Föregående afdikning.

Såsom förut är nämndt afser vattenföretaget ej direkt upptagande af nya afloppskanaler eller diken utan endast att fördjupa och utvidga äldre sådana, ehuru på sina ställen kanalernas läge delvis ändrats antingen för att erhålla ett jämnare lopp eller för att få kanalen förlagd i gränsen mellan olika delegare.

Vattenafledningen och nederbördsområde m. m.

Hufvudkanalerna i vattenafledningen utgöres af tvenne ursprungligen naturliga vattendrag som förena sig i ett gemensamt aflopp. Södra grenen är i förslaget betecknad med A-B och har en fortsättning uppåt i kanalsträckan A-I-K. Den norra grenen är betecknad med L-B och det gemensamma hufvudafloppet med B-C-D-E-F-G. Å den bifogade öfversiktskartan är vattensamlings- eller nederbördsområdena för dessa vattendrag uppdragna med blå kurvor och betecknade med blå nummer 1, 2 och 3.

N:o 2 utgör nederbördsområdet för södra grenen och har ett ytinnehåll af c:a 500 hektar. N:o 3 är nederbördsområdet för norra grenen och har ett omfång af c:a 1300 ha. N:o 1 slutligen har ett omfång af 250 ha hvilket tillsammans med N:ris 2 och 3 utgör 2080 ha och är vattensamlingsområdet för gemensamma afloppet B-G.

Efter för denna ort sedvanliga nederbörds- och afrinningsförhållanden kan den afrinnande vattenmängden för dessa kanaler beräknas till för N:o 1 1,9 m³ för N:o 2 0,50 m³ och för N:o 3 1,30 m³.

För ernåendet af ett fullt betryggande torrläggningsdjup har antagits att vattenytan vid flödena ej får stiga högre än till högst 0,3 à 0,2 meter under den intill kanalen liggande jämna markytan samt med tillägg för längre bort liggande trakter af 1:100 för nödigt affall. Då-som af förslaget framgår är gemensamma hufvudafloppet eller kanalsträckan B-C-D-E-F-G utlagd med en minsta lutning på bottnen af 1:1000. Kanalen har dessutom gifvits en bottenbredd af 1 meter och en sidolutning af 1:1,5 i de lösare jordarterna.

Utgår man härifrån och beräknar kanalens afbördningsförmåga, så finner man med användandet af Ganguillet och Kutters formel för vattenhastighetsberäkningarne att kanalen vid ett vattendjup af 1,0 meter förmår afföra 2,05 kub. meter i sekunden, hvilket för det afsedda ändamålet är fullt tillfredsställande. I bergsektioner och mellan stenmurar i berg där sidolutningen är ingen eller ringa, skall bottenbredden ökas till 2,5 meter.

I kanalen B-A-I-K skall framsläppas endast 1/2 cm^3 och är den föreslagna bottenbredden af 0,5 meter ehuru sidolutningen här endast bestämts till 1:1,25 fullt tillräcklig ty med en bottenlutning af 1,73:1000 som här är den svagaste kommer högvattenytan knappast att stiga mer än 0,6 meter öfver bottnen.

I kanalen B-L skall framsläppas 1,3 cm^3 och då minsta bottenlutningen är 1,8:1000 kommer med samma sektionsförhållanden och efter liknande beräkningsgrunder här att vid flod uppstå ett vattendjup af 0,9 meter.

Samtliga öfriga föreslagna kanaler är endast mindre sidodiken som är afsedda att upptaga vatten från ej intill hufvudkanalerna stötande ägolotter. De i den framgående vattenmängderna äro så små att inga teoretiska beräkningar hafva kunnat användas för sektionernas bestämmande utan hafva härför endast användts praktiska skäl.

Samtliga kanalernas och dikenas dimensioner äro för öfrigt såväl å profil- och sektionsritningarne som i den särskildt häröfver upprgjorda gräfningslistan (pag. 67-71 i synehandlingarne) i metermått angifna.

Brobyggnader

Af arbetets utförande beröres ingen bro å allmän väg, men en del enskilda vägbroar måste ombyggas. Sålunda å kanalsträckan A-B vid 3+60, 5+74, 6+52 och 9 skall 4 st. ägovägsbroar af trä (typ a) byggas.

Å kanalsträckan B-C vid 16+66 en utfarts-
vägsbro (typ. b)
" " E-F vid 29+31 en ägovägs
bro (typ. a)
" " F-G vid 32+20 en ägovägs-
bro (typ a) och vid 36+36 utfartsvägsbro
(typ b)
" " F-N vid 0+60 (typ a)
" " B-L 7 st. ägovägsbroar (typ
a) vid 6+10, 8+34, 9+45, 10+92, 11+49, 13 och 14+91.

Kostnad för vattenafledningens utförande.

Den beräknade kostnaden för företagets realiserande finnes specificerad i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen (pag. 57-63) och uppgår till sammanlagt 17618 kronor.

Jordförbättringen och vinst af företaget i sin helhet.

Den jordförbättring som företaget anses medföra, har af synemännen uppskattats till 34476 kr. 15 öre och skulle torrläggningen alltså medföra en vinst af 16808 kronor. Lika fördeladt på den i företaget ingående förbättrade jordens areal skulle jordförbättringen utgöra c:a 270 kronor per har.

Sökandet af statsanslag och odlingslån.

Såsom af den resolution till Konungen ställda ansökan framgår och med hänvisande till den vid syneförrättningen ingångna föreningen (Bilaga Litt D paz 8) hafva större delen af delägarne i företaget enats om dess utförande och att därtill söka dels anslag och dels lån af statsmedel.

Areal och jordförbättring.

De jordområden, som ingå i företaget äro till sin beskaffenhet och areal specificerade i den synehandlingarne tillhörande ägobeskrifningen. Likaledes äro markens uppskattade närvarande och blifvande värde samt den beräknade jordförbättringen angifna i jorduppskattningslängden. Ett utdrag från dessa längder angifvande hvad i förenämnda afseende utgöra anslags- och lånesökandernas andelar, visas i efterstående

Tabell a

Hemmanets		Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn.	Areal.								Jordförbättringsvärde					
Nummer	Mantal		Åker		Till åker tjänlig mark		Annan mark		Summa		Summa af förbättringen		genom odlingen och täckdikningen			
													per har		å hemman el. lägenh.	
			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.
		Sockelops socken														
	7/16	Ö. Kalkåker Aug.[1] Johansson	16	13					16	13	4455	50				
	3/16	" Aug.[2] Karlsson		79						79	229	-				
	1/4	Nygård A. G.[3] Fribom	13	83					13	83	4060	20				
	1/6	Hällängsl. J. A.[4] Johansson	2	15					2	15	350	-				
		Transp.	32	90					32	90	9094	70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1/2	Transp.	32	90					32	90	9094	70				
	1/4	Bengtstorp 5 Karl Svantesson	8	51					8	51	1640	75				
	1/8	" 6 Karl Fredriksson	4	98				24	5	22	1518	-				
		Götlunda socken														
		Torstorp 7 N. E. Tor	1	61					1	61	375	-				
		Smedbacken 8 Hans Andersson		68						68	204	-				
	3/8	Vickerbråten 9 Erik Jansson	13	37					13	37	3531	-				
	1/8	" 10 Aug. Johansson	4	47				40	4	87	1335	20				
		Stenstorp 11 Per Brandels	9	42				76	10	18	2646	-				
		Gräddeberg 12 Dome	23	38			2	31	25	69	7256	50				
		Värings socken														
	1/16	Nolgt. Johs 13 Jakobsson	6	47			1	07	7	54	1643	-				
	1/4	Drängatorp 14 Gust. Johansson	13	49					13	49	3639	50				
		Summa	119	28			4	78	124	06	32883	65				

Slutsumman af förestående tabell visar att jordförbättringen uppgår till 32883:65 kronor eller 1088 kr. mindre än som sökandernas andelar i enlighet med jordupskattningslängden skulle nå. Detta härleder sig däraf att förbättringsvärdet minskats med en summa motsvarande den beräknade kostnaden för vissa dikens upptagande, hvilka af sökanderna uteslutits.

Kostnader.

De kostnader, hvilka kräfves för och medfölja företaget sedan de af delägarne uteslutna dikena frånräknats äro specificerade i den vid syneförrättningen upprättade kostnadsberäkningen, från hvilken hämtats efterföljande mera summariska

Kostnadsberäkning

Timpenning 40 öre

Längd	Arbete, jordvärn m. m.	Antal kbm	Kostnad per kbm	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3.	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A–B.						
	Schaktning af lera	2960	0,60	1776	–		
	Ombyggnad af 4 st. ägovägsbroar vid 3+60, 5+74, 6+52 och 9 enl. typ. a		75–	300	–		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa.			208	–		
	Jordersättningar, enl. jordersättningslängden			240	–		
142						2524	–
	Kanalsträckan B–C						
	Schaktning af lera	1505	0,70	1053	50		
	Byggnad af afartsvägsbro vid 16+66 typ b			200	–		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa.			123	30		
474	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			83	20	1460	–
	Kanalsträckan C–D.						
	Schaktning af lera	655	0,70	458	50		
	" sten i lera	195	1,25	243	75		
	" " lerstubb	1305	1:–	1305	–		
	" " sten lera	260	1,50	390	–		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			239	85		
658	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			178	90	2816	–
	Kanalsträckan E–F.						
	Schaktning af lera	615	0,70	430	50		
	Transp.			430	50	6800	–

1	2	3	4	5	6	7.	8
	Transp.			430	50	6800	-
	Byggnad af ägovägsbro vid 29+31 typ a			150	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			58	30		
430	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			91	20	730	-
	Kanalsträckan F-G.						
	Schaktning af lera	320	0,70	224	-		
	" " sten o lera	345	1:-	345	-		
	" " sprängning af berg	93	6:-	558	-		
	" af grus o sten	802	1:50	1203	-		
	Byggnad af ägovägsbro vid 32+20 typ a			175	-		
	" " utfartsvägsbro " 36+36 typ b			250	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			283	40		
961	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			61	60	3100	-
	Kanalen A-H.						
	Schaktning af lera	435	0,60	261	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			26	40		
300	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			37	60	325	-
	Kanalen A-J-K.						
	Kanalsträckan A-J.						
	Schaktning af lera	415	0,60	249	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summa			22	40		
175	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			33	60	305	-
	Transp.					11260	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					11260	-
	Kanalsträckan J-K.						
	Schaktning af lera	755	0,60	453	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m.						
	tillägges c:a 10% af förestående summa			45	60		
355	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			66	40	565	-
	Kanalsträckan F-N						
	Schaktning af lera	115	0,60	69	-		
	Byggnad af ägovägsbro vid 0+30 typ a			75	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m.						
	tillägges c:a 10% af förestående summa			16	-		
60	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			10	-	170	-
	Kanalen N-O.						
	Schaktning af lera	365	0,60	219	-		
	„ „ dy	490	0,40	196	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.						
	m. tillägges c:a 10% af förestående summa			39	40		
572	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			75	60	530	-
	Kanalen B-L.						
	Schaktning af lera	3425	0,70	2397	50		
	„ „ „ sten	95	1:50	142	50		
	„ „ stenbr. lera	220	1:-	220	-		
	Ombyggnad af 7 st. ägovägsbroar vid 6+10,						
	8+34, 9+45, 10+92, 11+49, 13 o 14+91 typ a		75:-	525	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.						
	m. tillägges c:a 10% af förestående summa			325	80		
1596	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			279	20	3890	-
	Diket a-a.						
	Schaktning af lera	152	0,60	91	20		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.						
	m. tillägges c:a 10% af förestående summa			9	40		
	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			14	40	115	-
	Transp.					16530	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					16530	–
	Tillägges omkring 25% av arbetskostnaden					3840	–
	Summa kronor					20370	–
	Förrättningskostnaderna för laga dikesförrättningen					1038	27
	" " betänkandet m. m.					142	13
	Summa kronor					21550	40

(Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.550:40 kronor.

Stockholm den 4 oktober 1918.

Nils Bilberg.

T. f. Byrådirektör)

Såsom af förestående kostnadsberäkning synes, öfverensstämmer denna ej med den förut angifna och från kostnadsberäkningen i laga synehandlingarne hämtade. Den senare är nämligen upptagen till 17618 kronor under det att den nu angifna endast uppgår till 16530 kr. och således är 1088 kr. mindre. Detta förhållande är beroende därpå att vederbörande delägare i dikena C-M och N-P förklaradt sig själfva vilja upptaga dessa diken och ej önska statsbidrag därtill.

Odling och tegdikning

Såsom förut framhållits utgöres den i företaget ingående vattensjuka marken nästan uteslutande af åker och endast en obetydlig del utgöres af oodlad mark såsom äng och delar af skogbevuxna beteshagar. Någon odling af dessa områden är knappast mera lönande, hvarför någon tvångsodling enligt mitt förmenande ej bör ifrågasättas.

Liknande är förhållandet med tegdikningen, ty visserligen behöfva de nu befintliga diken betydligt fördjupas eller helst ersättas genom täckdikning, men detta arbete bör ej uppställas såsom villkor för statsbidragets erhållande utan öfverlämnas åt jordägarnes egen företagsamhet.

Kostnadernas fördelning.

Vid laga syneförrättningen har såväl arbetskostnaderna som diverse andra kostnader blifvit fördelade på samtliga delägare i företaget och finnes denna fördelning upptagen i den därför upprättade kostnadsfördelningslängden. Genom utdrag från denna längd och med iakttagande af de förändringar i kostnaderna, som för anslags- och lånesökande uppkommit genom vissa dikens uteslutande och nya omkostnaders tillkomst, har en specificerad förteckning öfver hvarje enskild jordägares och jordlotts andel i de kostnader, till hvilka statsbidrag sökes uppgjorts och finnes angifven i efterstående

Tabell 6.

Littera å kartan.	Mantal	Hemmans och lägenhetens samt innehafvares namn	Afloppsnummer N:r	Förbättringsvärde.		70% af förbättringsvärdet.		Deltagande i kostnaden för Afl. A.		Afl. B.		Lagsyneförrättningen		Besiktningar m. m.		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Ockelbys socken.																			
A	7/16	Ö. Killsäter [1] A. Johansson	1-24, 27-33, 35-41, 43-51, 54-61, 64-66	4455	50	3118	85			2291	-	134	25	18	76	2444	01	814	67	1629	34
B	3/16	" [2] Aug. Bohlin	52, 62-63	229	-	160	30			76	-	6	85		97	83	82	27	94	55	88
C	1/4	Nygård A. G. [3] Karlsson	67-99, 101-102, 104-110	4060	20	2842	14			1340	-	122	30	17	10	1479	40	493	13	986	27
D	1/6	Mellom. J. A. [4] Johansson	112-114, 116-122	350	-	245	-			98	-	10	49	1	48	109	97	36	66	73	31
E	1/4	Bergsbo K. [5] Svanström	123-143, 146-151	1640	75	1148	53			460	-	49	42	6	91	516	33	172	11	344	22
		Transp.		10735	45	7514	82			4265	-	323	31	45	22	4633	53	1544	51	3089	02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Transp.		10735	45	7514	82			4265	-	323	31	45	22	4633	53	1544	51	3089	02
F	7/8	Bergstorp 6 K. Fredriksson	152-164	1518	-	1062	60			672	-	45	68	6	39	724	07	241	36	482	71
		Göflunda socken																			
G		Tvestorp, N. 7 E. Tor	165-175	375	-	262	50			173	-	11	32	1	58	185	90	61	97	123	93
H		Smedbacken 8 F. Andersson	176-178	204	-	142	80			79	-	6	13		85	85	98	28	66	57	32
J	3/8	Vickesbråten 9 E. Jonsson	179-198 201-211 213-216 218-220	3531	-	2471	70			2207	-	106	32	14	87	2328	19	776	06	1552	13
K	1/8	" 10 A. Johansson	221-226 227-236	1335	20	934	64			834	-	40	18	5	63	879	81	293	27	586	54
L		Stenstorp 11 Per Brandels	237-245 247-248 250-262	2646	-	1852	20			1700	-	91	78	12	83	1804	61	601	54	1203	07
M		Gåddeberg 12 D:sm.	268-270 272-279 282-300 302-327	7256	50	5079	55	2652	-	799	-	218	56	30	56	3700	12	1233	37	2466	75
		Värings socken																			
6	1/16	Notgl. Johs. 13 Jakobsson	328-356 358	1643	-	1150	10	568	-			63	44	8	85	640	29	213	43	426	86
A	1/4	Vrångatorp, 14 Gust. Johansson	371-402 404-409 411-416 418-420	3637	50	2547	65	994	-	1271	-	109	54	15	35	2389	89	796	63	1593	26
		Summa		22883	65	23018	56	4214	-	~~12500~~	-	1016	26	142	13	17322	39	5790	80	11581	59

+25 % af jordsumman 5347-14

21222 39 10897 41860

För att gifva en generel öfverblick af såväl arealförhållandena vid uppdelning i olika ägoslag samt de olika godheten marken har och får före och efter torrläggningen, har upprättats följande

Sammanfattning af företagets omfång och det åsyftade ändamålet med detsamma

Tabell C

utvisande arealen och värdet af de i företaget ingående särskilda ägoslagen före och efter torrläggningens utförande.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandernas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	ha	ar	Kr.	öre	ha	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:								
Åker	120	31			119	28		
Äng och annan mark	7	35			4	78		
Summa	128	06	34302	35	124	06	33453	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Genom de föreslagna vattenaflednings- o afdiknings-arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
Åker (förbättrad)	120	31			119	28		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	7	75			4	78		
Summa	128	06	6878	50	124	06	6357	00

Hinder mot företaget. Alldenstund laga synneförrättningen vunnit laga kraft och företaget i intet afseende berör det allmännas rätt, kan något lagligt hinder ej föreligga eller uppstå mot företagets utförande.

Liknande företag. I liknande företag understödt med statsmedel har ej någon till detta hörande mark ingått, ej heller finnes såvitt jag vet, något dylikt som blifvit utfördt inom den närmaste trakten.

Tillstyrkande. Då företaget otvifvelaktigt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar och blifva till gagn ej blott för delägarne själfva utan äfven för den omgifvande trakten vill jag på det varmaste förorda detsamma och tillstyrka att sökandenas ansökan må bifallas så att bidrag och lån af statsmedel beviljas dem till de belopp, som finnas i tabell b angifna.

Utförande. Hvad särskildt angår själfva utförandet, hänvisas till det vid synneförrättningen uppgjorda förslaget samt till de därvid i synenämndens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Arbetsplan. På grund af arbetets omfång anser jag att det lämpligen bör fördelas på 3 år på så sätt att under första året upptagas kanalsträckorna

F-G	för en	beräknad	kostnad	af	3100 kr.	
E-F	"	"	"	"	730 "	
C-D	"	"	"	"	2816 "	6646:-

under andra året kanalsträckorna

B-C	för en	beräknad	kostnad	af	1460 kr.	
A-B	"	"	"	"	2524 "	
½ B-L	"	"	"	"	1900 "	5884:-

under tredje året kanalsträckorna och dikena

½ B-L	för en	beräknad	kostnad	af	1900 kr.	
F-N-C	"	"	"	"	700 "	
A-J-K	"	"	"	"	870 "	
A-H	"	"	"	"	325 "	
a-a	"	"	"	"	115 "	4000:-
				Summa Kronor		16530:-

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Bilaga Litt. B.

Mot den af Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg framlagda och enligt uppgift den 1 Augusti innevarande år afslutade syneförrättning för utdikning af vattenskadade marker tillhörande Öfre Hällbäter, Stångaloge m. fl. byar uti [illegible] Vings- och Hotlunda socknar, hvaröfver [illegible] har enligt hvad i Länsstyrelsens förda diarier utvisa, missnöje inom laga tid icke anförts, betygar Mariestad, i landskansliet, den 2 November 1914.

Å ämbetets vägnar
Josef Fischer

Lösen - 1.50
Stämpel - 0.50
Summa Två kronor

E. Sandström, p. t.

Riktigt afskrifvet betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Protokollsutdrag.

Protokoll fördt vid sammanträden under laga synesförrättning angående uppgräfning af afloppsdiken från och genom ägor tillhörande Öfre Källsäter, Trångatorp m.fl. byar uti Locketorps, Värings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

= = = = = = = = =

Till arbetsdirektion valdes A.G. Karlsson Nygården, Gust. Johansson Trångatorp, Aug. Johansson, Ö. Källsäter, Per Branders & Aug. Johansson, Vickorbråten.

15 §.

Mellan delägarne ingicks skriftlig förening om företagets utförande (Bilaga Litt. D) hvilken af synemännen vitsordades.

= = = = = = = =

18 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Trångatorp den 1 augusti 1914

Ex officio
Gustaf Sjöberg

W. Egnell C.F. Söderlund.

= = = = = = = = =

Bilaga Litt. D.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Gustaf Johansson i Trångatorp, Väring angående utdikning af vattenskadade marker tillhörande Öfre Källsäter, Trångatorp m.fl. byar uti Locketorps, Värings och Götlunda socknar af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län den 1 augusti 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt Dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

= = = = = = = = = =

2/ Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majt med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de erhållna medlen på därför bestämda terminer.

= = = = = = =

9/ Skulle någon af oss brista i sina åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

Rätt utdraget intygar
Ex officio
Christof Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Protokollsutdrag

Protokoll fört vid samman-
träde med Arbetsderiktionen
för Wattenafdikningsföretaget
som afser torrläggning af
Wattenskadade marker
tillhörande Övra Källsäter
Wrångatorp Gäddeberg
m.f.l hemman inom Locketorps
Wärings o Götlanda sockrar
Hållit i Gäddeberg den 25 okt 1918

Alla Arbetsderiktionens medlemmar voro närvarande

§ 1

Att utkvittera det lån å 14.180 kronor som Kungl. Maj:st den 23 augusti 1918 anvisat från odlingslånefonden samt det belopp å 7,090 kronor som Kungl: Maj:st samma dag anvisat från allmänna afdikningsanslaget utsågs Landtbrukaren A.G Carlsson Nyg Källsäter

§ 2

Att justera protokollet utsågs Landtbrukarna Aug Johansson Övra Källsäter och Gustaf Johansson Wrångatorp

Som ofvan
A.G Carlsson

Justerat
Aug Johansson
Gustaf Johansson

Ratt afskrivit betygar
A.G. Carlsson

Godkänt den 18 oktober 1920

10340
20

BEVIS.

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet enligt särskilt förordnande den 6 november 1919 från Kungl. Lantbruksstyrelsen på ansökan av arbetsstyrelsens ordförande angående det företag som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Öfre Källsäter, Nygård, Mellomgården, Bengtstorp uti Locketorps socken, Torstorp, Vickerbråten, Stenatorp och Gäddeberg uti Götlunda socken samt Vrångatorp och Nolgården m.fl. uti Värings socken, allt inom Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 23 augusti 1918.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 7090 kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918.

Lån från 1918 års odlingslånefond 14180 kronor .

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 20 november 1918.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1922.

Vid av undertecknad den 27 november 1919 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 27 mars 1920.

Gustaf Sjöberg

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör
SKÖFDE.

STAMPEL FEMTIO ÖRE 50

Ej kvarlösen
A.R.