Akt nr:

R-E1a-0133

AU$R-E1a-0133

76

117.8

R 1*0133

D.-No 12548.
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 26 NOV. 1919

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 juli 1919
i och för utdikning av vattensjuka marker, tillhörande Backgården, Junkragården, Klockaregården, Svenstorp och Nohlegård uti Kymbo socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Fyratusenfyrahundratio / 4.410:-/ kronor från 1919 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Tvåtusentvåhundra / 2.200:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1919, ~~varav hela beloppet — kronor — utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 18 Septemb 1916 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — förtroendemän —, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

143,2/15
19

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 september 1919,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1921,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1925,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Klockaregården den 20 Nov 1919.

J. A. Karlsson Hällestorp Norg ägare 7/8 mtl
L. Lindblom för 3/8 mtl Svenstorp
William Lindström Storegården ägare 7/16 mt
W. Johansson för 1/8 Svenstorp (Junkaragården) ägare
Jacob Johansson för 1/4 Junkrag
A. Ljungström Strömsholm
Gustaf Johansson äger 1/4 Klockareg 1/4 Junkareg
A. Wallentinson för 1/4 Junkrag 1/8 Klockgården
ägare. m. h. i. p.

Att ofvanstående personer

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Emil Josefsson
Adress: Nytorp
Kymbo Kålfvene

Aug Bengtsson
Adress: Myretomten
Kymbo Kålfvene

Med stöd av Kungl. brevet den 4 juli
1919 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 10 februari 1920

E. J. Wilh. Cave
Föredragande

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

1 76/19

D. N:r 12548 R 1★0133 1730/19

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 26 nov. 1919.

D. N:r 12384
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 14 dec. 1918.

Avskrift

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 4 juli 1919 fastställts, med villkor att vid fördjupningen av landsvägsbron vid punkt. D., valvens nederlag undermuras under hela deras bredd,ˣ

Betänkande

angående torrläggning av vattensjuk mark
tillhörande
Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman
uti Kymbo socken av Vartofta härad
och Skaraborgs län;
avgivet för statsbidrags sökande år 1918
av
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

ˣpå sätt som å ritningen med blå beteckning angivits, att sökandena skola i övrigt beträffande sagda arbete ställa sig till efterrättelse de villkor, som meddelats dels i K. B:s resolution den 7 oktober 1918 angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande, dels i § 14 av det protokoll, som i ärendet förts vid ordinarie vägstämma med väghållningsskyldige inom Slättängs tingslags väghållningsdistrikt den 24 (forts.)

Bilagor:

Litt A. Avskrift av laga synehandlingarna jämte 1 blad ritning
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Arvodesräkning
" D. —— D:o ——
" E. Tillstånd från det allmännas sida.

augusti 1918 samt att i företaget ingående stentrumma utföras i överensstämmelse med å förslagsritningen angiven typ.

Stockholm den 28 juli 1919

Nils Risberg   Gunnar Holmström

Föredragande Översiktskarta



Skala 1:100000

Betänkande

angående beslutad uppgrävning av avloppsdike från och genom ägor tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken av Vartofta härad och Skaraborgs län. **Namn**

Läge

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna invid landsvägen omkring en kilometer sydväst om Kymbo kyrka. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, å vilken sankmarksområdet är inlagt med gul färg.

Företagets ändamål

Företaget avser att genom uppgrävning av ett förut befintligt avloppsdike och reglering av vattenståndet i den nedanför befintliga bäcken möjliggöra en för jordens brukning mera ändamålsenlig torrläggning av därinvid liggande markområden.

Laga syneförrättningen.

Då delägarna ej kunde enas om företagets utförande, begärdes hos Konungens Befallningshavande i länet förordnande för behörig förrättningsman att för frågans utredning verkställa sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §. Genom resolution av den 30 april 1912 förordnades undertecknad att verkställa den sålunda begärda förrättningen, vilken sedan blivit av mig i laga ordning handlagd och avslutades vid sammanträde i Klockaregården den 18 september 1916.

Avskrift av de vid syneförrättningen upprättade handlingarna jämte I blad ritningar bifogas / Bilaga Litt. A. /

Då såsom av närslutna diariebevis / Bilaga Litt. B / synes ingen missnöjesanmälan mot förrättningen gjorts, har densamma vunnit laga kraft, och skall med anledning därav vid arbetets utförande m. m. de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna vara gällande och lända till efterrättelse.

Areal.

Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår utgöres den i företaget ingående förbättringsbara marken av 23,15 har, av vilka 2 har 44 ar är åker och 20 har och 71 ar är odlad jord.

Jordmånen utgöres i övre delen av företaget, omfattande ägofigurerna 1-31 av lermylla vilande på hård starkt stenbunden lera för att därefter övergå till ett djupare lager av dy och slamämnen. Såsom åkerjord kommer den med säkerhet att efter torrläggningen bliva av särdeles god beskaffenhet.

Jordmånen

Då större delen av den odlade marken nu mestadels ligger i nivå med vattenståndet i bäcken och diket, utgöres den därå befintliga växtligheten nästan uteslutande av starr- och andra mindre värdefulla kärrgräs, vilka visserligen kunna giva ett relativt gott skörderesultat i kvantitativt hänseende, men i näringsvärde mindre tillfredsställande.

Växtlighet

Såsom förut är nämnt avser företaget att dels reglera vattenståndet i en genom de vattensjuka markernas nedre del rinnande bäck. Denna del av företaget är i förslaget betecknad med C-D-E. Det vatten, som här skall framsläppas kommer från ett nederbördsområde med ett beräknat omfång av 1900 hektar. Då en stor del av detta område utgöres av starkt vattenhållande mossmarker, bland vilka särskilt märkes den ännu outdikade Ryttaremossen, vars vatten troligen till stor del även avrinner åt annat håll, har vattenavrinningen ej ansetts kunna tagas högre än 0.8 liter per sekund och hektar eller för hela området till 1,52 cm^3.

Vattenavledningen och vattensamlingsområde m.m.

Då i förslaget till utgrävning av nedre delen av denna kanal eller sträckan D-E. bottnen blivit utlagd med ett fall av 0.5:1000, bottenbredden tagits till 1.0 meter och sidolutningen till 1:1,5, skulle i kanalen vid ett vattendjup av 1.0 meter framgå 1,42 cm^3 och vid ett vattendjup av 1.1 meter 1.75 cm^3. Alltså kommer vid en framrinning av 1.52 cm^3 vattendjupet praktiskt sett att bliva styft 1.0 meter.

I kanalen längre upp eller i sträckan C-D är bottenlutningen 1,1:1000 och kan under liknande förutsättningar framsläppa vattenmängden 1.52 cm^3 vid ett vattendjup av 0.85 mtr.

Kanalsträckan A-B-C utgöres av ett mindre avloppsdike, genom vilket vattnet från knappast 50 har skall framsläppas. De framrinnande vattenmängderna äro därför så små, att några teoretiska beräkningar för dimensionernas bestämmande ej här kunna läggas till grund, varför dessa blivit bestämda uteslutande med hänsyn till praktiska skäl. Med stöd av sådana har i förslaget bottenbredden bestämts till 0.5 meter och sidolutningen till 1:1. På grund av jordartens beskaffenhet, där särskilt alven är synnerligen hård och stenbunden och därför svårarbetad, har, då den för övrigt är fullt betryggande, sidolutningen 1:1 föreslagits för att nedbringa anläggningskostnaderna. Av samma orsak, eller bottnens svårarbetade beskaffenhet kan endast tegdikning med öppna diken tillrådas och har därför avloppskanalens djup bestämts härför.

Brobyggnader

Genomgångsöppningen på landsvägsbron vid 8+90 är 2.6 meter, men enligt de gjorda beräkningarna för kanalsträckan B-C:A avbördningsförmåga krävs, endast en bredd av 2.27 mtr. Såsom av profilritningarna framgår, måste dock bottnen sänkas ca 0.85 mtr. Huru detta arbete lämpligen kan utföras visas av de härför uppgjorda specialritningarna. På grund av den ovannämnda beskaffenheten av bottnen behöves ingen spontpålning vare sig över eller nedanför bron för att skydda mot utskärning.

Vid den mindre kanalens upptagande måste tre stycken mindre eller trummar ombyggas, nämligen en å utfartsväg vid 1+40 samt två å ägovägar vid I+90 och III+65. Samtliga byggas som stentrummar i enlighet med ritningen härå med genomgångsöppning 0.8 × 0.8 mtr. Trummarna göras genom utfartsvägen 4 meter och genom ägovägarna 3 meter långa.

Kostnad för vattenavledningen

Kostnaderna för de föreslagna arbetenas utförande med jordlösen är specificerad i den synehandlingarna tillhörande kostnadsberäkningen och uppgår till 3950:- kronor

Jordförbättringen

Den jordförbättring, som härigenom skulle erhållas är av synemännen uppskattad till ett värde av 7505 kronor och 50 öre.

Vinst av företaget

Jämföres den sålunda uppkommande jordförbättringens värde med kostnaderna, överstiger den förra de senare med 3555:- kronor, som således skulle utgöra vinsten av företaget. Fördelas denna lika efter areal skulle det utgöra i runt tal 150:- kronor per har.

Sökande av statsanslag och odlingslån.

Såsom av den vid syneförrättningen ingångna föreningen / sid 12 i synehandlingarna / framgår, hava samtliga i företaget ingående delägarna enats om företagets utförande och att därtill söka bidrag av statsmedel dels i form av anslag från "allmänna dikningsanslaget" och dels såsom lån ur odlingslånefonden.

Areal- och jordförbättring

Då samtliga delägarne äro sökande till statsbidragen, innehava sökandena följaktligheten all den mark, som ingår i företaget och tillskyndas all den jordförbättring, som genom företaget vinnes.

Odling- och tegdikning

Då för fullt utnyttjande av den jordförbättring, som genom markens torrläggning kan ernås, den odlade jorden bör uppodlas och ytterligare torrläggas genom täckdikning, bör för statsbidrags erhållande det villkor uppställas, att odling och tegdikning å därför tjänliga områden bör utföras. Visserligen är å vissa trakter av den i företaget ingående marken matjordslagret ej synnerligen djupt och därunder en stenbunden botten, men det oaktat anser jag den fullt användbar till åkerkultur och odlingsarbetet därå lönande.

Till odling vill jag därför föreslå all den i företaget ingående odlade marken.

Den kostnad, som odlingsarbetet komma att kräva, bör beräknas så att för dess utförande å ägofigurerna 1-7a eller en areal av 1.69 har uppgår det till 300 kronor per har eller till en summa av 507:- kronor. (cj 24826)

Å ägofigurerna 11-29 eller 3,33 har uppgår odlingskostnaderna till 250:- kronor per har eller tillsammans 832:50 kronor.

Å ägofigurerna 31-40, 42-43, 54-62a, 64-69a eller 15,69 har tillsammans 200 kr, alltså tillsammans 3138:- kronor.

Odlingskostnaderna skulle alltså uppgå till sammanlagt 4477:50 kronor.

För att bereda åkerjorden tillräcklig torrläggning böra de till odling föreslagna områden genomdragas av tegdiken.

Dessa diken göras å den grundare jorden i medeltal 0.8 mtr. djupa, 0.3 meter breda i bottnen och 1.5 meter breda i dagen. Å den djupare jorden göras de 0.9-1.0 meter djupa, 0.3 meter breda i bottnen och 1.8 meter breda i dagen. De läggas på ett inbördes avstånd av 1.5 meter från varandra.

Kostnaderna för tegdikenas upptagande kan i genomsnitt beräknas till 30 öre pr. sträckmeter eller 200 kr. per hektar och skulle alltså kräva en sammanlagd kostnad av 4142:- kronor.

Dessa arbeten öka naturligtvis jordvärdet i samma proportion som de belöpa sig till och inverka därför ej på det ekonomiska värdet av företaget.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Sökandenas andelar.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Skattal	Hemmans och lägenhetens samt innehavarens namn m. m.	areal: Åker har	areal: Åker ar	areal: Tävodling å förelagen mark. har	areal: Tävodling å förelagen mark. ar	areal: Annan mark har	areal: Annan mark ar	areal: Summa har	areal: Summa ar	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen Kr.	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen öre	Jordförbättringsvärde: genom odling o tegdikning per har Kr	Jordförbättringsvärde: genom odling o tegdikning per har öre	Jordförbättringsvärde: genom odling o tegdikning å hemman Kr	Jordförbättringsvärde: genom odling o tegdikning å hemman öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Sold. A. Ljungström				67	✓			67	185	50	300	-	201	-
	1/8	2 Backg. J. A. Vallentinsson				25	✓			25	37	50	300	-	75	-
	1/2	3 Junkareg. Ve		37		77 84	✓		1	95	619	50	300 250	- -	231 202	- 50
	1/4	4 " Jakob Johansson		25	2	52	✓		2	77	838	-	250	-	630	-
	1/4	5 " Vilh. Lindström		33	1	90	✓		2	23	639	-	200	-	380	-
	1/4	6 Klockareg. Gust. Johansson		32	4	41	✓		4	73	1678	50	200	-	882	-
	1/8	7 Svenstorp, Vitalis Johansson	1	17	1	88	✓		3	05	918	50	200	-	376	-
	1/8	8 Hällestorp, J. A. Karlsson			4	92	✓		4	92	1717	50	200	-	984	-
	1/32	9 Svenstorp, Lev. Lindblom			2	58	✓		2	58	871	50	200	-	516	-
		Summa	2	44	20	71			23	15	7505	50			4477	50

Kostnad De kostnader, som medfölja företagets utförande äro med undantag av odlings- tegdiknings- och förrättningskostnaderna upptagna och specificerade i den vid synförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen. En summarisk tablå över samtliga kostnaderna finnes i efterstående

Kostnadsberäkning.

(Timpenning 50 öre)

Längd	Arbete, jordmån m. m.	antal	á kronor	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A-B.						
	Schaktning av grus och sten m. sprängning	765	1:-	765	-		
	2 st. vägtrummor vid III+65 och I+90		75:-	150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.						
	Transport			915	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transport			915	-		
	tillägges c:a 10% av förestående summar			110	10		
435	Jordersättningen enligt jordersättningslängden			39	90	1065	-
	Kanalsträckan B+C.						
	Schaktning av grus o. sten m. sprängning	450	1:-	450	-		
	" " sandjord	740	0:50	370	-		
	Ombyggnad av vägtrumma vid 7+40			100	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summar			93	60		
523	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			86	40	1100	-
	Kanalsträckan C-D.						
	Schaktning av grus och sten	525	1:-	525	-		
	" " lerbl. sandjord	790	0:50	395	-		
	" " sten o grus gf landsvägsbron	20	2:-	40	-		
	Sturning och stensättning av bron vid 8+86			400	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summar			105	40		
365	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			54	60	1520	-
	Kanalsträckan D+E.						
	Schaktning av grus o sten	365	1:-	365	-		
	" " lerbl. sandjord	225	0.60	135	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m tillägges c:a 10% av förestående summar			51	20		
614	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			13	80	565	-
		Kostnad				4250	-
	Tillägges omkring 50% av arbetskostnaden =					2000	-
	Kostnad för odling (se tabell a)					4477	50
	" " tegdikning					4142	-
	" " laga synefårrättningar (Bilaga C)					308	98
Avskrift.	" " betänkandet m.m. (Bilaga D.)					59	35
	Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden					15237	83

beräknats till för vattenavledningen kronor 6.618:33

" odling och tegdikning " 8.619:50

Stockholm den 28 juli 1919 Nils Risberg Summa kronor 15.237:83

Förste Byråing.

Tabell B.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	mantal	Hemmanets och lägenhetens samt innehavares namn m. m.	Skiftl. №	Före förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Deltagare i kostnaden för dikningen		laga syneförrättningen		bekantaulft		Summa kostnad		Anslag		Lån	
			—	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A		A. Ljungström	2-5	185	50	129	85	97	57	7	63	1	47	106	67	35	56	71	11
B.	1/8	Backg. J. A. Vallentinsson	1	37	50	26	25	19	75	1	55		30	21	60	7	20	14	40
Ba	1/2	Junkrag. D:o	6-16	619	50	433	65	325	88	25	49	4	90	356	27	118	76	237	51
C.	1/4	" Jak. Johansson	17-29a	838	–	586	60	441	21	34	52	6	63	482	36	160	79	321	57
D.	1/4	" Vilh. Lindström	30-32	639	-	447	30	336	14	26	29	5	05	367	48	122	49	244	99
E.	1/4	Klockareg. Gust. Johansson	33-43	1678	50	1174	95	883	22	69	09	13	27	965	58	321	86	643	72
F.	1/8	Svenstorp. Vitalis Johansson	44-58	918	50	642	95	483	48	37	82	7	26	528	56	176	19	352	37
G.	1/8	Hällestorp, J. A. Karlsson	59-62a	1717	50	1202	25	903	76	70	69	13	57	988	02	329	34	658	68
H	9/32	Svenstorp, Lev Lindblom	64-69a	871	50	610	05	458	99	35	90	6	90	501	79	167	26	334	53
		Summa	—	7505	50	5253	85	6250	–	308	98	59	35	4318	33	1439	45	2878	88

2200:– 4410:–

Såsom av förestående tabell synes uppgår det sökta statsbidraget till Kronor ~~1439: 45~~ 2206:11
och lånet till " ~~2878: 88~~ 4412:22
eller tillsammans Kr. ~~4318: 33~~ 6618:33

Av samma tabell synes även att sammanlagda beloppet av anslag och lån för ingendera av sökandena uppgår till ~~70%~~ av den för honom beräknade jordförbättringen.

Tabell C.

utvisande areal och värdet av de i förslaget ingående särskilda ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

I till vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:	Hela avdikningsområdet = lånesökandenas -andel-			
	Areal		Värde	
	har	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5
Åker	2	44		
Äng och annan mark	20	71		
Summa =	23	15	~~5190~~ 5195	– 50
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma att förändras till				
Åker (förbättrad)	2	44		
" (förut äng eller annan mark)	20	71		
Äng och ~~eller~~ annan mark (nybildad eller förbättrad).				
Summa =	23	15	12696	–

Hinder mot företaget

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida vunnits (Bilaga Litt. E.) kan intet lagligt hinder uppstå för företagets utförande.

Liknande företag

Något liknande företag understött med statsmedel har mig veterligt ej blivit utfört inom den närmaste trakten.

Tillstyrkande

Då företaget otvivelaktigt kommer att bereda jordinnehavarna ansevärda ekonomiska fördelar, vill jag på det varmaste förorda detsamma samt tillstyrka att sökandenas anhållan må bifallas så, att bidrag och lån av statsmedel lämnas dem till de belopp, som i tabell B. finnas angivna.

Utförande

Beträffande arbetenas utförande så hänvisas till det vid syneförrättningen uppgjorda förslaget samt till de bestämmelser, som finnas intagna i synemännens utlåtande.

Med hänsyn till deras ringa omfång anser jag att arbetena med vattenavledningen bör kunna medhinnas på ett år samt odlings- och tegdikningsarbetena slutföras på 5 år efter det kanalarbetena avslutats.

Sköfde i november 1918
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen	6,618	kronor	33	öre
för odling och tegdikning	8,619	"	50	"
Summa	15,237	kronor	83	öre.

Stockholm den 28 juli 1919
Nils Risberg
Förste Byråingeniör.

Bilaga Litt. B.

Mot den av lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg handlagda och enligt uppgift den 18 september 1916 avslutade synеförrättning i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken, Wartofta härad, har, enligt vad härstädes förda diarier utvisa, missnöje intill denna dag icke anförts; betygar. Mariestad å landskansliet den 12 maj 1917.

Ex officio
Josef Fischer

/ Stämpel /
Lösen 1:50
Stämpel 0.50
Suma 2 kronor

Kommissionären p.b.

Avskrift.

Bilaga Litt C.

Arvodesräkning

för verkställd laga synförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Klockaregården, Svenstorp m.fl. i Kymbo socken, Vartofta härad och Skaraborgs län, upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar av den 23 December 1909.

År, månad, dag.	Arbete m. m.	Ägofigurernas antal	Ägofigurernas medel areal i ar	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	För lösen av förordnandet kommissions-							
	arvode				8	25		
	" 15 st. kungörelser och kallelser à —			0.20	3	-		
	1 " i Post och Inrikes Tidningar				7	18	18	43
	" mätning i åkerskala enl. Tariff I							
	av tomter, trädgård, åker m.m. 2,44 har	15	16.2	0.30	4	50		
	" äng och odlingsmark 20,71 "	61	33.9	0.34	20	74		
	" skogsmark, sjö m.m. 0.41 "	5	8.2	0.12		60	25	84
	" dubbel jordvärdering enl. 7 § 4 mom. ¼ av fö-							
	restående arvode för mätning av uppsk. mark				12	62	12	62
	" uträkning av kartan enl. Tariff II 23.56 har	81	29	0.08	6	48	6	48
	" avvägning och undersökning av							
	marken 3 dagar			10,-	30	-		
	" avdikningsplanens uppgörande med							
	ritningar och kostnadsförslag				40	-		
	" jordersättningslängdens, kostnads-							
	fördelningslängdens, grävningslistans							
	m.fl. längders uppgörande — —				50	-		
	" teknisk, juridisk och ekonomisk utred-							
	ning för utlåtandets avgivande				30	-	150	-
	" 2 st. sammanträdesdagar. —			10,-	20	-	20	-
	" lösen av avskrifter och kopior							
	" 7¼ ark. handlingar			1.25	9	38		
	" kopia av plankartan med stämpel				9	98		
	" " " profil och sektionsritningarne				11	75	31	11
	Summa =						264	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport						264	48
	Tillkommer:							
	Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkning				24	-		
	För delgivning av kallelser, handlangnings- och materialkostnader m.m. enl. särskilda räkningar				20	50	44	50
	Summa förrättningskostnader						308	98

Klander mot denna räkning kan göras vid Vartofta häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Klockaregården den 18 sept. 1916
Gustaf Sjöberg

Att en med denna lika lydande räkning blivit till sökandena av förrättningen överlämnad intygas
Fredrik Olander   O. Carlsson

Rätt avskrivet betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Bilaga Litt. D.

Arvodesräkning.

för upprättandet av handlingar och kartor för sökande av statsbidrag till det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m.fl. uti Hymbo socken, Wartofta härad och Skaraborgs län.

	Kr.	öre
För avskrift av laga synehandlingarne 7¾ ark à 1.25	9	70
" kopiering av kartor och ritningar	16	65
" betänkandets avgivande med översiktskarta m.m.	25	-
" lösen av diariebevis	3	50
" " " tillståndsbevis	4	50
Summa Kronor	59	35

Sköfde den 13 maj 1918
Kvitteras
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Rätt avskrivet betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Bilaga Litt. C.

D. o W. D N:o 2-64
1918

Konungens befallningshavandes i Skaraborgs län resolution i anledning av en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg enligt uppdrag av vederbörande arbetsdirektion gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till utförande av ett företag, som avsåg torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman i Kymbo socken; varande vid ansökningen fogad av Sjöberg uppgjord fullständig plan över företaget jämte betänkande, utvisande, att företaget icke komme att i de i nådiga kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m. m. den 31 december 1879 omförmälda hänseenden medföra annan olägenhet än att en bro å landsvägen mellan Kymbo och Slättäng behövde fördjupas; över vilken ansökning vägstyrelsen i Slättängs tingslags väghållningsdistrikt samt vederbörande landsfiskal avgivit yttranden, varefter arbetsdirektionen för företaget inkommit med påminnelser; Given Mariestad å landskansliet den 7 oktober 1918.

Stämpel

Stämpel

Stämpel Tre kronor.

Att, såvitt härstädes fört diarium utvisar, besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid, räknad från den 13 oktober 1918, blivit här anförda, betygar å tjänstens vägnar.

Stockholm den 17 februari 1919

Gösta Altermark

Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet

Sökanden

Stämpel Kr. 1:-
Lösen " 3:-
Summa Kr. 4:-

Konungens befallningshavande har tagit ärendet i övervägande; och enär anledning icke är förhanden, att ifrågavarande förslag skall medföra annan olägenhet i ovan omförmälda hänseenden än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att mot samma förslag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske innan tillstånd från det allmännas sida meddelas; alltså finner Konungens befallningshavande skäligt förklara, att, under förutsättning att ovannämnda bro på delägarnes i förslaget bekostnad ombygges i noggrann överensstämmelse med det av lantbruksingeniären upprättade förslaget samt att delägarna ansvara för gäldandet av den av ombyggnaden föranledda ökningen av kostnaderna för brons framtida underhåll, hinder från det allmännas sida icke möter mot företaget.

Det åligger arbetsdirektionen att, innan ombyggnad av bron påbörjas, därom göra anmälan hos vederbörande landsfiskal, samt tillse att broarbetet efter påbörjandet varder slutfört med största möjliga skyndsamhet.

Denna resolution skall genom arbetsdirektionens försorg befordras till uppläsning från predikstolen i Kymbo sockens kyrka.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Civildepartementet böra ingivas, eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan föres av menighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästföljande söckendag före klockan tolv; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas, samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättandet av namn, syssla och boningsort underskrivas: men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan, och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

corr
E.S.

På länsstyrelsens vägnar
John Lindström Einar Johnson.

Uppläst i Kymbo kyrka den 13 okt. 1918 av
Ivar Flarén,

Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie vägstämma med väghållningsskyldiga inom Slättängs tingslags väghållnings distrikt i Vartofta den 24 augusti 1918.

Av vägstyrelsen voro närvarande endast undertecknad ordförande.

Med fullmakter från vederbörande kommunalstämmor försedda ombud voro från 8 av distriktets 17 socknar, jämte 5 enskilda väghållare.

§ 1.

Stämman erkändes vara i laga ordning kungjord.

= = = = = = = =

§ 14.

Intressenterna för ett dikningsföretag inom Kymbo socken hade ånyo till stämman ingått med anhållan att för detta arbete få fördjupa bäcken vid Stenbro (vilken bro av vägkassan underhålles) ävensom att undermura brons grundbyggnad, enligt med av statens lantbruksingeniör Gustaf Sjöberg upprättat förslag och ritning. Denna anhållan blev av stämman beviljad under villkor att arbetet utföres på sökandenas bekostnad och under sakkunniges kontroll samt fullt betryggande, så att brons bestånd därigenom ej äventyras.

Vid besiktning av bron befanns att grunden för densamma ävensom valvet tarvade förstärkning, varför stämman beslöt, att då denna förstärkning lämpligast kunde ske i samband med fördjupningen och undermurningen av bron till intressenterna för detta företag, av vägkassan för sagda förstärkning skulle utbetalas (300:-) kronor, då arbetet är färdigt och av vägstyrelsen eller dess ombud avsynats och godkänt.

Som ovan
Carl Fredriksson
Stämmans ordf.

Ur justerade protokollet rätt utdraget, styrkes
Carl Fredriksson

2 76/19

R 1*0133

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde under laga synförrättning angående uppgrävning av avloppskanal från och genom ägor tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken, Vartofta härad och Skaraborgs län.

Lånat f.
den ......
Lbrstn 1044.

År 1913 den 27 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos hemmansägaren Vitalis Johansson i Svenstorp för att på grund av Konungens Befallningshavandes förordnande / Bilaga Litt. A. / hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken, Vartofta härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig tid utfärdade kungörelser / Bilaga Litt. B / och särskilt delgivna kallelser / Bilaga Litt. C. / hade delägarna blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen Klas Karlsson i Båbäcken och F. Olander i Hvalstad även följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen
Gustaf Johansson för 1/2 mt. Klockaregården
Vitalis Johansson " 1/8 " Svenstorp
och av övriga delägare:
J. A. Vallentinsson för 1/8 mt. Backgården
och 1/2 - Junkragården
genom sonen Klas Adamsson enl. fullmakt / Bilaga Litt. D. /
J. P. Karlsson och Karl Aug. Karlsson för 1/4 mt. Junkragård.

genom handlanden William Lindström
enl. fullmakt / Bilaga Litt. C /.
Karl Aug. Karlsson för 7/8 mt Wahlgården
Levin Lindblom " 9/32 " Lovenstorp.

2 §

Det av Konungens Befallningshavande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse / Bilaga Litt. A. /.

3 §

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jävsförhållande till någon av delägarne.

4 §

Något laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande funno synemännen ej föreligga ej heller gjorde någon av de närvarande påstående därom.

5 §

Sökandena till förrättningen förklarade sin avsikt med densamma vara att få den s. k. Stora Brobäcken reglerad och uppgrävd till sådant djup att deras intill liggande marker kunna torrläggas till lagenligt djup av 1.2 meter eller 4 fot.

6 §

Då ingen överenskommelse kunde åvägabringas mellan delägarna förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga frågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de sedan efter sammanträdets slut begiva sig ut på marken för att taga de lokala förhållande i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §§.

7 §.

Förrättningsmannen meddelade, att han genom sin tjänstemedhjälpare redan låtit avväga och uppmäta den vattensjuka marken samt undersöka bäcken och läget för den nya kanalen. Den sålunda upprättade plankartan och ett provisoriskt förslag till bäckens reglering förelades de närvarande.

8 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle delgivas.

Ort och tid som ovan

Ex officio
Gustaf Sjöberg

Clas Carlsson
Fredrik Olander

9 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan, och hade till sammanträdet dessutom följande personer infunnit sig.

Gustaf Johansson
Vitalis Johansson
A. Ljungström
V. Lindström
J A. Karlsson
Levin Lindblom
Oscar Johansson
Jakob Johansson
Adam Wallentinsson

10 §

Det av förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenavledningsföretagets utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

11 §

Till arbetsdirektion utsågos:
Levin Lindblom
J. A. Karlsson och
Gustaf Johansson

12 §.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74 § valdes Vitalis Johansson.

13 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt J. A. Karlsson

14 §.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena av förrättningen.

15 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse / Bilaga Litt F /.

16 §.

Förening om företagets utförande ingicks och hade följande lydelse / Bilaga Litt G. /

17 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagivande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Vartofta häradsrätt på rätt och i den ordning lag härom föreskriver.

18§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Klockaregården den 18 sept. 1916
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Fredrik Olander   C. Carlsson

Bilaga Litt A.

D. o W. Lm. N:o 4-2
1912

Resolution

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; Blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad i Landskansliet den 30 April 1912

På Landshövdingsämbetets vägnar
Ludv. Almquist   John Nelsén.

Stämpel Tre kronor.

D. ö V. Dm. № 4-2 Ing. d. 9/4 1912

1912 Den 13/4 Kungj.

Till

Konungens Befallningshavande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgrävning av utloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken och Wartofta härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är — — och närmaste järnvägstation Kjelvene.

Meddelanden angående förrättningen ställes till Gustaf Johansson eller Vitalis Johansson under adress Kymbo Kjelvene.

Uppgift på övriga delägare, vilka anses beröras av förslaget, finnes å omstående sida.

Klockaregården och Svenstorp den 6 april 1912.
Gustaf Johansson Vitalis Johansson

Bilaga Litt. B.

Kungörelser.

Bilaga Litt C.

Kallelse.

John Lindblom varder härmed kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Vitalis Johansson i Svenstorp måndagen den 18 instundande september kl. 11.30 f.m. angående av Konungens Befallningshavande förordnad syn i och för uppgrävning av avloppskanal genom ägor tillhörande Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken av Skaraborgs län.

Sköfde den 10 april 1916.

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör

/ Post- och Inrikes Tidning, onsdagen den 12 april, lördagen den 27 april, fredagen den 12 maj 1916 /.

Kallelser.

Bilaga Litt D.

Fullmakt.

för innehavaren Klas Adamsson att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Konungens Befallningshavande förordnade laga synförrättningen angående avledning av vatten från vattenskadade marker tillhörande Klackaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken av Vartofta härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt vad detta mitt ombud härvid lagligen gör och låter även beträffande förenings ingående om företagets utförande och odlingslåns sökande.

Juckragården den 27 aug. 1913 / A. Wallentinsson.

Bevittnas
C. W. Gustafsson M. Gustafsson

Bilaga Litt. E.

Fullmakt.

för Handlanden William Lindström, Nyhem, att vid sammanträde hos Lantbrukaren Vitalis Johansson i Svenstorp onsdagen den 27 aug. kl. 11.30 f.m. utöva rösträtt och föra vår talan för 1/4 mant. Juttagården.

Hällestorp Kymbo den 26 aug. 1913.
J. P. Carlsson Karl Aug. Karlsson

Bevittnas av
Jakob Johansson, M. Stenberg.

Bilaga Litt. F.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga synförrättning angående uppgrävning av den s. k. Stora Brobäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken av Vartofta härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom reglering av vattenståndet i den s. k. Stora Brobäcken möjliggöra en fullständigare torrläggning av intill denna belägna marker är att anse såsom vattenavledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

De vattensjuka markerna hava blivit avvägda och genom nymätning å karta avfattade och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom denna belägen mark kan under nuvarande förhållanden torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

För ernåendet av det åsyftade ändamålet måste den nu befintliga bäcken, som i förslaget är betecknad med A-B-C-D-E. uppgrävas och rätas samt givas så stora dimensioner, att den ej blott förmå mottaga och avföra det tillströmmande vattnet så att översvämningar förebyggas, utan även kan hålla vattenståndet, särskilt under sommarmånaderna så lågt under markytan att jordens ytterligare torrläggning genom täckdikning kan möjliggöras.

På grund av de vattenmängder, som skola framgå i bäcken och med hänsyn till jordartens beskaffenhet i avseende till dess sammanhållningsförmåga, har ansetts lämpligt att föreskriva för kanalsträckan A-B-C. en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1 samt för kanalsträckan C-D-E. en bottenbredd av 1 mtr. och en sidolutning av 1:1.5.

Över de i förslaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda andra typer än de föreslagna, därest respektive broägare det medgiva, likväl alltid med förutsättning att den bestående genomloppsöppningen intill 0.8 meters höjd ej får förminskas. Då landsvägsbron vid 8+86. har tillräcklig bredd, men botten behöver sänkas för den ovanför liggande markens torrläggning bör detta arbete utföras på sätt ritningarna utvisa antingen med stenmur eller genom cementgjutning vid sidorna och i bottnen för sidomurarnes stödjande. Överenskommelse härom bör träffas med Vägstyrelsen. Kanalens och broarnes dimensioner äro i metermått angivna dels å profil- och sektionsritningarna och dels i den särskilt häröver uppgjorda grävningslistan.

Kanalens läge å marken är å plankartan utmärkt genom dubbla röda linier och försedda med till profilritningarna svarande röda littera samt nummer angivande de olika avvägningspunkterna.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet, ävensom till ledning för bestämmandet av eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord över de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse av jord, som åtgå till kanalens upptagande eller utvidgning samt 0.6 meter ren på vardera sidan utöver vad gamla bäcken förut härav innehåller, har av synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Dylik ersättning skall, innan arbetet får företagas på hans mark, utbetalas till den jordägare, som ej är delägare i företaget; är han själv betalningsskyldig däri, skall den vid dikningskostnadernas fördelning honom till godo räknas.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blivit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller giva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6 % årligen av värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall, efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning äskar utse en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedda personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedda marken, som jordbankarna upptager, och använda det jordvärde som nu är i jordersättningslängden av synemännen angivet. Denna värdering skall upprepas vart 5:te år.

Såsom grund för fördelningen av de kostnader, som medfölja förslagets utförande, har lagts den förbättring, den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde __före__ och __efter__ torrläggningen, ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade __jorduppskattningslängden__ i kronor angivna.

Vid fördelningen av förenämnda kostnader hava synemännen enligt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom förslagets utförande.

Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Kostnaden för framtida underhållet av kanalen även som delaktighet i de årliga ersättningarna för intrång skall fördelas efter samma grunder, som angivits för kanalens nygrävning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskriva,

__att__ där kanalen går i rågång, skall

den upplagas lika på vardera grannes mark, och, den uppkastade dikesjorden, såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1 meter och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

att rensning av kanalen skall företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar, samt med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det av synemännen gjorda avdikningsförslaget, delägarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar, men i övrigt utföra arbetet i full överensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, och tillstånd från det allmännas sida vunnits samt bragt till slut senast två år efter det tagit sin början.

Sökandena vare skyldiga att vid förrättningens avslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem överlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtliga delägare i företaget och av dem till sökandena eller till de personer, som blivit utsedda att företagets ekonomi ombestyra, inbetalas.

Klockaregården den 18 september 1916

Gustaf Sjöberg

Fredrik Olander, C. Carlsson

Bilaga Litt. G.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Vitalis Johansson i Svenstorp angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo-socken av Vartofta härad och Skaraborgs län; den 18 september 1916.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) Att till arbetets utförande och framtida underhåll gemensamt söka bidrag från allmänna avdikningsanslaget och lån från statens odlingslånefond.

3) Uppdraga åt åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:st med underdånig ansökan om anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om uppgörandet av för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess det sökta statsanslaget utfaller.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4/ Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarna eller inför av dem utsedda revisorer.

5/ För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äga arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall, anses behövligt.

6/ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst två närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne:

7/ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarna av arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde rösta var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äga rätt bevaka sin rätt genom befullmäktigat ombud.

8/ Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9/ Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheter, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom härför

6
Vitalis Johansson
för 1/8 mt. Svenstorp
5
Gustaf Johansson för
1/4 mant. Junkragården
1/4 " Klockaregården

7
J. A. Karlsson
för 1/8 mant Hällestorp /Nalgård/

4
W. Lindström
för 1/4 mant. Junkragården

8
Levin Lindblom
för 9/32 mant. Svenstorp

1
A. Ljungström

2

A. Wallentinsson
får 1/4 mant. Junkragården och Backgården

3

Jakob Johansson
får 1/4 mant. Junkragården

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och undertecknad, intygas.

Gustaf Sjöberg

Fredrik Olander C. Carlsson

Ägobeskrivning och Arealförteckning

angående torrläggning av vattenskade marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken av Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913–1916.

Ägofigurernas nummer å kartan.	Hemmanets och Delägarens namn m. m.	Areal				Summa areal				Impedimenter.	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Soldaten A. Ljungström										
2	kärräng				16						
3	"				28						
4	"				13						
5	"				10				67		
	Backgården 1/8 mant.										
	J. A. Wallentinsson										
1	kärräng				25				25		
	Junkragården 1/2 mant.										
	J. A. Wallentinsson										
6	kärräng				41						
7	"				27						
7a	"				09						
8	åker		27								
9	väg										08
10	åker		10								
11	kärräng				05						
12	"				16						
13	"				18						
14	"				14						
15	"				14						
16	"				14		37	1	58		
	Transp.		37	1	58		37	2	50		08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		37	1	58		37	2	50		08
	Junkragården 1/4 mant.										
	Jakob Johansson										
17	kärräng				73						
18	"				13						
19	"				13						
20	"				13						
21	"				10						
22	"				14						
23	"				41						
24	åker		15								
25	väg										09
26	åker		10								
27	kärräng				08						
28	"				14						
29	"				32						
29a	"				21		25	2	52		
	Junkragården 1/4 mant.										
	V. Lindström.										
30	åker		33								
31	kärräng				89						
31a	"				17						
32	"				84		33	1	90		
	Klockaregården 1/4 mant.										
	Gustof Johansson										
33	kärräng				08						
34	"				24						
35	"			1	07						
36	"				25						
37	"				32						
38	"				87						
39	väg										10
	Transp.			2	83		95	6	92		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.			2	83		95	6	92		27
40	kärräng				21						
41	åker		32								
42	kärväng				70						
43	"				67		32	4	41		
	G										
	Svenstorp 1/8 mant.										
	Vitalis Johansson										
44	åker		13.								
45	"		05								
46	"		16								
47	"		12								
48	"		09								
49	"		10								
50	"		07								
51	"		10								
52	"		35								
53	väg										02
54	kärräng				29						
55	"				01						
56	"				08						
57	"				62						
57a	"				55						
58	"				33	1	17	1	88		
	Hällestorp Nohlegård 1/8 mant.										
	J.A. Karlsson										
59	kärräng			1	10						
60	"				74						
61	"			1	37						
61a	"				28						
62	"			1	15						
62a	"				28			4	92		
	Transp.					2	44	18	13		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					2	44	18	13		29
63	Allmän fägata										12
	Svenstorp 9/32										
	Lövin och John/Lindblom										
64	kärräng				55						
64a	"				09						
64b.	"				39						
65	"				13						
66	"				49						
66a	"				24						
67	"				12						
67a	"				06						
68	"				13						
68a	"				10						
69	"				18						
69a	"				10			2	58		
	Summa					2	44	20	71		41

Klockaregården den 18 sept. 1916
Gustaf Sjöberg.

3

76/19

R 1★0133

Avskrift **Jorduppskattningslängd**

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. uti Kymbo socken av Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1913–1916

Egofigurens nummer å kartan.	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal.		Summa areal		Uppskattade blivande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blivande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blivande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. av hela förbättringen
		har	ar	ha	a	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	Soldaten A. Ljungström																				
2	kärräng		16			600	400	200					32	-							
3	"		28			500	150	350					98	-							
4	"		13			-	-	-					45	50							
5	"		10		67	250	150	100					10	-	326	-	140	50	185	50	2.47 -
B	Backgården 1/8 mant.																				
	J. A. Vallentinsson																				
1	kärräng		25		25	300	150	150					37	50	75	-	37	50	37	50	0.50 -
	Junkragården 1/2 mant																				
Ba	J. A. Vallentinsson																				
6	kärräng		41			550	150	400					164	-							
7	"		27			-	-	-					108	-							
7a	"		09			450	150	300					27	-							
8	åker		27			600	500	100					27	-							
10	"		10			-	-	-					10	-							
11	kärräng		05			500	150	350					17	50							
12	kärräng		16			550	200	350					56	-							
13	"		18			-	-	-					63	-							
14	"		14			-	-	-					49	-							
~~14~~	"																				
	Transp.	1	67		92								521	50	401	-	178	-	223	-	2.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	1	67		92								521	50	401	-	178	-	223	-	297
15	kärräng		14			550	200	350					49	-							
16	"		14	1	95	-	-	-					49	-	1079	50	460	-	619	50	825
C	3 Junkragården 1/4 mant																				
	Jacob Johansson																				
17	kärräng		73			550	200	350					255	50							
18	"		13			600	200	400					52	-							
19	"		13			-	-	-					52	-							
20	"		13			-	-	-					52	-							
21	"		10			-	-	-					40	-							
22	"		14			-	-	-					56	-							
23	"		41			200	150	50					20	50							
24	åker		15			600	500	100					15	-							
26	"		10			-	-	-					10	-							
27	kärräng		08			450	150	300					24	-							
28	"		14			500	150	350					49	-							
29	"		32			550	150	400					128	-							
29a	"		21	2	77	-	-	-					84	-	1409	-	571	-	838	-	1147
	Junkragården 1/4 mant																				
D.	4																				
	Vilh. Lindström																				
30	åker		33			600	500	100					33	-							
31	kärräng		89			550	200	350					311	50							
31a	"		17			400	150	250					42	50							
32	"		84	2	23	500	200	300					252	-	1175	-	536	50	639	-	851
	5 Klockaregården 1/4 mant																				
	Gustaf Johansson																				
33	kärräng		08			500	200	300					24	-							
34	"		24			600	300	300					72	-							
35	"	1	07			600	200	400					428	-							
36	"		25			-	-	-					100	-							
37	"		32			-	-	-					128	-							
~~37~~	Transp.	1	96	7	87								752	-	4065	-	1745	50	2319	50	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	96	7	87								752	-	4065	-	1745	50	2319	50	30.90
38	kärräng		87			500	150	350					304	50							
40	"		21			600	400	200					42	-							
41	åker		32			600	500	100					32	-							
42	kärräng		70			600	200	400					280	-							
43	"		67	4	73	-	-	-					268	-	2743	-	1064	50	1678	50	22.36
F	**Svenstorp 1/8 mant.** 6																				
	Vitalis Johansson																				
44	åker		13			500	400	100					18	-							
45	"		05			-	-	-					5	-							
46	"		16			600	450	150					24	-							
47	"		12			-	-	-					18	-							
48	"		09			-	-	-					13	50							
49	"		10			-	-	-					15	-							
50	"		07			-	-	-					10	50							
51	"		10			-	-	-					15	-							
52	"		35			-	-	-					52	50							
54	kärräng		29			600	200	400					116	-							
55	"		01			-	-	-					4	-							
56	"		08			-	-	-					32	-							
57	"		62			-	-	-					248	-							
57a	"		55			-	-	-					220	-							
58	"		33	3	05	-	-	-					132	-	1812	-	893	50	918	50	12.24
	7 **Nohlegård (Hällestorp) 1/8 mant.**																				
	J. A. Karlsson																				
59	kärräng	1	10			400	150	250					275	-							
60	"		74			600	200	400					296	-							
61	"	1	37			-	-	-					548	-							
61a	"		28			600	300	300					84	-							
62	"	1	15			550	200	350					402	50							
[illegible]																					
	Transp.	4	64	15	65								1605	50	8620	-	3703	50	4916	50	65.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	4	64	15	65								1605	50	8620	–	8703	50	4916	50	6550
62a	kärräng		28	4	92	600	200	400					112	–	2674	50	957	–	1717	50	2290
63	allm. fägata		12		12	200	200	–					–	–	–	–	—	—	—	—	—
H	Svenstorp 9/32 mt. John & Levin Lindblad																				
64	kärräng		55			450	150	300					165	–							
64a	"		09			400	150	250					22	50							
64b	"		39			600	200	400					156	–							
65	"		13			–	–	–					52	–							
66	"		49			550	250	300					147	–							
66a	"		24			600	200	400					96	–							
67	"		12			550	250	300					36	–							
67a	"		06			600	200	400					24	–							
68	"		13			550	250	300					39	–							
68a	"		10			600	200	400					40	–							
69	"		18			550	250	300					54	–							
69a	"		10	2	58	600	200	400					40	–	1401	50	530	–	871	50	11,60
	Summa			23	27										12696	–	5190	50	7505	50	100.–

Klockaregården den 18 sept. 1916

Gustaf Sjöberg

Fredrik Olander C. Carlsson

Jordersättningslängd.

över den jord, som åtgår för kanalens upptagande i och för utdikning av vattensjuka marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken, Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913–1916.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Jord som åtgår.	Jordvärde per ar	Ersättningen utgår Kr	Ersättningen utgår öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A–B.						
Junkragården	J. A. Vallentinsson	4.50	6.–	27	–		
Sörgården	W. Lindström	2.15	"	12	90	39	90
	Kanalsträckan B–C.						
Klockaregården	Gustaf Johansson	5.75	6.–	34	50		
Svenstorp	Vitalis Johansson	5.80	–	34	80		
Nohlegård	J. A. Karlsson	2.85	–	17	10	86	40
	Kanalsträckan C–D.						
Nohlegård	J. A. Karlsson	4.25	6.–	25	50		
Svenstorp	Levin och John Lindblom m. fl	4.85	–	29	10	54	60
	Kanalsträckan D–E.						
Storegården	Oskar Johansson	2.30	6.–	13	80	13	80
	Summa					194	70

Klockaregården den 18 sept. 1916
Gustaf Sjöberg

Fredrik Ölander C. Carlsson.

Kostnadsberäkning för utdikning av vattensjuka marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken, Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913–1916.

Timpenning 1 50 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, m. m.	Antal	á kronor	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A–B.						
+35 – III	35	Schaktning av grus och sten m. sprängning	65	1:-	65	-		
IV – III	100	" " "	170	-	170	-		
III – +70	30	" " "	50	-	50	-		
+70 – II	70	" " "	105	-	105	-		
II – +34	66	" " "	105	-	105	-		
+34 – I	34	" " "	70	-	70	-		
I – 0	100	" " "	200	-	200	-		
		2 st. vägtrumma 3 m. långa 0.8 × 0.8 vid III+65 ö I+90			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c:a 10% av förestående summor			110	10		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			39	90	1065	-
		Kanalsträckan B–C.						
0 – 1	100	Schaktning av grus ö sten m. sprängning	105	1:-	105	-		
		" sandjord	95	0.50	47	50		
1 – +40	40	" "	45	-	22	50		
		" grus ö sten med sprängning	40	1:-	40	-		
+40 – 2	60	" "	60	-	60	-		
		" sandjord	65	0.50	32	50		
		Transp.			307	50	1065	-

Till Kungliga Landtbruksstyrelsen

Stockholm.

Undertecknade intressenter i dikningsförslaget af den s.k. Stora Brobäcken omfattande Klockaregården Junkragårdarne Svänstorp o Hällestorp (Norgard) uti Kymbo socken och Vartofta härad Skaraborgslän. Anhålles vördsamt att utfå 2 tredjedelar af lånet och Anslaget, då vi redan färdigräft Kanalsträckan betecknande på Kartan A.B.C.D. och utbetalt Kr. 6927.60 för gräfning brotrummer och förrättningskostnad samt af den torrlagda arealen, öfver 2. Hecktar redan odlad som härmed Intygas s.

Svänstorp den 15 Novemb 1919

J. A. Karlsson
Hällestorp (Norg)
L. Lindblom
Svenstorp
A. Ljungström
Strömsholm

William Lindström
Storegården
W. Johansson
Svenstorp
A. Wallentinsson
Junkragården
m. h. i. p.

Gustaf Johansson
Klockaregd
Jacob Johansson
Junkragd

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			307	50	1065	-
2-+75	75	Schaktning av sandjord	80	0.50	40	-		
		〃 grus o sten med sprängning	75	1:-	75	-		
+75-3	25	〃 〃 〃	25	〃	25	-		
		〃 sandjord	30	0.50	15	-		
3-+30	30	〃 〃	35	〃	17	50		
		〃 grus o sten med sprängning	30	1:-	30	-		
+30-+87	57	〃 〃	30	-	30	-		
		〃 sandjord	105	0.50	52	50		
+87-4	13	〃 〃	25	-	12	50		
		〃 grus och sten	5	1:-	5	-		
4-5	100	〃 Sandjord	215	0.50	107	50		
		〃 grus och sten	50	1:-	50	-		
5-+23	23	〃	30	-	30	-		
		Sandjord	45	0.50	22	50		
		Ombyggnad av en vägtrumma 4m. lång 0.8×0.8 vid 1+40 enl. ritning			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m tillägges c:a 10% av förestående summor			93	60		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			86	40	1100	-
		Kanalsträckan C-D.						
+23-6	77	Schaktning av grus och sten	165	1:-	165	-		
		〃 lerbl. jord	235	0.50	117	50		
6-+11	11	〃 〃	30	-	15	-		
		〃 grus och sten	20	1:-	20	-		
+11-+50	39	〃 〃	45	〃	45	-		
		〃 lerbl. jord	75	0.50	37	50		
+50-+79	29	〃 〃	90	-	45	-		
		〃 grus och sten	30	1:-	30	-		
+79-7-	21	〃 〃	25	-	25	-		
		〃 lerbl. jord	75	0.50	37	50		
		Transp.			537	50	2165	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			537	50	2165	-
7-+8	100	Schaktning av lerbl. jord	195	0.50	97	50		
		" grus och sten	115	1-	115	-		
8-+86	86	" "	125	-	125	-		
		" lerbl. jord-sand	90	0.50	45	-		
		" sten o grus för landvägsbron	20	2-	40	-		
		Murning och stensättning av bron			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			105	40		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			54	60	1220	-
		Sträckan D-E.						
+86-9	14	Schaktning av grus och sten	15	1-	15	-		
		" lerbl. sandjord	5	0.60	3	-		
9-+24	24	" "	5	"	3	-		
		" grus och sten	5	1-	5	-		
+24-10	76	" "	35	-	35	-		
		" lerbl. sandjord	80	0.60	48	-		
10-11	100	" "	25	-	15	-		
		" grus och sten	25	1-	25	-		
11-+40	40	" "	15	-	15	-		
		" lerbl. sandjord	5	0.60	3	-		
+40-12	60	" "	70	-	42	-		
		" grus och sten	25	1-	25	-		
12-13	100	" "	115	-	115	-		
	~~100~~	" lerbl. sandjord	35	0.60	21	-		
13-14	100	" grus och sten	60	1-	60	-		
14-15	100	" "	70	-	70	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			51	20		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			13	80	565	-
		Summa Kronor					3950	-

Klockaregården den 18 sept. 1916

Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets namn	Jordägarens namn.	Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
		%	kr	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Soldaten A. Sjungström	2.47	97	57	2.47	7	63
Backgården	J. A. Wallentinsson	0.50	19	75	0.50	1	55
Junkragården	D:o	8.25	325	88	8.25	25	49
D:o	Jacob Johansson	11.17	441	21	11.17	34	52
	V. Lindström	8.51	336	14	8.51	26	29
Klockaregården	Gustaf Johansson	22.36	883	22	22.36	69	09
Prenstorp	Vitalis Johansson	12.24	483	48	12.24	37	82
Nohlegård	J. A. Karlsson	22.88	903	76	22.88	70	69
Svenstorp	Levin o John Lindblom	11.62	458	99	11.62	35	90
	Summa	100:-	3950	-	100:-	308	98

Klockaregården den 18 sept. 1916

Gustaf Sjöberg

Grävningslista

för utdikning av vattensjuka marker tillhörande Klockaregården, Svenstorp m. fl. hemman uti Kymbo socken av Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1913-1916.

Kanalen	Vid avvägnings punkten N:o	Längd i meter från föregående påle.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Ytbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A-B.	+35		1.20	0.5	2.90	Sidolutning 1:1
	IV	35	1.20	„	2.90	
	+65	väg		„		
	III	100	1.20	„	2.90	III+65 vägtrumma 0.8×0.8 enl.
	+70	30	1.20	„	2.90	ritning
	II	70	1.25	„	3.–	
	+85	väg		„		
	+34	66	1.3	„	3.10	
	I	34	1.3	„	3.10	I+90 vägtrumma 0.8×0.8, längd
B-C.	0	100	1.3	„	3.10	~~enl.~~ 3 mtr. enl. ritning
	1	100	1.3	„	3.10	
	+40	40	1.3	„	3.10	I+40 vägtrumma 0.8×0.8, 4 m.
	2	60	1.3	„	3.10	lång enl. ritning
	+75	75	1.3	„	3.10	
	3	25	1.3	„	3.10	
	+30	30	1.3	„	3.10	
	+87	57	1.3	„	3.10	
	4	13	1.3	„	3.10	
	5	100	1.5	„	3.50	
C-D.	+23	23	1.6	1.0	3.70 5.80	Sidolutning 1:1.5
	6	77	1.5	„	5.50	
	+11	11.	1.3		4.90	
	+50	39	1.30	1.m	4.90	Sidolutning 1:1.5
	+79	29	1.45	–	5.35	
	7	21	1.50	„	5.50	

1	2	3	4	5	6	7
	8	100	1.20	1.m	4.60	
	+86	86	1.10	.	4.30	

Klockaregården den 18 sept. 1916
Gustaf Sjöberg

Avskrifternas riktighet bestyrkes
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
statens lantbruksingenjör

Förestående avskrifters riktighet, bestyrka:
A. P. E. Borgström   [illegible]
Hus & Kärrarne.   ab. Falköping

Till Kungliga Landtbruksstyrelsen
Stockholm.

Att arbetet å den s.k. Stora Brobäcken i Kymbo socken i Vartofta härad i Skaraborgs län omfattande Klockaregården Junkragården Svänstorp Hällestorp (Nölg) är påbyggjat och färdiggräft Kanalsträckan betecknat på Kartan med A.B.C.D. Intygas härmed.

Kymbo den 24 januari 1920.

A.P.E. Engström   Erik Engström
for. Kos x Käsvene   Falköping

Avskrift

Arbetskontrakt

Emellan Gustaf Johansson Klockaregård. L. Lindblom Svärpstorp J.A. Karlsson Hallerstorp (Nolg) med fl. dikningsskyldige i Kymbo socken och Axel Fredrikson Uddesberg Velinge p: Sidaholm är följande Kontrakt upprättat.

1: Fredrikson åtager sig härmed att för uppgräfning af den s.k. St Brobäcken i Kymbo socken och af Landtbruksingeniör Gustaf Sjöberg afvägt och kartlagt år 1913-1916 och som i Handlingarne betecknas med A.B.C.D. Åtager sig Axel Fredrikson att för en kostnad af Kr. Treofyrtio (Kr 3.40) för sträckmeter hela sträckan på följande vilkor.

2: Arbetet skall börjas senast d 1 juli 1918 och skall vara färdigt för afsyning senast den 15 Oktober 1918. Gräfningen skall verkställas efter ovannämnda Igeniörs upprättat gräfningslista och som det nu är utstakat och på sträckan A.B.C Cirka genomsnitt 1.3 m djupt 0.5 meter i botten 3.20 m i dagen.
Sträckan C.D. Cirka 1.5 m djupt 1 meter i botten 5.40 meter i dagen.

3: Alla materialier som behöfves för arbetets utförande tillsläppes af Fredriksson

4: Att der kanalen går i rågång skall den uppkastade jorden fördelas lika på bägge sidor och att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare

Kanalens Kanter än 1 meter och ej hafva starkare lutning mot Kanalen än 1.1

5: Att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för vattnets fria afrinnande och att ej någon jord få läggas i den gamla kanalen der den s.k. Nolgårdbäcken rinner i den nya kanalen och ej den uppkastade jorden närmare kanalen än som förut nämnt.

6: Ligviden utbetalas i mån af arbetets fortgång hvar fjortonde dag dock skall minst 1/3de del af kostnaden innestå till arbetet blir färdigt och godkänt af jordägarne.

Nolgården den 25 Juni 1918
J. Karlsson L. Lindblom

Med ofvanstående kontrakt och för arbetets utförande efter grafningslistan till alla delar ansvarar undertecknad som härmed godkännes.
Axel Fredriksson

Att ofvanstående personer egenhändigt underskrifvit sina namn intygas af oss på en gång närvarande vittnen.

Johan Karlsson Karl Andersson

Att A Frediksson i dag erhållet slutlikvid å andra sidan stående Kontrakt utgörande Fyratusenfyrahundrasjuttiosju o åttioöre (Kr 4477.80) som härmed erkännes

Nolgården Kymbo d 19 Augusti 1919
A Frediksson

Att A Frediksson i dag erhållet likvid för upprensning (ej färdiggräft) nedanför Storbro utgörande Niohundrafemton kronor (Kr 915)

Som härmed erkännes
Hällestorp (Nolg) d 19 Aug 1919

A Frediksson

För extra arbeten som nedrasat vid förra årets gräfning har undertecknad denna dag bekommit 100 Kr

som härmed erkännes
Hällestorp (Nolg) d 19 Aug 1919
A Frediksson.

Rätt afskrifvet Intygas.

Falköping

Af G Johansson Klockaregården L Lindblom Svänstorp J A. Karlsson Hällestorp med fl dikningsskyldige har undertecknad denna dag bekommit för 3 st stenvägtrummor

1	st	3	meter	à 0.80 + 0.80
1	"	3	"	" 0.80 + 0.80
1	"	4	"	" 0.80 + 0.80

Kronor Fyrahundra (Kr 400)
som härmed erkännes.
Hällestorp (Nolg) d 20 juni 1919
Carl Larsson

Af G Johansson Klockaregården L. Lindblom Svänstorp J A Karlsson Hällestorp har undertecknad denna dag för fördjupning af Storebro bekommit Sexhundrakronor (Kr 600) som härmed erkännes.
Hällestorp (Nolg) d 2 Aug 1919
Carl Larsson.

Rätt afskrifvet Intygas.

Falköping

Till Kongliga Landtbruksstyrelsen
Stockholm.

Något senare kostnadsförslag än det Landtbruksingeniör Gustaf Sjöbergs upprättad år 1916 har vi icke men bifogar afskrift af arbetskontrakt och kvitton om det arbete som är gjort till dato den gräfning som är kvar anser vi skall gå till omkring 1500 kr. Kostnaden skulle således blifva.

Gräfning af kanalen	6992	80
Stentrummer 3 st	400	–
Fördjupning af Storebro	600	–
Cement sten å genskärning	97	–
Jordersättning enlig längden	194	70
Annonser resor m. m	52	27
Afmätning aflöpning i skrifning	27	–
Postförskott för handlingar	54	85
Förrättningskostnad ent. längden	308	98
Afskrift af Handlingar	35	–
För oförsedda behof	40	–
Sm Kr	8802	60
Afgår bidrag till Storebro från Vägstyrelsen	300	–
Sm Kr	8502	60

Klockaregården d. 24 Janu 1920
J. A. Karlsson Gustaf Johansson

Af Landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg Lagligen utlyst sammanträde i Svänstorp den 18 Septemb 1916 med alla intressenter i dikningsföretaget tillhörande Backgården Junkragården Klockaregården Svänstorp Hällestorp (Nolg) i Kymbo socken invaldes till arbetsstyrelse J. A. Karlsson Hällestorp (Nolg) Gustaf Johansson Klockaregården L. Lindblom Svänstorp, att emottaga Handlingarne utsågs J. A. Karlsson Hällestorp. – Att uttaga och Kvittera lånet och anslaget utsågs J. A. Karlsson Hällestorp (Nolg)

Intygas

W. Johansson Svenstorp
William Lindström Storegården
Jacob Johansson Junkrag.
A Ljungström Strömsholm
A Wallentinsson Junkragården m.h.i.p.

Att ofvanstående personer egenhändigt i bägges vår närvaro undertecknat sina namn Intygas.

Aug Bengtsson
Kymbo Hålfvena

Eric Josefsson
Kymbo Hålfvena

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

143 o 215/19

Odl. arbetet
Godkänt den 23 januari 1926.

Inkom till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 NOV. 1925
17459

RAPPORT

över besiktning av odlingsarbete vid det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Klockaregården m. fl. hemman i Kymbo socken av Skaraborgs län för vilket företag Kungl. Maj:t den 28 juli 1919 i samband med statsunderstöds beviljande fastställt arbetsplan och därvid även föreskrivit viss odlingsskyldighet.

Vid av undertecknad den 27 oktober verkställd besiktning av ovan angivna odlingsarbete befanns detsamma utfört enligt planen med undantag för övre delarna (omkring hälften) av ägofigurerna n:ris 38 och 59. Då dessa områden på grund av deras steniga beskaffenhet icke torde kunna med ekonomisk fördel uppodlas, får jag tillstyrka, att den ansökan om befrielse från ifrågavarande odlingsskyldighet, som av vederbörande markägare undertecknats, bliver bifallen.

Skara den 5 november 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

215/

Godkänt den 23 november 1921

Skb. n:r 74

21.930 **14374**

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen 29 OKT. 1921

LANTBRUKS-INGENIÖR
WILHELM KROOK
JÖNKÖPING

~~RAPPORT~~ BEVIS

över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av vattenavlednings- och avdiknings- ~~och odlings~~arbetet, enligt särskilt förordnande den 22 juni 1921 från Kungl. Lantbruksstyrelsen ~~på ansökan av~~

angående det företag, som avser utdikning af vattensjuka marker, tillhörande Backgården, Junkragården, Klockaregården, Svenstorp och Nohlgård uti Kymbo socken af

Skaraborgs län.

Planen fastställd den 4 juli 1919.

Ändring däri ~~medgiven av~~ synes ej hafva förekommit.

Statsunderstöd: anslag av 1919 års allm. afdikningsanslag kr. 2200:–

~~varav~~ — ~~kr. från den för endast frostminskningsföretag avsedda delen av anslaget.~~

lån av 1919 års odlingslånefond kr. 4410:–

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 februari 1920.

Fastställd arbetstid: till den 1 sept. 1921 för vattenavledningen och avdikningen.

till den 1 sept 1925 för odlingen.

~~Förlängd arbetstid till den~~ — ~~19~~ — ~~medgiven den~~

Vid av undertecknad i sept. 1921 verkställd ~~besiktning~~ avsyning av ovan angivna företag hava arbetena befunnits utförda ~~till följande beräknade kostnad~~ i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen, varför företagets vattenavlednings- och avdiknings- ~~och odlings~~arbeten i sin helhet förordas till godkännande.

Jönköping i sept. 1921

Wm. Krook

Lösen 1 kr. 50 öre
Stämpel — kr. 50 öre
Summa Två kr. — öre

K.