Akt nr:

R-E1a-0158

AU$R-E1a-0158

179

R 1*0158

D.-№ 20694
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 DEC.1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 för torrläggning av vattenskadade marker inom Grossgården och Tomten i Vara socken samt Stommen i Longs socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg ~~den~~ -- i december 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fyratusenniohundraåttio / 4.980:- / kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenfyrahundranittio / 2.490:- / kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* ha undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 15 juni 1921, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

246/23

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Grosgården den 24 nov. 1923.

Arvid Karlsson
ägare av 1/8 mtl. № 11 Grossg
Fredrik. Larsson
ägare av 1/32 mtl № 11 Grosgården
Karl Andersson
ägare av 9/32 mtl № 11 Grossg

Att Arvid Karlsson, Fredrik Larsson och Karl Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Albin Kalkirk

Adress: Grossg Wara

Anders Thorsell

Adress: Grossg Wara

Med stöd av Kungl. brevet den 13 juli 1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 21 december **19**23

Albert Smith

Avskrift

R 1*0158

D.-N:o 20913

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 27 dec. 1922.

/30-

D.-N:o 20694
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 DEC.1923

Betänkande

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grossgården m.fl. hemman uti Vara och Longs socknar av Barne härad och Skaraborgs län:
avgivet i och för statsanslags sökande år 1922 av
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 13 juli 1923 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 augusti 1923
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Hulth

Bilagor:
Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Arvodesräkning.
" D. D:o

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande, ägovägsbron å Akessträckan A–B må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen samt dikessträckan D–F utföras som täckt ledning med slambrunn vid F i enlighet med av statens lantbruksingenjör P. Hallin år 1926 upprättat ändringsförslag, dels ock föreskrivit att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 4.980 kronor till 4.910 kronor och statsbidraget från 2.490 kronor till 2.450 kronor. Stockholm den 19 januari 1927. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet betygar

Översiktskarta.



Skala = 1 : 100.000.

Betänkande

Namn.

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grossgården och Tomten uti Vara socken, samt Stommen uti Longs socken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län.

Läge.

Den vattensjuka marken är belägen 1.5 km. nordost om Vara köping. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan där sankmarksområdet är utmärkt med gul färgläggning.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppsdiken, möjliggöra en för rationellt jordbruk lämplig torrläggning av intill och i närheten av dikena belägna marker.

Laga syneförrättning.

Då överenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas mellan delägarne ingingo en del av dem till Konungens Befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman, att hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens av den 20 juni 1879 27 §.

Med anledning därav förordnades undertecknad genom resolution av den 12 december 1919 att handlägga den sökta syneförrättningen. Denna har sedan i laga ordning blivit utförd och avslutad vid sammanträde i Grossgården den 15 Juni 1921.

Avskrift av det under synförrättningen uppsatta protokollet med bilagor och längder jämte 1 blad ritningar bifogas här under (Bilaga Litt. A.)

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av diariebevis, som närslutes här (Bilaga Litt. B.) har densamma vunnit laga kraft och skola arbetena utföras i enlighet med de av synemännen i deras utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal.

Såsom av den vid synemännen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår skulle de vattensjuka markernas areal uppgå till 42 har och 7 ar odlad och såsom åker brukad mark.

Då emellertid synemännen vid jordvärderingen funnit sig böra utesluta 1 har och 33 ar, kommer således den i företaget ingående marken endast att omfatta 40 har och 74 ar:

Jordmånen, vattensamlingsområde, avrinning och vattenavledning.

Jordmånen är av godartad beskaffenhet bestående av lermylla på liknande botten.

Det vatten, som skall framsläppas i huvudkanalen eller sträckan A - B - C kommer endast från ett mindre nederbördsom råde ej överstigande 60 hektar. Avrinningen blir därför så ringa att några teoretiska beräkningar ej varit behövliga för bestämmandet av kanalens dimensioner, utan har endast praktiska skäl, såsom jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar varit de bestämmande. Med ledning härav har för sträckan A–B bottenbredden bestämts till 0.5 meter och sidolutningen till 1:1.25, då däremot i sträckan B–C, där vattenavföringen är ännu mindre, bottenbredden bestämts till 0.3 mtr. och sidolutningen till 1:1.

Förutom denna kanal erfordras för markens fullständiga torrläggning upptagandet av tvenne sidodiken, vilka i förslaget betecknats med B-D-E i D-F. För sträckan B-D-E har föreslagits en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1.25 och för sträckan D-F en bottenbredd av 0.3 mtr. och en sidolutning av 1:1.

Brobyggnader.

Företaget berör ingen allmän väg, men kräves dock vid grävningsarbetenas utförande en del enskilda brobyggnadsarbeten nämligen:

Å kanalsträckan A–B

Ombyggnad av en ägovägs bro vid 1+77 typ. a

Å sträckan D-F

Ombyggnad av 1 st. ägovägs bro vid 1 enligt samma typ som ovan.

Dikenas och broarnas dimensioner finnas i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarna, som i den synehandlingarna åtföljande grävningslistan.

Kostnaden för vattenavledningen

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande, jämte ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgning skall enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 8990:- kronor.

Jordförbättring.

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom företagets utförande, är av synemännen uppskattad till ett värde av 15.592:kr. vilket i genomsnitt motsvarar 380:kr. per hektar.

Jämför man denna förbättring med den kostnad arbetena beräknats kräva över den förra den senare med 6602:kronor, vilket skulle utgöra nettovinsten av företaget.

Sökande av Statsanslag och odlingslån

Då samtliga delägare i företaget genom skriftlig förening (Bilaga Litt E i syneprotokollet), enats om företagets utförande och att därtill söka statsmedel, såväl i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget" som lån från "statens odlingslånefond" må vidare därom framhållas.

Odling och teg-

Såsom förut nämnts och av

ägobeskrivningen framgår utgöres den i företaget ingående marken uteslutande av såsom åker brukad mark. Något odlingstvång kan därför ej här ifrågakomma. Angående jordens fullständigare torrläggning genom tegdiken, så fordras nogen grundlig upprensning av de redan nu befintliga eller ännu bättre, att desamma ersättas med täckdikning. Detta senare bör emellertid i likhet med jordens brukning helt överlämnas åt respektive jordägares eget gottfinnande och företagsamhet.

Tabell a

Beskrivning- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn m. m.	Areal								Jordförbättrings värde					
Nummer	Mantal		Åker		Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		Genom odlingen och tegdikningen per har		å hemmanet eller lägenheten	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
		Vara socken														
	1/8	Tonten Karl 1 Lidén	2	66					2	66	1064	–				
		Longs socken														
	1/8	Stommen Joh. Andersson 2 o. A. Eriksson	6	87					6	87	2748	–				
		Vara socken														
	1/8	Grossgården Alfr. 3 Johansson	11 ~~11~~	54 ~~76~~					11	76	4273	–				
	1/32	d:o Karl 4 Andersson	3 ~~3~~	08 ~~94~~					3	94	1232	–				
	1/32	d:o Lars 5 Fredrik Larsson	3 ~~3~~	49 ~~34~~					3	34	1047	–				
		Transp.	~~28~~ 27	~~57~~ 64					28	57	10364	–				

1	2	3		4		5	6	7		8	9	10
			Transport	27 ~~28~~	64 ~~57~~			28	57	10364 –		
	1/1x	Grossgården	6 Karl Lidén	5	82			5	82	2328 –		
		Do	7 Arvid Karlsson	7	28			7	28	2900 –		
			Summa	40 ~~41~~	74 ~~67~~			40 ~~41~~	74 ~~67~~	15592 –		

Kostnad

De kostnader som medfölja företagets realiserande, äro i detalj angivna i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen, och även här förut summariskt upptagen till 8990: kronor. En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningarna blivit uppställda finnes i nedanstående

Kostnadsberäkning

Timpenning 80 öre.

Läge	Längd i meter	Jordmån arbete m. m.	Antal kubikm.	à kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Kanalsträckan A–B						
1+25 4+34	309	Schaktning av lera	605	1.50	907	50		
		" i lera och grus	450	"	675	–		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 1+77						
		enl. typ. a			~~150~~ 164	– –		
		10 % tillägg för oförutsedda fall			~~174~~	–		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			223	50	1.970 ~~2130~~	– –
		Transp.					~~2130~~ 1.970	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Transp.					1.970 ~~2130~~	– ~~–~~
		Kanalsträckan B–C						
4+34	184	Schaktning av lera	155	1.50	232	50		
6+18		" " lera i grus	300	"	450	–		
		10 % tillägg för oförutsedda fall			70	90		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			111	60	865	–
		Kanalsträckan B–D–E						
4+34	666	Schaktning av lera	2605	1.50	3907	50		
7+10		10 % tillägg för oförutsedda fall			392	–		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			400	50	4700	–
		Kanalsträckan D–F						
2+34=0	250	Schaktning av lera	605	1.50	907	50		
1-2+50		Ombyggnad av 1 st ägovägsbro vid 1 enl. typ a			150	–		
		10 % tillägg för oförutsedda fall			96	80		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			140	70	1295	–
		Kronor			8.830	–	8.830 ~~8970~~	–
		Minskas med omkr. 30%			2,150	–	2200	–
		Tillkommer			Kr		6790	–
		Kostnader för laga synеförrättningar			6.680 553	– 66	~~553~~	~~66~~
		" " betänkande i dylikt			127	78	~~127~~	~~78~~
					7.361	44		
		Summa kronor					~~9674~~	~~44~~
					Kr.		~~7471~~	~~44~~

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7471 kronor 44 öre.

Stockholm den 10 augusti 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Hulth

Kan S.N.
Postskript.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget (vänd)

Tabell b.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	mantal	Hemmans och lägenhetens samt innehavarens namn	Ägofigurernas N:r	Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet		Deltagen i kostnaden för Grävningen		Ägodelningsförrättningen		Betäckandet		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
~~A~~	~~1/8~~	~~T~~ Vara socken																	
A	1/8	Tomten Karl 1 Lidén	1-8	1064	-	851	20	158	-	37	76	2	62	198	38				
		Longs socken																	
B	1/8	Stommen Joh. Andersson 2 o. A. Eriksson	12-39	2748	-	2198	40	1179	-	97	61	17	10	1293	71				
		Vara socken																	
C	1/8	Grossgården Alfr. 3 Johansson	40-70	4273	-	3418	40	2660	-	151	70	37	64	2849	34				
D	1/32	do Karl 4 Andersson	79-95	1232	-	985	60	765	-	43	74	10	84	819	58				
E	1/32	do Lars 5 Fredrik Larsson	53-60	1047	-	837	60	448	-	37	21	6	49	491	70				
F	1/16	do Karl 6 Lidén	62a-79	2328	-	1862	40	1808	-	82	66	25	31	1915	97				
G		do Arvid 7 Karlsson	102-134	2900	-	2320	-	1972	-	102	98	27	78	2102	76				
		Summa		15592	-	12473	60	~~8990~~ ~~6790~~ 6680:-	-	553	66	127	78	~~9671~~ ~~7471.44~~ 7361:44	~~44~~				

Statsbidrag

Efter de i förestående tabell angivna kostnaderna för sökandena skulle statsanslaget uppgå till kr. 3224:—
och odlingslånet till " 6447:—
eller tillsammans 9671

Beräknats till 7.361 Kronor 44 öre. Stockholm den 19 januari 1927. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

Tabell c.

	Hela avdikningsområdet				Sökandes andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
	1.		2.		3.		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	42	07			41	60		
Äng och annan mark								
Summa	42	07	40.710	—	41	60	40.710	—
Genom de föreslagna vattenavlednings och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	40	74			40	74		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark nybildad eller förbättrad								
Summa	40	74	56302	—	40	74	56302 ~~15592~~	— —

Hinder mot företaget

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft och företaget icke berör någon allmän rätt, som kunnat påfordra tillstånd från det allmännas sida till arbetets utförande kan intet lagligt hinder uppstå för detsamma.

Tillstyrkande

Då genom torrläggningen av de i företaget ingående jordområdena avsevärda ekonomiska fördelar beredas jordägarne och därigenom även från nationalekonomisk synpunkt nytta uppstår, vill jag på det varmaste förorda detsamma och tillstyrka att statsbidrag i förut angiven form, och till så stort belopp, som möjligt må lämnas.

Utförande

Arbetet bör på grund av sitt omfång lämpligen fördelas på tre år på så sätt att under första året kanalsträckan A—B—C upptages för en beräknad kostnad av 2995:kr.
och under de två andra åren sidodikena B-D-E och E-F för en beräknad kostnad av 5995:kr.
Summa 8990:kr.

Liknande företag

Efter vad mig meddelats hava de ifrågavarande markerna aldrig förut åtnjutit statsbidrag i någon form för sin torrläggning, men i närheten finnes många liknande företag, som erhållit dylikt.

Skövde i december 1922
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Avskrift i transumt.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje över följande utav Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg förrättade och, enligt uppgift, nedannämnda dagar avslutade förrättningar, nämligen:

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

3/ synеförrättning i och för dikningsföretag i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande Grossgården Vara socken, avslutad den 15 juni 1921;

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

betygar:
Mariestad å landskansliet den 28 sept. 1921.
På tjänstens vägnar
Harry Rosén

Lösen med stämpel En krona

I transumt rätt avskrivet intygar:
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Avskrift

Bilaga Litt.

Arvodesräkning

för verkställd laga synsförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Grolsgården m.fl. hemman uti Vara och Longs socknar av Barne härad och Skaraborgs län upprättad i enlighet med Kungl. Majits nådiga taxa på arvode för lantbruksingenjörer.

År månad dag	Arbete m.m.	Egofigurernas antal	Egofigurernas medelareal ar.	à kronor	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kostnad kr	Summa kostnad öre
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	För lösen af förordnandet med kommissionsarvode				7	25		
	" 15 st kungörelser och kallelser			0.50	7	50	14	75
	" mätning i åkerskala enl. Tariff I							
	" af tomter, trädgård, åker m.m. 42,07 har äng och odlingsmark — har.	170	30.5	0.49	83	30		
	" skogsmark, sjö m.m. 0.91 "	14	0.82	0.12	1	68	84	98
	" dubbel jordvärdering enl. 7 § 4 mom. ½ af förestående arvode för mätning af uppskattad mark				41	65	41	65
	" uträkning af kartan enl. Tariff II 42.98 har	184	23.–	0.07	13	09	13	09
	" afvägning och undersökning af marken m.m. 5 dagar			10	50	–		
	" afdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag							
	" jordersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, gräfningslistans m.fl. längders uppgörande				100	–		
	" teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets afgifvande				55	–	205	–
	" 2 st. sammanträdesdagar			10	20		20	–
	" lösen af afskrifter och kopior							
	" 9 ark handlingar			2.50	22	50		
	" kopia af plankartan med stämpel				23	60		
	" kopia af profil och sektionsritningarna				11	64	57	59
	Summa						437	06

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
							437	06
	Tillkommer:							
	Godmännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkning				48	–		
	För delgivning af kallelser, handtlangnings- och materialkostnader m.m. enl. särskilda räkningar				68	60	116	60
	Summa förrättningskostnader						553	66

Klander mot denna räkning kan göras vid Barne häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Grossgården den 15 juni 1921
Gustaf Sjöberg

Att en med denna lydande räkning blivit till delegarne överlämnad intyga.
C. A. Eriksson   Alfred Brink

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Avskrift — 15 — Bilaga Litt.

Arvodesräkning

för upprättandet av karta och handlingar m. m. i det för sökandet av statsanslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från statens odlingslånefond till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grossgården m. fl. hemman uti Vara och Longs socknar av Barne härad och Skaraborgs län

Arbetets beskaffenhet m. m.	Kr. öre
För kopiering av karta och ritningar	36. 28
" avskrift av handlingarne 9½ ark à 3 kr arket.	28. 50
" lösen av diariebevis angående missnöjesanmälan med kom. arvode	5. —
" betänkandets avgivande med översiktskarta	53. —
" inbindning av handlingarne och div. expeditionskostnader	5. —
Summa kr.	127. 78

Kvitteras:
Skövde den 6 april 1922.
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Vidimeras: Ex officio
Gustaf Sjöberg

Avskrifternas likhet med originalet intyga:
Vara den 24 november 1923.

Alfred Brink
hem. äg.
adr: Wara

Alfred Andersson
hem. äg.
Wara

Afskrift N:o 2.

R 1*0158

D.-N:o 20694
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 DEC. 1923

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark
tillhörande

Grossgården
m. fl. hemman uti Vara o Longs socknar, Barne
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1920-21
af

Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under pågående laga synförrättning angående upptagande av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Grasgården m. fl. hemman uti Vara och Longs socknar inom Barne härad och Skaraborgs län.

År 1920 den 28 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos Alfred Johansson i Grasgården för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet förordnande (Bilaga till A) förrätta sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27§ angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grasgården m. fl. hemman uti Vara och Longs socknar inom Barne härad och Skaraborgs län.

Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga till B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga till C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade stiftesgodmännen C. A. Eriksson i Lagmanstorp och Alfr. Brink Anders Torsgården i Vara dessutom följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen:

Alfred Johansson 1/8 m. Grassgården i Vara socken
Karl Andersson 1/32 " dso " "

Fredrik Hansson 1/32 m. Grasgården i Vara socken
Arvid Karlsson 1/8 mtl. d:o " " "

och av övriga delägare:
Karl Lidén 1/16 Grasgården o 1/8 mtl. Tomten
A. Eriksson 1/8 mtl. Stommen Longs socken genom Johan Andersson enligt fullmakt (Bilaga litt B).

Denna senare även får egen del i 1/16 Stommen.

2§.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jävsförhållande till någon av delägarne.

3§.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

4§.

Johan Andersson gjorde det påståendet. att vattnet från större delen av hans mark ej hade sitt avlopp till det nu begärda avloppsdiket.

5§.

Karl Lidén anförde, att han ansåg att vattnet från Arvid Karlssons mark utan svårighet kunde ledas genom hans egna ägor och därmed bespara intrång på annans mark.

6§.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sådant skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse å sockenkyrkorna skulle tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

Alfred Brink C.A. Eriksson

7§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan, och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

Alfred Johansson
Karl Andersson
Arvid Karlsson
Lars Fredrik Larsson
Karl Lidén.

8§.

Det av förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenavledningens utförande föredrades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

9§.

Till arbetsdirektion utsågs Arvid Karlsson, Grassgården, Karl Andersson, Grassgården och Fredrik Larsson, Grassgården.

10§.

Till sådan syssloman, som omförmäles i Dikningslagens 74§ valdes Alfr. Johansson Grassgården.

11§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Arvid Karlsson, Grassgården, Vara.

12§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena vilka vitsorderade densamma.

13§.

Mellan de närvarande ingicks skriftlig förening om företagets utförande (Bilaga till E), som av synemännen vitsordades.

14§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga till F).

15§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 o 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagivande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Barne häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskriver.

16§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades förrättningen och sammanträdet upplästes.

Grassgården, Vara d. 15 Juni 1921
Ex officio:
Gustaf Sjöberg

Alfred Brink. C. A. Eriksson

D. ö W. Dm. n:o 22-36
1919 (Stämpel)

Till
Konungens Befallningshavande i
Skaraborgs län.
Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör, att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgrävning av avloppsdiken i ändamål att torrlägga vattensjuka marken tillhörande Grassgården uti Vara socken av Barne härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Wara och järnvägsstation med samma namn.

Meddelanden angående förrättningen ställes till Alfred Johansson, Grassgården, Wara.

Wara, Grassgården den 11 December 1919
Alfred Johansson
Karl Andersson
Fredrik Larsson
Arvid Karlsson

D. ö W. Dm. N:o 22-36
1919

Resolution

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å Landskansliet den 12 December 1919.

Axel Ekman

Einar Johnsson

Stämpel Tre kronor

Bilaga till B.

Kungörelsen

Bilaga till C

Kallelsen

Bilaga till D.

Fullmakt

Innehavaren av denna fullmakt äger

att vid sammanträde angående dikning hos Alfred Johansson, Grassgården, Vara, föra min talan och utöva min rösträtt även beträffande odlingslåns och anslags sökande.

Stommen Kang den 27 Sept. 1920

A. Eriksson.

Bevittnas:

Karl Lidén A. Kang.

Bilaga till E.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Alfred Johansson, Grassgården, Vara angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grassgården, Tomten m.fl. hemman uti Vara socken, Barne härad och Skaraborgs län; Den 15 juni 1921.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37§ följande överenskommelse träffats:

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri; som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur odlingslånefond.

3) Uppdraga åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om uppgörandet av för dess erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt till se att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel, samt däröver redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 2 st. närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelanden till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att bevaka sin rätt genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Afgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde med

delägarne snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom härför.

Alfred Johansson
Grasgården
Karl Andersson
Grasgl.
Arvid Karlsson
Grasgården
L. F. Larsson
Grasgården
Karl Lidén
Tomten

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg
C. A. Eriksson Alfred Brink

I förestående förening ingå även vi undertecknade.

Johan Andersson Anders Eriksson
Stommen Long Stommen Long

Bevittnas af:

Arvid Karlsson Karl Lidén.

Bilaga litt F.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Grasgården m. fl. hemman uti Wara och Longs socknar, Barne härad och Skaraborgs län.

Förslaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppsdiken, är att anse såsom vattenavledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

De såhunda uppmätta områdena äro till beskaffenhet och areal angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen och arealförteckningen.

För angivandet av det vid avvägningen använda jämförelseplanet och för att tjäna till utgångspunkt vid kontrollering av arbetena äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan, som å profilritningarne.

För vinnande av det åsyftade ändamålet måste i första hand det gamla avloppsdiket, vilket i förslaget är betecknat med A-B uppgrävas till det djup och den bredd förslaget angiver. Vid bestämmandet av dessa dimensioner har hänsyn tagits så väl till de i diket framrinnande vattenmäng dernas storlek, som till jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar.

Då vid avdikningens utförande en del broar måste ombyggas har förslag till huru dessa arbeten lämpligen böra utföras angivits genom specialritningar.

Därutom huvudavloppets uppgrävning, erfordras även att dikena B-C, B-D, D-E och D-F uppgrävas och givas sådana dimensioner, som i förslaget äro angivna. Vid bestämmandet av dessa har hänsyn tagits till såväl de framrinnande vattenmängdernas storlek, som till jordartens sammanhållande förmåga.

Kanalernas och broarnas dimensioner äro för övrigt i detalj i metermått angivna å profil- och sektionsritningarne, samt i den särskilt häröver upprättade grävningslistan.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har huvudavloppet lagts i det gamla dikets sträckning, såsom de å plankartan är angivet med röda linjer.

För bedömandet av förslagets ekonomiska bärighet, ävensom till ledning för bestämmandet av eventuella ackordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för jord som åtgår till kanalernas upptagande med 0,6 meters ren på vardera sidan utöver vad diket förut härav innehållit, har av synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blivit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige skyldige bortföra jorden eller giva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet av den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas av tvenne ojäviga personer, jordägare, som ersättning fordrar utser en, dikningsskyldige en samt dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens bestämmande uppmäta de utsedde värderingsmännen marken, som jordbankarna upptaga, samt använder det jordvärde, som nu är i jordersättningslängden av synemännen angivet.

Sådan värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid framtida underhållet av dikena, skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan, då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Såsom grund för fördelningen av de kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällan de dikningslagen av synemännen verkställts.

Den i företaget ingående vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, ävensom den uppkommande förbättringen å densamma, äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor och procent angivna.

Vid fördelningen av förenämnda kostnader hava synemännen jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förbättringskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent av det hela är upptagen.

För utrönandet av den nytta, som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan vilka på grund av höjd och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken, sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende av varandra.

Synemännen hava nämligen ansett rättvist, att såvitt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikessträcka, av vilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom varje sektion hava sammanförts

de delägare, för vilka en viss dikessträckas upptagande är nödvändig, och hava samtliga dikningsarbetena här ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom en sektion funnits hava nytta av dikningen även inom en annan, hava de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring, minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund av höjdläge.

Denna fördelning återfinnes i den härför uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt vars och ens deltagningsskyldighet inom varje särskild dikningssträcka uträknats, hava dessa sammanförts såsom i förenämnda längd även angives och därefter har beräknats varje delägares deltagningsskyldighet i avdikningssamfälligheten i sin helhet, att på sätt som i kostnadsfördelningslängden visas.

Kostnaden för framtida underhållet av dikena även som delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för dikenas nygrävning

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskriva:

att kanalerna eller dikena skall där de gå i rågång upptagas lika på vardera grannens mark, om den uppskattade dikesjorden, såvitt möjligt är, fördelas lika på båda sidor.

att de uppkastade dikesbankarna ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1.0 och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarna skola göras på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

att rensning av kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar samt med tvenne ojäriga vittnen styrker behovet därav

att. därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande föreskriva ändringar i det av synemännen gjorda förslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar, men i övrigt utföra arbetet i full överensstämmelse med de nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits, samt bragts till slut senast 3 år efter arbetet tagit sin början.

Sökandena vare skyldige, att vid förrättningens avslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem överlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtliga delägare i företaget och av dem till sökandena eller till de personer som blivit utsedde att ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Gransgården Vara den 15 Juni 1921

Gustaf Sjöberg.

Alfred Brink C.A. Eriksson

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prostgården, Stommen och Tomten uti Vara och Longs socknar, Barne härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga synefövrättning åren 1920-1921.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vara socken										
	Tomten										
	Karl Lidén										
1	åker		07								
2	"		25								
3	"		35								
4	"		36								
5	"		31								
6	"		39								
7	"		45								
8	"		48								
9	väg										10
10	"					2	66				03
	Longs socken										
	Stommen										
	1/16 mtl. Johan Andersson 1/16 A. Eriksson										
11	väg										10
12	åker		54								
13	"		16								
14	"		16								
15	"		15								
	Transp.	1	01			2	66				23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	01			2	66				23
16	åken		15								
17	"		15								
18	"		12								
19	"		15								
20	"		16								
21	"		14								
22	"		39								
23	"		36								
24	"		36								
25	"		35								
26	"		38								
27	"		27								
28	"		34								
29	"		29								
30	"		18								
31	"		20								
32	"		17								
33	"		18								
34	"		17								
35	"		18								
36	"		12								
37	"		14								
38	"		13								
39	"		78			6	87				
	Vara socken										
	Arasgården										
	Alfred Johansson										
40	åken		77								
41	"		29								
42	"		32								
43	"		40								
44	"		35								
	Transp.	2	13			9	53				23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	13			9	53				23
45	åker		36								
46	"		40								
47	"		23								
48	"		20								
49	"		27								
50	"		23								
51	"		24								
52	"		24								
82a	väg										05
52a	"										11
53a	"										15
54a	"										02
55a	"										03
56a	"										02
36a	åker		10								
37a	"		10								
38a	"		10								
39a	"		26								
40a	"		08								
41a	"		04								
42a	"		07								
43a	tomt		26								
47a	åker		17								
48a	"		14								
49a	väg										05
50a	åker		24								
51a	"		17								
52b	"		19								
53b	"		19								
54b	"		29								
55b	"		28								
56b	"		30								
	Transp.	7	28			9	53				66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	28			9	53				66
57	åker		26								
58	"		30								
59	"		27								
60	"		29								
61	"		27								
61a	"		36								
62	"		34								
63	"		32								
64	"		22								
65	"		24								
66	"		25								
67	"		26								
68	"		34								
69	"		28								
70	"		26			11	76				
	Grasgården Karl Andersson										
44a	åker		64								
45a	"		12								
46a	"		10				86				
	Grasgården Lars Fredrik Larsson										
53c	åker		64								
54c	"		48								
54d	"		04								
55c	Tomt o väg										15
56c	åker		39								
56d	"		07								
57a	"		40								
57b	"		07								
	Transp.	2	09			21	93				81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	09			21	93				81
58a	åker		36								
58b	"		66								
59a	"		42								
60a	"		41			3	34				
	Gransgården										
	Karl Lidén										
62a	åker		37								
63a	"		39								
64a	"		35								
65a	"		39								
66a	"		24								
67a	"		33								
68a	"		27								
69a	"		35								
70a	"		30								
71a	"		39								
72	"		35								
73	"		36								
74	"		38								
75	"		41								
76	"		41								
77	"		53								
78	väg					5	82				12
	Gransgården										
	Karl Andersson										
79	åker		15								
80	"		13								
81	"		13								
82	"		14								
83	"		18								
	Transp.		73			31	09				93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		73			31	09				93
84	åker		17								
85	〃		19								
86	·		37								
87	·		17								
88	·		22								
89	·		16								
90	·		26								
91	·		27								
92	·		29								
93	·		20								
94	·		02								
95	·		03								
96	·					3	08				05
	Grangården										
	Emanuel Johansson										
97	åker		13								
98	·		12								
99	·		06								
100	·		07								
101	·		09				47				
	Grangården										
	Anna Karlsson										
102	åker		13								
103	〃		13								
104	·		13								
105	·		18								
106	·		23								
107	·		22								
108	·		21								
109	·		22								
	Transp.	1	45			34	64				98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	45			34	64				98
110	åker		21								
111	"		18								
112	"		23								
113	"		19								
114	"		22								
115	"		28								
116	"		22								
117	"		24								
118	"		23								
119	"		21								
120	"		24								
121	"		25								
122	"		26								
123	"		20								
124	"		20								
125	"		23								
126	"		26								
127	"		25								
128	"		24								
129	"		24								
130	"		25								
131	"		25								
132	"		23								
133	"		29								
134	"		23								
135	väg					7	28				08
	Summa:					41	92			1	06

Grangården den 15 Juni 1921

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över förslag till torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Grassgården, Stommen och Tomten uti Vara och Longs socknar, Barne härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga syneförrättning åren 1920 - 1921.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Vara socken																				
	Tomten																				
	Karl Lidén																				
1	åker		07			1400	1000	400					28	-							
2	"		25			"	"	"					100	-							
3	"		35			"	"	"					140	-							
4	"		36			"	"	"					144	-							
5	"		31			"	"	"					124	-							
6	"		39			"	"	"					156	-							
7	"		45			"	"	"					180	-							
8	"		48	2	66	"	"	"					192	-	3.724	-	2.660	-	1.064	-	6.82
	Longs socken																				
	Stommen																				
	Johan Andersson o A. Eriksson 1/16 vardera																				
12	åker		54			1400	1000	400					216	-							
13	"		16			"	"	"					64	-							
14	"		16			"	"	"					64	-							
15	"		15			"	"	"					60	-							
16	"		15			"	"	"					60	-							
17	"		15			"	"	"					60	-							
18	"		12			"	"	"					48	-							
	Transp.	1	43	2	66								572	-	3.724	-	2.660	-	1.064	-	6.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	43	2	66								572	-	3.724	-	2.660	-	1064	-	6.82
19	åker		15			1400	1000	400					60	-							
20	"		16			"	"	"					64	-							
21	"		14			"	"	"					56	-							
22	"		39			"	"	"					156	-							
23	"		36			"	"	"					144	-							
24	"		36			"	"	"					144	-							
25	"		35			"	"	"					140	-							
26	"		38			"	"	"					152	-							
27	"		27			"	"	"					108	-							
28	"		34			"	"	"					136	-							
29	"		29			"	"	"					116	-							
30	"		18			"	"	"					72	-							
31	"		20			"	"	"					80	-							
32	"		17			"	"	"					68	-							
33	"		18			"	"	"					72	-							
34	"		17			"	"	"					68	-							
35	"		18			"	"	"					72	-							
36	"		12			"	"	"					48	-							
37	"		14			"	"	"					56	-							
38	"		13			"	"	"					52	-							
39	"		78	6	87	"	"	"					312	-	9.618	-	6.870	-	2.748	-	17.63
	Vara socken																				
	Gransgården																				
	Alfred Johansson																				
40	åker		77			1400	1000	400					308	-							
41	"		29			"	"	"					116	-							
42	"		32			"	"	"					128	-							
43	"		40			"	"	"					160	-							
44	"		35			"	"	"					140	-							
45	"		36			"	"	"					144	-							
46	"		40			"	"	"					160	-							
	Transp.	2	89	2	53								1156	-	13.342	-	9.530	-	3.812	-	24.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	89	9	53								1156	-	13.342	-	9530	-	3.812	-	24 45
47	åker		23			1400	1000	400					92	-							
48	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
49	〃		27			〃	〃	〃					108	-							
50	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
51	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
52	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
36a	〃		10			1200	1000	200					20	-							
37a	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
38a	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
39a	〃		26			〃	〃	〃					52	-							
40a	〃		08			〃	〃	〃					16	-							
41a	〃		04			〃	〃	〃					8	-							
42a	〃		07			〃	〃	〃					14	-							
43a	Tomt		26			〃	〃	〃					52	-							
47a	åker		17			1200	1000	200					34	-							
48a	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
50a	〃		24			1300	1000	300					72	-							
51a	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
52b	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
53b	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
54b	〃		29			1400	1000	400					116	-							
55b	〃		28			〃	〃	〃					112	-							
56b	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
57	〃		26			〃	〃	〃					104	-							
58	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
59	〃		27			〃	〃	〃					108	-							
60	〃		29			〃	〃	〃					116	-							
61	〃		27			〃	〃	〃					108	-							
61a	〃		36			〃	〃	〃					144	-							
62	〃		34			〃	〃	〃					136	-							
63	〃		32			〃	〃	〃					128	-							
64	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
65	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
	Transp.	10	15	9	53								3717	-	13.342	-	9.530	-	3.812	-	24 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	15	9	53								3717	-	13.342	-	9.530	-	3.812	-	24.46
66	åker		25			1400	1000	400					100	-							
67	"		26			"	"	"					104	-							
68	"		34			"	"	"					136	-							
69	"		28			"	"	"					112	-							
70	"		26	11	54	"	"	"					104	-	15.813	-	11.540	-	4.273	-	27.40
	Grassgården																				
	Karl Andersson																				
44a	åker		64			1000	1000	-					-	-							
45a	"		12			"	"	-					-	-							
46a	"		10	-	86	"	"	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grassgården																				
	Hans Fredrik Larsson																				
53c	åker		64			1300	1000	300					192	-							
54c	"		48			"	"	"					144	-							
54a	"		04			"	"	"					12	-							
55c	tomt o väg		15			"	"	"					45	-							
56c	åker		39			"	"	"					117	-							
56d	"		07			"	"	"					21	-							
57a	"		40			"	"	"					120	-							
57b	"		07			"	"	"					21	-							
58a	"		36			"	"	"					108	-							
58b	"		06			"	"	"					18	-							
59a	"		42			"	"	"					126	-							
60a	"		41	8	49	"	"	"					123	-	4.537	-	3.490	-	1.047	-	6.72
	Grassgården																				
	Karl Lidén																				
62a	åker		37			1400	1000	400					148	-							
63a	"		39			"	"	"					156	-							
64a	"		35			"	"	"					140	-							
65a	"		39			"	"	"					156	-							
	Transp.	1	50	25	42								600	-	33692	-	24560	-	9132	-	58.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	50	25	42								600	-	33.692	-	24.560	-	9.132	-	58.57
66a	åker		24			1400	1000	400					96	-							
67a	"		33			"	"	"					132	-							
68a	"		27			"	"	"					108	-							
69a	"		35			"	"	"					140	-							
70a	"		30			"	"	"					120	-							
71a	"		39			"	"	"					156	-							
72	"		35			"	"	"					140	-							
73	"		36			"	"	"					144	-							
74	"		38			"	"	"					152	-							
75	"		41			"	"	"					164	-							
76	"		41			"	"	"					164	-							
77	"		53	5	82	"	"	"					212	-	8.148	-	5.820	-	2.328	-	14.93
	Grassgården																				
	Karl Andersson																				
79	åker		15			1400	1000	400					60	-							
80	"		13			"	"	"					52	-							
81	"		13			"	"	"					52	-							
82	"		14			"	"	"					56	-							
83	"		18			"	"	"					72	-							
84	"		17			"	"	"					68	-							
85	"		19			"	"	"					76	-							
86	"		37			"	"	"					148	-							
87	"		17			"	"	"					68	-							
88	"		22			"	"	"					88	-							
89	"		16			"	"	"					64	-							
90	"		26			"	"	"					104	-							
91	"		27			"	"	"					108	-							
92	"		29			"	"	"					116	-							
93	"		20			"	"	"					80	-							
94	"		02			"	"	"					8	-							
95	"		03	3	08	"	"	"					12	-	4.312	-	3.080	-	1232	-	7.90
	Transp.			34	32										46152	-	33460	-	12692	-	81.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			34	32										46.152	-	33.460	-	12.692	-	81.40
	Gransgården																				
	Emanuel Johansson																				
97	åker		13			1000	1000	-					-	-							
98	"		12			"	"	-					-	-							
99	"		06			"	"	-					-	-							
100	"		07			"	"	-					-	-							
101	"		09		-47	"	"	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gransgården																				
	Arvid Karlsson																				
102	åker		13			1400	1000	400					52	-							
103	"		13			"	"	"					52	-							
104	"		13			"	"	"					52	-							
105	"		18			"	"	"					72	-							
106	"		23			"	"	"					92	-							
107	"		22			"	"	"					88	-							
108	"		21			"	"	"					84	-							
109	"		22			"	"	"					88	-							
110	"		21			"	"	"					84	-							
111	"		18			"	"	"					72	-							
112	"		23			"	"	"					92	-							
113	"		19			"	"	"					76	-							
114	"		22			"	"	"					88	.							
115	"		28			"	"	"					112	-							
116	"		22			"	"	"					88	-							
117	"		24			"	"	"					96	-							
118	"		23			"	"	"					92	-							
119	"		21			"	"	"					84	-							
120	"		24			"	"	"					96	-							
121	"		25			"	"	"					100	-							
122	"		26			"	"	"					104	-							
123	"		20			"	"	"					80	-							
	Transp.		461	34	79								1844	-	46.152	-	33460	-	12.692	-	81.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	61	34	79								1844	-	46.152	-	33.460	-	12.692	-	81.40
124	åker		20			1400	1000	400					80	-							
125	"		23			"	"	"					92	-							
126	"		26			"	"	"					104	-							
127	"		25			"	"	"					100	-							
128	"		24			"	"	"					96	-							
129	"		24			"	"	"					96	-							
130	"		25			"	"	"					100	-							
131	"		25			"	"	"					100	-							
132	"		23			"	"	"					92	-							
133	"		29			"	"	"					116	-							
134	"		23	7	28	"	"	"					80	-	10.150	-	7.250	-	2.900	-	18.60
	Summa			42	07										56302	-	40710	-	15592	-	100:-

Grassgården den 15 Juni 1921
Gustaf Sjöberg

C.A. Eriksson Alfred Brink.

Jordersättningslängd.

över den jord, som åtgår för upptagande av kanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Grasgården m. fl. hemman uti Vara och Longs socknar, Barne härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga syneförrättning åren 1920-1921.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	antal ar	à kronor	Ersättningen utgår Kr.	Ersättningen utgår öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A-B						
Tomten	Karl Lidén	7.45	15:-	111	75		
Stommen	Johan Andersson & O. Eriksson	7.45	"	111	75	223	50
	Kanalsträckan B-C						
Stommen	Johan Andersson & O. Eriksson	3.72	15:-	55	80		
Grasgården	Alfred Johansson	3.72	"	55	80	111	60
	Kanalsträckan B-D-E						
Tomten	Karl Lidén	11.60	15:-	174	-		
Grasgården	Alfr. Johansson	12.90	"	193	50		
d:o	Karl Andersson	2.20	"	33	-	400	50
	Kanalsträckan D-F						
Grasgården	Karl Lidén			140	70	140	70
	Summa kronor:					876	30

Grasgården d. 15 Juni 1921
Gustaf Sjöberg

C. Ol. Eriksson Alfred Brink.

Kostnadsberäkning över förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gransgården m. fl. uti Vara och Longs socknar, Barne härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga syneförrättning åren 1920-1921.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B.						
1+25-1+50	25	Schaktning av lera	15	1.50	22	50		
1+50-2	50	" " "	90	"	135	-		
2-3	100	" " "	375	"	562	50		
3-4	100	" " " och grus	450	"	675	-		
4-+34	34	" " "	125	"	187	50		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 1+77 enl. typ a			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor.			174	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.						
	309				223	50	2130	-
		Kanalsträckan B-C						
4+34-5	66	Schaktning av lera	155	1.50	232	50		
5-6	100	" " " och grus	255	"	382	50		
6-+18	18	" " " " "	45	"	67	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor.			70	90		
		Jordersättningar enl. jordersätt-						
	493	transp.			753	40	2.130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	493	Transp.			753	40	2.130	-
		ningslängden			111	60	865	-
		Kanalsträckan B-D-E.						
4+34-1	66	Schaktning av lera	315	1.50	472	50		
1-2	100	" "	375	"	562	50		
2-+32	32	" "	115	"	172	50		
+32-3	68	" "	265	"	397	50		
3-4	100	" "	420	"	630	-		
4-+35	35	" "	120	"	180	-		
+35-5	65	" "	240	"	360	-		
5+93	93	" "	365	"	547	50		
+93-7+16	107	" "	390	"	585	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor.			392	-		
	—	Jordersättningar enl. jordersättnings-						
	666	ningslängden			400	50	4.700	-
		Kanalsträckan D-F						
2+84:0-1	100	Schaktning av lera	235	1.50	352	50		
1-2	100	" "	240	"	360	-		
2-+50	50	" "	130	"	195	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 1 enl. typ a			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summor.			96	80		
	—	Jordersättningar enl. jordersätt-						
	250	ningslängden.			140	70	1295	-
	—	Summa kronor					8990	-
	1409							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grassgården den 15 Juni 1921 Gustaf Sjöberg C.A. Eriksson Alfred Brink						

Kostnadsfördel-ningslängd.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet i kanalsträckan								Summa deltagningsskyldighet å gräfningskostnaderna		Summa deltagningsskyldighet å förbättringskostnaderna		
		D - F		B - D - E		B - C		A - B.						
		för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af. Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	Kr.	%	%	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vara socken														
Tomten	Karl Sidén							612	158	158	1.76	14.93		
Grasgården	" "	2328	912	1416	712			704	184	1808	20.10	6.82		
"	Alfred Johansson			4211	2115			2096	545	2660	29.58	27.40		
"	Karl Andersson			1212	609			603	156.	765	8.50	7.90		
"	Lars Fredrik Larsson					1047	238	809	210	448	5.00	6.72		
"	Emanuel Johansson													
"	Arvid Karlsson	976	383	2517	1264			1253	325	1972	21.95	18.60		
Longs socken														
Hammen	Johan Andersson & A. Eriksson					2748	627	2121	552	1179	13.11	17.63		
	Summa	3304	1295	9356	4700	3795	865	8198	2130	8990	100:	100:		

Grasgården den 15 Juni 1921

Gustaf Sjöberg

C. A. Eriksson Alfred Brink.

R-E1a-158

Grävningslista

över förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Clasgården m. fl. hemman uti Vara och Longs socknar, Barne härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga synförrättning åren 1920-1921.

Kanalen	Vid avvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A - B						
	1+25-1+50	25	0.80	0.50	2.50	Sidolutning = 1:1.25
	2	50	1.45	"	4.13	Ombyggnad av ägovägsbro vid 1+77 enl.
	3	100	1.80	"	5:-	typ a.
	4	100	1.75	"	4.88	
	+34	34	1.45	"	4.13	
B - C						
	4+34	-	1.45	0.3	3.20	Sidolutning = 1:1
	5	66	1.50	"	3.30	
	6	100	1.60	"	3.50	
	+18	18	1.50	"	3.30	
B - D - E						
	4+34	-	1.45	0.5	4.13	Sidolutning = 1:1.25
	1	66	1.50	"	4.25	
	2	100	1.70	"	4.75	
	+32	32	1.45	"	4.13	
	3	68	1.80	"	5:-	
	4	100	1.60	"	4.50	
	+35	35	1.50	"	4.25	
	5	65	1.45	"	4.13	
	+93	93	1.60	"	4.50	
	7+10	107	1.40	"	4 -	

1	2	3	4	5	6	7
D - F						
	2+34:0	-	1.45	0.3	3.20	Sidolutning: 1:1
	1	100	1,45	"	3.20	Ombyggnad av ä-
	2	100	1.50	"	3.30	govägsbro vid 2 enl.
	+50	50	1.60	"	3.50	Typ a

Grasgården Vara den 15 Juni 1921

Gustaf Sjöberg

Kontrolleringsbevis.

över arbeten utförda vid det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grossgården m.fl. hemman uti Vara och Longs socknar av Barne härad och Skaraborgs län.

Vid den genom mig i oktober detta år verkställda kontrolleringen av ovanstående arbeten har befunnits, att i kanalsträckan A-B-C diket vid punkten 2 är 0,08 mtr. vid 4+34 0,17 mtr. för grunt.

Att å kanalsträckan B-D-E diket vid punkt 2 är cirka 0,30 mtr vid punkten 2+32 0,19 mtr., vid 5 0,26 mtr. och vid 7+10 0,13 mtr. för grunt.

Mellan B - D finnas en del större stenar, som böra borttagas.

Skövde den 13 november 1922.

Gustaf Sjöberg.
Statens Lantbruksingenjör.

50 ÖRE 50
STAMPEL
FEMTIO ÖRE

50 ÖRE 50
STAMPEL
FEMTIO ÖRE

Att den i dikningsföretaget i Grassgel. föreskrivna slambrunnen är byggd enligt den upprättade ritningen, intygas härmed.

Grassgel Vara den 30 Okt. 1926.

Alfred Karlsson.

Cementarbetare.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På ansökan av intressenterna i torrläggningsföretaget Grossgården m.fl. inom Vara socken av Skaraborgs län och i anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 12 dennes till Arvid Karlsson har undertecknad låtit kontrollera och komplettera markhöjderna å den del av torrläggningssamfälligheten som avvattnas genom den som täckt ledning utförda men i planen som öppet dike upptagna avloppet D-F. Resultatet har med grön färgbeteckning inritats å till planen hörande profil- och plankarta. Därav framgår dels att de ursprungliga avvägningsiffrorna visa avsevärda felaktigheter och dels att torrläggningsmöjligheterna äro betydligt bättre än dessa ursprungliga siffror ge vid handen.

Till planen hörande 2 häften handlingar och 1 ritning återgå härmed.

Skara den 18. nov. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

räcklig för flödesvattnets bortledande och synes möjliggöra en i allmänhet tillfredställande torrläggning för därav beroende mark får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om ändring i planen (varvid låne- och anslagsbeloppen torde böra minskas med den beräknade kostnaden för den ej byggda bron) samt att företaget därefter i sin helhet godkännes.

Skara den 5 nov,1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

STÄMPEL 1 KRONA 1 KR.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

247
23

anh. om ändr. i plan
dnr. 20115/26

D-№ 20116
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 6 NOV. 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grossgården och Tomten i Vara socken samt Stommen i Longs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 13 juli 1923.

Statsunderstöd: Anslag från allm. avdikningsanslaget 2490.- kr.
Låns från odlingslånefonden 4980.- "

Kontrakt om arbetenas utförande anteget den 21 december 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 sept, 1926.

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i enlighet med den fastställda planen med undantag för

1./ att dikessträckan D-F utförts som täckt ledning av 9" cementrör och brunn vid F enligt särskild till ändringsförslaget hörande, av undertecknad upprättad ritning. Å till planen hörande profilritning har ifrågavarande täckta ledning inritats med grönt. Kostnaden för den täckta ledningen torde ha uppgått till ungefär samma belopp, som för motsvarande öppna dike beräknats.

2./ att bottenhöjderna å sträckan B-D-E lågo i medeltal 0,1 meter över de å till planen hörande profilritning angivna höjderna, ,vilket sammanhänger med det förhållandet att föreskrivna höjden vid B för detta dike ligger 0,1 meter under föreskrivna höjden för nedanför liggande avlopssträcka vid samma punkt. De mindre djupen synas i allmänhet fullt tillräckliga för omkringliggande marks torrläggning.

3./ att ägovägsbron vid 1+77 å sträckan A-B ej byggts emedan den numera anses obehövlig.

Intressenterna ämna ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökan om sådan ändring i planen för företaget att detsamma kan i befintligt skick godkännas.

Då förenämnda täckta ledning torde vara fullt till-