Akt nr:

R-E1a-0169

AU$R-E1a-0169

190

R 1-0169

D.-N:o 9405
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 MAJ 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1923 för torrläggning av vattenskadade marker inom Skog m.fl. i Vinköls socken samt Staffanshagen m.fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg ~~den~~ i mars 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med trettontusenetthundratio (13.110) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med fyratusentrehundrasextio (4.360) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* ha undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 7 juni 1922 och den 10 juli 1923, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag och förbind ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

275/23

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vinköl den 22 april 1924.

Frans Widell
äg 1/24 mt 47 Skattegl Vinköl

Aug. Engström
äg 1/8 mt 47 Skattegl Vinköl

Albert Johansson
äg 1/8 Lägenheten Lillängen Vinköl

Ivar Jansson
arrenderar Återäng Vinköl

Ossian Jansson
äg 1/8 mt Grönlagen Vinköl

Att Frans Widell, Aug. Engström
Albert Johansson Ivar Jansson Ossian Jansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Klas Johansson
Adress: Råkall Vinköl

Ivar Karlsson
Adress: Marieberg Vinköl

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 23 maj 1924.

Ak. Lundquist

Alfred Smith

M

Avskrift N:o 2.

R 1*0169

9405

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 MAJ 1924

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Skog, St. Skattegården, Larsbo och Österäng m. fl.

hemman uti Vinköls socken, samt Stafhamshagen
och Norra Vångs socken av Skånings härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1921-22.

af

Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

Protokoll

Protokoll fört vid sammanträden under pågående dagar synefarande angående upptagandet av avloppskanaler i ändamål att torrläggja vattensjuka marker tillhörande Österäng, Staffanshagen, H. Skattegården m. fl. hemman uti Vinkås och Norra Vånga socken av Strömings härad och Skaraborgs län.

År 1922 den 7 juni infunna sig undertecknad Dalens landtmätarmyndighet och Hans Jansson, Österäng för att på grund av Konungens Befallningshavandes tillkännande (Bilaga lit. A) hålla sådan syn, som omförmäles i gällande ~~skrivelse~~ vatten-lag, avsende torrläggning av vattensjuka marker tillhörande ovanstående hemman uti Vinkås socken och Norra Vånga av Strömings härad och Skaraborgs län.

Genom i behörig ordning utgångna kungörelser (Bilaga lit B) och särskild delgivna kallelser (Bilaga lit C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§

Vid sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen C. W. Ullberg, Grönhagen, Vinkål och Pat. Hermansson Norden, Vinkål dessutom för-

jande personer sig infunnit.

Sökandena till fårägningen:

Trans Jansson får 2555/12605 mtl. Östenäng i Vinkåls socken
Konrad Ullberg får F. Ullbergs H. 1/8 mtl. Gräsviken
A. G. Anderson får 1 mtl. Stafsanshagen i Kova Vånga socken
Axel Ondfasson får 7/64 mtl. S. H. Skattegården Vinkål
även såsom delägare i Ond. Perssons H.
Trans Wickell får 1/24 mtl. S. H. Skattegården Vinkål
J. V. Engström " 1/8 " dito genom
Aug. Engström enligt fullmakt (Bilaga lit. B)
densamme även såsom delägare i Ond. Perssons H. och får lägenheten Lansbo.
Oskar Person delägare i Ondrej Persons Herbms 7/64 mtl. S. H. Skattegården.
Trans Öberg 3/64 mtl. Skog
Anna Liberg får 3/64 mtl. Skog genom mannen Jakob Liberg
A. Jansson får 1/8 mtl. S. H. Skattegården
Markus Johansson får 1/24 mtl. dito
Sanfrid Jansson får 1/2 mtl. Grönhagen genom Oskar Jansson
Albert Johansson får lägenheten Lillängen
Ivar Jansson såsom arv. av Östenäng.

2§.

Det får fårägningsmannen av Kronunges Befallningshavande utfärdade fårskrivandet uppläses och hade följande lydelse (Bilaga lit A).

3§.

Någon gårsammanläggning mot nyttemännen fåretrom ej, men anmälde C. V. Ullberg att dåvarande Ullbergs H. kommer att bliva delägare.

re i färetaget han ansåg sig bliva jäng.

4§.

Beslöts att E. W. Ullberg skulle tjänstgöra såsom gadman till dess jäv visade sig föreliggande och skulle i så fall Alfred Svensson i Dommen Ölum tillkallas, varå den senare anfördes ingen jävsanmärkning.

5§

Vägat taga hinder för färöldningens handläggning funno nynemännen ej föreliggande.

6§.

Sökandena till färöldningen förklarade sin avsikt med densamma vara att få avlappskiken upptagna till sådan storlek att deras därintill liggande marken skulle kunna torvläggas till lagenligt djup av 1.2 meter, och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem som därav kunde anses hava nytta, vilken utredning de nu begärde att nynemännen måtte verkställa.

7§.

Då överenskommelse angående färetagets utförande ej kunde åvägabringas delägarne emellan förklarade färöldningsmannen att nynemännen komme att taga anbudsförfrågan under behandling och därmed taghögen förfara och skulle de redan efter sammanträdets slut begiva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan fördel

dering som företrädes i gällande skiftningslag.

8§.

Då inlet vidare förekom upplästes dagens protokoll med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna komme att tillkännagivas.

Härefter avslutades sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Ex officio

Emil Sjöberg

C. P. Ullberg Pauli Hermansson

9§.

På utsatt tid och plats sammanträdde åter synemännen, för att tillbehandla den föreliggande avskiftningsfrågan, och hade i stället för skiftesgodmannen C. P. Ullberg Alfred Svensson i Stommen blivit tillstädeskommit. Dessutom voro följande personer närvarande.

Hans Jonsson för 1/4 mtl. Skog
Konrad Ullberg " 1/8 " Träsnären
Hans Jonsson 2555/2600 " Österäng
Ivar do som avr. av. do
Axel Gustafsson för 7/64 mtl. Sd. Stallegårdens
A. Jonsson " 1/8 " do
Aug. Engström " lägenheten Larsbo densamme även för J. V. Engströms Sd. Stallegårdens 1/8 enligt fullmakt (Bilaga till 3)
Oskar Persson för 7/64 mtl. Sd. Stallegården
Hans Videll för 1/24 mtl. do
Manchus Johansson " 1/24 " do

Hjalmar Ernst på 1/32 mtl. SD. Skattegården
Albert Johansson på lägenheten Hillängen
Sanfrid Jansson " 1/2 mtl. Grönhagen genom
sonen Orvar Jansson enl. fullmakt (Bilaga litt E)
Ondaf Andersson i Stafjanshagen
Sam. Karlsson på Frans Ulbergs Träsnäken

10 §.

Det sedan på detta sammanträdet uppdragna förslaget till avskrivningens utgående fördelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingas.

11 §.

Beslöts att tillsätta en arbetsdirektion, som skulle handhava avskrivningsförrätta-genlägenheten.

12 §.

Till sådan styrelse - eller arbetsdirektion valdes Ivar Jansson, Ödenäng, Sanfrid Jansson i Grönhagen, Aug. Ängström SD. Skattegården, Ondaf Andersson i Stafjanshagen och Frans Vi-dell i SD. Skattegården.

13 §.

Att mottaga och förvara till förfarandet hörande skrifter och handlingar uppdrogs åt Frans Videll, SD. Skattegården, Vinskäl Telefon 19 b.

14 §.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar över-lämnades till sökandena.

15§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga till G.)

16§.

Mellan de närvarande ingicks en skriftlig överenskommelse (Bilaga till H) om arbetets utförande vilken av synemännen vitsordades.

17§.

Då intet vidare förekom förklarade länsmännen, att om någon är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive han ina till Västerbygdens vattendomstol skriftligt beskäl inom sexio dagar från denna dag.

18§.

Härefter avslutades länsmännen och sammanträdet upplöstes.

Ex officio
Ossian Sjöberg

Alfr. Svensson N. Hermansson.

Bilaga till A.

D.o V.P.Dm. N:o 18-35
1919

Ingafs d. 22/10 1919 till
Skaraborgs läns lands-
fiskal.

Till
Konungens Befallningshafvande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om fördelande för en Statens landbruksingenjör att jämtid skörningsdag förrätta syn i och för upptagande av avlappskifte i ändamål att lägga vattenskadade marken tillhörande Östenäng, Staffanshagen nr 1 Vinkel och Vångaby socken och Strömings hemman.

Närmaste styrelsestation till länsmuseet är Strana och närmaste järnvägsstation Ardala.

Meddelanden angående länsmuseet skälles till Hans Jansson under adress Östenäng, Vinkel N. 8 b

Uppgift på övriga delägare, vilka anses berörda av förslaget, finnas å omstående sida.

Östenäng den 17 Okt. 1919

A. G. Andersson Hans Jansson

Undertecknade vigå som medsökande i ovannämnda förslag.

Konrad Ulberg	Hans 9. Widell
Ivar Hirst	J. W. 8. Engström
Axel 11. Ericsson	Erhard 7. Persson

Bevittnas:

B. Jansson Ivar Jansson

D. ö W. Dm. N:o 18-35
1919.

Resolution

Landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg, varder

härigenom föranlad att, däreft daga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förmåning i daga ordning verkställa; bifogande denna resolution översänd till förmåningsmannen, som han att även maldagandet hänar skyndsamt mit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1919

Axel Ekman

/ Einar Johnson.

Stämpel 1 re kronor.

Bilaga lit. B.

Kungörelse.

Bilaga lit. C.

Kallelsen.

Bilaga lit. D.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Aug. Engström Sd. Skattegl. Vinkäl att vid sammanträde i Östenäng Vinkäl den 7 juni 1922, angående uppmätning av afloppsdiket från Östenäng Sd. Skattegl. Skogen i Vinkäls socken, och håller jag för giltigt vad detta mitt ombud vid nämnda sammanträde lagligen gör och låter, även beträffande ~~odlingsplans~~ sökande.

Sd. Skattegl. Vinkäl den 7 juni 1922

J. W. Engström

Avskrift av denna skulle ju endast medföra ökade kostnader utan att medföra någon praktisk nytta.

Bestämmas av:

Oskar Gustafsson — A. Svan
St. Skattegl. — St. Skattegl.
Vinkål — Vinkål

Bilaga lit. E.

Sammanträde

på innehavaren Aug. Engström St. Skattegården Vinkål att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Konungens Befallningshavande förordnade dagar synefärrättningen angående avledning av vatten från vattenstridade marken tillhörande St. Skattegl. uti Vinkåls socken av Strömings härad och Skaraborgs län, och hållen jag för gitt, hvad mbndet härmid slagligen gör och låter äfven beträffande förrättnings ingående om förelaget, utförande och odlingsläns sträckande.

St. Skattegl. Vinkål den 14 sept. 1929.

J. W. Engström

Bestämmas:

Axel Aren — Oskar Gustafsson

Bilaga lit. F.

Sammanträde

på innehavaren Ossian Jansson, Ekenhagen Vinkål att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Konungens Befallningshavande förordnade förrättningen angående avledning av vatten från vattenstridade marken tillhörande Skog, St. Skattegården, Ekenhagen m. fl. uti Vinkåls socken av Strömings hä-

nad och Skarabergs län; och hållen jag för gott, hvad omförmälde härnid daghigen gör och låten äfven bekräftande häremmes ingående om föreslaget, utförande och odlingsläns sökande.

Skara den 4 sept. 1922

Bernfrid Jansson.

Bevittnas:

Erik Svensson
Skara

B. Börjeson
Skara.

Bilaga till Cr.

Utlåtande.

avgivet av synemännen vid laga synefärrädning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom mark tillhörande Skog, Sl. Skattegården, Österäng, Tränikten m. fl. hemman uti Vinnäls socken samt Slaffanshagen uti Norra Vånga socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

Föreslaget torn ansen att genom fördjupning och utvidgning av befintliga avloppskanaler möjliggöra en bättre torrläggning av omförmälda och i närheten av dem belägna vattenskadade marken, - är att hänföra under de i gällande diknningslags 7 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid fastlagts så att ingen medom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den föreliggande åtföljande ägobeskrivningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. Till angivandet av det sålunda använda noll- eller jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i fordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarna.

Genom jordborrning har jordens beskaffenhet, särskilt där diknena skola framgå, undersökts och har jordarten därvid visat sig bestå av godartad lermylla på lerbalten.

Till minnandet av den äryfflade torrläggningen måste i första hand det gemensamma huvudavloppet, som i förslaget blivit betecknat med A-B-C uppgrävas och givas tillräcklig dara dimensioner såväl till djup som bredd eller såsom de i förslaget blivit bestämda. Från punkten C där ett vidtillflöde inmynnar fortsättes kanalen i sträckan C-D-E och uppgräves med samma förutsättningar som fördt använts för huvudavloppet. För att möjliggöra en tillräcklig torrläggning inom hela diknningsområdet bör från punkten D uppföras i sidodiket D-D'-D''-D''' med i sin tur sidodiket D'-d. För att beredas avlopp från den svangfull vägen löpande mellan två ett mindre sidodike B-C blivit föreslaget att uppföras och läg-

gas som täckt ledning av 9" cementrör med en uppsamlingsbrunn i övre änden.

Skärligen upptagen häftaget uppgrävningen av hundavlappet nedåt till dess utlopp i Ölumsån, men d dessa arbeten ej äro nödvändiga för dovläggningen av sotiandena tillhöriga marken, har den upptagits såsom en avdelning för sig.

Dimensionerna för dikena äro beräknade med hänsyn till de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro uppgjorda för de föreslagna kanalerna och äro å dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningsritningen dimensionerna i millimeter angivna.

Vid arbetets utförande måste en del broar ombyggas. Hvem dessa arbeten lämpligen böra utföras är såväl genom specialritningar som i kostnadsberäkningen och grävningsritningen angivet.

Brobyggnaderna skola av diknings-skyldiga ombyggas, men kan arbetet härmed om broägarna så önska överlåtas på honom, dock med villkor att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat. Angående föreliggande skyldigheten hänvisas för övrigt till bestämmelserna i dikningslagen 7 kap. 8§.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har den gamla sträckningen i hummarsk följts och endast mellan punkterna 1+80 till 2+74 i kanalsträckan B-C har diket lagts rakt fram. Kanalernas eller dikenas läge äro för övrigt å plankartan inlagda

med dubbla räta linjer.

Där bedömandet av företagets ekonomiska bärighet äventyr till ledning vid eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som ådgår till kanalernas eller diknenas uppdragande och o.s.v. medens ren på vandera sidan utöver vad gamla diket fond härav innehållen har av synnemämnen jämfört bestämmelserna i 9 kap. diknningslagen bestämts skall givas, och återfinnes ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppträdade dikesjorden tillgodo äge han rätt därtill. Vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för den skada den vållar.

Där skada eller intrång som genom den uppträdade dikesjordens kvarliggande kan vållas nyttje markägaren ersättning, och hava synemämnen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet av den jord de upplåga.

Detta värde skall sedan utbetalas utgående beräknas av treme sjäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning åtnjuter en, diknningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personen tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarna upplåga, och använda det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemämnen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida användandet av kanalerna skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

När dike eller kanal går i rågång skall det upptagas lika på vardera grannens mark och den upptagnade dikesjorden, såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den upptagnade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan på minst var. 50 meter får efterlämnas fria avrinnande.

Jordbankarna skola läggas på minst 1 meters avstånd från kanalernas kanter och ej givas starkare sidoning mot densamma än 1:1.

Fastägaren kan på grund av sidningsförhållandena blivit uppdelat i tvenne från varandra skilda dikningsområden, nämligen avdelning I omfattande dikena A-B-C, C-D-E, D-D'-D²-D³, D'-d och B-C, och avdelning II omfattande kanalsträckan A-A'.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader som medföra avdikningsföretaget och deras utförande kan lagts vänder av den förbättring den vattenfyllda marken anses få genom torrläggningen, och kan därför sådan jordvändning, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts. Den vattenfyllda markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättring å densamma är i den upprättade jordupptagningslängden i kronor angivna.

För fastställandet kan sålunda fördelningen utgå efter den jordförbättring var-

je enskild jordägare beträffande vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela fältet, eller sådan den såväl i jordupphållningslängden i procent är angiven, som i kostnadsfördelningslängden både i procen och i kronor är infört.

Angående fördelningen av arbetskostnaderna, hava synemännen ansett rätt vist, att såvitt möjligt vart ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning av vilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Därför har inom varje särskild avdelning diktningsarbetena uppdelats i olika sektioner. Inom varje sektion hava sammanförts de jordområden för vilka en viss diktesträckas uppdagande är nödvändig, och hava samtliga diktningsarbetena ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom densamma efter den uppstraffade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom en sektion funnits hava nytta av diktningen även inom en annan hade påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med fond påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund av höjdläge. Denna fördelning återfinnes i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt vars och ens deltagningsskyldighet inom varje särskild sektion blivit bestämd, hava dessa sammanslagits såsom i förenämnda längd visas och den därvid uppkommande summan lagts till grund för deltagningsskyldigheten i avdiktningssamfälligheten i sin helhet.

Då synemännen emellertid ej äger befä-

genhet att föreskriva andra diktens- eller diktes-
bräckars uppfattande än dom, som äro nödvändiga
för tillvägagång av sökandena tillhörig mark,
då de med anledning härav bestämma, att endast
de diken eller dikesbräckar skola uppfattas, som
äro behövliga för ellen påfordras av dom, som särd
fårrättningen ellen förenat sig med dom om före-
tagets utförande, och må de diknings arbeden ute-
stridas av vilka annan jordägare ensam är be-
rorande eller tillsammans med andra sådana del-
ägare därom överenskomma och skall i så fall
från deras deltagningsskyldighet i de sammanfälda
kostnaderna avdragas ett belopp motsvarande den
beräknade kostnaden för det ellen de diken, som
utestrids.

Rensning av kanalerna skola företagas så
ofta behovet det påkallar ellen någon av delägarne
fordrar och med tvenne ojäviga nittnen styrken be-
hovet därav.

Kostnaden för framtida underhåll av ka-
nalerna äfvensom delaktighet i de övriga ersätt-
ningarne för intrång skola fördelas efter sam-
ma grunder, som angifits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år
efter det fårrättningen vunnit laga kraft, samt
bragts till stånd senast 3 år efter det arbetet ta-
git sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmel-
se med den fastställdande planen, men vare dik-
ningsskyldige pliktige att göra sådana ändringar
däri, som behörig myndighet möjligen kan finna
skäl föreskriva.

Fårrättningskostnaderna skola av sökandena
förskottsvis till fårrättningens avstyrande, men
när företaget kommer till stånd fördelas på samt-

liga av länsräättningen berörda markägare efter den jordförbättring de genom torrläggningen anses få och sådan den i procent är angiven i jordupprättningslängden.

Reservationsing, se protokollets 17 s.

Österäng den 24 sept. 1922

Emil Sjöberg

Alfr. Svensson P. Hermansson.

Bilaga till H.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Hans Jonsson i Österäng, angående torrläggning av vattensjuka marken tillhörande Stora, St. Skattegården, Österäng, Hillängen, Hansbo och Träsvikten uti Prinkels socken samt Stajanshagen uti Norra Vånga socken uti Skånings härad och Skaraborgs län; den 14 september 1922.

Mellan undertecknade interessenter i ovan nämnda företag, har jämlikt diktningsdagens 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats.

1) Vårena vi oss om företaget och förbinda oss, att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid daga synefarandingen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen skall finna skäl föreskriva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur Statens odlingslånefond.

3) Uppdraga vi åt den utsedde arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:ts med underdånig anhållan om lånets och anslagets erhållande till arbetets utförande och länsförsamlingsstadnämndernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn undertecknade alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade statsbidragen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vård gemensamma ansvar i mån av deltagarmyndighet i föreslaget genom lån anskaffa medel till länsförsamlingsstadnämndernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att omberetyra det arbete snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggrann räkenskaper över av dem omhändertagna medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det bestånd som understödes av minst 3 st. närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att bestyra i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande genom lämpligt meddelande, till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid bestyrens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes bestånd men äga rätt att bevaka sin rätt genom lagligen befullmäktigad ombud.

8) Avgång medlem av arbetsdirektionen adres ny vid allmänt sammanträde med delägarne manat möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheten, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad att söka honom ersätta.

13. Hans Jansson	1. Jansson
Östenäng	Skog
4. Axel Andersson	13. Ivar Jansson
får 7/64 mtl. St. Skattegl.	arrendator av Östenäng
5. Alfred Jansson	9. Hans Widell / Amandus Johansson
får 1/8 mtl. St. Skattegl.	får 1/12 mtl. St. Skattegl.
6. Aug. Engström	8. J. W. Engström
för Karsbo	gm. Aug. Engström enl. full-
11. A. G. Andersson	makt
får 1 mtl. Skaffanshagen	7. Oskar Persson

i Para Vånga socken fär 7/64 mtl. Sl. Skattegl.

Hj. Nörist 10. Konrad Ullberg 15.

fär 1/32 mtl. Stora Skattegl. fär 1/6 mantal Träsnitkon

Samuel Karlsson 15. x) Kommyndare i Hans Ullbergs Hälbhus.

Albert Johansson 12. Sanfrid Jansson 14.

Hillängen (lägenhet) Grönhagen genom Osvian Jonsson enligt fullmakt.

x) större vid sammanträdet

Att föreskrivande förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och undertecknad bevittnan.

Gustaf Sjöberg

Alfr. Svensson P. Hermansson.

I föreskrivande förening ingå även vi undertecknade

Jakob Sidberg 3. Hans Öberg 2.

Skrag Skrag

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

G. Gustafsson D. Gustafsson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över vattenskadade marker tillhörande Skog, St. Skattegården, Ransbo, Österäng, Sillängen och Träsniken uti Pinkås socken samt Stafjanshagen uti Norra Vånga socken all inom Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid daga synefarelse åren 1921-1922

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal: Åker		Areal: Ängs- och odlingsmark m. m.		Summa areal: Åker		Summa areal: Ängs- och odlingsmark m. m.		Inpedimenter	
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pinkås socken										
	1/4 mtl. Skog										
	Hans Jansson										
1	åker		05								
2	"		07								
3	"		07								
3a	"		02								
4	"		08								
5	"		05								
6	"		06								
7	"		05								
8	"		04								
9	"		04								
10	väg									05	
11	åker		11								
12	"		03								
13	"		04								
14	väg									09	
15	åker		07								
16	"		27								
17	"		27								
	Transp.	1	32							14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	32								14
18	åken		31								
19	"		03			1	66				
	3/64 mtl. Skog-										
	Anna Öberg-										
20	åken		06								
21	"		27								
22	"		28								
23	"		22								
24	"		09								
25	"		05								
26	väg										05
27	åken		11								
28	"		08								
29	"		09			1	25				
	3/64 Skog										
	Jakob Öberg-										
30	väg										02
30a	åken		05								
31	"		23								
32	"		09				37				
	Skog-										
	Jakob Öberg-										
33	åken		18								
34	"		15								
34a	"		07								
35	"		18								
35a	"		04								
36	"		22				84				
	Transp.					4	12				21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					4	12				21
	1. Stog.										
	Hans Jansson										
37	åker		19								
38	"		93								
38a	"		01								
39	"		95								
40	"		34								
40a	"		09								
41	"		14								
42	"		08								
43	"		07			1	33				
	4. 7/64 Sn. Skattegården										
	Axel Gustafsson										
44	åker		16								
45	"		16								
46	"		30								
47	"		34								
48	"		32								
49	"		30								
50	"		27								
51	"		29								
52	"		14								
52a	"		34								
53	"		34								
54	"		14								
55	"		22								
56	"		28								
57	"		24								
58	"		23								
59	"		20								
60	"		26								
	Transp.	4	53			5	45				21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	53			5	45				21
61	åren		28								
62	"		22								
63	"		25								
64	"		20								
65	"		20								
66	"		18								
67	"		26								
68	"		26			6	38				
	5. 1/8 St. Skattegården A. Jonson										
69	åren		05								
70	"		05								
71	"		09								
72	"		10								
73	"		08								
74	väg										11
75	åren		13								
76	"		14								
77	"		02								
78	"		07								
79	"		06								
80	väg										02
81	åren		03								
82	"		04								
83	"		06								
84	"		09								
85	"		07			1	08				
	6. Harsbo lägenhet Aug. Engström										
86	åren		17								
87	"		11								
	Transp.		28			12	91				34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		28			12	91				34
88	åker		09								
89	"		07								
90	"		06								
91	"		31								
92	väg						81				08
	7. 7/64 S. Skattegl. Oskar Persson										
93	åker		25								
94	"		27								
95	"		36								
96	"		40								
97	väg										07
98	åker		29								
99	"		15								
100	"		17								
101	"		15								
102	"		16								
103	"		14								
104	"		18								
105	"		30								
105a	imp.										02
106	åker		11								
106a	imp.										02
107	åker		13								
107a	imp.					3	06				18
	8. 1/8 S. Stadsgården J. V. Engström										
108	åker		24								
108a	imp.										13
109	åker		24								
110	"		42								
111	väg										09
	Transp.		90			16	78				93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		90			16	78				93
112	åker		06								
113	"		07								
114	"		10								
115	"		07								
116	"		07								
117	"		07								
118	"		08								
119	"		08								
120	"		07								
121	"		06								
122	"		05								
123	"		05								
124	"		04				1	77			
	1/12 89. Skattegården										
	Hans Videll										
	Mandus Johansson										
125	åker		12								
125a	imp.										07
126	åker		09								
127	"		09								
128	"		08								
129	"		13								
130	"		20								
131	"		20								
132	"		04								
133	"		15								
134	"		15								
135	"		04								
136	"		03								
137	"		16								
138	"		04								
	Transp.	1	52			18	55			1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	52			18	55			7	-
139	åren		14								
140	"		11								
141	"		15								
142	"		13								
143	"		13								
144	"		13								
145	"		14								
146	"		14								
147	"		16								
148	"		14								
149	"		15								
150	"		13								
151	"		15								
152	"		09								
153	"		17								
154	"		11								
155	"		17								
156	"		11								
157	"		18								
158	"		14								
159	"		09								
160	"		15								
161	väg										10
162	"										07
163	åren		18								
164	"		18								
165	"		21								
166	"		19								
167	"		18								
168	"		19								
169	"		25								
170	"		24								
	Transp.	6	15			18	55			1	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	15			18	55			1	17
171	åren		91								
172	"		20								
173	"		23								
174	"		27								
175	"		17								
176	"		16								
177	"		19								
178	"		16								
179	"		18								
180	"		20								
181	"		20								
182	"		19								
183	"		18								
184	"		19								
185	"		21								
186	"		19								
187	"		21								
188	"		24								
189	"		16								
190	"		20								
191	"		21								
192	"		16								
193	"		16								
194	"		20								
195	"		17								
196	"		13								
197	"		14								
198	"		19			11	45				
	10. 1/32 SØ. Strandegården Hjalmar Nord										
119	åren		05								
	Transp.		05			30	00			1	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		05			30	-			1	17
200	åker		04								
201	"		06								
202	"		20								
203	"		07								
204	"		09								
205	väg										07
206	"										26
207	åker		16								
208	"		22								
209	"		42								
210	"		41								
211	"		06								
212	"		07								
213	"		09								
214	"		09								
215	"		10								
216	"		11								
217	"		11								
218	"		13								
219	"		14								
220	"		14								
221	"		13			2	89				
	Norra Vånga socken										
	1 mtl. Stajanshagen										
	Emil Andersson										
222	åker		11								
223	"		24								
224	"		17				59				
	Tillängen 12										
	Albert Johansson										
225	åker		12								
a	väg										13
b	"										04
c	åker		14								
	Transp.		26			33	41			1	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		96			33	41			1	67
d	åren		97								
226	"		14								
a	"		17								
b	"		08								
c	"		05								
d	"		07								
e	"		07								
f	"		04								
227	"		18								
a	"		96								
b	"		18								
c	"		91								
d	"		20								
228	"		90								
a	"		22								
b	"		21								
c	"		14								
d	"		14								
e	"		13								
229	"		23								
a	"		06								
b	"		12								
c	"		08								
d	äng				20	4	41		20		
	Stagarnshagen										
	Enrag Anderson										
230	åren		19								
231	"		22								
232	"		11								
233	"		17								
234	väg										05
235	åren		18								
236	"		09								
237	"		10								
	Transp.	1	06			37	82		20	1	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	06			37	82		20	1	72
238	åker		11								
239	"		09								
240	"		12								
241	"		11								
242	"		11								
243	"		12								
244	"		15								
245	"		11								
246	"		16								
247	"		20								
248	"		32								
249	"		31								
250	"		39								
251	"		46								
252	"		44								
253	"		44								
254	"		48								
255	"		14								
256	"		16								
257	"		17								
258	"		12								
259	"		17								
260	äng				16						
261	väg					5	94		16		10
	Vinnäs 13 socken										
2555/2600 mtl.	Östenäng										
	Hans Jansson arr. Ivar Jonsson										
262	åker		09								
263	"		08								
264	"		08								
265	"		18								
266	"		20								
	Transp.		63			43	76		36	1	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		63			43	76		36	1	82
267	åker		10								
268	äng				53						
269	åker		09								
270	"		10								
271	"		07								
272	"		11								
273	"		05								
274	"		17								
275	"		26								
276	"		21								
277	"		23								
278	"		21								
279	"		22								
280	"		21								
281	"		22								
282	"		07								
283	"		09								
284	"		07								
285	"		08								
286	"		07								
287	"		08								
288	"		04								
289	"		05								
290	väg										09
291	åker		06								
292	"		07								
293	"		08								
294	"		16								
295	"		09								
296	"		09								
297	"		10								
298	"		09								
	Summ.	4	05		53	43	76		36	1	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	05		53	43	76		36	1	91
299	åker		11								
300	"		11								
301	"		44								
302	"		35								
303	"		34								
304	"		34								
305	"		38								
306	"		37								
307	"		15								
308	"		16								
309	"		15								
310	"		12								
311	"		12								
312	"		11								
313	"		11								
314	"		31								
315	"		30								
316	"		39								
317	"		39								
318	"		39								
319	"		42								
320	äng				17						
321	åker		14								
322	"		11								
323	"		11								
324	"		11								
325	"		11								
326	"		10								
327	"		11								
328	"		11								
329	"		10								
330	"		11								
	Transp.	10	72		70	43	76		36	1	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	10	72		70	43	76		36	1	91
331	åren		11								
332	"		11								
333	"		10								
334	"		10								
335	"		11								
336	"		09			11	34		70		
	14. 1/2 Grönhagen Sanfrid Jansson										
337	åren		38								
338	"		39								
339	"		40								
340	"		36								
341	"		36								
342	"		35								
343	"		34								
344	"		31								
345	"		28								
346	"		29								
347	"		28								
348	"		24								
349	"		24								
350	"		18								
351	"		18			4	58				
	15. 1/8 mtl. Grössinen Fr. Ullbergs Hemh.										
352	åren		41								
353	"		37								
354	"		42								
355	"		35								
356	"		32								
	Transp.	1	87			59	68		1 06	1	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ymanp.	1	87			59	68	1	06	1	91
357	åker		28								
358	"		17								
359	"		09								
360	äng				17						
361	åker		15								
362	"		11								
363	"		17								
364	väg										14
365	äng				31						
366	åker		35								
367	"		13								
368	"		13								
369	"		12								
370	"		11								
371	"		13								
372	"		15								
373	"		14								
374	"		08								
375	"		28								
376	"		28								
377	"		25								
378	"		15								
379	"		12								
380	"		11								
381	"		49								
382	"		22								
383	"		22								
384	"		20								
385	"		17								
386	"		14								
387	"		09								
388	"		10								
389	"		08			7	08		48		
	Summa:					66	76	1	54	2	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Östenäng den 14 sept. 1922										
		Emilay Sjöberg									

Jorduppskattningslängd

över vattenskadade marken tillhörande Skrag, Sd. Stalle-gården, Hansbo, Östenäng och Tvärviken m. fl. uti Vinkräls socken, samt Skaffanskagen uti Norra Vånga socken, all inom Strånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synefärrättning åren 1921-1922.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
									blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Vinkräls socken																				
	Skrag-																				
	Trans Jansson																				
1	åren		05			500	500	-					-	-							
2	"		07			600	500	100					7	-							
3	"		07			"	"	"					7	-							
3a	"		02			"	"	"					2	-							
4	"		08			"	"	"					8	-							
5	"		05			"	"	"					5	-							
6	"		06			"	"	"					6	-							
7	"		05			"	"	"					5	-							
8	"		04			"	"	"					4	-							
9	"		04			"	"	"					4	-							
11	"		11			800	500	300					33	-							
12	"		03			600	500	100					3	-							
13	"		04			"	-	"					4	-							
15	"		07			500	500	-					-	-							
16	"		97			800	500	300					81	-							
17	"		97			"	"	"					81	-							
	Transp.	1	39										250								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	32										950	-							
18	åker		31			800	500	300					93	-							
19	"		03	1	66	"	"	"					9	-	1122	-	770	-	352	-	1.65
	Skog																				
	Hans Berg																				
20	åker		06			900	500	400					94	-							
21	"		27			"	"	"					108	-							
22	"		28			"	"	"					112	-							
23	"		22			"	"	"					88	-							
24	"		09			"	"	"					36	-							
25	"		05			"	"	"					20	-							
27	"		11			600	500	100					11								
28	"		08			900	500	400					32	-							
29	"		09	1	25	"	"	"					36	-	1092	-	625	-	467	-	2.16
	Skog																				
	Jakob Liberg																				
30a	åker		05			600	500	100					5	-							
31	"		23			900	600	300					69	-							
32	"		09			"	"	"					27	-							
33	"		18			900	500	400					72	-							
34	"		15			"	"	"					60	-							
34a	"		07			"	"	"					28	-							
35	"		18			"	"	"					72	-							
35a	"		04			"	"	"					16	-							
36	"		22	1	21	"	"	"					88	-	1074	-	637	-	437	-	2.02
	Skog																				
	Hans Jansson																				
37	åker		19			900	500	400					76	-							
38	"		23			"	"	"					92	-							
38a	"		01			"	"	"					4	-							
39	"		25			"	"	"					100	-							
40	"		34			"	"	"					136	-							
40a	"		02			"	"	"					8	-							
41	"		14			900	600	300					42	-							
	Transp.	1	18	4	12								458	-	3288	-	2032	-	1256	-	5.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	18	4	12								458	-	3288	-	2039	-	1256	-	5.80
42	åker		08			900	600	300					94	-							
43	"		07	1	33	"	"	"					91	-	1197	-	694	-	503	-	2.32
	39. Stallegården																				
	Axel Emilsson																				
44	åker		16			900	500	400					64	-							
45	"		16			"	"	"					64	-							
46	"		36			"	"	"					190	-							
47	"		34			"	"	"					136	-							
48	"		32			"	"	"					128	-							
49	"		30			"	"	"					120	-							
50	"		27			"	"	"					108	-							
51	"		29			"	"	"					116	-							
52	"		14			900	600	300					42	-							
52a	"		34			"	"	"					102	-							
53	"		34			"	"	"					102	-							
54	"		14			"	"	"					42	-							
55	"		22			"	"	"					66	-							
56	"		28			"	"	"					84	-							
57	"		24			"	"	"					72	-							
58	"		23			"	"	"					69	-							
59	"		20			"	"	"					60	-							
60	"		26			"	"	"					78	-							
61	"		28			"	"	"					84	-							
62	"		22			"	"	"					66	-							
63	"		25			"	"	"					75	-							
64	"		20			"	"	"					60	-							
65	"		20			"	"	"					60	-							
66	"		18			"	"	"					54	-							
67	"		26			"	"	"					78	-							
68	"		26	6	38	"	"	"					78	-	5742	-	3614	-	2128	-	9.82
	39. Stallegården																				
	A. Jonsson																				
69	åker		05			900	500	400					20	-							
	Transp.		05	11	83								20	-	10227	-	6340	-	3887	-	17.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		05	11	88								90	-	10927	-	6340	-	3887	-	17.94
70	åren		05			800	600	200					10	-							
71	"		09			"	"	"					18	-							
72	"		10			"	"	"					20	-							
73	"		08			"	"	"					16	-							
75	"		13			900	500	400					52	-							
76	"		14			"	"	"					56	-							
77	"		02			"	"	"					8	-							
78	"		07			"	"	"					28	-							
79	"		06			800	600	200					12	-							
81	"		03			"	"	"					6	-							
82	"		04			"	"	"					8	-							
83	"		06			"	"	"					12	-							
84	"		09			"	"	"					18	-							
85	"		07	1	08	"	"	"					14	-	905	-	607	-	298	-	1.37
	Hanko																				
	Aug. Engström																				
86	åren		17			800	600	200					34	-							
87	"		11			"	"	"					22	-							
88	"		09			"	"	"					18	-							
89	"		07			"	"	"					14	-							
90	"		06			"	"	"					12	-							
91	"		31		81	"	"	"					62	-	648	-	486	-	162	-	0.75
	89. Skattegården																				
	Oskar Person																				
93	åren		25			1000	600	400					100	-							
94	"		27			"	"	"					108	-							
95	"		36			"	"	"					144	-							
96	"		40			"	"	"					160	-							
98	"		29			"	"	"					116	-							
99	"		15			"	"	"					60	-							
100	"		17			"	"	"					68	-							
101	"		15			"	"	"					60	-							
102	"		16			"	"	"					64	-							
	Transp.	2	20	13	72								880	-	11780	-	7433	-	4347	-	20.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	90	13	72								880	-	11780	-	7433	-	4347	-	20.06
103	åren		14			1000	600	400					56	-							
104	"		18										72	-							
105	"		30										120	-							
106	"		11										44	-							
107	"		13	3	06	900	600	300					39	-	3047	-	1836	-	1211	-	5.59
	SD. Skattegården																				
	J.V. Engström																				
108	åren		24			900	600	300					72	-							
109	"		24			"	"	"					72	-							
110	"		42			1000	600	400					168	-							
112	"		06			1000	700	300					18	-							
113	"		07			"	"	"					21	-							
114	"		10			"	"	"					30	-							
115	"		07			"	"	"					21	-							
116	"		07			"	"	"					21	-							
117	"		07			"	"	"					21	-							
118	"		08			"	"	"					24	-							
119	"		08			"	"	"					24	-							
120	"		07			"	"	"					21	-							
121	"		06			"	"	"					18	-							
122	"		05			"	"	"					15	-							
123	"		05			"	"	"					15	-							
124	"		04	1	77	"	"	"					12	-	1722	-	1149	-	573	-	2.64
	SD. Skattegården																				
	Hans Videll och																				
	Manders Johansson																				
125	åren		12			1000	600	400					48	-							
126	"		09			"	"	"					36	-							
127	"		09			"	"	"					36	-							
128	"		08			"	"	"					32	-							
129	"		13			"	"	"					52	-							
130	"		20			"	"	"					80	-							
131	"		20			"	"	"					80	-							
	Transp.	0	91	18	55								364	-	16549	-	16418	-	6131	-	28.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		91	18	55								364	-	16549	-	10418	-	6131	-	28,29
132	åker		04			1000	600	400					16	-							
133	"		15			"	"	"					60	-							
134	"		15			"	"	"					60	-							
135	"		04			1000	700	300					12	-							
136	"		03			"	"	"					9	-							
137	"		16			1000	600	400					64	-							
138	"		04			900	600	300					12	-							
139	"		14			1000	600	400					56	-							
140	"		11			900	600	300					33	-							
141	"		15			1000	600	400					60	-							
142	"		13			900	600	300					39	-							
143	"		13			1000	600	400					52	-							
144	"		13			900	600	300					39	-							
145	"		14			1000	600	400					56	-							
146	"		14			900	600	300					42	-							
147	"		16			1000	600	400					64	-							
148	"		14			900	600	300					42	-							
149	"		15			1000	600	400					60	-							
150	"		13			900	600	300					39	-							
151	"		15			1000	600	400					60	-							
152	"		09			900	600	300					27	-							
153	"		17			1000	600	400					68	-							
154	"		11			900	600	300					33	-							
155	"		17			1000	600	400					68	-							
156	"		11			900	600	300					33	-							
157	"		18			1000	600	400					72	-							
158	"		14			900	600	300					42	-							
159	"		09			1000	600	400					36	-							
160	"		15			900	600	300					45	-							
163	"		18			1000	600	400					72	-							
164	"		18			900	600	300					54	-							
165	"		21			1000	600	400					84	-							
166	"		19			900	600	300					57	-							
	Transp.	5	29	18	55								1930	-	16549	-	10418	-	6131	-	28,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		529	18	55								1930	-	16549	-	10418	-	6131	-	28.29
167	Åren		18			900	600	300					54	-							
168	"		19			1000	600	400					76	-							
169	"		25			"	"	"					100	-							
170	"		24			900	600	300					72	-							
171	"		21			"	"	"					63	-							
172	"		20			1000	600	400					80	-							
173	"		23			"	"	"					92	-							
174	"		27			900	600	300					81	-							
175	"		17			1000	600	400					68	-							
176	"		16			900	600	300					48	-							
177	"		19			"	"	"					57	-							
178	"		16			1000	600	400					64	-							
179	"		18			"	"	"					72	-							
180	"		20			900	600	300					60	-							
181	"		20			"	"	"					60	-							
182	"		19			1000	600	400					76	-							
183	"		18			"	"	"					72	-							
184	"		19			900	600	300					57	-							
185	"		21			"	"	"					63	-							
186	"		19			"	"	"					57	-							
187	"		21			"	"	"					63	-							
188	"		24			1000	600	400					96	-							
189	"		16			"	"	"					64	-							
190	"		20			900	600	300					60	-							
191	"		21			"	"	"					63	-							
192	"		16			900	600	300					48	-							
193	"		16			"	"	"					48	-							
194	"		20			1000	600	400					80	-							
195	"		17			"	"	"					68	-							
196	"		13			900	600	300					39	-							
197	"		14			"	"	"					42	-							
198	"		19	11	45	1000	600	400					76		10926	-	6877	-	4049	-	18.69
	Transp.			30	-										27475	-	17295	-	10180	-	46.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			30	-										27475	-	17295	-	10180	-	46.98
	Nora Skallegården																				
	Hj. Ericsson																				
199	åker		05			1000	700	300					15	-							
200	"		04			"	"	"					12	-							
201	"		06			1000	600	400					24	-							
202	"		26			"	"	"					80	-							
203	"		07			1000	700	300					21	-							
204	"		09			"	"	"					27	-							
207	"		16			1000	600	400					64	-							
208	"		22			1000	800	200					44	-							
209	"		42			1000	700	300					126	-							
210	"		41			1000	600	400					164	-							
211	"		06			"	"	"					24	-							
212	"		07			"	"	"					28	-							
213	"		09			"	"	"					36	-							
214	"		09			"	"	"					36	-							
215	"		10			"	"	"					40	-							
216	"		11			"	"	"					44	-							
217	"		11			"	"	"					44	-							
218	"		13			"	"	"					52	-							
219	"		14			"	"	"					56	-							
220	"		14			"	"	"					56	-							
221	"		13	2	89	"	"	"					52	-	2890	-	1845	-	1045	-	4.82
	Norra Vånga socken																				
	Staffanstorp																				
	Gustaf Andersson																				
222	åker		11			1000	520	480					52 80								
223	"		24			"	"	"					115 20								
224	"		17	0	52	"	"	"					81 60		520	-	270	40	249	60	0.96
	Hillängen. Albin Johansson																				
225	åker		19			1000	520	480					57 60								
225c	"		14			900	600	300					42	-							
225d	"		27			"	"	"					81	-							
226	"		14			1000	520	480					67	60							
	Transp.		67	33	41								947	80	30885	-	19.410	40	11.474	60	52.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		67	33	41								247	80	30885	-	19.410	40	11.478	60	59.76
226a	åren		17			900	600	300					51	-							
b	"		08			"	"	"					24	-							
c	"		05			"	"	"					15	-							
d	"		07			"	"	"					21	-							
e	"		07			"	"	"					21	-							
f.	"		04			"	"	"					12	-							
227	"		08			1000	520	480					38	40							
a	"		26			900	600	300					78	-							
b	"		18			"	"	"					54	-							
c	"		21			"	"	"					63	-							
d	"		20			"	"	"					60	-							
228	"		90			950	530	420					378	-							
a	"		22			"	"	"					92	40							
b	"		21			"	"	"					88	200							
c	"		14			"	"	"					58	80							
d	"		14			"	"	"					58	80							
e	"		13			"	"	"					54	-							
229	"		23			1000	520	480					110	40							
a	"		06			"	"	"					28	80							
b	"		12			"	"	"					57	60							
c	"		08			"	"	"					38	40							
d	"		20		451	600	360	240					48	-	41169	-	2.470	40	1698	60	6.94
Stoffanshagen. Emil af Anderson																					
230	åren		19			1000	520	480					91	20							
231	"		22			"	"	"					105	60							
232	"		11			"	"	"					52	80							
233	"		17			"	"	"					81	60							
235	"		18			900	500	400					72	-							
236	"		09			"	"	"					36	-							
237	"		10			"	"	"					40	-							
238	"		11			"	"	"					44	-							
239	"		09			"	"	"					36	-							
240	"		12			"	"	"					48	-							
241	"		11			"	"	"					44	-							
	Transp.		149	37	92								651	20	35054	-	21.880	80	13.173	20	59.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	49	37	92								53	-	35054	-	21.880	80	13,173	20	59.70
242	åker		11			900	500	400					44	-							
243	"		12			"	"	"					48	-							
244	"		15			"	"	"					60	-							
245	"		11			"	"	"					44	-							
246	"		16			"	"	"					64	-							
247	"		20			"	"	"					80	-							
248	"		32			"	"	"					128	-							
249	"		31			"	"	"					124	-							
250	"		39			"	"	"					156	-							
251	"		46			"	"	"					184	-							
252	"		44			"	"	"					180	-							
253	"		44			"	"	"					186	-							
254	"		48			"	"	"					192	-							
255	"		14			"	"	"					56	-							
256	"		16			"	"	"					64	-							
257	"		17			"	"	"					68	-							
258	"		19			"	"	"					48	-							
259	"		17			"	"	"					68								
260	äng		16	6	10	600	400	200					32	-	5511	-	3027	80	2483	80	8.69
	Pinkäls socken																				
	Östenäng																				
	Hans Jansson arr. Ivar Jansson																				
262	åker		09			900	540	360					32	40							
263	"		08			"	"	"					28	80							
264	"		08			"	"	"					28	80							
265	"		18			"	"	"					64	80							
266	"		20			"	"	"					72	-							
267	"		10			"	"	"					36	-							
268	äng		53			600	360	240					127	20							
269	åker		09			900	540	360					32	40							
270	"		16			"	"	"					96	-							
271	"		07			"	"	"					25	20							
272	"		11			"	"	"					39	60							
	Transp.	1	63	44	12								523	20	40565	-	24.908	60	15.656	40	68.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	63	44	19								5233	20	40565	-	24.908	60	15.656	40	68,39
273	åren		05			900	540	360					18	-							
274	"		17			"	"	"					51	-							
275	"		20			"	"	"					60	-							
276	"		21			"	"	"					63	-							
277	"		23			"	"	"					69	-							
278	"		21			"	"	"					63	-							
279	"		22			"	"	"					66	-							
280	"		21			"	"	"					63	-							
281	"		22			"	"	"					66	-							
282	"		07			900	500	400					28	-							
283	"		09			"	"	"					36	-							
284	"		07			"	"	"					28	-							
285	"		08			"	"	"					32	-							
286	"		07			"	"	"					28	-							
287	"		08			"	"	"					32	-							
288	"		04			"	"	"					16	-							
289	"		05			"	"	"					20	-							
291	"		06			900	600	300					18	-							
292	"		07			"	"	"					21	-							
293	"		08			"	"	"					24	-							
294	"		10			"	"	"					30	-							
295	"		09			"	"	"					27	-							
296	"		09			"	"	"					27	-							
297	"		10			"	"	"					30	-							
298	"		09			"	"	"					27	-							
299	"		16			"	"	"					33	-							
300	"		11			"	"	"					33	-							
301	"		44			"	"	"					132	-							
302	"		35			"	"	"					105	-							
303	"		34			"	"	"					102	-							
304	"		34			"	"	"					102	-							
305	"		38			"	"	"					114	-							
306	"		37			"	"	"					111	-							
	Transp.	7	02	44	19								9198	-	40565	-	24.908	60	15,656	40	68,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	09	44	12								2198	20	40565	-	24908	60	15656	40	68 39
307	åker		15			900	600	300					54	-							
308	"		16			"	"	"					57	60							
309	"		15			"	"	"					54	-							
310	"		12			"	"	"					43	20							
311	"		12			"	"	"					43	20							
312	"		11			"	"	"					39	60							
312	"		11			"	"	"					39	60							
314	"		31			"	"	"					111	60							
315	"		30			"	"	"					108	-							
316	"		39			"	"	"					140	40							
317	"		39			"	"	"					140	40							
318	"		39			"	"	"					140	40							
319	åker		42			"	"	"					151	20							
320	äng		17			600	400	200					40	80							
321	åker		14			900	600	300					50	40							
322	"		11			"	"	"					39	60							
323	"		11			"	"	"					39	60							
324	"		11			"	"	"					39	60							
325	"		11			"	"	"					39	60							
326	"		10			"	"	"					36	-							
327	"		11			"	"	"					39	60							
328	"		11			"	"	"					39	60							
329	"		10			"	"	"					36	-							
330	"		11			"	"	"					39	60							
331	"		11			"	"	"					39	60							
332	"		11			"	"	"					39	60							
333	"		10			"	"	"					36	-							
334	"		10			"	"	"					36	-							
335	"		11			"	"	"					39	60							
336	"		09	19	04	"	"	"					32	40	10626	-	6641	-	3985	-	16 60
	Ströhagen																				
	Sanfrid Jansson																				
337	åker		38			900	600	300					114								
	Transp.		38	56	16								114	-	51191	-	31549	60	19641	40	84 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		38	56	16								114	-	51191	-	31.249	60	19.641	40	84.99
338	åker		39			900	600	300					117	-							
339	"		40			"	"	"					120	-							
340	"		36			"	"	"					108	-							
341	"		36			"	"	"					108	-							
342	"		35			"	"	"					105	-							
343	"		34			"	"	"					102	-							
344	"		31			"	"	"					93	-							
345	"		28			"	"	"					84	-							
346	"		29			"	"	"					87	-							
347	"		28			"	"	"					84	-							
348	"		24			"	"	"					72	-							
349	"		24			"	"	"					72	-							
350	"		18			"	"	"					54	-							
351	"		18	4	58	"	"	"					54	-	4122	-	2748	-	1374	-	6.34
	Tränäken																				
	Fr. Ulbergs Arrende																				
352	åker		41			900	600	300					123	-							
353	"		37			"	"	"					111	-							
354	"		42			"	"	"					126	-							
355	"		35			"	"	"					105	-							
356	"		32			"	"	"					96	-							
357	"		28			"	"	"					84	-							
358	"		17			"	"	"					51	-							
359	"		09			"	"	"					27	-							
360	äng		17			500	300	200					34	-							
361	åker		15			800	500	300					45	-							
362	"		11			"	"	"					33	-							
363	"		17			800	500	300					51	-							
365	äng		31			500	300	200					62	-							
366	åker		35			800	600	200					70	-							
367	"		13			"	"	"					26	-							
368	"		13			"	"	"					26	-							
369	"		12			"	"	"					24	-							
	Transp.		405	60	74								1094	-	55313	-	34297	60	20.015	40	91.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	05	60	74								1094	-	55315	-	38297	60	21.015	40	91.3
370	åker		11			800	600	200					22	-							
371	"		13			"	"	"					26	-							
372	"		15			"	"	"					30	-							
373	"		14			"	"	"					28	-							
374	"		08			"	"	"					16	-							
375	"		28			900	600	300					84	-							
376	"		28			"	"	"					84	-							
377	"		25			"	"	"					75	-							
378	"		15			800	600	200					30	-							
379	"		12			"	"	"					24	-							
380	"		11			"	"	"					22	-							
381	"		49			"	"	"					98	-							
382	"		22			"	"	"					44	-							
383	"		22			"	"	"					44	-							
384	"		20			"	"	"					40	-							
385	"		17			"	"	"					34	-							
386	"		14			"	"	"					28	-							
387	"		09			"	"	"					18	-							
388	"		10			"	"	"					20	-							
389	"		08	7	56	"	"	"					16	-	6226	-	4349	-	1877	-	8.67
	Summa:			68	30										61539	-	38646	60	22.892	40	100 -

Östenäng den 14 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

Alfr. Svensson

N. Hermansson.

Jordensättningslängd

över den jord som åtgår till kranalernas uppdagande för torvläggning av vattenstadade marken tillhörande Stora S:t Skattegården, Ramsbo, Österäng, Hillängen och Träsnäsen m.fl. hemman uti Vinkels socken, samt Stafhansnäsgen uti Norra Vånga socken, all inom Strömingsnäsnäs härad och Skaraborgs län.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Antal ar	Å kranan	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Samma kostnad Kr.	Samma kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kranalsträckan A'-B-C						
S:t Skattegården	Axel Gustafson	4.20	15:-	63	-		
do"	A. Jonsson	1.70	"	25	50		
do"	Oskar Persson	5.40	"	81	-		
do"	Hans Videll	2.80	"	42	-		
do"	J.V. Ingeström	4.00	"	60	-		
do"	Hjalmar Ernst.	7.00	"	105	-	376	50
	Sträckan C-D-E						
S:t Skattegården	Hjalmar Ernst	0.40	15:-	6	-		
Österäng	Frans Jansson arr. Ivar Jansson	12.00	"	180	-		
Stafhansnäsgen	Gustaf Andersson	12.40	"	186	-	372	-
	Sträckan D-D'						
S:t Skattegården	Hjalmar Ernst	1.30	15:-	19	50		
Hillängen	Alb. Johansson	1.30	"	19	50		
Grönhagen	Sanfrid Jansson	4.50	"	67	50	106	50
	Sträckan D'-D²-D³						
Grönhagen	Sanfrid Jansson	3.00	15:-	45	-		
Hillängen	Alm Johansson	2.00	"	30	-		
Träsnäsen	Dr. Ullbergs Herbhms.	8.20	"	123	-	198	-
	Sträckan D'-d						
Hillängen	Albert Johansson	2.40	15:-	36	-	36	-
	Transp.					1089	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	1 mantp.					1089	-
	Stråkran a - a'						
39. Stallegården	Axel Emilsson	2.80	15:-	42	-		
Skog	Hans Jansson	3.20	"	48	-		
do	Jakob Öberg	2.40	"	36	-		
do	Hans Öberg	2.40	"	36	-		
do	Hans Jansson	5.60	"	84	-	246	-
	Summa Kr.					1335	-

Östenäng den 14 sept. 1922

Emil Sjöberg

Alfr. Svensson. N. Hermansson.

Kostnadsberäkning över torvläggning av vattenskadade marken tillhörande Skog, N. Skattegården, Forsbo, Österäng, Tillängen och Träsnäken m. fl. i Vinköls socken, samt Staffanshagen vid Norra Vånga socken, alla inom Skånings härad och Skaraborgs län; Upprättad vid taxa syne åren 1921-1922.

Timpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan C1-D3-C						
12-11	100	Schaktning av lera med något sten	180	1.25	225 ~~180~~	- -		
11-10	100	" " "	305	"	381 ~~305~~	25 -		
10-9	100	" " "	290	"	362 ~~290~~	50 -		
9-8	100	" " "	290	"	362 ~~290~~	50 -		
8-7	100	" " "	310	"	387 ~~310~~	50 -		
7-6+27	27	" " "	80	"	100 ~~80~~	- -		
+27-6	79	" " "	220	"	275 ~~220~~	- -		
6-5	100	" " "	310	"	387 ~~310~~	50 -		
5-4	100	" " "	300	"	375 ~~300~~	- -		
4-3	100	" " "	245	"	306 ~~245~~	25 -		
3-2+35	35	" " "	70	"	87 ~~70~~	50 -		
2+35-2	65	" " "	200	"	250 ~~200~~	- -		
2-1+80	20	" " "	60	"	75 ~~60~~	- -		
1+80-1	80	" " "	160	"	200 ~~160~~	- -		
1-0	100	" " "	250	"	312 ~~250~~	50 -		
		Ombyggnad av 3 st. utfartsvägsbroar vid 7+99, 4+80 och 1+80 enl. typ a genomgångspåpm. 1 x 1 långa genom vägen 4 mtr. L. 10% tillägg för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.		325.- ~~300~~	975 ~~900~~	- -		
					525 ~~417~~	- 30		
		Jordensättningar enl. jordensättningslängden.			376	50	5,964	-
		Transp.					5964	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					5964	-
		Planalsträckan C-D-E						
0-+54	54	Schaktning av lera med en del stora stenar	160	1.50	240	-		
+54-I	46	" do"	140	"	210	-		
I-II	100	" do"	290	"	435	-		
II-III	100	" av lera med något sten	260	1.00	260	-		
III-IV	100	" do"	355	"	355	-		
IV-V	100	" do"	375	"	375	-		
V-VI	100	" do"	280	"	280	-		
VI-VII	100	" do"	270	"	270	-		
VII-VIII	100	" do"	240	"	240			
		Röjning av buskar och träd i båda sidorna 600 meter à 2 kr.			1200	-		
		10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			383	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningsstången.			372	-	4690	-
		Planalsträckan D-D'-D²-D³						
		Planalen D-D'						
0=0+54-1	46	Schaktning av ngt. stenbunden lera	280	1.00	280	-		
1-2	100	" " " " "	280	"	280	-		
2-+46	46	" " " "	120	"	120	-		
		Omlyggnad av en vägtrummabro vid 0+85 enl. typ G. genomgångsöpp. 0.8×0.8. längd genom vägen 4 mtl.			300	-		
		10% tillägg för oförutsedda fall såsom arbetets tillsyn m.m.			98	50		
		Jordersättningar enl. längden			106	00	1185	-
		Sträckan D'-D²-D³						
2+46-3	54	Schaktning av något stenbn. lera	140	1.00	140	-		
3-4	100	" " "	260	"	260	-		
4-5	100	" " "	240	"	240	-		
5-+80	80	" " "	50	"	50	-		
+80-6	20	" " "	150	"	150	-		
6-7	100	" " "	200	"	200	-		
		Transp.			1040	-	11769	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1040	-	11769	.
7-133	33	Schaktning av något stenbunden lera	70	1.00	70	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 7 enl. typ a genomg. öpm. 0.8x0.8 längd gn. vägen m.			200	-		
		10% tillägg för ofärdsedda fall, såsom anbefalles tillsyn m.m.			132	-		
		Jordensättningar enl. jordsättningslängd.			198	-	1640	-
		Diket D'-d						
0-1	100	Schaktning av ngt. stenbunden lera	220	0.80	176	-		
1-+33	33	" " " "	80	"	64	-		
		Ombyggnad av utfartsvägsbro vid 0 enl. typ a genomgångsöpm. 0.8x0.8 längd gn. vägen m.			200	-		
		10% tillägg för ofärdsedda fall, såsom anbefalles tillsyn m.m.			44	-		
		Jordensättningar enl. jordsättningslängden			36	-	520	.
		Diket D3-6'						
		Läggning av 9" cementrör 50 meter			150	-		
		Uppgrävning och igenfyllning samt läggning av rören 1 kr. 1 kr. mtr.			50	-		
		1 st. uppsamningsbrunn			50	-		
		10% tillägg för ofärdsedda fall			25	-	275	-
		Bräckan 6-6'						
12-13	100	Schaktning av något stenb. lera	250	1.00	250	-		
13-14	100	" " "	270	"	270	-		
14-15	100	" " "	270	"	270	-		
15-+50	50	" " "	110	"	110	-		
+50-16	50	" " "	100	"	100	-		
16-17	100	" " "	260	"	260	-		
17-+20	20	" " "	70	"	70	-		
		Ombyggnad av en byvägsbro vid 16+67 enl. typ a. gn. öpm. 1x1 längd 5 mtr.			300	-		
		10% tillägg för ofärdsedda fall						
		Transp.			1630		14204	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1630	-	14204	-
		såsom arbetets tillsyn m. m.			164	-		
		jordensäddningar enl. jordensäd-ningslängden			246	-	2040	-
		Summa Kr.					16244	-

Östenäng den 14 sept. 1922
Gustaf Sjöberg.

Vattnadsfördelningslängd.

över torläggning av vattenträdade marken tillhörande Skog, Östenäng, Harsbo, Hillängen och Krämiken m. fl. uti Vinhäls socken, samt Skaffanstagen uti Norra Vånga socken, alla inom Strömings härad och Stranaborgs län;
Upprättad vid taxa upp åren 1921-1922.

Sockenens och hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Deltagen i kanalbrädorna a'-b'-b'		a'-d		b-b'		b-b-b		a'-b-b b-b'		Summa deltagningsskyldighet i gottgörelsekontoderna		Deltagen i kanalbrädorna a-a'			Summa deltagningsskyldighet i fastställningskontoderna.		
		fast eller fastställningsvärde av 1 kr.	med 1 kr.	fast eller fastställningsvärde av 1 kr.	med 1 kr.	fast eller fastställningsvärde av 1 kr.	med 1 kr.	fast eller fastställningsvärde av 1 kr.	med 1 kr.	fast eller fastställningsvärde av 1 kr.	med 1 kr.	1 kr.	öre	fast eller fastställningsvärde av 1 kr.	med 1 kr.	%	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Skog	Hans Jansson													352	242	11.86	1.62	16	77
do	Hans Öberg													467	321	15.74	2.16	23	36
do	Jakob Liberg													437	300	14.71	3.02	20	91
do	Hans Jansson													503	346	16.96	2.32	24	02
Sl. Stadegården	Axel Christofson									918	632	632	4.44	1210	831	40.73	9.82	101	68
do	A. Jonsson									298	205	205	1.44				1.37	14	18
Harsbo	Aug. Engström									162	112	112	0.79				0.75	7	73
Sl. Stadegården	Oskar Persson									1211	835	835	5.88				5.59	57	88
do	J. V. Engström									573	395	395	2.78				2.64	27	38
do	Hans Videll och Mandus Johansson									4049	2791	2791	19.65				18.69	192	54
do	Tjalman Wird									1045	720	720	5.07				4.82	49	91
Östenäng	Hans Jansson arr. Ivar Jansson			1657	402	1255	583	2328	1821	336	232	3038	21.39				16.60	171	96
Grönhagen	Sanfrid Jansson	507	332			928	431			362	249	1012	7.13				6.34	65	65
Krämiken	H. Ullbergs Arvbins	1877	1228									1228	8.64				8.67	89	78
Hillängen	Alb. Johansson	123	80	487	118	369	171	1072	838			1207	8.50				6.94	71	86
Skaffanstagen	Emil Andersson							2.509	1961	99	68	2029	14.29				9.65	99	93
Summa tr.		2507	1640	2144	520	2552	1185	5.909	4620	9053	6239	14204	100.	2969	2040	100-	100.	1035	53

Östenäng den 14 sept. 1922
Emil Sjöberg

Alf. Svensson A. Hermansson.

R-E1a-0169

Grävningsbida

över läggning av vattenledade mantel huvudande Skog, St. Strutegården, Östenäng, Hillängen och Gräsviken mfl. hemman uti Vinkels socken, samt Stafjanshagen uti Norra Vånga socken av Strömms dräna och Stenalangs dike.

Kanalen	Radnummer punkten	Radlängd i meter	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Bredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
C'-D-E	12	-	0.80	0.50	2.50	Bidohållning: 1:1.25
	11	100	1.50	"	4.25	Ombyggnad av 3 st. vägbro-
	10	100	1.50	"	4.25	vägsbroar vid 7+99, 4+80
	9	100	1.40	"	4-	1+80 enl. typ. a.
	8	100	1.50	"	4.25	
	7	100	1.50	"	4.25	
	6+27	27	1.70	"	4.75	
	6	73	1.50	"	4.25	
	5	100	1.50	"	4.25	
	4	100	1.40	"	4-	
	3	100	1.40	"	4-	
	2+35	35	1.40	"	4-	
	2	65	1.40	"	4-	
	1+80	20	1.20	"	3.50	
	1	80	1.30	"	3.75	
	0	100	1.50	"	4.25	
C-D-E						
	0	-	1.50	0.5	4.25	Bidohållning - 1:1.25
	+54	54	1.50	"	4.25	
	I	46	1.50	"	4.25	
	II	100	1.40	"	4-	
	III	100	1.30	"	3.75	
	IV	100	1.80	"	5-	

1	2	3	4	5	6	7
	V	100	1.40	0.50	4 -	Röjning av buskar och träd
	VI	100	1.40	"	4 -	i båda sidorna 600 meter
	VII	100	1.40	"	4 -	
	VIII	100	1.90	"	3.50	
D - D'						
	0 = 0+54	-	1.40	0.5	4 -	Sidohuggning: 1:1.25
	1	100	1.50	"	4.25	Ombyggnad av en vägbans-
	2	100	1.40	"	4 -	vägsbro vid 0+85 enl. typ
	+46	46	1.40	"	4 -	a.
D' - D² - D³						
	+46	-	1.40	0.5	4 -	Sidohuggning 1:1.25
	3	54	1.40	"	4 -	
	4	100	1.40	"	4 -	
	5	100	1.30	"	3.75	
	+80	80	1.30	0.30	2.90	Sidohuggning 1:1
	6	20	1.30	"	2.90	
	7	100	1.40	"	3.10	Ombyggnad av en ägovägs-
	+33	33	1.40	"	3.10	bro vid 7 enl. typ. a.
B - B'	Täckdikning av 9" cementrör					
C - C'	12	-	1.30	0.50	3.75	Sidohuggning 1:1.25
	13	100	1.40	"	4 -	
	14	100	1.30	"	3.75	
	15	100	1.30	"	3.75	
	+50	50	1.00	"	3 -	
	16	50	1.90	"	3.50	Ombyggnad av byvägs-
	17	100	1.30	"	3.75	bro vid 16+33 enligt typ a
	+20	20	1.70	"	4.75	

Östenäng den 14 sept. 1922
Gustaf Sjöberg

På därom framställd förfrågan får jag härmed meddela, att det äfvenna diket D'-d kan ersättas med ett tätt dike av sektionsrör med ett medeldjup av 1.4 meter.

Strängnäs den 31 Okt. 1922

Gustaf Sjöberg

Avskrifternas riktighet bestyrkes:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

Avskrift.

D.N:o 6362

Inkom till

K.Landtbruksstyrelsen

den 31 mars 1923.

R 1•0169

D.-N:o 9405
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 MAJ 1924

BETÄNKANDE

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande SKOG,ST.SKATTEGÅRDEN,LARSBO och ÖSTERÄNG m.fl. uti Vinköls socken, samt STAFFANSHAGEN uti NORRA VÅNGA socken,allt inom SKÅNINGS härad och SKARABROGS län;

avgivet i och för sökandet av statsanslag och odlingslån år 1923 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 31 december 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 januari 1924.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

BILAGOR:

Litt. A.Avskrift av laga synehandlingarne,jämte 1 ritning.
" B.Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C.Arvodesräkning.
" D. D:o ,

Avskrift.
Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att utan hinder för företagets godkännande, diket D'-d må utföras så-

som täckt ledning av 8" Tegelrör på sätt å den fastställda ritningen angivits med grön beteckning. Stockholm den 25 november 1925. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar
[illegible]

------------Översiktskarta------------



------------Skala= 1:100,000.--------

Betänkande

angående bestridad tvvläggning av vattenstadade mantar tillhörande hemmanen Stvg, Sd. Skattegården v Österäng m.fl. och lägenheten Karsbv uti Vinkvis socken, samt hemmanet Staffanstagen och lägenheten Tillängen uti Nova Vånga socken, alla inom Skånings härad och Skaraborgs län.

Namn.

De ifrågavarande vattensjuka mantarna äro belägna c:a 2 1/2 kilometer södernt från Vinkvis kyrka räknat. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, där sankmarksområdet är betecknat med gul färg.

Läge.

Ändamålet avser, att genom Företagets ändafrödjupning och utvidgning av fåra befintliga avloppsdiken möjliggöra en för tentlur mera ändamålsenlig tvvläggning av kring dem belägna mantar.

Företagets ändamål.

Då överenstämmelse angående de Företagets utförande och kostnadernas fördelning ej kunde åstadkommas delägarne emellan ingingo en del av dem till Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet med anrvtan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn som omförmäles i gällande vattenlag. Med anledning härav blev undertecknad, genom revoktim av

Haga synedförrättning.

den 22 oktober 1919 förordnad att verkställa den första synefördelningen. Denna har sedan av mig i laga ordning blivit utförd och avslutades vid sammanträde i Österäng den 14 september 1922.

Anteckningar av det under synefördelningens gång förda protokollet, med därtill hörande bilagor, jämte 1 blad ritningar närtrides här under (bilaga Nid. A).

Då mot förrättningen ej anmälts mitt emot vilket framgår av bilagda diarie-bevis (bilaga Nid. B) har densamma vunnit laga kraft och kunna anbedena utföras i enighet med de i synemännens utlåtande gjorda bedömmelserna.

Areal. Såsom av den vid synefördelningen uppgjorda "agrbestrivningen" och "arealförteckningen" framgår omfattar den i förelagd ingående marken en sammanlagd areal av 68 har och 76 ar av odlad eller såsom åker brukad mark och 1 har och 54 ar av vedlad sådan.

Vid den av synemännen verkställda värderingen av den jordförbättring, som kunde anses uppstommna genom den tillämkda torläggningen, funno de att 12 ar av den vedlade jorden ej kunde åsättas

någon förbättring, varföre den i föreslaget delägarskyldige marken bör beräknas uppgå till 66 har och 74 ar odlad och 1 har och 54 ar icke odlad jord, eller tillsammans 68 har och 18 ar.

Jordmånen å dessa områden utgöres av grovsandad lermylla på lerbotten, vilken efter ~~med~~ torrläggning, sårdeles väl lämpar sig för odling av våra vanligaste kulturväxter. Jordmånen.

Det vatten, som skall avföras genom de föreslagna diknena kommer från ett nedenbördsområde omfattande ävrka 400 hektar, vilken med för trakten vanliga nedenbördsförhållanden motsvarar en avrinning av omkring 0.4 m³. Vattensamlingsområde, avrinning och vattenavledning.

De föreslagna kanalerna utgöras dels av ett gemensamt huvudavlopp som i förslaget betecknats med A-A'-B-C samt tvenne bigrenar b-D-E, och D-D'-D²-D³. För samtliga dessa kanaler har föreslagits en botenbredd av 0.5 mtr. och en riktningen av 1:1.25. Djupet är lagt för en ändamålsenlig torrläggnings ernående. De sålunda föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga då de redan vid ett vattendjup av 0.6 meter förmå avföra den van angivna maxi-

mivattenmängden.

Utmed ovannämnda kanaler och för vattnets avledande från marken vilka ej äro belägna intill dem, äro föreslagits två sidoschikten, nämligen de i förslaget med D'-E samt B-C. Det förra bör upplägas med en botenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1 och det senare såsom lägd ledning av 9" cementrör med en uppsamlingsbrunn i övre ändan.

Uppsamlingsbrunnen muras av sten eller göres av 2" ek eller 3" furuplank. Inre diametern eller sidan göres 1 meter. Brunnens botten läggas minst 0.5 meter under rörledningen och försES med en kolk av brä, som stiger 0.5 meter över öppna diketets botten. Denna kolks sidor genombrytas tätt med hål och kringhylles med klappsten, samt försES med ett rutigt stängbart lock.

Broombyggnader.

Vid grävningsarbetenas utförande kräves även att en del broar ombyggas nämligen:

Å kanalsträckan A-A'

Ombyggnad av en byvägsbro vid 16+33 enl. typ. a.

Å sträckan A'-B-C

Ombyggnad av 3 st. utfartsvägsbroar vid 1+80, 4+80 och 7+99 enl.

typ. a längd genom vägen 4 meter.

Å kanalen D-D'

Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 0+85 enl. typ. a genomgångsöppning 0.8 x 0.8 mtr., längd genom vägen 4 meter.

Å bräckan D'-D²-D³

Ombyggnad av 1 ägovägsbro vid 7+33 enl. typ. a genomgångsöppning 0,8 x 0.8 meter, längd genom vägen 4 meter.

Å diket D'-S

Ombyggnad av utfartsvägbro vid 0 enl. typ a genomgångsöppning 0.8 x 0,8 meter, längd genom vägen 4 meter.

Dimensionerna för diken och broarne äro i metermått angivna, såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den synehandlingarne åtföljande gräfningsritningen.

Utvidnaden för de föreslagna arbetenas utförande, jämte ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgning, skall enligt den vid synefrågandingen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 16944 kr.

Utvidnaden för vattenavledningsarbetenas utförande.

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom avdikningsföretagets utförande är av synemännen värderad till 22892 kr. och 40 öre, vilket i genomsnitt skulle motsvara 336 kronor pr. hektar. Jämför

Jordförbättring.

man vänder av dessa jordförbättring med den kostnad arbetena beräknats kräva överstiger det senare den förra med 66⅔ kronor, vilket alltså skulle utgöra nettovinsten av företaget.

Stränderna av statsanslag och utlningslån.

Då samtliga delägare i företaget genom skriftlig förening (bilaga till. H i syne-handlingarne) enats om arbetenas utförande, och att däruti söka statsbidrag, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avvattningsanslaget" och dels såsom lån ur "statens utlningslånefond" må vidare därom framställas.

Odling och täckdikning.

Såsom förut är nämnt och av "ägobeskrivningen" framgår utgöres den i förslaget inryende marken mestdan nästestandande av redan såsom åker brukad mark. Någon utlningstvång bör således ej här ifrågakomma.

De mindre arealer av vedlad mark, som förekomma äro delvis stenbundna och skogbevuxna, samt därför mindre lämpliga för odling.

För att ernå en mera ändamålsenlig tvvläggning av de redan vedlade fälten kräves nog, förutom att avloppsdikena uppläggas, även att de befintliga täckdikena i betydlig

grad fördjupas. Dessa arbeden böra dock i likhet med jordens bonitering överlämnas till jordägarens egen frivillighet.

Tabell a.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenstadade mark, tillhörig nedanstående dåne- och antlagsrättandena tillhöriga hemman.

Hemmanets nummer	Hemmanets mantal	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn m. m.	Areal: Åker kr.	Åker öre	Till vattning tillvaratagen mark kr.	öre	Annan mark kr.	öre	Summa kr.	öre	Jordförbättringsvärde: Ersättningen avskiftningen kr.	öre	genom ersättningen i lägenheterna pr. tnar kr.	öre	åtnjutande av lägenheten kr.	öre
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
		Vintrövs socken														
	1/4	Stvg. Hans Jansson 1	2 87 ~~2 99~~						2 87 ~~2 99~~		855	-				
	3/64	Dº Hans Öberg 2	1 25						1 25		467	-				
	3/64	Dº Jakob Siberg 3	1 21						1 21		437	-				
	7/64	Kd. Skattegården Axel Andersson 4	6 38						6 38		2128	-				
	1/8	Dº A. Jansson 5	1 08						1 08		298	-				
	lghd.	Harsbo Aug. Engström 6	81						81		162	-				
	7/64	Kd. Skattegården Oskar Persson 7	3 06						3 06		1211	-				
	1/8	Dº J. V. Engström 8	1 77						1 77		573	-				
	1/12	Dº Hans Widell i U. Johannes 9	11 45						11 45		4049	-				
	1/32	Dº Hjalmar Krist 10	2 89						2 89		1045	-				
		Övra Långa socken														
	1	Skattanstagen Andr. Andersson 11	6 46					16	6 62		2732	80				
		tillängen, Albert Johansson 12	4 51 ~~4 41~~					20	4 51 ~~4 61~~		1698	60				
		Vintrövs socken														
	2555/12600	Erdevång Hans Jansson arr. Ivar Jansson 13	11 34					70	12 04		3985	-				
	1/2	Grönhögen Sanfrid Jansson 14	4 58						4 58		1374	-				
	1/8	Trösnitten, fr. Ullbergs kd. Sam Larsson 15	7 08					48	7 56		1877	-				
		Summa:	66 ~~66~~	74 ~~76~~			1	54	68 ~~68~~	18 ~~30~~	22892	40				

Kostnad.

De kostnader, som medföljande specifikation utvisar äro i detalj angivna i den vid laga synefärrättningen upprättade kostnadsberäkningen och äro ämnade att uppgå till 162444: kronor.

En mera överskådlig labelå där samtliga kostnaderna genom uddrag från ovannämnda längd och arvodesräkningarne blivit upprättade finnas i nedanstående.

Kostnadsberäkning.

Timpenning 70 öre.

Sträcke	Längd i meter	arbete, jordmån m. m.	Areal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A'-B-C						
12-0	1200	Schaktning av lera med nedsten	3270	1.25	4087	50		
		Omläggnad av 3 st. utfartsvägsbron vid 7+99, 4+80 och 1+80 inl. lyftning genomgångsrör 1x1 mtr. längd genom vägen 4 meter.	3	325	975	-		
		6% 10% för oförutsedda fall m. m.			525	-		
		Jordersättningar inl. jordersättningslängd			376	50	5964	-
		Kanalsträckan C-D-E						
0:54-/VIII	800	Schaktning av lera m. endel st. stenar	590	1.50	885	-		
		Do " " " " nägod sten	1780	1:-	1780	-		
		Rojning av brokar i bäda sidorna 600 meter		2:-	1200	-		
		6% 10% för oförutsedda fall m. m.			383	-		
		Jordersättningar inl. jordersättningslängden			372	-	4620	-
		Framsp.					10584	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Framsp.					10584	-
		Kanalsträckan D-D'-D²-D³						
		Kanalen D-D'						
0:0+54-2+46	192	Schaktning avsgd. stenbunden lera	680	1:-	680	-		
		Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 0+85 enl. typ. a genomgångstryp ring 0.8 x 0.8 mtr, längd genom vägen 4 mtr.			200	-		
		6% 10% för ofriundsedda fall m.m.			98	50		
		Fördensättningar enl. fördensättningslängden			106	50	1185	-
		Sträckan D'-D²-D³						
2+46-7+33	487	Schaktning av nägrd stenb. lera	1110	1:-	1110	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägrvägsbro vid 7 enl. typ. a genomgångstryp. 0.8 x 0.8 mtr längd genom vägen 4 meter			200	-		
		6% 10% för ofriundsedda fall m.m.			132	-		
		Fördensättningar enl. fördensättningslängd.			198	-	1640	-
		Diket D'-S						
0-1+33	133	Schaktning av nägrd stenbn. lera	300	0.80	240	-		
		Ombyggnad av utfartsvägsbro vid 0 enl typ a genomgångstryp. 0.8 x 0.8 mtr. längd genom vägen 4 meter			200	-		
		6% 10% för ofriundsedda fall m.m.			44	-		
		Fördensättningar enl. fördensättningslängd.			36	-	520	-
		Diket B-b'						
		Nägrd ledning av 9" cementrör 50 mtr		3:-	150	-		
		Uppgräfning och igenfyllning sand läggning av rören 1 kr. 5 mtr.		1:-	50	-		
		1 st. uppsamlingsbrunn			50	-		
		6% 10% för ofriundsedda fall m.m.			25	-	275	-
		Sträckan A-A'						
12-17+20	520	Schaktning av nägrd stenb. lera	1330	1:-	1330	-		
		Framsp	1330	1:-	1330	-	14204	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.	1330	1:-	1330	-	14204	-
		Ombyggnad av en byvägsbro vid 16:67 enl. typ. a. genomgångsöppning 1x1 meter, längd genom vägen 6 meter	1		300	-		
		6% 10% för ofriandsedda fall m. m.			164	-		
		Judensättningar enl. judensättningslängd.			246	-	2040	-
		Kronor					16444	-
		Tillkommer: Kostnad för daga synefrämningen.					1035	53
		Dito " bedäntandet m.m.					191	-
		Summa Kronor					17470	53

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.470 kronor 53 öre. Stockholm den 22 januari 1924.

På Kungl. Handbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smidt

Tabell 6.

Utrisande lån och anslagsökandenas andel i kostnaden samt lån- och anslagsbelopp.

Hittnr å kartan	Kvadrat	Namnen i längdens samt innehavares namn.	Äganderätten %	Fribäddningsarbetet		80% av fribäddningsarbetet		Dedagar i kostnaden för. Dräneringen		Haga synefrämning		Bedäntandet		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
		Vintrils socken.																	
A	1/4	Storg Hans Jansson 1	1-19 37-43	855	-	684	-	588	-	40	79	6	95	635	74				
B	3/64	Dito Hans Eberg 2	20-29	467	-	373	60	321	-	22	36	3	80	347	16				
C	3/64	Dito Jakob Lidberg 3	30a-36	437	-	349	60	300	-	20	91	3	55	324	46				
D	7/64	Kl. Skattegl. Axel Andersson 4	44-68	2128	-	1702	40	1463	-	101	68	17	30	1581	98				
E1	1/8	Dito A. Jonsson 5	69-85	298	-	238	40	205	-	14	18	2	43	221	61				
E1	lgfd	Karlsbro Aug. Engström 6	86-91	162	-	129	60	112	-	7	78	1	32	121	10				
		Transp.		4347	-	3477	60	2989	-	207	70	35	35	3232	05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Transp.		4347 -	3479 60	2989 -	207 70	35 35	3232 05		
G	7/64	Sd. Stadegl. 7 Oskar Persson	93-107	1211 -	968 80	835 -	57 88	9 87	902 75		
H	1/8	do" J.V. Engström 8	108-124	573 -	458 40	395 -	27 38	4 66	427 04		
J	1/12	do" Hans Widell, Mandus 9 Johansson	125-198	4049 -	3239 20	2791 -	193 54	32 99	3017 53		
J	1/32	do" Hj. Krist. 10	199-221	1045 -	836 -	720 -	49 91	8 50	778 41		
		Norra Långa vicken.									
K	1	Skafjonshagen 11 Gust. Andersson	222-224 230-260	2732 80	2186 24	2029 -	99 93	23 53	2152 46		
L	1/4	Hillängen 12 Albert Johansson	225-229	1648 60	1358 88	1207 -	71 86	14 14	1293 -		
		Vinbärs vicken									
M	2585/12600	Ekenäng 13, Hans Jansson, arr: J. Jansson	262-336	3985 -	3188 -	3038 -	171 90	35 49	3245 39		
N	1/2	Grönhagen 14, Sanfrid Jansson	337-351	1374 -	1099 20	1012 -	65 65	11 92	1089 57		
O	1/8	Grönriken 15 Dr. Ullbergs sd.	352-389	1877 -	1501 60	1228 -	89 78	14 65	1332 33		
		Summa:		22892 40	~~18313 92~~ 16024 68	16214 -	1035 53	191 -	17470 53	4367 63	13102 90

Efter de i föreliggande tabell angivna kvadraterna för röstandet skulle statsanslaget uppgå till 5820:- kr.
och odlingslånet uppgå till 11650:- "
eller tillsammans 17470:- "

Statsbidrag.

Tabell c

utvisande arealen och vänded av de i förslaget ingående särskilda

ägorslagen för vch efter avchitrningens utförande.

	Hela avchitningsområdet				Hänförbandenas andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4	
I följd av underrättningen befintliga tillstånd utgöres avchitningsområdet av:								
Åker	66	76			66	76		
Äng eller annan mark	1	54			1	54		
Summa	68	30	38646	60	68	30	38646	60
Genom de föreslagna avchitnings- och vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	66	64			66	64		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	1	54			1	54		
Summa:	68	18	61539	-	68	18	61539	-

Hinder mot föreslaget.

Andenstund daga nyssförrättningen vunnit laga kraft, och föreslaget icke berör någon allmänt intresse kan inted laghigt hinder uppstå för dess förverkligande.

Sakkyrkande.

Då genom kvarläggning av de i föreslaget ingående jord-

vnrådena ansevärda ekonomiska fördelar beredes jordägarne, och därigenom även från national-ekonomisk synpunkt sett nyttan uppenbar, vill jag på det varmaste förorda dessamma och tillstyrka att röranden as anskan må bifallas och statsbidrag i förut angiven form och till så stort belopp som möjligt må lämnas.

Arbetet bör på grund av sitt omfång lämpligen fördelas på två år på så sätt att under första året anslages diketesträckan A-A' för en beräknad kostnad av 2040: kr. och sträckan A'-B-b för en beräknad kostnad av 5964: " 8004:- samt under andra året kanalsträckan b-D-E, för en beräknad kostnad av 4620: kr. kanalen D-D'-D²-D³ " " " 2895: " diket D'-d " " " " 520: - " B-b " " " " 275: - 8240:- kr.

Summa Kr. 16244:-

Utöfver de upplysningar lämnande förslag. jag inhämtat hava de i föreliggande manuskripta aldrig förut erhållit statsbidrag i någon form för im kvnläggning ej heller finnes mig vederbörligt omgrd liknande företag inom den närmaste trakten, som ändnjutit sådant.

Skövde mars 1923
Gustaf Sjöberg
Hälsans kandidatsingenjör.

Bilaga till B. Avskrift.

Till
Västerbygdens Vattendomstol
Vänersborg.

Då i och för röjande av hälsanslag m. m. till utförande av dikningsföretag där laga synefördelning verkställts, bevis kräves, att förrättningen ej blivit överklagad, får jag vördsamt anhålla, om inlyg kunnida sådan misströsesanmälan, som omförmäles i dikningslagens 11 kap. 85§ inkommit till Vattendomstolen angående efterstående. Företag:

1/ Grönemad, Ravelsgården och Strätegården uti Levene socken, avstyckad den 21 april 1922.

2/ Hekunga Kräsegård, Per Mårtensgård och Järnebo m. fl. hemman uti Hyringa socken av Viste härad; avstyckad den 1 november 1921.

3/ Hagekvarken, Brännebacka och Mossen uti Ölv socken av Åse härad; avstyckad den 31 oktober 1921.

4/ Svanen, Strätegården m. fl. hemman uti Hovby, Norra Hårene och Sävareds socknar; avstyckad den 2 december 1921.

5) Pinkabv, Åslagården m. fl. hemman uti Hägglums socken av Valle härad; avstudad vid sammanträde den 4 maj 1922.
6) Ulvenäbben, Ingården och Backgården uti Rådenecks och Sjögerstads socknar av Gudhems härad; avstudad den 25 april 1922.
7) Brisagården, m. fl. hemman uti Ulungslena och Triarps socknar av Varbyla härad; avstudad den 25 april 1922.
8) Reglering av den så kallade Rosabäcken inom Burgunda socken av Gudhems härad; avstlad den 27 april 1922.
9) Sd. Halsfara, Skattegården, Sigagården m. fl. hemman uti Lugnås socken Jenbrotult, uti Hjulsjö socken och Svanebergsängen uti Bredsätters socken, alla inom Vinne härad; avstlad vid sammanträde den 28/9 1922.
10) Vallbys, Skattegård m. fl. hemman uti Etings socken, Olof Bengtsgården m. fl. hemman uti Hekåsa socken, samt Galmetbys uti Barne-Åsaka socken, alla inom Barne härad och Skaraborgs län; avstudad den 26 sept. 1922.
11) Hanna Stregård, Åsen och Sven Olofsgården uti Ås socken Åse härad; avstudad vid sammanträde den 25 november 1921.
12) Ingelstorps gård, Hallebo och Ulvkatorp uti Skärfs socken av Valle härad, avstudad vid sam-

manträdde den 1 juni 1922.

13/ Bajaregården, Borga, Hitragården och Kälsegården m. fl. hemman uti Östra Billerna socken av Lastre härad; avstyrkt vid sammanträde den 16 september 1922.

14/ Vallen och Sd. Jonsdorp uti Ölums socken av Strömnäs härad; avstyrkt vid sammanträde den 15 september 1922.

15/ Rydaremossen, Timmermossen och Ytt m. fl. hemman uti Annehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad; avstyrkt vid sammanträde den 29 september 1922.

X 16/ Storg, Skallegården, Östenäng och Tillängen m. fl. hemman uti Vinkels socken, samt Sdafjanshagen uti Norra Vånga socken av Strömnäs härad; avstyrkt vid sammanträde den 14 september 1922.

Strömde den 29 november 1922

Gustaf Sjöberg

Sdatens Handelsinspektör.

(Stämplar)

På begäran vanden härmed intygat, att beträffande ytterst de här ovan vid nom. 6 och 9 omförmälda förrättningar, rörande dels uppgrävning av avloppskanalen inom Tirvenäbben, Ingården, Bassgården m. fl. hemman i Rådeneds

och Ödenskogs socknar, samt Hulejiden m. fl. hemman i Häggums socken, dels och Tvutläggning av vattenskadade marker tillhörande Sd. Halfara, Skallegården m. fl. i Ingnäs socken, Jemboholt i Holmestads socken, samt Svanebergs-ängen i Bredsälens socken, men att emot övriga här ovan omnämnda förrättningar beträffande icke blind anföda; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 januari 1923.

J. Hult.

Lösenskpl. 0.25
Bevilln. skpl. 1.-
S:ma Kr trettiofem 25 öre

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Handbokföringsnämnd.

Kidimerad Ex officio
Gustaf Sjöberg

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Invägning av vattenskadade marker tillhörande Berg, Fd. Skattegården, Östenäng, Tillängen m. fl. uti Vinstra socken samt Skaffangården uti Norra Vångs socken av Skåninge härad i Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920. vid taxa upp åren 1921-1922

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	34	0,50	17	-	17	-
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7.40	3,00	22	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.30	6,00	1	80		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		66.76 har åker, medelareal 0.17 66.76 har		1.06	70	77		
		ägofigurer 399 st.		0.17	67	83		
		1.54 har äng och odlingsmark, medelareal 0.26 har		0.58	0	89		
		ägofigurer 6 st.		0.18	1	08		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		2.05 har impediment och höglänt mark medelareal 0.08 har		0.78	1	60		
		ägofigurer 24 st.		0.05	1	20	167	37
		S:a 70.35 har S:a 429 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					184	37

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					184	37
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00	1		5	-
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 9 dagar		12,00	108	-	-	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 2 punkter pr har 68.30 har			13	66		
		avvägda punkter 115 st.			17	25		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	7.40	2,50	18	50		
		i annan mark „	0.30	5,00	1	50	158	91
		Arealuträkning, § 13, tariff V,						
		429 ägofigurer, medelareal 0.16 har st.	429	0.05	21	45		
		har	70.35	0.10	7	04	28	49
		Ägobeskrivning, § 14,						
		ägofigurer st.	429	0,03	12	87	12	87
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.		0,06	24	06		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.		0,12	47	88	87	94
		Längdprofil § 20,						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		6,50				
		2) befintligt avlopp „	3.386	3.50 ~~7,00~~	11	85		
		b) antal blad st.		3,00	3	-	14	85
		Hydrografisk utredning, § 24,						
		grundbelopp			2	—	2	-
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50	3	50
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres					497	93

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					497	93
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. ..... *km.*		6,00				
		2) „ „ över „ ..... *„*	0.50	10,00	0	50		50
		***Tvärsektion** § 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp ..... *st.*		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp ..... *„*	14	0,25	3	50	3	50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .....*m² för* ..... *st.*						
		„ „ ..... *„*						
		„ „ ..... *„*						
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	135	0,03	4	05	5	05
		***Arbetsbeskrivning,** § 28.*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor ..... *st.*	1	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp ..... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		m² sektion på ..... *„*						
		m² sektion på ..... *„*						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp ..... *„*	3.386	4,00	13	54		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på ..... *km.*						
		m² sektion på ..... *„*						
		m² sektion på ..... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			16	94	29	78
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning ..... *st.*		3,00				
		2) ritarbetet ..... *„*		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar ..... *st.*		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd *„*						
		***Förslag till trumma,** § 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner ..... *st.*		5,00	5	-	5	-
		b) detaljerad kostnadsberäkning ..... *„*		3,00				
		Överföres					546	76

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					546	76
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal ..... *st.*	115	0,01	1	15	1	15
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	6	3,00	18	-	18	-
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp ..... *st.*	1 dag	0,25	12	-	13	50
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom 1 dagar*	2	12,00	24	-	24	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* ..... „		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom 14,* .... „	2	12,00	24	-	24	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					627	41
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			55	60		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			196	50	264	60
		Summa kronor					892	01
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			627	41		
		Övriga förrättningskostnader			264	60	892	01
		Summa kronor					892	01

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Strömnäs *häradsrätt.*

Östersäng *den* 14 sept. 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Alfr. Svensson P. Hermansson

Kronor 892,01 *kvitteras:*

Östersäng *den* 14 april 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Vidimeras: Ex officio
Gustaf Sjöberg

Vidimeras: Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Avskrift. 22 Bilaga till. 6.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syneförrättning åren 1921-22 angående torvtäckning av vattenträdade marker tillhörande Stora Östenäng, Hansbo, S. Skattegården, mfl. uti Vintrösk socken samt S. Dafjanshagen uti Norra Vånga socken av Skåninge härad och Skaraborgs län

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.		1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.16 har, ägofigurer, st.	429	0.07	30	03		
har	70.35	0.14	9	85		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			9	97		
3) insättning av höjdlägestal st.	115	0,02	2	30		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 135 cm.		0,05	6	75		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	3.386	6,00	20	32		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4	55		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	50	100	77
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och broritningar „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	57	0,75	42	75	42	75
Summa kronor					143	52

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Skånings häradsrätt.

Östenäng den 14 sept. 1922

Emsdal Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 143.52 kvitteras:

Östenäng den 14 sept. 1922

Vidimeras. Ex officio.
Emsdal Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Emsdal Sjöberg.

Vidimeras: Ex officio:
Emsdal Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift. Bilaga till D.

Anvodesräkning

för uppräddandet av karta och ritningar, jämte handlingar i och för röstandet av statsanslag och lån till utdikning av vattenskadade marker tillhörande Skog, Sd. Skallegården, Hars. by och Österäng m. fl. hemman uti Vinkels socken, samt Staffanshagen uti Norra Vånga socken alt inom Skånings häred och Skaraborgs län.

.....

arbetets beskaffenhet m. m.	Kr. öre
För kopiering av karta och ritningar	76. –
" avskrift av handlingarna 61 sidor à 75 öre sidan	45. 75
" kösen av diarieberis, med kommissionsarvode	3. –
" bedärkandets avgivande med överritskarta	60. –
" inbindning av handlingarna och diverse expeditions göromål.	6. 25
Summa Kr.	191. –

Kvittenas:
Skövde den 23 februari 1923
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens handbruksingenjör.

Vidimeras: Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens handbruksingenjör.

Vidimeras Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Jordbruksingenjör

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

Godkänt den 25 november 1925.

274/25

ände. i pkt 16989/25

D.-Nr 16988
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 OKT 1925

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 september 1925 angående det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Skog m.fl. i Vinköls socken samt Staffanshagen m.fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 31 december 1923.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget kr. 4360:-
Lån från odlingslånefonden " 13110:-

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 23 maj 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1926.

Vid den 14 september av min assistent, ingeniör C. Lundin verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för diket D^1 - d, vilket utförts som täckt ledning av 8" tegelrör med murad samlingsbrunn vid d. Brunnens inre diameter var 0,6 meter och dess djup 0,5 meter under utgående rörets botten. Ögat vid D^1 var utfört som trätrumma, kringmurad med sten, botten och slänter i öppna diket här stenbeklädda. Vattensamlingsområdet för den täckta ledningen utgör högst 7 hektar och avbördningen torde icke överstiga 10,5 lit. per sekund. Då rörsträngens lutning är 2,5:1000 bör den vara fullt tillräcklig för framsläppande av denna kvantitet. För ernående av denna lutning har rörledningens botten vid d lagts omkring 0,2 met. högre än öppna dikets föreskrivna botten, varmed dock ungefär samma möjlighet i fråga om tillrinnande täckdikens djup torde erhållas. Kostnaden för täckta ledningen D^1 - d torde uppgå till ungefär samma belopp som den beräknade kostnaden för motsvarande öppna dike enligt planen. Jag får därför tillstyrka dels bifall till den ansökan om ändring i den fastställda planen, som torde komma att av

intressenterna ingivas, dels ock företagets godkännande i övrigt.

Skara den 19 oktober 1925

I tjänsten

Sven Hallin

I N T Y G.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skog, St. Skattegården, Larsbo, Österäng, Grönhagen och Frösviken uti Vinköls socken, samt Staffsnhagen och Lillängen uti Norra Vånga socken, allt uti Skånings härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga att arbetet vid ovannämnda företag ej blott är påbörjat, utan delvis framskridet

kur mycket? anbajes 15%

varför jag härmed vill tillstyrka, att så stor del av det beviljade statsanslaget och odlingslånet, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt måtte utbetalas.

Skövde den 9 maj 1924.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE

P. M.

D. N:r 9674/25 för utbetalande av statsunderstöd

Företag: torrl. av vattenskadade marker inom Skog m.fl. i Vinköls socken samt Staffanshagen m.fl. i N. Vånga socken av Skaraborgs län

länn

Arb. plan: 31 dec. 1923

Kontrakt: 23 maj 1924

Fullbordas: 1/9 26

Statsbidrag: 4.360

Lån: 13.110

Beräkn. kostnad: 17.470:53

Tillstyrkt utbet. d. 23/5 24 av statsbidrag: 1.700 kr.
av lån: 5.100 kr.

Utfört arbete enligt Ibsing. Sjöberg den 25/5 1925

10.482 kr. = c:a 60 %

$\frac{60}{100} \times$ 4.360 = 2.616 − 1.700 = 916
13.110 = 7.866 − 5.100 = 2.766

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~ | Hem.äg. Frans Widell, Store Skattegården, Vinköl.

Rekv.:er ej bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 900 - kr.
av lån 2.700 - kr.

Stockholm den 10/6 1925

C. F.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1933 23

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget Skog – St. Skattegården-Larsbo- och Österäng m.fl. hemman i Vinköls socken samt Staffanshagen i Norra Vånga socken, hos Axel Gustafsson St. Skattegården Vinköl den 10 juli 1923

§ 2

Till ledamot i arbetsdirektionen i stället för A. G. Andersson Staffanshagen Vånga som avlidit, utsågs Albert Johansson Lillängen Vinköl. Även utsågs till ledamot i arbetsdirektionen Ossian Jansson Grönhagen Vinköl i stället för Sanfrid Jansson Skara, som ansågs bo för avlägset från företaget.

Som ovan

Alg. Engström

Justerad
Konrad Ullberg Oskar Svensson

Rätt utdragit intygas av undertecknade

Klas Johansson Axel Green

Avskrift i transumt.

Protokoll,fört vid sammanträden under pågående laga syneförrättning angående upptagandet av avloppskanaler i ändamål att törrlägga vattenskadade marker tillhörande Österäng,Staffanshagen,St.Skattegården m.fl. hemman uti Vinköls och Norra Vångs socknar av Skånings härad och Skaraborgs län.

:-

11 §.

Beslöts att tillsätta en arbetsdirektion,som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

12 §.

Till sådan styrelse-eller arbetsdirektion valdes Ivar Jansson, Österäng,Sandfrid Jansson i Grönhagen,Aug.Engström,St.Skattegården,Gustaf Andersson i Staffanshagen och Frans Widell i St.Skattegården.

:-

Ex officio:

Gustaf Sjöberg,

Alfr.Svensson. N.Hermansson.

Bilaga Litt.H.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Frans Jansson i Österäng,angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skog,St.Skattgården,Österäng,Lillängen,Larsbo och Frösviken uti Vinköls socken,samt Staffanshagen uti Norra Vånga socken allt uti Skånings härad och Skaraborgs län; den 14 september 1922.

3./ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl.Maj:ts med underdånig anhållan om lånets och anslagets erhållande till arbetenas utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast,samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

:-:

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och undertecknad,betygar:

Gustaf Sjöberg.

Alfr.Svensson. N.Hermansson.

I transumt rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

274/23

D.-N:
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 MAJ 1925

9674

Bevis

över verkställd besiktning vid det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Skog, Österäng, Staffanshagen uti Vinköls och Norra Vånga socknar av Skånings härad och Skaraborgs län, till vilket företag Kungl. Maj:ts den 31 december 1923 beviljat dels lån från odlingslånefonden dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget.

Vid den 16 maj 1925 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns att arbete verkställts motsvarande en kostnad av 10.482.- kronor. Av dessa hava emellertid intressenterna redan utfått 6.800.- kronor. Resten utgör således 3.682.- kronor, vilka jag vill tillstyrka att intressenterna måtte utfå.

Skövde den 25 maj 1925.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖVDE