Akt nr:

R-E1a-0171

AU$R-E1a-0171

1921

R 1-0171

D.-N:o 7514
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 APR. 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 oktober 1923 för torrläggning av vattenskadade marker inom Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen, Ödegården, Pukagården, Keppelsgården, Oxlagården, Haraldsgården, Storegården, Bro, Stora Rud och Borreboda i Mölltorps socken av SKARABORGS LÄN, ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg ~~den~~ i februari 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med trettontusenfyrahundratio/13.410/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusenfyrahundrasjuttio/4.470/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 21 januari 1920 samt d. 9 april 1924 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

27/23

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åsen Karlsborg den 9 april 1924

Ivan Bergman, agronom för N:5
Gräshult Åsen Haraldsgården Karlsborg

Frans Johansson
adr Kärrebäcken Karlsborg

Anders Persson
adress Borrboda Karlsborg

Axel Jansson
ad. Ödegården Karlsborg

J. G. Eriksson
H. Rud Karlsborg

Att Ivan Bergman, Frans Johansson, Axel Jansson Anders Persson, J. G. Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

A. Windblom
Adress: Karlsborg

N. Palm
Adress: Mölltorp

***Med stöd av Kungl. brevet den** 20 oktober*
*1923 **antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

***Stockholm den** 26 april **19**24.*

R 1*0171

D.-№ 7514
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 APR. 1924

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Kärnebäcken, Pukagården, Åsen, o Ödegården m.fl.
uti Mölltorps socken Södra Vadsbo härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1920

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

LS R-1x0171

L1-483.
L1-874

Omarbetad kostnadsfördelningslängd
tillhörande torrläggningsföretaget
"Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen, Ödegården och Pukagården m fl hemman"
uti Mölltorps s:n, Skaraborgs län.

Fastighet:	Ägare:
Kärnebäcken 1:1	Gustavsson Albin Lenander, Kvarntorp, 660 80 FAGERÅS Gustavsson Sven Olof, Där Nole Karsbol - " - Smedhult Lars Einar, Museig 10, 652 25 KARLSTAD
Gräshult 19:1	Johansson Anders, Ödeg Gräshult 6122, Karlsborg
Stjärnvik 1:4	Björkmans, Stjärnvik 7293, Karlsborg Solveig 1/3 av, Hans 1/6 av, Ulf 1/6 av
- " - 1:2	Desamma
- " - 1:3	Desamma
Gräshult Haraldsgården 5:1	Andersson Roland, Haraldsgården 6155, Karlsborg
Storegården 6:7	Annan fastighet än jordbruksfastighet
- " - 6:8	" " " " "
- " - 6:5	" " " " "
- " - 6:6	" " " " "
Bro 1:30	Staten P4

Fastighet Enligt företagets kartor och handlingar	Figurnummer	Båtnad		Procenttal efter omarb av kostn-längden %	% 	Anm
Kärnebäcken	1-26,29-69		2993:50	2,52	2,52	
Ödegården	(173,174 o 176 del av)	1281				
Kappelsgården	o 175	639	1920	4,31		
	(200-201 del av)		74	0,20	4,51	
Stjärnvik	126-133	903				
	136-140	920				
	(141,142 del av)	256	2079	6,42		
- " -	(141,142 del av)	116				
	143-145	660				
	(146-149 del av)	688				
	162-167	920				
	(168,169 del av)	210				
	170-172	375	2969	9,16		
- " -	(146-149 del av)	580				
	(168,169 del av)	78	658	2,03	17,61	
O*lagården	207-212		1208	3,30		
Haraldsgården	215-244					
	292-300,302		5479	18,10	21,40	
Storegården	256		57	0,25		
	(259 del av)	150				
	263,264	212	362	1,61	1,86	
- " -	257		54	0,24		
	(259 del av)	150				
	262	216	366	1,62	1,86	
- " -	258		39	0,17		
	260,261		376	1,67	1,84	
- " -	266 del av	4				
	265 del av	204				
	271 del av	92				
	287 del av	180	480	2,07	2,07	
Storegården	266 del av	184				
Bro	265 del av	4				
	271 del av	4				
	287 del av	60				
	267-270	612				
	272,273,285,286	644	1508	6,51		
St Rud	274-284		684	3,00		
	288,289		272	1,19	10,70	

Fastighet:	Ägare:	
Bro 1:11	Annan fastighet än jordbruksfastighet	
Borreboda 1:1	Fortifikationsförvaltningen (Arr:Roland Andersson Haraldsgården 6128 Karlsborg)	
Underbacken 6:2 Gräshult 14:1	Staten	F 6
- " - - " -	Staten	
Gräshult 14:1	Staten	
- " -	Staten	
- " -	Staten	
- " -	Staten	
- " -	Staten	
- " -	Staten	
- " - 6:20	Staten	

Fastighet	Figurnummer	Båtnad		Procenttal efter omarb av kostnlängden %	Anm %
St Rud	290 291 291a		264	1,16	1,16
Borreboda	303-321		2004	8,82	8,82
Kärnebäcken	27 28	21 8	29	0,02	
Åsen	70-86		1313	3,30	
Pukagården	89-112,113a		2121	10,21	
Ödegården	113b,114-122 123-125		826 -	1,85	
- " -	(173,174 o 176 del av)		666	1,50	
Stjärnvik	134,135		648	2,00	
Kappelsgården	185-193		282	0,28	
- " -	194-199 (200-201 del av)	324 31	355	0,96	
Soldattorp	202-206		494	1,34	
Storegården	245-246 247-255		368 580	1,62 2,57	25,65
			31 528:50	100,00	100,00

Skara den 24 maj 1978

I tjänsten

Stig Lundblad
Ingenjör



R-E1a-0171

R-E1a-0171

☐ „ bestämmelsekartan

Betygas i tjänsten

Byggnadsmannen Lindell



R-E1a-0171



R-E1a-0171

Afskrift

Protokoll fört vid sammanträde under pågående laga synförrättning angående uppgräfning af aflopps diken från och genom mark tillhörande Kärnebäcken, Påkagården, Åsen, Ödegården m. fl. hemman uti Mölltorps socken af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

År 1919 den 27 oktober inställde sig undertecknad Statens Lantbruksingenjör hos Carl Larsson i Stjärnvik för att på grund av Konungens Befallningshavandes förordnande (Bilaga Litt A) hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Kärnebäcken, Påkagården, Åsen, Ödegården m. fl. hemman uti Mölltorps socken af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län och hade genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B) och särskildt delgifven kallelse (Bilaga Litt. C) delägarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen A. Johansson Mossebo och J. Andersson Dampegården dessutom följande personer sig infunnit.

Sökanden till förrättningen.
Karl Larsson för 1/2 mtl. Stjärnvik
Janne Jonsson " 1/8 " Ödegården o Oxlagården 3/16 mtl.
A. Lindblom " 1/4 " Bottebodar genom O. K.

Sidén enligt fullmakt (Bilaga Litt. D).
August Larsson för 3/16 mtl. Storegården
Alfred Adamsson för Åsen
samt af öfriga delägare
Axel Johansson delägare i G. Johanssons sterbhus 19/448 mtl. Oxlagården
Axel Axelsson för Gustaf Axelssons sterbhus 1/8 mtl. Bro och 1/16 mtl. Storegården enl. fullmakt (Bilaga Litt. E).
Erik Wahlström för 983/5552 mtl. Kappelsgården
Gunnar Johansson " 1/32 "
Fru Venny Håkansson 1/4 mtl. Kärnebacken

2§

Det för förrättningsmannen af Konungens Befallningshafvande utfärdade förordnandet uppläses och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A)

3§

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot ägomännen ej heller visste denne med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4§

Något lagligt hinder för förrättningens handläggning funno ägomännen ej föreligga.

5§

Sökanderna till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få vissa aflopssdiken uppgräfda till sådan storlek, att deras därintill liggande marker om möjligt skulle kunna torläggas till lagenligt djup af 1.2 mtr. och fordrade de, att alla, som däraf kunde anses hava nytta skulle deltaga i kostnaden därför och i framtida underhållet, vilken utredning de nu begärde att synemännen skulle verkställa.

6§.

Då intet vidare yrkande gjordes förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle sedan nödig utredning däri skett nytt sammanträde hållas på Kanalhotellet i Karlsborg på tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan komme att tillkännagifvas.

7§.

Upplästes dagens protokoll hvarefter sammanträdet upplöstes.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg
A. Johansson J. Andersson.

8§.

Tisdagen den 4 juni inställde sig åter förestående synemän för att vidare behandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade dessutom till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

Herr Domänintendenten Otto Hjedda såsom allmänt ombud för Kronans räkning enl. fullmakt (Bilaga Litt. F).

Herr Komministern A. P. Dalin såsom konsistorieombud enligt fullmakt (Bilaga Litt. G a o G b).

J. Håkansson för Kärrsbäcken genom arrendatorn Frans Johansson enligt fullmakt (Bilaga Litt H)
Karl Andersson, Åsen
Janne Jansson, Ödegården
Karl Karlsson ant. af ecklesiastika hemmanet Prästgården
Carl Larsson, Stjärnviks egendom
Hjalmar Johansson Kappelsgården
Erik Wahlström do
C. A. Eklund genom Johan Sjö ent. fullmakt (Bilaga Litt. I).
Axel Johansson, Oxlagården
Ivan Bergman ant. af Kronhemmanet Haraldsgården.
Johan Sjö för 1/16 mtl. Storgården
August Larsson " 2/16 " do
E. Axelsson genom I. Bergman ent. fullmakt (Bilaga Litt K).
Richard Magnusson, Bro
A. Lindblom genom inspektoren E. Sandberg

9§.

Det af förrättningsmannen utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delägarne och uppmanades de att taga del af desamma, särskilt vad anginge äganderättsförhållandena.

10§.

Då vid denna granskning flera upplysningar lämnades om dessa förhållanden ansågo sig synemännen ej vid detta tillfälle kunna framlägga nöjaktig utredning i frågan, utan föreslående, att sådan skulle lämnas vid nytt sammanträde som skulle hållas å samma plats måndagen den 21 Juni kl. 1/2 11 f. m.

11§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och godkänt upplöstes sammanträdet.

Ort och tid som ofvan.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

A. Johansson J. Andersson.

12§.

Måndagen den 21 Juni inställde sig synemännen, såsom i protokollets föregående paragraf 10 bestämts, åter till sammanträde å Kanalhotellet i Karlsborg och hade därvid följande personer sig infunnit.

Herr Domänintendenten Otto Gedda.
Herr M. Olsson för Statens Järnvägar enligt fullmakt Bilaga Litt. L.)
Frans Johansson såsom ombud för Venny Håkansson Kärnebacken (enl. fullmakt Bilaga Litt. M).
Janne Jansson
Carl Larsson
Hjalmar Johansson, Kapellsgården enl. fullmakt (Bil. Litt. Ma).
Erik Wahlström för Wahlströms sterbhus enl. fullmakt (Bilaga Litt. N.)
C. A. Eklund
Axel Johansson för egen och moderns del enl. fullmakt (Bilaga Litt. O).
~~Johan Sjö~~

F. G. Eriksson
August Larsson
Erik Axelsson för G. Axelssons sterbhus enl. fullmakt (Bilaga litt. P).
Richard Magnusson
A. Kindbom
Karl A Karlsson arrendator af Prästgården.

13§.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget till afdikningens utförande förelades de närvarande och samtliga därtill hörande handlingar genomgingos.

14§.

Till arbetsdirektion utsågos Carl Larsson Skjärvik, A. Kindbom, Hans Johansson, Axel Jansson och F. G. Eriksson.

15§.

Till sådan syssloman som omförmäles i dikningslagens 74§ valdes Carl Larsson.

16§.

Att mottaga och förvara till förslaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Carl Larsson, Skjärvik.

17§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökanden som likviderade densamma.

18§.

Mellan delägarne ingick förening

om arbetets utförande m. m. (Bilaga Litt. Q).

19§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. R).

20§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 o 52§§ i gällande dikningslag med tillkännagivande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Södra Vadsbo härads rätt på sätt och i den ordning lag därom föreskriver.

21§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Karlsberg den 21 Juni 1920.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

A. Johansson J. Andersson.

Bilaga Litt. A

D. i. D Dm. № 14-27
1918.

Resolution

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 20 Juni 1918.

Axel Ekman

/ Einar Johnson.

Stämpel Tre kronor.

D. ö V. Dm. № 14-27.
1918.

Ingafs d. 20/6 1918 till Skaraborgs läns landskansli.

Till
Konungens Befallningshavande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af afloppskanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Kärnebacken, Pukagården, Ånn, Ödegården m. fl. uti Mölltorps socken och Södra Vadsbo härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Bodesund och närmaste järnvägsstation Karlsborg.

Meddelande angående förrättningen ställes till C. Larsson under adress Stjärnvik, Karlsborg.

Uppgift på övriga delägare, vilka anses beröras av företaget, finnes å omstående sida.

Kärnebacken den 19 Juni 1918.

Alfr. Andersson   Frans Johansson
Janne Jansson   Karl Larsson
A. Kindbom   August Larsson.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt för Rättaren Oskar Lidén att närvara vid det sammanträde som Landtbruksingeniör Gust. Sjöberg utsatt att hålla på Stjernvik denna dag och gillar jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Karlsborg den 27.10.1919.
A. Kindbom.

Bevittnas:

H. Lidström   L. Persson

Bilaga Litt. E.

Innehafvaren häraf befullmäktigas härmed att vid sammanträden angående rensningen af utloppsdiket för vårt egande i Bro och Storegården föra vår talan och bevaka vår rätt, hållande vi för giltigt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Bro Gräshult den 21 Oktober 1919.

Klara Sofia Axelsson m. h. å. p.
Axel Harald Axelsson
Erik Justinus Axelsson
S. Axelsson
Nils Axelsson.

Bevittnas af:
Lisa Andersson
Alfred Andersson.

Bilaga Litt. F.

Konungens Befallnings-
hafvande i Skaraborgs län.
Landskontoret
N:o 477
58/2 D.D. 1920.

Till Herr Domänintendenten i Skaraborgs län.

Sedan lantbruksingeniören G. Sjöberg med tillkännagivande, att sammanträde för behandling av frågan angående torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Kärrebäcken, Prästgården, Åsen med flera hemman i Mölltorps socken, utsatts att äga rum å Kanalhotellet i Karlsborg fredagen den 4 juni 1920 klockan 1 eftermiddag i skrivelse till Domkapitlet i Wäxiö hemställt om förordnande av konsistorieombud att vid sammanträdet närvara, alldenstund företaget berörde Wisingsö skolefonds hemman, har nämnda Domkapitel anhållit, att Konungens Befallningshavande ville å Domkapitlets vägnar förordna i frågavarande ombud.

Med anledning härav vill Konungens

Befallningshavande härigenom hava förordnat Eder, att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att vederbörande visingsö-hemmans rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Mariestad i landskontoret den 3 juni 1920.

Axel Ekman.

/ John Lindström.

Bilaga Litt. G. a.

Kontraktsprosten m. m. Aug. Lundgren.

Sedan till Domkapitlet anmälts att sammanträde i ärende rörande upprensning af afloppsdike från och genom ägor tillhörande hemman uti Mölltorps församling utsatts att hållas å Kanalhotellet i Karlsborg fredagen den 4 instundande juni kl. 1 e. m. samt att ecklesiastika lönebostället ~~Torp~~ Häradsgården i Mölltorp af företaget beröres, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill af Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde, som och under förrättningens fortgång om så erfordras såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka bostållets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 26 maj 1920.

Hj. Danell.

R. Larsson M. G. Törnqvist

L. A. Cederbom O. T. Arbman S. E. Melander.

Nils R. Hermansson.

Bilaga Litt. G. 6.

Kyrkoherden Herr J. A. Sämer.
Karlsborg.

Sedan till Domkapitlet i Skara anmälts, att sammanträde i ärende rörande uppgräfning af Aflopps dike från och genom ägor tillhörande hemman uti Mölltorps församling utsatts att hållas å kanalhotellet i Karlsborg fredagen den 4 instundande juni kl. 1 e. m., samt att ecklesiastika lönebostället Torp i Mölltorp af företaget beröres, förordnar jag, som är hindrad närvara, Eder att såväl vid ovannämnda sammanträde som och under förrättningens fortgång, om så erfordras såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa.

Våring den 31 maj 1920.
Aug. Lundgren
Kontraktsprost.

Enligt telefonmeddelande från Kontraktsprosten m. m. Herr Aug. Lundgren överlåtes ovanstående förordnande på Komministern i Undenäs pastorat Herr A Dalin enär undertecknad blivit förhindrad.

Karlsborg den 2 juni 1920.
J. A. Sämer
Kyrkoherde.

Bilaga Litt. H.

Fullmakt för innehafvaren att föra min talan vid det af Landtbruksing. Sjöberg utlysta sammanträdet i Bödesund den 4 denna

Kärnebäcken d. 4 juni 1920.

Venny Håkanson

Bevittnas:
Karl Larsson.

Bilaga Litt. I.

Fullmakt.

Innehafvaren häraf äger rätt att föra min talan å sammanträdet i Bödesund den 4 juni 1920, angående rensning af Stordiket.

Gräshult den 4 Juni 1920.
C. A. Eklund.

Bevittnas af:
Sven Sjö Simon Johanson.

Bilaga Litt. K.

Fullmakt för agronom I. Bergman Haraldsgården, att min talan föra och rösträtt utöfva.

Bro den 4 juni 1920.

E. Axelsson.
Bevittnas:
Lisa Svensson Albin Ekelund.

Bilaga Litt. L.

Fullmakt

Baningenjören J. Stangén eller den han i sitt ställe förordnar befullmäktigas härigenom utföra och bevaka Statens järnvägars talan vid sammanträde den 4 juni 1920 och eventuellt följande sammanträden angående syn i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kämbäcken, Pukagården, Åsen, Ödegården m. fl. hemman uti Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.
Göteborg den 1 juni 1920.
K. D. T. Sjögren.
Bankdirektör.

Ovanstående fullmakt transporteras å Biträdet M. Olsson.
Falköping R. den 4.6.1920.
Joel Stangén
Baningenjör.

Bilaga Litt. M.

Fullmakt.

för innehavaren Hjalmar Johansson, Kapellsgården att vår talan föra och vår rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshavande förordnade laga synförrättningen angående avledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik, Åsen, Ödegården m. fl. uti Mölltorps socken af Södra Wadsbo härad och Skaraborgs län, och håller vi för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter även beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Kapellsgården den 21 juni 1920.

Moritz Tolin Gunnar Karlsson

Bevittnas:

J. A. Karlsson Selma Karlsson

Bilaga Litt. Ma.

Fullmakt

för innehavaren arrendatorn Frans Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshavande förordnade laga syneförrättningen angående avledning af vatten från vattenskadande marker tillhörande hemmansdelarna Stjärnvik, Åsen, Ödegården m. fl. uti Mölltorps socken af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Brännebacken den 2/6 1920.

V. Håkansson

Bevittnas:

F. Lundqvist. G. M. Ahlqvist.

Bilaga Litt. N.

Fullmakt

för innehavaren Erik Wahlström att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshavande förordnade lagasyneförrättningen angående afledning av vatten från vattenskadande marker tillhörande Stjärnvik, Åsen, Ödegården m. fl.

uti Mölltorps socken, af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt vad ombudet härvid lagligen gör och låter även beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Sjötorp den 21.6. 1920.

Gustaf Andersson

Bevittnas:

J. Karlsson S. Karlsson.

Bilaga Litt O.

Fullmakt

för innehavaren Axel Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshavande förordnade laga synförrättning angående afledning av vatten från vattenskadade marker tillhörande Stjernvik, Åren, Ödegården m. fl. uti Mölltorps socken af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län och håller jag för gillt vad ombudet härvid lagligen gör och låter även beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande

Öxlagården den 1 Juli 1920

Fredrika Johansson

Bevittnas:

P. J. Holmqvist Anna Jonsson.

Bilaga Litt. P.

Fullmakt

för innehavaren Erik Axelsson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshavande förordnade laga synförrättningen angående afledning av vatten från vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik, Åren, Ödegården m. fl. uti Mölltorps socken af Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, vad ombudet härvid lagligen gör och låter även beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Bro den 21 Juni 1920

Sofia Axelson, Axel Axelson,
Sven Axelson, Nils Axelson

Bevittnas:
Ellen Andersson S. Gustafsson.

Bilaga Litt. C

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde på Kanalhotellet i Karlsborg i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik, Tränebäcken, Bukgärden, Ån, Ödegården m. fl. hemmanen i Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län; den 4 juni 1920.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss, att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån från odlingslånefonden.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj

med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förvaltningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för dess erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förvaltningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänder-

havda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5) För besvär och kostnader för fullgörandet af sitt uppdrag, äge arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst tre närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde, röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men äge rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigat ombud.

8) Afgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i sin åtagna skyldigheter, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka kraven härför.

10) Vill någon eller några för diken av vilka de ensamt äro beroende, dem själva hellre upp-

laga om söka bidrag därtill av statsmedel skall skriftligt meddelande därom lämnas till arbetsdirektionen snarast inom 14 dagar efter förrättningen vunnit laga kraft.

9 Otto Gedda 16 A. Lindbom
Kronoombud 4 Karl Larsson
11 o 15 F.G. Eriksson 7 C.A. Eklund 3. J.E. Jansson
K.A. Karlsson 10. J.F. Sjöö 12. Aug. Larsson
arr: av Pukag. tillh. Växiö Domkapitel
14. Richard Magnusson 8. A. Johansson
5. Hjalmar Johansson Mauritz 5. Tolin
enligt fullmakt Bilaga Litt. M.
5. Gunnar Karlsson {Erik 13 Adelsson enligt fullmakt Bil. Litt P. Erik 6 Wahlström enligt fullmakt Bilaga Litt. N.
1. W. Håkansson.

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och av oss vitsordad betyga:

Gustaf Sjöberg
G. Andersson A. Johansson.

N:o 521.

Förestående förening godkännes å Kungl. Maj:t och Kronans vägnar. Mariestad i landskansliet den 2 september 1921.

På länsstyrelsens vägnar:
John Lindström Elis Almgren.

Godkänd av Skara Domkapitel den 21 september 1921. betygar
Ex officio
Nils R. Hermansson.

Godkännes för Visingsö skolegodshemmanet Gräshult Pukagård
Växiö Domkapitel d. 14 februari 1923.
På Domkapitlets vägnar:
Esaias Ekedahl
Frithiof Hjalmqvist.

Bilaga Litt. R.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående uppgrävning af avloppskanaler från och genom ägor tillhörande Stjärnvik, Kvarnebäcken Prästgården, Åsen, Ödegården m. fl. hemman uti Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser uppgrävning av förut befintliga kanaler, är att anse såsom vattenavledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom uppmätning å karta avsatt och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1,2 meter. De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen.

För angivandet av det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) på flera ställen inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd äro angivna såväl å plankartan som å profilritningarne

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen måste i första hand det gemensamma huvudavloppet, som i förslaget är betecknat med A-B-C-D fördjupas och utvidgas, samt därefter sidogrenarne B-F, D-E och D-G-H givas tillräckligt stora dimensioner, allt på sätt som å de förslaget åtföljande ritningarne utvisa och i den särskilt upprättade grävningslistan är angivet.

Vid bestämmandet av kanalernas dimensioner har hänsyn tagits såväl till de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek, som till jordarternas sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar. Med anledning härav har för samtliga kanalsträckorna bestämts en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1.25. Kanalernas djup varierar på sätt å profilritningarne och förenämnda grävningslista är angivet.

Då vid avdikningens utförande en del broar och bland andra trenne genom statens järnväg befintliga trummor måste ombyggas, har förslag till dessa arbetens utförande i förslaget intagits, dock må det vara delägarne tillåtet att använda annan typ eller byggnadssätt, än den föreslagna, om vederbörande myndighet eller jordägare det medgiver. Genomgångsöppningen må dock intill 1 meters höjd ej förminskas.

Vid bestämmandet av kanalernas läge på marken har gamla sträckningen följts såsom å plankartan med dubbla röda linier är utmärkt, dock skall genom utskärning uppkomna krön och utbuktningar borttagas.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet, ävensom till ledning för bestämmandet av eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning samt 0,6 meters ren på vardera sidan, utöver vad gamla diket förut härav innehåller, har av synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blivit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, äro dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller giva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den

uppkastade dikesjorden kvarliggande kan vållas få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas av tvenne ojäviga personer av vilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, samt använda det jordvärde, som nu är i jordersättningslängden av synemännen angivet.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid framtida underhållet av dikena skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan, då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Såsom grund för fördelningen av de kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen även som den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

Vid fördelningen av förenämnda kostnader hava synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

Vid förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor, som i procent av det hela är upptagen.

För utrönandet av den nytta, som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika jordägarna har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan vilka på grund av höjd och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre beroende av varandra.

Synemännen hava nämligen ansett rättvist, att såvitt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, av vilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom varje sektion hava sammanförts de delägare, för vilka ett visst dikes eller dikessträckas upptagande är nödvändigt och hava samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom den ena sektionen funnits hava nytta av dikningen även inom en annan har de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund av höjdläget. Denna fördelning återfinnes i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt var och ens deltagningsskyldighet i varje särskilt dike eller dikessträcka uträknats, ha dessa sammanförts såsom i förenämnda längd även angives, och därefter har beräknats varje delägares deltagningsskyldighet i avdikningssamfälligheten i sin helhet, (allt på sätt i förenämnda längd visas.

Då synemännen emellertid ej äga befogenhet att föreskriva andra dikens upptagande än dem, som äro nödvändiga för torrläggning av sökanderna tillhörig mark få de med anledning härav bestämma, att endast de diken skola upptagas, som äro behövliga för och påfordras av dem, vilka sökt förrättningen eller förenat sig med dem om företagets utförande, och må därför sådana i företaget upptagna diken från företaget utgå om den eller de, som för sin marks torrläggning ensamt äro beroende av dessas upptagande så önska eller överenskomma och skall i så fall dessa delägares betalningsskyldighet i de gemensamma kostnaderna minskas med kostnaden för dessa diken.

Kostnaden för framtida underhållet av dikena ävensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för dikenas uppgrävning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskriva.

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden, såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

att de uppkastade jordbankarna ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1.0 meter och ej givas större lutning mot densamma än 1:1

att öppningar genom jordbankarna skola göras på lämpliga ställen och på minst var 50de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar av kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar, samt med tvenne ojäviga vittnen styrkes behovet därav.

att därest Kungl. Maj:t. eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande föreskriva ändring i det av synemännen gjorda förslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar men i övrigt utföra arbetet i full överensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits, samt bragts till slut senast 3 år efter arbetet tagit sin början.

Sökandena vare skyldige, att vid förrättningens avslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem överlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtliga delägare i företaget, och av dem till sökandena eller till de personer, som blivit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Karlsborg den 21 juni 1920

Gustaf Sjöberg

A. Johansson J. Andersson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen, Ödegården, Pukagården m. fl. hemman uti Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

upprättad vid laga synförrättning år 1919.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Kärnebäcken										
	V. Håkansson										
1	ängsmark				90						
2	〃				69						
3	〃				96						
4	åker		18								
5	〃		19								
6	〃		45								
7	〃	1	02								
8	〃		14								
9	〃		14								
10	〃		24								
11	väg										21
12	åker		25								
13	〃		57								
14	〃		47								
15	〃		36								
16	〃		40								
17	〃		36								
18	〃		45								
	Transp.	5	22	2	55						21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	22	2	55						21
19	åker		57								
20	〃		56								
21	〃		64								
22	〃		35								
22a	äng										49
23	åker		24								
23a	〃		29								
24	〃		15								
25	〃		24								
26	〃		16								
27	〃		21								
28	〃		08								
29	〃		55								
29a	〃		65								
30	〃		52								
30a	〃		33								
31	〃		23								
32	〃		18								
33	〃		17								
34	〃		16								
35	〃		32								
36	〃		34								
37	〃		18								
38	〃		18								
39	〃		18								
40	〃		22								
41	〃		66								
41a	äng										19
41b	〃										18
41c	〃										52
41d	〃										25
42	åker		42								
	〃 Transp.	14	00	2	55					1	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	14	-	2	55					1	84
42a	åker		49								
42b	-		11								
42c	-		24								
43	-		31								
44	-		75								
45	-		40								
46	-		44								
47	-		46								
48	-		60								
49	-		29								
50			39								
51	-		24								
52	-		29								
53	-		23								
54	-		21								
55			28								
56	-		26								
57	-		05								
58	-		08								
59	-		07								
60	-		07								
61	skogsmark			1	18						
61a	-				77						
62	åker		15								
63	-		28								
64	-		30								
65	-		42								
66	-		22								
67	-		22								
68	-		18								
69	-		06			22	09	4	50		
	Transp.					22	89	4	50	1	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					22	09	4	50	1	84
	4 Åsen H. Adamsson										
70	åker		69								
71	-		73								
72	-		65								
73	-		59								
74	-		61								
75	-		27								
76	-		26								
77	-		25								
78	-		27								
79	-		45								
80	-		37								
81	-		38								
82	-		33								
83	-		27								
84	-		36								
85	-		20								
86	-		18			6	86				
	9 Statens järnväg										
87	järnväg									1	31
87 a	-										60
b	-										39
c	-										94
d	-										82
88	åker		24				24				
B.	2 Prästgården Växiö Domkapitel arr. Carl Carlsson										
89	åker		08								
90	väg										07
	Transp.		88			29	19	4	50	5	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		08			29	19	4	50	5	97
91	åker		24								
92	-		33								
93	-		32								
94	-		25								
95	-		40								
96	-		40								
97	-		41								
98	-		46								
99	-		36								
100	-		36								
101	-		34								
102	-		32								
103	-		31								
104	-		28								
105	-		26								
106	-		28								
107	-		27								
108	-		26								
109	-		26								
110	-		24								
111	-		22								
112	-		23								
113	väg										08
113a	åker		03			6	91				
C	3 Ödegården Janne Jonsson										
113b	åker		48								
114	-		52								
115	-		55								
116	-		54								
117	-		56								
	Transp.	2	65			36	10	4	50	6	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	65			36	10	4	50	6	05
118	åker		50								
119	-		41								
120	-		25								
121	-		23								
122	-		09								
123	eng										09
124	-										18
125	-										16
173	skogsmark			2	12						
174	-			2	14						
175	-			2	13						
176	-			2	23	4	13	8	62		
D	4 **Skjærvik**										
	Carl Larsen										
126	skogsmark				90						
127	åker		38								
128	-		36								
129	-		31								
130	-		30								
131	-		33								
132	-		30								
133	-		43								
134	skogsmark				85						
135	-			1	31						
136	åker		20								
137	-		47								
138	-		69								
139	-		46								
140	-		48								
141	-		47								
142	-		46								
	Transp.	5	64	3	06	40	23	13	12	6	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	64	3	06	40	23	13	12	6	48
143	åker		40								
144	-		55								
145	-		67								
146	-		68								
147	-		68								
148	-		75								
149	-	1	06								
150	imp										27
151	-										52
152	-										38
153	-										46
154	-										50
155	-										42
156	-										13
157	-										46
158	-										48
159	-										45
160	-										31
161	-										11
161a	väg										26
162	åker		05								
163	-		27								
164	-		44								
165	-		68								
166	-		84								
167	-		82								
168	-		71								
169	-		25								
170	-		59								
171	-		40								
172	-		26			15	77	3	06		
	Transp.					56	-	16	18	11	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					56	-	16	18	11	23
E	5. **Kappetsgården**										
	Gunnar Johansson										
	nu Hjalmar Johansson, ~~o. ft~~ Maurits Fallin o. Gunnar Karlsson										
177	imp.										14
178	.										19
179	.										14
180	.										11
181	.										11
182	.										09
183	.										05
184	.										08
185	åker		07								
186	.		13								
187	.		11								
188	.		12								
189	.		10								
190	.		09								
191	.		08								
192	.		08								
193	.		16				94				
F	6 **Kappetsgården**										
	Valströms sterbhus										
194	äng				39						
195	åker		03								
196	.		09								
197	.		15								
198	.		19								
199	.		23								
200	.		23								
201	.		12			1	04		39		
	Transp.					57	98	16	57	12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					57	98	16	57	12	14
G.	7 Soldattorp										
	C. A. Eklund										
202	äng				90						
213	åker		04								
214	"		07								
205	"		19								
206	"		34				64		90		
H.	8 Oxlagården										
	G. Johansson										
207	åker		57								
208	"		75								
209	"		57								
210	"		72								
211	"		16								
212	"		25								
213	imp										17
214	"										11
235	väg					3	02				17
J	9 Stomhemmanet										
	Haraldsgården										
	arr. Ivan Bergman										
215	åker		34								
216	"		41								
217	"		42								
218	"		42								
219	"		44								
220	"		37								
221	"		47								
222	"		35								
223	"		62								
224	"		67								
	Transp.	4	51			61	64	17	47	12	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	51			61	64	17	47	12	59
225	skogsmark			2	13						
226	åker		35								
227	„		29								
228	„		08								
229	„		11								
230	„		08								
231	„		67								
231a	imp.										14
232	åker		46								
232a	imp.										18
233	åker		19								
234	väg										08
236	åker		70								
237	„		20								
238	„		40								
239	„		40								
240	„		42								
241	„		41								
241a	imp.										14
242	åker		20								
243	skogsmark				72						
244	„				66						
292	åker		57								
293	„		31								
294	„		33								
295	„		26								
296	„		28								
297	„		29								
298	„		33								
298a	skogsmark				79						
299	åker		50								
300	„		33								
	Transp.	12	67	4	30	61	64	17	47	13	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	67	4	30	61	64	17	47	13	13
301	väg										07
302	åker		09			12	76	4	30		
J	10 **Storgården** **Hans Johansson m. Johan Sjö**										
245	åker		48								
246	„		44				92				
K.	11 **Storgården** **T. J. Eriksson**										
247	åker		12								
248	„		11								
249	„		12								
250	„		11								
251	„		14								
252	„		15								
253	„		15								
254	„		16								
255	„		39								
256	„		19								
257	„		18								
258	„		13			1	95				
L.	12 **Storgården** **August Larsson**										
259	åker		75								
260	„		39								
261	„		55								
262	„		54								
263	„		24								
264	„		29			2	76				
	Transp.					80	03	19	64	13	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					80	03	19	64	13	20
M.	13. Storgården										
	J. Adrons sterbhus.										
265	åker		52								
266	-		47								
267	-		49								
268	väg										10
269	åker		57								
270	-		50								
271	-		24								
272	-		25								
273	-		34								
285	-		49								
286	-		53								
287	-		60			4	97				
N.	14 Bro										
	Rickard Magnusson										
274	åker		12								
275	-		19								
276	-		15								
278	-		15								
279	-		12								
280	-		25								
281	-		20								
282	-		19								
283	-		18								
284	-		16			1	71				
O.	15 Lt. Rud										
	T. J. Eriksson										
288	åker		24								
289	-		44								
	Transp.		68			86	71	19	64	13	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		68			86	71	19	64	13	30
290	åker		26								
291	„		19								
291a	„		21			1	34				
P.	16. **Bonnebroda** **A. Kindbom**										
303	åker		24								
304	„		33								
305	„		29								
306	„		30								
307	„		20								
308	„		17								
309	väg										03
310	åker		18								
311	„		22								
312	„		29								
313	„		39								
314	„		68								
315	„		53								
316	„		56								
317	„		78								
318	„		23								
319	„		49								
320	„		25								
321	„		04								
322	äng										13
323	„					6	17				33
	Summa					94	22	19	64	13	89

Karlsberg den 21 juni 1920

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande Sjömvik, Kåne-bäcken, Åsen, Ödegården, Pukagården m. fl. hemman uti Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län;

upprättad vid laga syneförrättning år 1919.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	Uppskattade närvarande värdet utgör öre	Förbättringen utgör Kr.	Förbättringen utgör öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	Summa uppskattade blifvande värdet öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	Summa uppskattade närvarande värdet öre	Summa förbättring Kr.	Summa förbättring öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	Kånebäcken A. Håkansson																				
1	skogsmark		90			400	400	–					–								
2	〃		69			〃	〃	〃					–								
3	〃		96			〃	〃	〃					–								
4	åker		18			500	500	–					–								
5	〃		19			〃	〃	〃					–								
6	〃		45			〃	〃	〃					–								
7	〃	1	02			〃	〃	〃					–								
8	〃		14			〃	〃	〃					–								
9	〃		14			〃	〃	〃					–								
10	〃		24			〃	〃	〃					–								
12	〃		25			600	500	100					25	–							
13	〃		57			〃	〃	〃					57	–							
14	〃		47			〃	〃	〃					47	–							
15	〃		36			〃	〃	〃					36	–							
16	〃		40			〃	〃	〃					40	–							
17	〃		36			〃	〃	〃					36	–							
18	〃		45			〃	〃	〃					45	–							
	Transp.	7	77										286	–							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	77										286	-							
19	åker		57			600	500	100					57	-							
20	〃		56			〃	〃	〃					56	-							
21	〃		64			〃	〃	〃					64	-							
22	〃		35			〃	〃	〃					35	-							
23	〃		24			〃	〃	〃					24	-							
23a	〃		29			〃	〃	〃					29	-							
24	〃		15			〃	〃	〃					15	-							
25	〃		24			〃	〃	〃					24	-							
26	〃		16			〃	〃	〃					16	-							
27	〃		21			〃	〃	〃					21	-							
28	〃		08			〃	〃	〃					08	-							
29	〃		55			〃	〃	〃					55	-							
29a	〃		65			〃	〃	〃					65	-							
30	〃		52			〃	〃	〃					52	-							
30a	〃		33			〃	〃	〃					33	-							
31	〃		23			〃	〃	〃					23	-							
32	〃		18			〃	〃	〃					18	-							
33	〃		17			〃	〃	〃					17	-							
34	〃		16			〃	〃	〃					16	-							
35	〃		32			〃	〃	〃					32	-							
36	〃		34			〃	〃	〃					34	-							
37	〃		18			〃	〃	〃					18	-							
38	〃		18			〃	〃	〃					18	-							
39	〃		18			〃	〃	〃					18	-							
40	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
41	〃		66			〃	〃	〃					66	-							
42	〃		42			〃	〃	〃					42	-							
42a	〃		49			800	600	200					98	-							
42b	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
42c	〃		24			〃	〃	〃					48	-							
43	〃		31			〃	〃	〃					62	-							
44	〃		75			〃	〃	〃					150	-							
	Transp.	18	45										1574	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	18	45										1544	-							
45	åker		40			800	600	200					80	-							
46	"		44			"	"	"					88	-							
47	"		46			"	"	"					92	-							
48	"		60			"	"	"					120	-							
49	"		29			"	"	"					58	-							
50	"		39			"	"	"					78	-							
51	"		24			"	"	"					48	-							
52	"		29			"	"	"					58	-							
53			23			"	"						46	-							
54	"		21			"	"	"					42	-							
55	"		28			"	"	"					56	-							
56	"		26			"	"	"					52	-							
57	"		05			800	650	150					7	50							
58	"		08			"	"	"					12	-							
59	"		07			"	"	"					10	50							
60	"		07			"	"	"					10	50							
61	skogsmark	1	18			450	300	150					177	-							
61a	skogsmark		77			400	300	100					77	-							
62	åker		15			800	600	200					30	-							
63	åker		28			"	"	"					56	-							
64			30			"	"	"					60	-							
65			42			"	"	"					84	-							
66			22			"	"	"					44	-							
67			22			"	"	"					44	-							
68			18			"	"	"					36	-							
69			06	26	59	"	"	"					12	-	14295	-	11272	50	3022	50	9.59
	eg Åsen																				
	H. Adamsson																				
70	åker		69			600	500	100					69	-							
71	"		73			"	"	"					73	-							—
72	"		65			"	"	"					65	-							
73	"		59			"	"	"					59	-							
	Transp.	2	66	26	59								266	-	14295	-	11272	50	3022	50	9.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	66	26	59								266	-	14295	-	11272	50	3022	50	9.59
74	åker		61			600	500	100					61	-							
75	"		27			"	"	"					27	-							
76	"		26			"	"	"					26	-							
77	"		25			"	"	"					25	-							
78	"		27			"	"	"					27	-							
79	"		45			"	"	"					45	-							
80	"		37			1000	600	400					148	-							
81	"		38			"	"	"					152	-							
82	"		33			"	"	"					132	-							
83	"		27			"	"	"					108	-							
84	"		36			"	"	"					144	-							
85	"		20			"	"	"					80	-							
86	"		18	6	86	"	"	"					72	-	4952	-	3639	-	1313	-	4,17
	9 Statens järnväg																				
88	åker		24		24	-	-	-					—		—		—		—		
B.	4 Prästgården Wäxiö Domkapitel arr. Carl Carlsson																				
89	åker		08			600	500	100					8	-							
91	"		24			"	"	"					24	-							
92	"		33			"	"	"					33	-							
93	"		32			800	600	200					64	-							
94	"		25			"	"	"					50	-							
95	"		40			"	"	"					80	-							
96	"		40			"	"	"					80	-							
97	"		41			"	"	"					82	-							
98	"		46			"	"	"					92	-							
99	"		36			1000	600	400					144	-							
100	"		36			"	"	"					144	-							
101	"		34			"	"	"					136	-							
102	"		32			"	"	"					128	-							
	Transp.	4	29	33	69								1065	-	19247	-	14911	50	4335	50	13,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	27	33	69								1065	-	19247	-	14911	50	4335	50	13,66
103	åker		31			1000	600	400					124	-							
104	〃		28			〃	〃	〃					112	-							
105	〃		26			〃	〃	〃					104	-							
106	〃		28			〃	〃	〃					112	-							
107	〃		27			〃	〃	〃					108	-							
108	〃		26			〃	〃	〃					104	-							
109	〃		26			〃	〃	〃					104	-							
110	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
111	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
112	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
113a	〃		03	6	91		〃	〃					12	-	6202	-	4081	-	2121	-	6,73
C	3. **Ödegarden** **Janne Jansson**																				
113b	åker		48			800	600	200					96	-							
114	〃		52			〃	〃	〃					104	-							
115	〃		55			〃	〃	〃					110	-							
116	〃		54			〃	〃	〃					108	-							
117	〃		56			〃	〃	〃					112	-							
118	〃		50			〃	〃	〃					100	-							
119	〃		41			〃	〃	〃					82	-							
120	〃		25			〃	〃	〃					50	-							
121	〃		23			〃	〃	〃					46	-							
122	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
173	skogsmark	2	12			600	300	300					636	-							
174	〃	2	14			〃	〃	〃					642	-							
175	〃	2	13			〃	〃	〃					639	-							
176	〃	2	23	12	75	〃	〃	〃					669	-	8476	-	5064	-	3412	-	10,83
D.	4. **Stjärnvik** **Carl Larsson**																				
126	skogsmark		90			600	400	200					180	-							
127	åker		38			900	600	300					114	-							
128	〃		36			〃	〃	〃					108	-							
129	〃		31			〃	〃	〃					93	-							
	Transp.	1	95	53	35								495	-	33925	-	24056	50	9868	50	31,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	95	53	35								495	-	33925	-	24056	50	9868	50	31.32
130	åker		30			900	600	300					90	-							
131	〃		33			〃	〃	〃					99	-							
132	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
133	〃		43			〃	〃	〃					129	-							
134	odlingsmark		85			600	300	300					255								
135	〃	1	31			〃	〃	〃					393	-							
136	åker		20			1000	600	400					80	-							
137	〃		47			〃	〃	〃					188	-							
138	〃		69			〃	〃	〃					276	-							
139	〃		46			〃	〃	〃					184	-							
140	〃		48			〃	〃	〃					192	-							
141	〃		47			〃	〃	〃					188	-							
142	〃		46			〃	〃	〃					184	-							
143	〃		43			〃	〃	〃					172	-							
144	〃		55			〃	〃	〃					220	-							
145	〃		67			〃	〃	〃					268	-							
146	〃		68			〃	〃	〃					272	-							
147	〃		68			〃	〃	〃					272	-							
148	〃		75			〃	〃	〃					300	-							
149	〃	1	06			〃	〃	〃					424	-							
162	〃		05			900	800	100					5	-							
163	〃		27			1000	700	300					81	-							
164	〃		44			〃	〃	〃					132	-							
165	〃		68			〃	〃	〃					204	-							
166	〃		84			〃	〃	〃					252	-							
167	〃		82			〃	〃	〃					246	-							
168	〃		71			〃	〃	〃					213	-							
169	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
170	〃		59			〃	〃	〃					177	-							
171	〃		40			〃	〃	〃					120	-							
172	〃		26	18	83	〃	〃	〃					78	-	17360	-	11006	-	6354	-	20.17
	Transp.			72	18										51285	-	35062	50	16222	50	51.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tramp.			72	18										51285	-	35062	50	16222	50	51,49
E	5. Kappelsgården																				
	Gunnar Johansson																				
	nu Hjalmar Johansson ~~ff~~, Mauritz Folin o Gunnar Karlsson																				
185	åker		07			900	600	300					21	-							
186	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
187	〃		11			〃	〃	〃					33	-							
188	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
189	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
190	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
191	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
192	〃		08			〃	〃	〃					24	-							
193	〃		16		94	〃	〃	〃					48	-	846	-	564	-	282	-	0.89
F	6. Kappelsgården																				
	Valströms sterbhus.																				
194	äng skogsbev.		39			600	300	300					117	-							
195	åker		03			900	600	300					9	-							
196	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
197	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
198	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
199	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
200	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
201	〃		12	1	43	〃	〃	〃					36	-	1170	-	741	-	429	-	1,36
G.	7. Soldattorp																				
	C. A. Eklund					ben	ma	fr					pole								
202	äng		90			600	300	300					270	-							
203	åker		04			950	600	350					14	-							
204	〃		07			〃	〃	〃					24	50							
205	〃		19			〃	〃	〃					66	50							
206	〃		34	1	54	〃	〃	〃					119	-	1148	-	654	-	494	-	1,57
H.	8. Oxlagården																				
	G. Johansson																				
207	åker		57			1000	600	400					228	-							
208	〃		75			-	-	-					300	-							
	Tramp.	1	32	76	09								528	-	54449	-	37021	50	17427	50	55,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	32	76	09								528	-	54449	-	37021	50	17427	50	55.31
209	åker		57			1000	600	400					228	-							
210	″		72			″	″	″					288	-							
211	″		16			″	″	″					64	-							
212	″		25	3	02	″	″	″					100	-	3020	-	1812	-	1208	-	3.83
I	Stomhemmanet 9																				
	Haraldsgården																				
	Ml. Ivan Bergman																				
215	åker		34			1000	600	400					136	-							
216	″		41			″	″	″					164	-							
217	″		42			″	″	″					168	-							
218	″		42			″	″	″					168	-							
219	″		44			″	″	″					176	-							
220	″		37			″	″	″					148	-							
221	″		47			″	″	″					188	-							
222	″		35			″	″	″					140	-							
223	″		62			″	″	″					248	-							
224	″		67			″	″	″					268	-							
225	Skogsmark	2	13			600	300	300					639	-							
226	åker		35			1000	600	400					140	-							
227	″		29			″	″	″					116	-							
228	″		08			″	″	″					32	-							
229	″		11			″	″	″					44	-							
230	″		08			″	″	″					32	-							
231	″		67			″	″	″					268	-							
232	″		46			″	″	″					184	-							
233	″		19			″	″	″					76	-							
236	″		70			″	″						280	-							
237	″		20			1000	800	200					40	-							
238	″		40			1000	600	400					160	-							
239	″		40			″	″	″					160	-							
240	″		42			″	″	″					168	-							
241	″		41			″	″	″					164	-							
242	″		20			″	″	″					80	-							
	Transp.	11	60	79	11								4387	-	57469	-	38833	50	18635	50	59.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	60	79	11								4387	-	57469	-	38833	50	18635	50	59.14
243	Slogmark		72			600	400	200					144	-							
244	·		66			-	-	-					132	-							
292	åker		57			800	600	200					114	-							
293	·		31			·	·	-					62	-							
294	·		33			·	·	-					66	-							
295	·		26			·	·	-					52	-							
296	·		28			·	·	·					56	-							
297	·		29			·	·	-					58	-							
298	·		33			·	·	-					66	-							
298a	Slogmark		79			600	400	200					158	-							
299	åker		50			700	500	200					100	-							
300	·		33			·	·	·					66	-							
302	·		09	14	93	·	·	·					18	-	14590	-	9111	-	5479	-	17.39
J	10. Storgården Klara Johansson m Johan Sjö.																				
245	åker		48			1000	600	400					192	-							
246	·		44		92	·	-	-					176	-	920	-	552	-	368	-	1.17
K	11. Storgården F. J. Eriksson																				
247	åker		12			1000	600	400					48	-							
248	·		11			·	·	·					44	-							
249	-		12			·	·	·					48	-							
250	·		11			·	·	·					44	-							
251	·		14			·	·	·					56	-							
252	·		15			-	·	·					60	-							
253	·		15			·	·	·					60	-							
254	·		16			·	·	·					64	-							
255	·		39			·	·	·					156	-							
256	·		19			·	·	·					57	-							
257	·		18			·	·	·					54	-							
258	·		13	1	95	·	·	-					39	-	1900	-	1170	-	730	·	2.02
	Transp.			96	91										74879	-	49666	50	25212	50	80,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			96	91										74879	-	49666	50	25212	50	80,02
L.	12 Storgården																				
	August Larsson																				
259	åker		75			1000	600	400					300	-							
260	.		39			.	.	.					156	-							
261	.		55			.	.	.					220	-							
262	.		54			.	.	.					216	-							
263	.		24			.	.	.					96	-							
264	.		29	2	76	.	.	.					116	-	2760	-	1656	-	1104	-	9.50
M.	13 Storgården																				
	J. Axelssons sterbhus.																				
265	åker		52			1000	600	400					208	-							
266	.		47			.	.	.					188	-							
267	.		49			.	.	.					196	-							
269	.		54			.	.	.					216	-							
270	.		50			.	.	.					200	-							
271	.		24			.	.	.					96	-							
272	.		25			.	.	.					100	-							
273	.		34			.	.	.					136	-							
285	.		49			.	.	.					196	-							
286	.		53			.	.	.					212	-							
287	.		60	4	97	.	.	.					240	-	4970	-	2982	-	1988	-	6.31
N.	14 Bro																				
	Richard Magnusson																				
274	åker		12			1000	600	400					48	-							
275	.		19			.	.	.					76	-							
276	.		15			.	.	.					60	-							
278	.		15			.	.	.					60	-							
279	.		12			.	.	.					48	-							
280	.		25			.	.	.					100	-							
281	.		20	.		.	.	.					80	-							
	Transp.	1	18	104	64								472	-	82609	-	54304	50	28304	50	89.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	18	104	64								472	-	82609	-	54304	50	28304	50	89.83
282	åker		19			1000	600	400					76	-							
283	.		18			.	.	.					72	-							
284	.		16	1	71	.	.	.					64	-	1710	-	1026	-	684	-	2.17
O.	15. St. Bod																				
	T. G. Eriksson																				
288	åker		24			1000	600	400					96	-							
289	.		44			.	.	.					176	-							
290	.		26			.	.	.					104	-							
291	.		19			.	.	.					76	-							
291a	.		21	1	34	.	.	.					84	-	1340	-	804	-	536	-	1.70
P	16 Borreboda																				
	A. Kindbom																				
303	åker		24			1000	600	400					96	-							
304	.		33			.	.	.					132	-							
305	.		29			.	.	.					116	-							
306	.		30			.	.	.					120	-							
307	.		20			.	.	.					80	-							
308	.		17			.	.	.					68	-							
310	.		18			1000	700	300					54	-							
311	.		22			.	.	.					66	-							
312	.		29			.	.	.					87	-							
313	.		39			.	.	.					117	-							
314	.		68			.	.	.					204	-							
315	.		53			.	.	.					159	-							
316	.		56			.	.	.					168	-							
317	.		78			.	.	.					234	-							
318	.		23			.	.	.					69	-							
319	.		49			.	.	.					147	-							
320	.		25			.	.	.					75	-							
321	.		04	6	17	.							12	-	6170	-	4166	-	2004	-	6.30
	Summa			113	86										91829	-	60300	50	31528	50	100-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Karlsborg den 21 Juni 1920

Gustaf Sjöberg

J. Andersson A. Johansson

Jordersättningslängd.

över den jord, som åtgår till kanalens upptagande i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Prästgården, Åsen och Edegården m. fl. hemman uti Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning år 1919.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Areal ar.	à kronor	Ersättningen utgör		Summa	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kanalsträckan A-B.						
Kärnebäcken	Fru V. Håkansson	0,75	15:-	11	25		
Åsen	H. Adamsson	0,25	"	3	75	15	-
	Kanalsträckan B-C.						
Edegården	Janne Jansson	3.34	15-	50	10		
Kärnebäcken	Fru V. Håkansson	6.30	"	94	50		
Prästgården	Wäxiö Domkapitel	3,00	"	45	-		
Stjärnvik	Carl Larsson	3.00	"	45	-		
Kappelsgården	Gunnar Johansson m. Hj. Johansson m.fl.	2.66	"	39	90	274	50
	Kanalsträckan C-D.						
Stjärnvik	Carl Larsson	25.24	15:-	378	60		
Kappelsgården	Wahlströms sterbhus	1.25	"	18	75		
Soldattorp	C. A. Eklund	3.67	"	55	05		
Edegården	Janne Jansson	5.16	"	77	40		
Oxlagården	A. Johansson	1.57	"	23	55		
Stomhemmanet Haraldstorp.	arr. Ivar Bergman	2,68	"	40	20	593	55
	Transp.					883	05

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.					883	05
	Kanalsträckan D-E.						
Bossebråa	Axel Kindbom	10.94	15:-	164	10		
Stjärnvik	Carl Larsson	10.94	-	164	10	328	20
	Kanalsträckan D-G.						
Stamhemmanet Haralds pl.	arr. Ivan Bergman	19.59	15:-	293	95		
Storgården	Hans Johansson m. Johan Sjö	1.02	-	15	30		
D:o	F. G. Eriksson	1.52	-	22	80		
D:o	August Larsson	3-	-	45	-	377	05
	Kanalsträckan G-H.						
Storgården	G. Andersson sterbhus	3.91	15:-	58	65		
Bro	Rickard Magnusson	4.31	-	64	65	123	30
	Kanalsträckan B-J.						
Järnvägen	Staten	1.37	15:-	20	55		
Prästgården	Växjö domkapitel	1.37	-	20	55	41	10
	Kronor					1752	70

Karlsborg den 21 Juni 1920

Gustaf Sjöberg

J. Andersson

A. Johansson.

Kostnadsberäkning

öfver vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik, Tvärne-bäcken, Backagården, Ånn, Ödegården m. fl. hemman uti Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län: upprättad vid laga synförrättning år 1919.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A - B.						
0-1	100	Upprensning av bäcken	100	1:-	100	-		
1-2	100	" " "	100	"	100	-		
2-+50	50	Schaktning av lera	30	"	30	-		
+50-+70	20	" " "	30	"	30	-		
+70-3	30	" " "	30	"	30	-		
3-4	100	" " stenbunden grus lera	110	2:-	220	-		
4-5	100	" " " "	110	2:-	220	-		
5-6	100	" " " "	40	"	80	-		
		" " lera " "	50	1,0	50	-		
6-7	100	" " lera	110	1.0	110	-		
7-+38	38	" " "	50	"	50	-		
	738	Ombyggnad av 1 st. landsvägsbro vid 2+70 enl. ritn.			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m. m. tillägges ca 10% af förestående summa			135	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			15		1480	-
		Kanalsträckan B - C.						
8-9	62	Schaktning av lera	85	1,0	85	-		
9-10	100	" " "	125	-	125	-		
	162	Transp.			210	-	1480	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	162	Transp.			210	-	1480	-
10-11	100	Schaktning av lera	120	1.0	120	-		
11-12	100	" " "	100	"	100	-		
12-13	100	" " "	100	"	100	-		
13-14	100	" " "	130	"	130	-		
14-15	100	" " "	150	"	150	-		
15-16	100	" " "	150	"	150	-		
	862	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summor			95	50		
		Jordersättningar ent. jordersättningslängden.			274	50	1330	-
		Kanalsträckan C-D.						
16-17	100	Schaktning av lera	230	1.0	230	-		
17-18	100	" " "	315	"	315	-		
18-19	100	" " "	315	"	315	-		
19-20	100	" " "	300	"	300	-		
20-21	100	" " "	300	"	300	-		
21-22	100	" " "	235	"	235	-		
22-23	100	" " "	240	"	240	-		
23-24	100	" " "	240	"	240	-		
24-25	100	" " "	235	"	235	-		
25-+68	68	" " "	270	"	270	-		
	968	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summor			266	45		
		Omläggning av järnvägsbanan vid 16+45			2400	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			593	55	5940	-
		Transp.					8750	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					8750	-
		Kanaltracen D-E.						
0+68-26	100	Schaktning av lera	290	1.0	290	-		
26-27	100	〃 〃 〃	315	〃	315	-		
27-28	100	〃 〃	255	〃	255	-		
28-29	100	〃 〃 〃	230	〃	230	-		
29-30	100	〃 〃 〃	270	〃	270	-		
30-31	100	〃 〃 〃	355	〃	355	-		
31-+50	50	〃 〃	185	〃	185	-		
	650	Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 27+43 enl. typ. a			350	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% av förestående summa			226	80		
		Jordavsättningar enl. jordavsättningskartan			328	20	2805	-
		Kanaltracen D-G-H.						
0+25+68-1	100	Schaktning av lera	240	1.0	240	-		
1-2	100	〃 〃 〃	225	-	225	-		
2-3	100	〃 〃	245	〃	245	-		
3-4	100	〃 〃	275	〃	275	-		
4-5	100	〃	315	〃	315	-		
5-6	100	〃	330	〃	330	-		
6-7	100	〃 〃	340	〃	340	-		
7-8	100	〃 〃	360	〃	360	-		
8-9	100	〃 〃	390	〃	390	-		
9-10	100	〃 〃	380	〃	380	-		
	1000	Ombyggnad av 4 st. ägovägsbroar vid 1+50, 6, 7+10 o 9 enl. typ. b à 150 kr.			600	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% av förestående summor			374	95		
		Transp.			4074	95	11555	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			4074	95	11555	–
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			535	05	4610	–
		Sidodiket B-J.						
0-1	100	Schaktning av lera	100	1.0	100	–		
1-2	100	" " "	100	"	100	–		
2-2+42	42	" " "	50	"	50	–		
	242	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av förestående summa			28	90		
		Ombyggnad av järnvägstrumma vid 1+42			2000	–		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			41	10	2320	–
		Summa Kr.					18485	–

Karlsborg den 2/Juni 1920

Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd
till
Skjärnvik, Kärnebacken m.fl.

R-E1a-0171

Kostnadsför- delningslängd.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet i dikessträckan – B-I för ett förbättringsvärde af Kr.	B-I med Kr.	G-G-H för ett förbättringsvärde af Kr.	G-G-H med Kr.	D-E för ett förbättringsvärde af Kr.	D-E med Kr.	C-D för ett förbättringsvärde af Kr.	C-D med Kr.	B-C för ett förbättringsvärde af Kr.	B-C med Kr.	A-B för ett förbättringsvärde af Kr.	A-B med Kr.	Summa deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna Kr.	öre	%	Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna %	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14	15	16	17.	18.	19.	20.
Kärnebäcken	V. Håkansson									1900	184 -	2838	286 -	470	-	2.54	9.59	129	52
Åsen	H. Adamsson	477	531 -									782	79 -	610	-	3.30	4.17	56	32
Prästgården	Växiö Domkapitel	1608	1789 -							513	50 -	463	47 -	1886	-	10,21	6.70	90	89
Ödegården	arr. Carl Carlsson Janne Jansson							2586	968 -	{826 {1518	{80 -} {147 -}	{746 {471	75 -} 148 }	1418	-	7.66	10.83	146	26
Stjärnvik	Carl Larsson					1583	1493	3868	1506 -	3252	315 -	3040	306 -	3620	-	19,61	20.17	272	41
Kopparegården	Gunnar Johansson									282	27 -	255	26 -	53	-	0.28	0.89	12	02
D:o	arr. Hj. Johansson m. fl. Wallströms sterbhus							429	167 -	262	25 -	237	24 -	216	-	1.16	1.36	18	37
Soldattorp	C. A. Eklund							494	192 -	302	30 -	272	27 -	249	-	1.34	1.57	21	20
Oxlagården	G. Johansson							1208	470 -	738	72 -	666	67 -	609	-	3.30	3.80	57	73
Stomhemmanet Haraldsgården	arr. Ivar Bergman			1864	1182 -			4279	1667 -	2612	253 -	2377	239 -	3341	-	18.10	17.39	234	86
Hovgården	Klara Johansson			368	233			135	53 -	82	8 -	74	7 -	301	-	1.62	1.17	15	80
D:o	arr. Johan Sjö F. G. Eriksson			730	462			268	104 -	164	16 -	148	15 -	597	-	3.23	2.32	31	33
D:o	August Larsson			1107	701			406	158 -	248	24 -	221	22 -	905	-	4.90	3.50	47	27
D:o	G. Axelssons sterbhus			1988	1259			629	245 -	384	37 -	447	45 -	1586	-	8.58	6.31	85	22
Bro	Richard Magnusson			684	433			251	98 -	153	15 -	138	14 -	560	-	3.02	2.17	29	31
St. Bro	F. G. Eriksson			536	340			190	74 -	116	11 -	111	11 -	436	-	2.35	1.70	22	96
Brunebråta	A. Lindbom					1392	1312	612	238 -	374	36 -	418	42 -	1628	-	8.82	6.30	85	08
	Summa	2085	2320 -	7277	4610 -	2975	2805 -	15355	5940 -	13726	1330 -	14704	1480 -	18485	-	100 -	100 -	135	55

Karlsborg den 21 Juni 1920

Gustaf Sjöberg

J. Andersson   A. Johansson.

R-E1a-0171

Gräfningslista.

öfver vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik Kvarnbacken, Pukegården, Åsen i Ödegården m. fl. hemman uti Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.
upprättad vid laga syneförrättning år 1919.

Kanalen.	Vid avvägnings-punkten №	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter.	Dagbredd i meter.	Anmärkningar.
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
A - B						
	0	–				Sidolutning = 1:1.25
	1	100	0,40	0,5	1.50	Upprensning från 0-1
	2	100	0,50	.	1.75	
	+50	50	1.60	.	4.50	
	+70	20	1.55	.	4.40	
	3	30	1.50	.	4.25	Ombyggnad av en lands-
	4	100	1.20	.	3.50	vägsbro vid 2+70 enl. typ. a
	5	100	1.65	.	4.63	
	6	100	1.30	.	3.75	
	7	100	1.20	.	3.50	
	+38	38	1.20	.	3.50	
B - C						
	+38-8	62	1.25	0,5	3.63	Sidolutning = 1:1.25
	9	100	1.25	.	3.63	
	10	100	1.20	.	3.50	
	11	100	1.20	.	3.50	
	12	100	1.20	.	3.50	
	13	100	1.10	.	3.25	
	14	100	1.20	.	3.50	
	15	100	1.50	.	4.25	
	16	100	1.50	.	4.25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C - D						
	16+45	45	—	0,5		Sidolutning = 1:1,25
	17	55	1.65	·	4,63	Ombyggnad av järnvägs-
	18	100	2 -	·	5,50	trumma vid 16+45
	19	100	1.80	·	5 -	
	20	100	1.80	·	5 -	
	21	100	1.75	·	4.88	
	22	100	1.40	·	4 -	
	23	100	1.40	·	4 -	
	24	100	1.60	·	4,50	
	25	100	1.50	·	4.25	
	+68	68	1.50	·	4.25	
D - E						
	+68-26	32	1.60	0,5	4.50	Sidolutning = 1:1,25
	27	100	1.50	·	4.25	Ombyggnad av en ut-
	28	100	1.40	·	4 -	fartsvägsbro vid 27+43 enl.
	29	100	1.40	·	4 -	typ a.
	30	100	1.60	·	4,50	
	31	100	1.80	·	5 -	
	+50	50	1.70	·	4.75	
D - G - H						
	0	—	1.40	0,5	4 -	Sidolutning = 1:1.25
	1	100	1.25	·	3.63	
	2	100	1.20	·	3.50	
	3	100	1.40	·	4 -	
	4	100	1.50	·	4.25	Ombyggnad av 4 st. ägo-
	5	100	1.60	·	4.50	vägsbroar vid 4+50, 6, 7+10 o
	6	100	1.60	·	4.50	9 enl. typ b
	7	100	1.65	·	4.63	
	8	100	1.70	·	4.75	
	9	100	1.75	·	4.88	
	10	100	1.65	·	4.63	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
B – J						
	0	–	1.20	0,5	3,50	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,20	"	3,50	Ombyggnad av järn-
	+42	42	1.20	"	3,50	vägstrumman vid 2+30 med genomgångs-öppning 0,8 mtr. bred.

Starkborg den 21 Juni 1920.

Gustaf Sjöberg.

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Kasernföreståndare

Nr A 18221

Beställarens namn
Erik Johansson

Utdelningsadress
F 6

Ortsadress (postnr och ortnamn)
54600 Karlsborg

Rikt- och telefonnr
0505-11000 ankn. 290

BESTÄLLNING

Datum 78 01 12

Insänds till

Lantbruksnämnden
R-län

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1978 01-16
Dnr 270 - 74/78

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Stjärnvik m.fl. hem. torrl. företag av år 1919

Registerområde (socken) Mölltorp

Kommun

Areal, anges i hektar åker | skogsmark | ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Registerområde (socken)

Kommun

Areal, anges i hektar åker | ängs- och betesmark

Uppdraget avser

☒ dikning
☐ täckdikning
☐ jordbruksväg
☐ markkartering
☐ växtodling, gödsling
☐ yrkesmässig trädgårdsodling
☐ ekonomibyggnader
☐ mekanisering
☐ ekonomisk kalkylering
☐
☐ galtbesiktning
☐ fårkontroll
☐ husdjur (övrigt)
☐ fiske

Uppdragets art[1]

☐ Rådgivning
☒ Projektering (teknisk planering)
☐ Besiktning o d
☐ Utsättning
☒ omarbetning av kostnadsfördelningslängden

Uppdragets omfattning[2]

Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)

Beställarens namnunderskrift
E. Johansson ordf i rubr. företag

Lantbruksnämndens anteckningar

Cregnr
37-
LS R-1-0171

Cregnr

Lundblad ✓

Lantbruksstyrelsen B 5. 1976-09 12 000. Lbs offset Jönköping

---

[1] Ifylls endast när det gäller dikning, täckdikning, jordbruksväg, ekonomibyggnader och mekanisering.

[2] Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.

Hans Björkman
Stjernviks gård 54600 K-g

☒ LANTBRUKSNÄMNDEN I R-län
☐ ~~VÄXTINSPEKTIONEN I~~

TIDKORT

Nr A 18221

Ing Stig Lundblad
Handläggare

Diariebeteckning: 74/78

Cregdossiebeteckning:

~~Undersökning ö yttrande~~ ang. rörläggning av diket D-E
Omarbetning av kostnadsfördelningslängden

Uppdragets benämning eller art: Stjärvik m.fl. hem torrl.föret. av år 1919

Registerområde (socken):

Räkning tillställs: Kaserntföreståndare Erik Johansson F6 54600 Karlsborg

År Datum	Åtgärd	Tariff, grupp A	Tariff, grupp B	Arbetstid i timmar I	II	III	IV	Sign
1978								
12.1	Ru rörläggn diket D-E							
	" omarbetn. k-fördeln.längd				–	–	–	–
17.1	yttrande rörledn D-E				1,0		1,0	SL usk
	För omarbetn k-förd-längd							
	Utredn nuv. fastheter							
	–"– " ägare							
1.2	inritn " gränser				2.0			
	arealmätn nuv fastn (delade)							
2.2	fördeln. figurer båtnad pr fastn				1,0			
13.2	fördelning o omräkning %-tal							
13.2	Uppsättande av ny				1.0			
22.5	Kostnadsfördel-				1.0			
24.5	ningslängd				2.0			
25.5	–"– Skrivn						2,0	UA
				8			3	
	8 × 115 =	920						
	3 × 65 =	195						
	3,54 %	11	15			3	9.	45
	SUMMA/TRANSPORT	X						
			X					

Lantbruksstyrelsen A 77. 1977-04 3 000. Lbs offset, Jönköping

År Datum	Åtgärd	Tariff, grupp		Arbetstid i timmar				Sign
		A	B	I	II	III	IV	
	TRANSPORT	X						
			X					
	SUMMA							

Nr A 18221

LS R-1x 0171

LANTBRUKSNÄMNDEN

RÄKNINGSMANUSKRIPT

Datum för utfärdande 1978-06-06

Dnr 74:78

Namn Kasernföreståndare Erik Johansson

Utdelningsadress F6

Ortsadress (postnr och ortnamn) 54600 Karlsborg

Stjärnvik m.fl. hem. torrläggn. företag av år 1919

UPPDRAG Undersökn. o. yttrande ang. torrläggn. diket D-E omarbetning av kostnadsfördelningslängd Utredn. nuv. fasth. o. äg. fördeln. båtnad, ~~och~~ omräkn. av %-tal jämte ny kostn-förd-längd	Tidsperiod då uppdraget utförts 1978 jan, febr. o. maj

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan (SFS 1967:455, med ändringar)				Kronor	Momsprocent
TIDERSÄTTNING					
Grupp	Tariff	Antal timmar	Kostnad/timme		
	A				
II		8	115:-	920	
IV		3	65:-	195	

SAKERSÄTTNING 7 §: Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen

☐ Plan omfattande endast profilritning och kostnadsberäkning

Grundavgift

Tilläggsavgift kr .... för .... st deltagare vars kostnadsandel

överstiger kr ....

Tilläggsavgift. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med

kr .... varav utgår tilläggsavgift med .... procent.

Avgift efter tidsåtgång för ....

SAKERSÄTTNING 8 §: Täckdikning

Grundavgift

Tilläggsavgift. Planen omfattar .... ha à kr ....

Tilläggsavgift. Avlopp från täckdikning: Anläggningskostnaden beräknas överstiga material-kostnaden med kr .... varav utgår tilläggsavgift med .... procent.

Transport

		Kronor	Momsprocent
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 3: Typritningssats	**Transport**		
Avgift			
Tilläggsavgift. Överarbetning av typritningssats enligt tidersättning			

SAKERSÄTTNING 9 § punkt 4 och 5: Projektering av nybyggnad

Byggnadskostnad	X Projekterings-procent	X Korrektionstal	X Reducering *)	= Kronor

SAKERSÄTTNING 9 § punkt 2: Projektering av ombyggnad

Jämförande beräkning:

Enligt tidersättning beräknad projekteringskostnad kr ....

Projektering som nybyggnad enligt punkt 4 och 5 kr ....

SAKERSÄTTNING 10 §

Grundavgift

Tilläggsavgift. Antal .... **à kr** ....

Tilläggsavgift. För provanalys motsvarande självkostnaden

ERSÄTTNING 11-12 §

Till helt krontal avrundat belopp 1115

Momsprocent	på kronor	kronor	
3.54	1115	39.45	
			39.45

Att insättas på postgirokonto | nummer

SUMMA KRONOR 1154,45

Övriga anteckningar (Införs/Införs ej på räkning)

CA

Ansvarig för uppgifterna	Titel	Rikt- och telefonnummer
	Ingenjör /L.K.	

*) Ev reducering vid förenklad totalprojektering

1978-06-26

Ingenjör S Lundblad, SH

Kasernföreståndare Erik Johansson
F 6

546 00 KARLSBORG

På begäran meddelas härmed att kostnaderna enl räkningen från Lantbruksnämnden Nr A 18221 rörande "Stjärnvik m fl fastigheters torrläggningsföretag 1919" fördelas enl nedanstående:

Undersökning, utredning av tillrinningsområde, dimensionering jämte yttrande rörande rörläggning av diket D - E

II	1 tim à 115:- kr	= 115:- kr
IV	1 "- 65:- "	= 65:- "
		180:- "
Moms 3,54 % på 180:- kr		6,35 kr
	Summa	186,35 kr
Resterande kostnad		935:- kr
"	moms	33,10 "
	Summa	968,10 kr

utgör kostnaden för omarbetning för kostnadsfördelningslängden.

I tjänsten

Stig Lundblad
Ingenjör

Avskrift.

D.-N:o 3895.
Inkom till
K.Landtbruksstyrelsen
den 22 feb.1923.

R 1-0171

D.-N:o 7514
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 APR.1924

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
KÄRNEBÄCKEN, PUKAGÅRDEN och ÖSTERGÅRDEN m.fl. hemman uti
MÖLLTORPS socken av SÖDRA VADSBO härad
och SKARABORGS län;
avgivet i och för sökandet av statsanslag och
odlingslån år 1923 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 20 oktober 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att intressenterna skola ställa sig till efterrättelse de i Länsstyrelsens i Mariestad resolution den 22 decmber 1922 angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande meddelade föreskrifter. Stockholm den 16 november 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande, järnvägs-

BILAGOR:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Tillståndsbevis från det allmännas sida.
" D. Föreningsskrift.
" E. Arvodesräkning.
" F. D:o .

Trumman vid 16+45 å dikessträckan C-D må utföras på sätt en av statens lantbruksingenjör P. Hellin den 29 april 1926 verkställd utredning, alternativ 1, angivit. Stockholm den 8 januari 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

Myhrman

Översiktskarta.



-------Skala =1:100,000.-----------

Betänkande

angående begärd torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Kämnebäcken, Pukagården, Östegården, Sjämvik, Kappelsgården m. fl. hemman och lägenheter inom Mölltorps socken uti Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län. **Namn.**

Läge. De ifrågavarande markerna äro belägna på ömse sidor om järnvägen mellan Karlsborg och Mölltorp, cirka 2 kilometer från järnvägsstationen vid förstnämnda plats. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken sankmarksområdet är inlagt med gul färg.

Företagets ändamål. Företaget avser att genom uppgrävning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en för kultur mera ändamålsenlig torrläggning av kring dem belägna marker.

Laga syneförrättning. Då företaget berörde många delägare med i vissa fall skilda intressen, kunde överenskommelse angående avdikningsfrågan ej dem emellan träffas, varför en del av dem ingingo till Konungens Befallningshavande i länet med anhållan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn, som omförmäles i 27 § av då gällande dikningslag. Med anledning härav förordnades undertecknad genom resolution av den 20 Juni 1918, att handlägga den sökta syneförrättningen. Denna har sedan av mig i laga ordning blivit utförd och avslutades vid sammanträde i Karlsborg den 21 Juni 1920.

Avskrift av det under förrättningens gång förda protokollet med därtill hörande bilagor närslutas här under bilaga litt. A.

Då missnöje ej blivit anmält mot förrättningen, såsom av närslutna intyg, bilaga litt. B, synes har densamma vunnit laga kraft och kunna arbetena utföras i enlighet med de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal.

Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår, omfattar den i företaget ingående marken en sammanlagd areal av 115 har och 99 ar. Härav utgöres 94 har 22 ar av odlad och 21 har 77 ar av odlad mark.

Vid den av synemännen verkställda värderingen av den jordförbättring, som kunde anses uppstå genom den tillänkta torrläggningen, funno de att ~~2.85~~ 2.60 har av den odlade och 2.55 har av den odlade marken ej kunde åsättas någon förbättning varföre den i företaget deltagningsskyldiga marken bör beräknas uppgå till ~~91.37~~ 91.62 har odlad och 19.22 har oodlad jord eller tillsammans 110.59 har.

Jordmånen.

Jordmånen å dessa områden utgöres merendels av lermylla på lerbotten med här och där förekommande åsar av stenbundet grus. Å vissa ställen består matjordslagret dock av dymylla till varierande djup. I torrlagt skick kan marken anses såsom för kultur av god beskaffenhet.

Vattensamlingsområde och avrinning.

Det vatten som skall avledas genom kanalerna inom sankmarksområdet, kommer från en sammanlagd areal av c:a 300 hektar. Enlighet med för trakten vanliga nederbördsförhållande motsvarar detta en maximiavrinning av omkring 0.3 m^3.

Vattenavledningen.

Markernas torrläggning är i ofrånkomligt beroende av vattenståndet i den så kallade Bottensjön, till vilken vattnet måste ledas. Efter lämnade uppgiften skall högsta vattenståndet uppgå till ett höjdläge av + 9.10 mtr. över det vid förrättningen använda jämförelseplanet medelvattenståndet i regel hava en höjd av + 7.75 och lågvattenståndet en höjd av + 7.40 över samma jämförelseplan. Dessa sakförhållanden har man vid uppgörandet av förslaget till vattenavledningen särskilt måst uppmärksamma. Högvattenståndet i sjön, vilket endast sällan förekommer och ofta är av kort varaktighet, får man betrakta såsom en tillfällig, men oundviklig olägenhet, som ej kan förebyggas. Då denna i huvudsak endast berör de lägre liggande trakterna av sankmarksområdet och mycket kan vinnas i torrläggningsändamål, om man såsom här inriktar avdikningen efter det vanligen förekommande medelvattenståndet i sjön.

I denna avsikt har för det gemensamma huvudavloppet från sjön och uppåt eller mellan de i förslaget med A-B-C betecknade punkterna föreslagits en bottenlutning av endast 0.15 - 1000. Då kanalen dessutom är ämnad att givas en bottenbredd av 0.5 och en sidolutning av 1:1.25 skulle den då avrinningen ej hindras av högvattenstånd i sjön redan vid ett vattendjup av 0.8 mtr. kunna avföra hela vattenmängden och således vara fullt tillräcklig för det avsedda ändamålet. Därutom detta gemensamma avlopp har dessutom en del bikanaler blivit föreslagna för att upptaga och leda vattnet från tillstötande vattendrag samt möjliggöra torrläggningen inom avlägsnare delar av avdikningsområdet. Dessa kanaler eller diken äro i förslaget betecknade med C-D, D-E, D-G, H och B-I. Även för dessa diken har föreslagits en bottenbredd av 0.5 mtr. och en sidslutning av 1:1.25. Vid dikningsarbetenas utförande måste även en del brobyggnadsarbeten företagas, så behövdes ursprungligen, att landsvägsbron vid 2+70 ombyggdes, men då detta arbete redan blivit utfört genom vägstyrelsens försorg, bortfaller detta arbete. Bron har byggts såsom stentrumma 1.2 mtr. bred och 1 mtr. hög.

Brobyggnader

Tvenne järnvägstrummor en vid 16+45 å kanalsträckan C-D och en vid 1+20 å kanalsträckan B-I behöva såväl till bredd som djup förstoras. Då järnvägen själv åtagit sig utförandet av dessa arbeten och inlämnat specificerad kostnadsberäkning härå hänvisas därtill.

Dessutom krävas ombyggnad av utfartvägen vid 27+43 å kanalsträckan D-E, som skall ombyggas enligt typ. a samt 4 st. ägovägsbroar vid punkterna 4+50, 6, 7+10 o 9 å kanalsträckan D-G.

alla dessa broar skola ombyggas enligt typ. b.

Dimensionerna för samtliga kanaler och diken äro i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarne som i den synehandlingarne åtföljande gräfningslistan.

Kostnaderna för vattenavledningsarbetenas utförande.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalernas utvidgning, skall enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 18485 kr. Då emellertid kostnaden för ombyggnad av landsvägsbron bortfaller, vilken beräknats till 300 kr. men kostnad för sänkningen av järnvägstrummorna däremot skulle uppgå till 4800 kr. eller 400 mera än vid syneförrättningen angivits, skulle den beräknade totalkostnaden bliva 18585 kr.

Jordförbättringen.

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom avdikningsföretagets utförande är av synemännen värderat till 31528.5 kronor vilket i genomsnitt skulle motsvara ca 285 kr. per hektar. Jämför man värdet av denna jordförbättring med den kostnad arbetena beräknats kräva, överskjuter det förra den senare med omkring 12943 kronor, som alltså skulle utgöra nettovinsten av företaget.

Ägandet

Då större delen av det-

till statsanslag och odlingslån.

egarne i företaget genom skriftlig förening (bilaga litt. Q i synesprotokollet) överenskommit om företagets utförande och att därtill söka bidrag av statsmedel såväl i form av anslag från allmänna odlingsanslaget som såsom lån ur statens odlingslånefond, må vidare därom framhållas.

Odling och tegdikning

Som förut nämnts och av ägobeskrivningen i laga synehandlingarne framgår utgöres större delen av den i företaget ingående vattensjuka marken av redan såsom åker brukad jord. De oodlade ägoområdena utgöras visserligen av mark, som på grund av jordmånens beskaffenhet mycket väl skulle lämpa sig för odling, men då de äro bevuxna med ett lätt och i god tillväxt stadt skogsbestånd, anser jag att de åtminstone en tid framåt bibehålles såsom skogsmark och intet odlingstvång påläggas dem.

För att ernå en mera ändamålsenlig torrläggning av de redan odlade fälten kräves nog förutom att avloppskanalerna upptagas, även att de redan befintliga tegdikena i betydlig grad fördjupas. Dessa arbeten böra dock i likhet med jordens brukning överlämnas till jordägarens egen företagsamhet.

Tabell a.

Beskrivnings och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn m. m.	Areal: Åker Ha	ar	Till odling förlagen mark Ha	ar	Annan mark Ha	ar	Summa Ha	ar	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen kr.	öre	genom rättningen i tegskiftningen: pr. har kr.	öre	å hemmanet eller lägenheten kr.	öre
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
	1/4	Kärnebäcken 1 V. Håkansson	19 ~~22~~	73 ~~04~~			1 ~~4~~	95 ~~60~~	21 ~~26~~	68 ~~64~~	3022	50				
		Pukagården 2 Växiö Domkapitel arr. Carl Carlsson	6	91					6	91	2121	-				
	1/8	Ödegården 3 Janne Jansson	4	13			8	62	12	75	3412	-				
	1/2	Stjärnvik 4 Carl Larsson	15	77			3	06	18	83	6354	-				
	1/32	Kappelsgården 5 Hj. Johansson m. fl.		94					-	94	282	-				
	967/15552	D:o 6 Palmbloms sterbh.	1	04			-	39	1	43	429	-				
	-	Soldattorp 7 C. A. Ekelund		64			-	90	1	54	494	-				
	19/448	Aklagården 8 G. Johanssons sb.	3	02					3	02	1208	-				
	1	Stomhemmanet 9 Haraldsgården arr. Ivan Bergman	12	76			4	30	17	06	5479	-				
	1/16	Storegården 10 Johan Sjöö		92						92	368	-				
		d:o 11 A. G. Eriksson	1	95					1	95	730	-				
	3/16	d:o 12 August Larsson	2	76					2	76	1104	-				
	1/16	d:o 13 G. Axelssons sb.	4	97					4	97	1988	-				
		Bro 14 Richard Magnusson	1	71					1	71	684	-				
		Sd. Rud. 15 A. G. Eriksson	1	34					1	34	536	-				
	1/4	Borreboda 16 A. Lindblom	6	17					6	17	2004	-				
		Summa	84 ~~87~~	76 ~~12~~			19 ~~21~~	22 ~~77~~	103 ~~108~~	98 ~~89~~	30215	50				

Kostnad

De kostnader, som medfölja företagets realiserande, äro i detalj angivna i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen och äro förut här upptagna till 18485 kronor.

En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningarne blivit uppställda finnes i nedanstående

Kostnadsberäkning. – Timpenning 70 öre

Läge	Längd i mtr.	Arbete, jordmån m. m.	Antal kbm	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B						
0-7+38	738	Upprensning av bäcken	200	1:-	200	-		
		Schaktning av lera	300	1:-	300	-		
		d:o " stenbl. grus i lera	260	2:-	520	-		
		Ombyggning av 1 st. landsvägsbro vid 2+70 enl. typ. a			300	-		
		c:a 10% tillägg			145	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			15	-	1480	-
		Kanalsträckan B-C						
7+38-16	862	Schaktning av lera	960	1:-	960	-		
		c:a 10% tillägg			95	50		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			274	50	1330	-
		Transp.					2810	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					2810	-
		Kanalsträckan C-D						
16-25+68	968	Schaktning av lera	2680	1:-	2680	-		
		C:a 10 % tillägg			266	45		
		Ombyggnad av järnvägstrumma vid 16+45	1		2400	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			593	55	5940	-
		Kanalsträckan D-E						
0=+68- 31+50	650	Schaktning av lera	1900	1:-	1900	-		
		Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 27+43 enl. typ. a	1		350	-		
		C:a 10 % tillägg			226	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			328	20	2805	-
		Kanalsträckan D-G-H						
0=25+68 -10	1000	Schaktning av lera	3100	1:-	3100	-		
		Ombyggnad av 4 st. ägovägsbroar vid 4+50, 6, 7+10 & 9 enl. typ. b.	4	150:-	600	-		
		C:a 10 % tillägg			374	95		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			500 ~~535~~	35 ~~05~~	4.575 ~~4610~~	30 -
		Sidodiket B-J						
0-2+42	242	Schaktning av lera	250	1:-	250	-		
		C:a 10 % tillägg			28	90		
		Ombyggnad av järnvägstrumma vid 2+42	1		2400 (2000)	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			41	10	2.720 ~~2320~~	- -
		Summa					18.850 ~~18485~~	30 -

Kostnadsförslag

(Statens järnvägar)

för

Sänkning och utvidgning av trumma vid km. 354 + 130 å linjen Mölltorp – Karlsborg.

1	2	3	4		5		6	
Arbetets beskaffenhet	Mätt-enhet	Mängd	Kostnad för mätt-enhet		Detaljkostnad		Summa kostnad	
			kr.	öre	Kronor	öre	Kronor	öre
Provisorisk bro under byggnad								
Transportkostnad å sliprar o järnbalkar m.m.	kg.	5000		03	150	-		
Kapning och borrning av d:o					50	-		
Inläggning jämte schaktning för slipersbädd					200	-	400	-
Jordarbeten.								
Avtäckning av gamla trumman samt fördjupning för den nya	m³	50	5	-	250	-		
Återfyllning	"	50	3	-	150	-		
Sten- och betongarbeten.								
Rivning av nuvarande trumman	"	20	6	-	120	-		
Ommurning av grundmur	"	10	8	-	80	-		
" " sidomurar	"	15	10	-	150	-		
Trumtäck av armerad betong	"	10	35	-	350	-	1100	-
Ballastning								
Ny ballast	"	20	5	-			100	-
Överbyggnaden								
Justering och omspikning av spåret					20	-		
Rivning av provisorisk bro					100	-	120	-
Bevakning							500	-
Diverse och oförutsett							180	-
Summa Kronor							2400	-

Sänkning och utvidgning av trumma vid km. 355 + 053 belöper sig på samma kostnad, och båda trummornas sänkning tillsammans utgör således Kronor 4800 -

Falköping-Ranten den 18 juni 1920

M. Ohlsson
s.u.

1	2	3	4		5		6	
Arbetets beskaffenhet	Måttenhet	Mängd	Kostnad för måttenhet		Detaljkostnad		Summa kostnad	
			Kr.	öre	Kronor	öre	Kronor	öre

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.499 kronor 82 öre, varav å sökandenas andel 17.884 kronor 15 öre.

Stockholm den 16 november 1923
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith

Enligt kostnadsberäkningen 18.850,30 ~~18485: kr.~~
Tillkommer:
Kostnad för laga syneförrättningen 1350:55 "
D:o " bedömandet m.m. 199:27 "
Summa kostnad 20.400,12 ~~20034: 82 kr.~~
Minskas med avräkning 10% 1.900.30
18.499.82

Tabell b

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans, och lägenheters samt innehavares namn.	Ägofigurernas N:o	Förbättringsvärdet		80% av förbättringsvärdet.		Deltagande i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
								Excaveringen		Lagaförrättningen		Ränteh. andel							
				kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
A	1/4	1 Kärnebäcken. V. Håkansson	1-69	3022	50	2418	-	470	-	129	52	6	24	605	76				
B		2 Prästgården, Väsiö Domkapitel arr. Carl Carlsson	89-113a	2121	-	1696	80	1886	-	90	89	20	54	1997	43				
C	1/8	3 Ödegården, Janne Jansson	133b-122 173-176	3412	-	2729	60	1418	-	146	26	16	26	1580	52				
D	1/2	4 Stjärnvik Carl Hansson	126-146 162-172	6354	-	5083	20	3620	-	272	41	40	47	3932	88				
E	1/32	5 Kappelsgård. Hj. Johansson m. fl.	185-193	282	-	225	60	53	-	12	02		68	65	70				
E	964/15552	6 D:o Valströms sterb.	194-201	429	-	343	20	216	-	18	37	2	43	236	80				
G		7 Soldattorp C. A. Eklund	202-206	494	-	395	20	249	-	21	20	2	81	273	01				
H	19/448	8 Arlagården C. Johanssons sd.	207-212	1208	-	966	40	609	-	51	73	6	87	667	60				
I	1	9 Kronohemmanet Haraldsgården arr: Ivan Bergman	215-302	5474	-	4383	20	3341	-	234	86	37	16	3613	02				
J	1/16	10 Storegården Johan Sjö	245.246	368	-	294	40	301	-	15	80	3	29	320	04				
K		11 D:o F. G. Eriksson	247-258	730	-	584	-	597	-	31	33	6	54	634	87				
L	3/16	12 D:o August Hansson	259-264	1104	-	883	20	905	-	47	27	9	90	962	17				
M	1/16	13 D:o Axelssons sd.	265-273 285-287	1988	-	1590	40	1586	-	85	22	17	38	1688	60				
N		14 Box Richard Magnusson	274-284	684	-	547	20	560	-	29	31	6	12	595	43				
O		15 Sd. Kud. F. G. Eriksson.	288-241a	536	-	428	80	436	-	22	46	4	76	463	72				
P	1/4	16 Borreboda A. Lindblom.	303-321	2004	-	1603	20	1628	-	85	08	17	82	1730	90				
		Summa.		30215	50	24172	40	~~17075~~ 16.390	~~-~~ 65	1294	23	199	27	~~19368~~ 17884	~~50~~ 15	4471	04	13413	11
																4470	-	13410	

(16.950-)

Statsbidrag

Efter de i förestående tabell angivna kostnaderna för sökandena skulle statsanslaget uppgå till - - - kr.
och odlingslånet till - - -.
Summa

Tabell c.

utvisande arealen och värdet av de i företaget olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Sökandens andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Ha	ar	Kr.	öre	Ha	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
Åker	91 ~~94~~	62 ~~22~~			84 ~~87~~	76 ~~12~~		
Äng och annan mark	19 ~~21~~	22 ~~77~~			19 ~~21~~	22 ~~77~~		
Summa	110 115	84 99	60300	50	108	84	56661	50
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	91 ~~91~~	62 ~~37~~			84 ~~84~~	76 ~~51~~		
" (förut äng o annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	19	22			19	22		
Summa	110 ~~110~~	84 ~~59~~	91829	-	103 ~~103~~	98 ~~70~~	86877 ~~80215~~	- 50

Hinder mot företaget

Alldenstund syneförrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits till arbetenas utförande, kan intet lagligt hinder uppstå för företagets förverkligande.

Tillstyrkande

Då den föreslagna torrläggningen, ehuru den å vissa områden ej kan bliva så effektfull som önskligt vore, dock medför en värdefull förbättring av de i företaget ingående jordområdena, vill jag på det varmaste förorda densamma och tillstyrka att sökandenas ansökan om statsbidrag och lån och lämnas dem till så stort belopp som möjligt.

Utförande

På grund av arbetets omfång kan det lämpligen fördelas på tre år på så sätt, att under första året upptages dikessträckan A-B-C-D för en beräknad kostnad av 8750:kr 8750:kr.
under andra året dikessträckan D-E, för en beräknad kostnad av - - - 2805:kr.
och diket D-G-H 4610:" 7415 kr.
samt under tredje året diket B-I - - - 2320:kr.
Summa kr. 18485:kr.

Liknande företag

Efter de upplysningar jag kunnat inhämta har aldrig dessa marker åtnjutit bidrag i någon form för sin torrläggning av liknande företag finnes ett ca 5 à 6 kilometer i närheten av Mölltorps eller vid Nolkärr, som för en del år sedan utfördes med lån från statens odlingslånefond.

Skövde i februari 1923

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga litt. B.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län

Landskansliet.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje över en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift, den 21 juni 1920 avslutad syneförrättning avseende uppgrävning av avloppskanaler för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kärnebäcken, Rukagården, Åsen och Ödegården m. fl. hemman i Mölltorps socken, Södra Vadsbo härad, det varder härmed på begäran till bevis meddelat.

Mariestad å landskansliet den 16 mars 1921
På tjänstens vägnar:
Carl Troberg

Lösen 1:50
Stämpel 0.50
Summa Två kronor   Kommissionären p.b.

Bilaga till. 6.

D. v. W. D. Nr 1 - 67
1922

Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Skaraborgs län resolution i anledning av en utav lantmätningsingenjören Gustaf Sjöberg i egenskap av befullmäktigat ombud för arbetsdirektionen för det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Rudagården, Åsen, Ödegården m. fl. i Mölltorps socken, gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande; över vilken ansökning, därvid funnos fogade de av Sjöberg upprättade handlingar jämte betänkande rörande företaget, utvisande, att detsamma icke komme att i de i nådiga kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. omförmälda hänseenden medföra annan olägenhet än att dels en bro å allmänna vägen Karlsborg - Mölltorp behövde ombyggas, dels och två trummor under järnvägen Skövde - Karlsborg behövde sänkas, vägstyrelsen i Södra Vadsbo härads väghållningsdistrikt, distriktsförvaltningen vid statens järnvägars andra distrikt och lansfiskalen i vo-

Stämpel Kr. 5.

Stämpel Sex kronor.

Sökanden

att, såvitt härstädes förda diarium utvisar, besvär öfver detta utslag icke inom föreskrifven tid, räknad från den 14 januari 1923, blifvit här anförda, betygar å tjänstens vägnar.
Stockholm den 6 mars 1923
Greta Aldermark
registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

ten avgivit yttranden, varjämte distriktsingenjören i östra väg och vattenbyggnadsdistriktet inkommit med utlåtande och därvid upplyst, att ifrågavarande vägbro redan blivit ombyggd i samband med omläggning av vägen; Givet Mariestad å landskansliet den 22 december 1922.

Kungl. Maj:ts befallningshavande har tagit ärendet i övervägande; och enär anledning icke är förhanden, att ifrågavarande företag skall medföra annan olägenhet än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda till, att mot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas; alltså finner Kungl. Maj:ts befallningshavande skäligt förklara att, under förutsättning att ifrågavarande järnvägstrummor på delägarnes i företaget bekostnad förändras i noggrann överensstämmelse med det av lantbruksingenjören upprättade förslag och de anvisningar i övrigt, som distriktsförvaltningen vid statens järnvägars andra distrikt kan finna skäl lämna, därvid kostnaden för erforderlig bevakning jämväl skall av delägarne bestridas, hinder från det allmännas sida icke möter mot företaget; åliggande det arbetsdirektionen att i god tid före igångsättandet av arbetet med trummornas förändring därom underrätta distriktsförvaltningen.

Denna resolution skall genom arbetsdirektionens försorg befordras till uppläsning från predikstolen i Mölltorps församlings kyrka.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Jordbruksdepartementet böra ingivas, eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan föres av menighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å näst följande söckendag före klockan tolv; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas, samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, syssla och boningsort underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan och beslutet kommer att emot honom för laga kraft vunnet anses.

Axel Ekman

Elis Almgren

Ofvanstående resolution upplästes i Möll-

torps kyrka söndagen den 14 januari 1923
betygar Mölltorp den 18 jan. 1923
Oskar Gustafsson
V. pastor, komminister.

Bilaga litt. D.

Undertecknad, arrendator av stomhemmanet Haraldsgården, ingår även i den förening, angående sökandet av statsanslag och odlingslån till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik, Kärnbäcken, Pukagården, Åsen, Ödegården och stomhemmanet Haralsgården m. fl. hemman uti Mölltorps socken av Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län; som ingicks vid sammanträde å Kanalhotellet i Karlsborg
den 21 juni 1920
Ivan Bergman

Egenhändiga namnteckningen bevittna:
E. Axelsson Karl Boström

Bilaga litt. E. Avskrift.

Arvodesräkning

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Pukagården m. fl. hemman uti Mölltorps socken av Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län; upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar av den 23 december 1909.

År månad dag	Arbete m.m.	ägofigurernas		à kronor	Kostnad		Summa kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1920 Juni	För lösen av förordnandet med kom. arvode				7	50		
21	" 30 st. kungörelser o kallelser			0.20	6	-	13	50
	" **Mätning åkerskala enl. Tariff I.**							
	" av tomter, trädgård, åker m.m. 92.22 ha	277	34	0.49	135	73		
	" äng och odlingsmark 19.64 "	17	1.16	0.16	2	72		
	" skogsmark, sjö m.m. 15.92 "	50	31.5	0.27	13	50	151	95
	" dubbel jordvärdering enl. 7§ 4 mom. ½ av förestående arvode för mätning av uppskattad mark				69	23	69	23
	" **Uträkning av kartan enl. Tariff II**							
	" 129.78 hektar	344	37.5	0.09	30	96	30	96
	" avvägning och undersökning av marken m.m. 12 dagar			10	120	-		
	" avdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförsl.				150	-		
	" jordvärderingslängdens, kostnadsfördelningslängdens, grävningslistans m. fl. längders uppgörande				200	-		
	" Teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets avgivande				50	-	520	-
	Transp.						785	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transp.						785	64
	för 3 st. sammanträdesdagar			10	30	-	30	-
	" Lösen av avskrifter o kopior							
	" 18 ark handlingar			1.25	22	50		
	" kopia av plankartan				33	96		
	" " " profil- och sektionsritningarne				48	85	97	31
	Summa						912	95
	Tillkommer: Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskilda räkningar				159	60		
	För degivning av kallelser, handlangnings- och materialkostnader m.m. enl. särskilda räkningar				278	-	437	60
	Summa förrättningskostnader						1350	55

Klander mot denna räkning kan göras vid Södra Vadsbo häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Karlsborg den 21 juni 1920
Gustaf Sjöberg

Att en med denna lika lydande räkning blivit till delägarne överlämnad intygas:

A. Johansson J. Andersson
Godemän.

Avskrift.

Bilaga litt. F.

Arvodesräkning

för uppgörandet av karta och ritningar, jämte handlingar i det för erhållandet av statsanslag från allmänna" dikningsslaget" och lån från statens odlingslånefond" till utdikning av vattenskadade marker tillhörande Härnebäcken, Pukagården, Åsen och Ödegården m.fl. hemman uti Mölltorps socken av Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

arbetets beskaffenhet m.m.	Kr.	öre
För kopiering av karta och ritningar	79	89
" avskrift av handlingarne 15¾ ark à 2:50 arket	39	38
" lösen av diariebevis ang. missnöjesanmälan med kom. arv.	5	-
" lösen av tillståndsbevis från det allmännas sida med kom. arv.	10	-
" bedömandets avgivande med översiktskarta	60	-
" inbindning av handl. och div. exp. kostnader	5	-
Summa Kr.	199	27

Kvitteras:

Skövde den 29 nov. 1921

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

Avskriftens riktighet

vidimeras

Ex Officio

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

INTYG.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Pukagården, Kappelsgården, Åsen, Oxlagården, Storegården, Stomhemmanet Haraldsgården, Borreboda, St.Rud och Bro uti Mölltorps socken av Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga, att arbetet vid ovannämnda företag är påbörjat, varföre jag tillstyrker att en del, exempelvis en tredjedel av det beviljade statsanslaget odh odlingslånet, eller så stor del därav som Kungl. Lantbruksstyrelsen anser lämpligt, utanordnas för arbetets vidare fortsättande.

Skövde den 1 februari 1924.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE

STÄMPEL
1 KR.
EN KRONA

AVSKRIFT.

PROTOKOLL, fört vid sammanträde med delägarna i föreningen för ett dikningsföretag rörande gårdarna Kärnebäcken, Pukagården, Ödegården, Åsen m.fl. gårdar inom Mölltorps socken och Södra Vadsbo härad av Skaraborgs län onsdagen den 9 april 1924 hos A. Adamsson, Åsen.

§ 1.

Att som ordförande leda dagens förhandlingar valdes herr Nils Palm, Mölltorp.

§ 2.

Som justeringsmän av protokollet utsågos herrar A. Adamsson, Åsen och C.A. Eklund, Gräshult.

§ 3.

Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort.

§ 4.

Till ledamot och ordförande i arbetsdirektionen efter herr Karl Larsson, Stjärnvik, som på grund av sjukdom avsagt sig uppdraget valdes Agronom I. Bergman, Sven Haraldsgården. Till vice ordförande utsågs herr F. Johansson, Kärnebäcken.- Som medlem i arbetsdirektionen efter herr A. Kindbom, som med anledning av försäljning av egendomen Borreboda begärt sitt utträde, invaldes herr A. Persson, Borreboda.

§ 5.

Som behörig att å intressenternas vägnar avsluta kontrakt, lyfta statsunderstöden samt statslånet och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder utsågs Agronom I. Bergman.

§ 6.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Åsen, Karlsborg som ovan.

N. Palm.

Justeras:

C.A. Eklund.   A. Adamsson.

Rätt avskrivet intyga:

Carl-Axel Kindbom. .... A Kindbom ....

Avskrift i transumt.

Protokoll,fört vid sammanträde under pågående laga syneförrättning,angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom mark tillhörande Kärnebäcken,Pukagården, Åsen,Ödegården m.fl. hemman uti Mölltorps socken av Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

:-

14 §.

Till arbetsdirektion utsågos Carl Larsson,Stjärnvik,A.Kindbom, Frans Johansson,Axel Jansson och F.G.Eriksson.

:-:

Karlsborg den 21 janu 1920.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

A.Johansson.

J.Andersson.

Bilaga Litt.Q.

FÖRENING

ingången vid lagligen utlyst sammanträde på Kanalhotellet i Karlsborg, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik,Kärnebäcken,Pukagården,Åsen,Ödegården m.fl. hemman uti Mölltorps socken,Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län;den 21 juni 1920.

:-: : :-:-:-:-:

3./ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl.Maj:ts med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

:-

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

:-

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast,samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

:-:

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg.

J. Andersson.

A. Johansson.

I transumt rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

Dubblett

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 24 DEC. 1925

BEVIS

över verkställd besiktning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kärmebäcken m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 okt. 1923.

Statsunderstöd:

Bidrag från allm. avdikningsanslaget 4.470:- kr.

Lån från odlingslånefonden 13.410:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 april 1924.

Vid av assistenten C. Lundin den 9 dennes verkställd undersökning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för dikessträckan B - I samt järnvägstrummorna vid C och I, som icke voro påbörjade.

Det utförda arbetet motsvarar enligt den till planen hörande kostnadsberäkningen, inklusive kostnaderna för förslaget, ett belopp av 13,899:82 kronor eller i runt tal 75 procent av den beräknade totalkostnaden.

Skara den 12 december 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

270/25

D.-Nr.
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 24 DEC. 1925

21203

BEVIS

över verkställd besiktning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kärmebäcken m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 okt. 1923.

Statsunderstöd:

Bidrag från allm. avdikningsanslaget 4.470:- kr.

Lån från odlingslånefonden 13.410:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 april 1924.

Vid av assistenten C. Lundin den 9 dennes verkställd undersökning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för dikessträckan B - I samt järnvägstrummorna vid C och I, som icke voro påbörjade.

Det utförda arbetet motsvarar enligt den till planen hörande kostnadsberäkningen, inklusive kostnaderna för förslaget, ett belopp av 13,899:82 kronor eller i runt tal 75 procent av den beräknade totalkostnaden.

Skara den 12 december 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

1 KR. STÄMPEL EN KRONA

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

270/23

D. № 12569
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 JULI 1925

BEVIS

över verkställd besiktning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stjärnvik (Kärnebäcken Pukagården m.fl. i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 20 oktober 1923.

Statsunderstöd:

Bidrag ur allmänna avdikningsanslaget 4.470:- kr.

Lån ur odlingslånefonden 13.410:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 april 1924.

Vid av undertecknad den 11 juli 1925 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört till följande delar:

Av kanalsträckan	A - B 100 %	motsvarande enl. kostnadsberäkningen	1.480:- kr.
" -"-	B - C 100 %	-"-	1.330:- "
" -"-	C - D arbete	-"- (järnvägstrumman ej påbörjad)	1.400:- "
" -"-	D - E arbete	motsvarande	900:- "
" -"-	D - G - H arbete	motsvarande	3.900:- "
		Summa kronor	9.010:-
vilket belopp vid granskningen i Kungl. Lantbruksstyrelsen minskats med c:a 10 procent			910:-
		Återstår	8.100:-
vartill kommer kostnad för syneförrättningen			1.350:55
" betänkande m.m.			199:27
		Summa kronor	9.649:82 kr.

motsvarande omkring 52 % av beräknad totalkostnad.

Haraldsgården den 11 juli 1925,

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

1 KR. STEMPEL EN KRONA

D. N:r
21203/25

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrl. av vattensk. marker inom Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen, m.fl. i Mölltorps s:n av

Skaraborgs län

Arb. plan: 20/10 1923

Kontrakt: 26/4 1924

Fullbordas: 1/9 1926

Statsbidrag: 4.470

Lån: 13.410

Beräkn. kostnad: 18.499:82

Tillstyrkt utbet. d. 26/4 1924 och 11/8 1925 av statsbidrag: 2.500 kr.

av lån: 7.500 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 9 / 12 1925

13.899:82 kr. = c:a 75 %

0.75 · 4470 = 3350
2'500
850

0.75 · 13410 = 10100
7500
2'600

Ordf. i arb. styrelsen | Agronomen Ivan Bergman,
~~Ende intressent~~ - | Haraldsgården, Karlsborg

Rekv. äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 850 kr.

av lån 2'600 kr.

Stockholm den 9/1 1926

12. 1925. 1500.

Statens Reproduktionsanstalt
143425

P. M.

D. N:r 12569/25 för utbetalande av statsunderstöd

Företag: Torrl. av vattenskadade marker inom Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen m.fl. i Mölltorps socken av Skaraborgs län

län

Arb. plan: 20/10 1923

Kontrakt: 26/4 1924

Fullbordas: 1/9 26

Statsbidrag: 4.470

Lån: 13.410

Beräkn. kostnad: 18.499:82

Tillstyrkt utbet. d. 26/4 1924 av statsbidrag: 1.500 kr.
av lån: 4.500 kr.

Utfört arbete enligt e.lbsing. S. Hallinden 11/7 1925

9.649:82 kr. = c:a 52 %

0.56 · 4470 = 2500 0.56 · 7500
1500 4500
1000 3000

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~
Agronom Ivan Bergman, Haraldsgården,
Karlsborg.

Rekv:er äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1000 kr.
av lån 3000 kr.

Stockholm den 10/8 1925

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1333 23

270/23

18588

ändr. i plan 1858/26

D.-Nr
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 18 OKT. 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Pukagården m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 okt. 1923.

Statsunderstöd:

Bidrag från allm. avdikningsanslaget		4470.- kr.
Lån	" odlingslånefonden	13410.- "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 26 april 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid av undertecknad den 1 sept. 1926 verkställd avsyning avo ovan angivna arbeten befunnos desamma utförda i enlighet med den fastställda planen med undantag för järnvägstrumman vid 16+45 å dikessträckan C-D, som utförts på sätt bilagda särskilda utredning, alternativ I, framgår.

Dessutom hade en del släntras och igenslamning uppkommit, som, innan företaget i sin helhet godkännes, torde böra avhjälpas.

I händelse tillstånd till förenämnda ändrade utförande av järnvägstrumman erhålles, beräknas återstående arbeten draga en kostnad av cirka 1000 kronor. Då kostnaderna för företaget i dess helhet beräknats uppgå till 18499.- kr. 82 öre, motsvara de under angivna förutsättningarna återstående arbeten omkring 5 procent av totalkostnaden.

Skara den 1 okt. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

STÄMPEL 1 KR. EN KRONA

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

utbet + fört 1/9 27

D. N:r

18588/26

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: torrläggn. av vattensk. marker inom Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen m.fl. i Mölltorps s:n av

Skaraborgs län

Arb. plan: 20/10 23

Kontrakt: 26/4 24

Fullbordas: 1/9 26, förl. till 1/9 27

Statsbidrag: 4.470

Lån: 13.410

Beräkn. kostnad: 18.499:82

Tillstyrkt utbet. d. 26/4 24 m.fl. av statsbidrag: 3.350 kr.

av lån: 10.100 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 1/9 1926

kr. = c:a 95%

0.90 · 4'470 = 4'050
3'350
700

0.90 · 13'410 = 12'100
10'100
2'000

Ordf. i arb. styrelsen | Agronomen Ivan Bergman,

~~Ende intressent~~ | Haraldsgården, Karlsborg

Rekv. äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 700 kr.

av lån 2'000 kr.

Stockholm den 27/12 1926

Fåt. d. 1/9 27

12. 1925. 1500.

Statens Reproduktionsanstalt
143425

a. a

270/23

3131

Rapport

~~BEVIS~~

K. Lantbruksstyrelsen
2 FEB.1928

över verkställd avsyning ~~av~~ av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 okt. 1923

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.470

Lån från statens avdikningslånefond „ 13.410

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept.1927.

Vid genom undertecknad den 24 sept.1927 ~~den 19~~ verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns , att sedan senaste besiktning /den 1 okt.1926/ intet arbete utförts, varför alltså fortfarande omkring 5 procent av arbetet återstår.

Ansökan om uppskov bifogas.

Skara den 31 jan.1928.

I tjänsten

Enligt bilagt kostnadsförslag har kostnaden för detta alternativ beräknats uppgå till 1500 kronor. För det ursprungliga av Kungl.Maj:ts fastställda förslaget har kostnaden beräknats uppgå till 2400 kronor.Ur kostnadssynpunkt äro alltså båda de nu undersökta alternativen överlägsna det ursprungliga förslaget.Ur torrläggningssynpunkt torde samtliga förslagen vara praktiskt taget likvärdiga.Ur underhållssynpunkt äro ursprungliga förslaget och alternativ I överlägsna alternativ II.Då skillnaden i engångskostnad mellan alt.I och alt.II är relativt oväsentlig,torde alt. I vara att föredraga. Som av å förslagsritningen verkställd anteckning framgår har också vederbörande distriktsförvaltning lämnat sitt tillstånd till detta alternativs utförande.

På grund av vad ovan framhållits får jag tillstyrka att ifrågavarande järnvägstrumma får anläggas i överensstämmelse med det förslag,som av statens järnvägars kostnadsberäkning angives som alternativ I och som återgives å bifogade av undertecknad upprättade förslagsritning.

Genom denna ändring i planen för företaget skulle de beräknade kostnaderna minskas med 800 kronor. Emellertid föreligger en omständighet,som i än högre grad fördyrat företaget.Vid av mig verkställd kontroll av arbetet,har nämligen befunnits,att markytans höjdläge ovanför påle 17 å huvudavloppet genomgående blivit å förslagsställarens profilritning för lågt angiven.Enligt mina undersökningar skall markytan ligga så som å profilritningen med grönt angivits. En omräkning av kubikmassorna ge vid handen att de i kostnadsförslaget angivna böra ökas för sträckan

C-L med 1350 m^3

och för sträckan D-G-H med 470 "

Tillsammans 1820 m^3.

Då det kan ifrågasättas, huruvida det med förenämnda felaktighet i höjdangivelsen sammanhängande större dikesdjup medför en mot den ökade kostnaden svarande ökning i förbättringsvärdet, anser jag mig ej kunna tillstyrka en mot hela denna kostnadsökning svarande ökning av statsunderstödet, men då arbetet är i det närmaste färdigt och alltså en höjning av bottenlinjen är utesluten torde kunna ifrågasättas att den ökade schaktningskostnaden tillgodoräknas företaget på så sätt, att någon minskning av låne och bidragsbelopp i samband med eventuellt bifall till den gjorda ansökningen om ändring i planen beträffande järnvägstrumman vid C ej göres.

Skara den 29 april 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Rätt afskrifvet intyga

Ivan Bergman Frans Johansson

Tillhör:
Förslag till torrläggning av mark tillhörande KÄRNEBÄCKEN m. fl.
hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Förslag
till förenklad ombyggnad av järnvägstrumma vid 16+45
å dikessträckan C–D;
upprättat år 1925 av
Per Hallin
Statens e. lantbruksingenjör.



Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:1000

Godkännes
Göteborg d. 9 Januari 1926
C. Häjer
t. f. Bandirektör

Rätt afskrifvet intyga
Ivan Bergman Frans Johansson

ans. om ändring i planen ?
L. R.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1928

UTREDNING rörande ifrågasatt ändring av arbetsaplanen vid det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Pukagården m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Sedan Kungl.Maj:t den 20 oktober 1923 fastställt arbetsplan för ifrågavarande företag och i samband därmed beviljat ett bidrag från allmänna avdikningsanslaget av 4.470.- kronor och ett lån från odlingslånefonden av 13410.- kronor, har på anmodan av företagets arbetsstyrelse undertecknad verkställt utredning avseende att undersöka möjligheterna för billigare ombyggnad av järnvägstrumman vid 16+45 å dikessträckan C-D.

Nederbördsområde m.m.

Nederbördsområdet vid järnvägstrumman har befunnits utgöra omkring 2 km^2, varför största avrinnande vattenmängden kan antagas icke komma att överstiga 0.240 m^3/sek.

Dimensionering m.m.

Alt I. Den befintliga öppna trummans botten sänkes utan breddning till den i planen föreskrivna bottenhöjden.

Trummans bredd enligt detta alternativ skulle bli 0.8 meter och enligt den fastställda planen 1.2 meter. Sistnämnda bredd torde hava bestämts med hänsyn till att våta arean vid högvatten skulle bli lika stor i trumman som i diket.Emellertid har ,efter vad vederbörande banmästare för mig uppgivit, den gamla 0.8 m.breda trumman aldrig orsakat någon för ögat märkbar uppdämning i avloppet.En beräkning av en 0.8 meter bred trummas dämningsverkan i förevarande fall ger också till resultat att uppdämningen vid flödestillfällen kommer att uppgå till ungefär 0.03 meter,vilket ju får anses praktiskt utan betydelse.

Kostnaden för detta alternativs utförande har,som bilagda kostnadsförslag visar,av vederbörande baningeniör beräknats uppgå till 1600 kronor.

Alt.II. Vid sidan om den befintliga öppna trumman, som lämnas oförändrad,lägges en 24" (60 cm.) kulvertledning på den i planen föreskrivna bottenhöjden.

Enligt Hessles korrigierade formel skulle för framsläppande av flödesvattnet åtgå 75 cm.rör,vilken dimension med hänsyn till de ej i formeln beräknade inströmningsförlusterna skulle behöva ökas något.På grund av att den förefintliga öppna trumman kan tjänstgöra som reserv,har kulvertledningen ej ansetts behöva ges större dimensioner än att den tar medelvattenmängden och de mindre, oftare förekommande flödena.24" rör äro tillräckliga för att utan uppdämning genomsläppa halva den antagna största vattenmängden,vilket i detta fall har ansetts fullt tillräckligt.

Godk. 26/10 1928

270/23

20500

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1928

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen m. fl. hemman i Mölltorps socken ~~sock~~ av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 oktober 1923
Ändring härig medgiven " 8 januari 1927
Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4470

Lån från statens avdikningslånefond „ 13410

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1927
Förlängning häri medgiven till den 1 september 1928
Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Ivan Bergman, Haraldsgården Karlsborg.

Vid genom assistent Carl Lundin den 21 september 1928 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns företaget i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och med de ändringar, vartill medgivande i vederbörlig ordning erhållits.

Skara den 1 okt. 1928.

I tjänsten:

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

a. a.

Sodl. 26/10 1928 270/23

2646

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN.1929

RAPPORT ~~BEVIS~~

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 oktober 1923
Ändring häri medgiven " 8 jan. 1927
Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4470
Lån från statens avdikningslånefond „ 13410
Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den
Fastställd arbetstid till den 1 september 1927
Förlängning häri medgiven till den 1 sept. 1928
Arbetsstyrelsens ordf.: Agronom Ivan Bergman Haraldsg. Karlsborg.

Vid genom assistent Carl Lundin den 21 september 1928 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns företaget i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och med de ändringar, vartill medgivande i vederbörlig ordning erhållits.

Skara den 1 okt. 1928.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Avskrift.

nr 23.

Till

Agronomen Ivan Bergman,
Haraldsgården,
Karlsborg.

Genom beslut den 20 oktober 1923 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 17.880 kronor till ett torrläggningsföretag inom Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen, Ödegården, Pukagården, Keppels ården m.fl. i Mölltorps socken av Skaraborgs län

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 26 maj 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1937 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 1 juni 1937.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

6. 1936. 400.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98736

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

6074

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr

angående en ~~ett~~ Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ avsänt från postanstalten i Sth 2 den 4/6 1937
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Agronom Ivar Bergman

i Amaldsg., Karlsborg

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: — kr. — öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

(Försändelsens avsändare.)

Sthlm 2

För avstämpling vid bevisets återsändande

[illegible]SJÖ 10.6.37

Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) *denna dag / den* ………… *mottagit å omstående sida angivna* *försändelse / belopp*, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Ekenslund den 7 juni 1937

Ivan Bergman

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna *försändelse / belopp* *har* *denna dag / den* ………… *vederbörligen utlämnats.*

SVARTSJÖ 10.6.37

…………………………

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* …………………………

…………………………

…………………………

frdr. 23.7.37

DIARIE N:r 10804
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL. 1937

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Med anledning Kungl. Lantbruksstyrelsens förständigande av den 1. juni 1937 angående upprensning av diken tillhörande ett torrläggningsföretag inom Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen, Ödegården, Pukagården m. fl. i Mölltorps socken av Skaraborgs län, att vara verkställt till den 1. november 1937, få vi härmed vördsamt anhålla om ett års uppskov med fullgörandet av detta arbete, enär det för närvarande råder stor brist på arbetskraft här i trakten och således kommer att i avsevärd grad fördyra upprensningens verkställande. Dessutom försvåras arbetet genom nuvarande höga vattenstånd i Bottensjön, vilket förorsakar bakvatten i en del av diket.

Karlsborg den 30. juni 1937.

På delägarnas vägnar

Th. Sandelin

adr. Karlsborg

Erik Axelsson N. Norberg.

Bev. t. 7/11 38.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Till Agronomen Ivan Bergman.
Haraldsgården.
Karlsborg.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse till Eder den 1 juni 1937 förständigat intressenterna i ett torrläggningsföretag inom Stjärnvik, Kärnebäcken, Åsen, Ödegården, Fukagården, Koppelsgården m.fl. å Mölltorps socken av Skaraborgs län att senast till den 1 november 1937 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 november 1938 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 23 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

. 1935. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
200035

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

......"......"......"......"......"......"......"......"......"

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

......"......"......"......"......"......"......"......"......"

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag	Lån	Aktförvarare
				kronor		
37	Stjärnvik,Kärnebäcken, Åsen,Ödegården m.fl.	Mölltorps	20/10 23	4.470	13.410	Agron.Ivan Bergman. Haraldsgården,Karlsbor.

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

23

DIARIE N:r 3336
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1939

RAPPORT

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid torrläggningsföretaget inom Stjärnvik, Kärnebäcken m.fl. i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 oktober 1923.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 13 dec. 1938 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns desamma vara i erforderlig omfattning utförda så att företaget återställts i föreskrivet skick.

Följande var dock att anmärka:

Efter företagets avsynande och godkännande hade utom arbetsplanen enskild ägare lagt ned en rörbro vid påle 10. Rörbotten låg 0.11 m. för högt och måste sänkas. Dessutom var rördimensionen för knapp och måste utbytas mot 21". Företagets styrelsen har härom underrättats.

Styrelsens ordförande: Th. Sandelin, Underbacken,
Karlsborg.

Skara den 12 januari 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Insp. d. 3/8 41.

Någon åtgärd ej erforderlig.

A.a