Akt nr:

R-E1a-0179

AU$R-E1a-0179

4021

Mau

R 1*0179

KONTRAKT.

D.-No 8433

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 5 MAJ 1924

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923
för torrläggning av vattenskadade marker inom Ingagården, Basegården och Håkesgården i Skarstads socken av
SKARABOGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gustaf Sjöberg i februari 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av åttahundra/800/ kronor att utgå från ~~norrländska~~ allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta oss ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1926,

147/23

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ingegården den 12 April 1924.

Hugo Johansson
äger 1/8 mtl Ingegården
av Skarstad. Bya

M. Andersson o Oskar Olss

Att Hugo Johansson Ingegården,
Magn Andersson Håkesg.
Oskar Olsson Håkesgå

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Johanson
adress: Håkesgården

Gunnar Johansson
adress: Ingegården

***Med stöd av Kungl. brevet den** 7 december*
*1923 **antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

***Stockholm den** 14 juni 1924.*

Albert Smith

Afskrift N:o 2.

R 1*0179

D-N:o 8433
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 5 MAJ 1924

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Ingagården, Basegården m. fl. hemman
uti Skarstads s:n Barne h:d
och Skaraborgs *län.*

Upprättade vid laga syneförrättning år 1912.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift

Protokoll fört vid sammanträde under laga syneförrättning angående upptagandet af afloppskanaler i ändamål att torrlägga vattenskadad mark tillhörande Tegagården och Bengården uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län.

År 1919 den 6. juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos Hugo Johansson i Tegagården för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bil. Litt A) förrätta sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Tegagården och Bengården uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län och hade genom kallelse (Bilaga Litt. B) delägarna blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de såsom biträde vid förrättningen af honom tillkallade skiftesgodemännen S. A. Nilsson, Per Olofsgården, Long och Carl Eriksson, Lagmanstorp dessutom följande personer efter skedd kallelse sig infunnit:

Sökande till förrättningen:

Hugo Johansson för 1/8 mtl. Tegagården
Oskar Olsson " 1/16 " Bengården

och af öfriga delägare

Carl Andersson för del i Tegagårdens soldattorp

Sven Andersson för del i Ingagårdens soldattorp
Gustaf Andersson " " " "
Emil Johansson " " " "
Carl Jonsson (Jonas Perssons sterbhus)
Johan Jonsson för 1/16 mtl Bassgården
August Johansson " 5/32 " " (soldattorp)
Alfred Magnusson " 1/8 " "
J. Blomqvist för 293/1344 " "
Johannes Andersson " 1/8 " "
Magnus Andersson " 3/16 " Håkesgården
Otto Johansson " 1/8 " Ingagården
Anders Svensson " 1/4 " Håkesgården
Anders Björndahl " 1/8 " D:o

2 §

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt A).

3 §

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot någon af synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till delägarna.

4 §

Något laga hinder mot företaget eller för förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5 §

Sökanden till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara, att få afloppsdike upptaget från och genom sin mark få att kunna kunde torrläggas till lagenligt djup af 1.2 meter och yrkade de, att kostnaden härför och för dikets framtida underhåll måtte fördelas på dem, som däraf kunde anses hafva nytta, samt att synemännen nu måtte verkställa härför nödig utredning.

6 §

Med anledning häraf förklarade förrättningsmannen, att synemännen skulle taga afdikningsfrågan under behandling och däruti lagligen förfara.

7 §

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande att nytt sådant komme att hållas å samma plats torsdagen den 10. juli kl. 10 fm.

Ort och tid som ofvan.
Ex officio
Gustaf Sjöberg
S. A. Ivarsson C. A. Eriksson

8 §

På utsatt tid och plats sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den förliggande afdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit:
För Johannes Anderssons sterbhus Hugo Johansson enligt fullmakt (Bilaga litt C.a. C.b., C.c.)
Oskar Olsson för Jonas Olssons sterbhus enl. fullmakt. (Bilaga litt D).
Carl Andersson

Gustaf Andersson
Emil Johansson genom Carl Jonsson enl. fullmakt (Bilaga Litt E).
Carl Jonsson äfven för egen del och för Jonas Perssons sterbhus enl fullmakt (Bilaga Litt F).
Johan Jonsson
J. Blomqvist äfven såsom ombud för Gustaf Blomqvist enl. fullmakt (Bilaga Litt G).
Magnus Andersson
Johannes Andersson
Otto Johansson
Andreas Björndahl
Anders Andreasson genom Johan Jonsson enl fullmakt (Bilaga Litt H.
August Andersson genom " " " fullmakt (Bilaga Litt I).

9 §

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till afdikningens utförande föredrogs de närvarande och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10 §

Till arbetsdirektion utsågs Hugo Johansson, Oskar Olsson och Magnus Andersson.

11 §

Till sådan syssloman som omförmäles i dikningslagens 74 § valdes Hugo Johansson

12 §

Att förvara till företaget hörande handlingar och kartor uppdrogs åt Hugo Johansson, Tingagården.

13 §

Räkningen öfver förrättningskostnaderna upplästes och ett exemplar öfverlämnades till sökandena af förrättningen.

14 §

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse /Bilaga Litt K./

15 §

Så intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skulle anhängiggöras vid Barne häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

16 §

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Tingagården den 10. juli 1919.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

S. A. Dessau C. A. Eriksson.

Bilaga Litt A.
D:o W Rem N:o 7-26
1918

Resolution.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg

vardera härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen som har att öfver meddelandet häraf skyndsamt hit insända bevis

Mariestad å landskansliet den 16 april 1918

Landshöfdingsämbetet

Hugo Sandén Einar Johansson

Stämpel Tre kronor

Bilaga litt B.

Kallelse.

Bilaga litt Ca

Fullmakt

för innehafvaren Hugo Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Tegagården uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förening angående nu företaget, utförande och odlingslåns påkommande.

Tegag. Skarstad 9-7-19.

Anna Andersson Olivia Johansson

Bevittnas

Georg Nilsson Maria Ekblad

Bilaga litt Cb

Fullmakt

för innehafvaren Hugo Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Tegagården uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län och håller jag för gillt vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företagets utförande och odlingslåns sökande

Tegagården den 9 Juli 1919
Olof G. Johansson

Vittnen:
A. J. Jonsson Anders Persson.

Bilaga litt Cc

Fullmakt

för innehafvaren Hugo Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Tegagården uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län och håller jag för gillt vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företagets utförande och odlingslåns sökande.

Friskog den 30. Juni 1919
Gerhard Johansson

Bevittnas:
A. J. Jonsson Sofia Andersson

Bilaga Litt D.

Fullmakt

för innehafvaren Oskar Olsson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Bossgården uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande föreningsingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Bossg. den 9-7-1919.

Selma Olsson, Martin Olsson, Carl Olsson

Bevittnas: Vara

Gunnar Larsson Einar Jonsson.

Bilaga Litt E.

Fullmakt

för innehafvaren Carl Jonsson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Tegagården uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande föreningsingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Lundsbrunn den 29. juni 1919

Emil Johansson

Bevittnas:

O. G. Olsson Charlotta Olsson

Bilaga Litt F.

Fullmakt

för hemmansägaren Carl Jonsson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Tegagården uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, vad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingsplans påkande.

Tegagården den 10. Juli 1919

Georg Jonsson, Gerda Jonsson, Hilda Jonsson Anna Jonsson

Bevittnas:

Oscar Carlsson Gunnar Johansson

Bilaga Litt G.

Fullmakt för hemmansägaren att vid sammanträde den 10. juli 1919 med delägarne i vattenafledningsföretaget Tegagården och Boregården i Skarstad socken min rätt bevaka och godkänner jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Boregården, Skarstad den 7. Juli 1919

Gustaf Blomqvist

Bevittnas:

Aug. Johansson Kalle F. Augustsson.

Bilaga Litt H.

Fullmakt för hemmansägaren att bevaka min rätt vid sammanträden förmde afloppsdiken i Borg. å Tegagården, godkänner jag ombudets lagliga åtgärder.

Borgården den 9. Juli 1919
Anders Andersson
Bevittnas af:
Anders Olsson   Tilda Olsson

Bilaga Litt I

Fullmakt

för innehafvaren att vid sammanträde hos Hugo Johansson i Tegagården Skarstads den 10 juli; föra min talan rörande utloppsdiket i Borgården med flera ärenden

Skarstad Borgården den 9 juli 1919
Aug. Andersson
Bevittnas af:
Sven Einar Johansson Gudmundsg.
P. Persson Gudmundsgr.

Bilaga Litt K.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående uppgräfning af afloppskanal i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande Tegagården och Borgården uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län.

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler eller diken, är att anse såsom dikning och att hänföra under de i dikningslagens 1 kap gjorda bestämmelserna. Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom utmätning å karta affattad och har därvid begränsningskurvan blifvit utsatt så att ingen annan densammas befintlig mark kan under nuvarande förhållanden ändamålsenligt torrläggas till lagenligt djup af 1.2 meter. Markytans läge i förhållande till det vid afvägningen använda jämförelseplanet är å plankartan angifvet med blå siffror. För angifvandet af jämförelseplanets höjdläge äro fixpunkter i form af (+) inhuggna i jordfasta stenar. Fixpunkternas läge å marken äfven som deras höjd öfver jämförelseplanet är å plankartan och profilritningarna angifvet.

Den uppmätta marken är till sin beskaffenhet och areal angifven i den häröfver upprättade ägobeskrifning och arealförteckningen. För ernående af det åsyftade ändamålet eller för torrläggning af sökandenas mark till erforderligt djup, måste gamla afloppsdiket, som i förslaget är betecknadt A-B-C-D-E uppgräfvas och gifvas sådana dimensioner som i förslaget äro angifna.

Förutom upptagandet af detta hufvudaflopp måste för en likformig torrläggnings ernående ingå i förslaget upptagandet af tvenne sidodiken nämligen dikena B-B^{I} och D-E

Vid bestämmandet af dimensionerna af de föreslagna dikena har, då inga stora vattenmängder däri framgå, endast hänsyn till det behöfliga djupet och dikenas säkerställande mot ras varit bestämmande. Så har för sträckan A-B i hufvuddiket föreslagits en bottenbredd af 0,6 meter och en sidolutning af 1:1,25 under det att för öfriga dikessträckor en bottenbredd af 0.3 och en sidolutning af 1:1 ansetts tillräckliga. För diket B-B^{I} har uppgjorts ett alternativt förslag, dels att det skall upptagas som öppet dike och dels såsom täckt ledning. Vid arbetets utförande minsta vågtrummorna vid 3.73 nybyggas och är särskild ritning öfver huru detta arbete skall utföras insatt vid profilritningarne.

Dikenas läge å marken följer de gamla dikenas sträckning och är angifvet å plankartan med dubbla röda linjer.

Dikenas dimensioner finnes för varje särskildt afvägningspunkt angifven i den häraf uppgjorda gräfningslistan.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet, äfvensom till ledning för bestämmande af eventuella ackordspriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0,6 meter per på endera sidan utöfver det gamla dikets förut häraf [illegible], har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden och skall denna ersättning utbetalas till den jordägare, som ej är betalningsskyldig i företaget innan arbetet får företagas å hans mark. Är ersättningstagaren själf betalningsskyldig går ersättning i afdrag på den honom tillkommande deltagningsskyldigheten.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas vara dikningsskyldige pliktig att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Ersättningen för de kvarliggande jordbankarna skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer, af hvilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa båda utsedda personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmätas de sålunda utlagda marken, som jordbankarne upptaga samt användes det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart femte år, så länge jordbankarne kvarligga.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller vid framtida underhållet af kanalerna skola afgöras på liknande sätt, då ej öfverenskommelse kan i godo träffas.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, äfvensom den uppkommande förbättringen äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förnämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i den gällande dikningslag iakttagit att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndats genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den förbättring hvarje jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sådan den i kostnadsfördelningslängden föväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka, på grund af höjdförhållanden eller kanalernas läge på marken, sådana olikheter förefinnas att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre beroende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist, att så vitt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilka ett visst dikes eller vissa kanalsträckas upptagande är nödvändigt, och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom den ena sektionen ansetts hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka uträknats hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda ~~längd~~ äfven angifves och därefter har beräknats hvarje deltagningsskyldighet i afdikningssamfälligheten i sin helhet.

Härifrån gör intressenterna i diket B-B' ett undantag, ty då det visat sig att kostnaderna för dikets upptagande vida öfverstiga det jorden åsatta förbättringsvärdet ansågo synemännen, att denna dikning borde utgöra ett företag för sig.

Då synemännen emellertid ej äga befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än dem, som äro nödvändiga för torrläggning af sökanden tillhörig mark, så de med anledning häraf bestämma att endast de diken skola upptagas, som äro behöfliga för och påfordras af dem, hvilka sökt förrättningen eller förenat sig med dem om företagets utförande, och må därför sådana i förslaget upptagna diken eller dikessträckor från företaget utgå, om den eller de som för sin marks torrläggning ensamt äro beroende af deras uppgräfning så önska eller öfverenskomma och skriftligen lämnar meddelande därom till den utsedda arbetsdirektionen före klagotidens utgång, och skall i så fall från deras deltagningsskyldighet i de gemensamma dikningskostnaderna afdragas ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för det eller de diken, som uteslutas.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna, äfvensom delaktighet i de öfriga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas uppgräfning.

Angående arbetets utförande och framtida underhållet få synemännen vidare bestämma:

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragts till slut senast 2 år efter det arbetet tagit sin början.

att dike som går i rågång, skall upptagas lika på vardera grannens mark där ej annorlunda är bestämt, och den uppkastade dikesjorden så vitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

att de uppkastade jordbankarna ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1 meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningarna genom jordbankarna skola göras på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarna det fordrar, samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Majst eller annan myndighet anser nödvändigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarna må vara skyldige underkasta sig dessa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu förliggande.

Sökandena vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtliga delägare i företaget och af dem till sökandena eller de personer, som blifvit utsedde att ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Tegagården den 10 Juli 1919.

Gustaf Sjöberg

C. A. Eriksson A. A. Nilsson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver vattenskadade marker tillhörande Tuggården, Bengården m. fl. uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län; syn gjord vid laga syneförrättning år 1919.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal Åker har	Areal Åker ar	Areal Ängs- och odlingsmark m. m. har	Areal Ängs- och odlingsmark m. m. ar	Summa areal Åker har	Summa areal Åker ar	Summa areal Ängs- och odlingsmark m. m. har	Summa areal Ängs- och odlingsmark m. m. ar	Inpedimenter har	Inpedimenter ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9 Bengården f. d. soldattorp. Anders Andersson										
1	åker		16								
2	"		23				39				
	9 Bengården f. d. soldattorp Aug. Andersson										
3	åker		07				07				
	1. A. Bengården f. d soldattorp Jonas Olssons sterbhus										
4	åker		08								
5	"		15								
6	"		20				43				
	2. B. Bengården f. d soldattorp Aug. Anders, Tilda o Johanna Johansson										
7	åker		15								
8	"		20								
9	"		10				45				
	Transp					1	34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp:					1	34				
	g Basegården f. d. soldattorp Alfred Magnusson										
10	åker		07								
11	〃		17								
12	〃		09				33				
	g Basegården f. d. soldattorp G. ö J. Blomquist										
13	åker		06								
14	〃		19								
15	〃		19								
16	〃		22				66				
	g Basegården f. d. soldattorp Johannes Andersson										
17	åker		16								
18	〃		17				33				
	g Ingagården f. d. soldattorp										
19	åker		23								
20	〃		20								
21	〃		16								
22	〃		16								
23	〃		25								
24	〃		26								
25	〃		15								
26	〃		09								
27	〃		16								
28	〃		23								
29	〃		21								
30	〃		18								
31	〃		16								
	Transp.	2	47			2	66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	2	47			2	66				
32	åker		16								
33	„		18								
34	Tomt		09			2	90				
C.	3. **Ingagården** **Hugo Johansson** **Johannes Anderssons sterbhus**										
35	åker		21								
36	„		22								
37	„		24								
38	„		21								
39	„		21								
40	„		22								
41	„		22								
42	„		22								
43	„		22								
44	„		23								
45	„		29								
46	„		29								
47	„		29								
48	„		29								
49	„		29								
50	„		29								
51	„		28								
52	„		31								
53	„		24								
54	„		27								
55	„		29								
56	„		26								
57	„		32								
58	„		24								
59	„		32								
60	„		28								
	Transp:	6	75			5	56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	6	75								
61	åker		31								
62	"		31								
63	"		30								
64	"		31								
65	"		30								
66	"		30								
67	"		31								
68	myr										07
69	"										08
70	"										10
71	"										06
72	"										05
73	tomt		40								
74	aker		27								
75	"		27								
76	"		27								
77	"		27								
78	"		26								
79	"		27								
80	"		27								
81	"		27								
82	"		27								
83	"		22								
84	"		22								
85	"		21								
86	"		17								
87	"		17								
88	"		17								
89	"		21								
90	"		24								
91	"		28								
92	"		32								
	Transp:	13	92			5	56				36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	13	92			5	56				36
93	åker		27								
94	"		32								
95	"		32								
96	"		33								
97	"		32								
98	"		27								
99	"		33								
100	"		33			16	41				
	1.										
A	Backgården 1/16 mtl.										
	Jonas Olssons sterbhus										
101	väg										14
102	"										02
103	"										04
104	"										10
105	tomt		34								
106	åker		19								
107			23								
108			22								
109			22								
110			23								
111			22								
112			23								
113			23								
114			22								
115			22								
116			22								
117			23								
118			21								
119			20								
120			17								
121			13								
	Transp:	3	71			21	97				66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пренос	3	71			21	97				66
122	акци		10								
123			08								
124			10								
125			14								
126			19								
127			15								
128			13								
129			12								
130			24								
131			24								
132			27								
133			26								
134			27								
135			30								
136			26								
137			29								
138			34								
139			26								
140			26								
141			24								
142			22								
143			11								
144			13								
145			15								
146			18								
147			22								
148			22								
149			10								
150			15								
151			17								
152			19								
153			21								
	Пренос:	10	03			21	97				66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp:	10	03			21	97				66
154	åker		17								
155	"		21								
156	"		21								
157	"		22								
158	"		19								
159	"		22								
160	"		24								
161	"		23			11	72				
	9 **Backgården**										
	Johan Jonsson										
162	åker		18								
163			17								
164			20								
165			20								
166			20								
167			21								
168			20								
169			20								
170			22								
171			22								
172			22								
173			23								
174			21								
175			21								
176			21								
177			21								
178			21								
179			21								
180			23								
181			19								
182			18								
	Transp:	4	30			33	69				66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp:	4	30			33	69				66
183	åker.		22								
184	"		19								
185	"		23								
186	väg					4	94				04
	4.										
D.	Häkesgården										
	Magnus Andréasson										
187	åker		25								
187a	"		30				55				
	9										
	Häkesgården 1/8 mtl.										
	Johannes Björndahl										
188	åker		30								
188a	"		30								
189	"		24								
190	"		23								
191	"		23								
192	"		21								
193	"		19								
194	"		23								
195	"		24								
196	"		21								
197	"		18			2	56				
	4.										
D.	Häkesgården f. d. soldattorp.										
	Magnus Andreasson										
198	åker		18								
199	"		18				36				
	9										
	Häkesgården f. d. soldattorp										
	Ida Johansson										
200	åker		19				19				
	Transp:					42	29				70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transport					42	29				70
	Nikesgården g f. d. soldattorp										
	Anders Björndahl										
201	åker		22								
202	"		16								
203	väg						38				05
	Summa					42	67				75

Ingagården den 10. juli 1919.
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande Ingagården, Bassgården m. fl. uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning år 1919.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
									blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	g Bassgården f. d. soldattorp.																				
	Anders Andersson																				
1	åker		16			900	600	300					48								
2	〃		23		39	〃	〃	〃					69		351	–	234	–	117	–	1 41
	g Bassgården f. d. soldattorp																				
	Aug. Andersson																				
3	åker		07		07	900	600	300					21		63	–	42	–	21		0 25
	1. A. Bassgården f. d. soldattorp.																				
	Jonas Olssons sterbhus																				
4	åker		08			900	600	300					24	–							
5	〃		15			〃	〃	〃					45	–							
6	〃		20		43	〃	〃	〃					60	–	387	–	258	–	129	–	1 56
	2. B. Bassgården f. d. soldattorp																				
	Aug, Anders, Tilda o Johanna Johansson																				
7	åker		15			900	600	300					45	–							
8	〃		20			〃	〃	〃					60	–							
9	〃		10	–	45	〃	〃	〃					30	–	405	–	270	–	135	–	1 63
	Transp														1206	–	804		402	'	4 85

-27-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			1	34										1206	-	804	-	402	-	4 8
	Berggården 7 f.d. soldattorp																				
	Alfred Magnusson																				
10	åker		07			900	600	300					21	-							
11	〃		17			〃	〃	〃					51	-							
12	〃		09		33	〃	〃	〃					27	-	297	-	198	-	99	-	1
	Berggården 7 f.d. soldattorp																				
	G. J. Blomqvist.																				
13	åker		06			900	600	300					18	-							
14	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
15	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
16	〃		22		66	〃	〃	〃					66	-	594	-	396	-	198	-	2 39
	Berggården 7 f.d. soldattorp																				
	Johannes Andersson																				
17	åker		16			900	600	300					48								
18	〃		17		33	〃	〃	〃					51		297		198		99	-	1 20
	Ingagården 7 f.d. soldattorp.																				
19	åker		23			600	600	200					46	-							
20	〃		20			〃	〃	〃					40	-							
21	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
22	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
23	〃		28			〃	〃	〃					56	-							
24	〃		26			〃	〃	〃					52	-							
25	〃		15			750	600	150					22	50							
26	〃		09			〃	〃	〃					13	50							
27	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
28	〃		23			〃	〃	〃					34	50							
29	〃		21			〃	〃	〃					31	50							
30	〃		18			〃	〃	〃					27	-							
31	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
	Transp.	2	47	2	66								43	5	2394	-	1596	-	798	-	9 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	2	47	2	66								435	-	2394	-	1596	-	798	-	9 65
32	åker		16			750	600	150					24	-							
33	〃		18			〃	〃	〃					27	-							
34	tomt		09	2	90	〃	〃	〃					13	50	2239	50	1740	-	499	50	6 05
C. Ingagården Hugo Johansson m. fl. Johannes Anderssons sterbhus	3																				
35	åker		21			700	600	100					21	-							
36	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
37	〃		24			〃	〃	〃					24	-							
38	〃		21			〃	〃	〃					21	-							
39	〃		21			〃	〃	〃					21	-							
40	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
41	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
42	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
43	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
44	〃		23			〃	〃	〃					23	-							
45	〃		29			750	600	150					43	50							
46	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
47	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
48	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
49	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
50	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
51	〃		28			〃	〃	〃					42	-							
52	〃		31			〃	〃	〃					46	50							
53	〃		24			〃	〃	〃					36								
54	〃		27			〃	〃	〃					40	50							
55	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
56	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
57	〃		32			〃	〃	〃					48	-							
58	〃		24			〃	〃	〃					36	-							
59	〃		32			〃	〃	〃					48	-							
	Transp:	6	47	5	56								860	50	4633	50	3336	-	1297	50	15 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Пренос	6	47	5	56								860	50	4633	50	3336	-	1297	50	1564
60	око		28			750	600	150					42	-							
61	〃		31			〃	〃	〃					46	50							
62	〃		31			〃	〃	〃					46	50							
63	〃		30			〃	〃	〃					45	-							
64	〃		31			〃	〃	〃					46	50							
65	〃		30			〃	〃	〃					45	-							
66	〃		30			〃	〃	〃					45	-							
67	〃		31			〃	〃	〃					46	50							
73	〃		40			〃	〃	〃					60	-							
74	〃		27			800	600	200					54	-							
75	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
76	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
77	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
78	〃		26			〃	〃	〃					52	-							
79	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
80	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
81	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
82	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
83	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
84	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
85	〃		21			〃	〃	〃					42	-							
86	〃		17			900	600	300					57	-							
87	〃		17			〃	〃	〃					57	-							
88	〃		17			〃	〃	〃					57	-							
89	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
90	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
91	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
92	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
93	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
94	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
95	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
	Пренос	14	83	5	56								2638	50	4633	50	3336	-	1297	-	1569 1568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	14	83	5	56								2638	50	4633	50	3336	-	1297	50	15 68
96	åker		33			900	600	300					99	-							
97	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
98	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
99	〃		33			〃	〃	〃					99	-							
100	〃		33			〃	〃	〃					99	-	12958	50	9846	-	3112	50	37 69

1

A. Bosgården 1/16 mtl

Jonas Olssons sterbhus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
105	tomt		34			700	600	100					34	-							
106	åker		19			〃	〃	〃					19	-							
107	〃		23			〃	〃	〃					23	-							
108	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
109	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
110	〃		23			〃	〃	〃					23	-							
111	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
112	〃		23			〃	〃	〃					23	-							
113	〃		23			〃	〃	〃					23	-							
114	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
115	〃		22			〃	〃	〃					22								
116	〃		22			〃	〃	〃					22	-							
117	〃		23			〃	〃	〃					23	-							
118	〃		21			〃	〃	〃					21	-							
119	〃		20			〃	〃	〃					20	-							
120	〃		17			〃	〃	〃					17	-							
121	〃		13			〃	〃	〃					13	-							
122	〃		10			〃	〃	〃					10	-							
123	〃		08			〃	〃	〃					8	-							
124	〃		10			〃	〃	〃					10	-							
125	〃		14			750	600	180					21	-							
126	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
127	〃		15			〃	〃	〃					22	50							
	Transp	4	47	21	97								471	-	17.592	-	13182	-	4410	-	53 [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	47	21	97								471	-	17592	-	13.182	-	4410	-	5337
128	åker		13			750	600	150					19	50							
129	〃		12			〃	〃	〃					18	-							
130	〃		24			〃	〃	〃					36	-							
121	〃		24			〃	〃	〃					36	-							
132	〃		27			〃	〃	〃					40	50							
133	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
134	〃		27			〃	〃	〃					40	50							
135	〃		30			〃	〃	〃					45	-							
136	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
137	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
138	〃		34			〃	〃	〃					57	-							
139	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
140	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
141	〃		24			〃	〃	〃					36	-							
142	〃		22			〃	〃	〃					33	-							
143	〃		11			〃	〃	〃					11	50							
144	〃		13			800	600	200					26	-							
145	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
146	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
147	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
148	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
149	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
150	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
151	〃		17			900	600	300					51	-							
152	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
153	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
154	〃		17			900	600	300					51	-							
155	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
156	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
157	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
158	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
	Transp:	11	03	21	97								1749	50	17.592	-	13182	-	4410	-	5037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	11	03	21	97								1749	50	17.592	-	13.182	-	4410	53	37
159	åker		22			400	600	300					66	-							
160	″		24			″	″	″					72	-							
161	″		23	11	72	″	″	″					69	-	8988	50	7032	-	1956	50	23 69
	Boregården 1/16 mtl oj																				
	Johan Jonsson																				
162	åker		18			800	600	200					36	-							
163	″		17			″	″	″					34	-							
164	″		20			″	″	″					40	-							
165	″		20			″	″	″					40	-							
166	″		20			″	″	″					40	-							
167	″		20			″	″	″					40	-							
168	″		20			″	″	″					40	-							
169	″		20			″	″	″					40	-							
170	″		22			″	″	″					44	-							
171	″		22			″	″	″					44	-							
172	″		22			″	″	″					44	-							
173	″		23			″	″	″					46	-							
174	″		21			750	600	150					31	50							
175	″		21			″	″	″					31	50							
176	″		21			″	″	″					31	50							
177	″		21			″	″	″					31	50							
178	″		21			″	″	″					31	50							
179	″		21			″	″	″					31	50							
180	″		23			″	″	″					34	50							
181	″		19			″	″	″					28	50							
182	″		18			″	″	″					27	-							
183	″		22			″	″	″					33	-							
184	″		19			″	″	″					34	50							
185			23	4	94	″	″	″					34	50	3827	00	2964	-	836	-	10 45
	Transp:			38	63										30407	50	23178	-	7229	50	87 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp			38	63										30407	10	23178	-	7229	-	87 51
	4. D. Hökesgården																				
	Magnus Andreasson																				
187	åker		25			900	600	300					75	-							
187a	〃		30		55	800	800	00					00	-	465	-	390	-	75	-	0 91
	9. Hökesgården 1/8 mtl.																				
	Johanna Björndahl																				
188			30			800	800	00					00	-							
188a			30			900	600	300					90	-							
189			24			-	-	-					72	-							
190			23			-	-	-					69	-							
191			23			-	-	-					69	-							
192			21			-	-	-					63	-							
193			19			-	-	-					57	-							
194			23			-	-	-					69	-							
195			24			-	-	-					72	-							
196			21			-	-	-					63	-							
197			18	2	56	-	-	-					54	-	2304	-	1626	-	678	-	8 21
	4. D. Hökesgr. f.d. soldattorp																				
	Magnus Andreasson																				
198	åker		18			900	600	300					54	-							
199	〃		18	-	36	〃	.	.					54	-	324	-	216	-	108	-	1 30
	9. Hökesgr. f.d. soldattorp																				
200	Ida Johansson																				
200	åker		19		19	900	600	300					57	-	171	-	114	-	57	-	0 69
	Hökesgr. 9. f.d. soldattorp																				
	Anders Björndahl																				
201	åker		22			900	600	300					66	-							
202	〃		16		38	〃	.	.					48	-	342	-	228	-	114	-	1 38
	Summa			42	67										34013	80	25752	-	8261	60	100

Ingagården den 10. Juli 1919.

Gustaf Sjöberg

C. A. Eriksson

J. A. Nilsson

Jordersättningslängd

öfver den jord, som åtgår för kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Tegagården och Basagården uti Skarstads socken af Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1918-1919.

Hemmanets namn	Jordägarens eller innehafvarens namn. m. m.	Jord som åtgår	Jordvärde per ar	Ersättningen utgör		Summa	
		ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2.	3.	4.	5	6	7	8
	Hufvudkanalen A-B-C-D-E						
	Kanalsträckan A-B.						
Häkesgården	Magnus Andersson	4.9	15	73	50		
"	Johanna Björndalel	4.9	"	73	50	147	
	Kanalsträckan B-C						
Basegården	Jonas Olssons sterbhus	1.10	15			16	50
	Kanalsträckan C-C'						
Basegården	Jonas Olssons sterbhus	2.50	15	37	50		
Tegagården	Hugo Johansson	2.50	"	37	50	75	-
	Kanalsträckan C-D						
Tegagården	Hugo Johansson	19.	15	28	50		
Basegården	Johan Jonsson	"	"	28	50	57	-
	Kanalsträckan D-E.						
Basegården	Johan Jonsson	1.54	15	23	10		
" soldattorp	Johan Erlandsson	0.22	"	3	30		
" "	G. o. J. Blomqvist	0.42	"	6	30		
" "	Alfr. Magnusson	0.25	"	3	75		
" "	Aug. Johansson m. fl.	0.30	"	4	50		
" "	Jonas Olssons sterbhus	0.30	"	4	50		
" "	Aug. Andersson	0.05	"	0	75	46	20
	Transp.					341	70

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp:					341	70
	Kanalsträckan B.-B^{I}						
Hökesgården	Johanna Björndahl	3.86	15	67	90		
" f. d. soldattorp	Magnus Andreasson	0.34	"	5	10		
" "	Ida Johansson	0.20	"	3	-	66	-
	Summa					407	70

Tegagården den 10 Juli 1919.

Gustaf Sjöberg

C. A. Eriksson S. A. Rame

Kostnadsberäkning

för uppgräfning af afloppsdiken i och för torrläggning af vattenskadade mark tillhörande Tingagården, Basegården m. fl. uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län, uppgjord vid laga skifteförrättning åren 1918-1919.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Hufvudkanalen A-B-C-C'-D-E						
		Kanalsträckan A-B.						
0+75-+60	15	Schaktning af något stenbunden lera	20	1.00	20	-		
+60-3	40	" " " " "	80	"	80	-		
3-+60	60	" " " " "	195	"	195	-		
+60-2	40	" " " " "	165	"	165	-		
2-3	100	" " " " "	355	"	355	-		
3-+73	73	" " " " "	225	"	225	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			103	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			107	-	1250	-
		Kanalsträckan B-C						
3+77-4+22	49	Schaktning af lera	100	0.80	80	-		
		Ombyggnad af en vägtrumma vid 3+73 enl. ritning			250	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			33	50		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			16	50	380	-

1630 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp					1630	-
4+22-5		**Kanalsträckan C-C²**						
5-6	78	Schaktning af lera	170	0.80	136	-		
6-+77	100	〃 〃 〃	〃	〃	192	-		
	77	〃 〃 〃	〃	〃	152	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			45	-		
		Jordersättning enl. jordersättningslängden			75	-	600	-
		Kanalsträckan C²-D						
6+77-7	23	Schaktning af lera	60	0.80	48	-		
7-8	100	〃 〃 〃	270	[illegible]	216	-		
8-+70	70	〃 〃 〃	200	[illegible]	160	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			49	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			57	-	530	-
		Kanalsträckan D-E						
8+70-9+37	67	Schaktning af lera	175	0.80	140	-		
9+37-10+24	87	〃 〃 〃	205	〃	164	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m tillägges c:a 10% af förestående summor			29	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			46	20	380	-
		(utgår.)						
		Sidodiket B-B¹ (såsom öppet)						
0-1	100	Schaktning af lera	240	0.80	192	-		
		Transp			192	-	3140	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp			192	-	3140	-
1-+66		Schaktning af lera	155	0.80	124	-		
+66-2+19		" " "	125	"	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			48	-		
		Jordersättning incl. jordersättningslängden			66	-		
					530	-		
		Summa Kr					3.140	-
		(utgår)						
		Sidodiket B-B^{I} (såsom täckt ledning)						
		Gräfning af 219 meter täckdike à 50 öre			109	50		
		800 st fyratums (4") tegelrör à 35 öre pr. st.			280	-		
		3 " inkopplings eller slambrunnar à 25 Kr			75	-		
		Läggning af rören igenfyllning af diket m. m.			25	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			50	50		
		Summa Kr			540	-		

Ingagården den 10. Juli 1919.

Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Uttagningsskyldighet i ~~kanal~~sträckorna: B-B^{I} för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	D-E för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	C^{I}-D för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	C-C^{I} för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	B-C för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	A-B för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	Uttagningsskyldighet i gräfningskostnaderna Kr.	öre	%	Uttagningsskyldighet i förrättningskostnaderna %	Kr.	öre
Baregården f. d. soldattorp	9 Anders Andersson			117	56	61	11							67	-	2.13	1.41	8	36
D:o D:o	9 Aug. Andersson			21	10	11	2							12	-	0.38	0.25	1	48
D:o D:o	1 Jonas Olssons sterbhus			129	62	67	13							75	-	2.39	1.56	9	25
D:o D:o	2. Aug., And., Tilda o. Johanna Johansson			135	64	71	13							77	-	2.45	1.63	9	66
D:o D:o	9 Alfred Magnusson			99	47	52	10							57	-	1.81	1.19	7	05
D:o D:o	9 G. o. J. Blomqvist			198	94	104	19							113	-	3.60	2.39	14	17
D:o D:o	9 Johannes Andersson			99	47	52	10							57	-	1.81	1.20	7	11
Ingagården f. d. soldattorp	3. Hugo Johansson					621	116	2341	348					116	-	3.69	6.05	35	68
D:o D:o	3. Joh. Anderssons sterbhus					1320	245	2341	348	1993	169	1824	478	1240	-	39.49	37.49	223	50
Baregården 1/16 mtl	1. Jonas Olssons sterbhus							914	136	1826	155	1665	436	727	-	23.15	23.69	140	48
D:o 1/16 mtl	9 Johan Jonsson					488	91	772	116	652	56	600	157	420	-	13.37	10.45	61	96
Släkesgården	4. Magnus Andreasson											75	20	20	-	0.64	0.91	5	39
D:o	9 Johanna Björndahl											606	159	159	-	5.09	8.21	48	68
D:o f. d. soldattorp	4. Magnus Andreasson	108	210														1.30	7	70
D:o D:o	9 Ida Johansson	57	110														0.69	4	09
D:o D:o	9 Anders Björndahl	114	220														1.39	8	24
	Summa:	274	540	798	380	2877	530	4037	600	4469	380	4770	1250	3140	-	100	100	593	-

Ingagården den 10. Juli 1919.

Gustaf Sjöberg

S. A. Risan C. A. Eriksson

Kostnads fördelnings längd.

Gräfningslista

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Kyrkogården och Bassgården uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1918-1919

Kanalen	Vid afvägningspunkten	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Ytbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A-B-C-D-E						
A - B	0.45	–	1.5	0.5	4.25	Sidolutning 1:1.25
	+60	15	1.4	〃	4:–	
	3	40	1.55	〃	4.40	
	+60	60	2.05	〃	5.63	
	2	40	1.9	〃	5.25	
	3	100	1.55	〃	4.40	
	+73	73	1.5	〃	4.25	
B - C						
	3+77	–	1.5	0.3	3.30	Sidolutning 1:1
	4+22	45	1.45	〃	3.20	Ombyggnad af en vägtrumma vid 3+73 enl. ritning
	5	78	1.5	〃	3.30	
	6	100	1.6	〃	3.50	
	+77	77	1.55	〃	3.40	
C - D						
	6+77	–	1.55	0.3	3.40	
	7	23	1.55	〃	3.40	
	8	100	1.7	〃	3.70	
	+70	70	1.6	〃	3.50	
D - E	8+70	–	1.6	0.3	3.50	Sidolutning 1:1
	9+37	67	1.55	〃	3.40	
	10+24	87	1.50	〃	3.30	
B - B^{I}						
	0	–	1.5	0.3	3.30	Sidolutning 1:1

1	2	3	4	5	6	7
	1	100	1.5	0.3	3.30	
	+66	66	1.45	"	3.20	
	2+19	53	1.5	"	33	

Tingågården den 10. Juli 1919.

Gustaf Sjöberg

C. A. Eriksson J. A. Nilsson

Avskrifternas riktighet bestyrkes:

Ex officio:

Otto Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör

Avskrift.

D.-N:o 3231
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 12 Feb. 1923.

R 1·0179

D.-N:o 8433
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 5 MAJ 1924

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
INGAGÅRDEN och BASEGÅRDEN m.fl. hemman
uti SKARSTADS socken av BARNE härad och SKARABORGS län;
avgivet i och för sökandet av statsanslag år 1923 av

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 december 1923 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande sträckan C-E av diket A-B-C-D-E må uteslutas ur den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 800 kronor till 480 kronor.

BILAGOR:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 blad ritningar
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Föreningsskrift.
" D. Arvodesräkning.
" E. D:o .

4) Stockholm den 14 mars 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith -

Rätt avskrivit betygar
Gs. Åkesdahl -

----------- Översiktskarta. ----------



----------- Skala = 1:100,000. --------

av Avskrift.

Betänkande

angående bestridd torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingagården och Basegården m.fl. hemman uti Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län. **Namn.**

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna 1½ kilometer söder om Skarstads kyrka. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken sankmarksområdet är inlagt med gul färg. **Läge.**

Företaget avser, att genom uppgrävning av ett förut befintligt avloppsdike med sidodiken möjliggöra en för de invid belägna odlade fältens brukning mera lämplig torrläggning. **Företagets ändamål.**

Då jordägarne ej kunde enas om företaget begärdes hos Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet förordnande för behörig förrättningsman att verkställa sådan syn, som omförmäldes i då gällande dikningslags 27§. **Laga syneförrättning.**

Med anledning av denna ansökan blev undertecknad genom resolution av den 16 april 1918 förordnad att hålla denna syn, vilken därefter av mig i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sammanträde hos Hugo Johansson i Ingagården den 10 Juli 1919.

Avskrift av det under syneförrättningen förda protokollet jämte därtill hörande bilagor och 1 blad ritningar närslutes här under (bilaga litt. A)

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av närslutna Kanslibevis (Bilaga litt. B) har densamma vunnit laga kraft och skola arbetena utföras i överensstämmelse med de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal. Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår omfatta de i företaget ingående markerna en areal av 42 hektar och 67 ar odlad eller såsom åker brukad mark.

Jordmånen Jordmånen är av ensartad beskaffenhet och utgöres av grusblandad lermylla på lerbotten och lämpar sig efter skedd torrläggning särdeles väl till odling av våra vanligaste kulturväxter.

Vattensamlingsområde, avrinnings och vattenavledning. Det vatten, som skall framgå i de föreslagna dikena kommer endast från ett mindre nederbördsområde ej överstigande 50 hektar. Vattenströmningen blir därför så ringa att några teoretiska beräkningar för dikenas dimensioner ej kunnat användas, utan har endast praktiska skäl såsom jordartens sammanhållningsförmåga mot ras och utskärningar fått vara de bestämmande. Med ledning härav har för sträckan A-B bestämts en sidolutning av 1:1.25 och en bottenbredd av 0.5 meter och för de övriga dikena där ännu mindre vattenmängder framgå en sidolutning av 1:1, samt en bottenbredd av 0.30 meter.

Brobyggnader.

Företaget berör ingen allmän väg, men kräves dock enskilda brobyggnadsarbeten nämligen:

Å kanalsträckan B-C

Ombyggnad av 1 vägtrumma vid 3+73 enl. ritning.

Dikenas och brons dimensioner finnes i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den synehandlingarne åtföljande grävningstablån.

Kostnad för vattenavledningen.

Kostnader för de föreslagna arbetenas utförande jämte ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgning skall enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 3.140:- kr.

Jordförbättring.

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom företagets utförande är av syneförrättning värderad till 8.261 kronor och 50 öre, vilket i genomsnitt utgör 200 kr. per hektar.

Jämför man värdet av denna förbättring med den kostnad arbetena beräknats kräva överskjuter det förra den senare med 5.121:- kronor, vilket alltså skulle utgöra nettovinsten av företaget.

Sökande av statsanslag.

Då en del av jordägarne genom skriftlig förening (Bilaga litt. B i synehandlingarne) enats om arbetets utförande och att därtill söka anslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget", må vidare därom framhållas.

Odling och tegdikning.

Såsom förut är nämnt och av "ägobeskrivningen" framgår utgöres den i företaget ingående marken uteslutande av såsom åker brukad mark, varför något odlingstvång ej här kan ifrågakomma.

Angående jordens fullständigare torrläggning, erfordras nog att de gamla tegdikena grundligt fördjupas eller ännu bättre ersättes med täckdikning, vilket åtgörande emellertid helt bör överlämnas åt jordägarnes eget gottfinnande och företagsamhet.

Tabell a.

Beskrivning- och värderingslängd över vattenskadade mark tillhörig nedanståendede låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.	Areal: Åker	Areal: Till odling genom markt. förska.	Areal: Annan mark	Areal: Summa.	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen.	Jordförbättringsvärde: Genom odlingen o. legchitning en	Jordförbättringsvärde: Genom odlingen o. legchitning en: å hemmanets eller lägenh.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	Baseg. f.d. soldattorp Jonas Olssons sd. 1	11 72			11 72	1956 50		
			- 43			- 43	129 -		
	1/16	" " Johanna Johansdtr 2							
	1/8	Ingagården Ingr Johansson 3	45			- 45	135 -		
		Johannes Anderssons sd.	16 41			16 41	3112 50		
	3/16	Håkesgården, Mag. Andersson 4	91			- 91	183 -		
		Summa	29 92			29 92	5.516 -		

Av förestående tabell framgår att anslagssökanden inneha en areal av 29 hektar och 92 ar åker.

De kostnader, som medfölja företagets realiserande äro i detalj angivna i den vid laga synneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen, och även här förut summariskt upptagna till ett belopp av 3.140:- kronor.

Kostnad.

En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna genom avdrag från förenämnda längd och arvodesräkningarne blivit uppställda finnes i efterstående.

Kostnadsberäkning

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Areal	à kron.	Kostnad Kr.	Kostnad Öre	Summa Kr.	Summa Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudkanalen A-B-C-C'-D-E						
0+3+73	328	Kanalsträckan A-B						
		Schaktning av något stenblera	1040	1 -	1040	-		
		c:a 10% tillägg			103	-		
		Jordersättningar			107	-	1250	-
		Kanalsträckan B-C						
3+73-4+22	49	Schaktning av lera	100	0.80	80	-		
		Ombyggnad av en vägtrumma vid 3+73 enl. ritning			250	-		
		cirka 10% tillägg			33	50		
		Jordersättningar			16	50	380	-
		~~Kanalsträckan C-C'~~						
~~4+22-6+77~~	~~255~~	~~Schaktning av lera~~	~~510~~	~~0.80~~	~~480~~	~~-~~		
		~~cirka 10% tillägg~~			~~45~~	~~-~~		
		~~Jordersättningar~~			~~75~~	~~-~~	~~600~~	~~-~~
		~~Kanalsträckan C'-D~~						
~~6+77-8+70~~	~~193~~	~~Schaktning av lera~~	~~530~~	~~0.80~~	~~424~~	~~-~~		
		~~cirka 10% tillägg~~			~~49~~	~~-~~		
		~~Jordersättningar~~			~~57~~	~~-~~	~~530~~	~~-~~
		~~Kanalsträckan D-E~~						
~~8+70-10+24~~	~~154~~	~~Schaktning av lera~~	~~380~~	~~0.80~~	~~304~~	~~-~~		
		~~cirka 10% tillägg~~			~~29~~	~~80~~		
		~~Jordersättningar~~			~~46~~	~~20~~	~~380~~	~~-~~
		Kronor			1.630	-	~~3.140~~	~~-~~
		Tillkommer: Kostnad för lagarnsförrättningen			593	-	~~593~~	~~-~~
		Do " " bedömkande o dyl.			127	42	~~127~~	~~42~~
		Summa Kronor			2350	42	~~3.860~~	~~42~~
		Tilläggets utförning 20% à arbetskostnaden			~~300~~	~~-~~	~~[illegible]~~	
					~~2.650~~	~~42~~	~~[illegible]~~	~~42~~

Tabell b

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Andel	Hemmanets o. lägenheters samt innehavares namn.	Ägofigurernas N:o	Förbättringsvärdet.	80% av förbättringskostnaderna	Deltagen i kostnaden för: Grävnings-kostnaden	Laga syneförrättning	Bidragsandel	Summa kostnad	Anslag	Lån
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	-	1 Baseg. f.d. soldattorp Jonas Olssons st.	4-6 105-161	129 - 1956 50	103 30 1565 20	75 -	9 25	2 97 ~~5 91~~	~~90 16~~		
	1/16	Basegården 2				727 -	140 48	45 20			
B	1/6	d:o " Johanna Johansdt.	7-9	135 -	108 -	77 -	9 66	3 12 ~~6 09~~	~~92 75~~		
C	1/8	3 Ingagården Ingr Johansson, Johannes Anderssons st.	35-100	3112 50	2490 -	1356 -	259 38	71 90 ~~113 17~~	~~1728 85~~		
D	3/16	4 Håkesgården. Mag. Andreasson	187-187a 198-194	183 -	146 40	20 -	5 39 ~~7 70~~	4 23 ~~1 95~~	~~24 65~~		
		Summa:		5516 -	4.412 80	~~2656 47~~ ~~1528 -~~ 1.385 93	424 16 ~~285 99~~	127 42	~~3208 55~~ ~~1.941 41~~ 1.957 51	~~802 14~~ 484 38	

Efter de i förestående tabell statsbidrag angivna kostnaderna för sökandena skulle statsanslaget uppgå till 647: kronor.

Tabell c

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående särskilda ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Ha	ar	Kr.	öre	Ha	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
Åker	42	67			29	92		
Äng och annan mark	-	-						
Summa:	42	67	25.792	-	29	92	18.012	-
Genom de föreslagna vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
Åker (förbättrad)								
" (förut äng el. annan mark)	42	67			29	92		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)								
Summa:	42	67	34013	50	29	92	23528 ~~5516~~	- -

Hinder mot företaget. Alldenstund laga synneförrättningen vunnit laga kraft, så att frågan angående enskild rätt är fullt utredd och företaget i intet avseende berör det allmännas rätt kan intet laga hinder uppstå för arbetenas utförande.

Tillstyrkande. Då genom torrläggning av de i företaget ingående jordområdena stora ekonomiska fördelar beredas delägarne, och därför även från nationalekonomisk synpunkt stora fördelar vinnas vill jag på det livligaste förorda det-samma, samt tillstyrka att sökandenas anhållan må bifallas och statsbidrag i förut angiven form lämnas.

Utförande.

På grund av arbetenas omfång bör de lämpligen fördelas på två år.

Liknande företag.

Enligt de upplysningar, som meddelats mig hava de ifrågavarande markerna aldrig förut erhållit statsbidrag i någon form för sin torrläggning, men inom Skarstads socken finnes flera liknande företag vilka utföras med hjälp av statsbidrag.

Skövde i febr. 1923
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.420 kronor 42 öre, varav å sökandenas andel 3.208 kronor 55 öre. Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 2.650 kr. 42 öre varav å sökandens andel 1.937 kr. 51 öre - Stockholm den 14 maj 1925 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar
G. Åkesdahl.

Bilaga litt. B.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.
Landskansliet

Att, såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag anmält missnöje över en utav lantmätaren ingenjören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift, den 10 juli 1919 avslutad syn, i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingagården och Basegården i Skarstads socken, Barne härad, det varder härmed på begäran till bevis meddelat. Mariestad å landskansliet den 18 mars 1920.

På tjänstens vägnar:
Einar Johnsson

Lösen 1:50
Stämpel 0.50
S:ma två kronor

Kommissionären p. b.

Bilaga litt. C

Undertecknade delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingagården, Basegården och Håkesgården uti Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län, överenskomma härmed, att gemensamt söka statsanslag från allmänna avdikningsanslaget till arbetenas utförande.

Ingo Johansson Johannes Anderssons sterbhus
genom Ingo Johansson enl. fullmakt
Magnus Andreasson
Jonas Olsson Sterbhus
genom Oskar Olsson enl. fullmakt
Johanna Johansdotter.

Bevittnas:
Erik Carlsson Gunnar Johansson

Ao. Avskrift.
Bilaga litt. D.

Arfvodesräkning

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning af vattenskadad mark tillhörande Ingagården, Basegården m. fl. hemman uti Skarstads socken Barne härad och Skaraborgs län, upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar af den 23 December 1909.

År månad dag	Arbete m. m.	Ägofigurernas antal	Ägofigurernas medelareal	à kr.	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1919								
	För lösen af förordnandet med kommissionsarfvode				7	25		
	Summa				7	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transp.				7	25		
	För 4 st. kungörelser och kallelser			0.20		80	8	05
	För mätning i åkerskala enl. Tariff I							
	av tomter, trädgård, åker m. m. 42.67 har	193	22.1	0.38	73	34		
	av äng och odlingsmark — " skogsmark, sjö m.m. 0.75 har	12	6.0	0.10	1	20	74	54
	För dubbel jordvärdering enl. 7 § 4 mom. 1/2 af föregående arfvode för mätning af uppskattad mark.				36	67	36	67
	För uträkning af kartan enl. Tariff II 43.42 har	205	20	0.07	14	35	14	35
	För afvägning och undersökning af marken 6 dagar			10·	60	-		
	För afdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag.				50	-		
	" jordersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, gräfningslistans m. fl. längders uppgörande				75	-		
	" Teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets afgifvande.				50	-	235	-
	" 2 st. sammanträdesdagar			10	20	-	20	-
	" lösen af afskrifter och kopior.							
	" 9 ark, handlingar			1.25	11	25		
	" kopia af plankartan med stämpel				17	35		
	" kopia af profil och sektionsritningarne				12	60	41	20
	Transp.						429	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transp.						429	81
	Reseersättningar:							
	Summa:						429	81
	Tillkommer:							
	Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkning				56	20		
	För delgifning af kallelser, handtlangnings- och materialkostnader m. m. enl. särskilda räkningar.				107	-	163	20
	Summa förrättningskostnader						593	-

Klander mot denna räkning kan göras vid Barne häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Ingagården den 10 Juli 1919
Gustaf Sjöberg

Att en med denna lika lydande räkning blifvit till sökandena öfverlämnad intyga.

C. A. Eriksson   G. A. Dersau

Afskriftens riktighet betygas:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg,
Statens Landtbruksingenjör.

Av. Afskrift.

Bilaga litt. E.

Arvodesräkning

för upprättandet av karta och handlingar i det för sökandet av statsanslag från allmänna avdikningsanslaget till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingagården, Basegården m. fl. hemman uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län.

	Arbetets beskaffenhet	kr.	öre
För	kopiering av karta och ritningar	37	92
"	afskrift av handlingarne 42 sidor à 75 öre sidan	31	50
"	lösen av diariebevis ang. missnöjesanmälan med kom. arv.	5	-
"	utlåtandets avgivande med översiktskarta	48	-
"	bindning av handl. och div. expeditionskostn.	5	-
	Summa: kr.	127	42

Kvitteras:

Skövde den 9 dec. 1921

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

Vidimeras: Ex officio,

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift i transumt.

Protokoll fört vid sammanträde, under laga syneförrättning angående upptagandet av avloppskanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Ingagården och Basegården uti Skarstads socken, Barne härad och Skaraborgs län.

:-:

10 §.

Till arbetsdirektion utsågos Hugo Johansson, Oskar Olsson och Magnus Andreasson.

:-:

Ingagården den 10 juli 1919.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

S.A.Dessau. C.A.Johansson.

I transumt rätt avskrivet intygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

INTYG.

På begäran av arbetesdirektionen för det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingagården, Basegården och Håkesgården uti Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga, att arbetet vid ovannämnda företag ej blott påbörjats, utan under min kontroll så långt framskridit att det i huvudsak kan anses slutfört, varför jag härmed vågar tillstyrka, att det beviljade statsanslaget i sin helhet utbetalas med avdrag av endast den del därav, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrivna slutavsyningen verkställts.

Skövde den 12 mars 1924.

Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

STÄMPEL
EN KRONA
1 KR.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
Skövde

tillhör dnr. dnr. 2/118.
24

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade intressenter i det torrläggningsföretag inom Ingagården, Basegården och Håkansgården i Skarstads socken av Skaraborgs län, vartill Kungl. Maj:t den 7 december 1923 beviljat statsbidrag med 800 kronor, förklara härmed, att vi till alla delar biträda den av arbetsstyrelsen för företaget i december 1924 gjorda ansökningen om uteslutning ur arbetsplanen av sträckan C - E av avloppsdiket A - B - C - D - E.

Ingagården, Bya den januari 1925.

Johannes Anderssons sterbhus
Anna Kaja Andersson
Axel Johansson
Olivia Johansson
Martina Johanson

Johanna Johansdotter
Mangnus Andreassan
har försålt sin fastighet till
Karl Mangnussan Och
Janas Olssans sterbhus
till Teodor Larsson vilka
förut undertecknat vår
ansökan

Vittna:

Som härmed bevitnas

Sven Karlsson
Carl Johanson

147
23

Ingagården, Baregården o. Håkensgården Skaraborgs län

Protokoll över hållet sammanträde hos Hugo Johansson Ingagården den 18 Oktober 1924 Med delägarna i Ingag. Bareg. Håkesgårdens avloppsdikesföretag var vid följande beslut fattats

1 Föregående årets räkenskaper granskades och godkändes
Till styrelseledamöter valdes
Hugo Johansson Ingagården omvald och nyvalda, Karl Magnusson Håkesgården och Teodor Larsson Baregården

147
23

Sodk. 24/3 1925

21106

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 31 DEC.1924

Bevis.

Vid verkställd avsyning av det avdikningsföretag,som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingagården,Basegården och Håkansgården uti Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län, till vilket företag Kungl.Maj:t den 7 december 1923 anvisat ett statsbidrag av 800 kronor från allmänna avdikningsanslaget,har befunnits att kanalsträckan A-B-C blivit upptagen i enlighet med den fastställda planen, men att övriga diken endast avputsats så att dagvattnet något friare kan avrinna än förut varit fallet.

De utförda arbetena eller kanslträckan A-B-C:s uppgrävning, skulle enligt kostnadsberäkningen med 20% förhöjning, uppgå till 1930 ~~1956~~.-kr. och sökandenas andel i förrättningskostnaderna till 551.58 kronor eller sammanlagt 2507.58,motsvarande av statsanslaget 657.- kronor.Då sökandena nu förklarat sig ämna anhålla om befrielse från utförandet av den övriga dikningen,då de anse sig kunna torrlägga sina marker bättre och ändamålsenligare genom täckdikning sedan huvudavloppet upp till C numera lämnar tillfälle därtill,vill jag förorda bifall till denna deras anhållan med villkor,att de återbära 150 kronor av de dem utbekomna 650 kronorna.

Skövde den 9 december 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

STÄMPEL
1 KR.
EN KRONA

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör
SKÖVDE