Akt nr:

R-E1a-0180

AU$R-E1a-0180

143

R 1*0180

D.-N:o 5412

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen den 20 MRS 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1923 för torrläggning av vattenskadade marker inom Kivenäbben och Frugården i Rådeneds socken samt Backgården i Sjogerstads socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gustaf Sjöberg i februari 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentjugo/1.020/ kronor att utgå från allmänna ~~norrländska~~ *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som ~~enligt företett protokoll~~ av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta oss ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 juni 1924,

att fullborda detsamma senast den 1 september 1925,

147
23

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi ~~jag~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa oss ~~mig~~ till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kivenäbben per Stenstorp den 14 Februari 1924.

Oskar Johansson
ägare av 1/4 mt Kivenäbben
adr. Stenstorp

Karl Cederlöf
ägare av 5/16 mt Fugl
adr. Dala

Att Oskar Johansson och Karl Cederlöf

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Eriksson.
adress: Bäckg. Dala.

Ingeborg Brandt
adress: Bäckg. Dala.

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1923 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 26 mars 1924.

Albert Smith.

LANT BRUKS NÄMNDEN

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
88. 11. 08.
Dnr 64-1319/88

BESTÄLLNING

Datum 881108

Skaraborgs län

Handläggare Arne Persson

Beställarens namn Kivenäbbens t.f. av år 1921-22
gm Stig Pettersson

Utdelningsadress Backgården, Pl. 15168

Ortsadress (postnummer och ortnamn) 541 93 Skövde

Rikt- och telefonnummer 0500/33345

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter) Sjögerstad Backg. 8:5-7
Registerområde (socken) Sjögerstad
Kommun Skövde
Areal, anges i hektar — Skogsmark — Åker — Ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)
Registerområde (socken)
Kommun
Areal, anges i hektar — Skogsmark — Åker — Ängs- och betesmark

Uppdraget avser
Dikning

☒ Vattenhushållning	☐ Byggnader	☐ Projekt
☐ Växtodling	☐ Mekanisering	☐ Övrigt
☐ Växtskydd	☐ Energi	☐
☐ Trädgård	☐ Struktur	☐
☐ Husdjur	☐ Ekonomi	☐

Uppdragets art

☐ Rådgivning	☒ Besiktning o d	☐ Projektering (teknisk planering)
☐ Utsättning	☐	☐

Övriga upplysningar (omfattning m m)
Kallelser samt medverkan vid sammanträde

Beställarens namnunderskrift Stig Pettersson

Lantbruksnämndens anteckningar

Cregnr (134-60)
LS 1x0180

Cregnr

8.11.88 A.P.
Besiktning +
Sammanträde
1,5 tim x 325:- = 487,50
Summa 488:-

Uppdraget slutfört
datum 1988-12-20

Faktura
nr DF 318, 1989-01-05

☐ Tidkort

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

Lantbruksstyrelsen B 5. 1986-05 5 000. Lbs offset, Jönköping.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/178 00
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/820 40
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 01 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 09 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/11 90 10
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 565, 801 08 Gävle	026/18 00 50
Västernorrlands	Box 1025, 871 01 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Box 216, 951 23 Luleå	0920/680 20

LANT BRUKS NÄMNDEN

DF 318 1989-01-05

RÄKNINGS-MANUSKRIPT

Datum för utfärdande: 88.12.20

Diariebeteckning: 64-1319/88

Cregdossiebeteckning: —

Skaraborgs län

Handläggare: Arne Persson 255

LS 1X 0180

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

011
Kivenäbbens t.f. av år 1921-22
gm. Stig Pettersson
Backgården, Pl. 15 168
541 93 Skövde

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

116

UPPDRAG

Specificeras: Besiktning och medverkan vid sammanträde

Tidsperiod då uppdraget utförts: Nov. 1988

TIDERSÄTTNING 3 §

Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
I	1,5	325:-	487,50	—

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen (1983:291)

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen(1983:291)

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.......................för.....................st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr......................varav utgår tilläggsbelopp med ....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §)......................................

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.........................ha à kr.......................

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §)......................................

Transport 487,50 —

Lantbruksstyrelsen A 78. 1987-10 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	487 50	
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa		
	Grundbelopp		
	Tilläggsbelopp. Antal......................à kr.............................		
	Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
SUMMA		488:-	☒
Momsprocent	på kronor	Kronor	
Att insättas på postgirokonto	nummer	**SUMMA KRONOR**	488:-

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

LS 1x0180

1x0180

Protokoll från sammanträde med
deläg. i Kivenäbben m. fl. fast.
torrläggnings företag av år 1921
-22 i Rådene och Sjogerstad
socknar i Skaraborgs län.

1988-11-08

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

tel 0511-131 40

KALLELSE

1988-10-26

Till delägarna i Kivenäbben m fl
fastigheters torrläggningsföretag
av år 1921-1922 i Rådene och Sjogerstads socknar i Skaraborgs län

Härmed kallas Ni till sammanträde med Kivenäbben m fl fastigheters torrläggningsföretag av år 1921-1922.

Plats: Ingemars Bar, Skövdevägen 27, Skultorp

Tid: Tisdag den 8 november 1988, kl 14.00

Ärende: Företagets underhåll

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar förste lantbrukskonsulent Jan Lundegrén samt undertecknad.

Enligt uppdrag

Arne Persson
Konsulent

FULLMAKT

(får ej avskiljas från kallelsen)

för ....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

.... den 1988

....

....

....

Bevittnas:

....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1988-11-08

"Kivenäbben m fl fastigheter
torrläggningsföretag av år 1921-22"

Dagordning vid sammanträde den 8 nov 1988

Närvarande upprop.

1. Val av ordförande för dagen.
2. Val av sekreterare för dagen.
3. Val av två justeringsmän.
4. Kallelsens godkännande.
5. Dagordningens godkännande.
6. Företagets underhåll.
7. Övriga frågor.
8. Mötets avslutande.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

PROTOKOLL fört vid sammanträde med delägarna i "Kivenäbben, Frugården, Backgårdens torrläggningsföretag av år 1921-22" i Rådene och Sjogerstad socknar i Skaraborgs län.

Tisdagen den 8 nov 1988 på Ingemars Bar, Skövdevägen 27 i Skultorp

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare.

Närvarande: 1:e lantbrukskonsulent Jan Lundegrén, konsulent Arne Persson båda Lantbruksnämnden, Skara samt delägarna enl förteckning.

Delägare	Fastighet	Fig.bet.	Procent	N= närvarande E= ej -"-
Birgitta och Stefan Swensson	Kivenäbben 1:3 (Rådene 1:3)	A	10,91	E
Ingemar Eriksson	Kivenäbben 1:7 (Rådene 1:7)	B	4,90	N
Lars Knopp	Hökaberg 4:4	C	55,71	E
Stig Pettersson	Sjogerstad 8:5-7 Backgården	D	9,22	N
Eva o Jan-Erik Jungåker	Sjogerstad, Öster Backgården 9:2-4	E, F	19,26	N J-E Jungåker m fullmakt från Eva Jungåker

Inkommen fullmakt bifogas originalprotokollet.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Lundegrén.

§ 2.

Till att föra protokollet valdes Arne Persson.

§ 3.

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Stig Pettersson och Ingemar Eriksson.

§ 4.

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 5.

Dagordningen godkändes.

§ 6.

Företagets behov av underhåll diskuterades. Ordföranden upplyste om att företaget har besiktigats strax före sammanträdet av Lundegrén och Persson. Vid besiktningen framkom att underhållsrensning bör utföras från Stefan Swenssons enskilda bro och hela företaget uppströms. Swenssons bro är belägen vid ca 3+10 i företagets ritningar = ca 130 meter nedströms vägsamfällighetens bro.

De närvarande delägarna beslutade att sträckan från Stefan Swenssons enskilda bro och hela företaget uppströms skall rensas. Beslutades även att rensningsjorden skall uppläggas på samma sida av kanalen som vid förra rensningen. Beslutades att ersättning för skada och intrång i form av jordupplag ej skall utgå. De uppgrävda jordmassorna skall i samband med uppgrävningen bredspridas.

Beslutades även att varje markägare ansvarar för sina stängsel i samband med rensningen. Företagets styrelse fick i uppdrag att ombesörja att rensningsåtgärden blir utförd snarast möjligt, dock senast 1 juli 1989. Styrelsen får själv bestämma entreprenör och antagandeform.

§ 7.

Beslutades att ordföranden för utlägg till telefon och porto har rätt att utdebitera 200 kronor. Mötesprotokollet skall översändas till samtliga delägare.

§ 8.

Ordföranden tackade för gott kaffe, för visat förtroende och förklarade förhandlingarna avslutade.

Dag som ovan

Vid protokollet

....

Justeras

Jan Lundegrén Stig Pettersson Ingemar Eriksson

....

ordförande Stig Pettersson Ingemar Eriksson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

tel 0511-131 40

KALLELSE

1988-10-26

Till delägarna i Kivenäbben m fl
fastigheters torrläggningsföretag
av år 1921-1922 i Rådene och Sjogerstads socknar i Skaraborgs län

Härmed kallas Ni till sammanträde med Kivenäbben m fl fastigheters torrläggningsföretag av år 1921-1922.

Plats: Ingemars Bar, Skövdevägen 27, Skultorp

Tid: Tisdag den 8 november 1988, kl 14.00

Ärende: Företagets underhåll

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar förste lantbrukskonsulent Jan Lundegrén samt undertecknad.

Enligt uppdrag

Arne Persson
Konsulent

- -

FULLMAKT

(får ej avskiljas från kallelsen)

för ......Jan Erik Jungåker......

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

Skövde.............. den ...8 nov............ 1988

Eva Jungåker........ ....

....

....

Bevittnas:

....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

PROTOKOLL fört vid sammanträde med delägarna i "Kivenäbben, Frugården, Backgårdens torrläggningsföretag av år 1921-22" i Rådene och Sjogerstad socknar i Skaraborgs län.

Tisdagen den 8 nov 1988 på Ingemars Bar, Skövdevägen 27 i Skultorp

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare.

Närvarande: 1:e lantbrukskonsulent Jan Lundegrén, konsulent Arne Persson båda Lantbruksnämnden, Skara samt delägarna enl förteckning.

Delägare	Fastighet	Fig.bet.	Procent	N= närvarande E= ej -"-
Birgitta och Stefan Swensson	Kivenäbben 1:3 (Rådene 1:3)	A	10,91	E
Ingemar Eriksson	Kivenäbben 1:7 (Rådene 1:7)	B	4,90	N
Lars Knopp	Hökaberg 4:4	C	55,71	E
Stig Pettersson	Sjogerstad 8:5-7 Backgården	D	9,22	N
Eva o Jan-Erik Jungåker	Sjogerstad, Öster Backgården 9:2-4	E, F	19,26	N J-E Jungåker m fullmakt frå Eva Jungåker

Inkommen fullmakt bifogas originalprotokollet.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Lundegrén.

§ 2.

Till att föra protokollet valdes Arne Persson.

§ 3.

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Stig Pettersson och Ingemar Eriksson.

§ 4.

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN

§ 5.

Dagordningen godkändes.

§ 6.

Företagets behov av underhåll diskuterades. Ordföranden upplyste om att företaget har besiktigats strax före sammanträdet av Lundegrén och Persson. Vid besiktningen framkom att underhållsrensning bör utföras från Stefan Swenssons enskilda bro och hela företaget uppströms. Swenssons bro är belägen vid ca 3+10 i företagets ritningar = ca 130 meter nedströms vägsamfällighetens bro.

De närvarande delägarna beslutade att sträckan från Stefan Swenssons enskilda bro och hela företaget uppströms skall rensas. Beslutades även att rensningsjorden skall uppläggas på samma sida av kanalen som vid förra rensningen. Beslutades att ersättning för skada och intrång i form av jordupplag ej skall utgå. De uppgrävda jordmassorna skall i samband med uppgrävningen bredspridas.

Beslutades även att varje markägare ansvarar för sina stängsel i samband med rensningen. Företagets styrelse fick i uppdrag att ombesörja att rensningsåtgärden blir utförd snarast möjligt, dock senast 1 juli 1989. Styrelsen får själv bestämma entreprenör och antagandeform.

§ 7.

Beslutades att ordföranden för utlägg till telefon och porto har rätt att utdebitera 200 kronor. Mötesprotokollet skall översändas till samtliga delägare.

§ 8.

Ordföranden tackade för gott kaffe, för visat förtroende och förklarade förhandlingarna avslutade.

Dag som ovan

Vid protokollet

....

Justeras

Jan Lundegrén Stig Pettersson Ingemar Eriksson

....

ordförande Stig Pettersson Ingemar Eriksson

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

....

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

PROTOKOLL fört vid sammanträde med delägarna i "Kivenäbben, Frugården, Backgårdens torrläggningsföretag av år 1921-22" i Rådene och Sjogerstad socknar i Skaraborgs län.

Tisdagen den 8 nov 1988 på Ingemars Bar, Skövdevägen 27 i Skultorp

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare.

Närvarande: 1:e lantbrukskonsulent Jan Lundegrén, konsulent Arne Persson båda Lantbruksnämnden, Skara samt delägarna enl förteckning.

Delägare	Fastighet	Fig.bet.	Procent	N= närvarande E= ej -"-
Birgitta och Stefan Swensson	Kivenäbben 1:3 (Rådene 1:3)	A	10,91	E
Ingemar Eriksson	Kivenäbben 1:7 (Rådene 1:7)	B	4,90	N
Lars Knopp	Hökaberg 4:4	C	55,71	E
Stig Pettersson	Sjogerstad 8:5-7 Backgården	D	9,22	N
Eva o Jan-Erik Jungåker	Sjogerstad, Öster Backgården 9:2-4	E, F	19,26	N J-E Jungåker m fullmakt frå Eva Jungåker

Inkommen fullmakt bifogas originalprotokollet.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Lundegrén.

§ 2.

Till att föra protokollet valdes Arne Persson.

§ 3.

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Stig Pettersson och Ingemar Eriksson.

§ 4.

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN

§ 5.

Dagordningen godkändes.

§ 6.

Företagets behov av underhåll diskuterades. Ordföranden upplyste om att företaget har besiktigats strax före sammanträdet av Lundegrén och Persson. Vid besiktningen framkom att underhållsrensning bör utföras från Stefan Swenssons enskilda bro och hela företaget uppströms. Swenssons bro är belägen vid ca 3+10 i företagets ritningar = ca 130 meter nedströms vägsamfällighetens bro.

De närvarande delägarna beslutade att sträckan från Stefan Swenssons enskilda bro och hela företaget uppströms skall rensas. Beslutades även att rensningsjorden skall uppläggas på samma sida av kanalen som vid förra rensningen. Beslutades att ersättning för skada och intrång i form av jordupplag ej skall utgå. De uppgrävda jordmassorna skall i samband med uppgrävningen bredspridas.

Beslutades även att varje markägare ansvarar för sina stängsel i samband med rensningen. Företagets styrelse fick i uppdrag att ombesörja att rensningsåtgärden blir utförd snarast möjligt, dock senast 1 juli 1989. Styrelsen får själv bestämma entreprenör och antagandeform.

§ 7.

Beslutades att ordföranden för utlägg till telefon och porto har rätt att utdebitera 200 kronor. Mötesprotokollet skall översändas till samtliga delägare.

§ 8.

Ordföranden tackade för gott kaffe, för visat förtroende och förklarade förhandlingarna avslutade.

Dag som ovan

Vid protokollet

....

Justeras

Jan Lundegrén .... Stig Pettersson .... Ingemar Eriksson ....

ordförande Stig Pettersson Ingemar Eriksson

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

....
LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Kivenäbben, Frugården, Backgårdens torrläggnings-företag av år 1921-22 i Rådene och Sjogerstad socknar i Skaraborgs län.

Tisdagen den 8 nov. 1988 på Ingemars Bar Skördevägen 27 i Skultorp.

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare

Närvarande lc lantbrukskonsulent Jan Lundgren, konsulent Arne Persson båda Lantbruksnämnden, Skara samt delägarna enl. förteckning

Delägare	Fastighet	Fig bet.	Proc	N = Närvarande E = Ej —"—
Birgitta o Stefan Swensson	Kivenäbben 1:3 (Rådene 1:3)	A	10,91	
Ingemar Eriksson	Kivenäbben 1:7 (Rådene 1:7)	B	4,90	
Lars Knopp	Hökaberg 4:4	C	55,71	
Stig Pettersson	Sjogerstad 8:5-7 Backg	D	9,22	
Eva o Jan-Erik Jungåker	Sjogerstad Öster Backg 9:2-4	E, F	19,26	
			100,00	

Inkomna fullmakter bif. org. protokollet

§1

Till att leda dagens förhandlingar valdes

§2

Till att föra protokollet valdes

§3

Till att jämte ordf. justera protokollet valdes
och

§4

Kallelsen till sammanträdet

§5

Dagordningen

§6

övriga frågor

§7

§8

Dag som ovan
Vid protokollet

Justeras

ordförande

1x 0180

PROTOKOLL fört vid sammanträde med
delägarna i Kivenäbben, Frugården,
Backgårdens torrläggningsföretag
av år 1921-22 den 9 december 1982

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Kivenäbben, Frugården, Backgårdens torrläggningsföretag av år 1921-22 i Rådene och Sjogerstads socknar i Skaraborgs län.

Torsdagen den 9 dec. 1982 på Ingemars Bar, Skövdev. 27 i Skultorp

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare samt till ordföranden i Rådene-Ranstads vägsamfällighet, R 437 U.

Närvarande: Förste lantbrukskonsulent Jan Lundegren, Konsulent Arne Persson båda lantbruksnämnden, Skara. Samtliga delägare i företaget samt för Rådene-Ranstads vägsamfällighet, dess ordf. Hans Gustavsson, Cementa A-B med fullmakt och kassör Erik Johansson, Kivenäbben.

Delägare Namn	Fastighet	Fig.bet.enl. 1922 års plank.	Proc. i företaget
Adolf Johansson	Kivenäbben 1:3	A	10,91
Ingemar Eriksson	- "- 1:7 (1:2,1:5)	B	4,90
Lars Knopp	Hökaberg, 4:4 Frug.	C	55,71
Stig Pettersson	Sjogerstad 8:5-7 Backg.	D	9,22
Jan-Erik Jungåker med fullmakt från maka Eva Jungåker	Sjogerstad Öster Backg9:2-4	E,F	19,26
			100,00 %

Inkomna fullmakter bifogas originalprotokollet.

§1

Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Lundegren och att föra protokollet Arne Persson.

§2

Att justera dagens protokoll valdes Stig Pettersson och Ingemar Eriksson.

§3

Dagordningen upplästes och godkändes.

§4

Närvarolistan upplästes, och kallelsen godkändes.

§5

Företogs val av styrelse för företaget. De närvarande beslöt att styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Till ordförande och tillika aktförvarare valdes Stig Pettersson, Backgården samt till övriga ledamöter Lars Knopp och Ingemar Eriksson.

§6

Efter redogörelse och diskusition beslöts att hela dikningsföretaget skall rensas och uppdrogs åt styrelsen att ombesörja rensningen, om möjligt före den 1 oktober 1983. Vidare beslöts att varje delägare, enskilt eller i samarbete, skall nedtaga träd och buskar över sin mark samt borttaga hindrande stängsel. Företaget skall vara röjt från hinder och klart för rensning före den 1juli 1983.

§7

Delägarna beslöt att ingen ersättning för skada och intrång genom jordupplag skall utgå. Beslöts att företaget bekostar grovplanering av uppgrävda rensmassor. Hantering av stubbar regleras i styrelsens kontrakt med entreprenören.
Rensninen av den stensatta delsträckan uppströms vägbron, utformas efter besiktning på platsen i samråd med entreprenören. Styrelsen skall då bedöma möjligheten att gräva upp stensättning och slänt på ena sidan av kanalen. Ev. uppgrävd sten köres bort på företagets bekostnad.

§8

Vägsamfällighetens ordf. Hans Gustavsson meddelade att vägsamfälligheten beslutat bekosta sänkning av berörd vägtrumma vid Kivenäbben. Trumman sänkes efter närmare anvisningar från lantbruksnämden.

§9

Sammanträdet avslutades med kaffesamkväm.

Vid protokollet

Arne Per
Arne Persson

Justeras

Stig Petter
Stig Pettersson

Ingemar Eriksson
Ingemar Eriksson

Attention: Arne Persson
Lantbruksnämnden
Box 224

532 00 SKARA

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1982-09-30
Dnr.

Härmed anhålles om medhjälp för genomförande av dikesrensning av KIVENÄBBENS DIKNINGSFÖRETAG av år 1922.

Sjogerstad 1982-09-28

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Tel 0511-131 40

KALLELSE

1982-11-29

Med anledning av uppkommen fråga om rensning av Kivenäbben, Frugården, Backgårdens torrläggningsföretag av år 1921-22 i Rådene och Sjogerstads socknar av Skaraborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas torsdagen den 9/12 1982 kl 14.00 på Ingemars Bar, Skövdevägen 27 i Skultorp.

Såsom uppgiven sakägare kallas Ni till sammanträdet för att föra Er talan. Sammanträdet är även avsett för val av styrelse för företaget. Förutom dikningsföretaget kan även vägtrumman vid Kivenäbben komma att beröras. Trumman ingår i vägsamfälligheten R 437 U Rådene-Ranstad.

Den som har handlingar och kartor till dikningsföretaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud, skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Från lantbruksnämnden medverkar Jan Lundegrén samt undertecknad.

Arne Persson
Konsulent

- -

Fullmakt

(får ej avskiljas från kallelsen)

för Jan Erik Jungåker

att vid ovannämnda sammanträde min/~~vår~~ talan föra och rätt bevaka, även som att å ~~våra~~/mina vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

Skövde den 9.12 1982

Eva Jungåker

Bevittnas:

Marianne Wallin   Arne Andersson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Tel 0511-131 40

KALLELSE

1982-11-29

Med anledning av uppkommen fråga om rensning av Kivenäbben, Frugården, Backgårdens torrläggningsföretag av år 1921-22 i Rådene och Sjogerstads socknar av Skaraborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas torsdagen den 9/12 1982 kl 14.00 på Ingemars Bar, Skövdevägen 27 i Skultorp.

Såsom uppgiven sakägare kallas Ni till sammanträdet för att föra Er talan. Sammanträdet är även avsett för val av styrelse för företaget. Förutom dikningsföretaget kan även vägtrumman vid Kivenäbben komma att beröras. Trumman ingår i vägsamfälligheten R 437 U Rådene-Ranstad.

Den som har handlingar och kartor till dikningsföretaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud, skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Från lantbruksnämnden medverkar Jan Lundegrén samt undertecknad.

Arne Persson
Konsulent

- -

Fullmakt

(får ej avskiljas från kallelsen)

för ....CEMENTA AB....................................

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å våra/mina vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

SKÖVDE..................... den ....6/12.. 1982

Cementa AB
....
Inge Karlsson
....

Bevittnas:

DA Widen.......................... Birger ....

1 x 0180

Original

Protokoll

fört vid sammanträden med delägarna
i Kivenäbben, Frugården, Backgårdens
torrläggningsföretag av år 1921-22
~~den 9 december 1982 samt~~
den 9 september 1983

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

KALLELSE

1983-09-01

Sammanträde ang brotrumma vid Kivenäbben

Vid sammanträdet med Kivenäbben m fl fast torrläggningsföretag av år 1921-22 i Rådene o Sjogerstads socknar i Skaraborgs län den 9/12 1982 informerade ordföranden i Rådene-Ranstad vägsamfällighet om beslutad sänkning av vägtrumman vid Kivenäbben.

Lantbruksnämnden har därefter utfört detaljerad uppmätning av såväl den äldre stentrumman som betongrörsförlängningen på nedströms-
./. sidan. Uppmätningen framgår av bifogat utlåtande.

För att diskutera och besluta om sänkning av vägtrumman kallas dikningsföretagets delägare och representant för berörd vägsamfällighet härmed till sammanträde

Fredagen den 9 sept 1983 kl 10.00 på
Ingemars Bar i Skultorp

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Från lantbruksnämnden medverkar Jan Lundegrén samt undertecknad.

Arne

Arne Persson
Konsulent

- -

Fullmakt

(får ej avskiljas från kallelsen)

för ....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å våra/mina vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

.... den 1983

....

Bevittnas:

....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

UTLÅTANDE

1983-09-01

Angående vägtrumma vid Kivenäbben, ingående i Rådene-Ranstads vägsamfällighet, R 437 U

I samband med beslut om rensning av Kivenäbben m fl fastigheters torrläggningsföretag av år 1921-22 har konstaterats att vägtrummans uppströmsdel är den ursprungliga stentrumman sedan torrläggningsföretagets tillblivelse 1923, avsynat och godkänt 1924. Stentrumman har på senare tid förlängts vid två tillfällen på nedströmssidan med tillsammans 9 st betongrör (5 st 1 m längd + 4 st 0,6 m längd) med diameter 1,0 m.

Vid avvägning har konstaterats att stentrummans bottenhälla ligger ca 0,5 m högre än torrläggningsföretagets fastställda bottenlinje. Dessutom är de 4 yttersta, på nedströmssidan liggande, betongrören belägna högre än stentrummans befintliga bottenhälla. Sista trumröret på nedströmssidan ligger således ca 13 cm högre än stentrummans bottenhälla på uppströmssidan.



Skiss med uppmätta höjder i vägtrumman (i företagets höjdsystem).

Enligt lantbruksnämndens mening måste berörda parter nu diskutera hur sänkningen av vägtrumman skall utföras. Vid en fullständig sänkning av hela trumman måste även kostnadsfördelningen mellan dikningsföretaget och vägsamfälligheten diskuteras.

Jan Lundegrén
Förste lantbrukskonsulent

Arne Persson
Konsulent

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan Kivenäbbens dikningsföretag av år 1921-22 (kallas dikningsföretaget) och Rådene-Ranstad vägsamfällighet R 437 U (kallas vägsamfälligheten) har träffats följande överenskommelse angående ombyggnad av vägsamfällighetens trumma vid Kivenäbben.

1. **Trumman ombygges i sin helhet så att den äldre befintliga stentrumman ersättes med 1000 mm betongrör som lägges på en bottennivå som vid inloppet är 40 cm lägre än överkant på nuvarande bottenhäll.** Befintliga betongrör i trummans nederdel sänkes till samma nivå som de nya rören (sänkningen blir då drygt 50 cm, räknat från det nedersta rörets nuvarande bottenhöjd).

2. Arbetet enligt pkt 1 ombesörjes av vägsamfälligheten samtidigt som dikningsföretaget rensar kanalen på båda sidor om trumman enligt redan fattat beslut

3. Kostnaderna för ombyggnaden av vägtrumman fördelas så att vägsamfälligheten betalar .65. procent och dikningsföretaget .35. procent av den verkliga ombyggnadskostnaden.

4. Ordförandena i vägsamfälligheten resp dikningsföretaget beslutar gemensamt om antagande av entreprenör för ombyggnaden. Det åligger entreprenören att fakturera ombyggnadskostnaden på respektive part efter den överenskomna procentandelen.

5. Denna överenskommelse är undertecknad i tre exemplar av vilka parterna erhållit var sitt och lantbruksnämnden arkiverat det tredje.

.....Skultorp..... den ..9/9.. 19 83

För vägsamfälligheten
Lars Gustavsson
Ordförande

För dikningsföretaget
Stig Pettersson
Ordförande

PROTOKOLL fört vid sammanträde med
delägarna i Kivenäbben, Frugården,
Backgårdens torrläggningsföretag
av år 1921-22 i Rådene och Sjogerstad
socknar i Skaraborgs län.

Fredagen den 9 sept 1983 på Ingemars Bar, Skövdevägen 27 i Skultorp.

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje delägare samt till ordf och kassören i Rådene-Ranstads vägsamfällighet.

Närvarande: Förste lantbrukskonsulent Jan Lundegrén, konsulent Arne Persson, båda från lantbruksnämnden Skara. Från Rådene-Ranstads vägsamfällighet Gunnar Ahlsson, Rådene, Erik Johansson, Kivenäbben och Nils Sörensen, Skövde.

Delägare	Närvarande = N Ej -"- = E
Adolf Johansson, Kivenäbben 1:3	N
Ingemar Eriksson gm fullmakt till Erik Johansson, Kivenäbben 1:7 m fl	N
Lars Knopp, Hökaberg 4:4	N
Stig Pettersson, Sjogerstad 8:5-7	N
Jan Erik Jungåker med fullmakt från Eva Jungåker, Sjogerstad 9:2-4	N

Inkomna fullmakter bifogas originalprotokollet.

§ 1

Till att leda dagens förhandlingar valdes Jan Lundegrén och att föra protokollet Arne Persson. Ordf förklarade därefter mötet öppnat.

§ 2

Att justera dagens protokoll valdes Stig Pettersson och Lars Knopp.

§ 3

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 4

Den upplästa dagordningen godkändes.

§ 5

Ordföranden redogjorde för lantbruksnämndens detaljerade uppmätning av vägtrumman vid Kivenäbben. Meddelades att tillfredsställande torrläggningsmöjlighet av ovanförliggande marker fordrar en sänkning av hela trumman med ca 40 cm på inloppssidan och ca 55 cm på utloppssidan.

§ 6

Efter diskussion beslutade företagets delägare, enhälligt, att hela vägtrumman vid Kivenäbben skall sänkas så att en tillfredsställande torrläggning av uppströms liggande berörda marker möjliggöres. Beslutet gäller förutsatt att kostnadsfördelning med Rådene-Ranstads vägsamfällighet uppnås enligt följande § 7.

§ 7

Beslutades att upprättad överenskommelse skulle antagas, där torrläggningsföretagets deltagningsskyldighet anges till 35 % och vägsamfällighetens till 65 %.

Överenskommelsen undertecknades av ordf i torrläggningsföretaget och överlämnades till vägsamfälligheten (Gunnar Ahlsson) för godkännande.

§ 8

Torrläggningsföretagets andel av kostnad för trummans sänkning, skall inom företaget fördelas efter delägarnas fastställda procentsatser i företaget.

På initiativ av Jungåker och Pettersson skall dock, gällande trumsänkningen, deltagningsprocenten för Hökaberg Frugården 4:4 på 55,71 % inbördes fördelas mellan nämnda fastighet och fastigheterna Sjogerstad Östra Backgården 9:2-4 respektive Sjogerstad Västra Backgården 8:5-7 med 1/3 vardera.

§ 9

För att vid sänkningen av vägtrumman reducera kostnaderna för övriga delägare i torrläggningsföretaget tillkännagav Jungåker att han bekostar betongrören vid omläggningen av företagets stentrumma. Rören skall då vara av samma kvalité som de nu befintliga trumrören och till ett antal av högst fyra. Övriga ombyggnadskostnader fördelas enligt ovanstående paragrafer 7 och 8.

§ 10

Då inga övriga frågor förekom tackade ordföranden för god samarbetsvilja och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Arne Pers

....
Arne Persson

Justerat

Stig Pettersson　　　　　　Lars T Knopp

....　　..............................
Stig Pettersson　　　　　　Lars Knopp

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

KALLELSE

1983-09-01

Sammanträde ang brotrumma vid Kivenäbben

Vid sammanträdet med Kivenäbben m fl fast torrläggningsföretag av år 1921-22 i Rådene o Sjogerstads socknar i Skaraborgs län den 9/12 1982 informerade ordföranden i Rådene-Ranstad vägsamfällighet om beslutad sänkning av vägtrumman vid Kivenäbben.

Lantbruksnämnden har därefter utfört detaljerad uppmätning av såväl den äldre stentrumman som betongrörsförlängningen på nedströmssidan. ./. Uppmätningen framgår av bifogat utlåtande.

För att diskutera och besluta om sänkning av vägtrumman kallas dikningsföretagets delägare och representant för berörd vägsamfällighet härmed till sammanträde

Fredagen den 9 sept 1983 kl 10.00 på
Ingemars Bar i Skultorp

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Från lantbruksnämnden medverkar Jan Lundegrén samt undertecknad.

Arne

Arne Persson
Konsulent

- -

Fullmakt

(får ej avskiljas från kallelsen)

för Jan Erik Jungåker ....

att vid ovannämnda sammanträde min/~~vår~~ talan föra och rätt bevaka, även som att å våra/mina vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

Skövde .... den ..8.9...... 1983

Eva Jungåker ....

Bevittnas:

....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

KALLELSE

1983-09-01

Sammanträde ang brotrumma vid Kivenäbben

Vid sammanträdet med Kivenäbben m fl fast torrläggningsföretag av år 1921-22 i Rådene o Sjogerstads socknar i Skaraborgs län den 9/12 1982 informerade ordföranden i Rådene-Ranstad vägsamfällighet om beslutad sänkning av vägtrumman vid Kivenäbben.

Lantbruksnämnden har därefter utfört detaljerad uppmätning av såväl den äldre stentrumman som betongrörsförlängningen på nedströmssidan. Uppmätningen framgår av bifogat utlåtande. ./.

För att diskutera och besluta om sänkning av vägtrumman kallas dikningsföretagets delägare och representant för berörd vägsamfällighet härmed till sammanträde

Fredagen den 9 sept 1983 kl 10.00 på
Ingemars Bar i Skultorp

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Från lantbruksnämnden medverkar Jan Lundegrén samt undertecknad.

Arne P

Arne Persson
Konsulent

- -

Fullmakt

(får ej avskiljas från kallelsen)

för Ingemar Ericsson ....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å våra/mina vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

Rådene .... den 9/9 1983

Alve Johansson ....

Bevittnas:

Adolf Johansson ....

DAGORDNING 1983 09 09

SAMMANTRÄDE MED KIVENÄBBENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1921-22

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
3. Närvarande
4. Godkännande av kallelsen och dagordningen
5. Diskussion och beslut angående ev sänkning av vägtrumman vid Kivenäbben.

   Rapport från lantbruksnämndens detaljerade uppmätning.
6. Övriga frågor
7. Sammanträdet avslutas

UPPLYSNINGAR

Styrelsens sammansättning:

Stig Pettersson, ordf
Lars Knopp
Ingemar Eriksson

Vägsamfällighetens ordf:

Hans Gustavsson

Avskrift N:o 2.

R 1*0180

D.-N:o 5412
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 MRS 1924

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Kivenåbben, Frugården, och Backgården uti Råde-neds och Sjogerstads socknar av Gudhems härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1921-22

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll förd vid
sammanträde under på-
gående laga synförättning
angående torrläggning af
en del vattensjuka marker
tillhörande Kivenäbben, Ten-
gården och Backgården uti
Rådeneds och Sjögerstads sock-
nar af Gudhems härad och
Skaraborgs län.

År 1921 den 19 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör hos Viktor Andersson Hultjestan, för att på grund af Konungens Befallningshavandes i länet meddelat förordnande (Bilaga Litt. A) förrätta sådan syn, som omförmäles i gällande dikningslag, i ändamål att genom uppgräfning af förut befintliga aflopp möjliggöra torrläggning af till ofvanstående hemman hörande vattenskadade marker.

Genom i behörig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt. B) och särskilt delgifna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delegarna blifvit underrättade om förättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen, och de af honom såsom biträde vid förättningen tillkallade skiftesgodmännen A. P. Petersson i Skaffaregården och J. V. Johansson i Tidhem dessutom följande personer sig infunnit.

Sökandena till förättningen:

L. J. Johansson för 1/4 mtl. Kivenäbben
Oskar Johansson " " "
Karl Cederlöf " 5/16 " Tengården.

samt af öfriga delägare.

Johan Persson för 1/8 mtl. Backgården
och Sven Olsson för 1/4 mtl. Backgården.

2§.

Det af Konungens Befallningshafvande för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4§.

Något lagligt hinder för förrättningens handläggande funno synemännen ej förligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få ett afloppsdike från dem tillhöriga innodlingar uppgräft till sådana dimensioner, att ej blott öfversvämningar blefvo förebyggda, utan marken äfven kunde nöjaktigt torrläggas till det lagliga djupet af 1,2 mtr. och fordrade de nu att alla de som kunde anses hafva nytta af det begärda torrläggningsföretaget skulle deltaga i kostnaden för arbetets utförande och det blifvande underhållet, hvilken utvisning de anhöllo att synemännen måtte verkställa.

6§.

Med anledning af förutstående yrkanden förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle sedan efter sammanträdets slut begifva sig ut på marken och taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan jordvärdering som för dylika fall är i gällande Dikningslag föreskrifna.

7§.

Då intet vidare yrkande gjordes, som be-höfdes till protokollet tagas upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning.

8§.

Härefter upplöstes sammanträdet med tillkännagifvande, att nytt sådant skulle hållas hos L. J. Johansson i Kivenäbben på tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna komme att meddelas.

Ort och tid som ofvan.

Ex officio

Gustaf Sjöberg

A. P. Petersson   J. V. Johansson.

9§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän, för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen

L. J. Johansson	för	1/4	mtl.	Kivenabben
Oskar Johansson	"	1/4	"	Kivenäbben
Karl Cederlöf	"	5/16	"	Ingården

samt af öfriga delägare.

Sven Olsson	för	1/4	mtl.	Backgården
Johan Persson	"	1/8	"	D:o

10§.

Vid upprop befanns skiftesgodmannen J. V. Johansson ej vara närvarande och anmäldes, att detta hade sin grund däri att J. V. Johansson avlidit sedan förra sammanträdet.

Ny biträdande godman eftersändes af fördröjligen och infann sig på denna kallelse F. H. Olsson i Hämmingstorp, vilken av de närvarande förklarades ojävig. Själf visste han ej med sig stå i något jävsförhållande till någon av delägarne.

11§.

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenavledningens utförande förelades de närvarande och alla dartill hörande längder genomgingos.

12§.

De närvarande uppmanades att framställa de anmärkningar och lämna alla de upplysningar angående namnuppgifter och äganderättsförhållanden, som kunde anses behövliga för en tillförlitlig utredning.

13§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Oskar Johansson, Visnäbben, Stentorp.

14§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena.

15§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga litt. D).

16§.

Då intet vidare förekom tillkännagav förrättningsmannen, att om någon är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive han sina till Västbygdens vattendomstol ställda besvär inom sexti dagar från denna dag.

17 §.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Kivenäbben den 25 april 1922.

Ex officio
Gustaf Sjöberg.

F. H. Olsson.   A. P. Pettersson.

Bilaga Litt. A.

D. ö. W. Dn. N:o 16-39
1920.

Resolution.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet häva skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 20 december 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

John Nelson.   Einar Johnsson.

Stämpel Tre kronor.

D. i. W. Dm. № 16-39
1920

Ingaf d. 20/12 1920 till
Skaraborgs läns landskansli.

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning av avloppskanal i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Kifvenäbben, Ingården m. fl. hemman uti Bådenes och Sjögerstads socknar och Gudhems härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Stenstorp och närmaste järnvägsstation Stenstorp.

Meddelanden angående förrättningen ställes till L. J. Johansson under adress Kifvenäbben Stenstorp.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, skall lämnas under förrättningens gång.

Kifvenäbben den 13 dec. 1920.

L. J. Johansson
Oskar Johansson
Karl Cederlöf
Ingården Bådene.

Bilaga Litt B.

Kungörelse.

Bilaga Litt C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga synesförrättning angående uppgrävning av avloppsdike från och genom mark tillhörande Rövenäbben, Ingården och Backgården uti Rådenes och Sjögerstads socknar av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintligt avloppsdike möjliggöra bättre torrläggning av till förestående gårdar hörande mark, är att anse såsom dikning och att hänföra under de i gällande dikningslags 7 kap. härför gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda nymätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen, där varje särskild ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av (+) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarna.

Genom jordborrning har jordens beskaffenhet, där diket skall framgå, utrönts och har den därvid visat sig vara likartad och bestå av ren lera.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen måste i första hand huvudavloppet, som i förslaget betecknats med A-B-C uppgrävas och givas tillräckligt stora dimensioner såväl till djup som bredd. I det framlagda förslaget är medeldjupet för diket c:a 1.5 meter, bottenbredden bestämd till 0.5 meter och sidolutningen till 1:1,25.

Det vatten, som skall framsläppas genom detta dike kommer från ett vattensamlingsområde omfattande c:a 280 har med en vattentillströmning av 0,3 kub. met. i sekunden. Med anledning av den obetydliga avströmningen har ej några teoretiska beräkningar behövt användas.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro uppgjorda för det föreslagna diket och är å dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid arbetets utförande måste två st. broar eller trummor genom enskilda vägar ombyggas. Huru dessa arbeten lämpligen böra göras är genom specialritningar angivet och är såväl i kostnadsberäkningen som i grävningslistan för varje särskild bro hänvisat till dessa specialritningar.

Dessa broar som endast utgöras av mindre sådana å enskilda vägar, skola av dikningsskyldige ombyggas, men kan arbetet härmed, om ägaren så önskar, överlåtas på honom dock med villkor, att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat.

Vid bestämmandet av dikets läge på marken har den gamla sträckningen i regel följts, såsom å plankartan är angivet med dubbla röda linier.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningarne befintliga.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet ävensom till ledning vid eventuella accordspriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till dikets upptagande och 0,6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller hava av synemännen jämlikt bestämmelserna i 9 kap. dikningslagen bestämts skall givas, och återfinnes ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äge rätt därtill. Vill han det ej, vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för skadan.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersättning, och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet av den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken

som jordbankarne upptaga och använda det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhåll av diket skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan, då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där diket går i rågång skall det upptagas lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande.

Jordbankarne skola ligga på en meters avstånd från dikets kanter och ej givas starkare lutning med detsamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

Vid fördelningen av de med företaget förenade kostnaderna, hava synemännen jämlikt föreskriften i gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

Denna fördelning återfinnes i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Rensningar av kanalen skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar och med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

Kostnaden för framtida underhållet av diket ävensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragts till slut senast (2) år efter arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen men vare dikningsskyldige pliktige att göra sådana ändringar däri, som Kungl. Maj:t eller annan myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Kvarnåbben den 25 april 1922.

Gustaf Sjöberg.

F. H. Olsson. A. P. Pettersson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över vattenskadade marker tillhörande Kivenäbben Ingården, och Backgården uti Bådeneds och Sjögerstads socknar av Gudhems härad och Skaraborgs län. upprättad vid laga syn år 1921-22.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bådeneds socken.										
A.	Kivenäbbin 1/4 mtl.										
	L. J. Johansson.										
1	äng				12						
1a	betesmark				28						
2	″				24						
2a	äng				65						
3	-				10						
4	-				09						
5	-				18						
6	-				38						
7	-				42						
8	-				14						
9	åker		05								
10	-		05								
11	-		05								
12	-		05								
13	-		04								
14	-		07								
15	-		08								
16	väg										06
	Transp.		39	2	60						06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		39	2	60						16
16a	imp.										10
17	åker		10								
18	-		04								
19	-		10								
20	-		14								
21	-		10				87	2	60		
B.	2. Kivenäbben 1/4 mtl. Oskar Johansson										
22	åker		04								
23	-		06								
24	-		05								
25	-		09								
26	-		07								
27	-		03								
28	-		22								
29	-		25								
30	betesmark				12						
31	-				17		81		29		
C.	3. Ingården 5/16 mtl. Karl Cederlöv Maria Cederlöv										
32	åker		28								
33	-		23								
34	-		27								
35	-		19								
36	-		18								
37	-		16								
38	-		25								
39	-		22								
40			22								
	Transp.	2	-			1	68	2	89		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	-			1	68	2	89		16
41	åker		22								
42	-		19								
43	-		18								
44	-		20								
45	-		29								
46	-		19								
47	-		24								
48	-		27								
49	-		06								
50	-		04								
51	-		19								
52	-		19								
53	-		19								
54	-		44								
55	-		39								
56	-		18								
57	-		08								
58	-		09								
59	-		08								
60	-		04								
61	-		10								
62	-		18								
63	väg										04
64	åker		20								
65	-		13								
66	-		13								
67	-		15								
68	-		20								
69	-		13								
70	-		49			7	46				
	Transp.					9	14	2	89		20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					9	14	2	89		20
	Sjögestads socken										
D.	Backgården 4. 3/16 mtl.										
	A. Petterssons st.										
71	åker		40								
72	-		11								
73	-		13								
74	-		14								
75	-		15								
76	-		19			1	12				
E.	Backgården 5. 1/4 mtl.										
	Sven Olsson										
77	torvgravar										04
78	åker		20								
79	-		19								
80	-		18								
81	-		14								
82	-		11								
83	-		13								
84	-		14								
85	-		15			1	24				
F.	Backgården 6. 1/8 mtl.										
	Johan Persson										
86	åker		19								
87	-		22								
88	-		19								
89	-		50			1	10				
	Summa					12	60	2	89		24

Kivenäbben den 25 april 1922

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över mark som kommer att förbättras genom uppgrävning av ett avloppsdike från och genom ägor tillhörande Kivenäbben, Tingården, och Backgården uti Bådenes och Segerstads socknar, af Gudhems härad och Skaraborgs län,

upprättad vid laga syn år 1921-1922.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
						per hektar			per figur												
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	**Kivenäbben**																				
	L. J. Johansson																				
1	äng		12			500	500	–					–								
1a	betesmark		28			400	200	200					56	–							
2	-		24			-	-	-					48	–							
2a	-		65			500	500	–					–								
3	.		10			400	200	200					20	–							
4	.		09			.	-	-					18	–							
5	.		18			.	-	.					36	–							
6	.		38			.	.	.					76	–							
7	.		42			.	.	.					84	–							
8	.		14			.	.	.					28	–							
9	åker		05			800	600	200					10	–							
10	.		05			.	.	.					10	–							
11	.		05			.	.	.					10	–							
12	.		05			.	.	.					10	–							
13	.		04			.	.	.					08	–							
14	.		07			.	.	.					14	–							
15	.		08			.	.	.					16	–							
	Transp.	2	99										444	–							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	99										444	-							
16	väg		06																		
16a	äng		10																		
17	åker		10			800	600	200					20	-							
18	-		04			-	-	-					8	-							
19	-		10			-	-	-					20	-							
20	-		14			-	-	-					28	-							
21	-		10	3	63	600	500	100					10	-	1408	-	878	-	530	-	10,91
B.	2. Kivenäbben																				
	Oskar Johansson																				
22	åker		04			1000	800	200					8	-							
23	-		06			-	-	-					12	-							
24	-		05			-	-	-					10	-							
25	-		09			-	-	-					18	-							
26	-		07			-	-	-					14	-							
27	-		13			-	-	-					6	-							
28	-		22			1000	700	300					66	-							
29.	-		25			-	-	-					75	-							
30	betesmark		12			400	300	100					12	-							
31	-		17	1	10	-	-	-					17	-	926	-	688	-	238	-	4,90
C	3. Frugården																				
	Carl Cederlöf o. Maria Cederlöf																				
32	åker		28			1000	600	400					112	-							
33	-		23			-	-	-					92	-							
34	-		27			-	-	-					108	-							
35	-		19			-	-	-					76	-							
36	-		18			-	-	-					72	-							
37	-		16			-	-	-					64	-							
38	-		25			-	-	-					100	-							
39	-		22			-	-	-					88	-							
40	-		22			-	-	-					88	-							
41	-		22			-	-	-					88	-							
42	-		19			-	-	-					76	-							
	Transp.	2	41	4	73								964	-	2334	-	1566	-	768	-	15,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	41	4	73								964	-	2334	-	1566	-	768	-	15.81
43	åker		18			1000	600	400					72	-							
44	-		20			-	-	-					80	-							
45	-		29			-	-	-					116	-							
46	-		19			-	-	-					76	-							
47	-		24			-	-	-					96	-							
48	-		27			-	-	-					108	-							
49	-		06			-	-	-					24	-							
50	-		04			-	-	-					16	-							
51	-		19			-	-	-					76	-							
52	-		19			-	-	-					76	-							
53	-		19			-	-	-					76	-							
54	-		44			900	600	300					132	-							
55	-		39			-	-	-					117	-							
56	-		18			-	-	-					54	-							
57	-		08			-	-	-					24	-							
58	-		09			-	-	-					27	-							
59	-		08			-	-	-					24	-							
60	-		04			-	-	-					12	-							
61	-		10			-	-						30	-							
62	-		18			1000	600	400					72	-							
64	-		20			-	-	-					80	-							
65	-		13			1000	700	300					39	-							
66	-		13			-	-	-					39	-							
67	-		15			1000	600	400					60	-							
68	-		20			-	-	-					80	-							
69	-		13			1000	700	300					39	-							
70	äng		49	7	46	500	300	200					98	-	7075	-	4368	-	2707	-	55.71
D.	H. Backgården																				
	A. Pettersson																				
71	åker		40			1000	600	400					160	-							
72	-		11			-	-	-					44	-							
	Transp.		51	12	19								204	-	9409	-	5934	-	3475	-	71.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		51	12	19								204	-	9409	-	5934	-	3475	-	71.52
73	åker		13			1000	600	400					52	-							
74	-		14			-	-	-					56	-							
75	-		15			-	-	-					60	-							
76	-		19	1	12	-	-	-					76	-	1120	-	672	-	448	-	9.22
E.	5. Backgården Sven Olsson																				
77	torfgravar		04										-	-							
78	åker		20			1000	600	400					80	-							
79	-		19			-	-	-					76	-							
80	-		18			-	-	-					72	-							
81	-		14			-	-	-					56	-							
82	-		11			-	-	-					44	-							
83	-		13			-	-	-					52	-							
84	-		14			-	-	-					56	-							
85	-		15	1	28	-	-	-					60	-	1240	-	744	-	496	-	10.21
F	6 Backgården Johan Persson																				
86	åker		19			1000	600	400					76	-							
87	-		22			-	-	-					88	-							
88	-		19			-	-	-					76	-							
89	-		50	1	10	-	-	-					200	-	1100	-	660	-	440	-	9.05
	Summa			15	69										12869	-	8010	-	4859	-	100

Kvenäbben den 25 April 1922.

Gustaf Sjöberg

F. H. Olsson.

A. P. Pettersson.

Jordersättningslängd

för upptagandet av avloppsdiket från och genom mark tillhörande **Kivenäbben**, **Tingården**, och **Backgården** uti **Rådenes** och **Sjögestads socknar** af **Gudhems härad** och **Skaraborgs län**, upprättad vid laga syn år 1921-1922.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Jordåtgång och värde		Jordersättningen utgör	
		i ar	per ar kr.	kr.	öre
Kivenäbben	L. J. Johansson	7.15	12:-	85	80
	"	9.00	6 -	54	-
Tingården	Carl Cederlöf och Maria Cederlöf	10.7	15 -	160	50
Backgården	Sven Olsson	2.4	"	36	-
Kivenäbben	Oskar Johansson	0.65	12	7	80
	Summa			344	10

Kivenäbben den 25 April 1922.

Gustaf Sjöberg

F. H. Olsson. A. P. Pettersson

Kostnadsberäkning

för upptagandet av avloppsdike från och genom mark tillhörande Kvänabben, Kungården och Backgården uti Rådenes och Sjögerstads socknar af Gudhems härad och Skaraborgs län, uppgjord vid laga syneförrättning år 1921-1922.

Timpenning 80 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B-C.						
0-+50	50	Schaktning av sandblandad lera	120	0,80	96	-		
+50-1	50	" " "	90	-	72	-		
1-2	100	" " stenb. grus i lera	170	1.00	170	-		
2-3	100	" " " "	190	"	190	-		
3-4	100	"	220	-	220	-		
4-5	100	" starkt stenbunden grus i lera	330	1.50	495	-		
5-6	100	" " " "	350	"	525	-		
6-7	100	" " torfjord med rötter	290	0,70	203	-		
7-8	100	" " " "	290	-	203	-		
8-9	100	" " " "	290	"	203	-		
9-10	100	" " " "	290	"	203	-		
	1000	Ombyggnad av byvägsbron vid 4+32 bygg. a			250	-		
		" " -ägovägsbro " 6+10 " b			100	-		
		10% tillägg för oförutsedda fall			315	90		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			344	10	3690	-
		Summa					3690	-

Kvänabben den 25 april 1922.

Gustaf Sjöberg.

Kostnadsfördelningslängd

för uppgrävning av avloppsdike från och genom mark tillhörande Kivenäbben, Ingården, och Backgården uti Bådenäs och Sjögerstads socknar af Gudhems härad och Skaraborgs län uppgjord vid laga synförrättning år 1921-1922

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Deltagare i kanalens uppgrävning.			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna	
		med ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	med %	Kr.	öre
Kivenäbben	1. L. J. Johansson	583-	402	10,91	35	33
"	2. Oskar Johansson	261.80	182	4.90	15	87
Ingården	3. Carl Cederlöf o. Maria Cederlöf	2977.70	2056	55,71	180	41
Backgården	4. Verner Pettersson	492.80	340	9.22	29	86
Backgården	5. Sven Olsson	545.60	376	10,20	33	06
"	6. Johan Persson	484-	334	9.06	29	30
	Summa	5.344.90	3690-	100-	323	83

Kivenäbben den 25 april 1922

Gustaf Sjöberg

J. H. Olsson   A. P. Pettersson

Grävningslista.

över den jord, som åtgår för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Kivenäbben**, **Tungården** m.fl. hemman uti **Bådene** och **Sjogerstads socknar** av **Gudhems härad** och **Skaraborg län**, uppmätlad åren 1921-1922.

Kanalen.	Vid avvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter.	Dagbredd i meter.	Anmärkningar.
A-B	0		1.40	0,5	4.00	Bb. 0.5
	+50	50	1.00	.	3.00	Sidolutning 1:1.25
	1	50	1.00	.	3.00	Omläggning 1 st. Byvägs-
	2	100	1.00	.	3.00	trumma enl. typ. a vid
	3	100	1.10	.	3.25	4+32 4 m. bred.
	4	100	1.20	.	3.50	
	+32	32	1.70	.	4.75	
B-C	5	68	1.80		5.00	Bb. = 0,5
	6	100	1.40	.	4.00	Sidolutning 1:1,25
	7	100	1.30	.	3.75	Omläggning av 1 st. ägo-
	8	100	1.40	.	4.00	vägsbro enl. typ b vid
	9	100	1.40	.	4.00	6+10
	10	100	1.30	.	3.75	

Kivenäbben den 25 april 1922

Gustaf Sjöberg

Avskrifternas riktighet bestyrkes:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör

177/23

D. N:o 16323
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 25 OKT. 1924

Rapport

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 5 juli 1924 från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kivenäbben och Frugården i Rådeneds socken, samt Backgården uti Sjogerstads socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 7 december 1923.

Ändring däri medgiven, ingen.

Statsunderstöd: anslag utan återbetalningsskyldighet från 1923 års allmänna avdikningsanslag kr. 1020.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 mars 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925.

Förlängd arbetstid, ingen.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. 4.094.51.

verklig kostnad, enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr. 3.018.61.

Vid av undertecknad den 18 oktober 1914 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 24 oktober 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

INTYG.

På begäran av delägarne i det avdikningsföretag,som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kivenäbben,Frugården och Backgården uti Sjogerstads och Rådeneds socknar av Gudhems härad och Skaraborgs län,får jag härmed intyga,att arbetet vid ovannämnda företag,ej blott påbörjats,utan under min kontroll så långt framskridit,att det i huvudsak kan anses slutfört,varföre jag härmed vågar tillstyrka,att det beviljade anslaget i sin helhet utbetalas med avdrag av endast den del därav,som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrivna slutavsyningen verkställts.

Skövde den 8 mars 1924.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖVDE.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA

147/23

17360

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 11 NOV. 1924

Godkänt den 19/11 1924

Bevis

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 5 juli 1924 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan av Oskar Johansson, Kivenäbben, Stenstorp,

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kivenäbben och Frugården i Rådeneds socken, samt Backgården uti Sjogerstads socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 7 december 1923.

Ändring däri **medgiven, ingen.**

Statsunderstöd: **anslag utan återbetalningsskyldighet från** 1923 års allmänna **avdikningsanslag kr. 1020.-**

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 mars 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925.

Förlängd arbetstid, ingen.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. 4.094.51.

verklig kostnad, enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr. 3.018.61.

Vid av undertecknad den 18 oktober 1914 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 24 oktober 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL 1 KR.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör
SKÖVDE

Avskrift.

R 1-0180

D:no 5412
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 MRS 1924

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

KIVENÄBBEN, FRUGÅRDEN och BACKGÅRDEN

uti SJOGERSTADS och RÅDENEDS socknar av GUDHEMS härad

och SKARABORGS län;

avgivet i och för sökandet av statsanslag år 1923 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1923 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 januari 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

BILAGOR:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Arvodesräkningar.
" D. D:o.

Översiktskarta.



Skala = 1:100,000.

Avskrift.

Utlåtande

angående beräknad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kivenäbben och Ingården uti Rådeneds socken, samt Backgården uti Sjögerstads socken, allt inom Gudhems härad och Skaraborgs län.

Namn.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna cirka 2 à 3 kilometer sydost om Häggums kyrka. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken sankmarksområdet är inlagt med gul färg.

Läge.

Företaget avser, att genom fördjupning och utvidgning av ett förut befintligt avloppsdike möjliggöra en för de invid belägna odlade fältens torrläggning

Företagets ändamål.

Då jordägarne icke kunde enas om företagets utförande och kostnadernas fördelning ingick en del av dem till Kungl. Maj:ts befallningshavande med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn, som omförmäles i gällande dikningslags 7 kap.

Laga syneförrättning.

Med anledning av denna ansökan blev undertecknad genom resolution av den 20 dec. 1920 förordnad att hålla denna syn, vilken därför av mig i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sam-

sammanträde hos L. J. Andersson i Kivenäbben den 25 april 1922.

Avskrift av det under synneförrättningen förda protokollet jämte därtill hörande bilagor och 1 blad ritningar närslutes här under Bilaga litt. A.

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje vilket framgår av närslutna chariebevis, Bilaga litt. B, har densamma vunnit laga kraft och skola arbetena utföras i överensstämmelse med de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal. Såsom av den vid synneförrättningen uppgjorda "ägobeskrivningen och arealförteckningen" framgår, omfatta de i företaget ingående markerna en areal av 12 hektar och ~~70~~ 56 ar odlad, eller såsom åker brukad mark, samt 2 har och 89 ar äng eller tillsammans 15 har och ~~9~~ 45 ar.

Då synemännen emellertid vid jordvärderingen funnit sig böra från deltagningsskyldighet i företaget utesluta 77 ar äng kommer den således i företaget ingående ängen att omfatta 2 har och 12 ar.

Jordmånen Jordmånen å de såsom åker brukade fälten utgöres av ett väl förmultnat och djupt torvlager vilande på melladels grus och lera. Jorden lämpar sig efter skedd torrläggning särdeles väl för odling av vårsäd, foderväxter och rotfrukter.

Vattensamlingsområde, avrinning och vattenavledning

Det vatten, som skall framgå i det föreslagna diket kommer endast från ett nederbördsområde omfattande cirka 125 hektar. Vattentillströmningen blir därför så ringa att några teoretiska beräkningar för dikenas dimensioner ej kunnat användas, utan har endast praktiska skäl såsom jordens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar fått vara de bestämmande.

Med ledning härav har för nämnda dike föreslagits en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1.25.

Brobyggnader.

Företaget berör ingen allmän väg, men kräves dock en del enskilda brobyggnadsarbeten, nämligen:

Ombyggnad av en byvägsbro vid 4+32 enligt typ a och en ägovägsbro vid 6+10 enligt typ b.

Dikets och broarnas dimensioner finnes i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den synehandlingarne åtföljande grävningslistan.

Kostnaden

Kostnaden för de föreslagför vattenavledningen, jordförbättring.

na arbetenas utförande jämte ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgning skall enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 4859: kronor, vilket i genomsnitt utgör 325 kr. per. hektar.

Sökande av statsanslag.

Då samtliga delägare i företaget genom skrivelse till Konungen begärt att gemensamt söka statsanslag från "allmänna avdikningsanslaget" utan återbetalningsskyldighet må vidare därom framhållas:

Såsom förut är nämnt och av "ägobeskrivningen" framgår utgöres den i företaget ingående marken huvudsakligen av såsom åker brukad.

De delar av sankmarksområdet, som ej äro uppodlade kunna visserligen lämpa sig härför, men då de äro bevuxna av ett grovt stargsbestånd och användas såsom betesmark anser jag att något odlingstvång här ej bör påläggas.

Angående den redan odlade jordens fullständigare torrläggning erfordras visserligen, att de gamla tegdikena grundligt fördjupas vilken åtgärd emellertid helt bör i likhet med jordens brukning helt överlämnas åt jordägarens eged godtfinnande och företagsamhet.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående låne- och anslagsökandena tillhörande hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmanets o lägenhetens samt innehavarens namn m. m.	Areal: Åker Ha	Areal: Åker ar	Areal: Till odling friställd gem. mark Ha	Areal: Till odling friställd gem. mark ar	Areal: Annan mark Ha	Areal: Annan mark ar	Areal: Summa Ha	Areal: Summa ar	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen kr.	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningen öre	Jordförbättringsvärde: genom odling o. teg~~dikning~~: pr. har kr.	öre	Jordförbättringsvärde: genom odling o. teg~~dikning~~: å hemmanet eller lägenheten kr.	öre
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
		Rådeneds socken														
	1/4	Kivenäbben,[1] L. J. Johansson		87			1 ~~2~~	83 ~~60~~	2 ~~3~~	70 ~~47~~	583 ~~530~~	-				
	1/4	D:o [2] Oskar Johansson		81				29	1	10	261 ~~238~~	80 -				
	5/16	Ängården,[3] Karl o Maria Cederlöf.	7 ~~7~~	42 ~~46~~			-		7 ~~7~~	42 ~~46~~	2977 ~~270~~	70 7-				
		Sjogerstads socken														
	3/16	Backgården,[4] Verner Pettersson	1	12					1	12	492 ~~448~~	80 -				
	1/4	d:o [5] Sven Olsson	1	24					1	24	545 ~~496~~	60 -				
	1/8	d:o [6] Johan Persson	1	10					1	10	484 ~~440~~	-				
		Summa	12 ~~12~~	56 ~~60~~			2 ~~2~~	12 ~~84~~	14 ~~15~~	68 ~~44~~	5344 ~~485~~	90 ~~9~~				

Kostnad.

De kostnader, som medfölja företagets realiserande äro i detalj angivna i den vid synefförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen och även här förut summariskt upptagna till ett belopp av 3690 kr.

En mera överskådlig tablå,

där samtliga kostnader genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningarne blivit uppställda finnes i efterstående

Kostnadsberäkning

Läge	Längd i met.	Arbete, jordmån m. m.	Antal Kbm	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
		Kanalsträckan A-B-C.						
0-10	1000	Schaktning av sandblandad lera	210	0.80	168	-		
		Do " stenb. grus o lera	580	1:-	580	-		
		Do " hårt stenbunden grus o lera	680	1.50	1020	-		
		Do " torvdy med rötter	1160	0.70	812	-		
		Ombyggnad av byvägsbro vid 4+32 typ. a			250	-		
		Do av ägovägsbro vid 6+10 typ. b			100	-		
		Cirka 10% tillägg			315	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			344	10	3690	-
		Kronor					3690	-
		Tillkommer:						
		Kostnad för laga syneförrättningen					323	83
		Kostnad för bedömandet o dylikt					80	68
		Summa kronor					4094	51

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.094 kronor 51 öre. Stockholm den 25 januari 1924.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell C

utvisande låne- och anslagsökanderdenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavarens namn.	Ägofigurernas N:r	Förbättringsvärdet		80% av förbättringsvärdet		Delaktighet i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
								Dräneringen		Lantmäteriförrättningen		Bidänk-andel							
				kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
		Rådenes socken																	
A	1/4	1 Klivenäbben, L.J. Johansson	1–21	583	-	466	40	402	-	35	33	8	79	446	12				
B	1/4	2 D:o Oskar Johansson	22-31	261	80	209	44	182	-	15	87	3	98	201	85				
C	5/16	3 Ängården, Karl o Maria Cederlöf	32-70	2977	70	2382	16	2056	-	180	41	44	95	2281	36				
		Sjogerstads socken																	
D	3/16	4 Backgården, Verner Pedersson	71-76	492	80	394	24	340	-	29	86	7	44	377	30				
E	1/4	5 D:o Sven Olsson	77-85	545	60	436	48	376	-	33	06	8	92	417	28				
F	1/8	6 D:o Johan Persson	86-89	484	-	387	20	334	-	29	30	7	30	370	60				
		Summa		5344	90	4275	92	3690	-	323	83	80	68	4094	51	1023	63		

Efter de i föregående tabell Statsbidrag angivna kostnaderna för sökandena skulle statsanslaget uppgå till - - - - - - - - - - - - - - - - 1365:kr.

Tabell C.

utvisande arealen och värdet av de i företaget olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånsökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Ha	ar	Kr.	öre	Ha	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	12 ~~12~~	56 ~~60~~			12 ~~12~~	56 ~~60~~		
äng och annan mark	2 ~~2~~	12 ~~89~~			2 ~~2~~	12 ~~89~~		
Summa	14 ~~15~~	68 ~~49~~	7524 ~~8010~~	10 ~~–~~	14 ~~15~~	68 ~~49~~	7524 ~~8010~~	10 –
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättring)	12 ~~12~~	56 ~~60~~			12 ~~12~~	56 ~~60~~		
" (förut äng eller annan mark)								
äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	2	12			2	12		
Summa	14 ~~15~~	68 ~~72~~	12869	–	14 ~~15~~	68 ~~72~~	12869 ~~4869~~	– –

Hinder mot företaget. Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft, så att frågan angående enskild rätt är fullt utredd och företaget i intet avseende berör det allmännas rätt kan intet lagligt hinder uppstå för arbetenas utförande.

Tillstyrkande

Då genom torrläggning av de i företaget ingående jordområdena stora ekonomiska fördelar beredas delägarne, och därför även från nationalekonomisk synpunkt sett fördelar vinnas, vill jag på det livligaste förorda detsamma, samt tillstyrka att sökandenas anhållan må bifallas och statsbidrag i förut angiven form lämnas.

Utförande

På grund av arbetets omfång bör det lämpligen utföras på ett år.

Liknande företag.

Enligt de upplysningar, som meddelats mig hava de ifrågavarande markerna aldrig förut erhållit statsbidrag i någon form för sin torrläggning, och ej heller finnes mig veterligt något liknande företag i närheten, som utförts med hjälp av statsmedel.

Skövde i februari 1923

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

Bilaga till B.

Avskrift i transumt.

Till Västerbygdens vattendomstol.

Vänersborg.

Då i och för sökandet

av statsanslag m.m. till utförande av dikningsföretag där laga syneförrättning verkställts, bevis kräves, att förrättningen ej blivit överklagad, får jag vördsamt anhålla om intyg huruvida sådan missnöjesanmälan, som omförmäles i dikningslagens 11 kap. 85 § inkommit till Vattendomstolen angående efterstående företag.

1/ :-:-:-:-:-:-:-:

2/ :-:-:-:-:-:-:-:-

3/ :-:-:-:-:-:-:-:-:

4./ -:-:-:-:-.-:-:-:-:

5./ :-:-:-:-:-:-:-:-:

6./ Kivenäbben, Ängården och Backgården uti Rådeneds och Sjogerstads socknar av Gudhems härad och Skaraborgs län; avslutad den 25 april 1922

:-:

Skövde den 29 november 1922
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

På begäran varder härmed intygat, att besvär härstädes blivit anförda emot den här ovan vid num. 6 omförmälda förrättningen:-, men att emot övriga här ovan omnämnda förrättningar besvär härstädes icke blivit anförda; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 januari 1923

J. Hult.

Lösendspl. - - 0.25
Bevilln. stpl. 1.-
S:ma En krona 25 öre

I transumt rätt avskrivet intygar:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga till B.a.

Till förklaring av det å vidfogade skrift utfärdade beviset den 17 januari 1923 varder härmed på begäran intygat, att, såvida med den i skriften vid num. 6 omförmälda förrättningen rörande hemmanen Kivenabben, Ängården och Backgården i Rådeneds och Sjö- Sten- gårdens torps socknar avses en annan förrättning än en den 25 april 1922 avslutad syneförrättning för uppgrävning av avloppskanaler inom Kivenabben, Ängården och Bossgården m. fl. hemman i Rådeneds och Stenstorps socknar, Gudhems härad, samt Huljesten m. fl. hemman i Häggums socken, Valle härad, allt Skaraborgs län, besvär emot den vid num. 6 i skriften omförmälda förrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Västerbygdens vattendomstol.

vdt/ Vänersborg den 15 februari 1923

Av vattenrättsdomarämbetet:

Hugo von Sydow

Utan avgift.

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg,
Stöde.

Avskrift.

ARVODESRÄKNING Bilaga till C.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kivenäbben, Ängården och Backgården uti Rådeneds och Sjogerstads socknar av Gudhems härad i Skaraborgs län
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920., år 1922

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1922		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	13	0,50	6	50	6	50
April	25	**Ägomätning 1:4000,** §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.70	6,00	4	20		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		12.56 har åker, medelareal 0.165 har	12.56	1.00	13	31		
		ägofigurer st.	76	0.17	12	92		
		2.84 har äng och odlingsmark, medelareal 0.24 har	2.89	0.74	2	14		
		ägofigurer st.	12	0.14	1	68		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0.24 har impediment och höglänt mark medelareal 0.06 har	0.24	0.78	0	19		
		ägofigurer st.	4	0.05	-	20	40	64
		S:a 15:64 har S:a 92 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					47	14

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					47	1
		d) 1:sta regalarket			4	—	4	-
		övriga regalark st.		1,00				
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 1 *dagar*		12,00	12	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4 *punkter pr har* 15.69 *har*		0.52	8	26		
		avvägda punkter st.	70	0.04	2	80		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	2	2,50	5	-		
		i annan mark „	0.70	5,00	3	50	31	56
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		92 *ägofigurer, medelareal* 0.17 *har* st.	92	0.05	4	60		
		har	15.69	0.10	1	57	6	17
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer st.	92	0,03	2	76	2	76
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 *dagar*	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell, ... kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			~~4~~	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	60	0,06	3	62		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	87	0,12	10	44	26	06
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		6,50				
		2) befintligt avlopp „	1	3.50 ~~7,00~~	3	50		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	-	6	50
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—	2	-
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			~~3~~	~~50~~		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... *m² sektion på* ... km.						
		„ „ „ ... *„*						
		„ „ „ ... *„*						
		Överföres					126	19

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					126	19
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00				
		2) „ „ över „ „		10,00				
		Tvärsektion § 22,						
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	2	0,25	-	50		50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ....m² för st.						
		„ „ „						
		„ „ „						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	0	75	1	75
		Arbetsbeskrivning, § 28.						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, § 29,						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	1	4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3	69	7	69
		Förslag till brobyggnad, § 34,						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „	1	3,00	3	—		
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		Förslag till trumma, § 36,						
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.	1	5,00	5	—	8	—
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
		Överföres					147	13

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					147	13
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal ..... st.	70	0,01	-	70		70
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	4	3,00	12	-	12	
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			~~1~~	~~50~~		
		varje ersättningsbelopp ..... st.	1/2 dag.	12:- ~~0,25~~	6	-	6	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom 1 dagar*	1	12,00	12	-	12	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2, ... „*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom 14, ... „*	1	12,00	12	-	12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					189	83
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			24	-		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			41	-		
							77	50
		Summa kronor					267	33
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					189	83
		Övriga förrättningskostnader					77	50
		Summa kronor					267	33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ondhems *häradsrätt.*

Kivenäbben *den* 25 april *19*22

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

G. H. Olsson A. P. Pettersson

Kronor 267.33 *kvitteras:*

Kivenäbben *den* 25 April *19*22

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Vidimeras: Ex officio:

Gustaf Sjöberg

avskrift. -17- Bilaga litt. 6.

LÖSEN

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga synneförrättning ang. torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rivenäbben, Ängården och Backgården uti Rådenes och Sjogerstads socknar av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Arbete	*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, *§ 49,*						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark ... st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.17 *har, ägofigurer, ... st.*	92	0.07	6	44		
har	15.69	0.14	2	20		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	16		
3) insättning av höjdlägestal ... st.	70	0,02	1	40		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	25	0,05	1	25		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp ... km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp ... „	1	6,00	6	-		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			-	65		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	39	25
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar ... st.		3,00				
tvärsektions och broritningar ... „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, *§ 55 ... sid.*	23	0,75			17	25
Summa kronor					56	50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems *häradsrätt.*

Rivenäbben *den* 25 april *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 56,50 *kvitteras:*

Rivenäbben *den* 25 april *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Vidimeras: Ex officio:
Gustaf Sjöberg

Avskrift. Bilaga Litt. D.

Arvodesräkning

för upprättandet av karta och handlingar i det för sökandet av statsanslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget" till utdikning av vattenskadade marker tillhörande Kivenäbben, Arngården och Backgården uti Rådenes och Sjogerstads socknar av Gudhems härad och Skaraborgs län.

	arbetets beskaffenhet m. m.	Kr.	öre
För	kopiering av karta och ritningar	29	43
"	avskrift av handlingarne 5 3/4 ark à 3 kr: arket	17	25
"	betänkandets avgivande översiktskarta	29	–
"	inbindning av handl. jämte div. exp. kostnader.	5	–
	Summa Kr.	80	68

Kvitteras:
Skövde den 1 sept. 1922
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Vidimeras: Ex officio:
Gustaf Sjöberg

Vidimeras Ex Officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör