**Akt nr:**

**R-E1a-0185**

*AU$R-E1a-0185*

189.

R 1-0185

1580

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 26 JAN. 1925

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 november 1924 för torrläggning av vattenskadade marker inom Ryttarmossen, Kroksjökärr, Nyängskärr, Rosendal, Timmermossen, Odenslund och Stenbrotorp i Amnehärads socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg den 8 december 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tretusensexhundranittio/3.690/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusentvåhundratjugo /1.220/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 29 sept. 1922, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

254/24

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ryttaremossen den 22 dec 1924.

August Johanson ägare af
Lägenheten Nyangåkärret

Linus Karlsson ägare af
Lägenheten Ryttaremossen

Karl Karlsson ägare af
Lägenheten Timmermossen

Att August Johanson, Linus Karlsson och
~~Nyångskärret~~ Karl Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Herman Augustsson Paul Hermansson

Adress: Midskog Adress: Midskog.

*Med stöd av Kungl. brevet den* 7 november 1924 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

*Stockholm den* 6 februari 1925.

Albert Smith

Avskrift.

R 1-0185

D.-N:o 20491
Inkom till
K.Landtbruksstyrelsen
den 11 Dec.1923.

Ink. till Jordbruks-Depᵗ
d. 7 NOV. 1936

D.-N:o 1580
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 26 JAN. 1925

# BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
RYTTAREMOSSEN, TIMMERMOSSEN och NYÄNGSKÄRR m.fl.
hemman uti Amnehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad
och Skaraborgs län;
avgivet i och för statsbidrags sökande år 1923 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 november 1924 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 november 1924.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras: Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

**BILAGOR:**

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnäjesanmälan.
" C. Arvodesräkning.
" D D:o
" E. "


Hult
Sörhult
Rödkärn
Bröttorp
Hult
Skogen
Nöltorp
Lölåsen
Mälskog
Kärret
Björke
Kullen
Backen
Qvarnhallstorp
Folkeberg
Guntorp
Hungstorp
Hjervängen
Rumpängen
Hofva
Store Karsmossen
ST

# Betänkande

angående beslutad utdikning av vattensjuka marker tillhörande Ryttaremossen, Kroksjökärr, Hult, Nygångskärr, Rosendal m. fl. hemman och lägenheter uti Amnehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Namn.

Läge.

De ifrågavarande vattenskadade markerna äro belägna öster om landsvägen mellan Torved–Gullspång samt cirka 10 kilometer från sistnämnda plats. Angående läget i övrigt hänvisas till närslutna översiktskarta, där sankmarksområdet är utmärkt med gul färg.

Företaget avsåg ursprungligen att genom sänkning av den så kallade Kroksjön möjliggöra en torrläggning av kring densamma och dess utlopp belägna vattensjuka marker.

Laga syneförrättning.

Då någon överenskommelse intressenterna emellan ej kunde ernås angående företagets utförande, ingick Ivar Karlsson i Ryttaremossen till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet med ansökan den 14 maj 1917 om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn, som omförmäldes i då gällande dikningslags 27 §. Genom resolution av den 16 maj samma år blev undertecknad förordnad att verkställa densamma, och har denna sedan i laga ordning av mig blivit handlagd samt avslutad vid sammanträde i Ryttarmossen den 29 sept. 1922.

Avskrift av det vid synaförrättningen förda protokollet med därtill hörande bilagor närslutes här under Bilaga litt A.

Då ingen missnöjesanmälan mot förrättningen gjorts, såsom av diariebevis från Västerbygdens vattendomstol framgår (Bilaga litt B), har synemannens utlåtande vunnit laga kraft och skall såsom kraftvunnen dom gälla.

**Areal.**

Såsom av den vid laga syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår, omfattar den i företaget i sin helhet ingående marken 16,86 har åker, 54,71 har oodlad mark eller tillsammans 71,57 har vattensjuk mark. Då emellertid företaget uppdelats i trenne från varandra skilda avdikningssamfälligheter, av vilka endast den enas (N:o I) utdikning nu föreligger, och till vilka arbeten härmed sökes bidrag av statsmedel, må påpekas att i denna avdelning endast ingå 15,79 har odlad och 90 ar oodlad mark eller tillsammans 16,69 har.

**Vattenavledning.**

Den ifrågavarande utdikningen, som endast omfattar övre avdelningen eller N:o 1, kräver för sin torrläggning upptagandet av trenne avloppsdiken nämligen huvudavloppet A-B-C-D och sidodiket $B-B^I$. För att vattnet från Kroksjön ej skall taga sig väg i kanalen $A^I-B-C-C^I-D$ skall vid $A^I$ läggas en dammstack tvärs över densamma med en höjdläge av +7,30 mtr. Den vid sjön belägna träddammen på höjdläget +8,27 får ej heller borttagas eller sänkas.

Med dessa anordningar kommer endast vattnet från ett mindre nederbördsområde, ej överstigande 200 har eller motsvarande en avrinning av 0,2 $sm^3$ att framsläppas i diket $A^I-B-C-D$.

Med ledning härav har för detta dike föreslagits en bottenbredd av 0,5 mtr och en sidolutning av 1:1,25.

För sidodiket, $B-B^I$, där endast en mindre vattenmängd kommer att framgå, anses en bottenbredd av 0,3 mtr och en sidolutning av 1:1 vara fullt tillräcklig, om de i förslaget angivna djupen användas. I kurvsektioner och mellan upprättstående landfästen i broöppningar gives bottnen en bredd av 1 mtr.

Dikenas dimensioner äro för övrigt i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarna som i den, laga synehandlingarna åtföljande grävningslistan.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har i regel gamla sträckningen följts, och är detta å plankartan angivet med dubbla röda linjer.

**Brobyggnader.**

Ingen allmän väg berörs av dikningsarbetena, men 4 stycken enskilda ägovägsbroar å kanalsträckan A^I–B–C–D vid punkterna 2+47, 4+80, 5+12 och 7+37 samt en över diket B–B^I vid punkten 1+15 måste ombyggas och böra dessa arbeten utföras i enlighet med härför uppgjord ritning typ a.

**Kostnad för avdikningsarbetena m.m.**

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande skall enligt den vid synförrättningen uppgjorda specificerade kostnadsberäkningen uppgå till 3460 kronor.

**Jordmån.**

Jordmånen å de i denna del av företaget ingående markerna utgöres dels av väl förmultnad torvmylla och dels av lermylla på en alv stenbunden grus och lera.

**Jordförbättringen.**

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom företagets utförande, är av synemännen värderad till 6527 kronor

**Sökande till statsanslag.**

Då samtliga intressenter i denna dikningssamfällighet genom skriftlig förening överenskommit om avdikningsföretagets utförande och att därtill söka bidrag av statsmedel såväl i form av anslag från allmänna avdikningsanslaget som lån ur statens odlingslånefond, får jag om företaget vidare tillägga.

**Odling och tegdikning.**

Då såsom förut framhållits de i företaget ingående vattensjuka ägoområdena med omx Med blått gjorda ändringar äro verkställda i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bidrags- och lånebeloppen hava beräknats med iakttagande därav, att bidragsbeloppet icke på något ägoområde må överstiga 1/4 av vattenavledningskostnaden eller 1/4 av värdeförhöjningen och lånebeloppet 3/4 av vattenavledningskostnaden eller 70 % av värdeförhöjningen.

I enlighet med de i förestående kostnadsberäkning och vidstående tabell angivna kostnaderna skulle ansökningen gälla erhållandet av bidrag från allmänna avdikningsanslaget med

| | |
|---|---|
| bidrag från allmänna avdikningsanslaget med | 1457,03 kr |
| och lån från odlingslånefonden med | 2914,07 " |
| Summa kr | 4371:10 " |

Då emellertid vid kostnadsberäkningens uppgörande använts en timavlöning av endast 50 öre, vilket ej motsvarar nu gängse arbetspriser, vilket framgår av att arbetena, som redan påbörjades vid entreprenadauktion icke kunde bortlämnas under 4000 kr, anser jag rimligt, att de beräknade arbetskostnaderna à 3460 kr ökas med c:a 20 % eller i runt tal till 4150 kr

Sålunda skulle i så fall

| | |
|---|---|
| erhållas i statsanslag | 1687 kr |
| och i lån | 3374 " |
| Summa | 5061 kr |

## Tabell.

utvisande arealen och värdet av de i företaget Avdelning I ingående olika ägoslagen före och efter arbetets utförande.

| 1. | 2. | 3 | 4. | 5 | 6 | 7 | 8. | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Trpt | | | 378 | - | 2930 | - |
| | | Ombyggnad av en ägoväg vid 2+15 typ a | | | 100 | - | | |
| | | C:a 10% tillägg för oförutsedda fall m.m. | | | 52 | - | 530 | - |
| | | Summa | | | | | 3460 | - |
| | | Tilläggsanslag 15% | | | | | 540 | - |
| | | Tillkommer | | | | | 4000 | - |
| | | Kostnaderna för laga synaförrättn. 2 | | | | | 757 | 10 |
| | | " " utstakandet o. d. | | | | | 154 | - |
| | | Summa | | | | | ~~4371~~ | ~~10~~ |
| | | | | | | | 4911 | 10 |

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4911 kronor 10 öre

Stockholm den 21 november 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

## Tabell b.

utvisande låne- och anslagsökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbeloppen.

| Littra å kartan. | Mantal | Hemmans och lägenheters samt innehavares namn | Ägofigurernas nummer | Förbättringsvärdet | | 80% av förbättringsvärdet | | Deltager i kostnaden för: Grävningen | | Laga synaförrättningen | | Utstakandet | | Summa kostnad | | Anslag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kr | öre | Kr | öre | Kr | öre | Kr | öre | Kr | öre | Kr | öre | Kr | öre | Kr | öre |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | |
| A | Lght | 1. Nyängskärr Aug. Johansson | 46-55<br>74-111 | 1034 | - | 811 | 20 | 548 | - | 120 | 70 | 24 | 39 | 692 | 79 | | | | |
| B | " | 3. Rosendal C. J. Trogen | 142-155 | 477 | - | 383 | 20 | 254 | - | 55 | 79 | 11 | 30 | 321 | 09 | | | | |
| C | " | 2. Ryttaremossen, Karl Andersson | 112-141 | 1664 | - | 1331 | 20 | 882 | - | 193 | 75 | 39 | 26 | 1115 | 01 | | | | |
| D | " | 4. Timmermossen, Karl Karlsson | 156-165 | 286 | - | 228 | 80 | 152 | - | 33 | 37 | 6 | 76 | 192 | 13 | | | | |
| E | " | 5. Ryttaremossen, Ivar Karlsson | 166-316 | 1854 | - | 1483 | 20 | 983 | - | 215 | 94 | 73 | 75 | 1272 | 69 | | | | |
| F | " | 6. Odenslund, Fredrik Olsson | 194-197<br>203-210 | 797 | - | 637 | 60 | 422 | - | 92 | 73 | 18 | 79 | 583 | 52 | | | | |
| G | " | 7. Krokrsjökärr, Karl Andersson | 201-210 | 253 | - | 202 | 40 | 134 | - | 29 | 42 | 5 | 96 | 169 | 38 | | | | |
| H | " | 8. Stenbrotorp, -d:- | 211-215 | 160 | - | 128 | - | 85 | - | 18 | 70 | 3 | 79 | 107 | 49 | | | | |
| | | Summa | | 6527 | - | ~~5205~~<br>4568 | ~~60~~<br>90 | ~~3460~~<br>4000 | -<br>- | ~~760~~<br>757 | 10<br>10 | 154 | - | ~~4371~~<br>4911 | ~~10~~<br>10 | 1227 | 77 | 3683 | 33 * |

summariskt angivna till 3460 kr. En mera överskådlig tablå upptagande alla med företaget förenade kostnader blivit sammanförda, finnes i nedanstående,

## Kostnadsberäkning.

Timpenning 50 öre

| Läge | Längd i meter | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à kronor | Kostnad kr | Kostnad öre | Summa kr | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | **Avdelning I.** | | | | | | |
| | | **Kanalsträckan $A^{I}$–B–C–$C^{I}$–D.** | | | | | | |
| | | **$A^{I}$ – B** | | | | | | |
| 436-5 | 370 | Schaktning av dy | 30 | 0,50 | 15 | - | | |
| | | " " " och lös sand | 440 | 0,50 | 220 | - | | |
| | | " " stenb. dy, sand o grus | 360 | 1,00 | 360 | - | | |
| | | Extra stensprängn. C:a 10 kbm à 8,00 | 10 | 8,00 | 80 | - | | |
| | | Byggnad av 2 st. ägovägsbroar vid 2+47, 4+80 enl. typ a | | 100 | 200 | - | | |
| | | d:o av en utfartsväg vid 5+12 typ a med räcke | | | 150 | - | | |
| | | C:a 10% tillägg för oförutsedda fall m. m. | | | 105 | - | 1130 | - |
| | | **B – C – D.** | | | | | | |
| 5-12 | 700 | Schaktning av dy och lös sand | 940 | 0,50 | 470 | - | | |
| | | " " sten och grus | 120 | 2,00 | 240 | - | | |
| | | " " något stenb. sand o lera | 80 | 1,00 | 80 | - | | |
| | | " " dy | 265 | 0,50 | 132 | 50 | | |
| | | Sprängning och schaktning av berg | 50 | 10,00 | 500 | - | | |
| | | Schaktning av stenb. grus | 115 | 1,00 | 115 | - | | |
| | | Ombyggnad av vägbron vid 7+37 typ a | | | 100 | - | | |
| | | C:a 10% tillägg för oförutsedda fall m.m. | | | 162 | 50 | 1800 | - |
| | | **Dike B – $B^{I}$** | | | | | | |
| 0=5+12<br>3+23 | 323 | Schaktning av dy o lera med något sten | 415 | 0,70 | 290 | 50 | | |
| | | " " stenb. lera o grus | 70 | 1,00 | 70 | - | | |
| | | " " dy o lera | 25 | 0,70 | 17 | 50 | | |
| | 1393 | Trpt | | | 378 | 00 | 2930 | - |

2920

dantag av 90 ar skogbevuxen mark utgöras av redan odlad och såsom åker brukad sådan, bör intet odlingstvång här föreskrivas. För markens torrläggning kräves nog, att de nu befintliga tegdikena betydligt fördjupas eller ersättas med täckta diken. Det bör dock i likhet med jordens brukning överlämnas till jordägarens eget omdöme och företagsamhet.

## Tabell a

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående läne- och avlagsstakandena tillhöriga hemman.

| Hemmanets |  | Hemmans och lägenheters samt innehavares namn m. m. | Areal |  |  |  |  |  |  |  | Jordens förbättringsvärde |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | Åker |  | Tillodling bä- [illegible]mark |  | Annan mark |  | Summa |  | genom dikningen |  | genom odlingen och tegdikningen |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | per har |  | å hemmanet eller lägenheten |  |
| Nummer | Mantal |  | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | kr | ö | kr | ö | kr | ö |
| 1. | 2 | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10 |  |
| Lght |  | Nyängskärr, 1. Aug Johansson | 4 | 06 |  |  |  | 75 | 4 | 81 | 1034 | - |  |  |  |  |
| " |  | Rosendal, 3. C. J. Trogen |  | 85 |  |  |  | 12 |  | 97 | 479 | - |  |  |  |  |
| " |  | Ryttaremossen, 2. Karl Andersson | 3 | 48 |  |  |  |  | 3 | 48 | 1664 | - |  |  |  |  |
| " |  | Timmermossen, 4. Karl Karlsson |  | 92 |  |  |  |  |  | 92 | 286 |  |  |  |  |  |
| " |  | Ryttaremossen 5. Ivar Karlsson | 3 | 63 |  |  |  | 13 | 3 | 76 | 1854 | - |  |  |  |  |
| " |  | Odenslund, 6. Fredrik Olsson | 1 | 77 |  |  |  |  | 1 | 77 | 797 | - |  |  |  |  |
| " |  | Krokgökärr, 7. Karl Andersson |  | 58 |  |  |  |  |  | 58 | 253 | - |  |  |  |  |
| " |  | Stenbrotorp, 8. – d:o – |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 | 160 | - |  |  |  |  |
|  |  | Summa | 15 | 79 |  |  |  | 90 | 16 | 69 | 6527 | - |  |  |  |  |

De kostnader, som medfölja företagets realiserande äro i detalj angivna i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen och avse där

Kostnad

| | Hela avdikningsområdet | | | | Lånesökandenas andel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | | Värde | | Areal | | Värde | |
| | Har | ar | Kr | öre | Har | ar | Kr | öre |
| | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | |
| I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av: | | | | | | | | |
| Åker | 15 | 79 | | | 15 | 79 | | |
| Äng och annan mark | | 90 | | | | 90 | | |
| Summa | 16 | 69 | 8245<br>~~[illegible]~~ | 50<br>~~[illegible]~~ | 16 | 69 | 8245<br>~~[illegible]~~ | 50<br>50 |
| Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till | | | | | | | | |
| Åker (förbättrad) | 15 | 79 | | | 15 | 79 | | |
| " (förut äng eller annan mark) | | | | | | | | |
| Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad) | | 90 | | | | 90 | | |
| Summa | 16 | 69 | 14772 | 50 | 26 | 69 | 14772<br>~~[illegible]~~ | 50<br>– |

Alldenstund företaget ej i något avseende berör det allmännas eller annan enskilds rätt än deras, som äro delägare i företaget, kan intet laga hinder uppstå för dess utförande.

Hinder mot företaget.

Då den genom torrläggningen uppkommande jordförbättringens värde avsevärt överstiger de med densammas vinnande förenade kostnaderna, frånsett att jorden, som för dess innehavare utgör en väsentlig för att ej säga huvudsaklig källa till deras levebröd, har för dem ett vida högre värde, än det synemännen i penningar kunnat åsätta densamma, vill jag på det varmaste förorda denna och tillstyrka, att sökandena måtte tilldelas så stort statsbi-

Tillstyrkande.

drag som möjligt.

**Utförande.** På grund av dikningsarbetenas omfång anser jag, att de lämpligen böra fördelas på två år.

**Liknande företag** Efter åt mig lämnade uppgifter hava de ifrågavarande markerna aldrig förut åtnjutit något statsunderstöd för sin torrläggning, och ej heller finnes mig veterligt något inom den närmaste trakten befintligt liknande företag, till vilket dylikt bidrag lämnats.

Skövde den 8 dec. 1923

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

---

**Avskrift i transumt** **Bilaga litt B**

Till

Västerbygdens vattendomstol

**Vänersborg.**

Då i och för sökandet av statsanslag m.m. till utförande av dikningsföretag, där laga syneförrättning verkställts, bevisas att förrättningen ej blivit överklagad, får jag vördsamt anhålla om intyg, huruvida sådan missnöjesanmälan som omförmäles i vattenlagens 11 kap. 85 § inkommit till Vattendomstolen angående efterstående företag:

1) = = = = = = = =

15) Ryttaremossen, Timmermossen och Stuet m. fl. hemman uti Amnehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad, avslutad vid sammanträde den 29 september 1922

= = = = =

Skövde den 24 nov 1922
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

På begäran varder härmed intygat, att besvär härstädes blivit anförda mot de härovan vid mom 6 och 9 omförmälda förrättningar, rörande

— — — — — —
— — — — — —

men att emot övriga här ovan omnämnda förrättningar besvär härstädes icke blivit anförda; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 januari 1923

H. Wullt.

Lösenstpl ---- 0,25
Bevilln.-stpl 1:–
S:a En krona 25 öre

Transumt rätt avskrivet, intygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift

12.

Bilaga litt C.

# Arvodesräkning

för verkställd laga synesförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Ryttaremossen, Fimmermossen, Hult m. fl. hemman uti Amnehärads och Hova socknar, Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län; upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar.

| År månad, dag | Arbete m. m. | Ägofigurernas antal | Ägofigurernas medelareal i ar | à kronor | Kostnad Kr | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1922 | För lösen av förordnandet med kom. arv. | | | | 7 | 50 | | |
| Sept | " 26 st. kungörelser o kallelser | | | 0,50 | 13 | – | 2[illegible] | 50 |
| 29 | " **Mätning i åkerskala enl. Tariff I:** | | | | | | | |
| | av tomter, trädgård, åker m.m 22,61 har | 147 | 0,15 | 0,27 | 39 | 69 | | |
| | " äng och odlingsmark 49,08 " | 58 | 0,85 | 0,67 | 38 | 86 | | |
| | " skogsmark, sjö m.m. 20,15 " | 36 | | 0,38 | 13 | 68 | 92 | 23 |
| | " hälften av förestående arvode för mätning av uppskattad mark | | | | 39 | 27 | 39 | 27 |
| | " uträkning av kartan enl Tar. II 91,84 | 241 | 0,38 | | 21 | 69 | 21 | 69 |
| | " avvägning och undersökning av marken m. m. 12 dagar | | | 10:– | 120 | – | | |
| | " avdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag 4 dagar | | | 12:– | 48 | – | | |
| | " kostnadsfördelningslängdens, gräfningslistans m. fl. längders uppgörande 4 dagar | | | 12:– | 48 | – | | |
| | " teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets avgivande 2 dagar | | | 12:– | 24 | – | 240 | – |
| | " 2 st sammanträdesdagar | | | 12:– | 24 | – | 24 | – |
| | Tillkommer | | | | | | | |
| | " inbindning av handlingarna | | | | 5 | – | | |
| | " godem:s rese- o. trakt-ersättn. enl. särsk. räkn. | | | | 60 | 80 | | |
| | " delgivning av kallelser, kontlangnings- och materialkostnader enl. särskilda räkningar | | | | 123 | 50 | 189 | 30 |
| | Summa förrättningskostnader | | | | | | 626 | 99 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klandra därå anställa genom stämning till Norra Vadsbo häradsrätt.

Ryttaremossen den 29 sept 1922.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning, betyga

E. Andersson     P. J. Jansson

Kronor 626:99 kvitteras:

Ryttaremossen den 29 sept. 1922.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

**Avskrift**     **Bilaga Lit D.**

## Lösen

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syn åren 1918–1922 angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ryttaremossen, Timmermossen, Hult m.fl. hemman uti Amnehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

| Arbete | Antal | à pris kr | Kr | öre | Kr | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 5 | |
| Kopia av plankartan § 49, | | | | | | |
| 1) 1:sta regalarket | | | 7 | – | | |
| övriga regalark | | 1,75 | 1 | 75 | 8 | 75 |
| 2) efter kartans skala och ägofigurernas | | | | | | |
| medelareal tariff VII, skalan 1:4000, | | | | | | |
| medelareal 0,38 har, ägofigurer st | 241 | 0,07 | 16 | 87 | | |
| har | 91,84 | 0,14 | 12 | 86 | | |
| höjning för handkopia å ritpapper 25% | | | 7 | 43 | | |
| 3) insättning av höjdlägestal st | 300 | 0,02 | 6 | – | | |
| " " kanaler o diken, grundbelopp | | | 1 | 75 | | |
| tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 140 cm | | 0,05 | 7 | – | | |
| Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar o trummor å ritpapper § 52 | | | | | | |
| 1) enl. tariff VIII i skala 1:4000, | | | | | | |
| nytt avlapp km | 1,40 | 5:00 | 7 | – | | |
| ändring av befintligt lapp " | 2,20 | 6:00 | 13 | 20 | | |
| 2) tvärsektioner, originalritn:s belopp m. 30% förhöjn. | | | 4 | 55 | | |
| 3) broar o trummor " " " 30% " | | | 11 | 70 | 88 | 36 |
| nedräkning för kopia å kalkerväv 25% | | | | | | |
| 4) för varje med rubrik, skalor o.d. försett blad | | | | | | |
| längdprofilritningar st | | 3:– | | | | |
| tvärsektions- och broritningar " | | 5:– | | | | |
| Avskrift av syneförhandlingarne § 55 sid | 44 | 0,75 | 33 | – | 33 | – |
| Summa kronor | | | | | 130 | 11 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klandra därå anställa genom stämning till Norra Vedbo häradsrätt.

Ryttaremossen d. 29 sept 1922.
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 130:11 kvitteras
Ryttaremossen den 29 sept 1922
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Vidimeras
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Bilaga litt. E

# Arvodesräkning

för upprättandet av karta och ritningar jämte handlingar i och för sökandet av statsanslag och odlingslån till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ryttaremossen, Timmermossen, Hult, Nyängskärr, Rosendahl och Adinslund m.fl. hemman och lägenheter uti Ämnehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

| Arbete m. m. | kronor |
|---|---|
| För kopiering av karta och ritningar | 73:27 |
| " avskrift av handlingarna 43 sidor à 75 öre sidan | 32:25 |
| " lösen av diariebevis ang. missnöjesanmälan med kom.-arvode | 3:— |
| " betänkandets avgivande med översiktskarta | 40:— |
| " inbindning av handlingarna och diverse expeditionsgöromål | 5:48 |
| Summa kronor | 154:— |

Kvitteras
Skövde den 23 febr. 1923.
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Afskrift N:o 2.

Ink. till Jordbruks-Dept
d. 7 NOV. 1936

R 1•0185

1580

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 26 JAN. 1925

# Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Ryttaremossen, Timmermossen, Hult, Nyängskärr
Rosendahl o Odenslund m. fl. i Amnehärad och
Hova socknar av Norra Vadsbo härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1921-22.

af

**Gustaf Sjöberg.**

Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträden under pågående laga syneförrättning angående reglering av d.s.k. Kroksjön belägen inom Amnehärads och Hova socknar uti Norra Vadsbo härad af Skaraborgs län.

År 1921 den 6 sept. inställde sig undertecknad Statens lantbruksingeniör hos Ivar Karlsson i Ryttaremossen, för att på grund av Konungens Befallningshavandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som föreskrives i gällande vattenlag, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ryttaremossen, Kroksjökärr m.fl. hemman uti Amnehärads och Hofvå socknar af Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt. B) och särskild delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde tillkallade skiftesgodemännen P. J. Jansson i Älfstorp och Emanuel Andersson Klemmerstorp även följande personer sig infunnit.

Sökande till förrättningen.
Ivar Karlsson för Ryttaremossen
och av övrige delägare
Gustaf Andersson för 7/24 mtl. Hult.
Per Bengtsson " 1/16 " "
Johannes Adamsson " 1/12 " "

| | | |
|---|---|---|
| Johan Larsson | får | 1/8 mtl. Hmd. |
| J. Mattsson | " | 1/16 " " |
| Aug. Johansson | får | Kvarnsjöskärr o Nyängsskärr |
| Herman Eriksson | " | 1/12 Hmd |
| C. J. Dragen | " | lägenheten Rosendal |
| Karl Andersson | " | Ryttaremossen |
| Karl Karlsson | " | lägenh. Timmermossen |
| Fredrik Olsson | " | " Odenslund |
| Bernhard Olsson | " | 1/12 Hmd. |

2§.

Det av Konungens befallningshavande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga litt. A)

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jävsförhållande till någon av delegarne.

4§.

Något lagligt hinder för förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökanden till förrättningen förklarade sin avsikt med densamma vara att få avloppsdiket från hans mark uppgrävt, så att denna kan torrläggas till lagenligt djup.

6§.

Då överenskommelse angående torrläggningsförslaget ej kunde åvägabringas, förklarade synemännen, att de komme att taga frågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de redan efter sammanträdets slut bege sig ut på marken och taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa föreskriven jordvärdering.

7 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid som genom kungörelse i sockenkyrkorna skulle delgivas.

Ord och tid som ovan
ex officio
Gustaf Sjöberg

E. Andersson P. J. Jansson.

---

8 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit:

Joh. Andersson i Torsvid för Amnehärads sockenallmänning enl. protokollsutdrag (bilaga litt. D)

Karl Andersson för Ryttaremossen och Stenbrotorp.

Karl Karlsson " Timmermossen

Fredrik Olsson " Odenslund.

Aug. Johansson från Nyängskärr
C. J. Kragen " Rosendal
Ivar Karlsson " Rydaremossen.

9§.

förr?

Det av förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Beslöts att tillsätta en arbetsdirektion eller styrelse, som skulle handhava avdikningsförslagets angelägenheter.

11§.

Till sådan styrelse valdes Aug. Johansson i Nyängskärr, Karl Karlsson i Timmermossen och Linus Karlsson i Rydaremossen.

12§.

Att mottaga och förvara till förslaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Linus Karlsson, Rydaremossen Midskog.

13§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena.

14§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga litt E)

15§.

Mellan en del av delägarne ingicks en skriftlig förening (Bilaga litt F.) om företagets utförande m.m. vilken av synemännen vitsordades.

16§.

Då intet vidare förekom tillkännagav förrättningsmannen, att om någon är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive han sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

17§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Rytsaremossen den 29 sept. 1922.
Ex officio
Gustaf Sjöberg.

E. Andersson P.J. Jansson

---

Bilaga litt. A.

D. och V.Dm. N:o 6-22
1917

Ingafs d. 16/5 1917 till Skaraborgs läns landskansli.

Till

Konungens Befallningshavande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för sänkning af den s.k. Vraksjön i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Rydsaremossen, Vraksjökärr m.fl. byar uti Amnehärads och Hova socknar och Norra Vadsbo härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Midskog och närmaste järnvägsstation D:o.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Ivar Karlsson, Rydsaremossen under adress Midskog.

Uppgift på öfriga delegare, hvilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida.

Rydsaremossen den 14.5.1917.

Ivar Karlsson

---

D. och W. Dm. N:o 6-22
1917

## Resolution

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad i landskansliet den 16 maj 1917

Fabian De Geer / Josef Fischer

Stämpel Tre kronor.

---

Bilaga Litt. B.

Kungörelsen.

---

Bilaga Litt. C.

Kallelsen.

---

Bilaga Litt. D.

Utdrag av protokoll, fört vid extra kommunalstämma med Amnehärads kommun i Nya kyrkskolan den 23 sept. 1922.

§ 1.

Till kommunens ombud vid sammanträde den 29 sept. d.å. för behandling av ifrågasatt sänkning av d.s.k. Kvarnsjön valdes allmänningsstyrelsens ordf. Joh. Andersson i Tarsvid

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -.

Dag som ovan
John E. Berg
Ordf.

Justerat
K. Friberg
Aug. Svensson

Rätt utdraget betygar.
John E. Berg.
Ordf.

---

Bilaga litt. E

## Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ryttaremossen, Timmermossen, Trotsjökärr och Nyängskärr m. fl. hemman uti Amnehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom sänkning av den så kallade Trotsjön och uppgrävning av en del avloppsdiken möjliggöra torrläggning av till ovannämnda hemman är att anse såsom vattenavledning och att hänföra till de i 7 kap. 38 § i gällande lag om dikning och annan avledning av vatten gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid dragits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållande kan torrläggas till det lagenliga djupet av

1.2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarne.

Genom borrning har jordens beskaffenhet inom sankmarksområdet undersökts och har därvid funnits, att denna är högst olika på olika platser. De kring sjön belägna områdena utgöras närmast uteslutande av ett mer eller mindre förmultnad djupt torvdylager, som efter skedd torrläggning kan användas till kultur av olika slag. Å övriga platser utgöres jordmånen oftast av godartad dymylla vilande på sand eller stenbunden grus och lera.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen har efter de gjorda undersökningarne funnits, att sjön kan sänkas genom avloppsupptagande åt två olika håll, nämligen antingen väster ut i det gamla avloppsdiket genom sökandenas m. fl. odlade marker eller och norr ut genom de där befintliga mossmarkerna. Genom avloppets upptagande i den förut angivna riktningen skulle stora områden av de norrut liggande mossmarkerna icke bliva torrlagda, och då sjöns sänkning ej är behövlig för torrläggning av de sökandena tillhöriga markerna, anse synemännen, att förslaget bör uppdelas så, att de för sjösänkningen intresserade få verkställa denna genom upptagandet av den föreslagna kanalen mot norr, som i förslaget är betecknad med F-G.

Kanalen i väster, som i förslaget är betecknad med A-B-C-D skall däremot uppgrävas för torrläggningen av de där befintliga odlade fälten. För att hindra vattnets ledande denna väg från sjön, skall en dammstock läggas i dikets botten vid avvägningspunkten 1+30 och på höjdläget +7.20 eller 1.28 meter under den 17 meter till höger om diket vid nämnda punkt belägna fixpunkten. En vid sjöstranden belägen hålldamm på höjdläget +8.17 får ej heller borttagas eller sänkas, då därigenom fara för översvämning av nedanför liggande ägoområden kan befaras.

8.49
7.20
1.29

Slutligen har förslag till uppgrävning av det mot väster gående avloppsdiket i dess sträckning nedåt från punkten till D uppgjorts. Då emellertid synemännen ej äga rätt att bedömma andra arbetens utförande än de, som äro nödiga för torrläggning av sökandens mark kunna de endast föreskriva att arbetet vid diket A-B-C-C'-D med sidodiket B-B' eller avdelning I skall utföras i enlighet med efterstående bedömmelsen, och dessa endast tillämpas på avdelning II eller diket C-C'-D-E och avdelning III eller diket F-G om laglig överenskommelse kan därom träffas. De föreslagna dikena skola för torrläggnings ernående upptagas till de dimensioner, som i förslaget angivits.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda för de föreslagna kanalerna och äro å dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid arbetets utförande måste en del broar ombyggas. Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är såväl genom specialritningar, som i kostnadsberäkningen och grävningslistan angivet.

Brobyggnaderna skola av dikningsskyldige utföras, men kan arbetet därmed om broägaren så önskar överlåtas på honom, dock med villkor, att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordad.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken skola, där sådana redan finnas, dessa följas och där nytt dike skall upptagas är därför i likhet med de förra, läget utmärkt å plankartan med röda hel eller streckade linjer.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna, äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningen befintliga.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet ävensom till ledning vid bestämmandet av eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äger han rätt därtill; vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för den skada den vållar.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning äskar utser en dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarna upptaga, samt använda det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av kanalerna skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas. Där dike eller kanal går i rågång skall det eller den upptagas lika på vardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar, utan med öppningarne på lämpliga ställen och på minst var 50de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarna skola läggas på minst 1 meters avstånd från kanalernas kanter och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

Företaget har på förut angivna skäl och sätt uppdelats i tre olika dikningssamfälligheter vilka såväl i ekonomiskt som juridiskt avseende kunna utföras oberoende av varandra.

Endast gäldandet av förrättningskostnaderna göra härifrån ett undantag i det att delägarne i avdelning I nu ensamt påföras dessa, men skall om arbetet inom någon av de övriga avdelningarne kommer till utförande på grund av det nu föreliggande förslaget delägarne vara skyldiga att till delägarne i avdelning I utbetala sin anpart i dessa kostnader i enlighet med av synemännen angivna bestämmelser.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medfölja avdikningsföretagen och deras utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i dikningslagen, av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

Vid fördelningen av de med företaget förenade kostnaderna, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

Denna fördelning återfinnes i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Rensningar av kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar, och med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

Kostnaden för framtida underhållet av kanalerna, ävensom delaktighet i de övriga avsättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragts till slut senast 2 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen, men vare dikningsskyldige pliktige, att göra sådana ändringar däri, som Kungl. Maj:ts eller annan myndighet anser nödigt föreskriva för företagets bebyggande.

Förrättningskostnaderna skola av sökandena förskotteras vid förrättningens avslutande.

Ryttaremossen den 29 Sept. 1922.
Gustaf Sjöberg

E. Andersson P. J. Jansson

---

Bilaga till F.

## Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Ivar Karlsson i Ryttaremossen, angående torrläggning av vattenskadade marken tillstående, Ryttaremossen, Timmermossen och Ry-ängskärr m.fl. hemman uti Hova och Amne-härads socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län; den 29 september 1922.

Mellan undertecknade, intressenter i ovannämnda företag, har jämlikt dikningslagens 57 o 58 §§ följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med den vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur statens odlingslånefond.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majt med underdånig anhållan om lånets och anslagets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade statsbidragen på därför berörda hemmanen.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

__att__ på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

__att__ ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag, äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning även som att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller de beslut som understödes av minst 2 st. närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande till sammanträde minst 8 dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i

företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att bevaka sin rätt genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheten, äger arbetsdirektionen på laglig väg eller på den försumliges bekostnad att söka honom härför.

| | |
|---|---|
| 5. | 459 |
| Ivar Karlsson | Karl Karlsson |
| Rydbaremarken | Timmermarken |
| 278 | 1. |
| Karl Andersson | August Johansson |
| Rydbaremarken | från Nyängskärr |
| 3 | 6 |
| C. J. Trägen från | Fredrik Olsson |
| | Odenstund m. k. ö. p. |

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och egenhändigt undertecknad betygar

Gustaf Sjöberg

E. Andersson

P. J. Jansson

# Ägobeskrifning och Arealförteckning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rydbaremossen, Hult, Simmermossen m. fl. hemman uti Hova och Amnehärads socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synaförrättning åren 1918-1922.

| Ägofigurernas nummer å kartan | Hemmanets och Delägarnes namn m. m. | Areal | | | | Summa areal | | | | Inpedimenter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Åker | | Ängs- och odlingsmark m. m. | | Åker | | Ängs- och odlingsmark m. m. | | | |
| | | har | ar | har | ar | har | ar | har | ar | har | ar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7/24 mtl. Hult | | | | | | | | | | |
| | Gustaf Andersson | | | | | | | | | | |
| 1 | mosse | | | | 81 | | | | | | |
| 2 | " | | | | 59 | | | | | | |
| 6 | imp. | | | | | | | | | | 34 |
| 8 | " | | | | | | | | | | 60 |
| 9 | mosse | | | 1 | 51 | | | | | | |
| 10 | " | | | 1 | 99 | | | | | | |
| 11 | imp. | | | | | | | | | | 16 |
| 12 | mosse | | | 1 | 25 | | | | | | |
| 13 | imp. | | | | | | | 6 | 15 | 1 | 05 |
| | 1/16 mtl. Hult | | | | | | | | | | |
| | Per Bengtsson | | | | | | | | | | |
| 3 | mosse | | | | 40 | | | | | | |
| 5 | " | | | | 53 | | | | | | |
| 7 | imp. | | | | | | | | | | 19 |
| 14 | " | | | | | | | | | | 55 |
| 15 | mosse | | | | 05 | | | | 98 | | |
| | Transp. | | | | | - | | 7 | 13 | 2 | 89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | | | | | | | 7 | 13 | 2 | 89 |
| | 1/12 g mtl. Hmd | | | | | | | | | | |
| | Johannes Adamsson | | | | | | | | | | |
| 4 | mase | | | 2 | 25 | | | | | | |
| 16 | imp. | | | | | | | | | 1 | 73 |
| 17 | mase | | | | 61 | | | | | | |
| 18 | " | | | | 41 | | | | | | |
| 19 | imp. | | | | | | | 3 | 27 | | 06 |
| | 1/8 g mtl. Hmd | | | | | | | | | | |
| | Johan Larsson | | | | | | | | | | |
| 20 | imp. | | | | | | | | | | 07 |
| a | " | | | | | | | | | | 01 |
| 21 | " | | | | | | | | | | 06 |
| 22 | " | | | | | | | | | | 13 |
| 23 | mase | | | 3 | 32 | | | 3 | 32 | | |
| | 1/16 g Hmd | | | | | | | | | | |
| | J. Mattsson | | | | | | | | | | |
| 24 | mase | | | 1 | 21 | | | | | | |
| 25 | " | | | 1 | 55 | | | 2 | 76 | | |
| | 7/24 g mtl. Hmd | | | | | | | | | | |
| | Gustaf Andersson | | | | | | | | | | |
| 26 | slägd masspardi | | | 1 | 07 | | | | | | |
| 27 | mase | | | 1 | 84 | | | | | | |
| 28 | " | | | 1 | 13 | | | | | | |
| 29 | " | | | 1 | 01 | | | | | | |
| 30 | " | | | 4 | 48 | | | | | | |
| 31 | " | | | | 16 | | | 9 | 69 | | |
| | Transp. | | | | | | | 26 | 17 | 4 | 96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  |  |  |  |  |  | 26 | 17 | 4 | 95 |
|  | 1 mtl. g Kullen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bertil Andersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | äng |  |  | 3 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | imp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 34 | äng |  |  | 2 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 〃 |  |  | 1 | 04 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 〃 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 〃 |  |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 〃 |  |  |  | 50 |  |  | 9 | 33 |  |  |
|  | Hova g sockens allmänning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | masse |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 〃 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 〃 |  |  |  | 42 |  |  | 1 | 72 |  |  |
|  | Amne härads g sockens allmänning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | masse |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 〃 |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 〃 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 〃 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kyängskärr 1. lägenhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aug. Johansson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | skogsremsen masse |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | åker |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 〃 |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 〃 |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 〃 |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 〃 |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 〃 |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 〃 |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 〃 |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 〃 |  | 04 |  |  |  | 63 |  | 11 |  |  |
|  | Transp. |  |  |  |  |  | 63 | 38 | 94 | 5 | 07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  |  |  |  |  | 63 | 38 | 94 | 5 | 07 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kvarnsjökärr lght.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **P. E. Jansson** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | mosse |  |  | 2 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | " |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | " |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | " |  |  | 1 | 33 |  |  | 4 | 90 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1/12 mtl. Hult** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Herman Eriksson** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | mosse |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rosendahl lght** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C. J. Trogen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | mosse |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | " |  |  | 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | " |  |  | 1 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | " |  |  | 1 | 15 |  |  | 4 | 53 |  |  |
| 65 | sjö |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 92 |
| 66 | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 66 |
| 67 | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 |
| 68 | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 03 |
| 69 | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 44 |
| 70 | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 71 | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |
| 72 | " |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 55 |
| 73 | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nyängskärr lght.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aug. Johansson** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | mosse |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | åker |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. |  | 05 |  | 64 |  | 63 | 48 | 10 | 19 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Μεταφ. |  | 05 |  |  |  | 63 | 48 | 10 | 19 | 10 |
| 76 | ἄνευ |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 〃 |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 〃 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 〃 |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 〃 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 〃 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 〃 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 〃 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 〃 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 〃 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 〃 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 〃 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 〃 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 〃 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 〃 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 〃 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 〃 |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 〃 |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 〃 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 〃 |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 〃 |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 〃 |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 〃 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 〃 |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 〃 |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 〃 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 〃 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 〃 |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 〃 |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 〃 |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 〃 |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 〃 |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μεταφ. | 3 | 25 |  | 64 |  | 63 | 48 | 10 | 19 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | 3 | 25 | | 64 | | 63 | 48 | 10 | 19 | 10 |
| 108 | åker | | 04 | | | | | | | | |
| 109 | " | | 01 | | | | | | | | |
| 110 | " | | 04 | | | | | | | | |
| 111 | " | | 09 | | | 3 | 43 | | 64 | | |
| | Rydsaremossen lgh. | | | | | | | | | | |
| | Karl Andersson | | | | | | | | | | |
| 112 | åker | | 10 | | | | | | | | |
| 113 | " | | 08 | | | | | | | | |
| 114 | " | | 20 | | | | | | | | |
| 115 | " | | 23 | | | | | | | | |
| 116 | " | | 22 | | | | | | | | |
| 117 | " | | 23 | | | | | | | | |
| 118 | " | | 25 | | | | | | | | |
| 119 | " | | 23 | | | | | | | | |
| 120 | " | | 23 | | | | | | | | |
| 121 | " | | 26 | | | | | | | | |
| 122 | " | | 20 | | | | | | | | |
| 123 | " | | 15 | | | | | | | | |
| 124 | äng. | | | | | | | | | | 05 |
| 125 | åker | | 04 | | | | | | | | |
| 126 | " | | 13 | | | | | | | | |
| 127 | " | | 31 | | | | | | | | |
| 128 | äng | | | | | | | | | | 03 |
| 129 | " | | | | | | | | | | 07 |
| 130 | åker | | 12 | | | | | | | | |
| 131 | " | | 05 | | | | | | | | |
| 132 | väg | | | | | | | | | | 13 |
| 133 | åker | | 05 | | | | | | | | |
| 134 | " | | 07 | | | | | | | | |
| 135 | " | | 10 | | | | | | | | |
| 136 | " | | 05 | | | | | | | | |
| | Transp. | 3 | 24 | | | 4 | 06 | 48 | 74 | 19 | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. | 3 | 24 |  |  | 4 | 06 | 48 | 74 | 19 | 38 |
| 137 | åker |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | " |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | " |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | " |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | " |  | 04 |  |  | 3 | 48 |  |  |  |  |
|  | 3 **Rosendal lgnd.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C. J. Trogen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | äng |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | imp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 144 | åker |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | " |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | " |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | " |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | " |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | " |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | imp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |
| 151 | åker |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | " |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | " |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | " |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | " |  | 06 |  |  |  | 95 |  | 02 |  |  |
|  | 4 **Timmermarken lgnd.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Karl Karlsson** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | åker |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | " |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | " |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | " |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | " |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | " |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | " |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. |  | 62 |  |  | 8 | 49 | 48 | 76 | 19 | 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | | 62 | | | 8 | 49 | 48 | 76 | 19 | 63 |
| 163 | imp. | | | | | | | | | | 27 |
| 164 | åker | | 18 | | | | | | | | |
| a | " | | 04 | | | | | | | | |
| 165 | " | | 08 | | | | 92 | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | |
| | **Rydåremossen lgh.** | | | | | | | | | | |
| | **Ivar Karlsson** | | | | | | | | | | |
| 166 | äng | | | | 13 | | | | | | |
| 167 | åker | | 25 | | | | | | | | |
| 168 | " | | 20 | | | | | | | | |
| 169 | " | | 37 | | | | | | | | |
| 170 | " | | 19 | | | | | | | | |
| 171 | " | | 14 | | | | | | | | |
| 172 | " | | 22 | | | | | | | | |
| 173 | " | | 09 | | | | | | | | |
| 174 | " | | 12 | | | | | | | | |
| 175 | väg | | | | | | | | | | 06 |
| 176 | åker | | 10 | | | | | | | | |
| 177 | " | | 10 | | | | | | | | |
| 178 | " | | 10 | | | | | | | | |
| 179 | " | | 10 | | | | | | | | |
| 180 | " | | 07 | | | | | | | | |
| 181 | " | | 05 | | | | | | | | |
| 182 | " | | 08 | | | | | | | | |
| 183 | " | | 11 | | | | | | | | |
| 184 | väg | | | | | | | | | | 05 |
| 185 | åker | | 16 | | | | | | | | |
| 186 | " | | 16 | | | | | | | | |
| 187 | " | | 13 | | | | | | | | |
| 188 | " | | 13 | | | | | | | | |
| 189 | " | | 17 | | | | | | | | |
| 190 | " | | 15 | | | | | | | | |
| | Transp. | 3 | 19 | | 13 | 9 | 41 | 48 | 76 | 20 | 01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. | 3 | 19 |  | 13 | 9 | 41 | 48 | 76 | 20 | 01 |
| 191 | åker |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | " |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | väg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |
| 216 | åker |  | 24 |  |  | 3 | 63 |  | 13 |  |  |
|  | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odenslund lägenhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fredrik Olsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | åker |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | " |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | " |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | " |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | " |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | " |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | väg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |
| 203 | åker |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | " |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | " |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | imp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | åker |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 09 |
| 214 | " |  | 29 |  |  | 1 | 77 |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krokjäkarr lägenhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karl Andersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | åker |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | " |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | " |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | väg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |
| 210 | åker |  | 07 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stenbrotorp lghd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karl Andersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | väg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |
|  | Transp. |  |  |  |  | 15 | 39 | 48 | 89 | 20 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  |  |  |  | 15 | 39 | 48 | 89 | 20 | 97 |
| 212 | åker |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | " |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | " |  | 14 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Hultenäng g N:o 4 lght. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karl Karlsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | åker |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | " |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | " |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | " |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | " |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | " |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | " |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | " |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | " |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | " |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | odlingsm. |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | " |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | " |  |  |  | 09 | 1 | 07 |  | 20 |  |  |
|  | 1/2 mtl. Lilla g Årås |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carl Friberg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | odlingsmark |  |  | 1 | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 231 | " |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | " |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 233 | " |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | " |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | " |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | " |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 237 | " |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 238 | " |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |
| 239 | " |  |  |  | 07 |  |  | 5 | 62 |  |  |
|  | Summa: |  |  |  |  | 16 | 86 | 54 | 71 | 20 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ryttaremossen den 29 Sept. 1942

Gustaf Bjäreng

# Jorduppskattningslängd

över torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Rydanemossen, Hult, Timmermossen m. fl. hemman uti Hova och Amnehärads socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län; upprättad vid olaga syneförrättning åren 1918-1922.

| Egofigurens nummer å kartan | Hemmanets och Delägarnes namn m. m. | Areal | | Summa areal | | Uppskattade blifvande värdet | Uppskattade närvarande värdet | Förbättringen utgör | Uppskattade | | | | Förbättringen utgör | | Summa uppskattade | | | | Summa förbättring | | Proc. af hela förbättringen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | blifvande värdet utgör | | närvarande värdet utgör | | | | blivande värdet | | närvarande värdet | | | | |
| | | har | ar | har | ar | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | Hult 4/24 mtl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gustaf Andersson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | mosse | | 81 | | | 200 | 200 | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| 2 | " | | 59 | | | 400 | 200 | 200 | | | | | 118 | - | | | | | | | |
| 9 | " | 1 | 51 | | | " | " | " | | | | | 302 | - | | | | | | | |
| 10 | " | 1 | 99 | | | " | " | " | | | | | 398 | - | | | | | | | |
| 12 | " | 1 | 25 | 6 | 15 | " | " | " | | | | | 250 | - | 2136 | - | 1068 | - | 1068 | - | 5.51 |
| | Hult 1/16 mtl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per Bengtsson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | mosse | | 40 | | | 200 | 200 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 5 | " | | 53 | | | " | " | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 15 | " | | 05 | | 98 | " | " | - | | | | | - | | - | | - | | - | | - |
| | 1/12 Hult | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Joh:s Adamsson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | mosse | 2 | 25 | | | 200 | 200 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 17 | " | | 61 | | | 400 | 200 | 200 | | | | | 122 | - | | | | | | | |
| 18 | " | | 41 | 3 | 27 | 300 | 200 | 100 | | | | | 41 | - | 367 | - | 204 | - | 163 | - | 6 |
| | Hult 1/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Larsson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | mosse | 3 | 32 | 3 | 32 | 400 | 200 | 200 | | | | | 1264 | - | 1328 | - | 664 | - | 664 | - | 3.43 |
| | Summa. | | | 13 | 72 | | | | | | | | | | 3831 | - | 1936 | - | 1895 | - | 9.78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | | | 13 | 79 | | | | | | | | | | 3831 | - | 1936 | - | 1895 | - | 9.78 |
| | Hult 2 1/16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | J. Mattsson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | mosse | 1 | 21 | | | 400 | 200 | 200 | | | | | 242 | - | | | | | | | |
| 25 | " | 1 | 55 | 2 | 76 | " | " | " | | | | | 310 | - | 1104 | - | 552 | - | 552 | - | 2.85 |
| | Hed 2 7/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gustaf Andersson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | högd mossparti | 1 | 07 | | | 200 | 200 | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| 27 | mossa | 1 | 84 | | | 400 | 200 | 200 | | | | | 368 | - | | | | | | | |
| 28 | " | 1 | 13 | | | " | " | " | | | | | 226 | - | | | | | | | |
| 29 | " | 1 | 01 | | | " | " | " | | | | | 202 | - | | | | | | | |
| 30 | " | 4 | 48 | | | " | " | " | | | | | 896 | - | | | | | | | |
| 31 | " | | 16 | 9 | 69 | " | " | " | | | | | 32 | - | 3448 | - | 1724 | - | 1724 | - | 8.87 |
| | Kullen 2 1 mtl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bertil Andersson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | o Johan Nilsson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | äng | 3 | 40 | | | 600 | 200 | 400 | | | | | 1360 | - | | | | | | | |
| 34 | " | 2 | 40 | | | " | " | " | | | | | 960 | - | | | | | | | |
| 35 | " | 1 | 04 | | | 500 | 200 | 300 | | | | | 312 | - | | | | | | | |
| 36 | " | | 48 | | | 400 | 200 | 200 | | | | | 96 | - | | | | | | | |
| 37 | " | 1 | 51 | | | 500 | 200 | 300 | | | | | 453 | - | | | | | | | |
| 38 | " | | 50 | 9 | 33 | 400 | 200 | 200 | | | | | 100 | - | 5147 | - | 1866 | - | 3281 | - | 16.93 |
| | Hova s:ns allmänning 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | mosse | | 90 | | | 400 | 200 | 200 | | | | | 180 | - | | | | | | | |
| 40 | " | | 40 | | | " | " | " | | | | | 80 | - | | | | | | | |
| 41 | " | | 42 | 1 | 72 | " | " | " | | | | | 84 | - | 688 | - | 344 | - | 344 | - | 1.77 |
| | Annehärads s:ns allmänning 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | mosse | | 34 | | | 400 | 200 | 200 | | | | | 68 | - | | | | | | | |
| 43 | " | | 05 | | | " | " | " | | | | | 10 | - | | | | | | | |
| 44 | " | | 72 | | | " | " | " | | | | | 144 | - | | | | | | | |
| 45 | " | | 50 | 1 | 61 | " | " | " | | | | | 100 | - | 644 | - | 322 | - | 322 | - | 1.66 |
| | Nyängskärr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aug. Johansson 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | skogb. mosse | | 11 | | | 300 | 250 | 50 | | | | | 5 | 50 | | | | | | | |
| | Transp. | | 11 | 38 | 83 | | | | | | | | 5 | 50 | 14862 | - | 6744 | - | 8118 | - | 41.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  | 11 | 38 | 83 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 50 | 14862 | - | 6744 | - | 8118 | - | 41.88 |
| 47 | åren |  | 09 |  |  | 550 | 500 | 50 |  |  |  |  | 4 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 〃 |  | 08 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 〃 |  | 06 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 〃 |  | 05 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 〃 |  | 07 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 〃 |  | 08 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 〃 |  | 07 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 〃 |  | 09 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 4 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 〃 |  | 04 |  | 74 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 2 | - | 379 | 50 | 342 | 50 | 37 | - | 0.19 |
|  | 9<br>Tvarzäkärr<br>P.S. Jansson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | masse | 2 | 51 |  |  | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  | 502 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 〃 |  | 10 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 〃 |  | 26 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 52 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 〃 | 1 | 33 | 4 | 20 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 266 | - | 1680 | - | 840 | - | 840 | - | 4.33 |
|  | 9<br>Hult 1/12<br>Herman Eriksson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | masse |  | 43 |  | 43 | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  | 86 | - | 172 | - | 86 | - | 86 | - | 0.44 |
|  | 9<br>Rosendal<br>C.J. Trogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | masse |  | 74 |  |  | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  | 148 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 〃 | 1 | 12 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 224 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 〃 | 1 | 52 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 304 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 〃 | 1 | 15 | 4 | 53 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 230 | - | 1812 | - | 906 | - | 906 | - | 4.67 |
|  | 1<br>Nyängskärr<br>Aug. Johansson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | masse |  | 64 |  |  | 400 | 350 | 50 |  |  |  |  | 32 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | åren |  | 05 |  |  | 600 | 500 | 100 |  |  |  |  | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 〃 |  | 04 |  |  | 600 | 500 | 100 |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 〃 |  | 05 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 〃 |  | 02 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 〃 |  | 08 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 〃 |  | 10 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. |  | 98 | 48 | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 86 | - | 18905 | 50 | 8918 | 50 | 9987 | - | 51.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  | 98 | 48 | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 86 | - | 18905 | 50 | 8918 | 50 | 9987 | - | 51.52 |
| 81 | åker |  | 12 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 36 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 〃 |  | 17 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 51 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 〃 |  | 16 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 48 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 〃 |  | 31 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 93 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 〃 |  | 36 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 90 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 〃 |  | 31 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 93 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 〃 |  | 32 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 96 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 〃 |  | 03 |  |  | 600 | 500 | 100 |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 〃 |  | 02 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 〃 |  | 19 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 57 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 〃 |  | 14 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 42 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 〃 |  | 01 |  |  | 600 | 500 | 100 |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 〃 |  | 02 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 〃 |  | 16 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 48 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 〃 |  | 07 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 21 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 〃 |  | 07 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 21 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 〃 |  | 06 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 〃 |  | 03 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 〃 |  | 06 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 〃 |  | 06 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 〃 |  | 03 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 〃 |  | 03 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 〃 |  | 04 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 〃 |  | 08 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 〃 |  | 04 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 〃 |  | 03 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 〃 |  | 05 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 〃 |  | 04 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 〃 |  | 01 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 〃 |  | 04 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 〃 |  | 09 | 4 | 07 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 27 | - | 2936 | - | 1939 | - | 997 | - | 5.14 |
|  | Transp. |  |  | 52 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21841 | 50 | 10857 | 50 | 10984 | - | 56.66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  |  | 52 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21841 | 50 | 10857 | 50 | 10984 | - | 56 66 |
|  | 2<br>**Rydalsmarken** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Karl Andersson** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | åker |  | 10 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 〃 |  | 08 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 〃 |  | 20 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 〃 |  | 23 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 115 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 〃 |  | 22 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 110 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 〃 |  | 23 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 115 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 〃 |  | 25 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 125 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 〃 |  | 23 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 115 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 〃 |  | 23 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 115 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 〃 |  | 20 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 〃 |  | 15 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 〃 |  | 04 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 〃 |  | 13 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 65 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 〃 |  | 31 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 155 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 〃 |  | 12 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 60 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 〃 |  | 05 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 〃 |  | 05 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 〃 |  | 07 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 35 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 〃 |  | 10 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 〃 |  | 05 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 〃 |  | 06 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 〃 |  | 05 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 〃 |  | 05 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 〃 |  | 04 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 〃 |  | 04 | 3 | 48 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 20 | - | 3404 | - | 1740 | - | 1664 | - | 8.59 |
|  | 3<br>**Rosendal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C. J. Trogen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | äng |  | 02 |  |  | 400 | 200 | 200 |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | åker |  | 09 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 〃 |  | 09 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 〃 |  | 06 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 〃 |  | 10 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 〃 |  | 11 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 55 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. |  | 47 | 56 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 229 | - | 25245 | 50 | 12597 | 50 | 12648 | - | 65 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  | 47 | 56 | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 229 | - | 25245 | 50 | 12597 | 50 | 12648 | - | 65.25 |
| 149 | åken |  | 02 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | " |  | 03 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | " |  | 16 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 70 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | " |  | 09 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | " |  | 06 |  | 97 | " | " | " |  |  |  |  | 30 | - | 958 | - | 479 | - | 479 | - | 2.47 |
|  | 4. Simmermossen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karl Karlsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | åken |  | 18 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 54 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 52 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | " |  | 06 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 18 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | " |  | 07 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 21 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | " |  | 08 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | " |  | 01 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | " |  | 08 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | " |  | 18 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 54 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| a | " |  | 04 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | " |  | 08 |  | 92 | " | " |  |  |  |  |  | 24 | - | 736 | - | 450 | - | 286 | - | 1.48 |
|  | 5 Rydbaremossen Ivar Karlsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | äng |  | 13 |  |  | 800 | 500 | 300 |  |  |  |  | 39 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | åken |  | 25 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 125 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | " |  | 20 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | " |  | 37 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 185 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | " |  | 19 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 95 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 70 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | " |  | 22 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 110 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | " |  | 09 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 60 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | " |  | 10 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | " |  | 10 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | " |  | 10 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | " |  | 10 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | " |  | 07 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 35 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. | 2 | 18 | 58 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 1064 | - | 26939 | 50 | 13526 | 50 | 13413 | - | 69.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. | 2 | 18 | 58 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 1064 | - | 26939 | 50 | 13526 | 50 | 13413 | - | 69 20 |
| 181 | åker |  | 05 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 〃 |  | 08 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 〃 |  | 11 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 55 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 〃 |  | 16 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 〃 |  | 16 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 〃 |  | 13 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 65 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 〃 |  | 13 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 65 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 〃 |  | 17 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 85 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 〃 |  | 15 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 75 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 〃 |  | 07 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 35 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 〃 |  | 13 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 65 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 〃 |  | 24 | 3 | 76 | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 120 | - | 3734 | - | 1880 | - | 1854 | - | 9.56 |
|  | 6. Odenslund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fredrik Olsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | åker |  | 20 |  |  | 900 | 500 | 400 |  |  |  |  | 80 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 〃 |  | 24 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 96 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 〃 |  | 20 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 120 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 〃 |  | 10 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 〃 |  | 09 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 36 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 〃 |  | 15 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 60 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 〃 |  | 21 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 105 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 〃 |  | 13 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 65 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 〃 |  | 06 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 〃 |  | 10 |  |  | 600 | 400 | 200 |  |  |  |  | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 〃 |  | 29 | 1 | 77 | - | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 145 | - | 1722 | - | 925 | - | 797 | - | 4.11 |
|  | 7. Marksjätaren Karl Andersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | åker |  | 12 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 60 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 〃 |  | 30 |  |  | 900 | 500 | 400 |  |  |  |  | 120 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 〃 |  | 09 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 〃 |  | 07 |  | 58 | 900 | 500 | 400 |  |  |  |  | 28 | - | 543 | - | 290 | - | 253 | - | 1.31 |
|  | 8 Stenbrodorp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Karl Andersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | åker |  | 16 |  |  | 600 | 500 | 100 |  |  |  |  | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. |  | 10 | 64 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | - | 32938 | 50 | 16621 | 50 | 16317 | - | 84 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | | 10 | 64 | 28 | | | | | | | | 10 | - | 32938 | 50 | 16621 | 50 | 16317 | - | 84.18 |
| 213 | åker | | 16 | | | 1000 | 500 | 500 | | | | | 80 | - | | | | | | | |
| 215 | " | | 14 | | 40 | " | " | " | | | | | 70 | - | 360 | - | 200 | - | 160 | - | 0.83 |
| | **Hildenäng N:o 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Karl Karlsson** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | åker | | 09 | | | 900 | 400 | 500 | | | | | 45 | - | | | | | | | |
| 218 | " | | 08 | | | " | " | " | | | | | 40 | - | | | | | | | |
| 219 | " | | 11 | | | " | " | " | | | | | 55 | - | | | | | | | |
| 220 | " | | 11 | | | " | " | " | | | | | 55 | - | | | | | | | |
| 221 | " | | 11 | | | " | " | " | | | | | 55 | - | | | | | | | |
| 222 | " | | 10 | | | " | " | " | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 223 | " | | 10 | | | " | " | " | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 224 | " | | 11 | | | " | " | " | | | | | 55 | - | | | | | | | |
| 225 | " | | 16 | | | " | " | " | | | | | 80 | - | | | | | | | |
| 226 | " | | 10 | | | " | " | " | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 227 | odlingsmark | | 02 | | | 700 | 300 | 400 | | | | | 8 | - | | | | | | | |
| 228 | " | | 09 | | | " | " | " | | | | | 36 | - | | | | | | | |
| 229 | " | | 09 | 1 | 27 | " | " | " | | | | | 36 | - | 1103 | - | 488 | - | 615 | - | 3.17 |
| | **Lilla Åräs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Carl Friberg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | odlingsmark | 1 | 03 | | | 700 | 300 | 400 | | | | | 412 | - | | | | | | | |
| 231 | " | | 74 | | | " | " | " | | | | | 296 | - | | | | | | | |
| 232 | " | | 93 | | | " | " | " | | | | | 372 | - | | | | | | | |
| 233 | " | | 74 | | | " | " | " | | | | | 296 | - | | | | | | | |
| 234 | " | | 82 | | | " | " | " | | | | | 328 | - | | | | | | | |
| 235 | " | | 59 | | | " | " | " | | | | | 236 | - | | | | | | | |
| 236 | " | | 45 | | | " | " | " | | | | | 180 | - | | | | | | | |
| 237 | " | | 18 | | | " | " | " | | | | | 72 | - | | | | | | | |
| 238 | " | | 17 | | | " | " | " | | | | | 68 | - | | | | | | | |
| 239 | " | | 07 | 5 | 62 | " | " | " | | | | | 28 | - | 4004 | - | 1716 | - | 2288 | - | 11.82 |
| | Summa: | | | 71 | 57 | | | | | | | | | | 38405 | 50 | 19025 | 50 | 19380 | - | 100- |

Ryttaremossen den 29 Sept. 1922

Gustaf Sjöberg

E. Andersson

P. J. Jansson

**Kostnadsberäkning** över torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Hult, Timmermossen, Nyängskärr, Ryttaremossen ö Kvarnsjökärr m. fl. hemman och lägenheter inom Amneharads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Tingpenning 50 öre

| Läge | Längd i meter | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à kronor | Kostnad kr. | Kostnad öre | Summa kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Avdelning I | | | | | | |
| | | Kanalsträckan A-B-C-C'-D | | | | | | |
| | | A-B | | | | | | |
| 1+30 | – | | | | | | | |
| 1+30-2 | 70 | Schaktning av dy | 30 | 0.50 | 15 | - | | |
| | | " " stenbunden dy, sand ö grus | 40 | 1.00 | 40 | - | | |
| 2-3 | 100 | " " " " " " | 120 | " | 120 | - | | |
| | | " " dy ö lös sand | 100 | 0.50 | 50 | - | | |
| 3-4 | 100 | " " " " " | 140 | " | 70 | - | | |
| | | " " ngt. stenbn. dy, sand ö lera | 100 | 1.0 | 100 | - | | |
| 4-+80 | 80 | " " " " | 80 | " | 80 | - | | |
| | | " " dy och lös sand | 160 | 0.50 | 80 | - | | |
| 4+80-5 | 20 | " " " " | 40 | " | 20 | - | | |
| | 370 | " " ngt. stenbn. dy, sand ö lera | 20 | 1.0 | 20 | - | | |
| | | Extra stensprängning c:a 10 kubm. à 8.0 | 10 | 8.00 | 80 | - | | |
| | | Byggnad av 2 st. ägovägsbroar vid 2+47, 4+80, enligt Typ. a à 100 kr. | | | 200 | - | | |
| | | d:o av en utfartsväg vid 5+12 Typ a (med. räcke) | | | 150 | - | | |
| | | 10% tillägg för oförutsedda fall | | | 105 | - | 1130 | - |
| | | B-C-D | | | | | | |
| 5-6 | 100 | Schaktning av dy ö lös sand | 230 | 0.50 | 115 | - | | |
| | | " " sten ö grus | 40 | 2.00 | 80 | - | | |
| | 100 | Transp. | | | 195 | - | 1130 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | Transp. | | | 195 | - | 1130 | - |
| 6-7 | 100 | Schaktning av dy ö lös sand | 300 | 0.50 | 150 | - | | |
| 7-8 | 100 | " " " " | 220 | " | 110 | - | | |
| | | " vägöl stenbl. sand ö lera | 80 | 1.00 | 80 | - | | |
| 8-9 | 100 | " stenbl. grus | 80 | 2.00 | 160 | - | | |
| | | " dy | 220 | 0.50 | 110 | - | | |
| 9-+50 | 50 | " " | 45 | " | 22 | 50 | | |
| | | " stenbl. grus | 40 | 1.00 | 40 | - | | |
| | | Sprängning och schaktning av berg | 15 | 100 | 150 | - | | |
| 9+50-+80 | 30 | " " " | 20 | " | 200 | - | | |
| | | Schaktning av stenb. grus | 40 | 1.0 | 40 | - | | |
| 9+80-10 | 20 | " " " | 15 | 1.0 | 15 | - | | |
| | | Sprängning och schaktning av berg | 15 | 10.0 | 150 | - | | |
| 10-10+10 | 10 | Schaktning av stenb. grus. | 20 | 1.0 | 20 | - | | |
| 10+10-11 | 90 | " dy ö lös jord | 90 | 0.50 | 45 | - | | |
| 11-12 | 100 | " " " | 100 | 0.50 | 50 | - | | |
| | 700 | Ombyggnad av vägbron vid 7+37 enl. typ a. | | | 100 | - | | |
| | | 10% tillägg för oförutsedda fall | | | 162 | 50 | 1800 | - |
| | | **Diket B3 - B3'** | | | | | | |
| 0-5+12-1 | 100 | Schaktning av dy ö lera med ngt. sten | 215 | 0.70 | 150 | 50 | | |
| 1-2 | 100 | " " " " " " | 150 | 0.70 | 105 | - | | |
| 2-3 | 100 | " " " " " " | 50 | 0.70 | 35 | - | | |
| | | " " stenbl. lera ö grus | 70 | 1.00 | 70 | - | | |
| 3-+23 | 23 | " " dy ö lera | 25 | 0.70 | 17 | 50 | | |
| | 323 | Ombyggnad av en ägovägsbro vid 1+15 typ a | | | 100 | - | | |
| | | 10% tillägg för oförutsedda fall | | | 52 | - | 530 | - |
| | | Summa | | | | | 3460 | - |
| | | **Avdelning II** | | | | | | |
| | | **Dikessträckan C-C'-D-E** | | | | | | |
| 9-10+16 | 110 | Schaktning av sten och grus | 10 | 2.00 | 20 | - | | |
| 10+10-11 | 90 | " " dy och lös lera | 110 | 0.50 | 55 | - | | |
| 11-12 | 100 | " " " | 115 | " | 57 | 50 | | |
| | | " " grus och sten | 10 | 2.00 | 20 | - | | |
| | 300 | Transp. | | | 152 | 50 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 300 | Transp. | | | 152 | 50 | | |
| 12-13 | 100 | Schaktning av dy o lös sand | 145 | 0.50 | 72 | 50 | | |
| 13-14 | 100 | 〃 〃 〃 | 145 | 〃 | 72 | 50 | | |
| 14-15 | 100 | 〃 〃 〃 | 125 | 〃 | 62 | 50 | | |
| 15-16 | 100 | 〃 〃 〃 | 125 | 〃 | 62 | 50 | | |
| 16-17 | 100 | 〃 〃 〃 | 135 | 〃 | 67 | 50 | | |
| 17-+60 | 60 | 〃 〃 sten och grus | 75 | 2.00 | 150 | - | | |
| +60-+80 | 20 | 〃 〃 〃 | 40 | 〃 | 80 | - | | |
| +80-18 | 20 | 〃 〃 〃 | 35 | 〃 | 70 | - | | |
| 18-19 | 100 | 〃 〃 〃 | 40 | 〃 | 80 | - | | |
| | 1000 | Ombyggnad av 2 st. ägovägsbroar vid 10+68 o 11+66 Typ a | | | 200 | - | | |
| | | 10% tillägg för oförutsedda fall | | | 110 | - | 1180 | - |
| | | **Avdelning III** | | | | | | |
| | | **Diket F-G** | | | | | | |
| 0-1 | 100 | Schaktning av torfdy | 350 | 0.50 | 175 | - | | |
| 1-2 | 100 | 〃 〃 〃 | 420 | 〃 | 210 | - | | |
| 2-3 | 100 | 〃 〃 〃 | 400 | 〃 | 200 | - | | |
| 3-4 | 100 | 〃 〃 〃 | 400 | 〃 | 200 | - | | |
| 4-5 | 100 | 〃 〃 〃 | 400 | 〃 | 200 | - | | |
| 5-6 | 100 | 〃 〃 〃 | 400 | 〃 | 200 | - | | |
| 6-7 | 100 | 〃 〃 〃 | 380 | 〃 | 190 | - | | |
| 7-8 | 100 | 〃 〃 〃 | 350 | 〃 | 175 | - | | |
| 8-9 | 100 | 〃 〃 ugd. stenb. dy o lera | 320 | 1.00 | 320 | - | | |
| 9-10 | 100 | 〃 〃 〃 | 280 | 〃 | 280 | - | | |
| 10-11 | 100 | 〃 〃 〃 | 240 | 〃 | 240 | - | | |
| 11-12 | 100 | 〃 〃 〃 | 210 | 〃 | 210 | - | | |
| 12-13 | 100 | 〃 〃 〃 | 190 | 〃 | 190 | - | | |
| 13-14 | 100 | 〃 〃 〃 | 160 | 〃 | 160 | - | | |
| | 1400 | 10% tillägg för oförutsedda fall | | | 290 | - | 3240 | - |

Utgår

Rydaremossen den 29 Sept. 1922

Gustaf Sjöberg

# Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanets namn | Jordägarens namn | Deltagningsskyldighet i sträckorna | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I<br>A-B-C-D<br>B-B' | | | II<br>C-C'-D-E | | | III<br>F-G. | | |
| | | för ett fördelningsvärde av Kr. | med Kr. | % | för ett fördelningsvärde av Kr. | med Kr. | % | för ett fördelningsvärde av Kr. | med Kr. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hult | Enk. Anderssons sd. | | | | | | | 1068 | 348 | 10.74 |
| do | Joh. Adamsson | | | | | | | 163 | 53 | 1.64 |
| do | Johan Larsson | | | | | | | 664 | 216 | 6.67 |
| do | J. Mattsson | | | | | | | 552 | 180 | 5.55 |
| do | Gustaf Andersson | | | | | | | 1724 | 561 | 17.32 |
| Kullen | Bertil Andersson m.fl. | | | | | | | 3281 | 1068 | 32.97 |
| Hova socken | Allmänningen | | | | | | | 344 | 112 | 3.45 |
| Amnehäradsocken | do | | | | | | | 322 | 105 | 3.24 |
| 1 Nyängskärr ✓ | Aug. Johansson | 37 | 20 | 0.50 | | | | | | |
| Kvarnsjökärr ✓ | P. S. Jansson | | | | | | | 840 | 274 | 8.46 |
| | Herman Eriksson | | | | | | | 86 | 28 | 0.86 |
| 3 Rosendal | C. J. Frogen | 479 | 254 | 7.34 | | | | 906 | 295 | 9.10 |
| 1 Nyängskärr ✓ | Aug. Johansson | 997 | 528 | 15.26 | | | | | | |
| 2 Rydaremosen ✓ | Karl Andersson | 1664 | 882 | 25.49 | | | | | | |
| 7 Kvarnsjökärr ✓ | Karl Andersson | 253 | 134 | 3.87 | | | | | | |
| 4 Hultebäng Timmermosen | Karl Karlsson man | 286 | 152 | 4.39 | 615 | 250 | 21.20 | | | |
| 5 Rydaremosen ✓ | Ivar Karlsson | 1854 | 983 | 28.41 | | | | | | |
| 6 Odenstrand | Fredrik Olsson | 797 | 422 | 12.20 | | | | | | |
| 7 8 Stenbrotorp | Karl Andersson | 160 | 85 | 2.46 | | | | | | |
| Lilla Örås | Carl Friberg | | | | 2288 | 930 | 78.80 | | | |
| | Summa | 65.27 | 3460 | 100 | 2903 | 1180 | 100 | 9950 | 3240 | 100. |

Rydaremosen den 29 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

E. Andersson

P. J. Jansson

Vänd!

# Fördelning
## av förrättningskostnaderna

| Hemmanets namn | Jordägarens namn | Summa del-tagningsskyldighet | | |
|---|---|---|---|---|
| | | % | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Nyängskärr | August Johansson | 15.84 | 120 | 40 |
| 3 Rosendal | C. J. Dragén | 7.34 | 55 | 79 |
| 2 Rydaremossen | Carl Andersson | 25.49 | 193 | 75 |
| 7 Kvarnsjökärr | Karl Andersson | 3.87 | 29 | 42 |
| 4 Tommenmossen | Karl Karlsson | 4.39 | 33 | 37 |
| 5 Rydaremossen | Ivar Karlsson | 28.[illegible] | 215 | 94 |
| 6 Odenskrina | Fredrik Olsson | 12.20 | 92 | 73 |
| 7 o 8 Stenbratorp | Karl Andersson | 2.46 | 18 | 70 |
| | Summa | 100 - | 760 | 10 |

# Grävningslista

över vattenskadade marker tillhörande Kyttaremossen, Timmermossen, Hult och Nybrosjökärr m fl. hemman uti Amnehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

| Kanalen | Vid avvägningspunkten N:o | Längd i meter från föregående | Djup i meter | Bottenbredd i meter | Dagbredd i meter | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | **Övre avdelningen eller N:o 1** |
| A-B-C-D | 1+30 | - | 0.5 | 0.5 | 1.75 | Sidolutning 1:1.25 Tipp. 8.49 |
| | 2 | 70 | 1.3 | " | 3.75 | Brobyggnad vid 2+47 enl. Typ. a |
| | 3 | 100 | 1.4 | " | 4.00 | |
| | 4 | 100 | 1.4 | " | 4.00 | |
| | +80 | 80 | 1.8 | " | 5.00 | Brobyggnad vid 4+80 Typ. a |
| | 5 | 20 | 1.5 | " | 4.25 | Do 5+12 Typ a me räcka |
| | 6 | 100 | 1.4 | " | 4.00 | |
| | 7 | 100 | 1.9 | " | 5.25 | Do 7+37 Typ. a |
| | 8 | 100 | 1.7 | " | 4.75 | |
| | 9 | 100 | 1.5 | " | 4.25 | |
| | +60 | 50 | 1.4 | " | 4.00 | Obs! I bergsektion är bottnen en |
| | +80 | 30 | 1.4 | " | 4.00 | meter bred och sidorna nästan |
| | 10 | 20 | 1.2 | " | 3.50 | rätt uppstående. |
| | +10 | 10 | 1.2 | " " | 3.50 | |
| | 11 | 90 | 0.8 | " | 2.50 | |
| | 12 | 100 | 0.8 | " | 2.50 | |
| | | 1070 | | | | |
| | **Sidodiket** | | | | | |
| D3 - D3' | 0·5+12 | - | 1.5 | 0.3 | 3.30 | Sidolutning 1:1 |
| | 1 | 100 | 1.40 | " | 3.10 | Brobyggnad vid 1+15 Typ a. |
| | 2 | 100 | 1.40 | " | 3.10 | |
| | +60 | 60 | 1.40 | " | 3.10 | |
| | 3 | 40 | 1.30 | " | 2.90 | |
| | +25 | 25 | 1.30 | " | 2.90 | |
| | | 325 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nedre avdelningen eller № II | | | | | |
| C - C' - D - E | 0·9 | – | 1.3 | 0.5 | 3.75 | Sidolutning 1:1.25 |
| | 10 | 100 | 1.3 | · | 3.75 | Brobyggnad vid 10+68 Typ a |
| | 11 | 100 | 1.0 | · | 3.0 | do„ vid 11+66 Typ a |
| | 12 | 100 | 1.2 | · | 3.50 | |
| | 13 | 100 | 1.2 | · | 3.50 | |
| | 14 | 100 | 1.3 | · | 3.75 | |
| | 15 | 100 | 1.3 | · | 3.75 | |
| | 16 | 100 | 1.3 | · | 3.75 | |
| | 17 | 100 | 1.3 | · | 3.75 | |
| | +60 | 60 | 1.2 | · | 3.50 | |
| | +80 | 20 | 1.7 | · | 4.75 | |
| | 18 | 20 | 1.0 | · | 3.00 | |
| | 19 | 100 | 0.5 | · | 1.75 | |
| | | 1000 | | | | |
| | Nya avloppet från sjön eller Avdelning III. | | | | | |
| E - E5 | 0 | – | 1.3 | 0.5 | 3.75 | Sidolutning = 1:1.25 |
| | 1 | 100 | 1.7 | · | 4.75 | |
| | 2 | 100 | 1.6 | · | 4.50 | |
| | 3 | 100 | 1.6 | · | 4.50 | |
| | 4 | 100 | 1.6 | · | 4.50 | |
| | 5 | 100 | 1.6 | · | 4.50 | |
| | 6 | 100 | 1.6 | · | 4.50 | |
| | 7 | 100 | 1.5 | · | 4.25 | |
| | 8 | 100 | 1.4 | · | 4.00 | |
| | 9 | 100 | 1.4 | · | 4.00 | |
| | 10 | 100 | 1.2 | · | 3.50 | |
| | 11 | 100 | 1.2 | · | 3.50 | |
| | 12 | 100 | 1.1 | · | 3.25 | |
| | 13 | 100 | 1.0 | · | 3.00 | |
| | 14 | 100 | 0.9 | · | 2.75 | |
| | | 1400 | | | | |

Rytsaremossen den 29 Sept. 1922

Gustaf Sjöberg

Vidimeras: Ex officio:
Gustaf Sjöberg

bära den beviljade medlen på därför bestämda terminer.

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

5

Ivar Karlsson

Ryttaremossen.

2,7 och 8.

Karl Andersson

Ryttaremossen.

3

C.J.Trogen.

4 och 9

Karl Karlsson

Timmermossen.

1.

August Johansson

för Nyängskärr.

6.

Fredrik Olsson.

Odenslund m.o.h.p.

Förestående förening i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad betygas:

Gustaf Sjöberg.

E.Andersson. P.J.Jansson.

I transumt rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

Statens lantbruksingenjör.

5246

**Avskrift i transumt.**

Protokoll fört vid sammanträden under pågående laga syneförrättning angående reglering av den så kallade Kroksjön belägen inom Amnehärads och Hova socknar uti Norra Vadsbo härad av Skaraborgs län.

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

10 §.

Beslöts att tillsätta en arbetsdirektion eller styrelse, som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

11 §.

Till sådan styrelse valdes Aug. Johansson i Nyängskärr, Karl Karlsson i Timmermossen och Linus Karlsson i Ryttaremossen.

12 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Linus Karlsson,Ryttaremossen,Midskog.

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Ryttaremossen den 29 sept.1922.

Ex offixio:

Gustaf Sjöberg.

Statens lantbruksingenjör.

---

**Bilaga Litt.F.**

## FÖRENING

vid lagligen utlyst sammanträde hos Ivar Karlsson i Ryttaremossen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ryttaremossen, Timmermossen och Nyängskärr m.fl. hemman uti Hova och Amnehärads sockhar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län;den 29 september 1922.

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

3./ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

**att** i våra namn ingå till Kungl.Maj:ts med underdånig anhållan om lånets och anslagets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande

**att** sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

**att** genom bland sig utsedd och befullmäktigad person upp-

# INTYG

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattensskadade marker tillhörande Ryttaremossen, Timmermossen, Nyängskärr och Rosedal m.fl. hemman uti Amnehärads och Hova socknar av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga, att arbetet vid ovannämnda företag ej blott påbörjats, utan under min kontroll så långt framskridit att det i huvudsak kan anses slutfört, varför jag härmed vågar tillstyrka, att det beviljade statsanslaget och odlingslånet i sin helhet utbetalas eller så stor del därav som Kungl. Styrelsen kan finna skäligt bestämma.

Skövde den 17 januari 1925.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA

Godkänt den 31 december 1925 254/24

D. N:o 21205

Inkom till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 24 DEC. 1925

# B E V I S

över verkställd avsyning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ryttarmossen m.fl. hemman i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl.Maj:t den 7 nov. 1924.

Statsunderstöd:

| | |
|---|---|
| Bidrag från allm.avdikningsanslaget | 1.220:- kronor. |
| Lån från odlingslånefonden | 3.690:- " |

Kontrakt angående arbetets utförande antaget den 6 febr.1925.

Termin för dikningsarbetet: till den 1 sept.1927.

---

Vid genom assistenten C.Lundin den 20 nov.d.å. verkställd undersökning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 7 dec.1925.

I tjänsten

Sven Hallén

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 7/12

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLEN