Akt nr:

R-E1a-0189

AU$R-E1a-0189

195.

R 1•0189

15697

D-970

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 10 OKT. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juli 1925 för torrläggning av vattenskadade marker inom Anders-Svensgården, Storegården m.fl. i Laske-Vedums socken samt Skattegården och Nordängsled inom Öster-Bitterna socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Gustaf Sjöberg den 7 november 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtusenfemhundratjugo /5.520/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenåttahundrafyrtio /1.840/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 4 augusti 1923, av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

214/25

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före ~~den~~ 1925 års utgång,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vedum den 8 oktober 1925.

Frans Johansson

Handlande, ägare av Trädgårdslund nr 4, adr. Vedum.

Att Frans Johansson i Vedum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

John Johansson   Gustaf Petersson

Adress   Adress Vedum

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juli 1925 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 12 november *1925*

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 17 juli 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att grundskiktet i den föreslagna landsvägstrumman skall givas en tjocklek av minst 0,5 meter. Stockholm den 19 september 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert [illegible]

Betänkande

R 1·0189

Namn.

angående beslutad utdikning av vattenskadade marker tillhörande Björkelund, Anders Svensgården, Skattegården, Nordängsled, Skolfjärdingen och Staregården uti Laske-Vedums och Öster Bitterna socknar av Laske härad och Skaraborgs län

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna mellan Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg och landsvägen från Vedum–Öster-Bitterna, strax söder om förstnämnda plats.

Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, å vilken sankmarksområdet är inlagt med gul färg.

Företagets ändamål

Företaget avser, att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en för ett rationellt jordbruk mera ändamålsenlig torrläggning av omkring och i närheten av dem liggande jordområden.

Laga syneförrättning

För att ernå detta ändamål och få vattenavledningsfrågan nöjaktigt utredd ingick en av intressenterna till Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn som omförmäles i vattenlagens 7 Kap.

Med anledning härav blev undertecknad, genom resolution av den 1 mars 1921, förordnad att handlägga den sökta syneförrättningen, vilken därefter av mig i laga ordning blivit utförd och avslutad vid sammanträde i Anders Svensgården den 18 maj 1923.

Avskrift av det under syneförrättningen förda protokollet med tillhörande bilagor närslutes här under bilaga Litt. A.

Hinder mot företaget

Då ingen missnöjesanmälan mot förrättningen gjorts, vilket framgår av därom lämnat diariebevis (Bilaga Litt. B) har densamma vunnit laga kraft varföre arbetena kunna utföras i enlighet med de av synemännen i deras utlåtande gjorda bestämmelserna, utan att enskild rätt därav kränkes.

Areal. Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen synes, omfattar den i företaget ingående marken en sammanlagd areal av 21.81 hektar, varav 21.56 har. utgöres av odlad och 25 ar av oodlad mark.

Då synemännen emellertid vid värderingen av den jordförbättring, som genom en ökad torrläggning skulle vinnas, funnit att vissa trakter ej kunnat anses draga någon sådan nytta, hava de uteslutit dessa från deltagningsskyldighet i kostnaderna för företaget.

Dessa ägoområden uppgå till en areal av 63 ar odlad och 6 ar oodlad mark, varföre den i företaget betalningsskyldige marken utgör 20.93 har. åker och 19 ar icke odlad.

Jordmånen Jordmånen å dessa områden utgöres av godartad lermylla på lerbotten, vilken efter skedd torrläggning särdeles väl lämpar sig för odling av våra vanligaste kulturväxter.

Vattenavledning m.m. Det vatten som skall framsläppas i huvudavloppet eller sträckan $A-B-C-D-D'-D^2-D^3$, kommer från ett nederbördsområde omfattande förutom själva sankmarksområdet de detsamma närmast omgivande sluttningarne och överstiger ej en areal av 50 hektar.

Avrinningen blir därför så ringa, att några teoretiska beräkningar för bestämmandet av dikenas dimensioner ej varit nödvändiga utan hava endast praktiska skäl, såsom jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar fått vara de bestämmande.

Med iakttagande av dessa förhållanden har för kanalsträckan $A-B-C-D-D'-D^2$. föreslagits en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,25, samt för sträckan D^2-D^3, samma bottenbredd bibehållits, men sidolutningen minskats till 1:1.

Förutom denna huvudkanal erfordras för markens fullständigare torrläggning upptagandet av ett sidodike vilket i förslaget betecknats med D^2-d. För detta dike har bestämts en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1.

De för dikena föreslagna och bestämda dimensionerna finnas såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den laga synehandlingarna åtföljande grävningslistan i metermått angivna.

Brobyggnader.

Vid grävningsarbetenas utförande krävas även en del brobyggnadsarbeten. Så måste å kanalsträckan A-B-C-D-D^1, landsvägsbron vid 1 och trenne ägovägsbroar, 2 mellan punkterna 6-8 och en vid 10+37 ombyggas.

Likaledes måste å kanalsträckan D^1-D^2-D^3 tvenne ägovägsbroar vid punkterna 0 och 1, samt å sidodiket D^2-d en sådan vid 0 ombyggas.

Kostnad för vattenavledningen

Den beräknade kostnaden för dikenas upptagande med brobyggnaden och jordlösen finnes angiven i den specificerade kostnadsberäkningen, som medföljer synehandlingarne och uppgår till en summa av 6580.- kronor.

Jordförbättringen

Den jordförbättring som marken skulle vinna genom företagets utförande är av synemännen värderad till 10.130.- kronor, vilket i genomsnitt motsvarar c:a 460.- kronor per hektar.

Sökande till statsanslag och odlingslån.

Alldenstund samtliga intressenter i företaget genom skriftlig förening (bilaga litt. G. i synehandlingarne) överenskommit att till arbetenas utförande m.m. gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels anslag, utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget" och dels såsom lån från "statens odlingslånefond", får jag vidare angående vattenavledningsföretaget framhålla:

Odling och tegdikning.

Av ägobeskrivningen framgår, att de vattensjuka markerna nästan uteslutande utgöres av odlad mark varföre något odlingstvång ej här kan ifrågakomma.

För ett fullt utnyttjande av den torrläggning som genom de föreslagna dikenas upptagande kan beredas jorden kräves nog, att de å de odlade fälten befintliga tegdikena i betydlig grad upprensas och fördjupas, eller där så låter sig göra ersättas av täckdikning, vilket åtgärande emellertid helt bör överlämnas åt jordägarens eget omdöme och företagsamhet.

Tabell a.

(Sid. 5)

De kostnader, som medfölja företagets realiserande äro i detalj angivna i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkning och uppgå, såsom förut angivits till 6.580.- Kronor.

En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnader, genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningarne, äro sammanförda finnes i efterstående.

Kostnadsberäkning

(Sid. 6-7)

Tabell b.

(Sid. 8.)

Denna tabells slutsumma innehåller en sammanfattad uppgift över de kostnader, till vilka statsanslag och lån sökes och uppgå dessa till 7.361 kr. 91 öre.

Tabell c.

(Sid. 9)

Då genom torrläggning av de i företaget

ingående jordområdena, ekonomiska fördelar beredas jordägarne och därigenom även från nationalekonomisk synpunkt sett, nytta uppstår, vill jag på det varmaste förorda detsamma och tillstyrka att sökandenas anhållan måtte bifallas och statsbidrag till så stort belopp som möjligt lämnas dem.

Då arbetena redan äro påbörjade och till stor del utförda av entreprenör, bör det överlämnas till honom att själv få leda dessa på sätt han finner lämpligast för att kunna fullfölja dem inom därför bestämd tid.

Efter de upplysningar jag inhämtat har till de här ifrågavarande markerna ej förut lämnats något bidrag av statsmedel. Ej heller finnes mig veterligt något liknande företag i den närmaste trakten, som åtnjutit dylika förmåner.

Skövde den 7 nov. 1924.
Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans- och lägenheters samt innehavares namn.	A-r-e-a-l.								Jordförbättringsvärde					
Nummer.	Mantal		Åker		Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		genom odlingen och tegdikningen.			
													pr har.		å hemmanet eller lägenheten	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	~~Kr.~~	öre
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.	
	lgt.	1. Björkeland, Artur Engstrand	0	94					0	94	423	–				
	5/48	2. Anders Svensg.; Emil Jonsson	2	11					2	11	971	–				
	1/8	3. Skattegården; Arvid Stål	0	53			0	08	0	61	297	–				

lgt.	Nardångsled 4 Oskar Karlsson	0	50					0	50	250	-		
-	Skolfjärdingen 4a d:o man	0	40					0	40	200	-		
-	d:o 5 L. Vedums skola arr. Otto Boo	7	98					7	98	3.743	-		
1/8	Storeg., 6 Oskar Karlsson o K. Johansson	1	81					1	81	883	-		
3/16	d:o 7 Aug. o Evald Johansson	6	66			0	11	6	77	3363	-		
	Summa	20	93			0	19	21	12	10.130	-		

Gustaf Sjöberg

Kostnadsberäkning

Timpenning 70 öre

Läge.	Längd i meter	Arbete, jordmån m.m.	antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B.						
0+25-5+70	545	Schaktning av stenb. lera	540	1.25	675	-		
		d:o " lera	1070	0.80	856	-		
		Ombyggnad av landsvägsbron vid 1 enl. ritning	1		350	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			189	-		
		Jordersättningar enl. längden			195	-	2265	-
		Kanalsträckan B-C						
5+70-8+20	250	Schaktning av lera	630	0.80	504	-		
		Byggnad av 2 st. ägovägsbroar mellan punkterna 6-8 enligt ritning	2	150.	300	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			83	-		
		Jordersättningar enl. längden			93.	-	980	-
		Kanalsträckan C-D						
8+20-9+52	132	Schaktning av lera	300	0.80	240	-		
	927	c-a 10% tillägg för oförutsedda fall			25	-		
		Jordersättningar enl. längden			45	-	310	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	927	Kanalsträckan D-D'						
9x52-1163	211	Schaktning av lera	405	0.80	324	-		
		D:o " stenblock och grus	270	2.00	540	-		
		D:o och sprängning av berg	4	8.00	32	-		
		Byggnad av 1 st. vägtrumma vi 10x57 med genomgångsöppning 0.8 x 0.8 meter och en längd genom vägen av 4 mtr. utan räcke	1		200	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			104	-		
		Jordersättningar enl. längden			60	-	1260	-
		Sidodiket D^{I}-D^{II}-D^{III}						
0x50-3+30	330	Schaktning av stenbunden lera	460	1.-	460	-		
		D:o " " "	490	0.80	392	-		
		Byggnad av 2 st. ägovägsbroar vi 0 och 1 genomgångsöppning 0,8 x 0,8 meter längd genom vägen 4 meter, utan räcke	2	150.-	300	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			114			
		Jordersättningar enl. längden			99	-	1365	-
		Sidodiket D^{2}-d						
0x50-1x25	125	Schaktning av lera	235	0.80	188	-		
	1593	Ombyggnad av en ägovägsbro vid 0 genomgångsöppning 0.8 x 0.8 mtr., längd genom vägen 4 meter, utan räcke	1		125	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			33			
		Jordersättningar enl. längden			54		400	-
		Kronor:	4400 m³				6580	-
		Tillkommer:						
		Kostnad för laga synneförrättningen					600	78
		" betänkandet och dylikt					181	13
		Summa kronor					7361	91

Gustaf Sjöberg

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.361 kronor 91 öre.

Stockholm den 19 september 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Tabell C.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden, samt låne och anslagsbelopp.

Mantal	Littera å kartan	Hemmans- och lägenheters, samt innehavares namn m. m.	Ägofigurernas №	Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för: Grävningen		Laga synteförrättningen		Utstakandet		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
						Blått										Blått		Blått	
A	lgt.	Björkelund 1. Oskar Engstrand	1-8	423	-	296	10	275	-	25	11	7	57	307	68	76	92	230	76
	5/48	Anders Svensg. 2. Emil Jonsson	9-117	971	-	679	70	630	-	57	55	17	33	704	88	176	22	528	66
	1/8	Skattg., 3. Arvid Stål	42.42gl	297	-	207	90	193	-	17	60	5	31	215	91	53	67	162	24
	lgt.	Nordängsled, 4. Oskar Karlsson	43.43c	250	-	175	-	162	-	14	84	4	46	181	30	45	32	135	98
	"	Skolfjärdingen 4.a D:o man	44.f.	200	-	140	-	130	-	11	84	3	58	145	42	36	35	109	07
		D:o, 5. L:e Vedums skola, arr. O. Ros.	45.144d	3743	-	2620	10	2.431	-	221	99	66	93	2719	92	679	98	2039	94
	1/8	Storeg. 6. O. Karlsson o. K. Johansson	118-128	883	-	618	10	574	-	52	39	15	80	642	19	160	54	481	65
	3/16	D:o 7. Evald o. Ing Johansson	129a.168	3363	-	2354	10	2,185	-	199	46	60	15	2444	61	611	15	1833	46
		Summa		10130	-	7091	-	6580	-	600	78	181	13	7361	91	1840	48	5521	43

Gustaf Sjöberg

Med blått införda ändringar hava verkställts i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bidrags och lånebeloppen hava beräknats med iakttagande därav, att bidragsbeloppet icke för något ägoområde må överstiga 1/4 av vattenavledningskostnader eller 1/4 av värdeförhöjningen samt lånebeloppet 3/4 av värdeförhöjningen eller 70 % av värdeförhöjningen.

Tabell c.

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsföretaget.				Lånesökandes andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	Har.	ar.	Kr.	öre.	Har.	ar.	Kr.	öre.
	1		2		3		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	20	93			20	93		
Äng och annan mark		19				19		
Summa	21	12	10533	-	21	12	10533	-
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad:	20	93			20	93		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark, (nybildad eller förbättrad)	0	19			0	19		
Summa:	21	12	20663	-	21	12	20663	-

Gustaf Sjöberg

Avskrift i transumt. Bilaga Litt. B.

Till Västerbygdens vattendomstol
Vänersborg.

Då i och för sökandet av statsanslag m. m. till utförande av dikningsföretag där laga synförrättning verkställts, bevis krävas, att förrättningen ej blivit överklagad, får jag vördsamt anhålla, om intyg huruvida sådan missnöjesanmälan, som omförmäles i vattenlagens 11 Kap. 85§ inkommit till Vattendomstolen angående efterstående företag

— : — : — : — : — : — : — : — : — : — : — : — : — : —

3./ Anders Svensgården m. fl. hemman uti Laske-Vedums socken, Laske härad avslutad den 18 maj 1923.

— : — : — : — : — : — : — : — : — : — : — : — : — : —

Skövde den 2 oktober 1923.
Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Att enligt vad härstädes förda diarier utvisa, besvär mot ovannämnda förrättningen icke anförts betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 oktober 1923.

Per Hansson.
Vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel 0.25
Bevillningsstämpel 1:-
Summa En krona 25 öre

I transumt rätt avskrivet betygar:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga Litt. C.

Utdrag ur protokoll hållet vid den ordinarie majkyrkostämman med Laske Vedums församling i L. Vedums kyrka den 31 maj 1923.

— — — — — — — — — — — — — — — —

§ 6. Kyrkovärden Frans Johansson, som av skolrådet blivit utsedd att bevaka donationshemmanets Vedum Lars Andersgården, rätt och bästa i det vattenavledningsföretag, av vilket nämnda hemman beröres, fick i uppdrag att jämte övriga intressenter i företaget göra ansökan om erhållande av statslån.

— — — — — — — — — — — -

Som ovan
A. M. Nordblad
stämmans ordförande.

Justerat
And Johansson
Alfred Johansson

Uppläst i L. Vedums kyrka den 10 juni 1923.
betygar A. M. Nordblad.

Utdragets riktighet betygas.
Å tjänstens vägnar
A. M. Nordblad.
Pastor.

Afskrift.

Arvodesräkning   Bilaga Litt. D.

för synförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders-Svensgården m. fl. hemman uti Laske-Vedums socken samt Nordångsled m. fl. uti Öster-Bitterna socken allt inom Laske härad och Skaraborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920, vid laga synåren 1922–23.

År och månad	dag	Arbete		Antal	à Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	23	0.50	11	50	11	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6-9.							
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff 1,							
		1) i åker, raklinje	Km.		1.50				
		kroklinje	"	3.70	3.00	11	10		
		i annan mark, raklinje	"		3.00				
		kroklinje	"		6.00				

1	2	3	4	5	6		7	
		2) strandsträckor utefter mindre						
		vattendrag, bredd 10-15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och						
		vattendrag med bredd 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägo-						
		figurer enl. tariff II						
		21.56 har åker, medelareal 0,13 har		1.06	22	85		
		ägofigurer st	169	0.17	28	73		
		0.25 har äng och odlings-						
		mark, medelareal har		0,58	0	15		
		ägofigurer st.	6	0.18	1	08		
		har annan mark,						
		medelareal har						
		ägofigurer st						
		10,90 har impediment och						
		högländt mark medelare-						
		al 0.89 har		0.42	4	58		
		ägofigurer st	28	0.14	3	92	72	41
		S:a 32,71 har S:a 203 st.						
		c) inmätning av vattenav-						
		lopp (utan samband med						
		avmätning av kringliggande						
		mark) enl tariff III m. en						
		medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						

1	2	3	4	5	6		7	
		kroklinje "						
		i annan mark raklinje "						
		kroklinje "						
		d) 1:sta regalarket			4	–	4	–
		övriga regalark st		1.00				
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning						
		o. d. § 44. mom. 4 dagar	5	12.00	60	–		
		b) ytavvägning, § 11. mom. 1 tariff IV						
		i öppen mark, medelantal						
		4 punkter pr har har	21.81	0.32	6	98		
		avvägda punkter st.	85	0.09	7	65		
		i annan mark, medelantal						
		punkter pr har har						
		avvägda punkter st						
		c) begränsningskurva, § 11. mom 2:						
		i öppen mark km	4.6	2.50	11	50	86	13
		i annan mark "		5.00				
		Arealuträkning, § 13. tariff V.						
		203 ägofigurer, medelareal 0.16 har st.	203	0.05	10	15		
		" har	32.71	0.10	3	27	13	42
		Ägobeskrivning, § 14.						
		ägofigurer st	203	0.03	6	09	6	09
		Markvärdering.						
		a) uppskattning och vär-						
		dering, § 44. mom. 5 dagar	1	12.00	12	–		
		b) gradtabell, kurva § 17 mom. 1,						
		för första kilometern			4	–		
		för övriga kilometer st.		1.50				
		c) uträkning av värde pr.						
		ytenhet, § 17. mom 2						
		värdetal st	175	0.06	10	50		

1	2	3	4	5	6		7	
		d) uträkning av förbättrings-värdet, § 18						
		ägofigurer st.	167	0.12	20	04	46	54
		Längdprofil § 20						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km		6.50				
		2) befintligt avlopp "	2.532	3.50	8	86		
		b) antal blad st.	1.	3.00	3	–	11	86
		Hydrografisk utredning § 24						
		grundbelopp			2	–	2	–
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning § 25.						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50	3	50
		tillägg för särskild beräkning.						
		dels km.		1.00				
		" för våta sektionsarean						
		vid h. v. y. 0.50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		" " " "						
		" " " "						
		b) täckt ledning						
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6.00				
		2) " " över		10.00				
		Tvärsektion § 22.						
		vid upptagning av nytt						
		avlopp st		0,15				
		" utvidgning av befintligt						
		avlopp "	28	0.25	7	–	7	–
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m². för st.						

1	2	3	4	5	6	7
		〃 〃 st.				
		〃 〃 〃				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27.				
		grundbelopp			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mätt å kartan cm.	63	0.03	1 89	2 89
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3 –	
		tillägg för övriga sidor st.	1.	2.00	2 –	5 –
		Kostnadsberäkning, § 29.				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2.50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² sektion på 〃				
		m² sektion på 〃				
		m² sektion på 〃				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp	1.618	4.00	6 47	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på 〃				
		m² sektion på 〃				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1% (broar inberäknat)			6 58	13 05
		Förslagtill brobyggnad, § 34.				
		a) enkel bro.				
		1) kostnadsberäkning st		3.00		
		2) ritarbetet 〃	1	3.00	3	3 –

1	2	3	4	5	6		7	
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st		8.00				
		2) för ritarbete, 1:- kr. pr. m. teoretisk spännvidd "						
		Förslag till trumma, § 36.						
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.	1	5.00	5	-	5	-
		b) detaljerad kostnadsberäkning "		3.00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39.						
		höjdlägestal st	85	0.01	0	85	0	85
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	6	3.00	18	-	18	-
		Ersättningslängd, § 42.						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp	1 dag		12	-	13	50
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44. mom. 1 dagar	3	12.00	36	-	36	-
		Särskild utredning, § 44. mom 2, "		12.00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44. mom 14, "	1	12.00	12	00	12	00
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jord. registnummer o. dylikt, § 44. mom 15, dagar		12.00				
		Summa kronor					373	74

1	2	3	4	5	6		7	
		Övriga förrättningskostnader						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		" " " gode männen						
		enligt egna räkningar			80	oo		
		Ersättning för hantlangning, materialier o.d.			29	50		
							122	-
		Summa Kronor					122	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			373	74		
		Övriga förrättningskostnader			122	-	495	74
		Summa Kronor					495	74

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laske häradsrätt.

Anders Svensg. den 18 maj 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

J. P. Andersson Karl A. Andersson

Kronor 495.74 kvitteras:

Anders Svensg. den 18 maj 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Avskrift

Lösen

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syn åren 1922-1923 angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders-Svensgården m. fl. hemman uti Laske-Vedums socken samt Nardängsled m. fl. uti Öster-Bitterna socken allt inom Laske härad och Skaraborgs län.

Arbete		Antal.	á pris Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1		2	3	4		5	
Kopia av plankartan § 49.							
1) 1:sta regalarket				7	-		
övriga regalark	st.	1	1.75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1:4000, medelareal 0,16 har, ägofigurer,	st.	203	0,07	14	21		
	har	32,71	0.14	4	59		
höjning för handkopia å ritpapper, 25%				4	70		
3) insättning av höjdlägestal	st	85	0.02	1	70		
" " kanaler och diken, grundbeloppet				1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan	cm.	63	0.05	3	15		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,							
1) enligt tariff VIII i skala 1:4000.							
nytt avlopp	Km		5,00				
ändring av befintligt avlopp	"	2,532	6,00	15	19		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				9	10		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30% förhöjning				10	40	73	54

1	2	3	4		5	
nedsättning för kopia å kalkerväv 25%						
4) för varje med rubrik, skalor o.d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3.00				
tvärsektions och broritningar "		5.00				
Avskrift av synesförhandlingarne, å 55 sid.	42	0.75	31	50	31	50
Summa Kronor					105	04

Den som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråanställa genom stämning till Laske häradsrätt.

Anders-Svensg. den 18 maj 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 105.04 kvitteras:
Anders-Svensg. den 18 maj 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift. Räkning Bilaga Litt: E.

för uppgörandet av karta och handlingar i och för sökandet av statsanslag och odlingslån till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders-Svensgården m. fl. hemman uti Laske Vedums och Öster Bitterna socknar allt inom Laske härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet m.m.	Kr. öre
För kopiering av karta och ritningar	57.34
" avskrift av handlingarne 40 sidor à 75 öre sidan	30.–
" betänkandets avgivande med översiktskarta	75.–
" lösen av diariebevis angående missnöjesanmälan, med kom- arvode	3.–

„ expeditionskostnader och inbindning av handlingarne	5.66
Summa Kronor.	171.–

Kvitteras
Skövde den 1 februari 1924.
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Tillkommer avgift till vattendomstolarnes organisation och verksamhet	10.13
Summa Kr.	181.13

Rätt avskrivet betyga:
John Johansson Alfred Johansson
landsfiskal

AFSKRIFT NO. 2

R 1*0189

D. N:o 15697
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 10 OKT 1925

Handlingar

angående torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande **Anders Svensgården**
m. fl. hemman uti **Vedums** och **Öster-**
Bitterna socknar av **Laske** härad
och **Skaraborgs** län;
upprättade vid laga syneförrättning åren 1922-23 af
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under pågående laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Anders-Svensgården i Storegården uti Laske Vedums socken samt Nordängsled uti Östra Bitterna socken, allt inom Laske härad och Skaraborgs län.

År 1922 den 16 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos Emil Jonsson i Anders, Svensgården, för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes i länet meddelat förordnande hålla sådan syn, som omförmäles i gällande vattenlag 7 kap, avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ovannämnda hemman uti Laske Vedums och Östra Bitterna socknar, allt inom Laske härad och Skaraborgs län.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodmännen J. P. Andersson i Noltorp och Karl Alfr. Andersson i Haråsen, hade dessutom följande personer sig infunnit.

Sökanden till förrättningen.
Emil Jonsson för 5/48 mdl. Anders Svensgl.
Och av övriga delägare
August Johansson för 3/16 mdl. Storegården
Arthur Engstrand " lägenh. Björkelund
Sven Lundin " 1/16 mdl. Anders Svensgl.
Evald Johansson för 3/16 mdl. Storegården
Karl Johansson " 1/8 " d:o
Frans Johansson såsom ombud för västre Vedums skola enl. förordnande (Bilaga Litt. D)
Otto Boo såsom ord. av Storfjärdingen
Oskar Karlsson för 1/8 mdl. Storegården
Oskar Karlsson " lägh. Nordängsled
Anders Karlsson " 1/8 mdl. Stallegården

2§.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A)

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarne.

4§.

Några laga hinder mot förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökande till förrättningen förklarade sin avsikt med densamma vara, att få ett avloppsdike upptaget genom hans mark, så att densamma kunde torrläggas till lagenligt djup av 1.2 meter och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som därav kunde anses hava nytta, vilken utredning han nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Handlanden Johansson yrkade för Skolfjärdingens del, att diket måtte upptagas i den uppgivna sträckningen, men ut ned till den s.k. Kinabäcken. Häri instämde även de övriga närvarande.

7§.

Då intet vidare yrkande gjordes förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och hade de redan före sammanträdet verkställt sådan jordvärdering som föreskrives i gällande vattenlag.

8§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst, och lämnats utan anmärkning, förklarade förrättningsmannen, att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna skulle tillkännagivas.

Ord och tid som ovan
Ex officio
Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson   Karl. A. Andersson

9§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förstående synemän för att vidare behandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit:

Artur Engstrand för Björkelund
Emil Jonson " Anders Svensgl.
Oskar Karlsson " Nordängsled
Handlanden Frans Johansson såsom ombud för Laske Vedums skola enl. förordnande (bilaga litt. D)
Otto Broo såsom arr. av Skolfjärdingen
Sven Lundin för Anders Svensg.
Oskar Karlsson " Storegården
August Johansson " D:o
Evald Johansson " D:o
Godsägaren Aug. Ullgren, såsom ombud för Laske härads vägstyrelse enligt protokollsutdrag (bilaga litt E)
Karl Johansson tillika underhållsskyldig av landsvägsbron vid avvägningspunkten N:o 1.

10§

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande förelades delägarne och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

11§.

Ombudet för vägdistriktet förklarade att någon anmärkning från dess sida ej förelåge mot landsvägstrummans ombyggande, utan ansåg han att tvärtom överenskommelse om kostnaden härför kunde träffas mellan dikningsskyldige och vägstyrelsen.

12§.

Oskar Karlsson i Nordängsled yrkade att dikningen skulle utsträckas så att honom tillhörig mark kunde torrläggas till lagenligt djup, varföre han förenade sig med sökanden om företaget.

13§.

På grund av det gjorda yrkandet i föregående paragraf om avdikningens utsträckning till torrläggning av mark tillhörande Oskar Karlsson, beslöto synemännen att för uppgörandet av förslag härtill undersökningar och utredning skulle verkställas och förrättningens avslutande på grund härav uppskjutas och vidare behandlas vid nytt sammanträde.

14§.

August Johansson i Storegården, yrkade att dikessträckan B-C-D skulle förläggas mellan Storegården och Storefjärdingen. - Skulle denna begäran ej bifallas fordrade han, att två ägovägsbroar läggas, en å sträckan mellan punkterna 6 och 7 och en mellan punkterna 7 och 8.

15§.

Då intet vidare förekom att till protokollet antecknas, uppläsdes detsamma och lämnades utan anmärkning med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna komme att tillkännagivas.

Anders Svensgården den 12 april 1923.

Ex officio:
Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson   Karl A. Andersson

16§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan, och hade dessutom följande personer sig infunnit:

Arthur Engstrand för Björkelund
Emil Jonsson " Anders Sveng.
Arvid Ståhl " Skattegården
Oskar Karlsson " Nordängsled
Handlanden Frans Johansson, såsom ombud för Laske-Vedums skola.
Otto Bror såsom ord. av Skolfjärdingen
Oskar Karlsson för Storegården densamme såsom ombud för Karl Johansson enl. fullmakt (bil. litt. H)
Karl Johansson för Storegården
Evald Johansson " d:o

17§.

På grund av de förut gjorda yrkandena hade förslaget delvis omarbetats och förelades delägarne, med särskild bestämmelse, att Emil Jonsson, har rätt om han så önskar upptaga dikessträckan D^{I}-E, antingen såsom täckt eller öppet dike, samt att mellan punkterna d-F utan Jonssons bestridande får uppdagas en täckt ledning.

18§.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse

eller direktion på 5 personer, vilken skulle handhava dikningsföretagets angelägenheter.

19§.

Till sådan styrelse valdes Handlanden Frans Johansson i Vechum, Emil Jonsson i Anders Svensgården, Oskar Karlsson i Nordängsled, Evald Johansson Storegården och Oskar Karlsson i Storegården.

20§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Emil Jonsson i Anders-Svensgården Vechum.

21§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar lämnades till sökanden.

22§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga litt F)

23§

Mellan de närvarande delägarne ingicks en skriftlig förening (Bilaga litt G) om företagets utförande m.m. vilken av synemännen vitsordades.

24§.

Då intet vidare förekom, att till protokollet antecknas, upplästes detsamma, och lämnades utan anmärkning, varefter sammanträdet avslutades.

Anders Svensgården den 18 maj 1923
Ex officio:
Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson   Karl A. Andersson

Bilaga Litt. A.

D. ö W. Dm. No 3-40
1921

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för uppränsning av avloppskanal i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Anders Svensgården med flera uti Laske Wedums socken och Laske härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Wedum och närmaste järnvägsstation Wedum.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Emil Jonsson Anders Svensgården under adress Wedum.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å omstående sida.

And. Svensgl. Wedum den 28 febr. 1921

Emil Jonsson.

D. i W. Dr. N:o 3-40

1921

Resolution

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet därav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 1 mars 1921

Axel Ekman /

Carl Fröberg

Stämpel Tre kronor.

Bilaga Litt. B.

Kungörelser.

Bilaga Litt. C

Kallelse

Bilaga Litt. D.

Till vice ordföranden i Laske Vedums församlings skolråd Herr Frans Johansson Vedum.

Härigenom förordnas Ni att tillstädeskomma vid det sammanträde, som blivit utsatt att hållas hos Emil Jonsson i Anders Svensgården torsdagen den 16 innevarande november kl. 1/2 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders-Svensgården, Björkelund, Storegården, Skolfjärdingen m.fl. hemman, och bevaka Donationshemmanet Skolfjärdingens rätt och bästa; och gäller detta förordnande icke blott nämnda sammanträde utan och, om så erfordras, övriga sammanträden under förrättningens fortgång.

Laske Vedum den 8 november 1922
å skolrådets i L. Vedum vägnar
A. M. Nordblad
ordf. i L. Vedums kyrko- och skolråd.

Bilaga Litt. E.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Laske härads vägstyrelse den 10 april 1923

– – —— – – – – – – – – –

§ 2.

Till ombud för vägdistriktet vid syn angående avdikningsföretag i Anders Svensgården Vedum, den 12 april kl. halv 1 e.m. utsågs godsägaren Aug. Ullgren, Häggatorp.

– – – – – – – – – – – – –

Rätt utdraget betygar:
Taleberg hof den 10 april 1923
N. E. Johansson
vägstyrelsens ordförande.

Bilaga Litt. F.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättningen angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom mark tillhörande Anders-Svensgården, Storegården och Storefjärdingen uti Laske Vedums socken, samt Nordängsled uti Östra Bitterna socken allt inom Laske härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga diken möjliggöra en för åkerkulturen med ändamålsenlig torrläggning av omkring och i närheten av dem belägna vattensjuka marker är att anse såsom dikning och att hänföra under därför i gällande vattenlags 7 Kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattenskadade marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avlagd och har begränsningskurvan därvid dragits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i berg eller jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan, som å profilritningen.

Genom jordborrning har markens beskaffenhet undersökts och har därvid utrönts att jordarten huvudsakligen består av mullblandad lättlera på ler- och på sina ställen grusbotten.

För vinnandet av det åsyftade ändamålet har efter noggranna beräkningar visat sig att ett gemensamt huvudavlopp i sträckning som i förslaget betecknats med A-B-C-D-D^{I}-D^{II}-D^{3} samt ett sidodike D^{2}-d är det såväl i ekonomiskt, som i torrläggningsavseende det förmånligaste.

Dimensionerna för dessa diken äro beräknade efter de i de samma framrinnande vattenmängdernas storlek och med hänsyn tagen till jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar.

Med iakttagande av dessa förhållanden har därför för kanalsträckan A-B-C-D-D^{I}-D^{2} föreslagits en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1.5, samt för sträckan D^{2}-D^{3} och sidodiket D^{2}-d en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda och äro å dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningslistan, dimensionerna i metermått angivna.

Vid avdikningsarbetets utförande måste även en del brobyggnader verkställas. Så måste å kanalsträckan A-B-C-D-D^{I} landsvägsbron vid 1 och tvenne ägovägsbroar, 2 mellan punkterna 6 och 8 och en vid 10+37 ombyggas.

Likaledes måste å kanalsträckan D¹-D²-D³ tvenne ägovägsbroar vid punkterna 0 och 1, samt å sidodiket D²-d en sådan vid 0 ombyggas.

Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är genom specialritningar särskilt angivet.

Brobyggnaderna skola av avdikningsskyldige utföras, men kunna, om broägaren så önskar och skälig överenskommelse med honom därom kan träffas, till honom överlämnas. Härvid måste han dock förbinda sig att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat.

Angående förestående skyldigheter hänvisas till bestämmelserna vattenlagens 7 kap. 8§.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har, där förut dike funnits den gamla sträckningen i huvudsak följts. I övrigt har de förlagts så att största torrläggningsresultatet kunnat vinnas för minsta kostnad.

Läget är å plankartan utlagd med dubbla röda linjer och betecknad med till profilritningen svarande nummer och röda siffror

För bestämmandet av företagets ekonomiska bärighet även som till ledning vid eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till kanalens upplagande och 0.6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller har av synemännen, jämlikt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen bestämts skall givas, och återfinnes ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersädningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äge han räd därtill; vill han ded ej vare den dikande skyldig add bortföra jorden eller giva ersädning för skadan den vållar.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersädning, och hava synemännen bestämd add denna ersädning skall udgå med 6% årligen av värded å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets udförande beräknas av tvenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersädning äskar udser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda udsedda personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarna upptaga och använder det jordvärde, som i jordersädningslängden av synemännen är angived såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vard femte år.

Alla andra anspråk på ersädning för skada eller, som kunna uppstå under arbetets udförande eller framtida underhålled av kanalen skola avgöras på liknande sädd delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där kanalen går i rågång skall den upptagas lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar udan med öppningar på lämpliga ställen på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

1 met. Jordbankarna skola läggas på minst 1 meters avstånd från dikets kanter och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medföljа avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande vattenlag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde *före* och *efter* torrläggningen ävensom den uppkommande *förbättringen* å densamma är i den upprättade *jorduppskattningslängden* i kronor angiven.

Jämlikt vattenlagens 7 kap. 20 m.fl. §§ få synemännen bestämma att den vid undersökningarna å karta avfattade marken skall anses såsom en dikningssamfällighet, med skyldighet att i kostnaderna för torrläggningen gemensamt deltaga i enlighet med därför gjorda bestämmelser.

Vid fördelningen av kostnaderna på de i företaget ingående deltagningsskyldige har synemännen följt bestämmelserna i förenämnda lags 23 och 24 §§.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelning utgått, efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den såväl i jorduppskattningslängden i procent är angived, som i kostnadsfördelningslängden både i procent och i kronor är antecknad.

Efter samma grunder har även kostnaderna för arbetenas utförande fördelats.

Denna fördelning återfinnes i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Rensningar av kanalen skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar, och med tvenne åriga tiden styrker behovet därav.

Kostnaden för framtida underhållet av kanalen, ävensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragts till slut senast 3 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen, men vare dikningsskyldige pliktige att underkasta sig sådana ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva för företagets bebyggande.

Förrättningskostnaderna skola av sökandena förskotteras vid förrättningens avslutande, men när företaget kommer till stånd, fördelas på samtlige av förrättningen berörde markägare.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen, eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive han sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

Anders Svensgården den 18 maj 1923
Ex officio:
Gustaf Sjöberg

J.P. Andersson   Karl A. Andersson

Bilaga Litt. G.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Emil Jonsson i Anders Svensgården, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders Svensgården m. fl. hemman uti Laske Vedums socken, samt Nordängsled och Skattegården uti Österbitterna socken allt inom Laske härad och Skaraborgs län; den 18 maj 1923.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag, har jämlikt vattenlagens 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som Kungl. Maj:ts eller annan myndighet anser nödigt föreskriva för företagets betryggande.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från "Allmänna avdikningsföretaget"; och dels såsom lån från "statens odlingslånefond".

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med landtbruksingenjören inom länet om upprättandet av för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget, genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja att arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för

fullgörandet av sitt uppdrag, äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 2st. närvarande medlemmar.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande, genom lämpligt meddelande, till sammanträde, minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att föra sin talan genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde med delägarne snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad att söka honom härför.

Oscar Carlsson
för Storegården Vechum
Emil Jonsson
för Anders Svensgården
Artur Engstrand
för Björkelund
Carl Johansson

Frans Johansson
för Skolfjärdingen enl.
uppdrag
Otto Boo
avr. av Skolfjärdingen
Oskar Karlsson
avr. av Skolfjärdingen

genom Oscar Carlsson   och för Nordängsled
enl. fullmakt.   Arvid Ståhl
för Skattegården

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och egenhändigt undertecknad betyga:

Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson   Karl A. Andersson

I förestående förening ingå även vi undertecknade som ovan:

Aug. Johansson   Evald Johansson
för 3/8 mtl. Storegården

Egenhändiga namnteckningen och erkännandet.

Bevittnas av:

J. P. Andersson   Karl A. Andersson

Bilaga Litt. H.

Fullmakt.

för Oscar Carlsson att föra min talan och underteckna mitt namn å handlingarna rörande torrläggning av marker inom Vedum och Östra Bitterna socknar, även beträffande odlingslåns och anslags sökande.

Vedum Storegården den 18 maj 1923
Carl Johansson

Vittnen.
Gr. A. Svensson   E. Johansson

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över vattenskadade marker tillhörande Anders Svensgården, Storegården o Skolfjärdingen uti Laske Vedums socken av Laske härad och Skaraborgs län.

Uppgjord vid laga syn
åren 1922-23

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lägenheten Björkelund										
	Artur Engstrand										
1	åker		11								
2	väg										10
3	åker		26								
4	〃		17								
5	〃		16								
6	〃		14								
7	〃		13								
8	〃		08			1	05				
	5/48 mtl. Anders Svensgården										
	Emil Jonsson										
9	åker		01								
10	inp										13
11	åker		09								
12	väg										06
13	åker		01								
14	〃		03								
15	〃		03								
16	〃		05								
17	〃		04								
	Transp.		26			1	05				29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		26			1	05				29
18	åker		05								
19	"		07								
20	"		07								
21	"		07								
22	"		07								
23	"		08								
24	"		06								
a	"		01								
25	"		03								
26	"		03								
27	"		06								
a	"		01								
28	"		11								
29	"		10								
30	"		11								
31	"		16								
32	"		11								
33	"		09								
34	"		06								
35	"		07								
36	impl										02
37	åker		08								
38	"		08								
39	"		07								
40	"		07								
41	"		14								
117	äng				03	2	12		03		
	1/8 mtl. Skallegården Arvid Ståhl										
42	åker		07								
42a-c	"		23								
42d-f	äng				08						
42g-l	åker		23				53		08		
	Transp.					3	70		11		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					3	70		11		31
	Lägenheten Nordängsled Oskar Karlsson										
43	åker		10								
43a-e	"		40				50				
	Skolfjärdingen arr: Oskar Karlsson										
44-f	åker		40				40				
	Skolfjärdingen arr. Otto Arro, ägare h. Pedums skola										
45	imp.										65
46	åker		08								
47	"		05								
48	"		18								
49	"		14								
50	"		17								
51	"		12								
52	"		16								
53	"		10								
54	"		11								
55	"		14								
56	"		16								
57	"		14								
58	"		17								
59	"		14								
60	"		07								
a	"		07								
61	imp.										17
62	"										02
63	"										29
64	väg										07
65	åker		35								
a	"		12								
b	imp.										02
66	åker		12								
67	"		11								
	Transp.	2	64			4	60		11	1	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	64			4	60		11	1	53
68	åker		15								
69	〃		13								
70	〃		13								
71	〃		13								
72	〃		13								
73	äng				02						
74	väg										05
75	äng				01						
76	åker		10								
77	väg										01
78	imp										02
79	åker		21								
80	〃		10								
81	〃		16								
82	〃		11								
83	〃		07								
84	väg										05
85	〃										01
86	åker		19								
87	〃		11								
88	〃		14								
89	〃		07								
90	〃		10								
91	〃		14								
92	〃		14								
93	〃		17								
94	〃		14								
95	〃		12								
96	〃		11								
97	〃		10								
98	〃		15								
99	〃		12								
	Transp.	5	86		03	4	60		11	1	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	86		03	4	60		11	1	67
100	åker		06								
101	"		09								
102	"		17								
103	"		15								
104	"		17								
105	"		25								
106	"		18								
107	"		14								
108	"		13								
109	"		13								
110	"		39								
111	imp.										03
112	väg										30
113	åker		01								
114	"		26								
114a	imp.									1	49
114b	"										85
114c	"									1	36
114d	"					7	99		03	1	94
	1/16 mtl. Anders Svensgården										
	Sven Lindin										
115	åker		45								
116	"		05								
116a	imp.										19
116b	väg						50				06
	1/8 mtl. Storegården										
	Oskar Karlsson o Karl Johansson										
118	åker		07								
119	"		15								
120	"		06								
	Transp.		28			13	09		14	7	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		28			13	09		14	7	89
121	åker		07								
122	〃		09								
123	〃		11								
124	〃		19								
125	〃		17								
126	〃		10								
127	〃		80								
128	imp					1	81				35
	3/16 mtl. Storegården										
	August Johansson, Evald Johansson										
129a	imp.										03
129	åker		14								
130	〃		17								
131	〃		14								
132	〃		23								
133	〃		21								
134	〃		27								
135	〃		23								
136	〃		27								
137	〃		27								
138	〃		19								
139	〃		20								
140	〃		26								
141	〃		33								
142	〃		20								
143	〃		14								
144	〃		12								
145	〃		11								
146	〃		07								
147	〃		03								
148	〃		10								
	Transp.	3	68			14	90		14	8	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	68			14	90		14	8	27
149	åker		13								
150	.		15								
151	.		18								
152	.		19								
153	.		18								
154	.		17								
155	.		12								
156	.		11								
157	.		11								
158	.		11								
159	.		13								
160	.		10								
161	.		11								
162	.		12								
163	.		26								
164	äng				11						
165	åker		11								
166	"		39								
167	"		31								
168	ängs.										36
168a	"									1	00
168b	"					6	66		11	1	27
	Summa:					21	56		25	10	90

Anders Svensgården den 18 maj 1923
Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över vattenskadade marker tillhörande Anders Svensgården, Storegården och Storfjärdingen uti Laske-Vedums socken av Laske härad och Skaraborgs län:
Upprättad vid laga syn
åren 1922-23.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
									blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Björkelund																				
	Artur Engstrand																				
1	åker		11			600	600	-					-								
3	"		26			900	450	450					117	-							
4	"		17			"	"	"					76	50							
5	"		16			"	"	"					72	-							
6	"		14			"	"	"					63	-							
7	"		13			"	"	"					58	50							
8	"		08	1	05	900	450	450					36	-	846	-	423	-	423	-	4.18
	Anders Svensgården																				
	Emil Jonsson																				
9	åker		01			600	600	-					-	-							
11	"		09			700	500	200					18	-							
13	"		01			900	500	400					4	-							
14	"		03			"	"	"					12	-							
15	"		03			"	"	"					12	-							
16	"		05			"	"	"					20	-							
17	"		04			"	"	"					16	-							
	Transp.		26	1	05								82	-	846	-	423	-	423	-	4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		26	1	05								82	-	846	-	423	-	423	·	4.18
18	åker		05			900	500	400					20	-							
19	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
20	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
21	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
22	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
23	〃		08			〃	〃	〃					32	-							
24	〃		06			1000	500	500					30	-							
a	〃		01			〃	〃	〃					5	-							
25	〃		03			〃	〃	〃					15	-							
26	〃		03			〃	〃	〃					15	-							
27	〃		06			〃	〃	〃					30	-							
a	〃		01			〃	〃	〃					5	-							
28	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
29	〃		10			〃	〃	〃					50	-							
30	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
31	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
32	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
33	〃		09			〃	〃	〃					45	-							
34	〃		06			〃	〃	〃					30	-							
35	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
37	〃		08			1000	500	500					40	-							
38	〃		08			〃	〃	〃					40	-							
39	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
40	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
41	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
117	äng		03	2	15	400	400	-						-	2026	-	1055	-	971	-	9.58
	Skattegården **Arvid Ståhl**																				
42	åker		07			1000	500	500					35	-							
42a-c	〃		23			〃	〃	〃					115	-							
42d-f	äng		08			800	400	400					32	-							
42g-l	åker		23		61	1000	500	500					115	-	594	-	297	-	297	-	2.93
	Transp.			3	81										3466	-	1775	-	1691	-	16.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			3	81										3466	-	1775	-	1691	-	16.69
	Nordängsled																				
	Oskar Karlsson																				
43	åker		10			1000	500	500					50	-							
43a-c	"		40		50	"	"	"					200	-	500	-	250	-	250	-	2.47
	Skolfjärdingen																				
	arr. Oskar Karlsson																				
44-f	åker		40		40	1000	500	500					200	-	400	-	200	-	200	-	1.97
	Skolfjärdingen																				
	arr. Otto Bro ägare h. Vedums skola																				
46	åker		08			800	400	400					32	-							
47	"		05			"	"	"					20	-							
48	"		18			1000	500	500					90	-							
49	"		14			"	"	"					70	-							
50	"		17			"	"	"					85	-							
51	"		12			"	"	"					60	-							
52	"		10			"	"	"					50	-							
53	"		10			"	"	"					50	-							
54	"		11			"	"	"					55	-							
55	"		14			"	"	"					70	-							
56	"		16			1000	500	500					80	-							
57	"		14			"	"	"					70	-							
58	"		17			"	"	"					85	-							
59	"		14			"	"	"					70	-							
60	"		07			"	"	"					35	-							
a	"		07			"	"	"					35	-							
65	"		35			"	"	"					175	-							
a	"		12			800	400	400					48	-							
66	"		12			1000	500	500					60	-							
67	"		11			"	"	"					55	-							
68	"		15			"	"	"					75	-							
69	"		13			"	"	"					65	-							
70	"		13			"	"	"					65	-							
71	"		13										65	-							
72	"		13			"	"	"					65	-							
	Transp.	3	31	4	71								1630	-	4366	-	2225	-	2141	-	21.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	31	4	71								1630	-	4366	-	2225	-	2141	-	21 13
73	ång		02			400	400	-					-	-							
75	"		01			"	"	-					-	-							
76	åker		10			1000	500	500					50	-							
79	"		21			"	"	"					105	-							
80	"		10			900	600	300					30	-							
81	"		16			"	"	"					48	-							
82	"		11			"	"	"					33	-							
83	"		07			"	"	"					21	-							
86	"		19			"	"	"					57	-							
87	"		11			"	"	"					33	-							
88	"		14			"	"	"					42	-							
89	"		07			"	"	"					21	-							
90	"		10			1000	500	500					50	-							
91	"		14			"	"	"					70	-							
92	"		14			"	"	"					70	-							
93	"		17			"	"	"					85	-							
94	"		14			"	"	"					70	-							
95	"		12			"	"	"					60	-							
96	"		11			"	"	"					55	-							
97	"		10			"	"	"					50	-							
98	"		15			"	"	"					75	-							
99	"		12			"	"	"					60	-							
100	"		06			1000	600	400					24	-							
101	"		09			1000	500	500					45	-							
102	"		17			"	"	"					85	-							
103	"		15			"	"	"					75	-							
104	"		17			"	"	"					85	-							
105	"		25			"	"	"					125	-							
106	"		18			"	"	"					90	-							
107	"		14			"	"	"					70	-							
108	"		13			"	"	"					65	-							
109	"		13			"	"	"					65	-							
110	"		39			"	"	"					195	-							
	Transp.	7	75	4	71								3639	-	4366	-	2225	-	2141	-	21 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	75	4	71								3559	-	4366	-	2225	-	2141	-	21.13
113	åker		01			600	600	-					-	-							
114	″		26	8	02	800	400	400					104	-	7783	-	4040	-	3743	-	36.95
	Anders Svensgården																				
	Sven Lundin																				
115	åker		45			600	600	-					-								
116	″		05		50	″	″	-					-		-		-		-		-
	Storegården																				
	Oskar Karlsson o Karl Johansson																				
118	åker		07			900	500	400					28	-							
119	″		15			″	″	″					60	-							
120	″		06			1000	500	500					30	-							
121	″		07			″	″	″					35	-							
122	″		09			″	″	″					45	-							
123	″		11			″	″	″					55	-							
124	″		19			″	″	″					95	-							
125	″		17			″	″	″					85	-							
126	″		10			″	″	″					50	-							
127	″		80	1	81	″	″	″					400	-	1788	-	905	-	883	-	8.72
	Storegården																				
	August Johansson o Evald Johansson																				
129	åker		14			1000	500	500					70	-							
130	″		17			″	″	″					85	-							
131	″		14			″	″	″					70	-							
132	″		23			″	″	″					115	-							
133	″		21			″	″	″					105	-							
134	″		27			″	″	″					135	-							
135	″		23			″	″	″					115	-							
136	″		27			″	″	″					135	-							
137	″		27			″	″	″					135	-							
138	″		19			″	″	″					95	-							
	Transp.	2	12	15	04								1060	-	13937	-	7170	-	6767	-	66.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	12	15	04								1060	-	13937	-	7170	-	6767	-	66.80
139	åker		20			1000	500	500					100	-							
140	〃		26			〃	〃	〃					130	-							
141	〃		33			〃	〃	〃					165	-							
142	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
143	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
144	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
145	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
146	〃		07			〃	〃	〃					35	-							
147	〃		03			〃	〃	〃					15	-							
148	〃		10			〃	〃	〃					50	-							
149	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
150	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
151	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
152	〃		19			〃	〃	〃					95	-							
153	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
154	〃		17			〃	〃	〃					85	-							
155	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
156	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
157	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
158	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
159	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
160	〃		10			〃	〃	〃					50	-							
161	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
162	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
163	〃		26			〃	〃	〃					130	-							
164	äng		11			600	300	300					33	-							
165	åker		11			1000	500	500					55	-							
166	〃		39			〃	〃	〃					195	-							
167	〃		31	6	77	〃	〃	〃					155	-	6726	-	3363	-	3363	-	33.20
	Summa			21	81										20663	-	10533	-	10130	-	100-

Anders Svensgården den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson Karl A. Andersson

Jordersättningslängd.

över den jord, som åtgår för upptagande av kanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande **Anders Svensgården** m.fl. hemman uti **Laske-Vedums socken** av **Laske härad** och **Skaraborgs län**;
upprättad vid laga syn åren 1922-23

Hemmanets namn.	Jordägarens namn	antal ar	à kronor	Kostnad		Summa kostnad	
				Kr.	öre	Kr.	öre
	Kanalsträckan A-B						
Anders Svensgården	Maria Johansson	2	15:-	30	-		
Storegården	Edv. och Aug. Johansson	9	"	135	-		
Skolfjärdingen	arr. Otto Bro	2	"	30	-	195	-
	Kanalsträckan B-C						
Storegården	Edvard Johansson	6.2	15:-	93	-	93	-
	Kanalsträckan C-D						
Storegården	Edvard Johansson	1.5	15:-	22	50		
D:o	Oskar Karlsson	1.5	"	22	50	45	-
	Kanalsträckan D-D¹						
Skolfjärdingen	arr. Otto Bro	6	10:-	60	-	60	-
	Sidodiket D¹-D²-D³						
Skolfjärdingen	arr. Otto Bro	6.60	15:-	99	-	99	-
	Diket D²-d						
Skolfjärdingen	arr. Otto Bro	3.6	15:-	54	-	54	-
	Summa Kr.					546	-

Anders Svensgården den 18 maj 1923
Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson
Karl A. Andersson

Kostnadsberäkning över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders Svensgården m.fl. hemman uti Laske Vedums socken, samt Skattegården och Nordängsled uti Östra Bitterna socken, allt inom Laske härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1922-23

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A-B						
0-+25-1	75	Schaktning av stenbunden lera	190	1.25	237	50		
1-2	100	〃 〃 〃 〃	350	〃	437	50		
2-3	100	〃 〃 lera	280	0.80	224	-		
3-4	100	〃 〃 〃	290	〃	232	-		
4-5	100	〃 〃 〃	290	〃	232	-		
5-+70	70	〃 〃 〃	210	〃	168	-		
		Ombyggnad av landsvägsbron vid 1 enl. ritning			350	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av föregående summa			189	-		
	545	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			195	-	2265	-
		Kanalsträckan B-C						
5+70-6	30	Schaktning av lera	80	0.80	64	-		
6-7	100	〃 〃	250	〃	200	-		
7-8	100	〃 〃	250	〃	200	-		
8-+20	20	〃 〃	50	〃	40	-		
		Byggnad av 2 st. ägovägsbroar mellan punkterna 6-8 enl. ritning		150-	300	-		
		För oförutsedda fall arbetets till-						
	250	Transp.			804	-	2265	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	250	Transp.			804	-	2265	-
		syn m.m. Tillägges ca 10% av förestående nummer.			83	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			93	-	980	-
		Kanalsträckan C-D						
8-+20-9	80	Schaktning av lera	180	0.80	144	-		
9-+52	52	" "	120	"	96	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. Tillägges ca 10% av förestående nummer.			25	-		
	132	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			45	-	310	-
		Kanalsträckan D-D^{I}						
9+52-10	48	Schaktning av lera	150	0.80	120	-		
10-11	100	" " "	75	"	60	-		
		" " stenblock o grus	270	2:-	540	-		
		" och sprängning av berg	2	8:-	16	-		
11-+63	63	" " "	2	"	16	-		
		" av lera	180	0.80	144	-		
		Byggnad av 1 st. vägtrumma vid 10+37 med genomgångsöppning 0.8 x 0.8 meter och längd genom vägen 4 meter utan räcke			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. Tillägges ca 10% av förestående nummer.			104	-		
	211	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			60	-	1260	-
		Sidodiket D^{I}-D^{2}-D^{3}						
0-+50	50	Schaktning av stenbunden lera	230	1:-	230	-		
	50	Transp.			230	-	4815	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	50	Transp.			230	-	4815	-
0+50-1	50	Schaktning av stenb. lera	230	1:-	230	-		
1-+25	25	„ „ „	60	0.80	48	-		
+25-2	75	„ „ „	155	„	124	-		
2-3	100	„ „ „	215	„	172	-		
3-+30	30	„ „ „	60	„	48	-		
		Byggnad av 2 st. ägobroar vid 0 o 1 genomgångsöppning 0.8×0.8 meter, längd genom vägen 4 meter utan räcke		150:-	300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% av föregående summor			114	-		
	330	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			99		1365	-
		Diket D2-d						
0-+50	50	Schaktning av lera	100	0.80	80	-		
+50-1	50	„ „	95	„	76	-		
1-+25	25	„ „	40	„	32	-		
		Ombyggnad av en ägovägsbro vid 0, genomgångsöppning 0.8×0.8 meter, längd genom vägen 4 meter, utan räcke			125	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% av föregående summor.			33	-		
	125	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			54	-	400	-
		Summa Kronor					6580	-

Anders Svensgården den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd.

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders-Svensgården m.fl. hemman uti Laske Vedums socken samt Stallegården och Nordängsled uti Östra Bitterna socken allt uti Laske härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1922-23

Socknens: - hemmanets namn	Jordägarens namn	Förbättringsvärdet	Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna kr.	öre	Procent	Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna kr.	öre
Laske-Vedums socken							
Björkelund	Artur Engstrand	423	275	-	4.18	25	11
Anders Svensgården	Emil Jonsson	971	630	-	9.58	57	55
Skolfjärdingen	arr. Otto Bro	3743	2431	-	36.95	221	99
D:o	arr. Oskar Karlsson	200	130	-	1.97	11	84
Storegården	Oskar Karlsson o. Karl Johansson	883	574	-	8.72	52	39
D:o	August o. Edvard Johansson	3363	2185	-	33.20	199	46
Öster Bitterna socken							
Stallegården	Arvid Ståhl	297	193	-	2.93	17	60
Nordängsled	Oskar Karlsson	250	162	-	2.47	14	84
	Summa	10130-	6580	-	100-	600	78

Anders Svensgården den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg

J. P. Andersson Karl A. Andersson

Grävningslista

för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders-Svensgården m. fl. hemman uti Laske-Vedums socken av Laske härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1922-23

Kanalen	vid avvägningspunkten pkt	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A - B						
	0	-	-			
	+25	25	0.80	0.50	2.50	Sidolutning : 1:1.25
	1	50	2.00	〃	5.50	Ombyggnad av lands-
	2	100	1.30	〃	3.75	vägsbron vid 1.
	3	100	1.50	〃	4.25	
	4	100	1.40	〃	4-	
	5	100	1.50	〃	4.25	
	+70	70	1.40	〃	4-	
B - C						
	5+70	-	1.40	0.50	4-	Sidolutning : 1:1.25
	6	30	1.30	〃	3.75	Byggnad av 2 st. ägovägs-
	7	100	1.30	〃	3.75	broar mellan punkterna
	8	100	1.30	〃	3.75	6+8 enl. ritning.
	+20	20	1.30	〃	3.75	
C - D						
	8+20	-	1.30	0.50	3.75	Sidolutning = 1:1.25
	9	80	1.30	〃	3.75	
	+52	52	1.50	〃	4.25	
D - D^I						
	9+52	-	1.50	0.50	4.25	Sidolutning = 1:1.25
	10	48	1.40	〃	4-	Ombyggnad av 1 st. väg-
	+37	37	1.50	〃	4.25	trumma vid 10+37 med genom-
	+65	28	1.70	〃	4.75	gångsöppning 0.8×0.8 meter
	+86	15	1.70	〃	4.75	längd genom vägen 4 meter
	11	15	1.80	〃	5-	utan räcke
	+63	63	1.50	〃	4.25	

1	2	3	4	5	6	7
D1 - D2 - D3						
	0	-	1.60	0.50	4.50	Sidolutning = 1:1.25
	+50	50	2.65	"	6.88	Ombyggnad av 2 st broar
	1	50	1.50	"	4.25	vid 0 och 1 genomgångsöppn Sidolutning 1:1
	+25	25	1.30	"	3.10	0.8×0.8 mtr. längden vägen
	2	75	1.55	"	3.60	4 mtr. utan räcke.
	3	100	1.35	"	3.20	
	+30	30	1.30	"	3.10	
D2 - d						
	0	-	1.30	0.50	3.10	Sidolutning = 1:1
	+50	50	1.40	"	3.30	Ombyggnad av en ägr.
	1	50	1.55	"	3.60	vägsbro vid 0, genom-
	+25	25	1.50	"	3.50	gångsöppning 0.8×0.8 mtr.
						längd genom vägen 4 mtr.
						utan räcke.

Anders Svensgården den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 17 juli 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att grundskiftet i den föreslagna landsvägstrumman skall givas en tjocklek av minst 0.5 meter.

Stockholm den 19 september 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Schmidt.

Rätt avskrivet betygar:

Johan Johansson J. P. Andersson

Översiktskarta



Skala =1:100,000.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde den 4
augusti 1923 med arbetsstyrelsen för dik-
ningsföretaget Nordängsled, Ö. Bitterna-
Anders Svensgården, Vedum.

§ 1.

Till arbetsstyrelse för vattenavledningsföretaget utsågs följande personer, nämligen:
Frans Johansson, Evald Johansson, Emil Jonsson, Oskar Karlsson, O. Karlsson i Storeg.

§ 2.

Samtliga styrelseledamöter närvarande och utsågs till ordförande och befullmäktigat ombud för anskaffning av nödiga medel och utkvitternade av statslån, underskrivande av kontrakt samt utbetalningar av företagets förenade kostnader handl. Frans Johansson.

§ 3.

Och beslutades att omedelbart upplåna penningar för redan utlagda förrättningskostnader samt för uppgrävning av dikessträckah A.0 till A.1 öster om landsvägen summa kronor Åttahundrafemtio (850). Och beslutades utannonsering och utackordering av nämnda dikessträcka.

§ 4.

Till att justera detta protokoll utsåges Evald Johansson och Oskar Karlsson, Storegården .

Frans Johansson.
ordförande

Justerat:

Evald Johansson.

Rätt avskrivet betyga:

Julius Hjalmarsson

A. Johansson

Undertecknad styrelse för vattenavledningsföretaget för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders Svensgården m.fl. hemman, får vi härmed meddela att Oskar Karlsson i Storegården Vedum i Laske Vedums socken genom laga skifte mellan Karl Johansson och honom Oskar Karlsson blivit tilldelad den lott, som beröres av dikningsföretaget och således ensamt svarar för de förbindelser, vilka beröras därav .

Vedum den 8 oktober 1925.

Frans Johansson
ägare av [illegible]

Ewald Johansson
ägare av 3/16 Storeg.

Emil Jonsson
ägare av 5/48 And. Svensg.

Oskar Karlsson
ägare av Nordängs lod

Oscar Carlsson
ägare av 1/8 Storeg.

Bevittnas:
Jakob Johansson -
landsfiskal
adr. Vedum.
Gustaf Petersson
Vedum

Vid genomseende av de lantmäterihandlingar, som beröra ovannämnda skifte, får jag härmed bestyrka riktigheten av ovannämnda intyg:

Vedum å Laske distrikts landsfiskalskontor den 8 augusti 1925.

Jakob Johansson
landsfiskal i Laske distriktet

Undertecknad styrelse för vattenavledningsföretaget för teorläggninga av marker, tillhörande Anders Svemsgården m.fl. hemman i Laske Vedums socken får härmed meddela att lantbrukaren August Johansson i Storegården Vedum genom laga skifte mellan honom och Evald Johansson den senare blivit tilldelad den lott, som beröres av dikningsföretaget och således ensamt svarar för de förbindelser, vilka beröras därav.

Vedum den 8 oktober 1925.

Frans Johansson
ägare af Trädgårdsbol

Ewald Johansson
ägare av 5/16 Storeg.

Emil Jonsson
ägare av 5/48 And. Svensg.

Oskar Karlsson
ägare av Nordängsbol

Oscar Carlsson
ägare av 1/8 Storeg.

Bevittnas:
John Ryhlmansson
Landsfiskal
Vedum.

Gustaf Petersson
Vedum

Vid genomseende av de lantmäterihandlingar som beröra ovannämnda skifte får jag härmed bestyrka riktigheten av ovannämnda intyg :
Vedum i Laske distrikts landsfiskalskontor den 8 augusti 1925.

John Ryhlmansson
Landsfiskal i Laske distrikt

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Åberopande skrivelsen av den 23 oktober innevarande år får jag härmed insända dels avskrift av betänkandet rörande torrläggning av vattenskade marker inom Anders-Svensgården m.fl.hemman inom Laske Vedums socken och Skattegården och Nordängsled inom Österbitterna socken, dels ock intyg om den i företaget ingående landsvägstrumman.

Vedum den 31 oktober 1925.

Frans Johansson
Vedum

På begäran av styrelsen för torrläggningsföretaget av vattenskadade marker inom Anders-Svensgården m.fl.hemman i Laske Vedums socken samt Skattegården och Nordängsled inom Österbitterna socken,Laske härad av Skaraborgs län få vi härmed intyga att den i företaget ingående landsvägstrumman har ett grundskift som vida överstiger vilkoret i ritningen eller således är över 0,5 meters tjocklek.

Vedum den 29 oktober 1925.

John Johansson
Landsfiskal

Johan Gustafsson
Kommunalnämndsordförande.

Att den landsvägsbro, som av föreningen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björkelund, Lud. Svensg. m.fl. i Laske Vedums och Öster Bitterna socknar, ombyggts i närheten av Vedum station, är utförd av erfaren vägbyggnadsentreprenör i enlighet med de Väg- och Vattenbyggnads-styrelsens föreskrifter som äro gällande för dylika arbetens utförande, samt övertagits till framtida underhåll av Laske härads väghållningsdistrikt, intygas:

Faleberg Larf den 8 okt. 1925
K. E. Johansson
ordf. i Laske härads vägstyrelse

Godkänt den 12 nov. 1925

Avskrift.

Kontrolleringsintyg.

Vid genom av undertecknad den 1 december detta år verkställd besiktning av arbetetena vid vattenavledningsföretaget Anders Svensgården m.fl. hemman uti Laske Vedums och Österbitterna socknar av Laske härad, har befunnits att dessa äro väl utförda och i överensstämmelse med den uppgjorda planen, vilket jag härmed till bevis får meddela.

Skövde den 22 december 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

Rätta avskrivet betyga:

Johan Agahansson

J. A. Johansson