Akt nr:

R-E1a-0193

AU$R-E1a-0193

194

R 1-0193
6422

D.-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 24 MRS 1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1925 för torrläggning av vattenskadade marker inom Enkegården, Tomten m.fl. i Vinköls socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Gust. Sjöberg den 16 mars 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med åttatusensexhundratrettio (8.630) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenåttahundrasjuttio (2.870) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* ha undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 13 November 1924, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

28/25

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tomten Vinköl den 27 – 2 1926.

Nathanael Hermansson
ägare av 23/128 mt Enkgården 5/6 mt Tomten
adr Tomten Vinköl

J. A. Jansson
ägare av 5/224 L:a Skatteg.
adr. Vinköl

Alfred Svantesson
ägare av 11/320 1/16 mt. L:a Skattegården
adr: Lilla Skattegården Vinköl

Att Nathanael Hermansson, J. A. Jansson och Alfred Svantesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Karl Andersson
jordbrukare
Adress Tomten Vinköl

Folke Karlsson
Adress Tomten Vinköl

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1925 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 8 april *19*26.

Albert Smith

R 1-0193 6422

D.-Nr
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 24 MRS 1926

Avskrift.

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

ENKEGÅRDEN, TOMTEN och LILLA SKATTEGÅRDEN uti VINKÖLS socken

av SKÅNINGS h:d och SKARABORGS län;

avgivet i och för statsanslags och odlingslåns sökande år

1925 av

Gustaf Sjäberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att avloppet $C-C^1$ må utföras såsom öppet dike.

Stockholm den 3 februari 1926.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

BILAGOR:

Litt. A, Avskrift av laga synehandlingarna, jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Arvodesräkning.
" D. D:o .

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande, sträckan 0-1+61 av diket B'-B må ersättas av täckta beningarna b-b'-b³ och b'-b² utförda på sätt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin år 1925 upprättad ändringsritning utvisar, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 8.630 kronor till 8.590 kronor, och statsbidraget från 2.870 kronor till 2.860 kronor. Stockholm den 8 december 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

S. Myhrman

Översiktskarta.



Skala=1:100,000.

BETÄNKANDE

Namn.

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande En-kegården, Tomten, Lilla Skattegården och Stora Västorp uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

Läge.

De vattensjuka markerna äro belägna c:a 2 km. väster om Vinköls kyrka, samt c:a 1 km. sydost om Budatorps hållplats å Västergötlands - Göteborgs järnväg.

Angående läget för övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, å vilken sankmarksområdet är betecknat med gul färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en bättre torrläggning av de i företaget ingående markerna.

Då jordägarna icke kunde enas om företaget begärdes hos Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet förordnande för behörig förrättningsman, att verkställa sådan syn, som omförmäles i vattenlagens 7 kap.

Med anledning av denna ansökan förordnades undertecknad genom resolution av den 27 dec.1922, att handlägga den sökta syneförrättningen, vilken därefter i laga ordning blivit utförd och avslutad vid sammanträde i Tomten den 3 juni 1924.

Avskrift av det under syneförrättningen förda protokolket med därtill hörande bilagor närslutes här under bilaga Litt.A.

Hinder mot företaget.

Alldenstund syneförrättningen vunnit laga kraft, såsom av närslutna diariebevis, bilaga Litt.B., framgår, kan intet lagligt hinder uppstå för arbetenas utförande och skall bestämmelserna i synemännens utlåtande läggas till grund härför.

Areal.

Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår omfatta de i företaget ingående markerna en sammanlagd areal av 88 hektar och 64 ar, varav 88 har. och 47 ar utgöres av odlad och endast 17 ar av oodlad jord.

Vid av synemännen verkställd värdering av den genom torrläggningen uppkommande jordförbättringen, hava de emellertid av olika orsaker ansett att 21.84 har. av den odlade marken ej komme att draga någon nytta därav. Den i företaget deltagningsskyldige marken utgöres därför av endast 66.80 har.

Jordmån.

Jordmånen å dessa områden utgöres av godartad lermylla på lerbotten.

Vattenavledning m.m.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen måste i första hand det gemensamma huvudavloppet, som i förslaget betecknats med A-B-C uppgrävas, jämte 3 st. sidodike nämligen de med B-B^1, C-C^1 och C-D betecknade.

De vattenmängder som skola framsläppas genom huvudavloppet kommer från ett vattensamlingsområde av cirka 100 hektar och förorsakar en vattentillströmning av högst 100 liter i sekunden. Till sidedikena tillströmma ännu mindre vattenmängder, varföre några teoretiska beräkningar för bestämmandet av dessa dikens dimensioner ej kunnat användas utan har härvid endast praktiska skäl såsom jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar fått vara de Bestämmande.

Med anledning härav har för samtlige dikena bestämts en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1,25.

I det upprättade förslaget är bestämt

att sidodiket C-C^1 skulle upptagas såsom täckt ledning av IX" cementrör, men har ägaren av Tomten, som ensam skall betala för detta dikes upptagande, begärt att i stället få utföra detsamma såsom öppet dike med en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1.

I den bifogade kostnadsberäkningen har förslag härför uppgjorts och kostnaden införts i tabell b.

Vid grävningsarbetenas utförande kräves även en del brobyggnadsarbeten, nämligen:

Å kanalsträckan A-B-C skall 3 st. utfartsvägstrummor ombyggas vid 1+40, III+115 och 5+68, enligt ritning typ a., och med en genomgångsöppning av 1x1 meter.

Å sidodiket B-B^1 skall två st. broar vid 0 och 7 ombyggas enligt ritning typ a., med en genomgångsöppning av 0.8x0.8 meter, en ägovägsbro vid 5+35, likaledes enligt typ a, samt en ägovägsbro vid 4+25, vilken göres såsom träbro enligt ritning typ b.

Å sidodiket C-C^1, skall en ägovägsbro ombyggas vid 3+30, enligt typ b.

Dimensionerna för samtlige diken och broar finnas i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarna som i den laga synehandlingarna åtföljande grävningslistan.

Kostnad för vattenavledningen.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande, jämte ersättning för jord, som åtgår tilldikenas utvidgning uppgår till 10.470.- kronor.

Jordförbättring.

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom företagets utförande, är av synemännen värderad till 23.437.- kronor, vilket i genomsnitt motsvarar 365.- kronor per hektar.

Sökande av statsanslag och odlingslån

Då samtlige intressenter i företaget, genom skriftlig förening, bilaga Litt. G, i synehandlingarna enats om företagets utförande och att därtill söka såväl statsanslag utan återbetalningsskyldighet, från almänna avdikningsanslaget, som lån från statens odlingslånefond, må vidare om torrläggningsföretaget framhållas.

Odling och tegdikning.

Såsom förut angivits och av ägobeskrivningen framgår, bestå de vattensjuka markerna så gott som uteslutande av redan uppodlad mark, varföre något odlingsarbete för deras utnyttjande ej behöver ifrågakomma.

Tegdikningen bör emellertid väsentligen förbättras eller helst ersättas med täckdikning.

Dessa arbeten böra dock, i likhet med jordens brukning, helt överlämnas åt jordägarens egen företagsamhet.

Tabell a.
(Sid. 8.)

Kostnad. De kostnader som medfölja företagets realiserande, äro i detalj angivna uti efterstående

Kostnadsberäkning
(Sid.9.)

Tabell b.
(Sid.11.)

Statsbidrag. Denna tabells slutsumma innehåller en sammanfattad uppgift över de kostnader, till vilka statsanslag och odlingslån sökes och uppgå dessa till 11.508.82 kronor.

Tabell c.
(Sid.12.)

Tillstyrkande. Då genom torrläggning av de i företaget ingående jordområdena ekonomiska fördelar beredas jordägarna och därigenom även från nationalekonomisk synpunkt sett nytta uppstår, vill jag på det livligaste förorda detsamma och tillstyrka att sökandenas anhållan måtte bifallas och statsbidrag till så stort belopp som möjligt lämnas dem.

Utförande.

På grund av arbetenas omfattning böra de lämpligen fördelas på två år.

Liknande företag.

Efter de upplysningar, jag kunnat inhämta, har till de här ifrågavarande markernas torrläggning ej förut något bidrag av statsmedel lämnats.

Till liknande i närheten befintligt företag har däremot lämnats dels statsanslag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget och dels lån från statens odlingslånefond, såsom till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Österäng, Staffanshagen, Grönhagen och Frösviken m.fl. hemman.

Skövde den 16 mars 1925.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsberäkning över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Skattegården, Enkegården, Romten och Stora Västorp uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn år 1924.

Timpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudavloppet A-B-C.						
		Kanalsträckan A-B						
0-III+40	320	Schaktning av lera	940	1.-	940	-		
		Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 1+40, vilken göres såsom stentrumma med en genomgångsöppning av 1x1 meter, enl. ritning typ a.	1		350	-		
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall			125	-		
		Jordersättningar			105	-	1520	-
		Kanalsträckan B-C.						
III+40-VI+40	340	Schaktning av lera	1460	1-	1460	-		
		Ombyggnad av 2 st. broar å utfartsvägen vid III+115 och 5+68, enl. ritning typ a, vilka göres såsom stentrummor med en genomgångsöppning av 1x1 meter 2400	2	350	700	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			220	-		
		Jordersättningar			150	-	2530	-
		1 **Sidodiket B-B.**						
7+60-III+40- 0.	~~760~~	Schaktning av lera	~~2270~~	~~0.8~~	1.460 ~~1816~~	- ~~-~~		
		Rörledningarna (0-461) = b-b³ och b¹-b²			640	-		
	1420	Ombyggnad av ~~2~~ st. broar vid 0 och 7, enl. ritning typ a. och med en genomgångsöppning av 0.8x0.8 meter	~~2~~ 1	250	250 ~~500~~	- -		
		D:o av en ägovägsbro vid 5+35, enl. typ a.						
		Trpt.-			~~2316~~ 2.350	~~-~~ -	4050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1420	Trpt.-			2.350 ~~2316~~	- -	4050	-
		med en genomgångsöppning av 0.8x0.8 meter	1		200	-		
		D:o av en ägovägsbro vid 4+25, vilken göres						
		som träbro enl. ritning typ. b.	1		150	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			266 ~~272~~	- -		
		Jordersättningar			264 ~~342~~	- -	3.230 ~~3280~~	-
		1 **Sidodiket C-C.**	1400					
O= VI+40 3+70.	340	Schaktning av lera	9450.8		756	-		
		Om byggnad av en ägovägsbro, enl. ritning						
		typ b.	1		200	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			95	-		
		Jordersättningar			99	-	1150	-
		Diket C-D.						
O= VI+40 7	700	Schaktning av lera	18300.8		1464	-		
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall	5175		142	-		
	2460 - 161 2299	Jordersättningar			384	-	1990	
		Kronor:					~~10470~~ 10.220	 -
		Tillkommer:						
		Kostnad för laga syneförrättningen					855	82
		" " betänkandet					183	-
		Kronor:					11.458 ~~11508~~	82 ~~82~~

Gustaf Sjöberg.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.508 kronor 82 öre.

Stockholm den 3 februari 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift. I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 11.458 kronor 82 öre. Stockholm den 8 December 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar
L. A. Nyhman

Tabell C.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden, samt låne och anslagsbelopp.

Littera å kartan.	Mantal	Hemmans- och lägenheters samt innehavarnes namn.	Ägofigurernas N:o	Förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för: Grävningen.		Lagasyneförrättningen.		Betänkandet		Summa kostnad.		Anslag.		Lån.	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11		12	
A.	5/224	1. L:a Skatteg. J.A. Jonsson	1-22	1.020	-	714	-	493	-	37	23	8	56	538	79				
B.	11/320	2. d:o, Alfr. Svantessons st.	23-42	472	-	330	40	228	-	17	20	3	95	249	15				
C.	avs.	3. Erlandsbo, G. Erlandsson	43-62 63-96	500	-	350	-	242	-	18	23	4	21	264	44				
D.	1/16	4. L:a Skatteg., Alfr. Svantessons st.	97-131	3.847	-	2.692	90	1.860	-	140	45	32	32	2.032	77				
E.	1/8	5. d:o, Anna Karlén	132-181	3.212	-	2.248	40	1.037	-	117	33	18	65	1.172	98				
F.	67/280	6. d:o, Karl Jakobsson	160,163	40	-	28	-	8	-	1	45	0	15	9	60				
G.	1/32	7. St. Västrup, K.B. Jonsson	187-213	1.600	-	1.120	-	975	-	58	45	16	71	1.050	16				
H	29/128	8. Ekegården, N. Hermansson	214-254 407-420	3.734	-	2.613	80	1.001	-	136	33	18	39	1.155	72				
I	5/16	9. Ponten d:o	255-315 381-283	5.003	-	3.502	10	2.179	-	182	72	38	16	2.399	88				
K.	1/64	10. St. Västrup, Axelm. H. Johansson	316-322	524	-	366	80	320	-	19	17	5	47	344	64				
L.	1/64	11. d:o d:o	322a-333	520	-	364	-	319	-	19	-	5	45	343	45				
M.	1/16	12. d:o, Karl Fribergs st.	331-355	2.332	-	1.632	40	1.422	-	85	15	24	36	1.531	51				
N.	3/48	13. d:o d:o	355a-363	633	-	443	10	386	-	23	11	6	62	415	73				
		Summa:		23.487	-	16.405	90	10.470	-	855	82	183	-	11.508	82	2.870	-	8.630	-

Gustaf Sjöberg

Tabell c.

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	66	63			66	63		
Äng och annan mark	0	17			0	17		
Summa:	66	80	52984	-	66	80	52984	-
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad).	66	63			66	63		
" (förut äng eller annan mark)	-	-			-	-		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad		17				17		
Summa	66	80	76421	-	66	80	76421.	

Gustaf Sjöberg.,

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans och lägenheters, samt innehavares namn	Areal								Jordförbättringsvärde					
Nummer	Mantal		Åker.		Till odling föreslagen mark.		Annan mark.		Summa.		Genom odlingen.		genom odlingen och tegdikningen			
													pr har.		å hemmanet eller lägenheten.	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2	3.	4.		5.		6.		7		8.		9.		10	
2^{21}	5/224	L:a Skatteg., 1. J. A. Jansson	2	71					2	71	1.020	-				
2^{17}	11/320	d:o, 2. Alfr. Svantessons st.	1	90					1	90	472	-				
2^{24}	ovs.	Erlandsbo, 3. G. Erlandsson	1	72					1	72	500	-				
2^{9}	1/16	L:a Skatteg., 4. Alfr. Svantessons st.	10	56					10	56	3.847	-				
2^{18}	1/8	d:o, 5. Anna Karlén	8	14			0	17	8	31	3.212	-				
2^{22}	67/280	d:o, 6. Karl Jakobsson	0	40					0	40	40	-				
1^{14}	1/32	St. Västorp, 7. K. P. Jonsson	4	00					4	00	1.600	-				
5^{7}	29/128	Enkgården, 8. N. Hermansson	11	40					11	40	3.784	-				
8^{2}	5/6	Tomten, 9. d:o	15	25					15	25	5.003	-				
1^{15}	1/64	St. Västorp, 10. Axel m. fl. Johansson	1	31					1	31	524	-				
1^{16}	1/64	d:o, 11. d:o	1	30					1	30	520	-				
1^{7}	1/16	d:o, 12. Karl Fribergs st.	5	83					5	83	2.332	-				
1^{17}	3/48	d:o, 13. d:o	2	11					2	11	633	-				
		Summa:	66	63			0	17	66	80	23.437	-				

Gustaf Sjöberg

Bilaga Litt.B.

Diariebevis.

Att,såvitt härstädes förda diarier utvisa,besvär icke intill denna dag anmälts över en den 3 juni 1924 avslutad syneförrättning avseende utdikning av vattenskadad mark tillhörande Lilla Skattegården och Tomten m.fl. hemman uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län,betygar:Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 oktober 1924.

G.Lundström.
vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel	0.25
Bevillningsstämpel	1.-
Summa	En krona 25 öre.

Lantbruksingeniören Gust.Sjöberg.

Bilaga C.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Skattegården, Enkeg., Tomten och Västorp Stora uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920, vid laga syn år 1924.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	17	0,50	8	50	8	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,90	1,50	1	35		
		kroklinje „	4.20	3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0,21 ar st.	421	0,17	71	57		
		har	88.47	1.06	93	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,17 ar st.	1	0,14	0	14		
		har	0,17	0,74	0	12		
		annan mark och impediment, medelareal 0,11 ar st.	36	0,05	1	80		
		har	3.98	0,78	3	10		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 15 10—15 —10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00			188	45
		Överföres					196	95

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					196	95
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	6	12,00	72	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har ... har	88,64	0,32	28	36		
		avvägda punkter ... st.	210	0,09	18	90		
		i annan mark, medelantal punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	5,20	2,50	13	-		
		i annan mark ... „		5,00			132	26
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 0,20 ar, ... st.*	458	0,05	22	90		
		har	92,62	0,10	9	26	32	16
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st.*	458	0,03	13	74	13	74
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar	½	12:-	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4	—		
		för övriga kilometer ... st.	1,49	1,50	2	23		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	422	0,06	25	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	367	0,12	44	04	81	59
		***Längdprofil** § 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	249	3,50	8	71		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	-	11	71
		***Tvärsektion** § 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	4	0,15	0	60		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	16	0,25	4	-		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					4	60
		***Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp ... „*			2	--		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
							2	-
		***Dimensionsberäkning,** § 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1,12	1,00	1	12		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		„ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	0,370	6,00	2	22		
		2) „ „ över „ ... „		10,00			6	84
		Överföres					481	85

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					481	85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .... cm.	62	0,03	1	86	2	86
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor .... st.	1	2,00	2	-	5	-
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning........ km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på........ „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp .... „	2.49	4,00	9	96		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)....			11	12	21	08
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*	1dag	12:-	12	-		
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet						
		b) för detaljerad kostnadsberäknad .... km.						
		c) för grundförstärkning .... „						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... „		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd .... m.		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste .... st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. .... m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen .... st.		4,00			12	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 .... „*		0,01				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp........ ~~st.~~	1dag	12:-	12	-	13	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 .... sid.*	6	3,00	18	-	18	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 .... „*	1	12,00	12	-	12	-
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14.... „*	1	12,00	12	-	12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15 .... dagar*	½	12,00	6	—	6	-
		Summa kronor					602	29
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	1	1,75	1	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0,20 ar ägofigurer .... st.	458	0,07	32	06		
		har	92.62	0,14	12	96		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			11	25		
		Överföres			65	02		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			65	02		
		3) insättning av höjdlägestal .... st.	210	0,02	4	20		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	62	0,05	3	10		
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp .... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp .... „	2,49	6,00	14	94		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5	98		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			15	60		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar .... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar .... „		5,00			110	59
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Avskrift av synehandlingarne,** § 55 .... sid.*	56	0,75	42	-	42	-
		Summa kronor					152	59
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			3	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			40	-		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			24	-		
		Avgift till vattendomstolarnes organisation o verksamhet			23	44	100	94
		Summa kronor						
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			602	29		
		Lösen för kopior och avskrift			152	59		
		Övriga förrättningskostnader			100	94	855	82
		Summa kronor					855	82

***Den,** som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Skånings *häradsrätt.*

Tomten, Vinköl *den* 3 juni *19*24

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

C W Ullberg Alfred Svensson

Kronor 855.82 *kvitteras:*

Tomten, Vinköl *den* 3 juni *19*24

Gustaf Sjöberg

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Bilaga Litt.D.

Arvodesräkning

för upprättandet av kartax och handlingar m.m. i och för sökandet av statsanslag och odlingslån till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Enkegården, Lilla Skattegården, Tomten och Stora Västorp uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet	Kr. öre.
För kopiering av karta och ritningar	83.38
" avskrift av handlingarne 58 sidor à 75 öre sidan	43.50
" lösen av diariebevis ang. missnöjesanm. med kom. arvode	3.00
" betänkandets avgivande med översiktskarta	50.-
" inbindning av handlingarna och div. exp. kostnader	3.12
Kronor:	183.00

Kvitteras:

Skövde den 13 mars 1925.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Sven Hallin
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. No 2.

R 1★0193

6422

K. Landtbruksstyrelsen
Ink. 24 MRS 1926

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Enkegården, Tomten o L:a Skattegården
m. fl. hemman uti Vinköls socken, Skånings härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1924

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under pågående laga synförrättning, angående uppslagande av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Enkegården, Tomten, Lilla Skattegården och Västorp Stora uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

År 1924 den 13 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos N. Hermansson i Tomten, för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes i länet meddelat förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i vattenlagens 7 Kap. avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ovannämnda jordfastigheter.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B.) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade, förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodmännen C.V. Ullberg i Grönhagen, Vinköl och Alfr. Svensson i Stommen, Ottum, dessutom följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen:

J.A. Jansson för 5/224 mtl. Lilla Skattegården
Nadaniel Hermansson för 29/128 mtl. Enke-

gården och 5/6 mtl. Tomten.

Och av övriga delägare:

Ingrid Svantesson för 1/8 mtl. Lilla Stallegården, genom Alfred Svantesson Ågården Lidköping enligt fullmakt (bilaga till D)

Hans Olsson såsom förmyndare för Emmhild Svantesson, delägare i Alfred Svantessons sd. L:a Stallegården.

A. Erlandsson för Erlandsbo, avsöndring från Lilla Stallegården.

K. A. Jonsson för 1/32 mtl. Västorp Stora
Johan Johansson " 1/32 " Do" Do"
Karl Fribergs sd. " 1/8 " Do" Do"
genom Karl Pettersson, Sd. Västorp, enligt fullmakt (bilaga till E)

Karl Jakobsson för 67/280 mtl. Lilla Stalleg.

2§.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfärdade förordnandet uppläses och hade följande lydelse (bilaga till A).

3§.

Någon jävsanmärkning mot synemännen förekom ej och själva visste dessa ej med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarne.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning funnos synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade deras avsikt med densamma vara, att få avloppsdiken upplagna så att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup av 1.2 meter. Om dessa måste göras såsom öppna ledningar fordrade de att de förlades i rågångarne, vilken utredning de om begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Övriga delägare ville icke förena sig med sökandena och bestredo all deltagningsskyldighet i kostnaderna för företaget.

7§.

Då överenskommelse sålunda icke kunde åvägabringas delägarne emellan förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de omedelbart verkställa synegång å marken.

8§.

Sedan synemännen verkställt synegång fortsattes sammanträdet, med tillkännagivande att för frågans utredning skulle nytt sammanträde hållas å samma plats tisdagen den 3 juni kl. 1/2 10 f. m.

9§.

Då intet vidare förekom att till protokollet antecknas upplästes detsamma, och lämnades utan anmärkning, varefter sammanträdet avslutades.

Ord och tid som ovan

Ex officio:
Gustaf Sjöberg

Alfr. Svensson
C. W. Ullberg.

10§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter sysslomännen för att stud behandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer tillstädeskommit.

Alfred Svantesson såsom delägare i Alfred Svantessons st. och såsom ombud för Ingrid. Svantesson.
Frans Olsson såsom förmyndare för Gunhild Svantesson.

K. B Jonsson för Stora Västorp.

Nathanael Hermansson för Enkegården och Lunden.

J. A. Jansson för Lilla Skattegården.

Johan Richard Johansson för Stora Västorp, densamma även såsom ombud för Axel och Erik Johansson, enligt fullmakt (bilaga litt. F)

Karl Fribergs st. Stora Västorp, genom Karl Pettersson, enligt fullmakt (bilaga litt. G)

G. Erlandsson för Erlandsbo.

11§.

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgings.

12§.

Beslöts att tillsätta en interimstyrelse som skulle handhava avdikning företagets angelägenheter till dess förrättningen vunnit laga kraft.

13§.

Till sådan styrelse valdes J. A. Jansson i Lilla Skattegården, P. Hermansson i Tomten, Richard Johansson, Stora Västorp, K. B. Jonsson, Sd. Västorp och Frans Olsson i Lilla Skattegården.

14§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt J. A. Jansson, Lilla Skattegården, Vintrosa.

15§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena.

16§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. H)

17§.

Mellan de närvarande delägarna ingicks en skriftlig förening (bilaga Litt. I) om företagets utförande m. m. vilken av synemännen vitsordades.

18§.

Då intet vidare förekom att till protokollet anteckna, upplästes detsamma, och lämnades utan anmärkning varefter sammanträdet avslutades.

Tomten, Vintröl den 3 juni 1924.
Ex officio:
Gustaf Sjöberg

Alfred Svensson C. W. Ullberg.

Bilaga litt. A.
D.ö W.D. N:o 4-45
1922

Resolution.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 27 december 1922.

Axel Ekman.

Carl Fröberg

Stämpel Sex kronor.

D.ö.W.D N:o 4-45.
1922.

Ingang d. 27.12 1922
till Skaraborgs läns landskansli.

Till
Konungens Befallningshafvande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af aftoppskanal i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande lilla Skattegården m. fl. uti Vinköls socken och Skånings härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Skara och närmaste järnvägsstation Öttum.

Meddelande angående förrättningen ställes till J. A. Jansson L:a Skattegården under adress Vinköl.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget skall lämnas under förrättningens gång.

L:a Skatteg. Vinköl den 8 December 1922.
J. A. Jansson
Nathanael Hermansson.

Bilaga litt. B.

Kungörelse.

Bilaga litt. C.

Kallelser.

Bilaga litt. D.

Fullmakt.

För Alfred Svantesson Ågården Lidköping att vid sammanträde den 13 maj 1924 å Tomten, Vinköl, angående kanalgrävning föra och bevaka min talan, och godkänner jag vad Alfred Svantesson lagligen gör och låter; även angående statsanslag och odlingslåns sökande.

Berget Vintrosa den 12 maj 1924
Ingrid Svantesson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:
Karl Gustafsson John Hedberg.

Bilaga Litt. E.

Fullmakt.

Härmed befullmäktiga vi undertecknade Karl Pettersson H. Västorp Vintrosa att vid sammanträdet i Tomten Vintrosa angående ett dikesföretag den 13/5 1924 att föra vår talan och hålla vi för giltigt vad han lagligen gör och låter.

Erkännes av St. Vintrosa den 10/5 1924

Tilda Ulrika Friberg Charlotta Friberg

Bevittnas av:
Josef Carlsson Nils Karlsson.

Bilaga Litt. F.

Fullmakt.

För innehafvaren Johan Rickard Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade dagar synförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande 1/32 Sd. Västorps uti Vinköls socken af Skånings härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Sd. Västorps den 3/6 1924.

Axel Johansson Erik Johansson

Bevittnas:

A. Gustavsson David Gustafsson.

Bilaga litt. G.

Fullmakt

Härmed befullmäktiga vi undertecknade Karl Pettersson Sd. Västorps Vinköl att vid alla sammanträden i Tomten Vinköl angående ett dikesföretag, att föra vår talan och hålla vi för giltigt vad han lagligen gör och låter.

Erkännes av Sd. Västorps Vinköl den 2/6 1924

Tilda Ulrika Friberg Charlotta Friberg

Bevittnas av:

Josef Carlsson Nils Karlsson.

Bilaga litt. H.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Entegården, Tomten, Lilla Skattegården och Södra Västorp uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom nödiga avlopps uppdagande möjliggöra en torrläggning av de i företaget ingående jordområdena, så att dessa bliva ändamålsenligt användbara till växtkultur, är att anse såsom dikning och att hänföra under de i gällande vattenlags 7 Kap. 1-36 §§ gjorda bestämmelserna.

Den vattenskadade marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen ovanom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen och arealförteckningen där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge är i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet å plankartan utmärkt med blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskild fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan, som å profilritningarne.

Genom jordborrning och grävning i marken har dess beskaffenhet utrönts och har jordarten visat sig bestå av lermylla på lerbotten.

För vinnandet av det åsyftade ändamålet, har, såsom av bilagda handlingar och ritningar framgå i första hand det gemensamma avloppet, som i förslaget betecknats med A-B-C, bestämts till uppgrävning i enlighet med därför gjorda bestämmelser, samt dessutom tre sidodiken B-B', C-C' och C-D. Dikena B-B' och C-D skola göras såsom öppna ledningar, men C-C' såsom täckt ledning av IX" cementrör.

I den senare ledningen skall för avledandet av ytvattnet och insläppandet av vatten från tillstötande täckdikningssystem tvenne slambrunnar anläggas på därför å plankartan angivna ställen. Dessa brunnar kunna göras av Höganäs saltglacerade tegelrör med en genomskärning av 0.8 meter eller och muras av sten. Brunnarna skola med sin botten läggas minst en halv meter under därifrån utgående rörledning. I övre ändan skall brunnen vara försedd med järngaller för vattnets insläppande.

Rörledningarne böra även vara försedda med ståltrådsgaller vid in- och utloppen för att hindra föroreningars inträngande.

De vattenmängder, som skola

framsläppas genom huvudavloppet komma från ett vattensamlingsområde av högst 100 hektar och förorsakar en vattentillströmning vid flodtillfällen med för orten vanliga förhållanden av högst 100 liter i sekunden. Till sidodikena tillströmma ännu mindre vattenmängder, varför några teoretiska beräkningar för bestämmandet av dessa dikens dimensioner ej kunnat användas utan har härvid endast praktiska skäl såsom jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar fått vara de bestämmande.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda över de olika dikessträckorna och äro å dessa ritningar, såväl som i den särskilt uppgjorda _grävningslistan_, dimensionerna i metermått angivna.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har i huvudsak den gamla sträckningen följts, såsom å plankartan genom röda linjer är utmärkt.

Vid grävningsarbetena måste även en del brobyggnadsarbeten verkställas på ställen, som i förslaget är angivet.

Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är genom specialritningar visat. Brobyggnaderna skola av dikningsskyldige utföras, men kunna om broägaren så önskar, överlämnas till honom om skälig överenskommelse därom kan träffas, varvid särskilt bör uppställas såsom villkor, att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningarne befintliga.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet, ävensom till ledning vid eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Grävningsarbetena böra utföras å tid då minsta olägenhet och skada förorsakas å marken eller därå växande gröda.

Ersättning för upplåtelse av mark som åtgår till dikenas upptagande och 0.6 meters ren på vardera sidan, utöver vad gamla diket förut härav innehåller, har av synemännen, jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 9 Kap. bestämts skall givas, och återfinnas ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo, äge han rätt därtill; Vill han det ej, vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för skadan den vållar.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersättning, och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet av den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets

utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning äskar, utser en dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedda personer tillkalla den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarna upptaga och använder det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Värderingen skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av dikena skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Då kanal eller dike går i rågång skola de upptagas lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden, såvitt möjligt är, fördelas på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar, utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark

Jordbankarna skola läggas på minst en meters avstånd från dikets kanter och ej givas starkare lutning mot detsamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande vattenlags 10 Kap. 60§ av synemannen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, även som den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden angivet.

Vid fördelningen av kostnaderna för synförrättningen och därmed hithörande avgifter hava synemännen funnit skäligt bestämma, att denna skall utgå efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet eller sådan den såväl i jorduppskattningslängden i procent är angiven, som i kostnadsfördelningslängden både i procent och i kronor är antecknad.

Vid fördelning av själva arbetskostnaderna och därmed jämnställda omkostnader hava synemännen i enlighet med 7 Kap. 21§. vattenlagen bestämt att företaget skall anses såsom en dikningssamfällighet och kostnaderna fördelas därefter med de direktiv som i 24 § framhålles och som vid kostnadsfördelningslängdens upprättande iakttagits.

Då synemännen emellertid ej anse sig äga befogenhet att föreskriva andra arbetens utförande än dem, som äro behövliga för och påfordras av sökanden, må andra sådana arbeten inställas, om de därav beroende delägarne så önska och skall då deras deltagningsskyldighet i de samfällda arbetskostnaderna minskas med en summa motsvarande den som de inställda arbetena beräknats kräva.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragts till slut senast 2 år efter det tagit sin början, och skall det utföras i full överenskommelse med det föreliggande förslaget.

Kostnaderna för laga synförrättningen skola av sökandena förskotteras vid förrättningens avslutande, men när företaget kommer till stånd fördelas på samtlige av förrättningen berörda markägare.

Jämlikt vattenlagens 11 Kap. 95 och 96§§ äro vattenavledningsföretagets intressenter skyldige, att till Vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en krona per tusen å den uppskattade jordförbättringen, eller i detta fall 23 kronor och 44 öre, vilka vid ansökan skola inbetalas till Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet, innan arbetena få påbörjas.

Dessutom skall, sedan förrättningen vunnit laga kraft, allmänt sammanträde delägarne emellan hållas och arbetsstyrelse utses.

Protokollsutdrag häröver insändas till ovannämnda myndighet.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill han föra talan mot synemännens utlåtande, ingive han sina till Vänerbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

Tomten, Vinköl den 3 juni 1924

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande godmän:

C. W. Ullberg Alfred Svensson.

Bilaga lit. I.

Överenskommelse.

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Nathanael Hermansson i Tomten, Vinköl, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Skattegården, Enkegården, Tomten och Västorp Stora uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län; den 3 juni 1924.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämlikt vattenlagens 10 Kap. 57§ följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som Kungl. Maj:ts eller annan behörig myndighet anser nödigt föreskriva för företagets bebyggande.

2) att till arbetets utförande ge-

mensamt söka bidrag av statsmedel dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget" och dels såsom lån från "statens odlingslånefond".

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om upprättandet av för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för deras erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem belöpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

Frågor, som anses av större vikt överskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes av minst 3 st. närvarande medlemmar.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande, genom lämpligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att föra sin talan genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad att söka honom häfta.

P. Hermansson
för 5/6 mtl Tomten 9 29/128 mtl. Enkgården 8.
Johan Richard Johansson
för delägare i 1/32 mtl. Sd. Västorp
Alfred Svantessons 2ö4.
sterbhus genom
Alfred Svantesson, enl.
fullmakt
G. Erlansson 3.
för Erlandsbo

J. A. Jansson 1.
för 5/224 mtl. h:a Skattegården.
Axel Johansson 10ö11.
och
Erik Johansson
genom Richard Johansson
enl. fullmakt.
Frans Olsson 2ö4.
förmyndare
för Gust. Svantesson
R. B. Jansson 7.
för Stora Västorps

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt undertecknat samt varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg
Alfred Svensson C. W. Ullberg.

I förestående förening ingå även vi undertecknade:

Karl Jakobsson 6
för 67/280 mtl. h: Skattegl.
Anna K. Karlén 5
m. h. v. p.
3/16 mtl. h:a Skattegl.

Tilda Ulrika Friberg 12ö13
för 1/16 mtl. Sd. Wästorp
Charlotta Friberg.
för 1/16 mtl. Sd. Västorp.

Ofvanstående namnteckningar bevittnas:

Karl A. Svensson Klas Johansson
adr. Öttum adr. La Skattegl.
Winköl.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över vattenskadade marker tillhörande Lilla Skallegården, Stora Västorp, Ortagården, Tomten uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1923-1924.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5/224 mtl. Lilla Skallegården R N:r 2^{21}										
	J. A. Jansson										
1	åker		08								
2	"		12								
3	"		13								
4	"		09								
5	"		07								
6	"		07								
7	"		07								
8	väg										07
9	åker		20								
10	"		20								
11	"		20								
12	"		22								
13	"		28								
14	"		23								
15	"		17								
16	"		16								
17	"		18								
18	"		17								
19	"		02								
	Transp.	2	66								07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	66								07
20	åker		02								
21	〃		02								
22	〃		01								
22a	〃		54								
22b	〃	1	11								
22c	väg					4	36				03
11/320	mtl. Villa 2. Skattegården RN:r 2^{17} Alfred Svantessons sterbhus.										
23	åker		14								
24	〃		08								
25	〃		09								
26	〃		19								
27	〃		17								
28	〃		12								
29	〃		13								
30	väg										12
31	åker		05								
32	〃		05								
33	〃		10								
34	〃		07								
35	〃		07								
36	〃		08								
37	〃		08								
38	〃		08								
39	〃		09								
40	〃		10								
41	〃		09								
42	〃		12								
42a	〃		50								
42b	〃		23								
42c	〃		18			2	81				
	Transp.					7	17				22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					7	17				22
	1/16 mtl. Lilla Skattegården R N:r 2^8										
	Alfred Svantessons sterbhus.										
65a	åker		11								
69a	"		05				16				
	3 Lilla Skattegården R N:r 2^{24} aus. Erlandsbo G. Erlandsson										
43	åker		08								
44	"		08								
45	"		09								
46	"		11								
47	"		11								
48	"		05								
49	"		04								
50	"		04								
51	"		07								
52	"		11								
53	"		05								
54	"		11								
55	imp.										20
56	väg										06
57	imp.										11
58	åker		11								
59	"		13								
60	"		24								
61	"		15								
62	"		15			1	72				
	4 1/16 mtl. Lilla Skattegården R N:r 2^9										
	Alfred Svantessons sterbhus.										
63	åker		28								
64	"		20								
65	"		15								
66	"		24								
	Transp.		87			9	05				59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		87			9	05				59
67	åker		22								
68	″		26								
69	″		04								
70	″		29								
71	″		15								
72	″		14								
73	″		13								
74	″		14								
75	väg										10
a	imp.										01
76	åker		17								
77	″		12								
78	″		12								
79	″		12								
80	″		14								
81	″		13								
82	″		13								
83	″		13								
84	″		11								
85	″		15								
86	″		12								
87	″		14								
88	″		10								
89	″		07								
90	väg										05
91	åker		08								
92	″		10								
93	″		12								
94	″		12								
95	″		11								
96			10								
96a	″	2	69								
97	Tomt		35								
98	imp.										02
99	åker		18								
	Transp.	7	84			9	05				77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	84			9	05				77
100	åker		12								
101	″		13								
102	″		12								
103	väg										05
104	″										07
105	åker		11								
106	″		12								
107	″		06								
108	″		21								
109	″		12								
110	″		10								
111	″		13								
112	″		12								
113	″		08								
114	″		08								
115	″		06								
116	″		06								
117	″		08								
118	″		06								
119	″		09								
120	″		10								
121	″		08								
122	″		07								
123	″		08								
124	″		11								
125	″		10								
126	″		13								
127	″		14								
128	″		15								
129	″		16								
130	″		16								
131	″		13								
131 a	″		69								
131 b	″	1	22								
	Transp.	13	01			9	05				89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	13	01			9	05				89
131c	åker		24			13	25				
	5.										
	1/8 mtl. Lilla Skattegården R Nr 2^18										
	Anna Karlén										
132	åker		29								
133	"		23								
134	"		24								
135	"		25								
136	"		24								
137	"		32								
138	"		24								
139	"		33								
140	"		21								
141	väg										09
142	äng				17						
143	imp.										40
144	tomt		32								
145	åker		17								
146	väg										05
147	"										08
148	åker		10								
149	"		11								
150	"		10								
151	"		12								
152	"		16								
153	"		16								
154	"		22								
155	"		19								
156	"		22								
157	"		22								
158	"		22								
159	"		14								
164	"		09								
165	"		10								
	Transp.	4	99		17	22	30			1	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	99		17	22	30			1	51
166	åker		13								
167	"		12								
168	"		12								
169	"		12								
170	"		17								
171	"		20								
172	"		22								
173	"		24								
174	"		23								
175	väg										07
176	åker		25								
177	"		30								
178	"		27								
179	"		24								
180	"		25								
181	"		29								
183	å										10
184	"										04
184a	åker	1	72			9	86		17		
	6.										
67/280 mtl.	Lilla Skallegården R. N:r 2^{22}										
	Karl Jakobsson										
160	åker		15								
161	väg										02
162	"										03
163	åker		25								
182	å						40				03
	7.										
	1/32 mtl. Övra Vestorp R N:r 1^{14}										
	K. B. Jonsson										
185	å										06
186	väg										05
187	åker		20								
188	"		11								
	Transp.		31			32	56		17	1	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		31			32	56		17	1	91
189	åker		11								
190	.		09								
191	.		11								
192	.		11								
193	.		09								
194	.		16								
195	.		13								
196	.		13								
197	.		12								
198	.		13								
199	.		10								
200	väg										19
201	åker		11								
202	.		21								
203	.		17								
204	.		18								
205	.		17								
206	.		20								
207	.		21								
208	.		20								
209	.		22								
210	.		19								
211	.		20								
212	.		26								
213	.		09			4	00				
	8. 29/1 28 mdl. Entgården R N:r 5^{7} P. Hermansson										
214	åker		14								
215	.		30								
216	.		39								
217	.		28								
218	.		29								
219	.		29								
	Transp.	1	69			36	56		17	2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	69			36	56		17	2	10
220	åter		30								
221	〃		02								
222	〃		26								
223	〃		20								
224	〃		15								
225	å										09
226	åter		31								
227	imp.										12
228	åter		13								
229	〃		26								
230	〃		20								
231	〃		29								
232	〃		35								
233	〃		41								
233a	imp.										74
234	åter		02								
235	〃		02								
236	〃		03								
237	〃		04								
238	〃		06								
239	〃		07								
240	〃		35								
241	〃		24								
242	〃		26								
243	〃		29								
244	〃		14								
245	〃		20								
246	〃		19								
247	〃		20								
248	〃		20								
249	〃		26								
250	〃		28								
251	〃		29								
252	〃		30								
	Transp.	8	01			36	56		17	3	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	01			36	56		17	3	05
253	åker		07								
254	„		04								
404	„		10								
405	„		10								
406	„		04								
407	„		03								
408	„		10								
409	„		19								
410	„		26								
411	„		32								
412	„		27								
413	„		37								
414	„		16								
415	„		21								
416	„		07								
417	„		11								
418	„		05								
419	„		10								
420	„	1	04								
421	„	1	63								
422	„		49								
423	„		43								
424	„		51								
425	„		44								
426	„		40								
427	„		43			15	97				
	9. 5/6 mtl. Tomten R. N:r 8² P. Hermansson										
255	åker		16								
256	„		19								
257	„		14								
258	„		13								
259	„		12								
	Transp.		74			52	53		17	3	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		74			52	53		17	3	05
260	åker		12								
261	〃		13								
262	〃		12								
263	〃		11								
264	〃		10								
265	〃		10								
266	〃		10								
267	〃		11								
268	〃		11								
269	〃		20								
270	〃		16								
271	〃		20								
272	〃		09								
273	〃		05								
274	〃		13								
275	〃		09								
276	imp.										26
277	åker		21								
278	〃		20								
279	〃		17								
280	〃		03								
281	〃		15								
282	〃		29								
283	〃		29								
284	〃		11								
285	〃		32								
286	〃		30								
287	〃		35								
288	〃		30								
289	〃		33								
290	〃		30								
291	〃		27								
292	〃		29								
293	〃		33								
	Transp.	6	90			52	53		17	3	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	90			52	53		17	3	31
394	åker		28								
295	〃		29								
296	〃		30								
297	〃		11								
298	〃		16								
299	〃		21								
300	〃		21								
301	〃		22								
302	〃		23								
303	〃		25								
304	〃		23								
305	〃		24								
306	〃		34								
307	〃		34								
308	〃		36								
309	〃		32								
310	〃		38								
311	〃		46								
312	〃		55								
313	〃		59								
314	〃		55								
315	〃		55								
364	〃		04								
365	〃		02								
366	〃		09								
367	〃		14								
368	〃		24								
369	〃		22								
370	〃		19								
371	〃		17								
372	〃		16								
373	väg										11
374	åker		16								
375	〃		10								
	Transp.	15	60			52	53		17	3	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	15	60			52	53		17	3	42
376	åker		34								
377	″		40								
378	″		43								
379	″		52								
380	″		34								
381	″		36								
382	″		36								
383	″		46								
384	″		26								
385	″		27								
386	″		27								
387	″		25								
388	väg										09
389	åker		12								
390	″		22								
391	″		21								
392	″		22								
393	väg										07
394	″										06
395	″										10
396	åker		16								
397	″		17								
398	″		16								
399	″		18								
400	″		15								
401	″		27								
402	″		33								
403	″		18								
403 a	″		18								
403 b	″		32								
403 c	″	1	40								
403 d	″	1	26			25	39				
	Transp.					77	92		17	3	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					77	92		17	3	74
	10										
	1/64 mtl. Stora Vestorp. R N:r 1 15										
	axel, Rieke (Johan) o Erik Johansson										
316	åker		20								
317	"		20								
318	"		19								
319	"		19								
320	"		19								
321	"		23								
322	"		11			1	31				
	11										
	1/64 mtl. Stora Vestorp R N:r 1 16										
	axel, Rieke (Johan) o Erik Johansson										
322a	åker		11								
323	"		15								
324	"		18								
325	"		17								
326	"		16								
327	"		23								
328	"		22								
329	väg										15
330	åker		08			1	30				
	12										
	1/16 mtl. Stora Vestorp R N:r 1 17										
	Karl Ericsons sterbhus.										
331	åker		07								
331a	"		13								
332	"		10								
332a	"		09								
333	"		09								
333a	"		02								
334	"		17								
334a	"		04								
335	"		07								
335a	"		07								
	Transp.		85			80	53		17	3	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		85			80	53		17	3	89
336	åker		06								
336a	„		16								
337	„		04								
337a	„		15								
338	„		05								
338a	„		13								
339	„		06								
340	„		05								
341	väg										09
342	åker		32								
343	„		41								
344	„		34								
345	„		33								
346	„		25								
347	„		33								
348	„		25								
349	„		26								
250	„		36								
351	„		30								
351a	„		04								
352	„		21								
352a	„		12								
353	„		29								
354	„		23								
355	„		24			5	83				
	13. **Stora Västorp** R N:r 1^17	3/48 mtl.									
	Karl Fribergs sterbhus										
355a	åker		10								
356	„		31								
357	„		28								
358	„		25								
359	„		33								
360	„		20								
	Transp.	1	47			86	36		17	3	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	47			86	36		17	3	98
361	åren		19								
362	"		31								
363	"		14			2	11				
	Summa:					88	47		17	3	98

Tunden den 3 juni 1924
Endal Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över vattenskadade marken tillhörande Lilla Skattegården, Stora Vestorp, Enkgården, Tranden uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1923-1924.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet per hektar Kr.	Uppskattade närvarande värdet per hektar Kr.	Förbättringen utgör per hektar Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör per ägofigur Kr.	öre	Uppskattade närvarande värdet utgör per ägofigur Kr.	öre	Förbättringen utgör per ägofigur Kr.	öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5/224 mtl. 1 Lilla Skattegården. R N:r 2 21																					
A	J. A. Jansson																				
1	åker		08			800	500	300					24	-							
2	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
3	〃		13			〃	〃	〃					39	-							
4	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
5	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
6	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
7	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
9	〃		20			900	500	400					80	-							
10	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
11	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
12	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
13	〃		28			〃	〃	〃					112	-							
14	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
15	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
16	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
17	〃		18			〃	〃	〃					72	-							
18	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
19	〃		02			〃	〃	〃					8	-							
20	〃		02			〃	〃	〃					8	-							
	Transp.	2	68										1009	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	68										1009	-							
21	åker		02			900	500	400					8	-							
22	"		01			800	500	300					3	-							
22a	"		54			600	600	-					-	-							
22b	"	1	11	4	36	"	"	-					-	-	3365	-	2345	-	1020	-	4.35
~~B~~																					
Lilla Skattegården R N:r 2^17 (2) 11/320 mtl.																					
Alfred Svantessons sterbhus.																					
23	åker		14			800	500	300					42	-							
24	"		08			"	"	"					24	-							
25	"		09			"	"	"					27	-							
26	"		19			"	"	"					57	-							
27	"		17			"	"	"					51	-							
28	"		12			"	"	"					36	-							
29	"		13			"	"	"					39	-							
31	"		05			700	500	200					10	-							
32	"		05			"	"	"					10	-							
33	"		10			"	"	"					20	-							
34	"		07			"	"	"					14	-							
35	"		07			"	"	"					14	-							
36	"		08			"	"	"					16	-							
37	"		08			"	"	"					16	-							
38	"		08			"	"	"					16	-							
39	"		09			"	"	"					18	-							
40	"		10			"	"	"					20	-							
41	"		09			"	"	"					18	-							
42	"		12			"	"	"					24	-							
42a	"		50			600	600	-					-	-							
42b	"		23			500	500	-					-	-							
42c	"		18	2	81	"	"	-					-	-	1927	-	1455	-	472	-	2.01
Lilla Skattegården R N:r 2^8 1/16 mtl.																					
Alfred Svandersons sterbhus.																					
65a	åker		11			600	600	-	66	-	66	-	-	-							
69a	"		05		16	"	"	-	30	-	30	-	-	-	96	-	96	-	-	-	
	Transp.			7	33										5388	-	3896	-	1492	-	6.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			7	33										5388	-	3896	-	1492	-	6.36
	3. Lilla Skattegården R N:r 2^{24} av. Erlandsbo																				
C.	G. Erlandsson																				
43	åker		08			800	600	200					16	-							
44	„		08			„	„	„					16	-							
45	„		09			„	„	„					18	-							
46	„		11			„	„	„					22	-							
47	„		11			„	„	„					22	-							
48	„		05			„	„	„					10	-							
49	„		04			„	„	„					8	-							
50	„		04			„	„	„					8	-							
51	„		07			„	„	„					14	-							
52	„		11			„	„	„					22	-							
53	„		05			„	„	„					10	-							
54	„		11			„	„	„					22	-							
58	„		11			900	500	400					44	-							
59	„		13			„	„	„					52	-							
60	„		24			„	„	„					96	-							
61	„		15			„	„	„					60	-							
62	„		15	1	72	„	„	„					60	-	1454	-	954	-	500	-	2.13
D.	4. Lilla Skattegården R N:r 2^{4} 1/16 mtl.																				
	Alfred Svantessons sterbhus.																				
63	åker		28			900	600	300					84	-							
64	„		20			„	„	„					60	-							
65	„		15			„	„	„					45	-							
66	„		24			„	„	„					72	-							
67	„		22			„	„	„					66	-							
68	„		26			„	„	„					78	-							
69	„		04			„	„	„					12	-							
70	„		29			„	„	„					87	-							
71	„		15			„	„	„					45	-							
72	„		14			„	„	„					42	-							
73	„		13			„	„	„					39	-							
74	„		14			„	„	„					42	-							
76	„		17			1000	600	400					68	-							
	Transp.	2	41	9	05								740		6842	-	4850	-	1992	-	8.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	41	9	05								740	-	6842	-	4850	-	1992	-	8.49
77	åker		12			1000	600	400					48	-							
78	„		12			„	„	„					48	-							
79	„		12			„	„	„					48	-							
80	„		14			„	„	„					56	-							
81	„		13			„	„	„					52	-							
82	„		13			„	„	„					52	-							
83	„		13			„	„	„					52	-							
84	„		11			„	„	„					44	-							
85	„		15			„	„	„					60	-							
86	„		12			„	„	„					48	-							
87	„		14			„	„	„					56	-							
88	„		10			„	„	„					40	-							
89	„		07			„	„	„					28	-							
91	„		08			900	600	300					24	-							
92	„		10			„	„	„					30	-							
93	„		12			„	„	„					36	-							
94	„		12			„	„	„					36	-							
95	„		11			„	„	„					33	-							
96	„		10			„	„	„					30	-							
96a	„	2	69			600	600	-					-	-							
97	tomt		35			900	600	300					105	-							
99	åker		18			„	„	„					54	-							
100	„		12			„	„	„					36	-							
101	„		13			„	„	„					39	-							
102	„		12			„	„	„					36	-							
105	„		11			1000	600	400					44	-							
106	„		12			„	„	„					48	-							
107	„		06			„	„	„					24	-							
108	„		21			„	„	„					84	-							
109	„		12			„	„	„					48	-							
110	„		10			„	„	„					40	-							
111	„		13			„	„	„					52	-							
112	„		12			„	„	„					48	-							
113	„		08			„	„	„					32	-							
114	„		08			„	„	„					32	-							
	Transp.	9	34	9	05								2283	-	6842	-	4850	-	1992	-	8.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	34	9	05								2283	-	6842	-	4850	-	1992	-	8.49
115	åker		06			1000	600	400					24	-							
116	″		06			″	″	″					24	-							
117	″		08			″	″	″					32	-							
118	″		06			″	″	″					24	-							
119	″		09			″	″	″					36	-							
120	″		10			″	″	″					40	-							
121	″		08			″	″	″					32	-							
122	″		07			″	″	″					28	-							
123	″		08			″	″	″					32	-							
124	″		11			″	″	″					44	-							
125	″		10			″	″	″					40	-							
126	″		13			″	″	″					52	-							
127	″		14			″	″	″					56	-							
128	″		15			″	″	″					60	-							
129	″		16			″	″	″					64	-							
130	″		16			″	″	″					64	-							
131	″		13			″	″	″					52	-							
131a	″		69			″	″	″					276	-							
131b	″	1	22			″	″	″					488	-							
131c	″		24	13	25	1000	600	400					96	-	11797	-	7950	-	3847	-	16.41

5

V. Lilla Skattegården R N:r 2^{18} 1/8 mtl.

Anna Karlén

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
132	åker		29			900	600	300					87	-							
133	″		23			1000	600	400					92	-							
134	″		24			″	″	″					96	-							
135	″		25			″	″	″					100	-							
136	″		24			″	″	″					96	-							
137	″		32			″	″	″					128	-							
138	″		24			″	″	″					96	-							
139	″		33			″	″	″					132	-							
140	″		21			″	″	″					84	-							
142	äng		17			600	400	200					34	-							
144	tomt		32			800	500	300					96	-							
145	åker		17			900	600	300					51	-							
	Transp.	3	01	22	30								1092	-	18639	-	12800	-	5839	-	2490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	01	22	30								1092	-	18639	-	12800	-	5839	-	24.9
148	åker		10			1000	600	400					40	-							
149	〃		11			〃	〃	〃					44	-							
150	〃		10			〃	〃	〃					40	-							
151	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
152	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
153	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
154	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
155	〃		19			〃	〃	〃					76	-							
156	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
157	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
158	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
159	〃		14			〃	〃	〃					56	-							
164	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
165	〃		10			〃	〃	〃					40	-							
166	〃		13			〃	〃	〃					52	-							
167	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
168	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
169	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
170	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
171	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
172	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
173	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
174	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
176	〃		25			〃	〃	〃					100	-							
177	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
178	〃		27			〃	〃	〃					108	-							
179	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
180	〃		25			〃	〃	〃					100	-							
181	〃		29			〃	〃	〃					116	-							
184a	〃	1	72	10	03	600	600	-					-	-	9164	-	5952	-	3212	-	13.7
F																					
	6.																				
	Lilla Strandegården R N:r 2^{22} 67/280 mtl.																				
	Karl Jakobsson																				
160	åker		15			600	500	100					15	-							
163	〃		25		40	〃	〃	〃					25	-	240	-	200	-	40	-	0.17
	Transp.			32	73										28043	-	18952	-	9091	-	38.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			32	73										28043	-	18952	-	9091	-	38.78
G	Stora Västorp 7 R IV:r 1⁴ 1/32 mtl.																				
	K. B. Jonsson																				
187	åker		20			1000	600	400					80	-							
188	„		11			„	„	„					44	-							
189	„		11			„	„	„					44	-							
190	„		09			„	„	„					36	-							
191	„		11			„	„	„					44	-							
192	„		11			„	„	„					44	-							
193	„		09			1000	600	400					36	-							
194	„		16			„	„	„					64	-							
195	„		13			„	„	„					52	-							
196	„		13			„	„	„					52	-							
197	„		12			„	„	„					48	-							
198	„		13			„	„	„					52	-							
199	„		10			„	„	„					40	-							
201	„		11			„	„	„					44	-							
202	„		21			„	„	„					84	-							
203	„		17			„	„	„					68	-							
204	„		18			„	„	„					72	-							
205	„		17			„	„	„					68	-							
206	„		20			„	„	„					80	-							
207	„		21			„	„	„					84	-							
208	„		20			„	„	„					80	-							
209	„		22			„	„	„					88	-							
210	„		19			„	„	„					76	-							
211	„		20			„	„	„					80	-							
212	„		26			„	„	„					104	-							
213	„		09	4	00	„	„	„					36	-	4000	.	2400	-	1600	-	6.83
	8 29/128 mtl. Enkgården R IV:r 5⁷																				
H	P. Hermansson																				
214	åker		14			1000	600	400					56	-							
215	„		30			„	„	„					120	-							
216	„		39			„	„	„					156	-							
217	„		28			„	„	„					112	-							
	Transp.	1	11	36	73								444	-	32043	-	21352	-	10691	-	45.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	11	36	73								444	-	32043	-	21352	-	10691	-	4561
218	Åker		29			1000	600	400					116	-							
219	〃		29			〃	〃	〃					116	-							
220	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
221	〃		02			〃	〃	〃					8	-							
222	〃		26			〃	〃	〃					104	-							
223	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
224	〃		15			〃	〃	〃					60	-							
226	〃		31			〃	〃	〃					124	-							
228	〃		13			〃	〃	〃					52	-							
229	〃		26			900	600	300					78	-							
230	〃		20			1000	600	400					80	-							
231	〃		29			〃	〃	〃					116	-							
232	〃		35			〃	〃	〃					140	-							
233	〃		41			〃	〃	〃					164	-							
234	〃		02			〃	〃	〃					8	-							
235	〃		02			〃	〃	〃					8	-							
236	〃		03			〃	〃	〃					12	-							
237	〃		04			〃	〃	〃					16	-							
238	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
239	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
240	〃		35			〃	〃	〃					140	-							
241	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
242	〃		26			〃	〃	〃					104	-							
243	〃		29			〃	〃	〃					116	-							
244	〃		14			〃	〃	〃					56	-							
245	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
246	〃		19			〃	〃	〃					76	.							
247	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
248	〃		20			〃	700	300					60	-							
249	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
250	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
251	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
252	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
253	〃		07			〃	〃	〃					21	-							
254	〃		04			〃	〃	〃					12	-							
	Transp.	8	12	36	73								3078	-	32043	-	21352	-	10691	-	4561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	12	36	73								3078	-	32043	-	21352	-	10691	-	45.61
404	åker		10			600	600	-					-	.							
405	″		10			″	″	-					-	.							
406	″		07			″	″	-					-	.							
407	″		03			800	600	200					6	-							
408	″		10			″	″	″					20	-							
409	″		19			″	″	″					38	-							
410	″		26			″	″	″					52	-							
411	″		32			″	″	″					64	-							
412	″		27			″	″	″					54	-							
413	″		37			″	″	″					74	-							
414	″		16			″	″	″					32	-							
415	″		21			″	″	″					42	-							
416	″		07			″	″	″					14	-							
417	″		11			″	″	″					22	-							
418	″		05			″	″	″					10	-							
419	″		10			″	″	″					20	-							
420	″	1	07			″	″	″					208	-							
421	″	1	63			600	600	-					-	.							
422	″		49			″	″	″					-	-							
423	″		43			″	″	″					-	.							
424	″		51			″	″	″					-	.							
425	″		44			″	″	″					-	.							
426	″		40			″	″	″					-	.							
427	″		43	15	97	″	″	″					-	-	13460	-	9726	-	3734	-	15.93
	9																				
	5/6 mtl. Tanden. R IV:r 8^{2}																				
I	P. Hermansson																				
255	åker		16			1000	700	300					48	-							
256	″		19			″	″	″					57	-							
257	″		14			″	″	″					42	-							
258	″		13			″	″	″					39	-							
259	″		12			″	″	″					36	-							
260	″		12			″	″	″					36	-							
261	″		13			″	″	-					39	-							
262	″		12			″	″	″					36	-							
	Transp.	1	11	52	70								333	-	45503	-	31078	-	14425	-	61.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	11	52	70								333	-	45503	-	31078	-	14425	-	61.57
263	åker		11			1000	700	300					33	-							
264	"		10			"	"	"					30	-							
265	"		10			"	"	"					30	-							
266	"		10			"	"	"					30	-							
267	"		11			"	"	"					33	-							
268	"		11			900	700	200					22	-							
269	"		20			"	"	"					40	-							
270	"		16			"	"	"					32	-							
271	"		20			"	"	"					40	-							
272	"		09			"	"	"					18	-							
273	"		05			"	"	"					10	-							
274	"		13			"	"	"					26	-							
275	"		09			"	"	"					18	-							
277	"		21			"	"	"					42	-							
278	"		20			1000	700	300					60	-							
279	"		17			"	"	"					51	-							
280	"		03			"	"	"					9	-							
281	"		15			"	"	"					45	-							
282	"		29			1000	600	400					116	-							
283	"		29			"	"	"					116	-							
284	"		11			"	"	"					44	-							
285	"		32			"	"	"					128	-							
286	"		30			"	"	"					120	-							
287	"		35			"	"	"					140	-							
288	"		30			"	"	"					120	-							
289	"		33			"	"	"					132	-							
290	"		30			"	"	"					120	-							
291	"		27			"	"	"					108	-							
292	"		29			"	"	"					116	-							
293	"		33			"	"	"					132	-							
294	"		28			"	"	"					112	-							
295	"		29			"	"	"					116	-							
296	"		30			"	"	"					120	-							
297	"		11			800	600	200					22	-							
298	"		16			"	"	"					32	-							
	Transp.	8	04	52	70								2696	-	45503	-	31078	-	14425	-	61.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	04	52	70								2696	-	45503	-	31078	-	14425	-	61.54
299	åker		21			800	600	200					42	-							
300	"		21			"	"	"					42	-							
301	"		22			"	"	"					44	-							
302	"		23			900	600	300					69	-							
303	"		25			"	"	"					75	-							
304	"		23			"	"	"					69	-							
305	"		24			"	"	"					72	-							
306	"		34			1000	600	400					136	-							
307	"		34			"	"	"					136	-							
308	"		36			"	"	"					144	-							
309	"		32			"	"	"					128	-							
310	"		38			"	"	"					152	-							
311	"		46			"	"	"					184	-							
312	"		55			"	"	"					220	-							
313	"		59			"	"	"					236	-							
314	"		55			"	"	"					220	-							
315	"		55			"	"	"					220	-							
364	"		04			600	600	-					-	.							
365	"		02			"	"	"					-	.							
366	"		09			"	"	"					-	.							
367	"		14			"	"	"					-	.							
368	"		24			"	"	"					-	.							
369	"		22			"	"	"					-	.							
370	"		19			"	"	"					-	.							
371	"		17			"	"	"					-	.							
372	"		16			"	"	"					-	.							
374	"		16			"	"	"					-	.							
375	"		10			"	"	"					-	.							
376	"		34			"	"	"					-	.							
377	"		40			"	"	"					-	.							
378	"		43			"	"	"					-	.							
379	"		52			"	"	"					-	.							
380	"		34			"	"	"					-	.							
381	"		36			700	600	100					36	.							
382	"		36			"	"	"					36	-							
	Transp.	18	35	52	70								4957	-	45503	-	31078	-	14425	-	61.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	18	35	52	70								4957	-	45503	-	31078	.	14425	-	61.54
383	åker		46			700	600	100					46	-							
384	″		26			600	600	-					-								
385	″		27			″	″	″					-								
386	″		27			″	″	″					-								
387	″		25			″	″	″					-								
389	″		12			″	″	″					-								
390	″		22			″	″	″					-								
391	″		21			″	″	″					-								
392	″		22			″	″	″					-								
396	″		16			″	″	″					-								
397	″		17			″	″	″					-								
398	″		16			″	″	″					-								
399	″		18			″	″	″					-								
400	″		15			″	″	″					-								
401	″		27			″	″	″					-								
402	″		33			″	″	″					-								
403	″		18			″	″	″					-								
403a	″		18			″	″	″					-								
403b	″		32			″	″	″					-								
403c	″	1	40			″	″	″					-								
403d	″	1	26	25	39	″	″	″					-		20579	-	15576	-	5083	-	21.35

10

K Stora Vestorps R N:r 1^15/64 mtl.

Axel (Rick Johan) o. Erik Johansson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
316	åker		20			1000	600	400					80	-							
317	″		20			″	″	″					80	-							
318	″		19			″	″	″					76	-							
319	″		19			″	″	″					76	-							
320	″		19			″	″	″					76	-							
321	″		23			″	″	″					92	-							
322	″		11	1	31	″	″	″					44	-	1310	-	786	-	524	-	2.24

11.

L Stora Vestorps R N:r 1^16 1/16 mtl.

Axel (Rick Johan) o. Erik Johansson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
322a	åker		11			1000	600	400					44	-							
	Transp.		11	79	40								44	-	67392	-	47440	-	19952	-	85.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		11	79	40								44	-	67392	-	47440	-	19952	-	85.13
323	åker		15			1000	600	400					60	-							
324	〃		18			〃	〃	〃					72	-							
325	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
326	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
327	〃		23			〃	〃	〃					92	-							
328	〃		22			〃	〃	〃					88	-							
333	〃		08	1	30	〃	〃	〃					32	-	1300	-	780	-	520	-	2.22
	12																				
17	Stora Vestorp R N:r 1^{17} 1/16 mtl.																				
	Karl Fribergs sterbhus																				
331	åker		07			1000	600	400					28	-							
331a	〃		13			〃	〃	〃					52	-							
332	〃		10			〃	〃	〃					40	-							
332a	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
333	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
333a	〃		02			〃	〃	〃					8	-							
334	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
334a	〃		04			〃	〃	〃					16	-							
335	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
335a	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
336	〃		06			〃	〃	〃					24								
336a	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
337	〃		04			〃	〃	〃					16	-							
337a	〃		15			〃	〃	〃					60	-							
338	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
338a	〃		13			〃	〃	〃					52	-							
339	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
340	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
342	〃		32			〃	〃	〃					128	-							
343	〃		41			〃	〃	〃					164	-							
344	〃		34			〃	〃	〃					136	-							
345	〃		33			〃	〃	〃					132	.							
346	〃		25			〃	〃	〃					100	-							
347	〃		33			〃	〃	〃					132	.							
348	〃		25			〃	〃	〃					100	.							
	Transp.	3	78	80	70								1512	-	68692	-	48220	-	20472	-	87.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	78	80	70								1512	-	68692	-	48220	-	20472	-	87.35
349	åker		26			1000	600	400					104	-							
350	„		36			„	„	„					144	-							
351	„		30			„	„	„					120	-							
351a	„		04			„	„	„					16	-							
352	„		21			„	„	„					84	-							
352a	„		12			„	„	„					48	-							
353	„		29			„	„	„					116	-							
354	„		23			„	„	„					92	-							
355	„		24	5	83	„	„	„					96	-	5830	-	3498	-	2332	-	9.95
	13																				
N	Stora Västorps R Nr 1 3/48 mtl.																				
	Karl Fribergs Hemmans.																				
355a	åker		10			900	600	300					30	-							
356	„		31			„	„	„					93	-							
357	„		28			„	„	„					84	-							
358	„		25			„	„	„					75	-							
359	„		33			„	„	„					99	-							
360	„		20			„	„	„					60	-							
361	„		19			„	„	„					57	-							
362	„		31			„	„	„					93	-							
363	„		14	2	11	„	„	„					42	-	1899	-	1266	-	633	-	2.70
	Summa:			88	64										76421	-	52984	-	23437	-	100:

Tomten den 3 juni 1924
Gustaf Sjöberg

C. V. Ullberg Alfred Svensson

Jordersättningslängd.

över den jord, som åtgår i och för upptagande av avloppsdiken, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Lilla Skattegården, Enkegården, Tomten och Stora Västorp uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län: uppskattad vid laga syn år 1924.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Jord som åtgår i ar	á kronor	Ersättningen utgör kr.	öre	Summa i kronor kr.	öre
	Kanalsträckan A-B						
Lilla Skattegården	Karl Jakobsson	2.00	15:-	30	-		
Do	Anna Karlén	5.00	"	75		105	-
	Kanalsträckan B-C						
Lilla Skattegården	Anna Karlén	4.20	15:-	63	-		
Västorp Stora	K. B. Jonsson	5.80	"	87	-	150	-
	Sidodiket B-B'						
Lilla Skattegården	Anna Karlén	6.60	15:-	99	-		
Do	Alfred Svantessons sd.	11.00	"	165	-		
Do	J. A. Jansson	4.20	"	63	-		
Do (Erlandsbr)	G. Erlandsson	1.00	"	15	-	342	-
	Sidodiket C-D						
Västorp Stora	K. B. Jonsson	6.00	15:-	90	-		
Do	Axel m. fl. Johansson	1.40	"	21	-		
Do	Do Do	1.30	"	19	50		
Do	Karl Fribergs sd.	4.10	"	61	50		
Enkegården	Natanael Hermansson	6.00	"	90	-		
Tomten	Do man	6.80	"	102	-	384	-
	Summa Kr.					981	-

Amnden den 3 juni 1924

Gustaf Sjöberg

C.W. Ullberg

Alfred Svensson

Kostnadsberäkning över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Skattegården, Entregården, Tomten och Stora Västorp uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn år 1924.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudavloppet A-B-C						
		Kanalsträckan A-B						
0-I	80	Schaktning av lera	145	1:-	145	-		
I-II	100	" "	325	"	325	-		
II-III	100	" "	340	"	340	-		
III-+40	40	" "	130	"	130	-		
	320	Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid I+40, vilken göres som stentrumma med en genomgångsöppning av 1×1 meter, enl. ritning typ a.	1		350	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av föregående summa.			125	-		
		Jordavsättningar enligt jordavsättningslängden.			105	-	1.520	-
		Kanalsträckan B-C						
III+40-IV	100	Schaktning av lera	345	1:-	345	-		
IV-V	100	" "	405	"	405	-		
V-VI	100	" "	510	"	510	-		
VI-+40	40	" "	200	"	200	-		
	340	Ombyggnad av 2 st. broar å utfartsvägen vid III+115 och V+68 enligt ritning typ. g. vilka göres som stentrummor med en ge-						
		Transp.			1.460	-	1.520	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1.460	-	1.520	-
		genomgångsöppning av 1 x 1 meter	2	350	700	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av föregående summor.			220	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			150	-	2.530	-
		Sidodiket B3-B3'						
7+60=III+40-7	60	Schaktning av lera	220	0.80	176	-		
7-6	100	" "	300	"	240	-		
6-5	100	" "	300	"	240	-		
5-4	100	" "	300	"	240	-		
4-3	100	" "	300	"	240	-		
3-2	100	" "	300	"	240	-		
2-1	100	" "	270	"	216	-		
1-0+60	40	" "	90	"	72	-		
0+60-0	60	" "	190	"	152	-		
	760	Ombyggnad av 2 st. broar vid 0 och 7 enl. ritning typ a. och med en genomgångsöppning av 0.80 x 0.80 meter	2	250	500	-		
		D:o av en ägovägsbro vid 5+35 enl. typ a. med en genomgångsöppning av 0.8 x 0.8 meter.	1	-	200	-		
		D:o av en ägovägsbro vid 4+25, vilken göres som träbro enl. ritning typ b.	1	-	150			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föregående summor.			272	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			342	-	3.280	-
		Transp.					7.330	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-		Transp.					7.330	-
0=II+40- -3+70	340	**Sidodiket b-b'**						
		Täckt ledning av 1X" cementrör, ledningens längd 340 meter Kostnad för 340 mtr. rör à 3.50 kr. pr. st.	340	3.50	1.190	-		
		" " grävning och igenfyllning av diket, samt läggning av rören à 1:- kr. pr. str meter	340	1:-	340	-		
		2 st. slambrunnar	2	50:-	100	-		
		1 " ägo	1	10:-	10	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c:a 10% av förestående summor.			160	-	1.800	-
		Diket b-D						
0=II+40- -1	100	Schaktning av lera	310	0.80	248	-		
1-2	100	" "	300	"	240	-		
2-3	100	" "	300	"	240	-		
3-4	100	" "	260	-	208	-		
4-5	100	" "	230	-	184	-		
5-6	100	" "	200	-	160	-		
6-7	100	" "	230	-	184	-		
	700	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c:a 10% av förestående summor.			142	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			384	-	1.990	-
		Summa Kr.					11.120	-

Tavulten den 3 juni 1924
Gustaf Sjöberg.

Kostnadsfördelningslängd

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Skattegården, Enkegården, Tomten och Sätorp Stora uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1924.

Man-tal	R N:r	Hemmanets namn	Jordägarens namn	Deltagningsskyldighet i kanalsträckan B-B' för ett förbättringsvärde av kr.	B-B' med kr.	C-C' för ett förbättringsvärde av kr.	C-C' med kr.	C-D för ett förbättringsvärde av kr.	C-D med kr.	B-C för ett förbättringsvärde av kr.	B-C med kr.	A-B för ett förbättringsvärde av kr.	A-B med kr.	Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna med kr.	med öre	med %	Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna med %	med kr.	med öre
5/224	2^{21}	Lilla Skattegården	1. J. A. Jansson	1020	493									493	-	4.43	4.35	37	23
11/320	2^{17}	D:o	2. Alfr. Svantessons sd.	472	228									228	-	2.05	2.01	17	20
1/16	2^{9}	D:o	4. D:o	3.847	1.860									1.860	-	16.73	16.41	140	45
avs	2^{24}	D:o (Erlandsbo)	3. G. Erlandsson	500	242									242	-	2.18	2.13	18	23
1/8	2^{18}	D:o	5. Anna Karlén	945	457							2755	580	1.037	-	9.33	13.71	117	33
67/280	2^{22}	D:o	6. Karl Jakobsson									40	8	8	-	0.07	0.17	1	45
1/32	1^{14}	Sätorp Stora	7. R. B. Jonsson					1.600	356	1.244	452	792	167	975	-	8.77	6.83	58	45
1/64	1^{15}	D:o	10. Axel m. fl. Johansson					524	117	407	148	259	55	320	-	2.87	2.24	19	17
1/64	1^{16}	D:o	11. D:o					520	116	407	148	259	55	319	-	2.87	2.22	19	-
1/16	1^{7}	D:o	12. Karl Fribergs sterbhus					2.332	519	1.813	661	1152	242	1.422	-	12.79	9.95	85	15
3/48	1^{17}	D:o	13. D:o					633	140	493	180	313	66	386	-	3.47	2.70	23	11
29/128	5^{7}	Enkegården	8. Nathanael Hermansson			3210	683 1.070	527	117	407	146	261	55	1.388	-	12.48	15.93	136	33
5/6	8^{2}	Tomten	9. D:o man. –			2.193	467 730	2.810	625	2185	795	1.390	292	2.442	-	21.96	21.35	182	72
			Summa	6.784	3.280	5.403	1150 1.800	8.943	1.990	6.956	2.530	7.221	1.520	11.120	-	100	100	855	82

Tomten den 3 juni 1924

Gustaf Sjöberg

C. W. Ullberg Alfred Svensson

R- E1a - 0193

Grävningslista.

över Torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Skattegården, Enkegården, Torpet och Stora Vättorps uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn år 1924.

Kanalen	Vid avvägningspunkterna N:r	Längd i meter från föregående påle.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter.	Anmärkningar.
1	2	3	4	5	6	7.
A - B						
	0	-	1.10	0.50	3.25	Släntlutning : 1:1.25
	I	80	1.75	"	4.88	Ombyggnad av utfarts-
	II	100	1.75	"	4.88	vägsbro vid I +40, enl.
	III	100	1.70	"	4.75	ritning typ. a och med
	+40	40	1.70	"	4.75	en genomgångsöppning av 1×1 meter.
B - b						
	IV	100	1.75	0.50	4.88	Släntlutning : 1:1.25
	V	100	2.00	"	5.50	Ombyggnad av 2 st. broar
	VI	100	2.20	"	6.00	å utfartsvägen vid III+115 o V+68
	+40	40	2.00	"	5.50	enl. ritning typ a genomgångs-öppn. 1×1 meter.
B - B'						
	7+60=III+40	-	1.70	0.50	4.75	Släntlutning : 1:1.25
	7	60	1.50	-	4.25	Ombyggnad av 2 st bro-
	6	100	1.60	-	4.50	ar vid 0 o 7 enl. ritning typ.
	5	100	1.50	-	4.25	a, med en genomgångsöppning
	4	100	1.50	-	4.25	av 0.80 × 0.80 meter
	3	100	1.50	-	4.25	Do" av en ägovägsbro vid
	2	100	1.50	-	4.25	5+35 enl. typ. a genomgångs-
	1	100	1.25	-	3.63	öppning 0.80 × 0.80 meter.
	0+60	40	1.35	-	3.88	Do av ägovägsbro vid 4+25 enl.
	0	60	1.50	-	4.25	typ. b vilken göres som träbr
b - b'						
	0=II+40	-	2.00 1.85	-	-	Täckt ledning av 12" cement-
	1	60	1.80	-	-	rör 2 st. slambrunnar vid
	2	100	1.60	-	-	2+60 och 3+70.

1	2	3	4	5	6	7
	2+60	60	1.75	-	-	Täckt ledning
	3	40	1.40	-	-	
	+70	70	1.40	-	-	
C-D						
	0:VI+70	-	1.70	0.50	4.75	Sickerledning: 1:1.25
	1	100	1.65	-	4.63	
	2	100	1.65	-	4.63	
	3	100	1.65	-	4.63	
	4	100	1.50	-	4.25	
	5	100	1.50	-	4.25	
	6	100	1.40	-	4.00	
	7	100	1.50	-	4.25	

Arnlen den 3 juni 1924
Erndal Sjöberg

Avskriftens riktighet bestyrkes:
I tjänsten:
Sven Hallin
Statens e. lantbruksingeniör.

Utdrag av protokollet vid sammanträde med delegarne uti dikningsföretaget över vattenskadade marker tillhörande Lille Skattegården Stora Vestorp Enkgården Torsten uti Vinköls socken av Skånings härad och Skaraborgs län

§ 1

Att föra dagens Protokoll valdes N. Hermansson

§ 2

Att justera dagens protokoll valdes Karl Jakobsson Lille Skattegården Karl Pettersson Vestorp

§ 3

Närvarande voro. N. Hermansson, J. A. Jansson, G. Erlandsson, A. Svantesson, K. Jakobsson, Rickard Johansson, K. B. Jonsson F. Olsson Förmyndare för Gulli Svantesson, Karl Svensson Karlsborg Öttum såsom ombud för Fru Anna Karlén, Karl Pettersson såsom ombud för Charlotta och Mathilda Friberg.

§ 4

Förtogs val av arbetstyrelse
valda blevo N. Hermansson, J. A. Jansson A. Svantesson
Till Ordförande valdes N. Hermansson

Lille Skattegården den 13 November 1924

Som ovan

N. Hermansson

justeradt
Karl Jakobsson
Karl Pettersson

Rätt utdraget ur originalprotokollet
betygar

N. Hermansson
ordförande

Dubblett.

D.-N:o 6423
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
Den 24 MRS 1926

BEVIS

över verkställd besiktning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark tillhörande Enkegården m.fl. hemman i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Statsunderstöd:

Bidrag från allm.avdikningsanslaget 2.870 kr.

Lån från odlingslånefonden 8630 kr.

Arbetsplan fastställd av Kungl.Maj:t den 31 dec.1925.

Kontrakt ang. arbetets utförande ännu ej antaget.

Termin för avdikningsarbetet till den 1 sept.1928.

Vid genom Lantbruksingeniör Sjöberg den 14 sept.1925 verkställd besiktning av ovan angivna dikningsarbete befanns utfört:

c:a 80 % av sträckan A-B, motsvarande	1.200:-kr.		
" 50 " " " B-C "	1.250:-"	2.450:-kr.	
vartill kommer			
för syneförrättning och betänkande		1.038:82"	
		Tillsammans kronor	3.488:82

motsvarande omkring 30 procent av de vid arbetsplanens fastställande beräknade totalkostnaderna för företaget.

Skara den 23 mars 1926.

I tjänsten

Sven Hallin

280/25

D.-№ 6423
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 24 MRS 1926

BEVIS

över verkställd besiktning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark tillhörande Enkegården m.fl. hemman i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Statsunderstöd:

Bidrag från allm.avdikningsanslaget 2.870 kr.

Lån från odlingslånefonden 8630 kr.

Arbetsplan fastställd av Kungl.Maj:t den 31 dec.1925.

Kontrakt ang. arbetets utförande ännu ej antaget.

Termin för avdikningsarbetet till den 1 sept.1928.

Vid genom Lantbruksingeniör Sjöberg den 14 sept.1925 verkställd besiktning av ovan angivna dikningsarbete befanns utfört:

c:a 80 % av sträckan A-B, motsvarande	1.200:-kr.	
" 50 " " " B-C "	1.250:-"	2.450:-kr.
vartill kommer		
för syneförrättning och betänkande		1.038:82"
Tillsammans kronor		3.488:82

motsvarande omkring 30 procent av de vid arbetsplanens fastställande beräknade totalkostnaderna för företaget.

Skara den 23 mars 1926.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

STAMPEL EN KRONA 1 KR.

Dubblett

BEVIS

över verkställd besiktning av dikningsarbetet vid det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Enkegården, Tomten m. fl. hemman i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 31 december 1925.

Statsunderstöd:

Lån från odlingslånefonden	8630.- kr.
Anslag från allmänna avdikningsanslaget	2870.-

Kontrakt antaget den 8 april 1926.

Vid den 5 juni detta år verkställd besiktning vid ovan angivna företag befunnos följande arbeten utförda:

Å	sträckan	A-B	motsvarande	en	kostnad	av	1.400.-kr.
"	"	B-C	"	"	"	"	2.400.- "
"	"	C-D	"	"	"	"	1.600.- "
"	"	B-B^1	"	"	"	"	2.000.- "
vartill kommer för syneförrättningen							1038.82 "
Tillsammans Kr.							8438.82

utgörande c:a 73 procent av beräknad totalkostnad.

Skara den 11 juni 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r
12768/26

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av vattensj. marker inom Enkegården, Tomten, m. fl. i Vinköls socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 31/12 25

Kontrakt: 8/4 26

Fullbordas: 1/9 28

Statsbidrag: ~~1200~~ 2'870

Lån: 8'630

Beräkn. kostnad: 11'508:82

Tillstyrkt utbet. d. 8/4 26 av statsbidrag: 1'200 kr.

av lån: 3'700 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 5/6 1926

kr. = c:a 73 %

0.73 · 8'630 = 6'300
3'700
2'600

0.73 · 2'870 = 2'100
1'200
900

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent.~~
Lantbr. Nathanael Hermansson
Tomten. Vinköl

Rekv. ~~är~~ äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning
av statsbidrag 900 kr.
av lån 2'600 kr.

Stockholm den 2/7 1926

12. 1925. 1500.

Statens Reproduktionsanstalt
143425

280/25

12768

D.-Nr.
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 26 JUNI 1926.

BEVIS

över verkställd besiktning av dikningsarbetet vid det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Enkegården, Tomten m.fl. hemman i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 31 december 1925.

__Statsunderstöd:__

Lån från odlingslånefonden	8630.- kr.
Anslag från allmänna avdikningsanslaget	2870.-

Kontrakt antaget den 8 april 1926.

Vid den 5 juni detta år verkställd besiktning vid ovan angivna företag befunnos följande arbeten utförda:

Å	sträckan	A-B	motsvarande	en	kostnad	av	1.400.-kr.
"	"	B-C	"	"	"	"	2.400.- "
"	"	C-D	"	"	"	"	1.600.- "
"	"	B-B^{1}	"	"	"	"	2.000.- "
vartill kommer för syneförrättningen							1038.82 "
__Tillsammans Kr.__							8438.82.

utgörande c:a 73 procent av beräknad totalkostnad.

Skara den 11 juni 1926.

I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

STÄMPEL 1 KRONA
Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

EN 1 KRONA EN 1 KRONA

FEMTIO ÖRE TJUGUFEM ÖRE

Västerbygdens vattendomstol 12/10 1928

Lagakraftbevis.

Att vad inom laga tid icke blivit erlagt emot en av Västerbygdens vattendomstol den 30 april 1926 meddelad dom i mål angående ansökan av J.A. Jansson i Lilla Skattegården om jämkning, jämlikt 7 kap. 59 § vattenlagen, av de bestämmelser, som fastställts i det vid syneförrättning angående torrläggning av vattenskadad mark tillhörande hemmanen Enkegården, Tomten, Lilla Skattegården och Stora Västorp i Vinköls socken, Skånings härad, Skaraborgs län, den 3 juni 1924 meddelade utlåtande, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 oktober 1928.

t.f. vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel 0:75
Bevillningsstämpel 1-
Summa En krona 75 öre

Pj. 3.40

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av J. A. Jansson i Lilla Skattegården om jämkning, jämlikt 7 kap, 59 § vattenlagen, av de bestämmelser, som fastställts i det vid syneförrättning angående torrläggning av vattenskadad mark tillhörande hemmanen Enkegården. Tomten, Lilla Skattegården och Stora Västorp i Vinköls socken, Skånings härad, Skaraborgs län, den 3 juni 1924 meddelade utlåtande; hållet vid sammanträden å nedannämnda dagar och orter.

§ 1. 1926 den 8 april hos sökanden i Lilla Skattegården.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna Arthur Asplund och C. B. Carlson samt
vattenrättsnämndemännen Sven Andersson i Eggby och A. H. Friberg i Källby.
Vid protokollet: särskilde vattenrättssekreteraren Herbert Beckman.

Aktförvararen

Då målet å utsatt tid till handläggning företogs, var Jansson personligen tillstädes.

Av övriga sakägare inställde sig G. Erlandsson, Erlandsbo, Lilla Skattegården, Alfred Larsson och Alfred Svantesson, båda i Lilla Skattegården, samt Natanael Hermansson i Enkegården, alla personligen, varjämte företrädde Albert Asproth i Lilla Skattegården dels för Ingrid Svantesson, därstädes, enligt fullmakt (akten sid. 19) dels ock för sin hustru Gulli Svantesson.

Larsson uppgav, att han numera köpt 1/8 mantal Lilla Skattegården (2^{18}) av Anna Karlén, vilken vid förrättningen ägt denna hemmansdel.

Svantesson och Asproth upplyste, att 11/320 mantal (2^{17}) och 1/16 mantal (2^{9}) Lilla Skattegården, som vid förrättningen tillhört stärbhuset efter Svantessons hustru Vilhelmina Svantesson, i vilket samtliga delägare varit Svantesson och makarnas döttrar Ingrid Svantesson och Gulli Svantesson, hade skiftats mellan stärbhusdelägarna, därvid Svantesson fått hälften och vardera av döttrarna en fjärdedel av hemmansdelarna.

Beträffande det under 2/ av förevarande ansökning anförda skäl för densamma uppgav Jansson, att, därest avloppet å ifrågavarande sträcka av diket B^1 - B gjordes öppet, ledning måste läggas från nordöstra hörnet av ägofiguren 1 genom vägen fram till punkten B^1, men att, om däremot täckt ledning å samma sträcka lades i enlighet med ansökningen, direkt avlopp erhölles från ägofiguren till den i ändringsplanen föreslagna brunnen väster om vägen vid b^3.

Jansson anförde vidare, att,därest ifrågavarande dikessträcka skulle göras såsom öppet dike, den under 1/ i ansökningen omförmälda bron lämpligen borde upptagas mellan ägofigurerna n:r 18 och 19 och antagligen komme att kosta 150 kronor i likhet med den i förslaget till företaget omnämnda ägovägsbron av typ b.

Svantesson och Asproth bestredo att den av Jansson sökta ändringen finge företagas på andra villkor än att Jansson dels åtoge sig att ansvara för underhållet av den täckta ledningen och att ersätta skada, som kunde uppkomma å 11/320 mantal Lilla Skattegården (2^{17}) därigenom att vid inträffande felaktigheter å den täckta ledningen vattnet icke kunde avrinna genom densamma; dels ock lämnade inteckning med bästa förmånsrätt i sitt hemman 5/224 mantal Lilla Skattegården (2^{21}) till säkerhet för nämnda åtagande.

Jansson genmälde: Jansson hade i ansökningen förklarat sig villig erlägga den ökning i kostnaderna för torrläggningsföretaget, som kunde föranledas av den ifrågasatta ändringen. I fråga om underhållet av den föreslagna täckta ledningen ville Jansson ej ansvara i avseende å större sträcka eller andel än som skulle ankommit å honom, om ledningen gjorts öppen. Deltagarne i företaget hade i kontrakt rörande dikningslån, vilket kontrakt nyligen insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen för godkännande, i förhållande till Kronan åtagit sig underhållet i fråga om företaget. Jansson ansåge, att detta åtagande av samtliga deltagare borde utgöra tillräcklig säkerhet jämväl ifråga om Svantessons och hans döttrars intresse av den täckta ledningens vidmakthållande i fullt tillfredsställande skick. För den skull tilläte Jansson icke inteckning i sin fastighet för vad honom ålåge. Jansson ansåge fara ej föreligga för att vattnets avrinning skulle stoppas genom fel i ledningen. I annat fall skulle Jansson icke sökt ifrågavarande ändring.

Asproth framhöll: Det vore egentligen vid tjällossningen, som fara uppstode för skada genom hinder mot vattnets avrinning. Då kunde nämligen inträffa, att vatten frusit i den täckta ledningen och icke tinat upp, innan vårfloden komme. Härigenom kunde vårarbetet fördröjas intill 14 dagar.

Svantesson uppgav sig känna till att i Råda socken nära Lidköping inträffat ett sådant fall, som Asproth angivit, därvid en rågåker blivit skadad och ersättning måst givas för skadan.

Jansson anförde: Han trodde fara ej finnas för frysning av vatten i ledningen. Om man hade noggrann tillsyn över brunnarna, kunde vattnet icke heller frysa i dem. Frysning i en brunn kunde helt förekommas, om man hängde en säck, fylld med sågspån, i övre delen av brunnen. Detta hade Jansson själv konstaterat i fråga om en täckt ledning, som Jansson haft å en honom förut tillhörig villaegendom.

Hermansson trodde, att underhållet bleve billigare med täckt ledning än med öppet dike.

Svantesson och Asproth anförde vidare: De förmodade, att torrläggningen ej bleve fullt densamma med täckt ledning som med öppet dike. I detta hänseende framhölles, att marken å ägofigurerna n:r 23 - 29 av Lilla Skattegården 2^{17} låge sankt utmed vägen.

Beträffande vattnets avrinning från sistnämnda fastighet uppgåvo Svantesson och Asproth: Från ägofigurerna 31 - 42 runne vattnet nu genom ett öppet dike i rågången mot Lilla Skattegården 2^{24} åt väster fram till vägen och därifrån åt söder genom ett öppet dike, som ginge utmed vägens östra sida, ned till punkt B^{1}. Från figurerna 23 - 29 avleddes vattnet genom ett öppet dike utmed västra sidan av vägen. Vattnet från detta dike leddes under vägen genom en trumma ungefär vid skillnaden mellan fig. 24 och 25 samt fortsatte därefter åt söder genom diket på vägens östra sida. Efter utförandet av ifrågavarande dikningsföretag komme vattnet från fig. 31 - 42 att från diket i rågången mot fastigheten 2^{24} ledas direkt genom en trumma under vägen fram till diket på västra sidan av vägen, vilket skulle fördjupas. Vattnet från sistnämnda dike komme enligt Sjöbergs förslag att ledas genom trumma under vägen vid punkt B^{1} och ej genom den hittills använda trumman längre norrut.

Larsson framhöll, att deltagarne i torrläggningsföretaget vore skyldiga underhålla diket nedom den täckta ledningen, så att ledningens avlopp i diket ej bleve igenslammat.

Larsson, Hermansson och Erlandsson förklarade sig icke hava något att erinra mot Janssons ansökning.

Då vidare ej förekom, tillsades, att dom eller annat besked i målet finge avvaktas å vattendomstolens kansli i Vänersborg fredagen den 30 innevarande april klockan 12 på dagen.

§ 2. **1926 den 28 april å vattendomstolens kansli i Vänersborg.**

Närvarande: Samma ledamöter som vid föregående sammanträde.

Vid enskild överläggning denna dag beslutade vattendomstolen följande

DOM

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 30 april 1926.

Beträffande frågan huruvida torrläggningen av den Alfred Svantesson, Ingrid Svantesson och Gulli Svantesson tillhöriga mark, varifrån vattnet skolat avledas genom det vid ifrågavarande laga kraft vunna syneförrättning beslutade öppna diket $B^1 - B$, kan äga rum med lika stor båtnad för ägarna, därest, i enlighet med förevarande av lantbruksingenjören Sven Hallin uppgjorda förslag, i stället för öppet dike å sträckan $B^1 - b$ lägges täckt ledning å sträckan $b^3 - b$, finner vattendomstolen, att någon minskning av båtnaden icke kan antagas uppkomma till följd av ändringen, under förutsättning att det dike utmed västra sidan av den från punkten

B^1 norrut gående vägen, genom vilket vattnet från nämnda mark skall avledas, göres täckt, vilket otvivelaktigt är lämpligast.

Vidkommande den av ovannämnda markägare uttalade farhågan att skada kan uppkomma å deras mark till följd därav att vattnets avrinnande genom den täckta ledningen förhindras genom is i densamma eller fel å ledningen, måste enligt domstolens mening den i detta avseende förefintliga faran under berörda förutsättning anses vara så ringa, att den icke kan tillmätas någon betydelse.

På grund av vad sålunda anförts och då kostnaderna för underhållet av dikessträckan ovanför punkten b måste anses bliva minskade, därest täckt ledning lägges enligt Hallins förslag, samt Jansson, som utfäst sig att utgiva den till följd av dikets ändring till täckt ledning möjligen uppstående ökningen i anläggningskostnad, genom sagda ändring vinner avsevärda fördelar för sin fastighet, prövar vattendomstolen, med stöd av 7 kap. 59 § vattenlagen, skäligt föreskriva den jämkning av de i synemännens utlåtande meddelade bestämmelser, att i stället för öppet dike å ifrågavarande sträcka skall läggas täckt ledning i överensstämmelse med förevarande av Hallin den 29 juni 1925 upprättade förslag och däri omförmälda särskilda föreskrifter; dock skall det åligga Jansson att gälda den kostnad, varmed dikets anläggande genom den nu medgivna ändringen kan komma att fördyras.

Talan mot denna dom fullföljes hos Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist å fredagen den 14 maj 1926.

Som ovan.

Coll

På vattendomstolens vägnar:

Albert Brycker.

280/25

Godkänt d. 8 dec. 1928

anh. om ändr. i plan
dnr. 22457

22463

BEVIS

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1928

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Enkegården, Tomten m.fl. hemman i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 31 december 1925.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2870.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 8630.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 8 april 1926.

Atbetsstyrelsens ordföranden: N. Hermansson, Tomten Vinköl.

Fastställd arbetstid till den

Vid genom tekniska biträdet H. Johansson den 4 maj 1928 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns företaget utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för sträckan 0-1+61 av öppna diket $B^{I} - B$, i vars ställe täckta ledningarna $b-b^{1}-b^{2}$ och b^{1}, b^{3} kommit till utförande i överensstämmelse med Västerbygdens Vattendomstols dom den 28 april 1926. Företaget förordas till godkännande.

Skara den 8 oktober 1928.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Västerbygdens Vattendomstol 21 SEP. 1925

22457

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1928

Utredning

rörande viss ändring enligt Vattenlagen 7:59 i planen för det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Enkegården, Tomten och L:a Skattegården m. fl. hemman i Vinköls socken, Skånings härad och Skaraborgs län.

Ändringens art och omfattning:

Den önskade ändring består dels i att sträckan 0-1+61 av diket B'- B delvis förflyttas i plan på sätt med grön linje å medföljande plankarta angives och dels i att denna sträcka utföres som täckt ledning på sätt av profilritning och grävningstabell framgår.

Hydrografisk utredning:

Vid uppmätning av respektive nederbördsområden har konstaterats att

sträckan $b^1 - b^2$ avvattnar 3,5 har
" $b^1 - b^3$ " 3,o "
samt " $b - b^1$ ytterligare 3,o har eller sammanlagt 9,5 har.

Under förutsättning av en maximal avrinning av 1,5 liter pr sekund och har skulle största framrinnande vattenmängden bliva

för sträckan $b^1 - b^2$ 5,25 lit. per sek.
" " $b^1 - b^3$ 4,5o " " " samt
" " $b - b^1$ 14,3o " " "

Ink. m. allm. posten

Dimensionering:

Enligt Hessless korrigerade formel och vid antagandet att koeff. $k^1 = 60$ fås följande emot förenämnda vattenmängder svarande lutningar och rördimensioner

för sträckan $b^1 - b^2$ $I = 1,5 : 1000$, D= 6 "
" " $b^1 - b^3$ $I = 1.o : 1000$, D = 6"
" " $b - b^1$ $I = 1,o : 1000$, D = 9"

Trummor, brunnar m.m.

Ombyggnad av vägtrumma vid B^1 skulle genom den ifrågavarande ändringen bli obehövlig. Däremot tillkomma tre stycken intags- och slambrunnar nämnligen vid b^1, b^2 och b^3, vartill förslagsritning medföljer denna utredning. Vidare torde utloppet vid b i öppna diket böra kring~~rundas,~~muras på sätt särskild ritning utvisar.

Kostnadsberäkning:

6" cementrör 14 + 61 = 75 m.'a'	1:6o	120:-
Grävning, rörens läggning och täckning	" " 0,4o	30:-
9" cementrör 100	" " 2:5o	250:-
Grävning, rörens läggning och täckning	" " 0,6o	60:-
Cementrör med 60 cm. inre diameter	3 st." 50:-	150:-
Kringmurning av utlopp vid b		30:-
För oförutsedda fall c:a 10 %		60:-
	Summa Kronor	700:-

Öppet dike skulle enligt syneförslaget kosta:

Grävning 152 + 72 + $\frac{61}{100}$ x 216 =	356:-
Ombyggnad av landsvägstrumma	250:-
Jordersättning	78:-
För oförutsedda fall c:a 10 %	66:-
Summa Kronor	750:-

Enligt förestående kostnadsberäkning bör ändringsförslaget kunna utföras något billigare ändet ursprungliga. Aven torde underhållskostnaderna för det förstnämnda bliva lägre. För sökanden sparas dessutom kostnaden för bro till ägofigur 18. En dylik bro vid 4 + 25 av enklaste slag har vid syneförrättningen beräknats kosta 150:- kronor.

Särskilda föreskrifter:

I händelse sökandens anhållan av Vattendomstolen bifalles, synes böra föreskrivas:

att till den täckta ledningen endast cementrör av fullgod kvalitet med falsar eller muffar må användas och

att andra ledningar ej få inhuggas direkt i ifrågavarande ledning utan skola införas genom de föreslagna slambrunnarna.

Skara den 29 juni 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Med denna utredning följer:

1 ritning.

1 grävningstabell.

Västerbygdens Vattendomstol 21 SEP. 1925

Tillhör ändringsförslag avseende torrläggningsföretag berörande Enkegården m. fl. i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Bilaga 7

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sträckan b^3 - b^1 - b.				
b^3	0	1,35	6" cementrör			7,25	Slambrunn med botten å
						1,0 1,0 ‰	höjden + 6,75 .
b^1= =0+65	61	1,2o	9" cementrör			7,19	Slambrunn med botten å
						1,0 1,0 ‰	höjden + 6,69.
b = = 1+61	96 157	1,25 1,4o				7,1o	Krångmurning av utlopp.
			Sträckan b^2 - b^1.				
b^2	0	1,25	6# cementrör			7,21	Slambrunn med botten å
						1,5 1,5 ‰	höjden + 6,71
b^1= =0 +65	14 14	1,2o				7,19	

Skara den 29 juni 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

. . . .

Ink. m. allm. posten