Akt nr:

R-E1a-0198

AU$R-E1a-0198

204.

R 1*0198

10112

Ankom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 4 JUNI 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 april 1925 för torrläggning av vattenskadade marker inom Kockatorp, Hallabo och Ingelstorp i Skärvs socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör G.Sjöberg ~~den~~ i maj 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtusensjuhundranittio (5.790) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med ettusenniohundratrettio (1.930) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, ~~som enligt företett protokoll, hållet den~~ intressenter i företaget, ~~av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtroendeman för företaget,~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag~~o~~a och förbind~~o~~a ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

158/25

att vid företagets utförande underkasta mig/oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag/vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig/oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hallabo, Skärv den 23 maj 1925.

Anders Alm. Erik Alm

för 1 mtl. Hallabo. för 1 mtl. Hallabo.

Befullmäktigade ombud för Gustaf Alm sterbhus.

Att Hrr. Anders Alm och Erik Alm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Otto Valkmyren Greta Prillqvist

Adress: Skäfde Adress: Skäfde

Med stöd av Kungl. brevet den 3 april 1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 10 juni 1925.

Erik Lundquist.

Ake Karlsson

Avskrift N:o 2

R 1*0198

10112

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 JUNI 1925

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Ingelstorp, Hallebo och Kockatorp

uti Skärfs socken av Valle härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1921-22.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Utskrift

Protokoll för vid sammanträde under jägaärende angående upprättning av avbyggnadsplan för Ingeborgs gård m. fl. uti Skräs socken av Valle härad, och Skaraborgs län.

År 1921 den 7 Sept. installde sig undertecknad statens landtbruksingenjör å Ingeborgs gård för att på grund av Kungens Befallningshavandes i länet utfärdat förordnande (Bilaga Litt A) hålla sådan syn, som omförmäles i gällande ~~förordnande~~ plan, angående indragning av vattenledande mark till tillhörande Ingeborgs gård, Stallebo, Trekaby m. fl. uti Skräs socken, Valle härad och Skaraborgs län.

Genom i behörig tid utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägare blivit underrättade om förrättningen handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade funnits förrättningsmännen och de av honom såsom biträde tillkallade skiftesgrännemän N. Dahlberg, Hommen Skräs och E. A. Johansson Nedre Tresjöarden Skräs: även följande personer sig infunnit.

Sökanden till förrättningen:
Albert Trolsson för 10/11 mtl. Ingeborgsgård
G. Ahn för 1 mtl. Stallebo
av övrige delägare:
Emil Johansson för Trekaby
Direktör A. Lampa för Tunaholm.

2§.

Det av Kungen Befallningshavande för förvaltningsnamnet utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt A)

3§.

Då därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig då i något jäfsförhållande till någon av delegarne.

4§.

Något lagligt hinder för förvaltningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena förklarade sin avsikt med förvaltningen vara att få ett ändamålsenligt uppdagat från den tillkommande marken till sådan storlek att dessa mark kunde fordragas till lägenhet djup av 1.2 mtr. och att bostaden hufvud och för framtida underhållet mödle fördelas på dem som däraf kunde ames bara nytta, vilken utrönning de en begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Då inte vidare fanns förklarade förvaltningsnamnet att synemännen kunna att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de sedan efter sammanträdets slut begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan jord-

vårdning, som i detaljplanen föreskrives.

7§.

Dagen protokoll upplästes varefter sammanträdet upphäfdes med tillkännagivande att nytt sådant kommer att hållas å samma plats och å tid, som skulle vidare delgivas delägarne.

Ort och tid som ovan

Ex officio
Gustaf Björkeg.

E. A. Johansson. N. Dahlberg.

8§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter föreningsmännen för att slutbehandla den förliggande ordningsfrågan och hade dessutom följande personer i infunnit:

G. Alm för Stallebo
Albert Karlsson för 1/11 mtl. Ingeborg.

9§.

Det redan förut sammanträdet uppgjorda förslaget till Ordningsföreningen uppläsande förelades de närvarande och alla därtill hörande handlingar genomgingos.

10§.

Att motsätta och förena till förslaget hörande karter och handlingar uppdrogs åt Albert Karlsson, Ingeborg. Stovall.

11 §.

Räkningen över förvaltningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till revisorerna.

12 §.

Lyrmännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. Z).

13 §.

Då inlet vidare förekom tillkännagav förvaltningsnämnden att om någon är misnöjd med åtgärd eller beslut under förvaltningen eller vill föra talan mot lyrmännens utlåtande bör han sina till Västerbyggdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

14 §.

Sedan dagen protokoll blivit upplästt och kännats utan anmärkning avslutades förvaltningen och sammanträdet upplöstes.

Forsbacka den 1 Juni 1922.

Ex officio
Gustaf Sjöberg.

C. A. Johansson. N. Dahlberg.

Bilaga Litt. A.

D. ö V. Dm. № 10-37
1920.

Resolution

Landbruksingenjören Gustaf Sjöberg, vars härigenom föreslagna att, såsom laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda försäljning i laga ordning verkställa; lämnade denna resolution åtföljd till försäljningsnämnden, som har att åse motlagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Marieborg å landskansliet den 14 augusti 1920.

På landshövdingens vägnar:

John Nelson Elis Almgren.

Kommunal Tu kunn.

D. ö V. Dm. № 10-37
1920

Ingarp d. 14/8 1920 kl.
Skaraborgs läns landskansli.

Till

Kommunala Befattningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade på kunna önskvärt anhålla om föreslagna för en statens landbruksingenjör att jämlikt gällande ~~skogsplan~~ vegetationsplan förvärva ägor i och för uppgrävning av odlingsdiken i ändamål att tvistiga fastighetsdelar mellan tillhörande Ingebergs gård, Hällebo m.

ft. uti Skaf socken och Valle härad.

Nämnde skiftesdelen till förrätt-ningskostnad är Arvall och nämnde jämnäpda-lim 8%.

Meddelanden angående förrättningen skäles till Alb. Karlsson, Ingeborg under adress Arvall.

Uppgift på övriga delägare, hvilka an-ses behöfvas af förslaget, meddelas förrättnings-mannen under de förberedande undersökning-arne.

Ingeborg den 13 Aug. 1920.

Gustaf Alm. Alb. Karlsson.

Bilaga Litt. B.

Kungörelser.

Bilaga Litt. C.

Kallelser.

Bilaga Litt D.

Utlåtande

avgifvet av synemännen vid laga syneförrätt-ningen angående uppgrävning av avloppsdike från och genom mark tillhörande Ingeborg Karlsson, Kimstorp och Hallebo mft. uti Skärvs socken av Valle härad och Skarabergs län.

Förutom som avser att genom för-
djupning och utvidgning av fund befintligt av-
loppsdike möjliggöra bättre tillrinning av till
föreslående gårdar hörande mark, är det ame
sätt diktning och att hänföra under de i gäl-
lande diktningslags 7 kap. givna bestäm-
melserna.

Den vattengivna marken har blivit
avvägt och genom nymätning å basta avfat-
tad och har begränsningskurvan därvid la-
gits så, att ingen redan dessamma belägen
mark under nuvarande förhållande kan tas
i anspråk till det begärdiga djupet av 1.2 meter.

De sålunda nymätta ägorna beskaf-
fenhet och areal finnas angivna i den föreliggande
åtföljande ägarbeskrivningen, där varje ägofigur
har sitt särskilda nummer, som å planritningen
är utsatt med svarta siffror.

Markytans läge i förhållande till
det vid avvägningen använda nett- eller jäm-
förelseplanet är å planritningen utmärkt med
små blå siffror. För angivandet av det sålunda
använda jämförelseplanet äro särskilda fix-
punkter i form av kors (+) inhuggna i gräns-
fasta stenar. Deras läge till plats och höjd är
angivet såväl å planritningen som å profil-
ritningarna.

Genom jordbrukning har jordens be-
skaffenhet, särskilt där dikena skola framgå,
undersökts och har jordarten därvid visat
sig bestå mestadels av ett mer eller mindre
djupt lager torvmylla på en botten av den-
bunden gen och lera.

För vinnandet av den ändamålsenliga lin-
jedragningen måste huvudavloppet som i för-

skapet är betecknat med A-B-C-D-E uppgräves och gives tillräckligt stora dimensioner såväl till djup som bredd. I det framlagda förslaget är medeldjupet för diket cirka 1.5 meter, bottenbredden bestämd till 0,5 meter och sidolutningen till 1:1,25.

Det vatten, som skall framledjas genom diket, kommer från ett vattenamlingsområde omfattande 340 hektar med en vattentillströmning av 0,34 kub. meter i sekunden.

Bästskilda profil- och sektionsritningar äro uppgjorda för det föreslagna diket, och äro å dessa ritningar i likhet med i den upprättade graveringslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid arbetets utförande måste 4 st. broar omläggas. Som denna arbeten kommer att utföras är såväl genom specialritningar som i kostnadsberäkningen och graveringslistan angivet.

Bro läggningarna skola av dikningsskyldige omläggas, men som arbetet kommer att begagnas så ofta återtäckas på ny och med villkor, att arbetet blir fullgott utfört och inom hösten bestämd tid fullbordat. Angående förestående skyldighets kommer att för övrigt till bestämmelserna i diknings-lagen 7 kap. 8 §.

Vid bestämmandet av ditkets läge på marken har den gamla dikningen följts såsom å planskartan är angivet med dubbla röda linjer.

De vid undersökningstillfället uppsatta anmärkningspunkterna äro å planskartan angivna med röda numrerade

till de å profilritningarna lämpliga.

För bedömandet av fastigets ekonomiska lämplighet äfvensom till ledning vid eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning upprätad.

Ersättning för upptagande av mark, som ägas till diket upptagande och 0,6 meters sträcka på vardera sidan utöfver vad ganska diket finnes hägar innehåller hava sysmännen jämtlands bestämmelserna i 9 kap. dikningsplagen bestämt skall gifvas i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markägare gräsa sig den upptagande dikesjorden tillgäds äga han rätt därtill; vill han det ej vare den dikande skyldig att betfäva eller gifva ersättning för skada den vållas.

För skada eller intrång, som genom den upptagande dikesjorden kommande kan vållas utöfver mottagarna ersättning, och hava sysmännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet av den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av tvenne kunniga personer, av vilka jordägaren, som ersättning åtnjuter äger en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Dessa värderingsmän sysmäta marken, som jordbruksmässiga upptaga och använda det jordområde, som i jordvärderingslängden av sysmännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall uppgifvas vad fonde är.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhåll av diket, skola avgöras på liknande sätt delägarna emellan då överenstämmelse i gode ej kan träffas.

Där diket går i sågång skall det upplåtas lika på vardera grannens mark och den uppträdande dikesgraden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppträdande dikesgraden får ej läggas i sammanhängande skvaror utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för gångbart fria avsinnande.

Jordbankarna skola ligga på minst 1 meters avstånd från dikets kanter och ej gives skarpare lutning mot densamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldighet i de kostnader, som medföljande avdikningsföretaget och dess utförande har lagts videt av den förbättring den vattensjuka marken ames få genom företagningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande diktningslag av synemännen verkställts. Den vattensjuka marken skälmska uppskattade värde för och efter företagningen äro som den uppkommande förbättringen å densamma är i den uppställda jordnyttjanningsbangden i kronor angivna.

Vid fördelningen av de med föreslaget förenade kostnaderna, hava synemännen jämlikt föreskriften i gällande diktningslag iakttagit, att varje jordägares om-

det dari bestamts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom fraetagets utförande.

För utförandet av den nytta, som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika jordägarne har föreslagit uppdelats i tvenne avdelningar A-B-C, C-D och D-E mellan vilka på grund av höjd eller lutningsförhållande eller hamnbrackornas läge på mellan sådana olikheter förefinnas att de i och för sin bestämning äro ons eller mindre berende av varandra.

Synnämnen hava nämligen ansett sättet att såvitt möjligt undvika ingen jäfvets delaktighet i bestnad för dikning av vilken han är alldeles oberende för sin mards bestämning.

Inom varje avdelning hava sammanförts de jordområden för vilka en viss hamnbrackas uppläggande är nödvändig och hava samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom avdelningen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Denna fördelning återfinnes i den här ovan uppgivna bestnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt ons och en delta-ningsskyldighet inom varje avdelning blivit bestämd, hava dessa sammanförts såsom i föregående bilaga visas, och den därvid uppkommande summan lagts till grund för deltagningsskyldigheten i avdikningssamfälligheten i sin helhet.

Ronning av diket skall för-

tagas så ofta behovet det gäller eller någon av delägarna det fordrar och med hänsyn till vattnets behov däraf.

Kostnaden för framtida underhållet av diket ävensom delaktighet i de årliga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder som angivits för nygrävning.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det föreläggandet vunnit laga kraft samt bragts till stånd senast 2 år efter det arbetet togs i början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen, men äro detaljerna skyldige pliktige att göra sådana ändringar däri som Kungl. Maj:t eller annan myndighet kan finna skäl föreskriva för föreläggets bekyggande.

Jämlikt vattenlagens 11 Kap. 95 § 1968 årsv vattenföreläggande företagets intressenter skyldige att till vattendomstolarnes organisation och verksamhet erlägga 1 kr. per tusen å den uppskattade jordförbättringen eller i detta fall 12 kronor 38 öre.

Ingelstorp den 1 Juni 1923.

Ex officio:
Eugen Löfberg
Statens Lantbruksingenjör.

E. A. Johansson. N. Dahlberg.
Ordemän.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över kultagning av vattenskador mellan tillhörande Ingeklaps gård, Hallebo, Ikekalsp och Finnalsp uti Skarps socken av Valle härad och Skaraborgs län; upprättad vid taxa syn åren 1921-1922.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal: Åker har	Areal: Åker ar	Areal: Ängs- och odlingsmark m. m. har	Areal: Ängs- och odlingsmark m. m. ar	Summa areal: Åker har	Summa areal: Åker ar	Summa areal: Ängs- och odlingsmark m. m. har	Summa areal: Ängs- och odlingsmark m. m. ar	Inpedimenter har	Inpedimenter ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	1 Ikekalsp										
	Emil Johansson										
1	åker		52								
2	"		73								
3	"		50								
4	äng				23						
5	åker		44								
6	"		40			2	59		23		
B	2 Inkl. Hallebo										
	G. Ahn										
7	åker		06								
8	"		07								
9	"		12								
10	"		19								
11	"		20								
12	"		15								
13	"		18								
14	"		14								
15	"		12								
16	"		14								
17	"		11								
18	"		10								
	Transp.	1	58			2	59		23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	58			2	59		23		
19	åkw		11								
20	"		31								
21	"		12								
22	"		07								
23	"		11								
24	"		15								
25	"		05								
26	väg										05
27	åkw		27								
28	"		07								
29	"		06								
30	"		08								
31	"		08								
32	"		06								
33	"		08								
34	"		26								
35	"		20								
36	"		33								
37	"		20								
38	"		29								
39	"		20								
40	"		25								
41	"		15								
42	"		49								
43	"		16								
44	väg					5	73				12
B.	2 1 mtl. Hallabo d. Ahn										
45	åkw		16								
46	"		22								
47	"		16								
	Transp.		54			8	32		23		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		54			8	32		23		17
48	åker		18								
49	"		24								
50	"		23								
51	"		39								
52	"		10								
53	"		27								
54	"		06								
55	"		16								
56	äng				03						
57	"				03						
58	åker		15								
59	imp.										17
60	åker		45								
61	"		16								
62	"		20								
63	"		22								
64	"		19								
65	"		16								
66	"		23								
67	"		17								
68	"		18								
69	"		17								
70	"		22								
71	"		19								
72	"		18								
73	"		21								
74	"		24								
75	"		02								
76	"		17								
77	"		17								
78	"		29								
79	"		18								
	Transp.	6	32		06	8	32		23		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	32		06	8	32		23		34
80	åker		19								
81	-		19								
82	-		24								
83	-		21								
84	-		30								
85	-		24								
86	-		28								
87	-		27								
88	-		20								
89	-		24								
90	-		17								
91	-		16								
92	-		64								
93	imp										90
94	ang				28						
95	åker		34								
96	-		06								
97	-		09								
98	-		10								
99	-		14								
100	-		25								
100a	ovåg										08
101	åker		29								
102	-		31								
103	-		34								
104	-		32								
105	-		47								
106	-		40								
107	-		33								
108	-		39								
109	-		31								
110	-		34								
	Transp.	14	13		34	8	32		23	1	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	14	13		34	8	32		23	1	32
111	åker		24								
112	.		47								
113	.		35								
114	.		52								
115	.		45								
116	.		27								
117	.		20								
118	.		20								
119	.		18								
120	.		17								
121	.		16								
122	.		17								
123	.		13								
124	.		14								
125	.		11								
126	.		10								
127	.		09								
128	.		10								
129	.		14								
130	.		15								
131	.		13								
132	.		24								
133	.		21								
134	.		11								
135	.		19								
136	.		08								
137	.		11								
138	.		14								
139	.		10								
140	.		18								
141	.		16								
142	.		49								
	Transp.	20	63		34	8	32		23	1	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	20	63		34	8	32		23	1	32
143	åker		59								
144	"		25								
145	"		11								
146	"		15								
147	"		15								
148	"		49			22	37		34		
C.	3. 10/11 mtl. Ingebrigt A. Haakon										
149	åker		44								
150	"		27								
151	"		19								
152	"		18								
153	"		13								
154	"		14								
155	"		20								
156	"		20								
157	"		14								
158	"		08								
159	"		11								
160	"		14								
161	"		16								
162	"		21								
163	"		17								
164	"		13								
165	"		11								
166	"		15								
167	"		24								
168	"		33								
169	"		34								
170	"		27								
171			34								
	Transp.	4	67			30	69		57	1	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	67			30	69		57	1	32
172	åker		22								
173	"		20								
174	"		08								
175	äng										07
176	"										06
177	"										09
178	åker		04								
179	"		07								
180	"		04								
181	"		05								
182	"		16								
183	"		25								
184	"		39								
185	"		30								
186	äng										12
187	åker		18								
188	"		30								
189	"		30								
190	"		13			7	38				
	Summa					38	07		57	1	66

Inskrivet den 1 Juni 1922

Gustaf Sjöberg.

Jorduppskattningslängd

över bestämning av uppskattade värden till träande Torpeklyftes gård, Hallebo, Trekratorp och Finnatorp uti Skräfs socken, Valle härad och Skaraborgs län; upprättad vid taxeringen åren 1921-1922.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	öre	Förbättringen utgör Kr.	öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	1 Trekratorp																				
	Emil Johansson																				
1	åker		52			1600	1200	400					208	-							
2	"		73			"	"	"					292	-							
3	"		50			1600	1000	600					300	-							
4	äng		23			1200	800	400					92	-							
5	åker		44			1600	1000	600					264	-							
6	"		40	2	82	1600	1200	400					160	-	4420	-	3104	-	1316	-	10,63
B	2 Emil. Hallebo																				
	G. Ahn																				
7	åker		06			400	1000	400					24	-							
8	"		07			"	"	"					28	-							
9	"		12			"	"	"					48	-							
10	"		19			"	"	"					76	-							
11	"		20			"	"	"					80	-							
12	"		15			"	"	"					60	-							
13	"		18			"	"	"					72	-							
14	"		14			"	"	"					56	-							
15	"		12			"	"	"					48	-							
16	"		14			"	"	"					56	-							
17	"		11			"	"	"					44	-							
	Transp.	1	48	2	82								592	-	4420	-	3104	-	1316	-	10,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	48	2	82								592	-	4420	-	3104	-	1316	-	10.62
18	åker		10			1400	1000	400					40	-							
19	.		11			.	.	.					44	-							
20	.		31			.	.	.					124	-							
21	.		12			.	.	.					48	-							
22	.		07			.	.	.					28	-							
23	.		11			.	.	.					44	-							
24	.		15			.	.	.					60	-							
25	.		05			1400	1200	200					10	-							
27	.		27			1400	1000	400					108	-							
28	.		07			.	.	.					28	-							
29	.		06			.	.	.					24	-							
30	.		08			.	.	.					32	-							
31	.		08			.	.	.					32	-							
32	.		06			.	.	.					24	-							
33	.		08			.	.	.					32	-							
34	.		26			.	.	.					104	-							
35	.		20			.	.	.					80	-							
36	.		33			1400	1100	300					99	-							
37	.		20			.	.	.					60	-							
38	.		29			1400	1000	400					116	-							
39	.		20			.	.	.					80	-							
40	.		25			.	.	.					100	-							
41	.		15			.	.	.					60	-							
42	.		49			.	.	.					196	-							
43	.		16	5	73	.	.	.					64	-	8022	-	5793	-	2229	-	18-
B.	Hallbo																				
	2																				
	G. Ahn																				
45	åker		16			1400	1000	400					64	-							
46	.		22			.	.	.					88	-							
47	.		16			.	.	.					64	-							
	Transp.		571	8	55								216	-	12442	-	8897	-	3545	-	28,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		54	8	55								216	-	12442	-	8897	-	3545	-	28,62
48	åker		18			1400	1000	400					72	-							
49	"		24			"	"	"					96	-							
50	"		23			"	"	"					92	-							
51	"		39			"	"	"					156	-							
52	"		10			1400	1100	300					30	-							
53	"		27			"	"	"					81	-							
54	"		06			"	"	"					18	-							
55	"		16			"	"	"					48	-							
56	äng		03			800	500	300					9	-							
57	"		03			500	300	200					6	-							
58	åker		15			1400	1100	300					45	-							
60	"		45			"	"	"					135	-							
61	"		16			"	"	"					48	-							
62	"		20			"	"	"					60	-							
63	"		22			"	"	"					66	-							
64	"		19			"	"	"					57	-							
65	"		16			"	"	"					48	-							
66	"		23			"	"	"					69	-							
67	"		17			"	"	"					51	-							
68	"		18			"	"	"					54	-							
69	"		17			"	"	"					51	-							
70	"		22			"	"	"					66	-							
71	"		19			"	"	"					57	-							
72	"		18			"	"	"					54	-							
73	"		21			"	"	"					63	-							
74	"		24			"	"	"					72	-							
75	"		02			1400	1200	200					4	-							
76	"		17			"	"	"					34	-							
77	"		17			"	"	"					34	-							
78	"		29			1400	1100	300					87	-							
79	"		18			"	"	"					54	-							
80	"		19			"	"	"					57	-							
	Transp.	6	57	8	55								2090	-	12442	-	8897	-	3545	-	28,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	57	8	55								2090	-	12442	-	8897	-	3545	-	25/62
81	åker		19			1400	1100	300					57	-							
82	-		24			-	-	-					72	-							
83	-		21			-	-	-					63	-							
84	-		30			-	-	-					90	-							
85	-		24			-	-	-					72	-							
86	-		28			-	-	-					84	-							
87	-		27			-	-	-					81	-							
88	-		20			-	-	-					60	-							
89	-		24			-	-	-					72	-							
90	-		17			-	-	-					51	-							
91	-		16			-	-	-					48	-							
92	-		64			-	-	-					192	-							
94	äng		28			700	500	200					56	-							
95	åker		34			1200	1000	200					68	-							
96	-		06			-	-	-					12	-							
97	-		09			-	-	-					18	-							
98	-		10			-	-	-					20	-							
99	-		14			-	-	-					28	-							
100	-		25			-	-	-					50	-							
101	-		29			1400	1100	300					87	-							
102	-		31			-	-	-					93	-							
103	-		34			-	-	-					102	-							
104	-		32			-	-	-					96	-							
105	-		47			-	-	-					141	-							
106	-		40			-	-	-					120	-							
107	-		33			-	-	-					99	-							
108	-		39			-	-	-					117	-							
109	-		31			-	-	-					93	-							
110	-		34			-	-	-					102	-							
111	-		24			-	-	-					72	-							
112	-		47			-	-	-					141	-							
113	-		35			-	-	-					105	-							
	Transp.	13	53	8	55								4652	-	12442	-	8897	-	3545	-	25/62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	15	53	8	55								4652	-	12442	-	8897	-	3545	-	28.62
114	åker		54			1400	1100	300					162	-							
115	"		45			"	"	"					135	-							
116	"		27			"	"	"					81	-							
117	"		20			"	"	"					60	-							
118	"		20			"	"	"					60	-							
119	"		18			"	"	"					54	-							
120	"		17			"	"	"					51	-							
121	"		16			"	"	"					48	-							
122	"		17			"	"	"					51	-							
123	"		13			"	"	"					39	-							
124	"		14			"	"	"					42	-							
125	"		11			"	"	"					33	-							
126	"		10			"	"	"					30	-							
127	"		09			"	"	"					27	-							
128	"		10			"	"	"					30	-							
129	"		14			"	"	"					42	-							
130	"		15			"	"	"					45	-							
131	"		13			"	"	"					39	-							
132	"		24			"	"	"					72	-							
133	"		21			"	"	"					63	-							
134	"		11			"	"	"					33	-							
135	"		19			"	"	"					57	-							
136	"		08			"	"	"					24	-							
137	"		11			"	"	"					33	-							
138	"		14			"	"	"					42	-							
139	"		10			"	"	"					30	-							
140	"		18			"	"	"					54	-							
141	"		16			"	"	"					48	-							
142	"		49			"	"	"					147	-							
143	"		59			"	"	"					177	-							
144	"		25			"	"	"					75	-							
145	"		11			"	"	"					33	-							
	Transp.	21	92	8	55								6569	-	12442	-	8897	-	3545	-	28.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	21	92	8	55								6569	-	12442	-	8897	-	3545	-	28.62
146	äker		15			1400	1100	300					45	-							
147	"		15			"	"	"					45	-							
148	"		49	22	21	"	"	"					147	-	31357	-	24551	-	6806	-	54.96
C	3 Ingebrigt A. Karlsen																				
149	äker		44			1400	1100	300					132	-							
150	"		27			"	"	"					81	-							
151	"		19			"	"	"					57	-							
152	"		18			"	"	"					54	-							
153	"		13			"	"	"					39	-							
154	"		14			"	"	"					42	-							
155	"		20			1400	1100	300					60	-							
156	"		20			1400	1200	200					40	-							
157	"		14			1400	1100	300					42	-							
158	"		08			"	"	"					24	-							
159	"		11			"	"	"					33	-							
160	"		14			"	"	"					42	-							
161	"		16			"	"	"					48	-							
162	"		21			"	"	"					63	-							
163	"		17			"	"	"					51	-							
164	"		13			"	"	"					39	-							
165	"		11			"	"	"					33	-							
166	"		15			"	"	"					45	-							
167	"		24			"	"	"					72	-							
168	"		33			"	"	"					99	-							
169	"		34			"	"	"					102	-							
170	"		27			"	"	"					81	-							
171	"		34			"	"	"					102	-							
172	"		22			1300	1100	200					44	-							
173	"		20			"	"	"					40	-							
174	"		08			"	"	"					16	-							
	Transp.	5	17	31	26								1481	-	43799	-	33448	-	10351	-	23.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	17	31	26								1481	-	43799	-	33448	-	10351	-	83,58
178	åker		04			1200	1100	100					4	-							
179	.		07			.	.	.					7	-							
180	.		04			.	.	.					4	-							
181	.		05			.	.	.					5	-							
182	.		16			.	.	.					16	-							
183	.		45			1300	1100	200					50	-							
184	.		39			1400	1100	300					117	-							
185	.		30			.	.	.					90	-							
187	.		18			.	.	.					54	-							
188	.		30			.	.	.					90	-							
189	.		30			.	.	.					90	-							
190			13	7	38	1300	1100	200					26	-	10172	-	8138	-	2034	-	16.42
	Summa			38	64										53971	-	41586	-	12385	-	100 -

Inventeras den 1 Juni 1922

Gustaf Göthberg

C. A. Johansson N. Dahlberg.

Jordersättningslängd

över den jord som åtgår för torläggning av vattenskadade marker tillhörande Ingeltorps gård, Ingeltorp, enligt kommun uti Skafts socken av Viste häred och Skarabergs län; upprättad vid taxa synförrättning åren 1921-1922.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn m. m.	antal ar	á kronor	Ersättningen utgår kr.	öre	Summa kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kvarnbäckan A-B						
Ingeltorp	Emil Johansson	5,82	20 -	116	40		
Timsalyr	Dir. A. Lampa	0,44	"	8	80	125	20
	Kvarnbäckan B-C						
Hallabo	G. Alm	7.48	20	149	60	149	60
	Kvarnbäckan C-D						
Hallabo	G. Alm	10,36	20	207	20	207	20
	Kvarnbäckan D-E						
Hallabo	G. Alm	11.30	20	226	-		
Ingeltorps gård	E. Karlsson	11.30	"	226	-	452	-
	Summa					934	-

Ingeltorp den 1 Juni 1922.

Gustaf Sjöberg

E. A. Johansson A. Dahlberg.

Kostnadsberäkning över vattenledning matning tillhörande Ingeborgsgård Hallebo, Ingeborg mfl. Ramnan och Skräfs vatten av Valle härad och Skarabygs län.

Upprättad vid laga uppskattning åren 1921-1922.

Timpenning 80 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Skråkan A-B						
0=+50	50	Schaktning av sten och grus	35	2,50	87	50		
+50-1	50	" " " " "	75	"	187	50		
1-2	100	" " " " "	200	"	500	-		
2-3	100	" " stenbn. grus	140	2-	280	-		
		" " dy med sötter	115	0,80	92	-		
3-+91		" " stenbn. grus	70	2-	140	-		
		" " dy med sötter	185	0,80	148	-		
		Omläggning av 1 st. utfartsvägsbro enligt typ. a ~~á 10 kr~~. vid 0+95	1.		300	-		
		För sämre fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges 2/3 av föreslående summor			171	80		
		Jordsättningar enl. jordsättningsplanen			125	20	2032	-
		Skråkan B-C						
3+91-4	9	Schaktning av stenbn. grus	5	2-	10	-		
		" " dy	20	0,80	16	-		
4-5	100	" " stenbn. grus	50	2-	100	-		
		" " dy	175	0,80	140	-		
5-6	100	" " stenbn. grus	50	2-	100	-		
		Transp.			366	-	2032	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			366	-	2032	-
5-6	100	Schaktning av dy	120	0,80	96	-		
6-7	100	" " klenbn. gus	110	2 -	220	-		
		" " dy	50	0,80	40	-		
7-8	100	" " klenbn. gus	80	2 -	160	-		
		" " dy	115	0,80	92	-		
		Omläggning av en vägtumma å utfartsvägen vid 3+91 enl. typ. a genomgångsöppning 1x1 längd gum o. 4 mtr.			250	-		
		För oförutsedda fall, arbeten tillägg m. m. tillägges ca 10% av föreliggande summa			121	40		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			149	60	1495	-
		Vanakkrökan C - D						
8-9	100	Schaktning av klenbn. gus	55	2 -	110	-		
		" " dy	160	0,80	128	-		
9-10	100	" " klenbn. gus	30	2 -	60	-		
		" " dy	130	0,80	104	-		
10-11	100	" " "	120	"	96	-		
11-12	100	" " klenbn. gus	15	2 -	30	-		
		" " dy	140	0,80	112	-		
12-+86	86	" " klenbn. gus	25	2 -	50	-		
		" " dy	180	0,80	144	-		
		Omläggning av 1 st. vägtumma för utfartsvägarna vid 7+83 enligt typ a samt en (1) st avgrävsbro vid 9+9 enligt typ. b à 150 kr.			250	-		
					150	-		
		För oförutsedda fall, arbeten tillägg m. m. tillägges ca 10% av föreliggande summa			123	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			207	20	1565	-
		Transp.					5092	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					5092	-
		Skärkvist D-E						
12+86-13	14	Schaktning av kanbn. gus	10	2 -	20	-		
		" " dy	25	0,80	20	-		
13-+90	90	" " kanb. gus	270	2 -	540	-		
		" " dy	50	0,80	40	-		
13+90-14	10	" " kanb. gus	50	2 -	100	-		
14-+50	50	" " " "	140	2 -	280	-		
14+50-15	50	" " " "	40	2 -	80	-		
		" " dy	75	0,80	60	-		
15-16	100	" " kanbn. gus	60	2 -	120	-		
		" " dy	210	0,80	168	-		
16-17	100	" " kanbn. gus	40	2 -	80	-		
		" " dy	225	0,80	180	-		
17-18	100	" " kanbn. gus	100	2 -	200	-		
		" " dy	150	0,80	120	-		
18-19	100	" " kanbn. gus	145	2 -	290	-		
		" " dy	140	0,80	112	-		
19-+50	50	" " kanbn. gus	45	2 -	90	-		
		" " dy	80	0,80	64	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 6% av föreskrivande summor			254	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			452	-	3270	-
		Summa					8362	-

Ingeborg den 15 Juni 1922.

Gustaf Göberg

Instruktionsfördelningslängd

över kostnadsfördelning av vattenledning mellan tillhörande Ingeborgsgård, Trekarby och Hallebo mfl. uti Ihrs socken, Halle härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga sammanträdande åren 1921-1922

Fastighetens namn.	Jordägarens namn	Deltager i kostnadsfördelningen A-B-C-D-E		Summa deltagningsskyldighet i grävningskostnaden		Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostnaden		
		för ett för fastighetsägare	mot kr.	kr.	%	%	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.			
Trekarby	Emil Johansson	1316	889	889	10,63	10,62	64	09
Hallebo	G. Ahn	9035	6016	6016	71,95	72,96	440	26
Ingeborgsgård	A. Ståhlen	2034	1457	1457	17.42	16.42	99	08
	Summa	12385	8362	8362	100 -	100 -	603	43

Ingeborgsgård den 1 Juni 1922.

Gustaf Sjöberg
Halens Landbruksingenjör

G. A. Johansson N. Dahlberg

Gräfningsbila

över vattenledningsarbetet längs Ingeborgsäter Hallsta, Trekanten och Kommen till Skafts socken av Valle hund och Skarabergs hun; upprättad vid taxa upprättning åren 1921-1922.

Kanalen.	Löp. numren på ritningen	Längd i meter från föregående profil	Djup i meter	Ordinarie djup i meter	Djup i meter	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kommbrackan A-B						
	0	-	0,75	0,50	2.38	Lidslutning = 1:1.25
	+50	50	1.35	"	3.88	Omlyggning av 1 st. vat-
	1	50	1.35	"	3.88	~~partvägs~~ vid 1+75
	2	100	1.65	"	4.63	enl. typ. a
	3	100	1.60	"	4.50	
	3+91	91	1.70	"	4.75	
Kanalbrackan B-C-D						
	3+91	-	1.70	0,5	4.75	Lidslutning = 1:1.25
	4	9	1.70	·	4.75	Omläggning av 2 st. tan-
	5	100	1.45	·	4.13	kanna vid 3+91, 7+83
	6	100	1.45	·	4.13	enl. typ. a samt 1 st. upp-
	7	100	1.40	·	4.00	vägsbro vid 9+9 enl. typ.
	8	100	1.70	·	4.75	b
	9	100	1.50	·	4.25	
	10	100	1.50	·	4.25	
	11	100	1.50	·	4.25	
	12	100	1.80	·	5.00	
	+86	86	1.70	·	4.75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kanalsträckan D-E						
	12+86	–	1.70	0,50	4.75	Sidolutning = 1:1.25
	13	14	1.60	"	4.50	
	+90	90	2.30	.	6.25	
	14	10	1.90	.	5.25	
	+50	50	1.60	.	4.50	
	15	50	1.60	.	4.50	
	16	100	1.70	.	4.75	
	17	100	1.30	.	3.75	
	18	100	1.60	.	4.50	
	19	100	1.40	.	4.00	
	+50	50	1.30	.	3.75	

Ingeborg den 1 Juni 1922.

Gustaf Sjöberg.

Afskriften riktighet bestyrkes
på uppdrag
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handläggas av:
Ing. L Olsson/JCKa

7.5.1969

UTLÅTANDE

ang. ökad vattenavrinning till Ingelstorp, Kockatorp, Finnat och Hallabo dikningsföretag av år 1921-1922.

På Edert uppdrag har undertecknad verkställt utredning ang. inverkan, som den ökade dagvattenavrinningen från Axvalla tr bana kan göra på rubr. företag.

I samband med utförande av avloppsledningar från travbanan kommer en dagvattenledning Ø 300 mm att utföras med utsläpp övre delen av dikningsföretaget (ung. vid punkt E). De ökad vattenavrinningarna från hårdgjorda ytor inom travbanan samt från takytor å stallbyggnader, har sitt utlopp i dikningsför taget nedom punkt D.

De ökade vattenavrinningarna åstadkommer att högvattenytan å sträckan B - C - D beräknas stiga med 14 cm och högvattenyta å sträckan E - D med 10 cm.

De befintliga trummorna kommer dessutom att förorsaka mindre uppdämningar.

Då en del åkermark ligger lågt i förhållande till diket, upp kommer en viss försämring av torrläggningen. För att motver detta erfordras att rensning av företagets kanaler utföres m tätare mellanrum.

Det får anses skäligt att travbanan svarar för dessa ökade underhållskostnader.

De nuvarande normala underhållskostnaderna har beräknats til 40 öre pr meter och år. De blivande underhållskostnaderna h beräknats till 50 öre per meter och år.

Travbanans andel i rensningskostnaderna skulle då utgöra

$$\frac{10 \times 100}{50} = 20 \text{ procent.}$$

I tjänsten:

Lennart Olsson

Postadress
Box 224, Skara

Gatuadress
Skaraborgsgatan 10

Telefon
0511/131 40

Postgiro
6 88 15

2x1740

DEBITERINGSLÄNGD

för

"Kockatorp, Hallabo m.fl. av åren 1921-22"i Skärvs s:n och Valle kommun.

Fastighet, ägare m.m.	Deltagnings-skyldighet å sträckan A-B-C-D-E i procent	Kronor	Anm.
avs. Kockatorp 1[1]			
Axel Andersson	10,63	211:82	
Hallabo 3[1]			
Oscar Johansson	71,95	1.433:73	
Ingelstorp 1[2]			
Karl Gustav André	17,42	347:13	x) enl. bilaga B
Summa	100,00	1.992:68	

Skara den 10 dec. 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Arbetsenhet, handläggare

MEDDELANDE/MISSIV

Datum

1978.04.12

Översändes

- [ ] enligt samtal/brev
- [ ] för kännedom
- [ ] med tack för lånet
- [ ] att behållas
- [ ] . återsändas
- [ ] . vidarebefordras
- [ ] för underskrift
- [ ] . attest
- [ ] . yttrande
- [ ] . åtgärd
- [ ] brådskande

Mottagare

Lantbrukare Oskar Johansson
Hallabo, Skärv
530 50 AXVALL

Ärende

Angående Ingelstorp m fl fastigheters dikningsföretag av år 1921 - 22

Till detta dikningsföretag finns i lantbruksnämndens arkiv två skilda originalhandlingar, båda daterade 1921 - 22. Olikheterna mellan de båda handlingarna beror sannolikt på att åkerskiftet mellan Ekebergs och Hallabos framfartsvägar övergick till Hallabos ägo vid den tiden då förrättningen gjordes. I detta sammanhang ökades Hallabos andelar i företaget från 58,28 till 71,95 %. Kopia av denna kostnadsfördelningslängd bifogas. Med stöd av denna längd och med hänsyn tagen till travbanans tillkommande andel på 20 %, har en procentuell fördelning av aktuella rensningskostnader beräknats. Denna beräkning har tillsänts dir G Andersson, Travbanan, Axvall. Kopia bifogas för Din kännedom. Vidare bifogas kopia av företagets kartor. Din egen kopia av äldre kostnadsfördelningslängd

Bilagor

Namnunderskrift

V G V

Postadress
Box 224
53200 SKARA

Gatuadress
Skaraborgsgatan 30

Telefon
0511 - 131 40

Postgiro
6 88 15-0

Lantbruksstyrelsen 01-105 R. 1974-06 400 x 50

återsändes med tack för lånet. Den gällande längden har sidnummer 31 i arkivhandling nr R 1 * 0198.

I tjänsten

Jan Lundegrén

lantbr-kons

LN's arkivum R * 1 * 0198

1978-04-12

Dir Gunnar Andersson
Axevalla Travbana

530 50 AXVALL

Angående Ingelstorp m fl dikningsföretag av år 1921-22

Vid besök på lantbruksnämnden av Oskar Johansson, Hallabo, har undertecknad tagit del av de ritningar och handlingar som hör till rubricerade dikningsföretag. Arkivnummer R 1 * 0198 och R 2 * 1740. Till dessa handlingar hör även ett utlåtande från 1969-05-07 angående travbanans kostnadsandel i företaget för den ökade vattenavrinning som travanläggningen förorsakar. Kopia bifogas.

./.

Av dikningsföretagets plankarta framgår att själva travbanan ligger utanför dikningsföretagets båtnadsområde. Se bifogade kopior av företagets plankarta och av ekonomiska kartan. Härav framgår att travbanans kostnadsandel (20 %) utgör ersättning e n d a s t för ökad avrinning från travbanan och att ägaren till Ingelstorp 1:2 även i fortsättningen skall svara för denna fastighets kostnadsandel för båtnadsmark närmast intill dikningsföretaget. Rätt kostnadsfördelning skall således vara:

Travbanan	20,00 %		
Ingelstorp	13,94 %	(80 % av 17,42 %)	33,94 %
Kockatorp	8,50 %	(80 % av 10,63 %)	
Hallabo	57,56 %	(80 % av 71,95 %)	
Summa	100,00 %		

I tjänsten

Jan

Jan Lundegrén
Lantbrukskonsulent

Kopia av detta brev har tillsänts Oskar Johansson, Hallabo

R 1-0198

Avskrift.

D.-N:o 9709
Inkom till
K.Landtbruksstyrelsen
den 23 maj 1924.

10112

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 4 JUNI 1925

BETÄNKANDE

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande KOCKATORP, HALLABO och INGELSTORPS egendomar uti SKÄRFS socken av VALLE härad och SKARABORGS län; avgivet i och för sökandet av statsanslag och odlingslån år 1924 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 3 april 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1925.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

Litt. A.Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 ritning.
" B.Diariebevis angående missnäjesanmälan.
" C.Arvodesräkningar.

Översiktskarta.



Skala =1,100,000.

Ansökan

Betänkande

angående beslutad torläggning av vattensjuka marker tillhörande Ytterbyn, Hallebo och Ingebyn ett Skärgs socken av Valle härad och Smålands län.

Namn.

De vattensjuka markerna äro belägna strax norr om landsvägen mellan Skärg och Skara, cirka 3 km. från förstnämnda plats.

Läge.

Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskarten å vilken sammanskrivningsområdet är betecknat med gult färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av en funt befintlig avloppsfoma möjliggöra en för ett rationellt jordbruk mera lämplig torläggning av därinvid liggande marker.

Läga sammanträdning.

Då jordägarne icke kunde enas om arbetenas utförande och kostnadernas fördelning ingingo berörde av intressenterna till Kungl. Maj:t ett beställningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn som omförmäles i vattenlagen 7 kap.

Med anledning härav blev undertecknad, genom resolution av den 14 augusti 1920, förordnad att verkställa den sökta synen förrättningen. Denna has sedan av mig i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sam-

mantrade i Ingelstorp den 1 juni 1922.

Avskrift av det under sym-förrättningen förda protokollet, med däritill hörande bilaga närmaste här under (Bilaga Litt. A).

Laga hinder mot förrättningen.

Några mistningsanmärkningar mot förrättningen har ej blivit gjord, vilket bestyrkes av därom lämnat diariebevis (Bilaga Litt. B), varföre densamma ovanint laga kraft, så att arbetena kunnat påbörjas och utföras i enlighet med de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal.

I enlighet med den synehandlingarne åtföljande ägobeskrivningen och arealförteckningen skulle föreslaget omfatta en areal av 38 has och 64 ar, varav 38 has, 09 ar utgöres av odlad och 57 ar av odlad jord.

Jordmån.

Jordmånen å dessa områden utgöres av väl förmultnad torvmylla på grusbotten. På vissa ställen genomskuren av klenbundna grusåsar.

Vattensamlingsområde, avrinning och vattenavledning.

Det vatten som skall framskaffas i brunnsborrningen eller diken A-B-C-D-E, kommer från ett nederbördsområde omfattande förutom själva sankmarksområdet de delsomma närmast omgivande skattningarne och överstiger ej en areal av 100 hektar.

Avrinningen blir därför så liten, att några teoretiska beräkningar för bestämmandet av kanalens dimensioner ej

varit nödvändiga, utan hava endast praktiska skäl, såsom jordarbetets sammanhållande förmåga mot vas och utbärningar härför varit de bestämmande.

Nu ledning härav har för banvallen bestämts en bottenbredd av 0,50 meter och en sidolutning av 1:1,25.

Banvallens dimensioner äro för övrigt i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den bägge uppskattningarne åtföljande gräfningsböcker.

Vid gräfningsarbetenas utförande träffas även en del bro-byggnadsarbeten, nämligen: Bro-byggnader.

å sträckan A - B skall utfartsvägbron vid 0+95 ombyggas, enligt typ. a.

å sträckan B - C skall en vägtrumma å utfartsvägen vid 3+91 ombyggas enligt typ. a, med en genomgångsöppning av 1,00 x 1,00 meter och en längd genom vägen av 7,00 meter.

å sträckan C - D skall en vägtrumma å utfartsvägen vid 7+83 ombyggas enl. typ. a, samt i st. vägövergångs-bro vid 9+9 enl. typ. b.

Huru dessa arbeten komplettigen böra utföras är genom specialritningar angivet.

Trätnaden för banvallen uppbärande med bro-byggnader och jordbäen, finnes angivna i den specificerade trätnadsberäk- Trätnad för gattenavledningen.

ningen, som medföljer upphandlingsakten (sid. 29-31) och uppgå till en summa av 8362:- kronor.

En mera överskådlig tabell, där samtliga kostnaderna genom utdrag från föreliggande längd och arvodesräkningar, blivit uppställda finnes i efterstående

Kostnadsberäkning

Timpenning 80 öre.

Sid.	Kostn. i mark	Arbete och jordmån m.m.	Antal kub. m. m.	Enhetspris	Belopp Kr.	öre	Belopp Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Sträckan A-B						
0+50-3+91	391	Schaktning av sten och grus	310	2,50	775	-		
		" " blandn. grus	210	2:-	420	-		
		" " dy med sätter	300	0,80	240	-		
		Omläggnad av 1 st. utfartsvägsbro vid 0+75 enl. typ. a	1		300	-		
		För oförutsedda fall tillägges ca 10% av föreliggande summa			171	80		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			125	20	2032	-
3,91-8	409	**Sträckan B-C**						
		Schaktning av blanb. grus	295	2.00	590	-		
		" " dy	480	0,80	384	-		
	800	Omläggnad av en vägtrumma å utfartsvägen vid 3+91 enligt typ. a med en genomgångsöppning av 1,00 x 1,00 meter och en längd genom vägen av 4,00 meter.	1595		250	-		
		För oförutsedda fall tillägges ca 10% av föreliggande summa			121	40		
		Transp.			1345	40	2032	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Transp.			1345	40	2032	-
	800	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			149	60	1495	-
			1595					
8-12.86	486	Skärnom 6-d						
		Schaktning av denb. gus	125	2,00	250	-		
		" " dy	730	0,80	584	-		
		Omläggnad av 1 st. vägkumma å utfartsvägen vid 7+83, enligt typ. a, samt en ägvägsbro vid 9+9 enl. typ. b	1		250	-		
			1		150	-		
		För oförutsedda fall, tillägges ca 10% av föreskrivande summa			123	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			2072	20	1565	-
12.86 - 19.50	664	Skärnom d-e						
		Schaktning av denb. gus	900	2,00	1800	-		
		" " dy	955	0,80	764	-		
1950		För oförutsedda fall tillägges ca 10% av föreskrivande summa	4305		254	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			452	-	3270	-
		Summa					8362	-
		Minskas med omkring 20% av grävningskostnaden					1362	-
							7000	-
		Tillkommer:						
		Kostnad för lagga ogrifningen					603	43
		" " betänkandet och dylikt					118	-
		Summa Kronor					7721	43
							9083	43

Vid arbetsplatsens fortskridande har kostnaden för föreslaget beräknats till 7721 kronor 43 öre

Stockholm den 19 maj 1925. På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Indförbättringen.

Värdet av den förbättring, som den i företaget ingående jorden skulle vinna genom avdikningen utförande är av sagesmännen uppskattad till 12385: kronor och skulle således i genomsnitt motsvara ca 320:- kronor per hektar, vilket i sin ordning motsvaras av en kostnad av ca 216: kronor per hektar.

Alldenstund samtliga intressenter i företaget önna att ingå till Kronogen med underställning ansökan om såväl statsbidrag från "allmänna avdikningsanslaget" som lån från "statens odlingslånefond", till arbetenas utförande, får jag därom hänvisa till efterstående:

Tabell a.

Beskrivning- och värderingslängd över vattenträdad mark tillkommande nedanstående lån- och anlagsföretagande tillhörige hemman.

Hemmanets.		Hemman och lägenhets, samt innehavares namn.	Areal.								Förbättringsvärde.					
			Åker.		Äng med betesmark.		Betesmark.		Summa.		Summa åker och betesmark.					
													pr. hekt.		i hemmanet eller lägd.	
			Hekt.	ar.	Hekt.	ar.	Hekt.	ar.	Hekt.	ar.	Kr.	öre.	Kr.	öre.	Kr.	öre.
		Torbjörn Emil Johansson [1]	2	59			23	2	82		1316	-				
	1	Hallabo Gj. Alm [2]	28	10			34	28	44		9035	-				
	10/11	Ingeborg Alb. Karlsson [3]	7	38				7	38		2034	-				
		Summa	38	07			57	38	64		12385	-				

Odling och tegdikning.

Såsom först framhållits utgöres den vattenskadade marken nästan uteslutande av sådan åker brukad. De mindre icke odlade områdena äro mycket gränsliga till odling, men anses att något odlingsbröm ej bör pålägges dem.

För ett fullt utnyttjande av den torläggning, som genom den föreslagna kanalens uppgrävande kan beredas jorden, kräves nog, att de å de odlade fälten befintliga tegdikena i betydlig grad uppmersas och fördjupas eller där så måtte vara gjort, ersättas av täckdikning. Dessa arbeten bäva dock i likhet med jordens brukning helt överlämnas till jordägarens eget omdöme och föreskrifter.

Tabell b.

utvisande löne- och omkostnadsnivåerna andel i kostnaden samt löne och omkostnadsbelopp.

Sällan i kanal.	Kanal.	Namnen och läsnetvarnes namn.	Ha.	Beräknad kostnad		Deltager i kostnaden för.															
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
A		Kronolyn Emil Johansson 1	1-6	1316	-	1052	80	889	-	64	09	12	55	965	64						
B	1	Hallebo 2 G. Olm	7-148	9035	-	7228	-	6016	-	440	26	84	97	6541	23						
C	11/11	Ingenjör 3 A. Karlsson.	149-190	2034	-	1627	20	1457	-	99	08	20	48	1576	56						
		Summa: Kr.		12385	-	9908	-	8662	-	603	43	118	-	9083	43	1930	36	579	19		
						8669	50	7000	-					7221	43						

*) Det blått infärgda ändringar hava verkställts i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bidrags- och lånebeloppen hava beräknats med iakttagande däraf, att bidragsbeloppen icke för **)

Denna tabell innehåller en sammanställd uppgift på de olika grödägarnes deltagningsskyldighet i de kostnader, till vilka statsanslag och lån sökes.

Därav framgår att sökandens omhällom om statsanslag skulle uppgå till 3027,81 kr.
och utlningslånet 6055,62 "
eller tillsammans 9083,43 "

Såväl på grund av de ekonomiska fördelar, som torrläggningsföretaget beredes deltagarne och som från rent nationalekonomiska synpunkt sett, anser jag att företaget på det bästigaste bör förordas och vill jag tillstyrka, att sökandenas ansökan måtte bifallas och så stort belopp, som möjligt kommas dem till hjälp för frågans realiserande.

Tabell c

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående odlbara ägoslagen före och efter avdikningen uppfyllande.

	Efta avdikningsområdet				Länsområdet			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1.		2.		3.		4.	
I sitt nu undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	38	07			38	07		
Äng och annan mark		57				57		
Summa	38	64	41586	-	38	64	41586	-

	1.	2.	3.	4.
Genom de föreslagna avdikningsarbetenas (vid vattenavledningsarbetenas) utförande beräknas samma område kommo framöndras till:				
Åker (förbättrad)	38 07		38 07	
" (fått ökad ellr annan mark)				
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	57		57	
Summa.	38 64	5397 -	38 64	5397 -

xx) något ägoområde må räknas vara sig 1/4 av vattenavledningskostnaden eller 1/4 av värdeförhöjningen samt kombelopp 3/4 av vattenavledningskostnaden eller 70 % av värdeförhöjningen.

Utförande

På grund av arbetenas omfång anser jag att de kunna utföras på två år.

Lämpande företag.

Enligt de upplysningar jag kunnat inhämta hava de här ifrågavarande markerna aldrig fått ökningsbidrag i någon form för en torläggning ej heller finnes mig veterligt något lämpande företag i den närmaste omgivande trakten som utförts med hjälp av statsmedel.

Strömde i maj 1924.

Gustaf Björkes
Statens kontrollmyndighet.

Avskrift i kronofamt

Bilaga Lit. B.

Till
Västerbygdens Vattendomstol
Kristinehamn.

Då i och för sökandet av statsanslag m. m. till utförande av dikningsföretag där laga synefällning verkställts, begäres, att fällningen ej blivit överklagad, får jag vördsamt anhålla om intyg huruvida sådan minnesanmärkning, som omförmäles i vattenlagen 11 Kap. 85 § inkommit till Vattendomstolen angående efterstående företag:

:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—

12 f. Ingeborg gård, Hallabo och Ytterbacken uti Skärfs socken av Valle härad; avslutad den 1 juni 1922.

:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—

Skövde den 29 november 1922
Gustaf Björck
Skövde Landtbruksingenjör.

På begäran vardes härmed intygat, att besvär härstädes blivit anförda emot de här ovan vid num. 6 och 9 omförmälda fällningar; :—:—:—:—:—:—:—:—:—:—
men att emot övriga här ovan omnämnda fällningar besvär härstädes icke blivit anförda, belyggas Kristinehamn i Västerbygdens vattendrömtols kansli den 17 januari 1923.

H. Wallé.

Lösenskpt. 0,25
Beviln. skpt. 1 —
Sma En krona 25 öre.

I kronofamt rätt granskarat belyggas
ex officio
Gustaf Björck
Skövde Landtbruksingenjör.

Bilaga Lit. C

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torläggning av vattensjuka delar av mark tillhörande Ingebergs gård, Hallebo och Brekaberg i Skuftsrotten, Valle härad och Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50	6	50		
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4,5	3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		38,07 har åker, medelareal 0,31 har		1,06	40	35		
		ägofigurer st.	178	0,17	30	26		
		0,57 har äng och odlingsmark, medelareal 0,14 har		0,74	0	42		
		ägofigurer st.	4	0,14	0	56		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		1,66 har impediment och höglänt mark medelareal 0,18 har			0	83		
		ägofigurer st.	9	0,05	0	45	92	87
		S:a 40,30 har S:a 191 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					92	87

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					92	87
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		~~1,00~~				
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 3 dagar		12,00	60	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har 38,44 har		0,32	12	36		
		avvägda punkter st.	135	0,09	12	15		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	3	2,50	12	50		
		i annan mark „		5,00				
		Arealuträkning, § 13, tariff V,						
		191 ägofigurer, medelareal 0,31 har st.	191	0,05	9	55		
		har	11,30	0,10	1	03		
		Ägobeskrivning, § 14,						
		ägofigurer st.	191	0,03	5	73		
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 1 dagar		12,00	12	—		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			~~4~~	—		
		för övriga kilometer st.		~~1,00~~				
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	182	0,06	10	92		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	182	0,12	21	84		
		Längdprofil § 20,						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		6,50				
		2) befintligt avlopp „	1,95	~~7,00~~ 3,50	6	83		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	—		
		Hydrografisk utredning, § 24,						
		grundbelopp			2	—		
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		~~1,00~~				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres			180	41	92	87

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			214	82	92	87
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal ..... st.	135	0,01	1	35		
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	7	3,00	21	–		
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp ..... st.	30	0,25	7	50		
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom 1* dagar	2	12,00	24	–		
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* ..... „		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom 14,* .... „	1	12,00	12	–		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15,* dagar		12,00				
							282	17
		Summa kronor					375	04
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	–		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			56	–		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			71			
							139	50
		Summa kronor					514	54
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					375	04
		Övriga förrättningskostnader					139	50
		Summa kronor					514	54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valle *häradsrätt.*

Ingelstorp *den* 1 Juni *1922*

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

G. A. Johansson A. Dahlberg

Kronor 514:54 *kvitteras:*

Ingelstorp *den* 1 Juni *1922*

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ORESRO DAGBLADS TRYCKERI

Vidimum Gustaf Sjöberg

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			180	41	97	87
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. ..... *km.*		6,00				
		2) „ „ över „ ..... „		10,00				
		***Tvärsektion** § 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp ..... *st.*		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp ..... „	11	0,25	2	75		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .....*m² för* ..... *st.*						
		„ „ ..... „						
		„ „ ..... „						
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	50	0,03	1	50		
		***Arbetsbeskrivning,** § 28.*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor ..... *st.*	1	2,00	2	—		
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp ..... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		m² sektion på ..... „						
		m² sektion på ..... „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp ..... „	1,92	4,00	7	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på ..... *km.*						
		m² sektion på ..... „						
		m² sektion på ..... „			8	36		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)						
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning ..... *st.*		3,00				
		2) ritarbetet ..... „		3,00	2	—		
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar ..... *st.*		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		***Förslag till trumma,** § 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner ..... *st.*	1	5,00	5	—		
		b) detaljerad kostnadsberäkning ..... „		3,00				
		Överföres			214	82	97	87

Avskrift

Bilaga Litt. C

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid läga om angående torläggning av vattensjuka mossar tillhörande Ingeltorp gård Hallebo och Trebalsjö uti Skräfs socken, Valle härad och Skaraborgs län

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.		~~1,75~~				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,21 har, ägofigurer, st.	191	0,07	13	37		
har	10,30	0,14	5	64		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	75		
3) insättning av höjdlägestal st.	135	0,02	2	70		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 50 cm.		0,05	2	50		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	1,75	6,00	11	70		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	58		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	63	39
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och broritningar „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	34	0,75	25	50		
					25	50
Summa kronor					88	89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valle häradsrätt.

Ingeltorp den 1 Juni 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 88,89 kvitteras:

Ingeltorp den 1 Juni 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Vidimus:
Gustaf Sjöberg.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Avskrift. Bilaga Litt. E.

Arrodesättning

för uppsättande av bryta och handlingar i och för åtbrandet av Hakarstorp och Ödingslån till inlösning av vattenskadade marker tillhörande Ingebergs, Hallebo och Rockelstorp uti Skräfs socken av Valle härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet m. m.	Kr.	öre
För bryning av bryta och sikningar	49,	29
" avskrift av 33 sidor handlingar à 75 öre sidan	24,	75
" betänkandets avgivande med översiktskarta	35,	-
" diarieföring angående missnöjesanmälan med kommissionsarvode	3	-
" Diverse expeditionskostnader m.m.	5,	96
Summa Kr.	118,	00

Intygas:
Skövde den 31 mars 1923
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landbruksingenjör

Vidimus:
Gustaf Sjöberg.

Utskrift

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet under laglima vårtinget med Skånings och Valle härad, å tingstället i Skara den 13 mars 1924.

№ 1330.

#10. Uppläsa därom framstått förslag och i enlighet med eget åtagande förordnades lantbrukaren Johannes Alm i Gauberg, Skaftkrp, till förmyndare för avlidne lantbrukaren Gustav Alms i Skaftkrp, Skaftkrp och hans efterlevande hustru Beata Alms, född Eriksson, omyndiga barn, födde: Margareta den 6 januari 1901 och Ernst Martin den 3 mars 1906.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:
G. Wrinland.

Rätt avskrivet, bekräftas:
Viktor Hedlund
Ordf. i Skaftkrp Kommunalnämnd.

Fullmakt för herrarna Anders och Erik Alm , Skålltorp, att i våra namn underskriva kontrakt i och för låns sökande till utdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ingelstorp,Kockatorp och Hallabo uti Skärfs socken av Valle härad och Skaraborgs län,godkännande vi ombudens laga åtgärder.

Skålltorp den 23 maj 1925.

Sara Alm. Johannes Alm
förmyndare för Greta och Martin Alm.

Maria Alm. Beda Alm

Sven Alm

Att Sara Alm,Johannes Alm,Maria Alm,Beda Alm och Sven Alm i bägges vår närvaro egendändigt undertecknat denna fullmakt, intyga:

Skålltorp den 23 maj 1925.

Alfred Wallgren. Hanna Andersson.

Yrke. Lantbrukare Yrke. Fru.

Adress. Tubbtorp Skara Adress. Skålltorp Skara.

I N T Y G

På begäran av delägarna i det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kockatorp, Ingelstorp och Hallabo egendomar uti Skärfs socken av Valle härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga att arbetet vid ovannämnda företag ej blott påbörjats, utan under min kontroll så långt framskridit att det i huvudsak kan anses utfört, varför jag härmed vågar tillstyrka att det beviljade statsanslaget och lånet i sin helhet utbetalas, med avdrag av endast den del därav, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrivna slutavsyningen blivit verkställd.

Skövde den 28 maj 1925.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖVDE

Godkänt den 12 Oktober 1925 158/25

D.-N° 13888
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 3 SEP. 1925

Bevis

över verkställd avsyning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kockatorp, Hallabo och Igelstorp i Skärvs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 3 april 1925.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 1930:- kr.
Lån från odlingslånefonden 5790:- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 10 juni 1925
Fastställd arbetstid till den 1 Sept. 1927

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i dess helhet förordas till godkännande.

Skara den 31 augusti 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

STADEL KR. 1 KRONA

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN